

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 2010000839
zo dňa 17.08.2010

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)) v znení neskorších zmien a doplnkov
Číslo: 4905.0060019DDV

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Tr. SNP48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
Kontaktná osoba: PhDr. Branislav Valovič, zástupca riaditeľa
Tel:
Fax:

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny zástupca: Didier BOSSUT, generálny riaditeľ a.s.
a predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená podpísaním súťažného návrhu
a zmluvy na základe plnej moci:

Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

závod Košice

ul. Osloboditeľov 66

040 17 Košice

Zástupca k rokovaniam vo veciach

zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint - riaditeľ závodu Košice

technických: Ing. Juraj Jevčák - technický námestník závodu Košice

stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák

I Č O : 31651518

D I Č : 2020490274

I Č DPH : SK2020490274

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

Email:

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 248/V, odd. Sa

Tento dodatok je vyhotovený z dôvodu nerealizovania niektorých prác a realizovania naviac prác z dôvodu neumožnenia zrealizovania deliacich priečok v sociálnych zariadeniach podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, stavebná časť - oprávnené náklady a zmeny technického riešenia vzduchotechniky.

Ďalej zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. III bod 3.2 pôvodnej zmluvy o dielo uzatvárajú tento dodatok z dôvodu zhotovenia prác naviac vyšpecifikovaných v prílohe č.2 tohto dodatku.

Ďalším dôvodom vyhotovenia dodatku je zmena sadzby DPH.

I.

1. Pôvodný text čl. V. bod 5.2 a bod 5.3 zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovne:

„5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je:

1 109 386,91 EUR, slovom Jedenmiliónstodevät'tisícristoosemdesiatšesť EUR a deväťdesiatjeden centov.

5.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III vrátane 20 % DPH je:

1 331 264,30 EUR, slovom Jedenmilióntristotridsaťjedentisícdivestošesťdesiatštyri EUR a tridsať centov

Podľa článku V. bodu 5.5 sa cena diela v bode 5.3 upravila z dôvodu zmeny sadzby DPH.“

V čl. V. sa dopĺňa bod 5.6, ktorý znie:

Cena za zhotovenie naviac prác podľa čl. III bod 3.2 zmluvy bez DPH je 940,74 EUR, slovom deväťstoštyridsať EUR a sedemdesiatštyri centov (cena za zhotovenie naviac prác vrátane 20 % DPH je 1 128,89 EUR, slovom jedentisícstodvadsaťosem Eur a osemdesiatdeväť centov).

2. Príloha zmluvy „ROZPOČET“ sa v plnom rozsahu nahrádza položkovým rozpočtom uvedeným v prílohe č. 1 tohto dodatku.

II.

Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží 2 objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke mesta Košice (www.kosice.sk).

-4 07 2011

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa 4. 7. 2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, fHiDÍ, MPH
primátor mesta

Ing. Štefan Balint
riaditeľ závodu Košice

EUROVIASK, *^
Osloboditeľov 66
04017 Košice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Modernizácia ZŠ, Družicová 4, Košice

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

7.6.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska			0,00		
2		Montáž	1 109 386,91	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		1 109 386,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 109 386,91
24	DPH 20,00 % z 1 109 386,91	221 877,39
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 331 264,30

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia ZŠ, Družicová 4,Košice

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH			
	Modernizácia ZŠ, Družicová 4, Košice	1 109 386,91	221 877,39	1 331 264,30			
	Vybavenie učební	80 204,78	16 040,96	96 245,74			
	Neoprávnené náklady stavby	37121,25	7 424,25	44 545,50			
	Oprávnené náklady stavby	992 060,88	198 412,18	1 190 473,06			
	Celkom	1 109 386.91	221877.39	1 331 264.30			

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Družicová 4, Košice

Objekt:

Časť: Vybavenie učební

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Košice

Dátum: 7.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednôt.v EUR	Jednotková cena odpočet	Jednotková cena prlpočet	Cena celkom v EUR
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
		Vybavenie učební						80 204,78
		Ostatné konštrukcie						80 204,78
1	Poi1	šatňové skrinky 500/900/1800	ks	103,000	155,68			16035,04
2	Pol2	šatňové skrinky 500/600/1800	ks	2,000	153,49			306,97
3	Pol10	Multimediálna katedra	ks	2,000	687,12			1374,25
4	Pol11	Digestor jednostr. nný	ks	1,000	2813,99			-2813,99 0,00
5	Pol12	Učiteľská stolička	ks	2,000	79,99			159,97
6	Pol13	Váhový stôl	ks	1,000	221,10			221,10
7	Poi14	žiacky stôl trojmiestný	ks	20,000	252,40			5048,00
8	Pol15	žiacka stolička	ks	60,000	42,41			2544,78
9	Pol16	Centrálny médiový diel 5.dieľny	ks	1,000	983,14			983,14
10	Pol17	žiacky el.panel	ks	20,000	24,29			485,86
11	Pol18	El.zámok pre žiacke pracovisko	ks	20,000	100,83			2016,56
12	Poi19	Centrálne ovládanie zámkom	ks	2,000	150,13			300,27
13	Pol20	Stolíky pod počítač	ks	28,000	64,04			1793,23
14	Pol21	Stoličky k počítaču	ks	28,000	31,78			889,73
15	Poi22	Počítače	ks	17,000	377,86			6423,55
16	Pol24	Počítačová sieť	ks	1,000	897,02			897,02
17	Pol3	šatňové skrinky 500/600/1500	ks	103,000	152,36			15693,08
18	Pol3	šatňové skrinky 500/600/1500	ks	1,000	150,22			150,22
19	Pol4	Sada lavica+stolička	ks	173,000	109,73			18983,29
20	Pol5	Učiteľská katedra	ks	31,000	73,27			2271,43
21	Pol6	učiteľská stolička	ks	31,000	37,83			1172,70
22	Pol7	Demonštr.stôl so skrinkou	ks	2,000	705,72			1411,43
23	Pol8	Umývací stôl	ks	2,000	174,81			349,62
24	Pol9	Doska Technistóné	ks	2,000	346,77			693,54
		Celkom						80204,78

ROZPOČET

-Jlllg

Stavba: Modernizácia ZŠ, Družicová 4, Košice

Objekt: Neoprávnené náklady stavby

Časť:

JKSOí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:7.6.2011

: P.Č.	TV	KCN	Kód položky...	Popis	MJ *	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2 :	3	: 4	 '	6	7	8	9	:10
	D		Časť:	Neoprávnené náklady				37 121,2i?	
	D	3		Zvlsáá konštrukcia				1 Q8\$M	
1	K	PK	311272236	Murivo z tvárnic YTONG hr. 250	m3	1,800	172,61	310,70	
2	K	PK	319201311	Vyrovnanie vonk.stien maltou	m2	130,000	5,97	776,10	
	D	S		Oprava pcwcftôv				13 026,32	
3	K	PK	611	Dodávka plast.par.dosiek	m	12,200	15,93	194,35	
4	K	PK	612421615	Vnúťorná omietka stien,hrubá	m2	21,000	7,30	153,30	
5	K	PK	612456212	Postrek cement.maltou pod obklad	m2	36,000	6,97	250,92	
6	K	PK	612474101	Vnúťorná omietka stien Baumit	m2	21,000	8,36	175,56	
7	K	PK	622991210	Náter vonk.stien silikátový Baumit	m2	126,600	12,28	1 554,65	
8	K	PK	62599-Pc	Zatepľovací systém Baumit EPS-F hr.80 +omietka	m2	120,600	53,11	6 405,07	
9	K	PK	62599-PC.1	Zatepľovací systém Baumit EPS-F hr.30+omietka	m2	6,000	34,85	209,10	
10	K	PK	648991111	Osadenie parapet.dosiek	m	12,200	2,99	36,48	
11	K	PK	941955003	Lešenie ľahké pracovné	m2	600,000	3,98	2 388,00	
12	K	PK	968062354	Búranie dreveného okna do 1 m2	m2	0,720	8,36	6,02	
13	K	PK	968062356	Búranie drev.okna do 4m2	m2	27,720	3,95	109,49	
14	K	PK	968072455	Vybúranie ocel.zárubne	m2	2,320	7,50	17,40	
15	K	PK	979081111	Odvoz sute do 1 km	t	1,727	9,56	16,51	
16	K	PK	979081121	Príplatok 20x	t	34,540	0,31	10,71	
17	K	PK	979131409	Polatok za skládku	t	1,727	16,27	28,10	
18	K	PK	998991111	Presun hmot	t	140,000	20,17	2 823,52	
19	K	PK	Pc	Lišty k zateplovac.systému		1,000	4 647,15	4 647,15	
	D	784		Kiampiar				307,28	
20	K	PK	764410340	Oplechovanie parapetov hliníkovým plechom	m	14,000	21,58	302,12	
21	K	PK	998764202	Presun hmot	%	3,024	1,70	5,14	
	D	ISS		Síoaár				4 \$87,60	
22	K	PK	611.1	Montáž plast.okien	m	38,000	8,63	327,94	
23	K	PK	611.2	Dodávka plastv.okna 3000/1200	ks	3,000	683,13	2 049,39	
24	K	PK	611.3	Montáž dverí	ks	1,000	25,89	25,89	

25	K	PK	611.4	Dodávka dverí plast. 1050/2600
26	K	PK	998766202	Presun hmot
27	K	PK	Pol23	1000/1000
28	K	PK	Pol25	600/600
	D		781	Keramický obklad
29	K	PK	597	Dodávka obkladu-TERCA
30	K	PK	781471106	Montáž keramického obkladu
31	K	PK	781479704	Priplatok za škárovanie
32	K	PK	781479711	Priplatok za plochu do 10m2
33	K	PK	998781202	Presun hmot
	D		784	Maľba
34	K	PK	784402801	Oškrabovanie maľby
35	K	PK	784413301	2x páčok
36	K	PK	784441111	Dvojnásobná maľba akrylátová
	D		788	čalunické úprava
37	K	PK	786621111	Vnútorne horizontálne žalúzie
38	K	PK	998786202	Presn hmot
			778	Podlaha PVC
111			Ponuka.4	Zváračia šnúra
			D2	Elektro
166			Pol45	Elektrozváždač nízkonapatový
167			Pol46	Nízkonap.kabeláže a rozvody
168			Pol47	Nábytkové kanály pre médi
169			Pol48	Elektroinštalácia
170			Pol49	Dprava montážnikov
171			Pol50	Demontáž a montáž bleskozvodu
				WC 2NP
1				Spiro potruie SR 125
2				KS 125/90
3				SS 125
4				TNR 125-100
5				TNR 125-125
6				PSS 125-100
7				Spiro potruie SR 100
8				KS 100/90
9				Tanierový ventil odvodný DVS 100
10				Dverová mriežka
11				Potrubný ventilátor TD 350/125

ks	1,000	1 194,98	1 194,98
%	46,360	1,00	46,36
ks	2,000	258,91	517,82
ks	2,000	172,61	345,22
/ riisjõ			
m2	37,000	19,92	737,04
m2	36,000	21,74	782,64
m2	36,000	0,27	9,72
m2	36,000	1,33	47,88
%	15,768	2,50	39,42
1 337,80			
m2	320,000	0,86	275,20
m2	320,000	0,66	211,20
m2	320,000	2,66	851,20
m2	24,000	31,86	764,74
%	9,550	0,20	1,91
883,80			
m	1 400,000	0,617	863,80
S 2			
ks	1,000	1 075,180	1 075,18
ks	1,000	295,890	295,89
ks	20,000	32,280	645,60
ks	2,000	638,220	1 276,44
ks	1,000	316,170	316,17
ks	1,000	1 615,000	1 615,00
322,12			
bm	12	3,09	37,08
ks	2	4,19	8,38
ks	4	0,99	3,96
ks	4	5,61	22,44
ks	1	5,61	5,61
ks	1	2,82	2,82
bm	2	2,42	4,84
ks	5	3,39	16,95
ks	6	4,96	29,79
ks	4	22,91	91,63
ks	1	98,62	98,62

WC 1.NP

1	Spiro potrubie SR 160
2	KS 125/90
3	SS125
4	TNR 160-100
5	TNR 160-125
6	PSS160-125
7	Spiro potrubie SR 125
8	TNR 125-125
9	Tanierový ventil odvodnýDVS 100
10	Tanierový ventil odvodnýDVS 125
11	Dverová mriežka
12	Potrubný ventilátor TD 500/160
13	Mriežka na fasádu VK15

Učsbiia ehéi~3s>

1	Nerezový odsávací zákryt 1800x1000
2	Odsávací ventilátor TD 1300/250
3	Regulátor REP 1,5
4	Potrubie SPIRO SR250
5	KS 250/90
6	Spätná klapka RSK 250
7	SS 250
8	Mriežka na fasádu VK 25

Učsbiia ehéi~3s>

Celková cena dodávky:

Montážny, spojovací, tesniaci a kotviaci materiál:

Celková cena montáže:

Dopravné náklady:

CZm CELKOM:

			333,53
bm	5	3,96	19,80
ks	3	4,19	12,57
ks	3	0,99	2,97
ks	1	6,81	6,81
ks	2	6,81	13,62
ks	1	3,42	3,42
bm	4	3,09	12,36
ks	1	5,61	5,61
ks	1	4,96	4,97
ks	4	5,75	22,99
ks	4	22,91	91,63
ks	1	110,36	110,36
ks	1	26,42	26,42

			734,41
kpl	1	296,80	296,80
ks	1	244,36	244,36
ks	1	50,06	50,06
bm	7	6,19	43,33
ks	4	10,95	43,80
ks	1	20,95	20,95
ks	3	3,42	10,26
ks	1	24,85	24,85

t mss
 1 390.07
 150.00
 769.18
 75.00

3? 121,25 €

ROZPOČET

Stavba: Kolíco Drulcová 4

Objekt: Modernizácia ZŠ

časť: Stavebná časť - oprávnenú náklady

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Košice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 7.6.2011

p.e.	Kód položky	Podpis	MJ	Množstvo celkom (MJ)	Skutočné množstvo (MJ)	Menej práce (MJ)	Viac práce (MJ)	Cena Jednotková (EUR)	Cena celkom (EUR)	Skutočná cena realizovaných prác (EUR)
A	2	3	4	5	5A	5B	5C	6	7	7A

D1									998 435.11	992 060.88
----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

	Zemné práce								238,21	238,21
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

1	132311201	Hĺbenie ryti tv.4	m3	6.810	6.810			28.210	192.11	192.11
2	162701105	Odvoz vykopku do 10km	m3	6.810	6.810			6.770	46.10	46.10

	Základy								1 712,7#	1 712,78
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

3	274313611	Betonový základ B15	m3	12.0001	12.000			142.7301	1 712.761	1 712.761
---	-----------	---------------------	----	---------	--------	--	--	----------	-----------	-----------

3	Zvislé kontrukcie								45 655,64	44 870,09
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

4	311272236	Murov nosné f tvármie YTONG hf .250	m3	175.500	175.500			160.990	28 253.75	28 253.75
5	317142424	Preklady YTONG dtt. 2.40	ks	10.000	10.000			29.380	293.80	293.80
6	319201311	Vyrovnanie vonk.stien maltou	m2	2 100.000	2 100.000			5.970	12 537.00	12 537.00
7	342272336	Priečky YTONG hr. 100	m2	139.200	92.800	-46.400		16.930	2 356.66	1 571.10
8	342272436	Priečky YTONG hr. 125	m2	116.000	116.000			19.090	2 214.44	2 214.44

6	úprava povrchov								239 740,54	238 058,55
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

9	553	Dodávka 600/1970	ks	20.000	0.000	+20.000		22370	451.40	0.00
10	611	Dodávka plastov.par.doslok	m	530.000	530.000			15.930	8 442.90	8 442.90
11	611.1	Dodávka 1000/2900	ks	11.000	11.000			126.140	1 387.54	1 387.54
12	612421615	Vnútrohá ošmetka stien.hrubá	m2	1 362.400	1 346.450	-15.950		7.470	10 177.13	10 057.98
13	612456212	Postrek cementov.malou pod obklad	m2	850.000	771.800	-78.200		6.970	5 924.50	5 379.45
14	612474102	Vnútrohá ošmetka stien štuková	m2	1 362.400	1 346.450	-15.950		11.290	15 381.50	15 201.42
15	622484010	Poliahnutie muriva sklotex.mriežkou	m2	1 100.000	1 084.050	-15.950		4.910	5 401.00	5 322.69
16	622991210	Máter vonkaj.stien silikátový Baumit	m2	2 760.400	2 760.400			12.280	33 897.71	33 897.71
17	62599-Pc	Zateplovací systém Baumit EPS-F hr.80-K>mletka	m2	2 450.400	2 450.400			53.110	130 140.74	130 140.74
18	62599-PC.1	Zateplovací systém BaumU EPS-F hr.30<mletka	m2	310.000	310.000			34.850	10 803.50	10 803.50
19	632451065	Samontvalný poter pod dlažbu	m2	290.000	290.000			9.390	2 723.10	2 723.10
20	63292-Pc	Dlažba vymývajúci betón	m2	8.400	8.400			46.470	390.35	390.35
21	642942611	Osadenie oceňzábrubní	ks	68.000	48.000	-20.000		15.400	1 047.20	739.20
22	642952720	Osadenie drevohrubní	ks	11.000	11.000			14.940	164.34	164.34
23	648991111	Osadenie parapetných dosiek	m	530.000	530.000			2.990	1 584.70	1 584.70
24	Pc	Ušty k zateplov.systému		1.000	1.000			10 622.050	10 622.05	10 622.05
25	Po126	800/1970	ks	37.000	37.000			24.560	908.72	908.72
26	Po127	900/1970	ks	11.000	11.000			26.560	292.16	292.16

712	hlvlná krytina								86 738,93	86 738,93
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

27	283	Dodávka ALKORPLAN S PES	m2	3 654.000	3 654.000			14.940	54 590.76	54 590.76
28	693	Dodávka FILITEK 300g/m2	m2	2 928.000	2 928.000			1.990	5 826.72	5 826.72
29	712371801	zhotovenie krytiny rollou	m2	3 045.000	3 045.000			5.050	15 377.25	15 377.25
30	712391172	zhotovenie krytiny lexikDou	m2	2 788.270	2 788.270			2.990	8 336.93	8 336.93
31	998712202	presun hmot	%	841.055	841.055			3.100	2 607.27	2 607.27

713	Teplná izolácia								49155,05	48155,05
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

32	283.1	Dodávka polystyrén EPS 100 STABIL hr.140	m2	2 844.000	2 844.000			13.940	39 645.36	39 645.36
33	713141121	Moniaz lep.tzoiade strechy	m2	2 788.270	2 788.270			3.150	8 783.05	8 783.05
34	998713202	Presun hmot	%	484.427	484.427			1.500	726.64	726.64

725	Zariadenie predmety								18 540,90	18 540,90
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

35	725112300	WC	ks	22.000	22.000			248.950	5 476.90	5 476.90
36	725122100	Pisaloie	ks	10.000	10.000			149.370	1 493.70	1 493.70
37	725212200	Umývadiá	ks	19.000	19.000			76.010	1 444.19	1 444.19
38	72533-Pc	Vylevka	ks	2.000	2.000			99.580	199.16	199.16
39	725-Pc	Potrube kanai.+vodov.		1.000	1.000			4 979.090	4 979.09	4 979.09
40	PC.10	Trubkové vedenie vady	ks	1.000	1.000			140.720	140.72	140.72
41	PC.11	Podlahová úprava pre vodu	ks	1.000	1.000			311.860	311.86	311.86
42	PC.12	Montáž kompletná	ks	1.000	1.000			782.740	782.74	782.74
43	PC.13	Doprava moniálnfcov	ks	1.000	1.000			316.170	316.17	316.17
44	Pc.4	Keramický drez laboratórny	ks	6.000	6.000			174.080	1 044.48	1 044.48
45	Pc.5	Norezová vpusť	ks	6.000	6.000			31.200	187.20	187.20
46	Pc.6	Baterie	ks	26.000	26.000			68.530	1 781.78	1 781.78
47	Pc.7	Ramionko k batérii	ks	6.000	6.000			40.610	243.66	243.66
48	Pc.8	Nástok	ks	6.000	6.000			13.420	80.52	80.52
49	Pc.9	Vodoinštalácia	ks	1.000	1.000			58.730	58.73	58.73

761	Sklobetón								-05,11	905,11
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

50	761911200	Sklobetónové jirppy-Z6.Z7	m2	7.080	7.080			124.480	881.32	881.32
51	998761202	Presun hmot	%	8.811	8.811			2.700	23.79	23.79

763	Sádrokartén								1 161,33	1 161,33
-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

52	763132420	Sádrokartónový podhlad hr. 15	m2	42.000	42.000			25.890	1 087.38	1 087.38
53	998763201	Presun hmot	%	10.875	10.875			6.800	73.95	73.95

764	Idamplar								23 645,64	23 526,15
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

54	764311205	Krytina hladká	m2	85.000	85.000			22.900	1 946.50	1 946.50
55	764352201	Zláb podokapný vi.250	m	13.000	13.000			6.940	90.22	90.22
56	764359211	Konličky Kotlik	ks	2.000	2.000			13.060	26.10	26.10
57	764410340	Oplechovanie parapetov hliníkovým plechom	m	595.000	595.000			21.580	12 840.10	12 840.10
58	764430250	Oplechovanie atiky vi.600	m	570.000	570.000			13.640	7 774.80	7 774.80
59	764454202	Odpadová rúra vi330	m	7.000	7.000			14.940	104.58	104.58
60	998764202	Presun hmot	%	232.500	232.500			1.700	395.25	395.25
61	PC.J2	StreSný vlok PVC 100	ks	21.000	21.000			16.600	348.60	348.60
62	Pc.3	Samotná vetracia hlavica	ks	3.000	0.000	-3.000		39.830	119.49	0.00

766	Stolár								270 097,48	266 672,95
-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

63	611.2	Dodávka prahov	ks	50.000	50.000			15.771	788.55	788.55
64	611.3	dodávka okien a stien 3000x2100	ks	80.000	80.000			697.070	55 765.60	55 765.60
65	611.4	Dodávka sleny 4600/1800	ks	11.000	11.000			3 983.270	43 815.97	43 815.97
68	611.5	Dodávka dverí 1000/2900	ks	11.000	11.000			657.241	7 229.65	7 229.65
67	611.6	Drevený podhlad včtenie náteru	m2	84.000	84.000			21.364	1 794.58	1 794.58
68	766113510	montáž drev.stien	m2	91.080	91.080			39.432	3 591.47	3 591.47
69	766661122	Montáž drev.dverí	ks	79.000	59.000	-20.000		6.306	498.17	372.05
70	766695213	Montáž prahov	ks	50.000	50.000			4.208	210.40	210.40
71	766-Pt	Montáž piasť okien+stien	bm	3 200.000	3 200.000			8.630	27 616.00	27 616.00
72	Po128	1000x2100	ks	121.000	121.000			298.750	36 148.75	36 148.75

73	P0I29	1000x1000	ks	16,000	16,000			256,321	4 101.14	4 101.14
74	P0WO	3000x2100	ks	12,000	12,000			1 314.472	15 773.78	15 773.78
75	P0I31	2400X1800	ks	38,000	38,000			624.373	23 726.17	23 726.17
76	P0I32	1200x1200	ks	4,000	4,000			279.329	1 117.32	1 117.32
77	P0I33	1200x1800	ks	2,000	2,000			591.515	1 183.03	1 183.03
78	P0I34	1000x750	ks	9,000	9,000			262.895	2 366.06	2 366.06
79	P0I35	1500x750	ks	1,000	1,000			246.461	246.46	246.46
80	P0I36	2000x750	ks	2,000	2,000			361.479	722.96	722.96
81	P0I37	1600x2900	ks	3,000	3,000			1 478.793	4 436.38	4 436.38
82	P0I38	1700x2600	ks	2,000	2,000			1 643.103	3 286.21	3 286.21
83	P0I39	5200x2300	Ks	2,000	2,000			2 957.576	5 915.15	5 915.15
84	P0WO	5200x2900	ks	3,000	3,000			3 614.817	10 844.47	10 844.45
85	P0I41	900/1970	ks	11,000	11,000			295.763	3 253.39	3 253.39
86	P0W2	800/1970	ks	37,000	37,000			262.895	9 727.12	9 727.12
87	P0W3	800/1970	ks	20,000	0,000	-20.000		164.310	3 286.20	0,00
88	P0I44	Presun hmot	%	2 652.537	2 640.326	+12.210		1,000	2 652.54	2 640.33

767 Zámocník 2 663,00 11 973,96

89	553.1	3odavka ocele 2/1,5.6.7.8	kfl	415.450	415.450			3.980	1 653.49	1 653.49
90	553.2	Kotvy	ks	60,000	60,000			6,640	398.40	398.40
91	553.3	Vetracia mriežka 650/200-Z3	ks	5,000	5,000			27.220	136.10	136.10
92	553.4	vetracia mriežka 100/100-Z2	ks	1,000	1,000			7.300	7.30	7.30
93	553.5	Vodotosny poklop 600/600-Z4	ks	1,000	1,000			99.580	99.58	99.58
94	553.6	Skrutka s ozdobnou hlavou	ks	12,000	12,000			6.640	79.68	79.68
94A	767 R1	Prefabrtřřpřvgnđ (dřovene - poplastovanđ >dellice přieřky do hygienickřch přiestorov - komplet pre 2 x WC - dodđvka a montáž			4,000		4,009	840,000	0,00	3 360,00
94B	767 R2	Prefabrikované (dřevené - poplastovahđ) dellice přieřky <"o hygienickřch přiestorov - komplet pre 3 x WC. dodđvka a montáž			4,000		4,000	1 460,000	0,00	5 840,00
95	767161110	montáž zahradiřlia Z1+25	m	30,000	30,000			2,990	89.70	89.70
96	767995103	Montáž atyp.ocolo Z6Z7Z8	tg	99,500	99,600			1,680	167.16	167.16
97	998767202	Přeřu hmot	%	26.325	118.794		92,469	1,200	31.59	142.55

771 Keramickđ dlařba 12 823,18 12 823,18

98	597	Dodavka dlařby	m2	286,000	286,000			19,920	5 697.12	5 697.12
99	597.1	Dodđvka keram sokřlia	m2	64,000	64,000			19,920	1 274.88	1 274.88
100	771471015	Moniř? Keramického sokřlia	m	310,000	310,000			4,650	1441.50	1 441.50
101	771575101	Montáž keram.dlařby	m2	280,000	280,000			13,610	3 810.80	3 810.80
102	998771202	Přeřu hmot	%	122.220	122.220			4,900	598.88	598.88

778 Podlaha PVC 67 259,15 66 395,35

103	998776202	Presun hmot	%	670.198	670.198			0.400	268.08	268.08
104	Ponuka	Montáž PVC	m2	1 700,000	1 700,000			6,086	10 346.20	10 346.20
105	Ponuka.1	Zřvřario.frezovanie	m	1 400,000	1 400,000			1.284	1 769.60	1 769.60
106	Ponuka.10	Střterkovanie	m2	1 700,000	1 700,000			1.921	3 265.70	3 265.70
107	Ponuka.11	Dodđvka natř SCHONOX SHP	kg	430,000	430,000			5.429	2 334.47	2 334.47
108	Ponuka.12	Samon.veladnř stěrka	kg	11 000,000	11 000,000			0.647	7 117.00	7 117.00
109	Ponuka.2	Lepenie sokřa PVC	m	2 300,000	2 300,000			1.107	2 546.10	2 546.10
110	Ponuka.3	Dodđvka PVC TARKETT PRIMO PREMIUM hr.2mm	m2	1 700,000	1 700,000			19.522	33 187.40	33 187.40
111	Ponuka.4	Zřvřacia řnřra	m	1 400,000	0,000			0.617	863.80	0,00
112	Ponuka.5	lepido	kg	810,000	810,000			2.391	1 936.71	1 936.71
113	Ponuka.6	PVC sokřř 3/3	m	2 300,000	2 300,000			0.519	1 193.70	1 193.70
114	Ponuka.7	Kontaktnř lepido	Kg	68,000	68,000			6.341	431.19	431.19
115	Ponuka.8	Moniřř-připřava podkladu	m2	1 700,000	1 700,000			0.265	450.50	450.50
116	Ponuka.9	Ponetřřada	m2	1 700,000	1 700,000			0.911	1 548.70	1 548.70

781 Keramickř obklad 38 089,61 34 585,49

117	597.2	Dodđvka keram .obkladu	m2	067.000	787.240	-79.760		19,920	17 270.64	15 681.82
118	781471106	Montáž keram.obkladu	m2	850,000	771,800	-78.200		21.740	18 479.00	16 778.93
119	781479704	Připřatok za řkřovanie	m2	850,000	771,800	-78.200		0.330	280.50	254.69
120	781479711	Připřatok za plochu do 10m2	m2	850,000	771,800	-78.200		1.330	1 130.50	1 026.49
121	998781202	Přosun hmot	%	371.588	337.419	-34.169		2,500	928.97	843.55

783 Nřtery 5 569,45 5 569,45

122	783222100	Nřter syntetickř ocele+zřrubne	m2	450,000	450,000			3,920	1 762.65	1 762.65
123	783812100	Nřter olejovř silon dvojnřs.	m2	620,000	620,000			4,810	2 992.10	2 992.20
124	783812190	Napustenie střen	m2	620,000	620,000			1,330	824.60	824.60

784 Malřba 32 536,00 32 483,05

125	784413301	2x přřok	m2	9 800,000	9 784,050	-15,950		0,660	6 468,00	6 457,47
126	784441111	dvojnřsodnř malřba akrylova	ml	9 800,000	9 784,050	-15,950		2,660	26 068,00	26 025,57

786 řřalřnickř řpravy 38183,66 38183,66

127	786621111	Vnřtornř horizontálnř řalřzie	m2	948,000	948,000			39.830	37 758.84	37 758.84
128	786-PC	Okennř sřřř kř	m2	30,000	30,000			11.620	348.60	348.60
129	998786202	Presun hmot	%	381.700	381.700			0,200	76.22	76.22

9 Ostanř prřce 58 495,19 58 486,72

130	725110814	Domontáž WC	ks	23,000	23,000			4.320	99.36	99.36
131	725110821	Domontáž umyvadla	ks	16,000	16,000			3.150	50.40	50.40
132	725130811	Domontáž přisřřrov	ks	9,000	9,000			6.970	62.73	62.73
133	725330940	Domontáž vřřovky	ks	2,000	2,000			6.640	13.28	13.28
134	764311832	Domontáž streS plech.křitřly	m2	84,000	84,000			1.060	89.04	89.04
135	764357801	Domtáž streřnřho řřabu	m	13,000	13,000			1.490	19.37	19.37
136	764430850	Domontáž oplechovania atřky	m	567,000	567,000			1.990	1 128.33	1 128.33
137	766421821	Domontáž dřovenřho podřřadu	m2	84,000	84,000			5.410	454.44	454.44
138	767122812	Pomontalořcor.delicřřch střen WC	m2	130,000	130,000			8.960	1 164.80	1 164.80
139	767581801	Demontáž kazellovřho podřřadu	m2	21,000	21,000			4.650	97.65	97.65
140	776510810	Demontáž PVC	m2	1 653,000	1 653,000			0,860	1421.58	1421.58
141	941955003	řeřenie ľahkř pracovnř	m2	2 200,000	2 200,000			4.810	10 582.00	10 582.00
142	952901111	vřřřtenřlo budovy	m2	2 800,000	2 800,000			1.990	5 572.00	5 572.00
143	962031133	řřranie rieřok	m2	30,000	30,000			3.250	97.50	97.50
144	965081813	řřranie keramickř dlařby	m2	181,200	181,200			3,320	601.58	601.58
145	968Pc	Dementáž křřtu angl.dvorřeka	m2	18,000	18,000			39.830	716.94	716.94
146	968062356	řřranie dřevendrřch okřen	m2	895,930	895,930			3,950	3 538.92	3 538.92
147	968062747	řřranie dřev.střen	m2	86,620	86,620			1,540	133.39	133.39
148	96807Pc	Vřřřranie vetracř mřieřky	ks	5,000	5,000			9.290	46.45	46.45
149	96807Pc.1	Demontáž vetracřch kominov+vpuřtř+oceř.pokřlopu	ks	94,000	94,000			11.290	1 061.26	1 061.26
150	968071113	Vřřvesenie okřen	ks	263,000	263,000			0,660	173.58	173.58
151	968071125	Vřřvesenie dverř	ks	61,000	61,000			0,560	34.16	34.16
152	968072355	řřranie oceř.okřen	m2	10,870	10,870			7,630	82.94	82.94
153	968072455	Vřřřranie oceřřřrubnř	m2	85,550	85,550			7,500	841.63	841.63
154	968072641	řřranie oceř.mřeřř	m2	94,410	94,410			2,680	251.13	251.13
155	968072747	řřranie oceřřřony	m2	28,800	28,800			2,760	79.49	79.49
156	971033631	Vřřřranie otvoru v přieřke	m2	2,300	2,300			4,250	9.78	9.78

157	972086391	Vybúranie otvoru v stropе	ks	3,000	0,000	-3,000		9,490	28,47	0,00
150	978015241	Obilо vonk*.omlоtok	m2	650,000	650,000			1,690	1 098,50	1 098,50
159	978059631	Búranie keram.obkladu	m2	140,000	140,000			3,980	557,20	557,20
160	979011111	Zvislá doprava sute		142,758	142,758			9,060	1 293,39	1 293,39
161	979081111	Odvoz sute do 1km		142,758	142,758			9,560	1 364,77	1 364,77
162	979081121	Príplatok 20x		2 855,160	2 855,160			0,310	885,10	885,10
163	979131409	Poplatok za skládiku		142,758	142,758			16,270	2 322,67	2 322,67
164	998991111	Presun hmol		910,500	910,500			20,500	18 738,09	18 738,09
165	Pc.1	Búranie schodov a okap.soklka		1,000	1,000			3 983,270	3 983,27	3 983,27
D2		Elektro						5 224,28	0,00	
166	Po45	Elektrovádzač nízkonapätový	ks	1,000	0,000			1 075,180	1 075,18	0,00
167	Po46	Nízkonap.kabeláže a rozvody	ks	1,000	0,000			295,890	295,89	0,00
168	Po47	Nábytkové kanály pre médi	ks	20,000	0,000			32,280	645,60	0,00
169	Po48	Elektroinštalácia	ks	2,000	0,000			638,220	1 276,44	0,00
170	Po49	Oprava montážnikov	ks	1,000	0,000			316,170	316,17	0,00
171	Po50	Demontáž a montáž bleskozvodu	ks	1,000	0,000			1 615,000	1 615,00	0,00

Celkom

mizMi

ma

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Modernizácia základnej školy Družicová 4 v Košiciach
 Názov objektu: Izolácia proti vode - suterén - miestnosť technológie VZT
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Košice
 Projektant:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa

08.04.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	111,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	628,47	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	200,49	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		940,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	940,74
24	DPH 20,00 % z 940,74	188,15
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 128,89

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia základnej školy Družicová 4 v Košiciach

Objekt: Izolácia proti vode - suterén - miestnosť technológie VZT

Časť:

Objednávateľ: MESTO KOŠICE

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Košice

JKSO:

EČO:

Spracoval;

Dátum: 8.4.2011

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1 1	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	37,100	3,013	111,782
PSV		Práce a dodávky PSV				
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				
2	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej	m2	37,100	4,544	168,582
3	781789701	Príplatok k cene za použitie flexibilného lepidla	m2	37,100	0,860	31,906
4	2353200400	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG	kg	148,400	4,235	628,474
		Celkom				