

Dodatok č. 1

**k Zmluve o dielo zo dňa 12.11. 2010
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších zmien a doplnkov**

Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
Tel:
Fax:

Zhotoviteľ:

Názov: EURO-BUILDING,a.s.
Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO: 35 683 066
DIČ: 2020339211
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
E-mail: ;

V súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov z dôvodu zmeny výšky sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z pôvodnej sadzby 19 % na sadzbu 20 % s účinnosťou od 1.1. 2011 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo zo dňa 12. 11. 2010 - názov stavby: „Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach" (ďalej len zmluva):

I.

V celom texte zmluvy vrátane príloh

- číselná hodnota sadzby DPH „19 %" sa mení na „20 %",
- všetky sumy DPH sa zvyšujú o 1 % príslušnej ceny bez DPH, z ktorej vychádzal pôvodný výpočet príslušnej sumy DPH na základe sadzby 19 %,
- všetky ceny s DPH sa zvyšujú o 1 % príslušnej ceny bez DPH.

II.

statné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

ento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po dva.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami; účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok slobodne a vážne, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

-6. 04 2011

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

V Bratislave dňa 13. 4. 2011

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Rašil PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
EURO-BUILDING, a.s.

krycí list rozpočtu

stavby	Modernizácia Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach		JKSO	80132	
objektu	Modernizácia Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach		EČO		
			Miesto		
odávateľ	Mesto Košice		IČO	00691135	
jektant			IČ DPH		
otoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.			35683066 SK2020339211	
Rozpočet číslo		Spracoval			

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR							
Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	4 667,03	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
	Montáž	423 927,89	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
PSV	Dodávky	158 979,42	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
	Montáž	496 225,45	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	18 270,31			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 102 070,09	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	1 102 070,09
Objednávateľ		24		DPH 20,00 % z 1 102 070,09	220 414,02
Dátum a podpis		25		Cena s DPH (r. 23-24)	1 322 484,11
Zhotoviteľ		E		Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		26		Dodávky objednávateľa	0,00
		27		Kľzavá doložka	0,00
		28		Zvýhodnenie + -	0,00

>demizácia Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach

>dernizácia Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach

JKSO: 80132

EČO:

Spracoval:

eľ: Mesto Košice

EURO - BUILDING, a.s.

Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	jednotková	Cena celkom
-------------	----------------	----	--------	------------	-------------

428 594,91

6 755,34

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových kociek - okapový chodník 0,138 t	m2	129,000	1,33	171,57
		258*0,50		129,000		
01	130201001	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne - pre štrkový násyp a pre základ rampy	m3	64,600	27,46	1 773,92
		64,5+0,1		64,600		
001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	64,600	3,86	249,36
001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	129,200	0,37	47,80
		64,6*2		129,200		
001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	64,600	6,21	401,17
001	17120120R	Poplatok za uloženie zeminy-sypaniny na skládke	m3	64,600	29,02	1 874,69
001	174101102	Násyp štrkom - ručný	m3	64,600	9,09	587,21
583	5833725700	Štrkopiesok 0-63 N	t	103,360	15,96	1 649,63
		64,6*1,6		103,360		

6 143,73

9	002	216903111	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien - sokľa	m2	211,500	18,66	3 946,59
10	011	310272101	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.200 P2-400	m3	1,000	193,57	193,57
			5,0*0,20" WC pre imobilných		1,000		
11	011	310272109	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-500	m3	1,736	204,36	354,77
			0,30*(1,46+0,45)*3,03" nosné murivo - vstup pre imobilných		1,736		
12	012	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 180 cm	ks	9,000	5,80	52,20
13	593	5934078500	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	6,000	10,84	65,04
			5,94059405940594 * 1,01		6,000		

14	593	5934078600	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	3,000	13,97	41,91
15	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	76,313	18,67	1 424,76
			28"WC pre imobilných		28,000		
			(6,52+5,0+2,1+1,85)*3,03-0,9*1,97-0,6*1,97" vstup pre imobilných		43,919		
			1,45*3,03"primurovka - vstup pre imobilných		4,394		
			Súčet		76,313		

16	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	bm	21,000	3,09	64,89
----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------

189 391,60

17	011	612421615	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stien hrubá zatretá - vyrovnávajúca pod obklad na stavajúce murivo	m2	52,000	4,84	251,68
18	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	4,500	22,94	103,23

30*0,15

4,500

Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
12425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	445,580	12,46	5 551,93
	2227,9*0,2		445,580		
612465111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	103,606	3,51	363,66
	6" na nové priečky - WC imobilných		6,000		
	(6,52*2+2,1*2+1,85*2+5,0*2+2,0+0,3*4)*3,03-0,9*1,97*2-0,6*1,91*2" vstup pre imobilných		97,606		
	Súčet		103,606		
612465138	Vnútorná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	103,606	3,58	370,91
612481120	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do stierky	m2	103,606	6,03	624,74
622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	561,986	5,96	3 349,44
	2809,93*0,20" 20% výspravky		561,986		
R 622466138	Vonkajšia omietka stien BASF Prince Color tenkovrstvá hr. 4 mm, odtieň vid. PD	m2	3174,502	18,87	59 902,85
	2809,93+364,572		3174,502		
R 622-PC1	Príplatok za omietku ostenia vonkajšieho - špalety okenné a dverné	m	2227,900	4,41	9 825,04
014 62457993	Tmelenie akrylátovým tmelom (po obvode okenných a dverných otvorov a rohov budovy)	m	2450,000	1,68	4 116,00
014 62457997	Tmelenie silikónovým tmelom (klamp. konštr.)	m	524,000	2,20	1 152,80
	112+97+315" ukončenie prítlačných líšť		524,000		
011 625252410	Zateplovací systém POLYSTYREN EPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 40 mm - ostenia okenné+dverné	m2	364,572	29,33	10 692,90
	(704,4+5,1)*0,18" blok A		127,710		
	(510,1+14,6)*0,18" blok B		94,446		
	(647,8+16,5)*0,18" blok C		119,574		
	(121,7+5,2)*0,18" blok D		22,842		
	Súčet		364,572		
29 011 625252418	Zateplovací systém POLYSTYREN EPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	2809,930	32,34	90 873,14
	629,77" blok A		629,770		
	764,08" blok B		764,080		
	662,18" blok C		662,180		
	753,9" blok D		753,900		
	Súčet		2809,930		
30 011 632451021	Vyrovnávací poter muriva pod oplechovaním parapetov MC 15 hr 20 mm	m2	182,500	6,08	1 109,60
	730*0,250" priem. šírka		182,500		
31 011 632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	22,000	10,08	221,76
32 014 642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	3,000	19,08	57,24
33 553 5533194610	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	ks	2,000	34,83	69,66
34 553 5533194110	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm	ks	1,000	32,33	32,33
35 014 642944121R	Preloženie t.j. vybúranie a spätné osadenie oceľ. dverných zárubní vrátane dverných krídliel - vo WC dievčatá a WC pre imobilných	ks	6,000	120,45	722,70
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				226 304,24
36 221 917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	258,000	5,91	1 524,78
37 592 5922924500	Premac obrubník betónový 100x20x5 cm farba sivá	ks	260,580	3,76	979,78
	258*1,01		260,580		
38 221 918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	7,740	111,67	864,33

Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
	258*0,20*0,15		7,740		
31981130	Fasadný obklad spolu s dodaním, z dosiek Cetris Finish s povrchovou úpravou omietkovou hr. 28 mm, farba sivá	m2	170,000	74,63	12 687,10
941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	4500,000	2,03	9 135,00
941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	13500,000	1,21	16 335,00
	4500*3		13500,000		
941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	4500,000	1,21	5 445,00
941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	319,500	6,36	2 032,02
	S3-204"odpočet plochy nad bazénom		319,500		
3 943944121	Montáž lešenia priestorového ťažkého bez podláh do výšky 20 m, pri zaťažení podl. plochy do 3 kPa	m3	1224,000	0,75	918,00
	204*6,0" nad bazénom		1224,000		
03 943944291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-4121	m3	1224,000	0,40	489,60
003 943944821	Demontáž priestorového lešenia ťažkého do výšky 20 m, pri zaťaž. podlahovej plochy do 3 kPa	m3	1224,000	0,44	538,56
003 943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	204,000	1,18	240,72
003 943955191	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	m2	204,000	0,58	118,32
003 943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	204,000	0,80	163,20
011 952901111	Vyčistenie budov	m2	1739,000	3,32	5 773,48
	204+3,0*6		222,000		
	758,5*2,0		1517,000		
	Súčet		1739,000		
1 014 953941411	Osadenie železných ventilácií 0,1 m2 - miestn. bazén	ks	42,000	9,52	399,84
2 553 5534441001	Prieveterník mrežový s klapkami 400 x 200 mm + otruba	ks	42,000	43,54	1 828,68
3 011 953945106	Profil soklový hliníkový pre hr.izolácie 8 cm	m	689,500	6,77	4 667,92
	180,2+203,7+211,6+94		689,500		
54 011 953945109	Profil dilatčný V	m	40,400	15,10	610,04
	14,2"AB		14,200		
	13,1"BB		13,100		
	13,1"CB		13,100		
	Súčet		40,400		
55 011 953945111	Lišta rohová - okenné a dverné špalety	m	2227,900	3,23	7 196,12
56 011 953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	201,300	7,28	1 465,46
57 011 956951114	Dodanie a osadenie drevených latiek do atikového muriva alebo betónu - drevená lata 50x30 mm pod oplechovaním ozn401+402+403	m	2314,000	6,00	13 884,00
	2,0*990+2,0*86+2,0*81		2314,000		
58 011 956951116	Dodanie a osadenie drevených dosiek 270-450x25 mm - drevená doska pod oplechovaním ozn 401+402+403	m	1157,000	21,77	25 187,89
	990+86+81		1157,000		
59 013 962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	1,800	23,57	42,43
60 013 965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,100	89,14	98,05
	22*0,05" WC pre imobilných		1,100		
61 013 965043320	Búranie vapenocementový poter - na streche hr. 2,5 cm - 2,200 t	m3	86,028	99,04	8 520,21
	(S1+S2)*0,025		86,028		
62 013 965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	22,000	1,92	42,24

Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
8061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,67	1,34
8062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených -0,063 t	m2	984,369	9,58	9 430,26
	1,2*1,2*115+1,2*1,8*54+1,2*2,4*3+1,375*1,5*50+1,375*0,9*6 2+1,310*1,8*8		489,594		
	1,425*1,8*10+1,2*2,4*10+1,2*1,5*33+1,2*0,6*29+1,2*3,0*14 +1,475*1,5*60		317,880		
	1,475*0,9*60+1,2*0,9*36+0,9*2,1*6+1,5*2,5*10+0,6*2,5*2+1, 5*0,9*1+1,15*0,45*10		176,895		
	Súčet		984,369		
968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	3,780	7,08	26,76
	0,9*2,1*2		3,780		
968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, otvárateľných, pevných -0,024 t	m2	33,030	2,76	91,16
	1,2*2,5*3+2,7*2,3*3+1,8*3,0*1		33,030		
969011121	Vybúranie vodovodného, vedenia, DN do 52 mm -0,013 t	m	12,000	1,55	18,60
969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t	m	6,000	5,26	31,56
974031133	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm a š. do 150 mm-0,011 t	m	30,000	3,59	107,70
978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	561,986	1,63	916,04
	2809,93*0,20" otlčenie nesúdržných omietok na 20%		561,986		
978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných -0,068 t	m2	52,000	5,74	298,48
978071411	Odsekanie a odstránenie Hurdís dosky hr. 8 cm -0,112 t	m2	3441,100	5,63	19 373,39
	S1+S2		3441,100		
978071411r	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mms omietkou - demontáž zateplenia fasády -0,112 t	m2	90,000	5,12	460,80
979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	804,255	14,71	11 830,59
979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	804,255	4,62	3 715,66
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	804,255	10,24	8 235,57
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7238,298	0,37	2 678,17
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	804,255	6,64	5 340,25
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6434,043	0,74	4 761,19
979082122	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej suty na vymedzených skládkach, odpad skupiny O	t	804,255	25,91	20 838,25
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	804,255	4,55	3 659,36
979118705	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej suty na určených skládkach - asfalt.lepenka, odpad skupiny "Z" zvláštny	t	64,245	77,74	4 994,41
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	322,099	25,79	8 306,93

Práce a dodávky PSV

655 204,86

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 030,01

84	711	711111011	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena 2x (napr. VANDEX BB75)	m2	22,000	45,61	1 003,42
			22" vo WC pre imobilných		22,000		

85	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	2,650	10,03	26,59
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

712

Izolácie striech

128 644,36

86	711	712300831r	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách - folie	m2	3825,300	0,26	994,58
			2655"m2 - opravované plochy fóliou		2655,000		

Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
	S3+S4*2		1170,300		
	Súčet		3825,300		
12300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	3441,100	0,26	894,69
	309,7+20,5+39,5+261,6+56,3		687,600		
	2753,5		2753,500		
	523,5		523,500		
	323,4		323,400		
	Súčet		4288,000		
	S1+S2		3441,100		
712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	3441,100	0,06	206,47
	S1+S2" Sklobit 2x		3441,100		
712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	3441,100	0,15	516,17
	S1+S2		3441,100		
11116315000	Lak asfaltovanatový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1,032	1 335,84	1 378,59
	(S1+S2)*0,0003		1,032		
11712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	3441,100	1,59	5 471,35
	S1+S2		3441,100		
6286283229112	Pásky ťažké asfaltované s hrubozrnným posypom Elastek 40 special dekor	m2	3957,265	7,57	29 956,50
	(S1+S2)*1,15		3957,265		
711712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	3441,100	1,27	4 370,20
	S1+S2		3441,100		
6286283311100	Pásky ťažké asfalt. Dekglass G200 S40	m2	3957,265	6,32	25 009,92
	(S1+S2)*1,15		3957,265		
71171237PC01	Povlak. krytiny striech plochých - Fatrafol 807 vrátane detailov - S3+S4	m2	846,900	29,23	24 754,89
	S3+S4		846,900		
6711712391176r	Polvakové krytiny - Pripevnenie kotv. terčami	ks	17200,000	1,84	31 648,00
7711998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	2,750	1 252,01	3 443,04
713	Izolácie tepelné				134 042,92
98713713131111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu - na atikové murivo	m2	275,000	2,68	737,00
996316314150230	Nobasil MPS hr. 40 mm, doska z minerálnej vlny	m2	288,750	4,31	1 244,51
	275*1,05		288,750		
100713713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien - pod fasádne Cetris dosky	m2	170,000	3,52	598,40
1016316314150270	Nobasil MPS hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	173,400	10,28	1 782,55
	170 * 1,02		173,400		
102713713141111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami striech, jednovrstvová prílep. asfaltom	m2	3441,100	4,59	15 794,65
	S1+S2		3441,100		
1032832837636107	Polystyrén EPS 100 TOP hr. 140 mm	m2	3509,922	27,18	95 399,68
	(S1+S2)*1,02		3509,922		
104713713191125	Mikroventilačná vložka	m2	3441,100	3,73	12 835,30
	S1+S2		3441,100		
105713713300843r	Odstránenie tepelnej izolácie z vláknitých mater. striech vrátane parozábrany -S2x2 tep.izolácia hr.60 mm	m2	1047,000	3,49	3 654,03
	S3*2		1047,000		
106713713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	30,000	2,95	88,50
107283283771030	Mirelon izolácia 22/9"	m	30,000	1,92	57,60
108713998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,400	1 321,92	1 850,69

Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
1	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				11 916,64
11170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	4,000	59,44	237,76
21173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	16,000	12,11	193,76
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	4,000	2,49	9,96
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	4,000	3,73	14,92
721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125 0,02011t	ks	60,000	5,91	354,60
721220809	Demontáž vetracích komínkov	ks	34,000	4,66	158,44
721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN40 HUL 132/30, 40	ks	1,000	16,86	16,86
721233213	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 125 mm	ks	60,000	152,71	9 162,60
721274103	Ventilačné hlavice strešná - IMOS	ks	34,000	47,96	1 630,64
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	16,000	0,83	13,28
998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,050	117,93	123,82
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				568,41
722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	4,000	13,69	54,76
722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE do D 20/2,0	m	40,000	9,39	375,60
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	10,000	4,96	49,60
722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	4,000	1,81	7,24
722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	6,000	1,92	11,52
5511083500	Ventil uzatvárací K E 83 E 1/2"	ks	6,000	3,51	21,06
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	40,000	1,11	44,40
998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,750	5,64	4,23
725	Zdravotechnika - zariad. predmety				900,09
72511491R	Demontáž a spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody - preosadenie	ks	3,000	62,19	186,57
725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien	súb.	1,000	28,49	28,49
5514700030	WC závesné pre imobilných	ks	1,000	378,86	378,86
72521091R	Odmontovanie umývadla a jeho spätná montáž na nové konzoly s batériou - preosadenie	ks	2,000	66,65	133,30
725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry na konzoly	sub	1,000	26,95	26,95
6420141130	Sanitárna keramika invalidné umývadl.o 1335.0	ks	1,000	60,45	60,45
7252829601	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	1,000	7,26	7,26
5517545550	Stojanková umyvadlová batéria páková	ks	1,000	27,28	27,28
725900952	Upevnenie doplnkového zariadenia priskrutkovaním	ks	2,000	1,22	2,44
5514678300	Držiak - pri WC a umývadle, pevné resp. sklopné	ks	2,000	22,90	45,80
998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,300	8,97	2,69
76	Subdodávka				11 425,70
R SUBD.1	Šikmá schodisková sedačka Minivator 2000	súb.	1,000	11 425,70	11 425,70
764	Konštrukcie klampiarske				82 808,09
764321299	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu strechy bazéna rš. 320 mm - ozn108	m	104,000	13,89	1 444,56
764323911	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu bočné oplechovanie polykarbon.profilu rš 140 mm - ozn122	m	11,700	8,50	99,45
764323920	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu horné oplechovanie polykarbon.profilu rš 210 mm - ozn123	m	26,200	10,16	266,19

číslo položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
63239301	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu okapnica pri okape na strechách s lepenkovou krytinou rš 280 mm - ozn104+111	m	169,400	13,58	2 300,45
	140,3+29,1		169,400		
643252211	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu ukončenie hydroizol.na stene a pri okape rš 160 mm - ozn104+106+107	m	349,300	14,30	4 994,99
	140,3+97+112" krycí plech		349,300		
764331299	Oplechovanie z pozinkov.PZ plechu, stĺpikov na bazéne rš 110 mm - ozn109	m	157,400	6,48	1 019,95
764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	1273,800	0,69	878,92
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	30,000	0,58	17,40
764352820	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30° rš 375 mm 0,00445t	m	29,100	0,92	26,77
764352920	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvpové polkruhové so sklonom do 30° rš 375 mm - ozn110	m	29,100	7,60	221,16
764352926	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 375 mm	ks	30,000	2,00	60,00
764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	4,000	15,23	60,92
764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	ks	4,000	1,24	4,96
7643912111	Prítlačná lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 50 mm - ozn106+107	m	209,000	4,25	888,25
	97+112		209,000		
7643912201	Prítlačná lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 315 mm - ozn124	m	201,000	10,22	2 054,22
764393260	Hrebeň strechy z pozinkového Pz plechu rš 730 mm - ozn105	m	140,300	25,56	3 586,07
7643942201	Kotviaci plech z pozinkového Pz plechu rš 170 mm	m	1273,800	2,75	3 502,95
	1132,2+99,5+42,1" oplechovanie atiky		1273,800		
7643942301	Kotviaci plech z pozinkového Pz plechu rš 200 mm	m	1273,800	3,07	3 910,57
	1132,2+99,5+42,1" oplechovanie atiky		1273,800		
764410220	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu - kotviaci plech rš 160 mm - ozn121	m	26,200	9,67	253,35
7644102422	Oplechovanie parapetov z poplast. Al plechu vrátane rohov rš 220 mm - ozn121	m	26,200	11,61	304,18
283758510	Doska z ľachčeneho polystyrénu 1000x1000x20 biela	m2	4,192	1,94	8,13
	26,2*0,16		4,192		
7644102321	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu , kotviaci plech rš 200 mm - ozn115+116+118+120	m	254,450	11,66	2 966,89
	2,75*29+28+145,2+1,5*1		254,450		
7644102511	Oplechovanie parapetov z poplast. Al plechu vrátane rohov rš 260,280 mm - ozn115+116+118+120	m	254,450	17,02	4 330,74
283758510	Doska z ľachčeneho polystyrénu 1000x1000x20 biela	m2	48,346	1,94	93,79
	254,45*0,19		48,346		
7644102522	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu kotviaci plech rš 260 mm - ozn112+113+114+117+119	m	494,350	12,91	6 382,06
	1,2*224+1,42*10+2,75*25+137,2+0,9*6		494,350		
7644102621	Oplechovanie parapetov z poplast. Al plechu vrátane rohov rš 320 mm - ozn112+113+114+117+119	m	494,350	16,98	8 394,06
283758510	Doska z ľachčeneho polystyrénu 1000x1000x20 biela	m2	128,531	1,94	249,35
	494,35*0,26		128,531		
764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš do 600 mm 0,00287t	m	730,000	1,24	905,20
7644302511	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atiky vrátane rohov rš 630 mm - ozn101	m	1132,200	23,27	26 346,29
7644302512	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atiky vrátane rohov rš 700 mm - ozn102	m	99,500	29,44	2 929,28
7644302513	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atiky vrátane rohov rš 480 mm - ozn103	m	42,100	19,90	837,79
764430851	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 700 mm 0,00337t	m	1273,800	1,37	1 745,11

číslo položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
	1132,2+99,5+42,1		1273,800		
4454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 125 mm - ozn111	m	13,600	12,29	167,14
	4*1,2+1+2*3,9		13,600		
54454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 125 mm 0,00356t	m	13,600	0,95	12,92
98764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	1,900	812,64	1 544,02
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				6 437,90
76542PC01	Odborná demontáž a likvidácia obloženia stien - azbestocementových dosák 0,02200 t, akreditovanou firmou RONAR s.r.o., Košice	m2	170,000	37,87	6 437,90
766	Konštrukcie stolárske				369,90
766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne,jednokridlové	ks	3,000	4,15	12,45
1 6116022211	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 laminátové vrátane dvern. kovania	ks	2,000	124,39	248,78
1 6116013200	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 laminátové vrátane dverného kovania	ks	1,000	105,73	105,73
66 998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,800	3,67	2,94
767	Konštrukcie doplnkové kovové				269 287,17
767 767112812	Demontáž OK pre zasklenie bazéna 0,033t	m2	46,110	12,44	573,61
767 767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	9,000	7,26	65,34
553 553000010	Výroba a dodávka atyp.zámočníckych výrobkov - zábradlie rampy pre imobilných	kg	134,300	6,22	835,35
767 767581801	Demontáž podhládov kaziet 0,005t - S3	m2	523,500	6,14	3 214,29
	S3		523,500		
767 767582800	Demontáž podhládov nosníkov s tenkostenných profilov - S3	m2	523,500	1,47	769,55
5 767 767583711	Montáž podhládov montáž doplnkov CD profilov podhladu - S3	m2	523,500	13,79	7 219,07
6 767 767584153r	Spätná montáž podhládov Sandila (úprava Mavroc) pôvodný S3	m2	523,500	16,79	8 789,57
87 767 76763 O-01	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 1200 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	115,000	305,99	35 188,85
188 767 76763 O-02	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	54,000	458,98	24 784,92
189 767 76763 O-03	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 2400 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	3,000	611,98	1 835,94
190 767 76763 O-04	Dodávka a montáž okna rozmer 1375 x 1500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	25,000	438,26	10 956,50
191 767 76763 O-05	Dodávka a montáž okna rozmer 1375 x 1500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	25,000	438,26	10 956,50
192 767 76763 O-06	Dodávka a montáž okna rozmer 1375 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	62,000	262,95	16 302,90

číslo položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
763 O-07	Dodávka a montáž okna rozmer 1310 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	4,000	501,06	2 004,24
6763 O-07a	Dodávka a montáž okna rozmer 1310 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	4,000	501,06	2 004,24
76763 O-08	Dodávka a montáž okna rozmer 1425 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	5,000	545,04	2 725,20
76763 O-09	Dodávka a montáž okna rozmer 1425 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	5,000	545,04	2 725,20
7 76763 O-10	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 2400 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	5,000	611,98	3 059,90
37 76763 O-11	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 2400 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	5,000	611,98	3 059,90
767 76763 O-12	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 1500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	33,000	382,49	12 622,17
767 76763 O-13	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 600 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	29,000	152,99	4 436,71
767 76763 O-14	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 3000 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	14,000	764,97	10 709,58
2 767 76763 O-15	Dodávka a montáž okna rozmer 1475 x 1500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	60,000	470,14	28 208,40
03 767 76763 O-16	Dodávka a montáž okna rozmer 1475 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	60,000	282,09	16 925,40
204 767 76763 O-17	Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	36,000	229,49	8 261,64
205 767 76763 O-18	Dodávka a montáž okna rozmer 900 x 2100 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	6,000	401,61	2 409,66
206 767 76763 O-19	Dodávka a montáž okna rozmer 1500 x 2500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	8,000	796,85	6 374,80
207 767 76763 O-20	Dodávka a montáž okna rozmer 1500 x 2500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	8,000	796,85	6 374,80
208 767 76763 O-21	Dodávka a montáž okna rozmer 600 x 2500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	2,000	318,74	637,48

Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
763 O-22	Dodávka a montáž okna rozmer 1500 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie viď. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	1,000	286,87	286,87
6763 O-23	Dodávka a montáž okna rozmer 1150 x 450 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie viď. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast. rš. do 150 mm	ks	10,000	109,96	1 099,60
76763 O-24	Dodávka a montáž okna s výplňou 5-komorový polykarbonát DEK PLASTIC	m2	46,000	75,67	3 480,82
76764 D1	Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 1200x2500 mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!	ks	3,000	1 251,63	3 754,89
76764 D2	Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2700x2300 mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!	ks	3,000	2 590,89	7 772,67
76764 D3	Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 1800x3000mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!	ks	1,000	2 252,94	2 252,94
76764 D4	Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 900x2100 mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!	ks	2,000	788,53	1 577,06
76764 D5	Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2130x1970 mm - interiérové, popis prvku viď. výkaz dverí v PD!	ks	1,000	1 750,66	1 750,66
76764 D6	Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2000x3000 mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!	ks	1,000	2 503,27	2 503,27
76764 D6a	Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2130x3030 mm inter. , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!	ks	1,000	2 692,64	2 692,64
767 7679951R2	Dodávka+výroba+montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - nájazdová rampa pre imobilných	kg	793,800	6,22	4 937,44
767 767PC0001	Montáž a dodávka sieťky proti hmyzu	m2	27,500	7,88	216,70
110*0,25			27,500		
767 998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	1,100	2 663,57	2 929,93
771	Podlahy z dlaždíc				913,97
771 771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	22,000	14,69	323,18
597 597649001	<i>Dlaždice keramické 330x330</i>	m2	23,100	19,69	454,84
22*1,05			23,100		
771 771579793	Príplatok k cene za škárovanie špárovacou hmotou	m2	22,000	1,41	31,02
771 771579794	Príplatok k cene za flexibilné lepidlo	m2	22,000	3,21	70,62
771 998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	3,900	8,80	34,31
781	Dokončovacie práce a obklady				4 112,76
771 781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	94,000	14,42	1 355,48
597 5976582600	<i>Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 250x380</i>	m2	98,700	16,42	1 620,65
94*1,05			98,700		
771 781449705	Príplatok za škárovanie špárovacou zmesou	m2	94,000	1,41	132,54
771 781449706	Príplatok za lepiaci tmel	m2	94,000	3,21	301,74
771 781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	94,000	6,53	613,82
771 998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,200	40,24	88,53
783	Dokončovacie práce - nátery				280,44
783 783222100r	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - oceľ. zárubne osadené	ks	12,000	18,87	226,44
783 783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	9,000	6,00	54,00
784	Dokončovacie práce - maľby				2 068,09

číslo položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
4441010	Maľby dvojnásobné s pridaním latexu jednofarebné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	157,444	3,13	492,80
	(26+6)+22"steny a strop WC pre imobil.		54,000		
	(6,52*2+2,1*2+1,85*2+5,0*2+2,0+0,3*4)*3,03" vstup pre imobilných		103,444		
	Súčet		157,444		
784441121r	Maľby akrylátové jednofarebné vnútorného ostenia okien a dverí	m2	390,890	4,03	1 575,29
	(704,4+5,1)*0,18" blok A		127,710		
	(510,1+14,6)*0,20" blok B		104,940		
	(647,8+16,5)*0,20" blok C		132,860		
	(121,7+5,2)*0,20" blok D		25,380		
	Súčet		390,890		
787	Dokončovacie práce - zasklievanie				398,40
7 787100802	Vysklievanie vonkajšieho zasklenia na bazéne skla plochého	m2	46,110	8,50	391,94
7 998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 12 m	%	1,650	3,92	6,47
Práce a dodávky M					18 270,31
21-M	Elektromontáže				18 270,31
921 21000	Elektroinštalácia - úprava elektroinštalácie vo WC pre imobilných	súb.	1,000	2 073,10	2 073,10
921 2102930R1	Úprava - demontáž a spätná montáž hromozvodov na streche vrátane revízie - pri oprave strešných krytín	súb.	1,000	13 096,81	13 096,81
921 2102930R2	Úprava - demontáž a spätná montáž hromozvodov zvislých vrátane revízie - pri zatepľovaní budov	m	230,000	13,48	3 100,40
Celkom					1 102 070,09