



regionálny  
operačný  
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

2019001429

**DODATOK Č. 1/ DZ221101206460101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2211012064601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26  
Slovenská republika  
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Šimon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

### **1.2. Prijímateľ**

názov : Mesto Košice  
sídlo : Trieda SNP 48/A  
040 11 Košice - Západ  
Slovenská republika  
konajúci : MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice  
IČO : 00691135  
DIČ : 2021186904  
banka

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP a doplnenie Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. 03. 2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť<sup>2</sup> považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 352 109,68 EUR (slovom jeden milión tristo päťdesiatdväť tisíc stodeväť EUR a šesťdesiatosem centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 257 783,94 EUR (slovom jeden milión dvesto päťdesiat sedem tisíc sedemstoosemdesiat tri EUR a deväťdesiat štyri centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 1 194 894,74 EUR (slovom jeden milión stodeväťdesiat štyri tisíc osemstodeväťdesiat štyri EUR a sedemdesiat štyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP.

2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012064601.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

16.06.2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Šimon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Košiciach dňa: **15.07. 2011**

Podpis:.....

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

**1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                 |                                                                            |                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov Projektu                  | Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach                    |                       |
| Kód ITMS                        | 22110120646                                                                |                       |
| Operačný program                | Regionálny operačný program                                                |                       |
| Spolufinancovaný z              | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                    |                       |
| Prioritná os                    | 1 Infraštruktúra vzdelávania                                               |                       |
| Opatrenie                       | 1.1 Infraštruktúra vzdelávania                                             |                       |
| Prioritná téma                  | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania    |
| 75 - Vzdelávacia infraštruktúra | 100 %                                                                      | 01 - nenávratná pomoc |
| Hospodárska činnosť             | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť         |
| 18-Školstvo                     | 100%                                                                       | 01 - Mestská          |

**2. Miesto realizácie Projektu <sup>1</sup>**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| NUTSII  | Východné Slovensko |
| NUTSIII | Košický kraj       |
| Okres   | Košice II          |
| Obec    | Košice - Západ     |
| Ulica   | Trebišovská        |
| Číslo   | 10                 |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zlepšiť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy základnej školy                             |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Odstránenie nevyhovujúceho stavu, zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy školy a modernizácia sociálnych zariadení |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a doplnkových aktivít prostredníctvom modernizácie budovy školy      |

<sup>1</sup> tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                      | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | celková plocha technicky zhodnotených objektov                                                        | m <sup>2</sup> | 0                    | 2009 | 15 660,40         | 2012 |
|          | počet technicky zhodnotených objektov                                                                 | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | maximálny počet používateľov (kapacita)                                                               | počet (osôb)   | 650                  | 2009 | 650               | 2012 |
| dopad    | počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom | počet          | 0                    | 2009 | 4                 | 2017 |
|          | počet používateľov nových alebo inovovaných služieb                                                   | počet          | 0                    | 2009 | 1 100             | 2017 |
|          | počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby                                | počet          | 0                    | 2009 | 615               | 2017 |

#### Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

| Typ                                            | Názov indikátora                                                         | Merná jednotka     | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                                          |                    |                      |      |                   |      |
| výsledok                                       | zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením | %                  | 0                    | 2009 | 59,00             | 2012 |
|                                                |                                                                          | kWh/m <sup>2</sup> | 0                    | 2009 | 121,92            | 2012 |
|                                                | zateplená plocha                                                         | m <sup>2</sup>     | 0                    | 2009 | 8 328,40          | 2012 |
| dopad                                          | ročné úspory energie realizovaním projektu                               | GJ/rok             | 0                    | 2009 | 3 218,32          | 2017 |

| Typ                                                   | Názov indikátora                                                                           | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |                                                                                            |                |                      |      |                   |      |
| dopad                                                 | počet projektov identifikovaných USVRK ako cielene zameraných na MRK                       | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2017 |
|                                                       | hodnota projektu identifikovaného USVRK ako cielene zameraného na MRK                      | EUR            | 0                    | 2009 | 1 352 109,68      | 2017 |
|                                                       | počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení | počet          | 0                    | 2009 | 4                 | 2017 |

| Typ                                        | Názov indikátora                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                   | počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|                                            | hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí                                | EUR            | 0                    | 2009 | 1 352 109,68      | 2012 |
|                                            | počet debarierizovaných zariadení                                                                   | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|                                            | hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                       | EUR            | 0                    | 2009 | 1 352 109,68      | 2012 |

## 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu <sup>2</sup>

| Názov aktivity <sup>3</sup>                                                                           | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivít (MM/RRRR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A1 - Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení<br>Stavebné práce <sup>4</sup> | 11/2010                                | 10/2011                                |
| Podporné aktivity <sup>5</sup>                                                                        |                                        |                                        |
| D - Externý manažment projektov                                                                       | 08/2008                                | 03/2012                                |

Ukončenie realizácie aktivít Projektu

03/2012

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita                                                             |     | Oprávnené výdavky   | Neoprávnené výdavky | Celkové výdavky projektu | Skupina výdavkov |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Hlavné aktivity                                                      | EUR | <b>1 231 494,36</b> | <b>90 989,75</b>    | <b>1 322 484,11</b>      |                  |
| A1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení | EUR | 1 231 494,36        | 90 989,75           | 1 322 484,11             | 717002           |
|                                                                      | EUR | 1 231 494,36        | 90 989,75           | 1 322 484,11             | Σ Stavba         |
| Podporné aktivity                                                    | EUR | <b>26 289,58</b>    | <b>3 335,99</b>     | <b>29 625,57</b>         |                  |
| D Externý manažment projektu                                         | EUR | 26 289,58           | 3 335,99            | 29 625,57                | 637005           |
| Celkovo                                                              | EUR | <b>1 257 783,94</b> | <b>94 325,74</b>    | <b>1 352 109,68</b>      |                  |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

<sup>2</sup> Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

<sup>3</sup> Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

<sup>4</sup> relevantné v prípade investičných projektov

<sup>5</sup> Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú



**REKAPITULÁCIA**  
**oprávnené + neoprávnené výdavky**

**Stavba: Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach**

**Objednávateľ: Mesto KOŠICE**

**Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.**

| Objekt - Základná škola | Cena v € bez DPH      | DPH 20%             | Cena v € s DPH        |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Oprávnené výdavky       | 1 026 245,30 €        | 205 249,06 €        | 1 231 494,36 €        |
| Neoprávnené výdavky     | 75 824,78 €           | 15 164,96 €         | 90 989,74 €           |
| <b>SPOLU</b>            | <b>1 102 070,09 €</b> | <b>220 414,02 €</b> | <b>1 322 484,11 €</b> |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Modernizácia Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach**

JKSO

80132

Názov objektu **Základná škola, Trebišovská 10 v Košiciach**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Košice**

00691135

Projektant

Zhotoviteľ **EURO - BUILDING, a.s.**

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

13.01.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |          | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |                            |                    |       |              |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------|--------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 4 667,03            | 8        | Práca nadčas                   | 0,00                  | 13                         | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00         |
| 2                        |              | Montáž  | 423 927,89          | 9        | Bez pevnej podl.               | 0,00                  | 14                         | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00         |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 158 582,34          | 10       | Kultúrna pamiatka              | 0,00                  | 15                         | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00         |
| 4                        |              | Montáž  | 420 797,73          | 11       |                                | 0,00                  | 16                         | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00         |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |          |                                |                       | 17                         | Ostatné            | 0,00% | 0,00         |
| 6                        |              | Montáž  | 18 270,31           |          |                                |                       | 18                         | VRN z rozpočtu     |       | 0,00         |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 1 026 245,30        | 12       | DN (r. 8-11)                   |                       | 19                         | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00         |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21       | Kompl. činnosť                 | 0,00                  | 22                         | Ostatné náklady    |       | 0,00         |
| Projektant               |              |         |                     |          |                                | D Celkové náklady     |                            |                    |       |              |
|                          |              |         |                     |          |                                | 23                    | Súčet 7, 12, 19-22         |                    |       | 1 026 245,30 |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka |                                | 24                    | DPH 20,00 % z 1 026 245,30 |                    |       | 205 249,06   |
| Objednávateľ             |              |         |                     |          |                                | 25                    | Cena s DPH (r. 23-24)      |                    |       | 1 231 494,36 |
|                          |              |         |                     |          |                                | E Prípochty a odpočty |                            |                    |       |              |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka |                                | 26                    | Dodávky objednávateľa      |                    |       | 0,00         |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     |          |                                | 27                    | Kľzavá doložka             |                    |       | 0,00         |
|                          |              |         |                     |          |                                | 28                    | Zvýhodnenie + -            |                    |       | 0,00         |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka |                                |                       |                            |                    |       |              |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach

Objekt: Základná škola, Trebišovská 10 v Košiciach

JKSO: 80132

EČO:

Spracoval:

Objednávateľ: Mesto Košice

Dátum: 13.1.2010

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

| P.Č.                                                               | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                   | MJ  | Výmera  | Cena jednotková | Cena celkom       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------|
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                                         |     |             |                                                                                                                  |     |         |                 | <b>428 594,91</b> |
| <b>1 Zemné práce</b>                                               |     |             |                                                                                                                  |     |         |                 | <b>6 755,34</b>   |
| 1                                                                  | 221 | 113106121   | Rozoberanie dlažby, z betónových kociek - okapový chodník 0,1381                                                 | m2  | 129,000 | 1,33            | 171,57            |
| 258*0,50                                                           |     |             |                                                                                                                  |     | 129,000 |                 |                   |
| 2                                                                  | 001 | 130201001   | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne - pre štrkový násyp a pre základ rampy                                        | m3  | 64,600  | 27,46           | 1 773,92          |
| 64,5+0,1                                                           |     |             |                                                                                                                  |     | 64,600  |                 |                   |
| 3                                                                  | 001 | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m                                                                | m3  | 64,600  | 3,86            | 249,36            |
| 4                                                                  | 001 | 162701109   | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste                                               | m3  | 129,200 | 0,37            | 47,80             |
| 64,6*2                                                             |     |             |                                                                                                                  |     | 129,200 |                 |                   |
| 5                                                                  | 001 | 167101100   | Nakladanie výkopku tr. 1 -4 ručne                                                                                | m3  | 64,600  | 6,21            | 401,17            |
| 6                                                                  | 001 | 17120120R   | Poplatok za uloženie zeminy-sypaniny na skládke                                                                  | m3  | 64,600  | 29,02           | 1 874,69          |
| 7                                                                  | 001 | 174101102   | Násyp štrkom - ručný                                                                                             | m3  | 64,600  | 9,09            | 587,21            |
| 8                                                                  | 583 | 5833725700  | Štrkopiesok 0-63 N                                                                                               | t   | 103,360 | 15,96           | 1 649,63          |
| 64,6*1,6                                                           |     |             |                                                                                                                  |     | 103,360 |                 |                   |
| <b>2 Zakladanie</b>                                                |     |             |                                                                                                                  |     |         |                 | <b>6 143,73</b>   |
| 9                                                                  | 002 | 216903111   | Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien - sokla                                                               | m2  | 211,500 | 18,66           | 3 946,59          |
| <b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                            |     |             |                                                                                                                  |     |         |                 |                   |
| 10                                                                 | 011 | 310272101   | Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.200 P2-400                                             | m3  | 1,000   | 193,57          | 193,57            |
| 5,0*0,20" WC pre imobilných                                        |     |             |                                                                                                                  |     | 1,000   |                 |                   |
| 11                                                                 | 011 | 310272109   | Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-500                                             | m3  | 1,736   | 204,36          | 354,77            |
| 0,30*(1,46+0,45)*3,03" nosné murivo - vstup pre imobilných         |     |             |                                                                                                                  |     | 1,736   |                 |                   |
| 12                                                                 | 012 | 317121110   | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 180 cm                                                                | ks  | 9,000   | 5,80            | 52,20             |
| 13                                                                 | 593 | 5934078500  | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000 mm                                                               | ks  | 6,000   | 10,84           | 65,04             |
| 5,94059405940594 * 1,01                                            |     |             |                                                                                                                  |     | 6,000   |                 |                   |
| 14                                                                 | 593 | 5934078600  | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm                                                               | ks  | 3,000   | 13,97           | 41,91             |
| 15                                                                 | 011 | 342272102   | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550                                            | m2  | 76,313  | 18,67           | 1 424,76          |
| 28"WC pre imobilných                                               |     |             |                                                                                                                  |     | 28,000  |                 |                   |
| (6,52+5,0+2,1 + 1,85)*3,03-0,9*1,97-0,6*1,97" vstup pre imobilných |     |             |                                                                                                                  |     | 43,919  |                 |                   |
| 1,45*3,03"primurovka - vstup pre imobilných                        |     |             |                                                                                                                  |     | 4,394   |                 |                   |
| Súčet                                                              |     |             |                                                                                                                  |     | 76 313  |                 |                   |
| 16                                                                 | 011 | 342948112   | Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám                                                                       | km  | 21,000  | 3,09            | 64,89             |
| <b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                        |     |             |                                                                                                                  |     |         |                 | <b>189 391,60</b> |
| 17                                                                 | 011 | 612421615   | Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stien hrubá zatretá - vyrovnávajúca pod obklad na stavajúce murivo | m2  | 52,000  | 4,84            | 251,68            |
| 18                                                                 | 014 | 612423531   | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou                                     | ;m2 | 4,500   | 22,94           | 103,23            |

| P.Č. | KCN | Kód položky                         | Skrátený popis                                                                                                                  | MJ       | Výmera   | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|
|      |     |                                     | 30*0,15                                                                                                                         | 4,500    |          |                 |             |
| 19   | 014 | 612425921                           | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká                                                               | m2       | 445,580  | 12,46           | 5 551,93    |
|      |     |                                     | 2227,9*0,2                                                                                                                      | 445,580  |          |                 |             |
| 20   | 011 | 612465111                           | Príprava podkladu, prednástreč pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm                                | m2       | 103,606  | 3,51            | 363,66      |
|      |     |                                     | 6"na nové priečky - WC imobilných                                                                                               | 6,000    |          |                 |             |
|      |     |                                     | (6,52*2+2,1*2+1,85*2+5,0*2+2,0+0,3*4)*3,03-0,9*1,97*2-0,6*1,91*2" vstup pre imobilných                                          | 97,606   |          |                 |             |
|      |     |                                     | Súčet                                                                                                                           | 103,606  |          |                 |             |
| 21   | 011 | 612465138                           | Vnútorná omietka stien .vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm                                 | m2       | 103,606  | 3,58            | 370,91      |
| 22   | 011 | 612481120                           | Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do stierky                               | m2       | 103,606  | 6,03            | 624,74      |
| 23   | 011 | 622421121                           | Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá                                                            | m2       | 561,986  | 5,96            | 3 349,44    |
|      |     |                                     | 2809,93*0,20" 20% výspravky                                                                                                     | 561,986  |          |                 |             |
| 24   | R   | 622466138                           | Vonkajšia omietka stien BASF Prince Color tenkovrstvá hr.4 mm, odtieň vid. PD                                                   | m2       | 3174,502 | 18,87           | 59 902,85   |
|      |     |                                     | 2809,93+364,572                                                                                                                 | 3174,502 |          |                 |             |
| 25   | R   | 622-PC1                             | Priplatok za omietku ostenia vonkajšieho - špalety okenné a dverné                                                              | m        | 2227,900 | 4,41            | 9 825,04    |
| 26   | 014 | 62457993                            | Tmelenie akrylátovým tmelom (po obvode okenných a dverných otvorov a rohov budovy)                                              | m        | 2450,000 | 1,68            | 4 116,00    |
| 27   | 014 | 62457997                            | Tmelenie silikónovým tmelom (klamp. konštr.)                                                                                    | m        | 524,000  | 2,20            | 1 152,80    |
|      |     |                                     | 112+97+315"ukončenie prítlačných listů                                                                                          | 524,000  |          |                 |             |
| 28   | 011 | 625252410                           | Zateplovací systém POLYSTYRÉN EPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 40 mm - ostenia okenné+dverné                         | m2       | 364,572  | 29,33           | 10 692,90   |
|      |     |                                     | (704,4+5,1)*0,18" blok A                                                                                                        | 127,710  |          |                 |             |
|      |     |                                     | (510,1+14,6)*0,18" blok B                                                                                                       | 94,446   |          |                 |             |
|      |     |                                     | (647,8+16,5)*0,18" blok C                                                                                                       | 119,574  |          |                 |             |
|      |     |                                     | (121,7+5,2)*0,18" blok D                                                                                                        | 22,842   |          |                 |             |
|      |     |                                     | Súčet                                                                                                                           | 364,572  |          |                 |             |
| 29   | 011 | 625252418                           | Zateplovací systém POLYSTYRÉN EPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm                                                 | m2       | 2809,930 | 32,34           | 90 873,14   |
|      |     |                                     | 629,77" blok A                                                                                                                  | 629,770  |          |                 |             |
|      |     |                                     | 764,08" blok B                                                                                                                  | 764,080  |          |                 |             |
|      |     |                                     | 662,18" blok C                                                                                                                  | 662,180  |          |                 |             |
|      |     |                                     | 753,9" blok D                                                                                                                   | 753,900  |          |                 |             |
|      |     |                                     | Súčet                                                                                                                           | 2809,930 |          |                 |             |
| 30   | 011 | 632451021                           | Vyrovnávací poter muriva pod oplechovaním parapetov MC 15 hr 20 mm                                                              | m2       | 182,500  | 6,08            | 1 109,60    |
|      |     |                                     | 730*0,250"priem. šírka                                                                                                          | 182,500  |          |                 |             |
| 31   | 011 | 632451236                           | Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom.hr.nad 40 do 50 mm                                                | m2       | 22,000   | 10,08           | 221,76      |
| 32   | 014 | 642944121                           | Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2                                   | ks       | 3,000    | 19,08           | 57,24       |
| 33   | 553 | 5533194610                          | Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm                                                                                                 | ks       | 2,000    | 34,83           | 69,66       |
| 34   | 553 | 5533194110                          | Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm                                                                                                 | ks       | 1,000    | 32,33           | 32,33       |
| 35   | 014 | 642944121R                          | Preloženie t.j. vybúranie a spätné osadenie oceľ.dverných zárubní vrátane dverných kridiel - vo WC dievčatá a WC pre imobilných | ks       | 6,000    | 120,45          | 722,70      |
| 9    |     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                                                                 |          |          |                 | 226 304,24  |
| 36   | 221 | 917832111                           | Osadenie chodníkov, obrúb, betón, stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12,5                                    | m        | 258,000  | 5,91            | 1 524,78    |
| 37   | 592 | 5922924500                          | Premac obrubník betónový 100x20x5 cm farba sivá                                                                                 | ks       | 260,580  | 3,76            | 979,78      |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                               | MJ        | Výmera    | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
|      |     |             | 258*1,01                                                                                                                     | 260,580   |           |                 |             |
| 38   | 221 | 918101111   | Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                     | m3        | 7,740     | 111,67          | 864,33      |
|      |     |             | 258*0,20*0,15                                                                                                                | 7,740     |           |                 |             |
| 39   | 011 | 931981130   | Fasadný obklad spolu s dodaním, z dosiek Cetris Finish s povrchovou úpravou omietkovou hr. 28 mm, farba sivá                 | m2        | 170,000   | 74,63           | 12 687,10   |
| 40   | 003 | 941941042   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m                              | m2        | 4500,000  | 2,03            | 9 135,00    |
| 41   | 003 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042                                                | m2        | 13500,000 | 1,21            | 16 335,00   |
|      |     |             | 4500*3                                                                                                                       | 13500,000 |           |                 |             |
| 42   | 008 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m                           | m2        | 4500,000  | 1,21            | 5 445,00    |
| 43   | 003 | 941955003   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                                | m2        | 319,500   | 6,36            | 2 032,02    |
|      |     |             | S3-204"odpočet plochy nad bazénom                                                                                            | 319,500   |           |                 |             |
| 44   | 003 | 943944121   | Montáž lešenia priestorového ťažkého bez podláh do výšky ; 20 m, pri zaťažení podl. plochy do 3 kPa                          |           | 1224,000  | 0,75            | 918,00      |
|      |     |             | 204*6,0" nad bazénom 1224,000                                                                                                |           |           |                 |             |
| 45   | 008 | 943944291   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-4121                                                 | m3        | 1224,000  | 0,40            | 489,60      |
| 46   | 003 | 943944821   | Demontáž priestorového lešenia ťažkého do výšky 20 m, pri zaťaž. podlahovej plochy do 3 kPa                                  | m3        | 1224,000  | 0,44            | 538,56      |
| 47   | 003 | 943955021   | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m                                                        | m2        | 204,000   | 1,18            | 240,72      |
| 48   | 003 | 943955191   | Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141                                 | m2        | 204,000   | 0,58            | 118,32      |
| 49   | 003 | 943955821   | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m                                                     | m2        | 204,000   | 0,80            | 163,20      |
| 50   | 011 | 952901111   | Výčistenie budov                                                                                                             | m2        | 1739,000  | 3,32            | 5 773,48    |
|      |     |             | 204+3,0*6                                                                                                                    | 222,000   |           |                 |             |
|      |     |             | 758,5*2,0                                                                                                                    | 1517,000  |           |                 |             |
|      |     |             | Súčet 1739,000                                                                                                               |           |           |                 |             |
| 51   | 014 | 953941411   | Osadenie železných ventilácií 0,1 m2 - miestn. bazén                                                                         | ks        | 42,000    | 9,52            | 399,84      |
| 52   | 553 | 5534441001  | Prieveterník mrežový s klapkami 400 x 200 mm + otruba                                                                        | ks        | 42,000    | 43,54           | 1 828,68    |
| 53   | 011 | 953945106   | Profil soklový hliníkový pre hr.izolácie 8 cm                                                                                | m         | 689,500   | 6,77            | 4 667,92    |
|      |     |             | 180,2+203,7+211,6+94                                                                                                         | 689,500   |           |                 |             |
| 54   | 011 | 953945109   | Profil dilatačný V                                                                                                           | m         | 40,400    | 15,10           | 610,04      |
|      |     |             | 14,2"AB                                                                                                                      | 14,200    |           |                 |             |
|      |     |             | 13,1"BB                                                                                                                      | 13,100    |           |                 |             |
|      |     |             | 13,1"CB                                                                                                                      | 13,100    |           |                 |             |
|      |     |             | Súčet 40,400                                                                                                                 |           |           |                 |             |
| 55   | 011 | 953945111   | Lišta rohová - okenné a dverné špalety                                                                                       | m         | 2227,900  | 3,23            | 7 196,12    |
| 56   | 011 | 953945114   | Profil rohový z pancierovej výstuže                                                                                          | m         | 201,300   | 7,28            | 1 465,46    |
| 57   | 011 | 956951114   | Dodanie a osadenie drevených latiek do atikového muríva alebo betónu - drevená lata 50x30 mm pod oplechovaním ozn401+402+403 | m         | 2314,000  | 6,00            | 13 884,00   |
|      |     |             | 2,0*990+2,0*86+2,0*81                                                                                                        | 2314,000  |           |                 |             |
| 58   | 011 | 956951116   | Dodanie a osadenie drevených dosiek 270-450x25 mm - drevená doska pod oplechovaním ozn 401+402+403                           | m         | 1157,000  | 21,77           | 25 187,89   |
|      |     |             | 990+86+81                                                                                                                    | 1157,000  |           |                 |             |
| 5S   | 013 | 962032231   | Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových.cementových na maltu -1,905 t                               | m3        | 1,800     | 23,57           | 42,43       |
| 60   | 013 | 965042120   | Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,2001                               | m3        | 1,100     | 89,14           | 98,05       |
|      |     |             | 22*0,05" WC pre imobilných                                                                                                   | 1,100     |           |                 |             |

| P,Č,                                                                          | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                        | MJ | Výmera   | Cena jednotková | Cena celkom       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|
| 61                                                                            | 013 | 965043320   | Búranie vapenocementový poter - na streche hr. 2,5 cm - 2,200 t                                                       | m3 | 86,028   | 99,04           | 8 520,21          |
| (S1+S2)*0,025                                                                 |     |             |                                                                                                                       |    | 86,028   |                 |                   |
| 62                                                                            | 013 | 965081712   | Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t                       | m2 | 22,000   | 1,92            | 42,24             |
| 63                                                                            | 013 | 968061125   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dvemého krídla do 2 m2                                                  | ks | 2,000    | 0,67            | 1,34              |
| 64                                                                            | 013 | 968062355   | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených -0,0631                                         | m2 | 984,369  | 9,58            | 9 430,26          |
| 1,2*1,2*115+1,2*1,8*54+1,2*2,4*3+1,375*1,5*50+1,375*0,9*62+1,310*1,8*8        |     |             |                                                                                                                       |    | 489,594  |                 |                   |
| 1,425*1,8*10+1,2*2,4*10+1,2*1,5*33+1,2*0,6*29+1,2*3,0*14+1,475*1,5*60         |     |             |                                                                                                                       |    | 317,880  |                 |                   |
| 1,475*0,9*60+1,2*0,9*36+0,9*2,1*6+1,5*2,5*10+0,6*2,5*2+1,5*0,9*1+1,15*0,45*10 |     |             |                                                                                                                       |    | 176,895  |                 |                   |
| Súčť                                                                          |     |             |                                                                                                                       |    | 984,369  |                 |                   |
| 65                                                                            | 013 | 968062455   | Vybúranie kovových dverových zárubní -0,082 t                                                                         | m2 | 3,780    | 7,08            | 26,76             |
| 0,9*2,1*2 3,780                                                               |     |             |                                                                                                                       |    |          |                 |                   |
| 66                                                                            | 013 | 968062745   | Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, otvárateľných, pevných -0,0241              | m2 | 33,030   | 2,76            | 91,16             |
| 1,2*2,5*3+2,7*2,3*3+1,8*3,0*1 33,030                                          |     |             |                                                                                                                       |    |          |                 |                   |
| 67                                                                            | 013 | 969011121   | Vybúranie vodovodného, vedenia,DN do52 mm -0,0131                                                                     | m  | 12,000   | 1,55            | 18,60             |
| 68                                                                            | 013 | 969021111   | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,0371                                                                 | m  | 6,000    | 5,26            | 31,56             |
| 69                                                                            | 013 | 974031133   | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 50 mm a š. do 150 mm-0,011 t                     |    | 30,000   | 3,59            | 107,70            |
| 70                                                                            | 013 | 978036171   | Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,0451 m                           |    | 561,986  | 1,63            | 916,04            |
| 2809,93*0,20" otlčenie nesúdržných omietok na 20% 561,986                     |     |             |                                                                                                                       |    |          |                 |                   |
| 71                                                                            | 013 | 978059511   | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných -0,0681 „ t  m2                                                  |    | 52,000   | 5,74            | 298,48            |
| 72                                                                            | 013 | 978071411   | Odsekanie a odstránenie Hurdis dosky hr. 8 cm -0,112 t m2                                                             |    | 3441,100 | 5,63            | 19 373,39         |
| S1+S2 3441,100                                                                |     |             |                                                                                                                       |    |          |                 |                   |
| 73                                                                            | 013 | 978071411r  | Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mms omietkou - demontáž zateplenia fasády -0,112 t               | m2 | 90,000   | 5,12            | 460,80            |
| 74                                                                            | 013 | 979011131   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                                      |    | 804,255  | 14,71           | 11 830,59         |
| 75                                                                            | 013 | 979011141   | Priplatok za každých ďalších 3.5 m                                                                                    |    | 804,255  | 4,62            | 3 715,66          |
| 76                                                                            | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                     |    | 804,255  | 10,24           | 8 235,57          |
| 77                                                                            | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                         |    | 7238,298 | 0,37            | 2 678,17          |
| 78                                                                            | 013 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                           |    | 804,255  | 6,64            | 5 340,25          |
| 79                                                                            | 013 | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                            |    | 6434,043 | 0,74            | 4 761,19          |
| 80                                                                            | 013 | 979082122   | Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach, odpad skupiny O                          |    | 804,255  | 25,91           | 20 838,25         |
| 81                                                                            | 221 | 979087212   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                       |    | 804,255  | 4,55            | 3 659,36          |
| 82                                                                            | 013 | 979118705   | Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na určených skládkach - asfalt.lepenka, odpad skupiny "Z" zvláštny |    | 64,245   | 77,74           | 4 994,41          |
| 83                                                                            | 014 | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                     |    | 322,099  | 25,79           | 8 306,93          |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                    |     |             |                                                                                                                       |    |          |                 | <b>579 380,08</b> |
| 711 Izolácie proti vode a vlhkosti                                            |     |             |                                                                                                                       |    |          |                 | 1 030,01          |
| 6i                                                                            | 711 | 711111011   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studenú 2x (napr. VANDEX BB75)                      | m2 | 22,000   | 45,61           | 1 003,42          |

| P.Č.                               | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                      | MJ | Výmera    | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------|
| 22" vo WC pre imobilných           |     |             |                                                                                                                     |    | 22,000    |                 |             |
| 85                                 | 711 | 998711202   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m                                                       | %  | 2,650     | 10,03           | 26,59       |
| 712 Izolácie striech               |     |             |                                                                                                                     |    |           |                 | 128 644,36  |
| 86                                 | 711 | 712300831 r | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách - fólie                                                                 | m2 | 3825,300  | 0,26            | 994,58      |
| 2655"m2 - opravované plochy fóliou |     |             |                                                                                                                     |    | 2655,000  |                 |             |
| S3+S4*2                            |     |             |                                                                                                                     |    | 1170,300  |                 |             |
| Súčet                              |     |             |                                                                                                                     |    | 3825,300  |                 |             |
| 87                                 | 711 | 712300831 i | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t                       | m2 | 3441,100  | 0,26            | 894,69      |
| 309,7+20,5+39,5+261,6+56,3         |     |             |                                                                                                                     |    | 687,600   |                 |             |
| 2753,5                             |     |             |                                                                                                                     |    | 2753,500  |                 |             |
| 523,5                              |     |             |                                                                                                                     |    | 523,500   |                 |             |
| 323,4                              |     |             |                                                                                                                     |    | 323,400   |                 |             |
| Súčet                              |     |             |                                                                                                                     |    | 4288,000  |                 |             |
| S1+S2                              |     |             |                                                                                                                     |    | 3441,100  |                 |             |
| 88                                 | 711 | 712300834   | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00600t                  | m2 | 3441,100  | 0,06            | 206,47      |
| S1+S2" Sklobit 2x                  |     |             |                                                                                                                     |    | 3441,100  |                 |             |
| 89                                 | 711 | 712311101   | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studenú náterom penetračným                      | m2 | 3441,100  | 0,15            | 516,17      |
| S1+S2                              |     |             |                                                                                                                     |    | 3441,100  |                 |             |
| 90                                 | 111 | 1116315000  | Lak asfaltovaný ALP-PENETRAL v sudoch                                                                               | f  | 1,032     | 1 335,84        | 1 378,59    |
| (S1+S2)*0,0003                     |     |             |                                                                                                                     |    | 1,032     |                 |             |
| 91                                 | 711 | 712341559   | Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche                     | m2 | 3441,100  | 1,59            | 5 471,35    |
| S1+S2                              |     |             |                                                                                                                     |    | 3441,100  |                 |             |
| 92                                 | 628 | 6283229112  | Pásky ťažké asfaltované s hrubozrým posypom Elastek 40 special dekor                                                | m2 | 3957,265  | 7,57            | 29 956,50   |
| (S1+S2)*1.15                       |     |             |                                                                                                                     |    | 3957,265  |                 |             |
| 93                                 | 711 | 712341659   | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritavením. NAIP bodovo                       | m2 | 3441,100  | 1.27            | 4 370,20    |
| S1+S2                              |     |             |                                                                                                                     |    | 3441,100  |                 |             |
| 94                                 | 628 | 6283311100  | Pásky ťažké asfalt. Dekglass G200 S40                                                                               | m2 | 3957,265  | 6,32            | 25 009,92   |
| (S1+S2)*1.15                       |     |             |                                                                                                                     |    | 3957,265  |                 |             |
| 95                                 | 711 | 71237PC01   | Povlak, krytiny striech plochých - Fatrafol 807 vrátane detailov - S3+S4                                            | m2 | 846,900   | 29,23           | 24 754,89   |
| S3+S4                              |     |             |                                                                                                                     |    | 846,900   |                 |             |
| 96                                 | 711 | 712391176r  | Polvakové krytiny - Pripevnenie kotv. terčami                                                                       | ks | 17200,000 | 1,84            | 31 648,00   |
| 97                                 | 711 | 998712202   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m                                               | %  | 2,750     | 1 252,01        | 3 443,04    |
| 713 Izolácie tepelné               |     |             |                                                                                                                     |    |           |                 | 134 042,92  |
| 98                                 | 713 | 713131111   | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu - na atikové murivo | m2 | 275,000   | 2,68            | 737,00      |
| 99                                 | 631 | 6314150230  | Nobasil MPS hr. 40 mm, doska z minerálnej vlny                                                                      | m2 | 288,750   | 4,31            | 1 244,51    |
| 275*1,05                           |     |             |                                                                                                                     |    | 288,750   |                 |             |
| 100                                | 713 | 713131121   | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien - pod fasádne Cetris dosky                           | m2 | 170,000   | 3,52            | 598,40      |
| 101                                | 631 | 6314150270  | Nobasil MPS hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny                                                                     | m2 | 173,400   | 10,28           | 1 782,55    |
| 170*1,02                           |     |             |                                                                                                                     |    | 173,400   |                 |             |
| 101i                               | 713 | 713141111   | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová prílepi, asfaltom                   | m2 | 3441,100  | 4,59            | 15 794,65   |
| S1+S2                              |     |             |                                                                                                                     |    | 3441,100  |                 |             |
| 10                                 | 283 | 2837636107  | Polystyrén EPS 100 TOP hr. 140 mm                                                                                   | m2 | 3509,922  | 27,18           | 95 399,68   |

| P.Č.                                  | KCN   | Kód položky | Skrátený popis                                                                                            | MJ  | Výmera   | Cena jednotková | Cena celkom |
|---------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------|
| (S1+S2)*1,02                          |       |             |                                                                                                           |     | 3509,922 |                 |             |
| 1041                                  | 713   | 713191125   | Mikroventilačná vložka                                                                                    | m2  | 3441,100 | 3,73            | 12 835,30   |
| S1+S2                                 |       |             |                                                                                                           |     | 3441,100 |                 |             |
| 105                                   | 713 j | 713300843r  | Odstránenie tepelnej izolácie z vlákнитých mater, striech vrátane parozábrany -S2x2 tep.isolácia hr.60 mm | m2  | 1047,000 | 3,49            | 3 654,03    |
| S 3*2                                 |       |             |                                                                                                           |     | 1047,000 |                 |             |
| 106                                   | 713   | 713482302   | Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm.vnúť.priemer 22 mm m                                                        |     | 30,000   | 2,95            | 88,50       |
| 107                                   | 283   | 283771030   | Mirelon izolácia 22/9"                                                                                    | m   | 30,000   | 1,92            | 57,60       |
| 108                                   | 713   | 998713202   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m %                                              |     | 1,400    | 1 321,92        | 1 850,69    |
| 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia  |       |             |                                                                                                           |     |          |                 | 11 916,64   |
| 109                                   | 721   | 721170955   | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110                      | ks  | 4,000    | 59,44           | 237,76      |
| 110                                   | 721   | 721173205   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8                                              | m   | 16,000   | 12,11           | 193,76      |
| 111                                   | 721   | 721194105   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8                         | ks  | 4,000    | 2,49            | 9,96        |
| 112                                   | 721   | 721194109   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3                        | ks  | 4,000    | 3,73            | 14,92       |
| 113                                   | 721   | 721210823   | Demontáž strešného vtoku DN 125 0,02011t                                                                  | ks  | 60,000   | 5,91            | 354,60      |
| 114                                   | 721   | 721220809   | Demontáž vetracích komínkov                                                                               | ks  | 34,000   | 4,66            | 158,44      |
| 115                                   | 721   | 721221101   | Zápachová uzávierka umývadlová DN40 HUL 132/30, 40                                                        | ks  | 1,000    | 16,86           | 16,86       |
| 116                                   | 721   | 721233213   | Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 125 mm                          | ks  | 60,000   | 152,71          | 9 162,60    |
| 117                                   | 721   | 721274103   | Ventilačné hlavice strešná - IMOS                                                                         | ks  | 34,000   | 47,96           | 1 630,64    |
| 118                                   | 721   | 721290111   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                         | m   | 16,000   | 0,83            | 13,28       |
| 119                                   | 721   | 998721202   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12m                                             | %   | 1,050    | 117,93          | 123,82      |
| 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod |       |             |                                                                                                           |     |          |                 | 568,41      |
| 120                                   | 721   | 722170911   | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32                                  | ks  | 4,000    | 13,69           | 54,76       |
| 121                                   | 721   | 722171211   | Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE do D 20/2,0                    | m   | 40,000   | 9,39            | 375,60      |
| 122                                   | 721   | 722190401   | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15                                                                      | ks  | 10,000   | 4,96            | 49,60       |
| 123                                   | 721   | 722190901   | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia                                                          | ks  | 4,000    | 1,81            | 7,24        |
| 124                                   | 721   | 722239101   | Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2                      | ks  | 6,000    | 1,92            | 11,52       |
| 125                                   | 551   | 5511083500  | Ventil uzatvárací K E 83 E 1/2"                                                                           | ks  | 6,000    | 3,51            | 21,06       |
| 126                                   | 721   | 722290226   | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50                                                              | m   | 40,000   | 1,11            | 44,40       |
| 127                                   | 721   | 998722202   | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m                                                | %   | 0,750    | 5,64            | 4,23        |
| 725 Zdravotechnika - zariad. predmety |       |             |                                                                                                           |     |          |                 | 900,09      |
| 128                                   | 721   | 72511491R   | Demontáž a spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody - preosadenie        | ks  | 3,000    | 62,19           | 186,57      |
| 129                                   | 721   | 725119711   | Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien                                                           | súb | 1,000    | 28,49           | 28,49       |
| 130                                   | 551   | 5514700030  | WC závesné pre imobilných                                                                                 | ks  | 1,000    | 378,86          | 378,86      |
| 131                                   | 721   | 72521091R   | Odmontovanie umývadla a jeho spätná montáž na nové konzoly s batériou - preosadenie                       | ks  | 2,000    | 66,65           | 133,30      |
| 132                                   | 721   | 725219201   | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry na konzoly                                                         | sub | 1,000    | 26,95           | 26,95       |
| 133                                   | 6 42  | 6420141130  | Sanitárna keramika invalidné umývadl.o 1335.0                                                             | ks  | 1,000    | 60,45           | 60,45       |
| 134                                   | 721   | 725829601   | Montáž batérii umývadlových nástenných pákových                                                           | ks  | 1,000    | 7,26            | 7,26        |
| 135                                   | 551   | 5517545550  | Stojanková umývadlová batéria páková                                                                      | ks  | 1,000    | 27,28           | 27,28       |
| 13É                                   | 721   | 725900952   | Upevnenie doplnkového zariadenia priskrutkovaním                                                          | ks  | 2,000    | 1,22            | 2,44        |
| 137                                   | 551   | 5514678300  | Držiak - pri WC a umývadle, pevné resp. sklopné                                                           | ks  | 2,000    | 22,90           | 45,80       |

| P.Č                                           | KCN | Kód položky                  | Skrátený popis                                                                                                                                                                                | MJ        | Výmera   | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| 138                                           | 721 | 998725202 <sub>do 12 m</sub> | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky                                                                                                                                         | % í 0,300 |          | 8,97            | 2,69        |
| 76 Subdodávka                                 |     |                              |                                                                                                                                                                                               |           |          |                 | 11 425,70   |
| 139                                           | R   | ISUBD.1                      | Šikmá schodisková sedačka Minivator 2000                                                                                                                                                      | súb.      | 1,000    | 11 425,70       | 11 425,70   |
| 764 Konštrukcie klampiarske                   |     |                              |                                                                                                                                                                                               |           |          |                 | 6 983,31    |
| 155                                           | 764 | 764393260                    | Hrebeň strechy z pozinkového Pz plechu rš 730 mm - ozn105                                                                                                                                     | m         | 140,300  | 25,56           | 3 586,07    |
| 156                                           | 764 | 7643942201                   | Kotviaci plech z pozinkového Pz plechu rš 170 mm                                                                                                                                              | m         | 1235,360 | 2,75            | 3 397,24    |
| 1132,2+99,5+42,1 "oplechovanie atiky 1235,360 |     |                              |                                                                                                                                                                                               |           |          |                 |             |
| 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé               |     |                              |                                                                                                                                                                                               |           |          |                 | 6 437,90    |
| 175                                           | 765 | 76542PC01                    | Odborná demontáž a likvidácia obloženia stien - azbestocementových dosák 0,022001, akreditovanou firmou RONAR s.r.o., Košice                                                                  | m2        | 170,000  | 37,87           | 6 437,90    |
| 766 Konštrukcie stolárske                     |     |                              |                                                                                                                                                                                               |           |          |                 | 369,90      |
| 176                                           | 766 | 766661112                    | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové                                                                                                | ks        | 3,000    | 4,15            | 12,45       |
| 177                                           | 611 | 6116022211                   | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 laminátové vrátane dvern. kovania                                                                                                             | ks        | 2,000    | 124,39          | 248,78      |
| 178                                           | 611 | 6116013200                   | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 laminátové vrátane dvemého kovania                                                                                                            | ks        | 1,000    | 105,73          | 105,73      |
| 179                                           | 766 | 998766202                    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                               | %         | 0,800    | 3,67            | 2,94        |
| 767 Konštrukcie doplnkové kovové              |     |                              |                                                                                                                                                                                               |           |          |                 | 269 287,17  |
| 180                                           | 767 | 767112812                    | Demontáž OK pre zasklenie bazéna 0,033t                                                                                                                                                       | m2        | 46,110   | 12,44           | 573,61      |
| 181                                           | 767 | 767162210                    | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg                                                                                                  | m         | 9,000    | 7,26            | 65,34       |
| 182                                           | 553 | 1553000010                   | Výroba a dodávka atyp.zámočníckych výrobkov - zábradlie rampy pre imobilných                                                                                                                  | kg        | 134,300  | 6,22            | 835,35      |
| 183                                           | 767 | 767581801                    | Demontáž podhládov kaziet 0,005t - S3                                                                                                                                                         | m2        | 523,500  | 6,14            | 3 214,29    |
| S3                                            |     |                              |                                                                                                                                                                                               |           | 523,500  |                 |             |
| 184                                           | 767 | 767582800                    | Demontáž podhládov nosníkov s tenkostenných profilov - S3                                                                                                                                     | m2        | 523,500  | 1,47            | 769,55      |
| 185                                           | 767 | 767583711                    | Montáž podhládov montáž doplnkov CD profilov podhladu - S3                                                                                                                                    | m2        | 523,500  | 13,79           | 7 219,07    |
| 186                                           | 767 | 767584153r                   | Spätná montáž podhládov Sandila (úprava Mavroc) pôvodný • S3                                                                                                                                  | m2        | 523,500  | 16,79           | 8 789,57    |
| 187                                           | 767 | 76763 0-01                   | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 1200 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-skle, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks        | 115,000  | 305,99          | 35 188,85   |
| 188                                           | 767 | 76763 0-02                   | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-skle, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks        | 54,000   | 458,98          | 24 784,92   |
| 189                                           | 767 | 76763 0-03                   | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 2400 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-skle, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks        | 3,000    | 611,98          | 1 835,94    |
| 190                                           | 767 | 76763 0-04                   | Dodávka a montáž okna rozmer 1375 x 1500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-skle, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks        | 25,000   | 438,26          | 10 956,50   |
| 191                                           | 767 | 76763 0-05                   | Dodávka a montáž okna rozmer 1375 x 1500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-skle, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks        | 25,000   | 438,26          | 10 956,50   |

| P.Č | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                                                                                                 | MJ   | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-------------|
| 192 | 767 | 76763 0-06  | Dodávka a montáž okna rozmer 1375 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm   | ks   | 62,000 | 262,95          | 16 302,90   |
| 193 | 767 | 76763 0-07  | Dodávka a montáž okna rozmer 1310 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 4,000  | 501,06          | 2 004,24    |
| 194 | 767 | 76763 0-07a | Dodávka a montáž okna rozmer 1310 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 4,000  | 501,06          | 2 004,24    |
| 195 | 767 | 76763 0-08  | Dodávka a montáž okna rozmer 1425 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 5,000  | 545,04          | 2 725,20    |
| 196 | 767 | 76763 0-09  | Dodávka a montáž okna rozmer 1425 x 1800 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 5,000  | 545,04          | 2 725,20    |
| 197 | 767 | 76763 0-10  | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 2400 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 5,000  | 611,98          | 3 059,90    |
| 198 | 767 | 76763 0-11  | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 2400 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 5,000  | 611,98          | 3 059,90    |
| 199 | 767 | 76763 0-12  | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 1500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 33,000 | 382,49          | 12 622,17   |
| 200 | 767 | 76763 0-13  | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 600 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm   | ks   | 29,000 | 152,99          | 4 436,71    |
| 201 | 767 | 76763 0-14  | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 3000 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 14,000 | 764,97          | 10 709,58   |
| 202 | 767 | 76763 0-15  | Dodávka a montáž okna rozmer 1475 x 1500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks   | 60,000 | 470,14          | 28 208,40   |
| 203 | 767 | 76763 0-16  | Dodávka a montáž okna rozmer 1475 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm   | ks   | 60,000 | 282,09          | 16 925,40   |
| 204 | 767 | 76763 0-17  | Dodávka a montáž okna rozmer 1200 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm   | ks   | 36,000 | 229,49          | 8 261,64    |
| 205 | 767 | 76763 0-18  | Dodávka a montáž okna rozmer 900 x 2100 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm   | ks   | 6,000  | 401,61          | 2 409,66    |
| 20E | 767 | 76763 0-19  | Dodávka a montáž okna rozmer 1500 x 2500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | i ks | 8,000  | 796,85          | 6 374,80    |
| 20' | 767 | 76763 0-20  | Dodávka a montáž okna rozmer 1500 x 2500 mm plastového 15-komor., farba biela, izol. 2-sкло, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | 'ks  | 8,000  | 796,85          | 6 374,80    |

| P.Č                              | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                                                                                                | MJ | Výmera   | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------|
| 208                              | 767 | 76763 0-21  | Dodávka a montáž okna rozmer 600 x 2500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v P D, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks | 2,000    | 318,74          | 637,48      |
| 209                              | 767 | 76763 0-22  | Dodávka a montáž okna rozmer 1500 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid'. výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks | 1,000    | 286,87          | 286,87      |
| 210                              | 767 | 76763 0-23  | Dodávka a montáž okna rozmer 1150 x 450 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie vid', výkaz okien v PD, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm  | ks | 10,000   | 109,96          | 1 099,60    |
| 211                              | 767 | 76763 0-24  | Dodávka a montáž okna s výplňou 5-komorový polykarbonát DEK PLASTIC                                                                                                                           | m2 | 46,000   | 75,67           | 3 480,82    |
| 212                              | 767 | 76764 D1    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 1200x2500 mm , popis prvku vid'. výkaz dverí v PD!                                                                                             | ks | 3,000    | 1 251,63        | 3 754,89    |
| 213                              | 767 | 76764 D2    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2700x2300 mm , popis prvku vid'. výkaz dverí v PD!                                                                                             | ks | 3,000    | 2 590,89        | 7 772,67    |
| 214                              | 767 | 76764 D3    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 1800x3000mm , popis prvku vid'. výkaz dverí v PD!                                                                                              | ks | 1,000    | 2 252,94        | 2 252,94    |
| 215                              | 767 | 76764 D4    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 900x2100 mm , popis prvku vid'. výkaz dverí v PD!                                                                                              | ks | 2,000    | 788,53          | 1 577,06    |
| 216                              | 767 | 76764 D5    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2130x1970 mm - interiérové, popis prvku vid'. výkaz dverí v PD!                                                                                | ks | 1,000    | 1 750,66        | 1 750,66    |
| 217                              | 767 | 76764 D6    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2000x3000 mm , popis prvku vid'. výkaz dverí v PD!                                                                                             | ks | 1,000    | 2 503,27        | 2 503,27    |
| 218                              | 767 | 76764 D6a   | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2130x3030 mm inter., popis prvku vid'. výkaz dverí v PD!                                                                                       | ks | 1,000    | 2 692,64        | 2 692,64    |
| 219                              | 767 | 7679951R2   | Dodávka+výroba+montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - nájazdová rampa pre imobilných                                                                       | kg | 793,800  | 6,22            | 4 937,44    |
| 220                              | 767 | 767PC0001   | Montáž a dodávka sietej proti hmyzu                                                                                                                                                           | m2 | 27,500   | 7,88            | 216,70      |
|                                  |     |             |                                                                                                                                                                                               |    | 110*0,25 | 27,500          |             |
| 221                              | 767 | 998767202   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m                                                                                                               | %  | 1,100    | 2 663,57        | 2 929,93    |
| 771 Podlahy z dlaždíc            |     |             |                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | 913,97      |
| 222                              | 771 | 771575208   | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch, úpravy alebo glaz., reliéf.                                                                                                     | m2 | 22,000   | 14,69           | 323,18      |
| 223                              | 597 | 597649001   | Dlaždice keramické 330x330                                                                                                                                                                    | m2 | 23,100   | 19,69           | 454,84      |
|                                  |     |             |                                                                                                                                                                                               |    | 22*1,05  | 23,100          |             |
| 224                              | 771 | 771579793   | Priplatok k cene za škárovanie špárovacou hmotou                                                                                                                                              | m2 | 22,000   | 1,41            | 31,02       |
| 225                              | 771 | 771579794   | Priplatok k cene za flexibilné lepidlo                                                                                                                                                        | m2 | 22,000   | 3,21            | 70,62       |
| 226                              | 771 | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                                   | %  | 3,900    | 8,80            | 34,31       |
| 781 Dokončovacie práce a obklady |     |             |                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | 4 112,76    |
| 227                              | 771 | 781445017   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu                                                                                                                             | m2 | 94,000   | 14,42           | 1 355,48    |
| 228                              | 597 | 5976582600  | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 250x380                                                                                                                                    | m2 | 98,700   | 16,42           | 1 620,65    |
|                                  |     |             |                                                                                                                                                                                               |    | 94*1,05  | 98,700          |             |
| 229                              | 771 | 781449705   | Priplatok za škárovanie špárovacou zmesou                                                                                                                                                     | m2 | 94,000   | 1,41            | 132,54      |
| 230                              | 771 | 781449706   | Priplatok za lepiaci tmel                                                                                                                                                                     | m2 | 94,000   | 3,21            | 301,74      |
| 231                              | 771 | 781491111   | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny                                                                                                                                    | m2 | 94,000   | 6,53            | 613,82      |
| 232                              | 771 | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12m                                                                                                                                    | %  | 2,200    | 40,24           | 88,53       |
| 783 Dokončovacie práce - nátery  |     |             |                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | 280,44      |

| P.Č.                             | KCN  | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                                                                                               | MJ     | Výmera  | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-------------|
| 208                              | 767  | 76763 0-21  | Dodávka a montáž okna rozmer 600 x 2500 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie viď. výkaz okien v P D, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks     | 2,000   | 318,74          | 637,48      |
| 209                              | 767  | 76763 0-22  | Dodávka a montáž okna rozmer 1500 x 900 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie viď. výkaz okien v P D, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks     | 1,000   | 286,87          | 286,87      |
| 210                              | 767  | 76763 0-23  | Dodávka a montáž okna rozmer 1150 x 450 mm plastového 5-komor., farba biela, izol. 2-sklo, kovanie Maco, otváranie viď. výkaz okien v P D, vrátane vnútorných parapetov plast, rš. do 150 mm | ks     | 10,000  | 109,96          | 1 099,60    |
| 211                              | 767  | 76763 0-24  | Dodávka a montáž okna s výplňou 5-komorový polykarbonát DEK PLASTIC                                                                                                                          | m2     | 46,000  | 75,67           | 3 480,82    |
| 212                              | 767  | 76764 D1    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 1200x2500 mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!                                                                                             | ks     | 3,000   | 1 251,63        | 3 754,89    |
| 213                              | 767  | 76764 D2    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2700x2300 mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!                                                                                             | ks     | 3,000   | 2 590,89        | 7 772,67    |
| 214                              | 767  | 76764 D3    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 1800x3000mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!                                                                                              | ks     | 1,000   | 2 252,94        | 2 252,94    |
| 215                              | 767  | 76764 D4    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 900x2100 mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!                                                                                              | ks     | 2,000   | 788,53          | 1 577,06    |
| 216                              | 767  | 76764 D5    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2130x1970 mm - interiérové, popis prvku viď. výkaz dverí v PD!                                                                                | ks     | 1,000   | 1 750,66        | 1 750,66    |
| 217                              | 767  | 76764 D6    | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2000x3000 mm , popis prvku viď. výkaz dverí v PD!                                                                                             | ks     | 1,000   | 2 503,27        | 2 503,27    |
| 218                              | 767  | 76764 D6a   | Dodávka a montáž plastové dvere s rámom rozmer 2130x3030 mm inter., popis prvku viď. výkaz dverí v PD!                                                                                       | ks     | 1,000   | 2 692,64        | 2 692,64    |
| 219                              | 767  | 7679951R2   | Dodávka+výroba+montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - nájazdová rampa pre imobilných                                                                      | kg     | 793,800 | 6,22            | 4 937,44    |
| 220                              | 767  | 767PC0001   | Montáž a dodávka sieťky proti hmyzu                                                                                                                                                          | m2     | 27,500  | 7,88            | 216,70      |
| 110*0,25                         |      |             |                                                                                                                                                                                              | 27,500 |         |                 |             |
| 221                              | 767  | 998767202   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m                                                                                                              | %      | 1,100   | 2 663,57        | 2 929,93    |
| 771 Podlahy z dlaždíc            |      |             |                                                                                                                                                                                              |        |         |                 | 913,97      |
| 222                              | 771  | 771575208   | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch, úpravy alebo glaz., reliéf.                                                                                                    | m2     | 22,000  | 14,69           | 323,18      |
| 223                              | 5 97 | 597649001   | Dlaždice keramické 330x330                                                                                                                                                                   | m2     | 23,100  | 19,69           | 454,84      |
| 22*1,05                          |      |             |                                                                                                                                                                                              | 23,100 |         |                 |             |
| 224                              | 771  | 771579793   | Príplatok k cene za škárovanie špárovacou hmotou                                                                                                                                             | m2     | 22,000  | 1,41            | 31,02       |
| 225                              | 771  | 771579794   | Príplatok k cene za flexibilné lepidlo                                                                                                                                                       | m2     | 22,000  | 3,21            | 70,62       |
| 226                              | 771  | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                                  | %      | 3,900   | 8,80            | 34,31       |
| 781 Dokončovacie práce a obklady |      |             |                                                                                                                                                                                              |        |         |                 | 4 112,76    |
| 227                              | 771  | 781445017   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu                                                                                                                             | m2     | 94,000  | 14,42           | 1 355,48    |
| 228                              | 597  | 5976582600  | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 250x380                                                                                                                                   | m2     | 98,700  | 16,42           | 1 620,65    |
| 94*1,05                          |      |             |                                                                                                                                                                                              | 98,700 |         |                 |             |
| 229                              | 771  | 781449705   | Príplatok za škárovanie špárovacou zmesou                                                                                                                                                    | m2     |         | 94,0001 1,41    | 132,54      |
| 230                              | 771  | 781449706   | Príplatok za lepiaci tmel                                                                                                                                                                    | m2     |         | 94,0001 3,21    | 301,74      |
| 231                              | 771  | 781491111   | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny                                                                                                                                   | m2     | 94,000  | 6,53            | 613,82      |
| 232                              | 771  | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12m                                                                                                                                   | %      | 2,200   | 40,24           | 88,53       |
| 783 Dokončovacie práce - nátery  |      |             |                                                                                                                                                                                              |        |         |                 | 280,44      |
|                                  |      |             |                                                                                                                                                                                              |        |         |                 | 9/10        |

| P.Č.                                  | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ   | Výmera  | Cena jednotková | Cena celkom         |
|---------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|---------------------|
| 233                                   | 783 | 783222100r  | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - ocel. zárubne osadené                                                                                                                           | ks   | 12,000  | 18,87           | 226,44              |
| 234                                   | 783 | 783225100   | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.                                                                                                                                        | m2   | 9,000   | 6,00            | 54,00               |
| 784 Dokončovacie práce - maľby        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 | 2 068,09            |
| 235                                   | 784 | 784441010   | Maľby dvojnásobné s prídanim latexu jednofarebné v miestn. výšky do 3,80 m<br>(26+6)+22"steny a strop WC pre imobil. 54,000<br>(6,52*2+2,1*2+1,85*2+5,0*2+2,0+0,3*4)*3,03" vstup pre imobilných 103,444<br>Súčet 157,444         | m2   | 157,444 | 3,13            | 492,80              |
| 236                                   | 784 | 784441121 r | Maľby akrylátové jednofarebné vnútorného ostenia okien a dverí<br>(704,4+5,1)*0,18" blok A 127,710<br>(510,1+14,6)*0,20" blok B 104,940<br>(647,8+16,5)*0,20" blok C 132,860<br>(121,7+5,2)*0,20" blok D 25,380<br>Súčet 390,890 | m2   | 390,890 | 4,03            | 1 575,29            |
| 787 Dokončovacie práce - zasklievanie |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 | 398,40              |
| 237                                   | 787 | 787100802 j | Vysklievanie vonkajšieho zasklenia na bazéne skla plochého                                                                                                                                                                       | m2   | 46,110  | 8,50            | 391,94              |
| 238                                   | 787 | 998787202   | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                                                                           | %    | 1,650   | 3,92            | 6,47                |
| <b>Práce a dodávky M</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 | <b>18 270,31</b>    |
| 21-M Elektromontáže                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 | 18 270,31           |
| 239                                   | 921 | 21000       | Elektroinštalácia - úprava elektroinštalácie vo WC pre imobilných                                                                                                                                                                | súb. | 1,000   | 2 073,10        | 2 073,10            |
| 240                                   | 921 | 2102930R1   | Úprava - demontáž a spätná montáž hromozvodov na streche vrátane revízie - pri oprave strešných krytín                                                                                                                           | súb. | 1,000   | 13 096,81       | 13 096,81           |
| 241                                   | 921 | 2102930R2   | Úprava - demontáž a spätná montáž hromozvodov zvislých vrátane revízie - pri zatepľovaní budov                                                                                                                                   | m    | 230,000 | 13,48           | 3 100,40            |
| <b>Celkom</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                 | <b>1 026 245,30</b> |

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                          |        |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Názov stavby   | Modernizácia Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach | JKSO   | 80132                 |
| Názov objektu  | Základná škola, Trebišovská 10 v Košiciach               | EČO    |                       |
|                |                                                          | Miesto |                       |
| Objednávateľ   | Mesto Košice                                             | IČO    | 00691135              |
| Projektant     |                                                          | IČ DPH |                       |
| Zhotoviteľ     | EURO - BUILDING, a.s.                                    |        | 35683066 SK2020339211 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                | Dňa    | 13.01.2010            |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |       |           |  |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|-------|-----------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska             | 0,00% | 0,00      |  |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00      | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava              | 0,00% | 0,00      |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 351,27    | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                  | 0,00% | 0,00      |  |
| 4                        |              | Montáž  | 75 473,51 | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy             | 0,00% | 0,00      |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |      | 17 | Ostatné                        | 0,00% | 0,00      |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 |       | 0,00      |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 75 824,78 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)                 |       | 0,00      |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                |       | 0,00      |  |
| Projektant               |              |         |           | Pečiatka            |                   |      |    | D Celkové náklady              |       |           |  |
|                          |              |         |           |                     |                   |      |    | 23 Súčet 7, 12, 19-22          |       | 75 824,78 |  |
|                          |              |         |           |                     |                   |      |    | 24 DPH 20,00 % z 75 824,78     |       | 15 164,96 |  |
| Objednávateľ             |              |         |           | Pečiatka            |                   |      |    | 25 Cena s DPH (r. 23-24)       |       | 90 989,74 |  |
|                          |              |         |           |                     |                   |      |    | E Prípochty a odpočty          |       |           |  |
|                          |              |         |           |                     |                   |      |    | 26 Dodávky objednávateľa       |       | 0,00      |  |
| Zhotoviteľ               |              |         |           | Pečiatka            |                   |      |    | 27 Kľzavá doložka              |       | 0,00      |  |
|                          |              |         |           |                     |                   |      |    | 28 Zvýhodnenie + -             |       | 0,00      |  |
|                          |              |         |           |                     |                   |      |    |                                |       |           |  |
| Dátum a podpis           |              |         |           | Pečiatka            |                   |      |    |                                |       |           |  |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach

Objekt: Základná škola, Trebišovská 10 v Košiciach

JKSO: 80132

ECO:

Objednávateľ: Mesto Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

Dátum: 13.1.2010

| P.Č.                        | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                               | MJ  | Výmera                               | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Práce a dodávky PSV         |     |             |                                                                                                              |     |                                      |                 | 75 824,78   |
| 764 Konštrukcie klampierske |     |             |                                                                                                              |     |                                      |                 | 75 824,78   |
| 1                           | 764 | 764321299   | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu strechy bazéna rš. I 320 mm - ozn108                                  | m   | 104,000                              | 13,89           | 1 444,56    |
| 2                           | 764 | 764323911   | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu bočné oplechovanie polykarbon.profilu rš 140 mm - ozn122              | m   | 11,700                               | 8,50            | 99,45       |
| 3                           | 764 | 764323920   | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu horné oplechovanie polykarbon.profilu rš 210 mm - ozn123              | m   | 26,200                               | 10,16           | 266,19      |
| 4                           | 764 | 7643239301  | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu okapy pri okape na strechách s lepenkovou krytinou rš 280 mm - ozn140 | m   | 169,400                              | 13,58           | 2 300,45    |
|                             |     |             |                                                                                                              |     | 140,3+29,1                           | 169,400         | 0,00        |
| 5                           | 764 | 7643252211  | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu ukončenie hydroizol.na stene a pri okape rš 160 mm - ozn104+106+107   | m   | 349,300                              | 14,30           | 4 994,99    |
|                             |     |             |                                                                                                              |     | 140,3+97+112"krýci plech             | 349,300         | 0,00        |
| 6                           | 764 | 764331299   | Oplechovanie z pozinkov.PZ plechu, stĺpikov na bazéne rš 110 mm - ozn109                                     | m   | 157,400                              | 6,48            | 1 019,95    |
| 7                           | 764 | 764334850   | Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t             | m   | 1273,800                             | 0,69            | 878,92      |
| 8                           | 764 | 764351836   | Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° 0,00009t                                                               | ks  | 30,000                               | 0,58            | 17,40       |
| 9                           | 764 | 764352820   | Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30° rš 375 mm 0,00445t                             | m   | 29,100                               | 0,92            | 26,77       |
| 10                          | 764 | 764352920   | Žlaby z pozinkovaného Pz plechu pododkarpové polkruhové so sklonom do 30° rš 375 mm - ozn110                 | m   | 29,100                               | 7,60            | 221,16      |
| 11                          | 764 | 764352926   | Žlaby z pozinkovaného Pz plechu,hák polkruhový rš 375 mm                                                     | ks  | 30,000                               | 2,00            | 60,00       |
| 12                          | 764 | 764359212   | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm                                                                | ks  | 4,000                                | 15,23           | 60,92       |
| 13                          | 764 | 764359810   | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30° 0,0011t                                                  | ks  | 4,000                                | 1,24            | 4,96        |
| 14                          | 764 | 7643912111  | Prítláčná lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 50 mm - ozn106+107                                              | m   | 209,000                              | 4,25            | 888,25      |
|                             |     |             |                                                                                                              |     | 97+112                               | 209,000         | 0,00        |
| 15                          | 764 | 7643912201  | Prítláčná lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 315 mm - ozn124                                                 | m   | 201,000                              | 10,22           | 2 054,22    |
| 16                          | 764 | 7643942201  | Kotviaci plech z pozinkového Pz plechu rš 170 mm                                                             | m   | 38,440                               | 2,75            | 105,71      |
|                             |     |             |                                                                                                              |     | 1132,2+99,5+42,1 "oplechovanie atiky | 1273,800        | 0,00        |
| 17                          | 764 | 7643942301  | Kotviaci plech z pozinkového Pz plechu rš 200 mm                                                             | m   | 1273,800                             | 3,07            | 3 910,57    |
|                             |     |             |                                                                                                              |     | 1132,2+99,5+42,1 "oplechovanie atiky | 1273,800        | 0,00        |
| 18                          | 764 | 764410220   | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu - kotviaci plech rš 160 mm - ozn121                         | m   | 26,200                               | 9,67            | 253,35      |
| 19                          | 764 | 7644102422  | Oplechovanie parapetov z poplast. Al plechu vrátane rohov rš 220 mm - ozn121                                 | m   | 26,200                               | 11,61           | 304,18      |
| 20                          | 283 | 283758510   | Doska z ľachčeneného polystyrénu 1000x1000x20 biela                                                          | lm2 |                                      | 4,19            | 8,13        |
|                             |     |             |                                                                                                              |     | 26,2*0,16                            | 4,192           | 0,00        |
| 21                          | 764 | 7644102321  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu , kotviaci plech rš 200 mm - ozn115+116+118+120             | jm  | 254,450                              | 11,66           | 2 966,89    |
|                             |     |             |                                                                                                              |     | 2,75*29+28+145,2+1,5*1               | 254,450         | 0,00        |
| 22                          | 764 | 7644102511  | Oplechovanie parapetov z poplast. Al plechu vrátane rohov rš 260,280 mm - ozn115+116+118+120                 | lm  | 254,450                              | 17,02           | 4 330,74    |
| 23                          | 283 | 283758510   | Doska z ľachčeneného polystyrénu 1000x1000x20 biela                                                          | lm2 | 48,346                               | 1,94            | 93,79       |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                                                                     | MJ | Výmera   | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------|
|      |     |             | 254,45*0,19                                                                                        |    | 48,346   | 0,00            |             |
| 24   | 764 | 7644102522  | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu kotviaci plech rš 260 mm - ozn112+113+114+117+119 | m  | 494,350  | 12,91           | 6 382,06    |
|      |     |             | 1,2*224+1,42*10+2,75*25+137,2+0,9*6                                                                |    | 494,350  | 0,00            |             |
| 25   | 764 | 7644102621  | Oplechovanie parapetov z poplast. Al plechu vrátane rohov rš 320 mm - ozn112+113+114+117+119       | m  | 494,350  | 16,98           | 8 394,06    |
| 26   | 283 | 283758510   | Doska z ľachčeneného polystyrénu 1000x1000x20 biela                                                | m2 | 128,531  | 1,94            | 249,35      |
|      |     |             | 494,35*0,26                                                                                        |    | 128,531  | 0,00            |             |
| 27   | 764 | 764410880   | Demontáž oplechovania parapetov rš do 600 mm 0,00287t                                              | m  | 730,000  | 1,24            | 905,20      |
| 28   | 764 | 7644302511  | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atiky vrátane rohov rš 630 mm - ozn101                      | m  | 1132,200 | 23,27           | 26 346,29   |
| 29   | 764 | 7644302512  | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atiky vrátane rohov rš 700 mm - ozn102                      | m  | 99,500   | 29,44           | 2 929,28    |
| 30   | 764 | 7644302513  | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atiky vrátane rohov rš 480 mm - ozn 103                     | m  | 42,100   | 19,90           | 837,79      |
| 31   | 764 | 764430851   | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 700 mm 0,00337t                                    | m  | 1273,800 | 1,37            | 1 745,11    |
|      |     |             | 1132,2+99,5+42,1                                                                                   |    | 1273,800 | 0,00            |             |
| 32   | 764 | 764454204   | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 125 mm - ozn111                        | m  | 13,600   | 12,29           | 167,14      |
|      |     |             | 4*1,2+1+2*3,9                                                                                      |    | 13,600   | 0,00            |             |
| 33   | 764 | 764454803   | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 125 mm 0,00356t                                     | m  | 13,600   | 0,95            | 12,92       |
| 34   | 764 | 998764202   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m                                  | %  | 1,900    | 812,64          | 1 544,02    |

**Celkom**

75 824,78