

Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2014000197

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

Príkazca : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
 Oprávnenie konať
 za príkazcu: MUDr. Richardom Rašim, primátorom mesta
 IČO: 00691135
 DIČ: 2021186904
 IČDPH: SK 20221186904
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :

Príkazník : Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
 Južné nábrežie 13
 042 19 Košice
 oprávnenie konať
 v mene príkazníka: Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti
 IČO: 44518684
 DIČ : 2022722075
 IČ DPH: SK 2022722075
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :

I.
Preambula

Dňa 16.1.2014 uzavreli príkazca a príkazník Príkaznú zmluvu č. 2014000197 (ďalej aj Zmluva), ktorou sa zaviazal príkazník pre príkazcu vykonať činnosti:

1. prípravu a realizáciu stavby „Inštalácie inteligentného systému správy elektrickej energie so zameraním na diaľkové odpájanie neplatičov a meranie reálnej spotreby el.energie na sídlisku Luník IX, Bytový dom na ul. Krčméryho 5-7, 9-11, 13-15 v Košiciach“ a
2. vypracovať projektovú dokumentáciu a prípravu stavby na dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, bytové domy na ul. Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach.

Podľa článku III. bodu 4 Povinnosti zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že po ukončení výberového konania sa upresní výška nákladov na financovanie predmetu zmluvy.

II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. III. bodom 4 Zmluvy a čl. VI bodom 2 Zmluvy dohodli na prijatí tohto dodatku, ktorým sa **upresňuje výška nákladov** na financovanie predmetu zmluvy:

- 1.1. na realizáciu stavebných prác „Inštalácia inteligentného systému správy elektrickej energie so zameraním na diaľkové odpájanie neplatičov a meranie reálnej spotreby elektrickej energie na sídlisku Luník IX, Bytový dom na ul. Krčméryho 5-7, 9-11, 13-15 v Košiciach“ na sumu **49.986 Eur + DPH 9.997,20 Eur**, ktoré náklady sú presne špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou, a
- 1.2. na vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, bytové domy na ul. Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach na sumu **2.450 Eur + DPH 490 Eur**.

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI. bodom 2 Zmluvy **dohodli na predĺžení času plnenia zmluvy do 30.8.2014**, na základe čoho sa:
čl. III Povinnosti zmluvných strán - príkazníka, písm. A bod 3 mení z termínu do 15.7.2014 na termín do 30.8.2014 a v
článku V. Čas plnenia mení z termínu plnenia do 15.7.2014 na termín do 30.8.2014.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy, ktoré nesúvisia so zmenami prijatými týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a dobrovoľne podpísali.

30 JÚN 2014

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa **20. 06. 2014**

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.1

Názov stavby	Inšt. int. systému správy el.energie so zameraním na diaľkové odpájanie neplatičov a meranie reálnej spotreby el. energie na sídlsku Lunik IX, BD Krčméryho 5-7,9-11,13-15, v KE	JKSO
Názov objektu		EČO
Názov časti		Miesto Krčméryho 5-7,9-11,13-15
		ICO DIČ
Objednávateľ	mesto Košice	
Projektant	Ing. František Girmala - GIRMA	
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa 19.06.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2 Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	49 986,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 % 49 986,00 DPH	9 997,20
Objednávateľ		25 20 % DPH	0,00
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	59 983,20
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Inštalácia inteligentného systému správy elektrickej energie so zameraním na diaľkové odpájanie neplatičov a meranie reálnej spotreby el. energie na sídlisku Lunik IX, Bytový dom na ul. Krčméryho 5-7,9-11,13-15, v Košiciach

Objekt: sídlisko Lunik IX, Bytový dom na ul. Krčméryho 5-7,9-11,13-15, v Košiciach

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 19.6.2014

Názov	Hodnota A	HodnotaB
Základné náklady		
Dodávka	8505,00	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	306,00	85,00
Montáž - materiál		14035,00
Montáž - práce		23398,00
Medzisúčet 1	8 811,00	37 518,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2246,00
Nátery		0,00
Zemné práce		1411,00
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
Medzisúčet 2	8 811,00	41175,00
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		0,00
Základné náklady celkom		49986,00
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Vedľajšie náklady celkom		0,00
Kompletizačná činnosť		0,00
Cena celkom bez DPH		49 986,00
DPH		9 997,20
Cena celkom s DPH		59 983,20

ROZPOČET

Stavba: Inštalácia inteligentného systému správy elektrickej energie so zameraním na diaľkové odpájanie neplatičov a meranie reálnej spotreby el. energie na sídlisku Lunik IX, Bytový dom na ul. Krčméryho 5-7,9-11, v Košiciach

Objekt: sídlisko Lunik IX, Bytový dom na ul. Krčméryho 5-7,9-11,13-15, v Košiciach

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 19.6.2014

Názov

Dodávky

Hasma - Elektromerový rozvádzač HR15, HR11, HR7 -12B, v.č.3,4,5 Skrine sú vybavené zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu

Hasma - Elektromerový rozvádzač HR13, HR9, HR5 -18B, v.č.6,7,8 Skrine sú vybavené zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu

Dodávky - celkom

Elektromontáže

Elektroinštalácia

KÁBEL SILOVÝ,IZOLACE PVC.ikV

AYKY 3x240+120 mm2, voľne

Montáž rozváděčů Utinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti

přes 100 do 300 kg

ELEKTROMERY JEDNOFÁZOVÉ TRJFÁZOVÉ

Jednofázový elektromer s meraním okamžitého výkonu a spotreby el. energie so zabudovaným relé na odpájanie zákazníka od el. energie

Trojfázový elektromer s meraním okamžitého výkonu a spotreby el. energie so zabudovaným relé na odpájanie zákazníka od el. energie

Elektricky zabezpečovací systém - ochrana rozváčteačovej skrine

PG1 - MET 10 Masivny kovový magnetický kontakt na povrchovú montáž, prac. vzdialenosť max.5cm, rozmery DxŠxV 48x25x15mm

P02-FVK22 Mini USB s krabičkou-Priemyselny tónový GSM ovládač sDTMF prímačom, 2 poplachové vstupy oddelené cez optočleny, 2 reléové výstupy (2A/125V AC) ovládané cez SMS

P03 - 12VDC-5A8P B - Napájači zdroj 12VDC/5A v kryte s vypínačom 8xvýstup s elektronickou poistkou na I,IA/výstup, hlavná poistka F3A, LED indikácia výstupov, hlavný vypínač, priestor na akumulátor TP 12-7, rozmery: 286x255x79mm

P04 - TP 12-7 Akumulátor 12V - 7 Ah, rozmer: 151x65x95

Naprogramování zařízení, přezkoušení a spuštění do provozu

Projektová dokumentace - zapojovací schéma zařízení
TP! IftkA

FXPM 32 Trubka FXPM 32

KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90

Montáž trubek elektroinsta/ačních-p/astových ohebných

pevné, do 36 mm

UKONČENÍ KABELÚ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

4x10 mm2

4x240 mm2

HODINOVÉ ZUCTOVÄCISAZBY

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
ks	3,00	1 345,00	4 035,00	0,00	0,00	1 345,00	4 035,00
ks	3,00	1 490,00	4 470,00	0,00	0,00	1 490,00	4 470,00
			8 505,00				8 505,00
m	45,00	11,39	512,46	2,18	97,96	13,56	610,42
ks	6,00	0,00	0,00	135,29	811,74	135,29	811,74
ks	96,00	103,00	9 888,00	0,00	0,00	103,00	9 888,00
ks	6,00	216,00	1 296,00	0,00	0,00	216,00	1 296,00
ks	24,00	7,65	183,69	0,00	0,00	7,65	183,69
ks	6,00	124,41	746,46	0,00	0,00	124,41	746,46
ks	6,00	51,40	308,41	0,00	0,00	51,40	308,41
ks	6,00	14,48	86,87	0,00	0,00	14,48	86,87
hod	6,00	0,00	0,00	44,33	265,95	44,33	265,95
hod	1,00	0,00	0,00	34,48	34,48	34,48	34,48
m	200,00	1,56	312,00	0,00	0,00	1,56	312,00
m	20,00	1,65	32,96	2,15	42,95	3,80	75,90
m	200,00	0,00	0,00	1,95	390,06	1,95	390,06
ks	91,00	0,00	0,00	4,44	404,25	4,44	404,25
ks	10,00	0,00	0,00	28,35	283,48	28,35	283,48

Zabezpečenie vypnutia a zapntia vývodu na Krčméryho 5-15, pracovníkmi VSD	hod
Demontáž stavajiciho zarizeni	hod
Napojení na stavajici zarizeni	hod
Zabezpečení pracoviste-hlídaní	hod
Upgrade SW, parametrizace, oživení systému a testování .../bytovka	ks
Školenie administrátorov systému rozsahu 12 hod.	hod
Licencie na užívánie SW licencia /bytovku	ks
Úřední plombování elektromeru	ks
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>	
<i>DLECSN 331500</i>	
Odborná prohlídka a odborná zkouška elektrozařízení	hod
Elektroinštalácia - celkom	
Podružný materiál	
Elektromontáže - celkom	
Zemné práce	
<i>ZAMÉŘENÍ A OZNAČENÍ DOTČENÝCH SÍTÍ</i>	
Zaměření a označení dotčených sítí (elektrika, plyn, voda, topení....)	m
<i>VYTÝČENÍ TRATÍ</i>	
Kabelové vedení ve volném terénu	km
<i>REZANÍ ŠPÁRY</i>	
V asfaltu nebo betónu	m
<i>BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</i>	
Síla vrstvy 3-5cm	m2
<i>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU</i>	
Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3
<i>"ODKLAPOVA VRSTVA</i>	
Ze štěrku vrstva 10cm	m2
<i>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETÓNU</i>	
Do rostlé zeminy bez bednění	m3
<i>PODKLADOVÁ VRSTVA</i>	
Živičný povrch hr. 5cm	m2
<i>HLoubENÍ KABELOVÉ RYHY</i>	
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m
<i>FÓLIE VÝSTRAŽNA Z PVC</i>	
Do šířky 20cm	m
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>	
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.KAD 250-šíře do 45cm	m
<i>ZÁH0Z KABELOVÉ RÝH Y</i>	
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m
<i>ODVOZ ZEMINY</i>	
Do vzdálenosti 1 km	m3
Za každý další km	m3
<i>KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY</i>	
KOPODUR KD 0910 pevná	m
Zemné práce - celkom	

3,00	0,00	0,00	39,40	118,20	39,40	
12,00	0,00	0,00	14,78	177,30	14,78	
20,00	0,00	0,00	14,78	295,50	14,78	295,50
72,00	0,00	0,00	4,93	354,60	4,93	354,60
3,00	0,00	0,00	4 400,00	13 200,00	4 400,00	13 200,00
4,00	0,00	0,00	60,00	240,00	60,00	240,00
3,00	0,00	0,00	1 600,00	4 800,00	1 600,00	4 800,00
112,00	0,00	0,00	11,50	1 288,00	11,50	1 288,00

36,00	0,00	0,00	16,50	594,00	16,50	594,00
		13 366,85		23 398,46		36 765,31
		668,34				668,34
		14 035,19		23 398,46		37 433,66

120,00	0,00	0,00	5,91	709,20	5,91	709,20
0,05	38,43	1,92	0,00	0,00	38,43	1,92
10,00	7,09	70,88	0,00	0,00	7,09	70,88
2,00	3,53	7,06	0,00	0,00	3,53	7,06
0,60	85,41	51,25	0,00	0,00	85,41	51,25
2,00	2,61	5,23	0,00	0,00	2,61	5,23
0,60	76,49	45,89	0,00	0,00	76,49	45,89
2,00	11,70	23,40	0,00	0,00	11,70	23,40
40,00	4,35	173,94	0,00	0,00	4,35	173,94
40,00	0,31	12,48	0,00	0,00	0,31	12,48
40,00	3,71	148,59	0,00	0,00	3,71	148,59
40,00	2,61	104,52	0,00	0,00	2,61	104,52
3,60	3,84	13,83	0,00	0,00	3,84	13,83
3,60	8,60	30,96	0,00	0,00	8,60	30,96
3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	3,90	11,70
		701,65		709,20		1 410,85