

DODATOK č. 2**k Zmluve o dielo č. 12/2010/02**

uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov

I.**Zmluvné strany****Objednávateľ:****Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán : MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie :

číslo účtu :

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ :**Inžinierske stavby,a.s.**

so sídlom Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČO: 31 651 402

DIČ : 2020492111

IČ DPH : SK2020492111

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa,
vo vložke č. 240/V

Štatutárny orgán : predstavenstvo

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA - predseda predstavenstva

Nicolas Didier - člen predstavenstva

Eric Biguet - člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva —člen predstavenstva

Philippe Corbel — člen predstavenstva

bankové spojenie :

číslo účtu :

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2010/02
zo dňa 9.11.2011 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 31.1.2013

Po vzájomnej dohode upravujú zmluvu o dielo č. 12/2010/02 zo dňa 9.11.2011 na stavbu č. S2105 „
Modernizácia ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach“ v nasledovných článkoch :

I.**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác navyše z dôvodu objavenia činností, prác a dodávok, ktorých realizácia je pre riadne vykonanie diela podľa zmluvy o dielo nevyhnutná a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, resp. do výkazu výmer. Rozsah práce navyše v zmysle predchádzajúcej vety je uvedený v prílohe tohto dodatku.

II.

Zmeny v zmluve o diel

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:

(1) V bode 5.1 sa na koniec prvej vety vkladajú slová "a prílohu dodatku č. 2 k tejto zmluve".

(2) Body 5.2 a 5.3 sa v celom rozsahu nahrádzajú nasledovným textom:

“5.2 Cena za zhotovenie diela podľa či. III bez DPH je 1133 45833 EUR

slovom "jedenmilión stotridsaťtritisíc štyristopäťdesiatosem eur a osemdesiatin centov

5.3 Cena za zhotovenie diela podľa či. III s DPH je 1360150,59 EUR

slovom Jedenmilión tristošesťdesiatitisíc stopäťdesiat eur a päťdesiatdeväť centov

(3) V bode 5.4 sa na koniec vkladá nová veta :

„Cena za zhotovenie diela zahŕňa aj práce navyše v zmysle dodatku č. 2 k tejto zmluve.“

III.

Záverčné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (vwww.kosice.sk)
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
3. Prílohou dodatku je rozsah prác navyše (krycí list rozpočtu a rozpočet stavby „Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach“ - objekt „SO 01 - ASR - navyše práce“).
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach dňa **2. MÁJ 2013**

V Košiciach dňa **2. 5. 2013**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Philippe Corbel
člen/predstavenstva a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	Inžinierske stavby, a.s.	31651402	SK 2020492111
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 426,87	8	Práce nadčas	13	VRN 1 0,00
2	Montáž 19 735,02	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 13 805,42	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3 0,00
4	Montáž 29 116,53	11		16	VRN 4 0,00
5	"M" Dodávky 1 986,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 3 793,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 76 876,84	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 76 876,84
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 57 904,29 15 375,37
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 92 252,21
		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach	76 876,84	15 375,37	92 252,21
1	Zdravotechnické inštalácie	14 276,57	2 855,31	17 131,88
	- SO 01 - časťZTI Pavilón - D - naviac práce	252,12	50,42	302,54
	- SO 01 - časťZTI Pavilón - D kuchyňa - naviac práce	2 564,89	512,98	3 077,87
	- SO 01 - časťZTI Pavilón - B - naviac práce	2 911,94	582,39	3 494,33
	- SO 01 - časťZTI Pavilón - B - naviac práce podľa ZOD	1 998,91	399,78	2 398,69
	-SO 01 - časťZTI Pavilón - c - naviac práce	4 440,34	888,07	5 328,41
	-SO 01 - časťZTI Pavilón - C - naviac práce podľa ZOD	440,12	88,02	528,14
	-SO 01 - časťZTI Pavilón - A - naviac práce	672,94	134,59	807,53
	- SO 01 - časťZTI Pavilón - A - naviac práce podľa ZOD	489,94	97,99	587,93
	-SO 01 - časťZTI - oprava stúpačiek k umývadlám v triedach - naviac práce	505,37	101,07	606,44
2	Omietky	26 637,14	5 327,43	31 964,57
3	Uzáver kanála	345,48	69,10	414,58
4	Vysekanie rýh pre zabezpečovací systém	976,00	195,20	1 171,20
5	Vykurovacie telesá	225,36	45,07	270,43
6	Nátery	4 195,18	839,04	5 034,22
7	Strecha	22 411,90	4 482,38	26 894,28
8	Doplnenie zásuviek na projektory	943,68	188,74	1 132,42
9	Rozvody IT sietí	4 836,00	967,20	5 803,20
10	SDK	2 029,53	405,91	2 435,44
Celkom		76 876,84	15 375,37	92 252,21

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - časť ZTI Pavilón - D - navyše práce

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 04011Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26.11.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 252,12

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 252,12

4	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,000	3,91	46,92
1	971056012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	120,000	1,71	205,20

Celkom 252.12

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - Časť ZTI Pavilón - D kuchyňa - naviac práce

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26.11.2012

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				366,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				366,00
3	941941031R	Montáž , demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	kpl	1,000	93,00	93,00
4	971052231R	Vývrtanie otvorov v ZB	kpl	1,000	273,00	273,00
HSV		Práce a dodávky HSV				2 198,89
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				204,00
1	611459171R	Spätné vysprávky v kuchyni s maľbou	kpl	1,000	75,00	75,00
2	611459172R	Spätná úprava otvorov	kpl	1,000	129,00	129,00
721		Zdravotechnika				1 994,89
7	28600001	Rúra pvc 110	m	16,000	14,90	238,40
8	28600002	Koleno pvc 110/45°	ks	12,000	3,50	42,00
9	28600003	Koleno pvc 110/90°	ks	12,000	3,70	44,40
10	28600004	Koleno pvc 110/30°	ks	6,000	3,50	21,00
11	28600005	odbočka pvc 110/63	ks	2,000	5,20	10,40
12	28600006	odbočka pvc 110/50	ks	2,000	5,20	10,40
13	28600007	odbočka pvc 110/110	ks	6,000	5,20	31,20
14	28600008	presuvka pvc 110	ks	3,000	2,80	8,40
15	28600009	čistiaci kus pvc 110	ks	1,000	5,40	5,40
16	28600010	zmršťovacie hrdlo geberit 110	ks	2,000	18,50	37,00
17	28600011	objímka s gumou 110	ks	10,000	4,20	42,00
18	28600012	závitová tyč 10	ks	10,000	2,30	23,00
19	28600013	hmoždinky 14	ks	10,000	0,20	2,00
20	28600014	kombišruby	ks	10,000	0,19	1,90
21	28600015	predĺžená matica 10	ks	10,000	0,25	2,50
22	28600016	rúra pvc 40	m	2,000	9,96	19,92
23	28600017	presuvka pvc 40	ks	3,000	0,50	1,50
24	28600018	Koleno pvc 40/90°	ks	3,000	0,90	2,70
25	28600019	Koleno pvc 40/45°	ks	6,000	0,90	5,40
26	28600020	Koleno pvc 40/30°	ks	6,000	0,90	5,40
27	28600021	vsuvka pozink 1"	ks	3,000	0,54	1,62
28	28600022	koleno pozink 1" č. 1	ks	3,000	0,75	2,25
29	28600023	koleno pozink 1" č. 2	ks	3,000	0,84	2,52
30	28600024	ventil guľový 1"	ks	3,000	4,15	12,45
31	28600025	koleno PPr 1" 90°	ks	6,000	0,19	1,14
32	28600026	nastenka PPr V	ks	3,000	3,13	9,39
33	28600027	rúra PPr 1"	m	3,000	2,98	8,94
34	28600028	Prechod PP-DG vonkajší závit 1"	ks	3,000	1,92	5,76
35	28600029	Prechod PP-DG vnútorný závit 1"	ks	3,000	1,92	5,76
36	721000002	Demontáž starých rozvodov stúpačiek	kpl	1,000	688,14	688,14
37	721000003	Montáž nových rozvodov stúpačiek	kpl	1,000	540,00	540,00
38	721000004	Demontáž a spätná montáž zariadení kuchyne	kpl	1,000	120,00	120,00
39	998000000	Presun hmôt	kpl	1,000	42,00	42,00

Celkom

2 564.89

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - časť ZTI Pavilón - B - naviac práce

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26.11.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV						1 626,76
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 626,76
3	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	19,500	3,91	76,25
4	971056012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	260,000	1,71	444,60
5	974042553	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t	m	35,000	8,25	288,75
6	974042554	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, -0,03300t	m	0,400	10,09	4,04
7	974042564	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	63,000	12,32	776,16
8	974042587	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 400mm a šírky do 400mm, -0,22000t	m	1,200	30,80	36,96
D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV						53,76
713 Izolácie tepelné						53,76
I 20	2837711500	MIRELÓN izolácia é"	m	48,000	1,12	53,76
HSV Práce a dodávky HSV						102,54
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						102,54
22	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,540	189,88	102,54
PSV Práce a dodávky PSV						1 182,64
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						1 136,64
I 24	722171226	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 63/10, 5	m	48,000	23,68	1 136,64
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						46,00
29	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	10,000	4,60	46,00
Celkom						2 911,94

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - časť ZTI Pavilón - B - naviac práce

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 04011 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 8.6.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 261,48

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 62,78

1	61242-1615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	m2	4,800	6,85	32,88
2	61246-5111	Omietky vnút.stien na domurované murivo	m2	4,800	6,23	29,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 198,70

9	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	4,430	7,18	31,81
10	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,860	5,03	44,57
11	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,430	4,67	20,69
12	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	62,020	0,01	0,62
13	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,430	7,25	32,12
14	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	22,150	0,81	17,94
15	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	4,430	9,51	42,13
16	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,082	8,15	8,82

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 183,65

713 Izolácie tepelné 183,65

17	713482111	Montáž trubíc z PE.hr.do 15 mm.vnút.priemer do 40	m	25,000	2,05	51,25
18	283771050	Izolácia potrubia MIRELON, /28*6/mm	m	25,000	0,28	7,00
19	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnút.priemer 42-70	m	48,000	2,21	106,08
21	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,181	8,86	19,32

PSV Práce a dodávky PSV 1 553,78

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 362,80

23	722130805	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50 0,01102 t	m	73,000	2,29	167,17
25	722172230	Potrubie z plastických rúrok PPR, "Ekoplastik", DN40, PN20	m	25,000	14,30	357,50
26	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	73,000	1,09	79,57
27	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	73,000	0,60	43,80
28	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,951	44,81	714,76

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 190,98

30	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	7,000	12,71	88,97
31	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	3,000	14,90	44,70
32	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,797	31,89	57,31

Celkom 1 998,91

43	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	1,000	4,87	4,87
44	33^400631	Ventil 6/4" voda	ks	1,000	19,75	19,75
45	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	3,000	5,84	17,52
46	ŠS17400632	Ventil guľový 2" voda	ks	3,000	31,36	94,08
48	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DNÍ 50 do DN 100	m	75,000	2,64	198,00

Celkom

4 440.34

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - časť ZTI Pavilón - C - naviac práce

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 8.6.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 58,94

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 58,94

4	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	1,117	7,18	8,02
5	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,234	5,03	11,24
6	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,117	4,67	5,22
7	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	15,638	0,01	0,16
8	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,117	7,25	8,10
9	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	5,585	0,81	4,52
10	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	t	1,117	9,51	10,62
12	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,357	8,15	11,06

D2 PRACE A DODAVKY PSV 36,41

713 Izolácie tepelné 36,41

15	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,110	8,86	36,41
----	-----------	--	---	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 344,77

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 344,77

37	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	6,000	1,62	9,72
38	5517400470	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 1/2" voda	ks	6,000	3,07	18,42
39	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	16,000	1,99	31,84
40	ŠSÍY4ÖÖŠÖÖ	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 3/4" voda	ks	16,000	4,39	70,24
41	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	6,000	2,16	12,96
42	ŠSÍ?4ÖÖ5ŠÖ	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	6,000	7,19	43,14
47	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	4,000	1,09	4,36
49	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	79,000	0,60	47,40
50	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,381	44,81	106,69

Celkom 440.12

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - časť ZTI Pavilón - A - naviac práce

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26.11.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	646,41
----	---------------------	--------

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	54.09
---	------------------------------------	-------

1	1	631311131	Betónovanie drážky v podlahe prostým betónom	m5	0,338	160,04	54,09
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	592,32
---	-------------------------------------	--------

21	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	36,000	3,91	140,76
2	971056012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	156,000	1,71	266,76
3	974042564	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	15,000	12,32	184,80

PSV	Práce a dodávky PSV	26,53
------------	----------------------------	--------------

722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	26,53
-----	-----------------------------------	-------

17	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	1,000	4,87	4,87
18	5517400631	Ventil 6/4" voda	ks	1,000	19,75	19,75
19	3194102800	Vsuvka jednoduchá 531 čierna D 6/4"	ks	1,000	1,91	1,91

Celkom	672.94
---------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - časť ZTI Pavilón - A - naviac práce

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 8.6.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 55,15

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55,15

4	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	0,800	7,18	5,74
5	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,600	5,03	8,05
6	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,800	4,67	3,74
7	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	11,200	0,01	0,11
8	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,800	7,25	5,80
9	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	4,000	0,81	3,24
10	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	t	0,800	9,51	7,61
12	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,560	8,15	20,86

D2 PRACE A DODAVKY PSV 77,29

713 Izolácie tepelné 77,29

13	h 3482112	Montáž trubíc z PE.hr.do 15 mm.vnúť.priemer 42-70	m	25,000	2,21	55,25
14	žé\$7ý-IHôô	Izolácia potrubia MIRELON, /42*9/mm	m	25,000	0,63	15,75
15	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,710	8,86	6,29

PSV Práce a dodávky PSV 357,50

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 357,50

I 16 722172230 Potrubie z plastických rúrok í>PR, "Ekoplastik", DN40, PN20 m 25,000 14,30 357,50

Celkom 489.94

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - časť ZTI - oprava stúpačiek k umývadlám v triedach - navyiac prá JKSO:

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11

Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26.11.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

721 Zdravotechnika

505,37

31	721000003	Montáž nových rozvodov stúpačiek	kpl	1,000	122,56	122,56
##	2837711500	MIRELON izolácia 65/ 6"	m	24,000	1,12	26,88
m	28600025r	koleno PPr 2" 90°	ks	6,000	2,69	16,14
##	28600027	rúra PPr 1"	m	35,000	2,98	104,30
##	286000271	rúra PPr 5/4"	m	9,000	3,10	27,90
##	286000272	rúra PPr 2"	m	24,000	3,28	78,72
##	3194180900	Vsuvka jednoznačná č. 280 138243 D 2"	ks	5,000	1,67	8,35
##	3194133900	Odbočka TE č. 130 138220 D 2"	ks	2,000	2,92	5,84
##	3194133600	Odbočka TE č. 130 138220 D 1"	ks	1,000	1,04	1,04
##	3194133400	Odbočka TE č. 130 138220 D 1/2"	ks	3,000	0,98	2,94
##	3194416800	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 3/4x1/2"	ks	1,000	0,42	0,42
##	3194417700	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 5/4x1"	ks	1,000	0,72	0,72
m	3194419900	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 63 x 2"	ks	4,000	19,14	76,56
##	2862704800	PP redukcia PN10 63/32	ks	1,000	1,64	1,64
##	5517400632	Ventil guľový 2" voda	ks	1,000	31,36	31,36

Celkom

505,37

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - ASR - navyiac práce

Časť: Omietky

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				
6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
11	é\^42-1331	ôprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	m2	4 476,831	5,95	26 637,14
		Celkom				

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - ASR - navyiac práce - Uzáver kanála

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				345,48
767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				345,48
1	76763-1131	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 600 mm	kus	2,000	24,39	48,78
2	611 430501R	Okno plastové 600x1000 jednokr. , výplň - izolačný sendvič 24mm, uzamyk. kľučka	kus	2,000	148,35	296,70
Celkom						345,48

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach
Objekt: SO 01 - ASR - navyiac práce - Vysekanie rýh pre zabezpečovací systém JKSO:
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				976,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				976,00
11	974032120	Vysekanie rýh na zabezpečovací systém	kpl	1,000	976,00	976,00
Celkom						976.00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - ASR - naviac práce

Časť: Vykurovacie telesá

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				
15	735153211	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 600mm	ks	2,000	112,68	225,36
Celkom						225.36

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - ASR - naviac práce

JKSO:

Časť: Nátery

EČO:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 195,18
----	---------------------	----------

783	Dokončovacie práce - nátery	4 195.18
-----	-----------------------------	----------

16	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	135,000	5,30	715,50
17	78323230	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	769,840	4,52	3 479,68

Celkom	4195.18
---------------	----------------

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - ASR - naviac práce

Časť: Strecha

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

OPRAVA PÔVODNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA20 017,36

9OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE333,62

1	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	6,850	7,18	49,18
2	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,700	5,03	68,91
3	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,850	4,67	31,99
4	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	95,900	0,01	0,96
5	97908-2111	m	t	6,850	7,25	49,66
6	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	34,250	0,81	27,74
7	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	t	6,850	9,51	65,14
8	97913-1410	Prenájom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	14,000	2,86	40,04

712Izolácie striech1 367,64

9	712300832	Odstránenie stávajúcej povlakovej krytiny na strechách vrátane klampiarskych výrobkov	m2	36,000	10,85	390,60
10	712371803	Odstránenie stávajúcej povlakovej krytiny na strechách vrátane klampiarskych prvkov	m2	36,000	27,14	977,04

713Izolácie tepelné1 052,00

11	713482226	Izolácia prestupov izolačným materiálom mirelon hr. 30mm potrubí od D 50 - 150mm	ks	50,000	21,04	1 052,00
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

764Konštrukcie klampiarske17 264,10

12	764311894	Odstránenie pôvodného kotvenia	m2	210,000	5,29	1 110,90
13	764312828	Demontáž stávajúcej krytiny	m2	650,000	4,34	2 821,00
14	764172123	bitúmenovým tmelom	m	210,000	6,24	1 310,40
15	764172779	bitúmenovým tmelom alt. páskou Onduband Easy	m2	40,000	29,89	1 195,60
16	764172782	Výmena poškodených hrebenáčov	mb	40,000	21,38	855,20
17	764111022	Montaz novej krytiny unduline Ulassic	m2	650,000	6,11	3 971,50
18	764111022	Montaz novej krytiny unduline Ulassic	m2	650,000	9,23	5 999,50

9OPRAVA STRECHY NAVIAC PRACE2 394,54
Ostatné konštrukcie a práce-búranie141,43

11	764111022	Montaz novej krytiny unduline Ulassic	m2	6,149	23,00	141,43
10	764111022	Montaz novej krytiny unduline Ulassic	m2	273,180	3,00	819,54
9	764111022	Montaz novej krytiny unduline Ulassic	m2	273,180	4,34	1 185,60

247,97

1	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie		6,149	7,18	44,15
2	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie		12,298	5,03	61,86
3	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		6,149	4,67	28,72
4	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km		86,086	0,01	0,86
5	97908-2111	m		6,149	7,25	44,58
6	97908-2121	m		30,745	0,81	24,90
8	97913-1410	Hrenajom veľkokapacitneho kontajnera na odpad	deh	15,000	2,86	42,90

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach
Objekt: SO 01 - ELI, OUR - doplnenie zásuviek na projektory navyiac práca
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Elektroinštalácia - materiál a montáž						943,68
1	210010331	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	ks	31,000	2,22	68,82
2	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	232,000	0,57	132,24
3	341 203M110	Kábel Cu 750V: CYKY-J 3x2,5	m	232,000	0,95	220,40
4	3455120100	Krabica prístrojová dvojnásobná LK 80x28/2T biela	ks	31,000	0,88	27,28
5	97403-2122	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 3 cm š. 7 cm	m	186,000	0,87	161,82
6	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	32,000	3,56	113,92
7	345 410A401	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	s	32,000	5,41	173,12
8	Rev	Merania pri revíznych skúškach	ks	32,000	1,44	46,08
Celkom						943.68

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - ELI, OUR - IT sieť navyiac práca

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Elektroinštalácia - materiál a montáž

1 510,23

51	97403-2124	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 3 cm š. 15 cm	m	743,000	1,76	1 307,68
54	97103-8231	Vybúr, otvorov do 0,0225 m2 mur. z dutých tehál hr. do 15 cm	kus	73,000	0,44	32,12
99	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	19,000	3,56	67,64
##	345 410A401	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 ší, Classic, lesklá biela	s	19,000	5,41	102,79

M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení

PS a TF

3 325,77

237	22028-0511	Kábel uložený v žľabe : FTP 4x2x0,52 CAT6	m	1 200,000	0,37	444,00
##	ŠŤŤMŤŽ	kábel na prenos dát FTP 4x2x0,52 CAT 6	m	1 200,000	0,44	528,00
239	22026-0554	Rúrka PVC uložená pod omietkou 36 mm	m	640,000	0,50	320,00
##	345 701104	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC. pancierová	m	640,000	1,04	665,60
241	22026-1661	Značenie trasy vedenia	m	380,000	0,15	57,00
242	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na káblí do 5x2	kus	54,000	1,39	75,06
243	1201Ps	Montáž a ukončenie zásuvky PS+TF	kus	48,000	4,70	225,60
##	374 90L0014	Zásuvka 74290 CAT6 FTP, 1xRJ45, Mosaik, 9 kont	s	42,000	7,08	297,36
##	374 90L0015	Zásuvka 74291 CAT6 FTP, 2xRJ45, Mosaik, 9 kont	s	6,000	7,77	46,62
247	22030-1201Ps1	Ukončenie segmentu	kus	54,000	2,13	115,02
248	22030-1201PS2	PC-Meranie segmentu, protokol	kus	54,000	4,36	235,44
257	22026-0022	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane výsek, lôžka	kus	49,000	0,87	42,63
##	145 600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	s	49,000	0,95	46,55
260	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	41,480	1,23	51,02
261	21328-0060-Do	Doprava	%	87,108	1,23	107,14
262	21328-0060-Pr	Presun	%	23,230	1,23	28,57
263	21328-0060-St	Stratné	%	32,650	1,23	40,16

Celkom

4 836,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01-časť SDK

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

763		Práce HSV,PSV	2 029,53			
1	7631191110	SDK 30cmx30cm - zakrývanie kanalizačného potrubia - pavilón D	m2	11,000	43,74	481,14
2	7631191110	SDK 30cmx30cm - zakrývanie kanalizačného potrubia - pavilón B	m2	16,500	43,74	721,71
3	7631191110	SDK 30cmx30cm - zakrývanie kanalizačného potrubia - pavilón C	m2	1,800	43,74	78,73
4	7631191110	SDK 30cmx30cm - zakrývanie kanalizačného potrubia - pavilón A	m2	17,100	43,74	747,95
Celkom						2 029,53