

2015000298

Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2014002260

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

Príkazca : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Oprávnenie konať
za príkazcu: MUDr. Richardom Rašim PhD., MPH, primátorom mesta
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČDPH : SK 20221186904
Bankové spojenie :
Číslo účtu:

Príkazník : Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19 Košice
oprávnenie konať
v mene príkazníka: Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti
IČO: 44518684
DIČ: 2022722075
IČ DPH: SK 2022722075
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

I.

Preambula

Dňa 24.10.2014 uzavreli príkazca a príkazník Príkaznú zmluvu č. 2014002260 (ďalej aj „Zmluva“), ktorou sa zaviazal príkazca pre príkazcu vykonať činnosť:

1. prípravu a realizáciu stavby „Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach“

Podľa článku III., Príkazca ;, bodu 4 Povinnosti zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že po ukončení výberového konania sa upresní výška nákladov na financovanie predmetu zmluvy.

II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. III. Príkazca, bodom 4 Zmluvy a čl. VI., bodom 2 Zmluvy dohodli na prijatí tohto dodatku, ktorým sa mení článok IJI. Povinnosti zmluvných strán, Príkazca, bod 4, veta druhá nasledovne:
 4. Z dôvodu ukončenia výberového konania sa výška nákladov na financovanie predmetu zmluvy potrebných **na realizáciu stavebných prác** „Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach“ upresňuje **na sumu 54.900,00 Eur + DPH 10.980,00 Eur**, ktoré náklady sú presne špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI. bodom 2 Zmluvy **dohodli na predĺžení času plnenia zmluvy do 30.04.2015**, na základe čoho sa:

-čl. III Povinnosti zmluvných strán - Príkazník; písm. A, bod 3 mení z termínu do 31.12.2014 na termín **do 30.04.2015** a
-čl. V. Čas plnenia sa mení z termínu plnenia do 31.12.2014 na termín **do 30.04.2015**.

**III.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy, ktoré nesúvisia so zmenami prijatými týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a dobrovoľne podpísali.

- 9 FEB. 2015

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa **16 01 2015**

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÝ KRYCÍ LIST STAVBY					Príloha č.1				
Názov stavby	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach			JKSO					
Názov objektu				EČO					
Názov časti				Miesto	Podjavorinskej 6-8				
Objednávateľ	mesto Košice			IČO	DIČ				
Projektant	GIRMA elektroprojektová kancelária, Janáčková 1, Prešov								
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.								
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa						
			08.01.2015						
Merné a účelové jednotky									
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.				
0	0	0	0	0	0				
Rozpočtové náklady v EUR									
A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	54 900,00	
Objednávateľ						24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		25	20 %	54 900,00 DPH	10 980,00
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)	65 880,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty			
16 01 2015				Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa	0,00	
						28	Kľzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach
Objednávateľ: mesto Košice
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH
1	2	3
	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach	54 900,00
SO 01	SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475	2 356,00
SO 02	SO 02 Úpravy v NN káblovej podzemnej distribučnej sústave VSD a.s. OS LUNÍK IX	7 388,00
SO 03	SO 03 Meranie el.energie BP a NN rozvody na byt. dome Podjavorinskej 6-8	45 156,00
	Celkom	54 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.1

Názov stavby	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Lunik IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Odborné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475	EČO	
Názov časti	SO 01 Odborné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475	Miesto	
Objednávateľ	mesto Košice	IČO	DIČ
Projektant	GIRMA elektroprojektová kancelária, Janáčková 1, Prešov		
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.01.2015	

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant										D Celkové náklady				
Dátum a podpis					Pečiatka					23	Súčet 7, 12, 19-22		2 356,00	
										24	20 %	2 356,00 DPH	471,20	
Objednávateľ										25	20 %	DPH	0,00	
										26	Cena s DPH (r. 23-25)		2 827,20	
Dátum a popis					Pečiatka					E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ										27	Dodávky objednávateľa		0,00	
Dátum a podpis					Pečiatka					28	Kľzáva doložka		0,00	
										29	Zvýhodnenie + -		0,00	

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach

Názov objektu: SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

Názov časti: SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

Miesto: Podjavorinskej 6-8

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 08.01.2015

Názov	Hodnota A	Hodnota B
Základné náklady		
Dodávka	1 575,00	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	57,00	16,00
Montáž - materiál		34,00
Montáž - práce		634,00
Medzisúččet 1	1 632,00	684,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		40,00
Nátery		0,00
Zemné práce		0,00
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
Medzisúččet 2	1 632,00	724,00
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		0,00
Základné náklady celkom		2 356,00
		i i j
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Vedľajšie náklady celkom		0,00
Kompletizačná činnosť		0,00
Náklady celkom		2 356,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach

Názov objektu: SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

Názov časti: SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

Miesto: Podjavorinskej 6-8

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 08.01.2015

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Dodávky								
Hasma - Elektromerový rozvádzač RE2 typ ER P.N N661 200A 200/5A P2 240/240 v.č.2	ks	1,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
Dodávky - celkom				1 575,00				1 575,00
Elektromontáže								
Elektroinštalácia								
<i>Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti přes 100 do 300 kg</i>	ks	1,00	0,00	0,00	69,92	69,92	69,92	69,92
<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti přes 100 do 300 kg</i>	ks	1,00	0,00	0,00	139,25	139,25	139,25	139,25
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU								
demontáž - 4x240 mm ²	ks	1,00	0,00	0,00	14,11	14,11	14,11	14,11
4x240 mm ²	ks	1,00	0,00	0,00	29,01	29,01	29,01	29,01
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.								
do 100kg	ks	1,00	8,41	8,41	15,22	15,22	23,63	23,63
PNA2 225A gG Pojistková vložka	ks	3,00	4,36	13,08	0,00	0,00	4,36	13,08
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevne	m	5,00	1,31	6,55	4,58	22,90	5,89	29,45
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SR02 pro pásek 30x4mm	ks	4,00	1,03	4,12	5,12	20,48	6,15	24,60

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY								
Prepojenie existujúceho kábla AYKY 3x240+120 na nový RE2	hod	3,00	0,00	0,00	15,00	45,00	15,00	45,00 k
Zabezpečení pracoviste-hlídání v TS475	hod	3,00	0,00	0,00	6,00	18,00	6,00	18,00
Zabezpečenie vypnutia a zapntia vývodu na Podjavorinskú, pracovníkmi VSD	hod	3,00	0,00	0,00	40,00	120,00	40,00	120,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Odborná prohlídka a odborná zkouška elektrozařízení	hod	8,00	0,00	0,00	17,50	140,00	17,50	140,00
Elektroinštalácia - celkom				32,16		633,89		666,05
Podružný materiál				1,61				1,61
Elektromontáže - celkom				33.77		633,89		667.66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.1

Názov stavby	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Úpravy v NN káblovej podzemnej distribučnej sústave VSD a.s. OS LUNÍK IX	EČO	
Názov časti	SO 02 Úpravy v NN káblovej podzemnej distribučnej sústave VSD a.s. OS LUNÍK IX	Miesto	
Objednávateľ	mesto Košice	IČO	DIČ
Projektant	GIRMA elektroprojektová kancelária, Janáčková 1, Prešov		
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.01.2015	

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B			Doplnkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady								
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00								
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00								
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatné		0,00							
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00								
Projektant					Pečiatka					D Celkové náklady											
Dátum a podpis										23 Súčet 7, 12, 19-22				7 388,00							
					24 20 %				7 388,00 DPH				1 477,60								
Objednávateľ					Pečiatka					25 20 %				DPH				0,00			
Dátum a popis										26 Cena s DPH (r. 23-25)				8 865,60							
					E Prípochty a odpochty																
Zhotoviteľ					Pečiatka					27 Dodávky objednávateľa					0,00						
Dátum a podpis										28 Kľzavá doložka					0,00						
					29 Zvýhodnenie + -					0,00											

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach

Názov objektu: SO 02 Úpravy v NN káblovej podzemnej distribučnej sústave VSD a.s. OS LUNÍK IX

Názov časti: SO 02 Úpravy v NN káblovej podzemnej distribučnej sústave VSD a.s. OS LUNÍK IX

Miesto: Podjavorinskej 6-8

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 08.01.2015

Názov	Hodnota A Hodnota B	
Základné náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%		0,00 0,00
Montáž - materiál		2 014,00
Montáž - práce		1 755,00
Medzisúčet 1	0,00	3 769,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		226,00
Nátery		0,00
Zemné práce		3 393,00
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
Medzisúčet 2	0.00	7 388,00
Základné náklady celkom		7 388,00
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Vedľajšie náklady celkom		0.00
Kompletizačná činnosť		0,00
Náklady celkom		7 388,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach

Názov objektu: SO 02 Úpravy v NN káblovej podzemnej distribučnej sústave VSD a.s. OS LUNÍK IX

Názov časti: SO 02 Úpravy v NN káblovej podzemnej distribučnej sústave VSD a.s. OS LUNÍK IX

Miesto: Podjavorinskej 6-8

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 08.01.2015

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Elektromontáže								
Elektroinštalácia								
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti přes 50 do 100kg	ks	2,00	0,00	0,00	28,07	56,14	28,07	56,14
KÁBEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV								
AYKY 3x240+120 mm2, volne	m	160,00	10,74	1718,40	2,17	347,20	12,91	2 065,60
KÁBEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV								
Demontáž kabelu hliníkových bez ukončení uložených volné AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV								
3 x 240+120 mm2	m	50,00	0,00	0,00	1,10	55,00	1,10	55,00
UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU								1
4x240 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	28,39	170,34	28,39	170,34
OCEĽOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1.0 kg/m), volne	m	50,00	1,18	59,00	2,08	104,00	3,26	163,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SR02 pro pásek 30x4mm	ks	6,00	0,71	4,26	5,20	31,20	5,91	35,46
SPOJKA 1kV PRO KABELY								
S PLASTOVOU IZOLACÍ								
1-CVCZ M 4x185-240	ks	3,00	45,59	136,77	40,39	121,17	85,98	257,94
Autorský dozor (konceptia riešenia)	ks	5,00	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY								
Zabezpečenie vypnutia a zapntia vývodu na Podjavorinskú, pracovníkmi VSD z trafostanice TS 475 a TS 476	hod	8,00	0,00	0,00	39,40	315,20	39,40	315,20

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Zabezpečení pracoviste

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Vyhledani pripojovaciho mista

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Odborná prohlídka a odborná zkouška elektrozařízení

Elektroinštalácia - celkom

Podružný materiál

Elektromontáže - celkom

Zemné práce

ZAMÉŘENÍ A OZNAČENÍ DOTČENÝCH SÍTÍ

Zaměření a označení dotčených sítí (elektrika, plyn, voda, topení....) - spolu

VYTÝČENÍ TRATI

Kabelové vedení ve volném terénu

ŘEZÁNÍ ŠPÁRY

V asfaltu nebo betónu

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHÚ

Síla vrstvy 3-5cm

ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

Premist.mater.nalozeni,odvoz

PODKLADOVÁ VRSTVA

Ze štěrku vrstva 10cm

PODKLADOVÁ VRSTVA

Ze štěrku vrstva 2x10cm

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETÓNU

Do rostlé zeminy bez bednění

PODKLADOVÁ VRSTVA

Živičný povrch hr. 5cm

RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV

V zemine třídy 3

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm

hod	8,00	0,00	0,00	15,00	120,00	15,00	
hod	4,00	0,00	0,00	14,78	59,12	14,78	
hod	16,00	0,00	0,00	17,25	276,00	17,25	276,00
			1 918,43		1 755,37		3 673,80
			95,92				95,92
			2 014,35		1755,37		3 769,72
h	20,00	44,62	892,40	0,00	0,00	44,62	892,40
km	0,15	38,23	5,73	0,00	0,00	38,23	5,73
m	6,00	7,05	42,30	0,00	0,00	7,05	42,30
m2	2,00	3,52	7,04	0,00	0,00	3,52	7,04
m3	1,00	84,98	84,98	0,00	0,00	84,98	84,98
m2	2,00	2,59	5,18	0,00	0,00	2,59	5,18
m2	2,00	2,59	5,18	0,00	0,00	2,59	5,18
m3	1,00	76,09	76,09	0,00	0,00	76,09	76,09
m2	2,00	11,64	23,28	0,00	0,00	11,64	23,28
ks	3,00	23,57	70,71	0,00	0,00	23,57	70,71
m	170,00	3,56	605,20	0,00	0,00	3,56	605,20

Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 1250mm	m	5,00	9,09	45,45	0,00	0,00	9,09	
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu doskami KAD-ve směru kabelu	m	120,00	1,36	163,20	0,00	0,00	1,36	163,20
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 26cm	m	6,00	3,12	18,72	0,00	0,00	3,12	18,72
FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 30cm	m	125,00	0,41	51,25	0,00	0,00	0,41	51,25
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	170,00	2,14	363,80	0,00	0,00	2,14	363,80
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 1250mm	m	6,00	5,47	32,82	0,00	0,00	5,47	32,82
VYPODLOŽENÍ, ODDELENÍ A KRYTÍ								
SPOJKY NEBO ODBOČNICE								
Pro kábel do 6 kV	ks	3,00	5,46	16,38	0,00	0,00	5,46	16,38
ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ - SPOJKY								
Kabelový označník	ks	3,00	13,99	41,97	0,00	0,00	13,99	41,97
ZÁHOZ JÁMY PRE SPOJKU, UPÉCHOVÁNÍ, ÚPRA V A POVRCHU								
V zemine třídy 3-4	m3	6,00	8,31	49,86	0,00	0,00	8,31	49,86
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	75,00	5,36	402,00	0,00	0,00	5,36	402,00
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m3	13,00	3,82	49,66	0,00	0,00	3,82	49,66
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY								
KOPODUR KD 090160 pevná	m	25,00	6,79	169,75	0,00	0,00	6,79	169,75
KOPOFLEX KF 09120 ohybná	m	35,00	4,85	169,75	0,00	0,00	4,85	169,75
Zemné práce - celkom				3 392,70				3 392,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.1

Názov stavby	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, pre bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach	JKSO	Podjavorinskej 6-8	
Názov objektu	SO 03 Meranie el.energie BP a NN rozvody na byt. dome Podjavorinskej 6-8	EČO		
Názov časti	SO 03 Meranie el.energie BP a NN rozvody na byt. dome Podjavorinskej 6-8	Miesto		
Objednávateľ	mesto Košice	IČO	DIČ	
Projektant	GIRMA elektroprojektová kancelária, Janáčková 1, Prešov			
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.			
Rozpočet číslo		Spracoval	Dňa	
			22.10.2014	

Rozpočtové náklady v EUR											
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant							D Celkové náklady				
Dátum a podpis							23 Súčet 7, 12, 19-22		45 156,00		
							24 20 %		45 156,00 DPH	9 031,20	
Objednávateľ							25 20 % DPH				0,00
Dátum a popis							26 Cena s DPH (r. 23-25)		54 187,20		
							E Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ							27 Dodávky objednávateľa				0,00
Dátum a podpis							28 Kízavá doložka		0,00		
							29 Zvýhodnenie + -		0,00		

Názov	Hodnota A	Hodnota B
Základné náklady		
Dodávka	10 605,00	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	382,00	106,00
Montáž - materiál		10 380,00
Montáž - práce		21 627,00
Medzisúččet 1	10 987,00	32 113,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 920,00
Nátery		0,00
Zemné práce		136,00
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
Medzisúččet 2	10 987,00	34 169,00
Základné náklady celkom		45 156,00
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Vedľajšie náklady celkom		0,00
Kompletizačná činnosť		
Náklady celkom		45 156,00

-

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena*
Dodávky								
Hasma - Elektromerový rozvádzač HRE 6, Skrine sú vybavené zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu v.č.4	1	ks	1,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	1 975,00
Hasma - Elektromerový rozvádzač HRE 6-8, Skriňa je vybavená zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu v.č.3		ks ,	1,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	1 985,00
Hasma - Elektromerový rozvádzač HRE 8, Skriňa je vybavená zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu v č. 28		ks	1,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
LEGRAND P17 v zostave - Zásuvková krabica č.589 38, prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7-10A/1N/B/003, čelný kryt pre dve zásuvky č.577 13, dve zásuvky 250V/16A, č.576 71, IP54 : - v.č.7,8,9 - alebo jej ekvivalent		ks	42,00	112,50	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00
Dodávky - celkom					10 605,00		10 605,00	
Elektromontáže								
Elektroinštalácia								
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti přes 100 do 300 kg								
		ks	3,00	0,00	0,00	139,47	418,41	418,41
MONTÁŽ ROZVODNIC - LEGRAND P17								
Do 20 kg		ks	42,00	0,00	0,00	7,72	324,24	324,24
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY								
Demontáž stavajiciho zarizeni- existující káblové stúpacie rozvody až po bytovú rozvodnicu		hod	212,00	0,00	0,00	16,09	3 411,08	3 411,08
KÁBEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x2.5, pevne		m	960,00	0,98	940,80	1,38	1 324,80	2 265,60
UKONČENÍ KABELÚ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
do 4x10 mm2		ks	84,00	0,00	0,00	4,59	385,56	385,56
TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ								
IES - BSSH d 25 mm, pevne		m	200,00	2,09	418,00	1,43	286,00	704,00
TRUBKA OHEBNÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ O DOLNOST								
FXPS d 25 mm, pevne		m	100,00	1,23	123,00	2,40	240,00	363,00
KABELOVÁ LÁVKA ZINKOVANÁ (275g Zn/m2), ROZTEČ PŘÍČEK 300mm, VČ. DÍLU, VÝLOŽNÍKÚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
RII-2 /300 šíre 200 mm		m	21,00	11,36	238,56	11,94	250,74	489,30
RII-2 /400 šíre 400 mm		m	42,00	17,05	716,10	11,17	469,14	1185,24

ZR 2 oceľoplechový zákryt pozinkovaný na káblový rošt RII-2	m	21,00	7,14	149,94	11,16	234,36	18,30	
ZR 4 oceľoplechový zákryt pozinkovaný na káblový rošt RII-4	m	42,00	14,28	599,76	11,16	468,72	25,44	10
OCEĽNOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.								
pre káblové rošty a zákryty do 50kg	ks	21,00	5,71	119,91	12,75	267,75	18,46	387,66
pre HRE do 100kg	ks	3,00	8,86	26,58	15,68	47,04	24,54	73,62
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	15,00	0,55	8,25	7,57	113,55	8,12	121,80
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevne	m	15,00	0,86	12,90	7,58	113,70	8,44	126,60
PODPĚRA VEDENÍ								
PV01h-15 150mm,do zdíva	ks	12,00	0,55	6,60	0,00	0,00	0,55	6,60
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SZa zkušební	ks	3,00	1,48	4,44	5,35	16,05	6,83	20,49
SR03b spoj pásek-drát	ks	6,00	0,89	5,34	5,36	32,16	6,25	37,50
Ochranná trubka								
OT 1,7m	ks	3,00	4,15	12,45	0,00	0,00	4,15	12,45
DOT vrut 8/160	ks	6,00	0,76	4,56	0,00	0,00	0,76	4,56
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	400,00	0,02	8,00	0,91	365,40	0,93	373,40
ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE DO 1 m2								
Vcetne omietnutia	m3	1,00	294,72	294,72	0,00	0,00	294,72	294,72
ELEKTROMERY JEDNOFÁZOVÉ TRJFÁZOVÉ								
Jednofázový elektromer s meraním okamžitého výkonu a spotreby el. energie so zabudovaným relé na odpájanie zákazníka od el. energie	ks	45,00	108,00	4 860,00	0,00	0,00	108,00	4 860,00
Trojfázový elektromer s meraním okamžitého výkonu a spotreby el. energie so zabudovaným relé na odpájanie zákazníka od el. energie	ks	3,00	230,00	690,00	0,00	0,00	230,00	690,00
Elektrický zabezpečovací systém - ochrana rozvádzačovej skrine								
P01 - MET 10 Masívny kovový magnetický kontakt na povrchovú montáž, prac. vzdialenosť max.5cm, rozmery DxŠxV 48x25x15mm	ks	6,00	8,01	48,06	0,00	0,00	8,01	48,06
P02-FVK22 Mini USB s krabičkou-Priemyselný tónový GSM ovládač sDTMF prímačom, 2 poplachové vstupy oddelené cez optočleny, 2 reléové výstupy (2A/125V AC) ovládané cez SMS	ks	3,00	130,15	390,45	0,00	0,00	130,15	390,45

P03 - 12VDC-5A8P B - Napájecí zdroj 12VDC/5A v kryte s vypínačem 8xvýstup s elektronickou poistkou na 1,1A/výstup, hlavní poistka F3A, LED indikace výstupov, hlavní vypínač, priestor na akumulátor TP 12-7, rozmery: 286x255x79mm	ks	3,00	53,77	161,31	0,00	0,00	53,77	161,31
P04 - TP 12-7 Akumulátor 12V - 7 Ah, rozmer: 151x65x95	ks	3,00	15,18	45,54	0,00	0,00	15,18	45,54
Naprogramování zařízení, přezkoušení a spuštění do provozu	hod	4,00	0,00	0,00	45,68	182,72	45,68	182,72
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Hydraulická zdvihacia plošina zdvihacia na automobilovom podvozku s do 31m	hod	60,00	0,00	0,00	55,83	3 349,80	55,83	3 349,80
Príplatok za dopravu hydraulickej plošiny	deň	7,00	0,00	0,00	40,60	284,20	40,60	284,20
Zabezpečení pracoviste	hod	60,00	0,00	0,00	15,00	900,00	15,00	900,00
Zabezpečenie vypnutia a zapnutia vývodu na Podjavorinskú, pracovníkmi VSD	hod	16,00	0,00	0,00	41,00	656,00	41,00	656,00
Parametrizace, oživení systému a testování .../bytovka	ks	1,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Školenie administrátorov systému rozsahu 12 hod.	hod	4,00	0,00	0,00	60,00	240,00	60,00	240,00
Licencie na užívanie SW licencia /bytovku	ks	1,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Úřední plombování elektroměrů	ks	48,00	0,00	0,00	12,00	576,00	12,00	576,00
Autorský dozor (konceptia riešenia)	ks	5,00	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Odborná prohlídka a odborná zkouška elektrozařízení	hod	24,00	0,00	0,00	17,50	420,00	17,50	420,00
Elektroinštalácia - celkom				9 885,27		21 627,42		31 512,69
Podružný materiál				494,26				494,26
Elektromontáže - celkom				10 379,53		21 627,42		32 006,95
Zemné práce								
JÁMA PRO HRE 6, HRE 6-8, HRE8								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3,ručně	m3	1,50	33,39	50,09	0,00	0,00	33,39	50,09
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,00	80,02	80,02	0,00	0,00	80,02	80,02
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
POVRCHU								
V zemine třídy 3-4	m3	0,50	8,76	4,38	0,00	0,00	8,76	4,38
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m3	0,50	4,02	2,01	0,00	0,00	4,02	2,01
Zemné práce - celkom				136,50				136,50