

Príkazná zmluva

č. 2011002602

uzavretá podľa § 724 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Príkazca : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zastúpený : MUDr. Richardom Rašim, primátorom mesta

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČDPH: SK 20221186904

Príkazník : Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19 Košice

Zastúpený : JUDr. Ing. Viktorom Lehotzkým, konateľom spoločnosti

IČO: 44518684

DIČ: 2022722075

IČDPH: SK 2022722075

II. Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka vykonať za príkazcu príslušné úkony spojené s prípravou a realizáciou stavby - napojenia bytového domu na Krčméryho ulici číslo 1-3 (čísla súpisné 1028, postaveného na parcele číslo 4745/013, katastrálne územie Luník) sídlisko Luník IX v Košiciach na zdroj elektrickej energie a to v rozsahu, ktorý bude zodpovedať nasledovným požiadavkám:

- Miestom pripojenia bytového domu bude elektrický rozvádzač umiestnený pred každým vchodom do bytového domu,

- Elektrické rozvádzače so samostatným istením pred každým vchodom do bytového domu budú vybavené elektromerom pre podružné meranie spotreby elektrickej energie samostatne pre každý byt
- Spoločné fakturačné meranie spotreby elektrickej energie (dodávka VSD. a.s.) bude umiestnené na trafostanici,
- Elektrické vedenie do jednotlivých bytov bude zabezpečené po fasáde s vyústením do konkrétnych bytov ukončené zásuvkovou rozvodnicou (dvojzásuvkou),
- Nájomcovia si budú môcť napájať elektrické spotrebiče z rozvodnice pomocou vlastných predlžovacích káblov,
- Každý byt bude istený samostatným ističom z dôvodu obmedzenia odberu elektrickej energie do 2,3 kW/byt.

Stavebné práce budú realizované v súlade s rozpočtom stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

III. Povinnosti zmluvných strán

Príkazca:

1. Splnomocňuje príkazníka na vykonanie príslušných úkonov, spojených so splnením predmetu zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania mesta Košice v súvislosti s povolením stavebného úradu na realizáciu napojenia predmetného bytového domu na odber elektrickej energie.
2. V rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy udeľuje príkazníkovi plnú moc.
3. Poskytne súčinnosť pri vybavovaní povolení od orgánov štátnej správy a samosprávy.
4. Zabezpečí financovanie prípravy a realizácie predmetných prác v súlade so schváleným rozpočtom mesta Košice (uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 157/2011 - 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011, schválená dňa 3.11.2011) a rozpočtom stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
5. Príkazca sa zaväzuje uhrádzať príkazníkom predložené faktúry (na základe skutočne zrealizovaného rozsahu prác spolu so súpisom vykonaných stavebných prác a dodávok do 14 dní po ich doručení príkazcovi) len do výšky schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Košice.
6. Odo dňa začatia realizácie stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady stráženie stavby. V prípade akéhokoľvek poškodenia stavby zodpovednosť znáša príkazca.
7. Bude v sporných prípadoch bezodkladne informovať príkazníka o svojom stanovisku a zašle príslušné pokyny, ak o to bude požiadaný.

Príkazní k:

PJ

1. Bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami príkazcu a podľa jeho pokynov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

2. Kontroluje, odsúhlasuje a predkladá príkazcovi faktúry za skutočne zrealizované stavebné práce a dodávky spolu s podrobným súpisom vykonaných prác alebo dodávok.
3. Bude priebežne písomne informovať príkazcu o stave v príprave a realizácii.
4. Zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil konaním bez súhlasu príkazcu a v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
5. Príkazník sa od pokynov príkazcu môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a nemôže preukázateľne včas obdržať jeho súhlas.

B/

Príkazník zabezpečí:

1. Vypracovanie podkladov pre zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre vykonanie prípravy a realizáciu napojenia bytového domu na Krčméryho ulici číslo 1-3 sídlisko Luník IX v Košiciach na zdroj elektrickej energie.
2. Vypracovanie nevyhnutných projektov na realizáciu napojenia bytového domu na Krčméryho ulici číslo 1-3 sídlisko Luník IX na zdroj elektrickej energie :
 - uzavretie zmlúv, príp. objednávok na vypracovanie projektov,
 - odsúhlasenie projektov - prerokovanie projektu s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a dotknutými organizáciami.
3. Všetky úkony potrebné pre vydanie povolení na realizáciu núdzového zapojenia dodávok elektrickej energie predmetného bytového domu.
4. Realizáciu stavebných prác a dodávok
 - vypracovanie podkladov pre výber dodávateľa (-ov) prác a dodávok,
 - uskutočnenie výberu dodávateľa (- o v) stavebných prác a dodávok v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 - uzatvorenie objednávok prípadne zmlúv o dielo so zhotoviteľom (-mi) stavebných prác, prípadne potrebných subdodávok.
5. Ďalšie úkony:
 - organizačné zabezpečenie začatia, priebehu a ukončenia prác spojených s realizáciou napojenia bytového domu na Krčméryho ulici číslo 1-3 sídlisko Luník IX v Košiciach na zdroj elektrickej energie,
 - kontrolu vecnej a cenovej správnosti prevedených služieb, stavebných prác a dodávok, kontrolu postupu prác a v prípade potreby zvolávanie kontrolných pracovných stretnutí,
 - riešenie vzniknutých problémov a kolízií,
 - uplatňovanie záväzkových vzťahov voči zmluvným partnerom,
 - uplatňovanie vád a nedorobkov po ukončení a prevzatí prác.

IV. Čas plnenia

Príkazník sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy po celú dobu prípravy a realizácie napojenia bytového domu na Krčméryho ulici číslo 1-3 sídlisko

Luník IX v Košiciach na zdroj elektrickej s termínom ukončenia stavebných prác do 31.12.2011.

V. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy predchádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
2. Zmeniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné na základe dohody len formou písomných dodatkov.
3. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 724 a násl. Občianskeho zákonníka.
4. Táto zmluva je platná od dňa jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá príkazca a dve príkazník.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Rozpočet stavby

V Košiciach, dňa 21.11.2011

za príkazcu

za príkazníka

Krycí list rozpočtu

Príloha č.1


Názov stavby Košice Luník, napojenie bytového domu na zdroj elektrickej energie JKSO
 Názov objektu Krčméryho 1, 3 s meraním EČO
 Názov časti Miesto Košice Luník IX
 IČO DIČ
 Objednávateľ mesto Košice
 Projektant Ing. Vikiszály Rudolf
 Zhotoviteľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa
 4.11.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
	0,00		0 0,00		0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 3,28%	826,76
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	16 044,21				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	9 162,02				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	25 206,23	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	826,76
20	HZS	2 760,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22	28 793,00
Objednávateľ						24	20 % 0,00 DPH	0,00
			Pečiatka			25	20 % 28 793,00 DPH	5 758,60
			Pečiatka			26	Cena s DPH (r. 23-25)	34 551,60
						E Prípochty a odpočty		
27						Dodávky objednávateľa	0,00	
28						Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Košice Luník, napojenie bytového domu na zdroj elektrickej energie

Objekt: Krčméryho 1, 3 s meraním

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	Práce a dodávky M				24 394,231	
	D		21-M	Efektromontáže				24 102,120	
1	K	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	104,000	0,777	80,808	20,0
2	M	MAT	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	104,000	0,416	43,264	20,0
3	K	921	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená voľne, typ 23 - 36 mm	m	182,000	0,949	172,718	20,0
4	M	MAT	3450705800	I-Rúrka FXP 40	m	182,000	0,950	172,900	20,0
5	K	921	210010125	Rúrka káblová ohybná KSX-PEG do 110	m	25,000	1,640	41,000	20,0
6	M	MAT	2861052500	Rúrka káblová ohybná KSX-PEG 110	m	25,000	2,150	53,750	20,0
7	K	921	210010343H	Hlavná uzemňovacia prípojnice HUP	ks	2,000	5,748	11,496	20,0
8	M	MAT	3450905100	Hlavná uzemňovacia prípojnice HUP	ks	2,000	5,320	12,640	20,0
9	K	921	210020312	Káblový rošt 400mm	m	136,000	6,233	847,688	20,0
10	M	MAT	3450600025	Káblový rebrík DUD400H50/3 N	m	136,000	6,768	920,448	20,0
11	M	MAT	3450600060	Uhol rebríka LDP400H50 N	m	3,000	21,597	64,791	20,0
12	M	MAT	3450600249	T-kus TDP400H50 N	ks	3,000	30,433	91,299	20,0
13	M	MAT	3450600435	Spojka LDCH50 N	ks	80,000	0,816	65,280	20,0
14	M	MAT	3450600465	Spoj. materiál - sada M8 obj.č. 1240008	sada	6,000	15,807	94,842	20,0
15	M	MAT	3450600036	Kryt rebríka PZDDP400/3	m	10,400	14,140	147,056	20,0
16	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	96,000	0,585	56,160	20,0
17	M	MAT	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	96,000	0,232	22,272	20,0
18	K	921	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	8,000	2,729	21,832	20,0
19	M	MAT	3452121900	Káblové oko 70/10 rúrkové	ks	8,000	1,330	10,640	20,0
20	K	921	210100251A	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 2,5 mm2	ks	80,000	3,177	254,160	20,0
21	K	921	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 70 mm2	ks	2,000	13,984	27,968	20,0
22	M	MAT	2830166500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2 typ: VE5527	ks	2,000	11,394	22,788	20,0

23	K	921	210100257	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	4,000	19,886	79,544	20,0
24	M	MAT	2830167000	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2 typ: VE8035	ks	4.000	13,640	54,560	20,0
25	K	921	210111032	Domová dvojzásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	30,000	5,241	157,230	20,0
26	M	MAT	3450330300	Zásuvka 16a/250v ip44 typ 12.23.065 Metalka majur	ks	30,000	7,612	228,360	20,0
27	K	921	210191542	Montáž tenkocementového piliera SR3.1 W 2/1 P2 DINO	ks	1,000	41,675	41,675	20,0
28	M	MAT	3570317300	SR3.1 W 2/1 P2 DINO	ks	1,000	635,000	635,000	20,0
29	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 -10 mm	m	20,000	1,280	25,600	20,0
30	M	MAT	1561523500	Drôttahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceli pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	12,320	1,400	17,248	20,0
31	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	1,500	0,541	0,812	20,0
32	K	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj, vodiča)	ks	24,000	2,729	65,496	20,0
33	M	MAT	3544220450C	Svorka BERNARD včítane pásika Cu	kus	24,000	0,980	23,520	20,0
34	K	921	210290481	Osadenie poistkových vložiek - nožových 250 A	ks	15,000	0,616	9,240	20,0
35	M	MAT	3580760894	Nožová poistka PN2 (02) 125 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	9,000	5,110	45,990	20,0
36	M	MAT	3580760892	Nožová poistka PN2 (02) 80 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000	5,110	15,330	20,0
37	M	MAT	3580760890	Nožová poistka PN2 (02) 50 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000	5,110	15,330	20,0
38	K	921	210800014	Vodič medený uložený voľne CYY 6	m	266,500	0,131	34,912	20,0
39	M	MAT	3410413800	Vodič medený CYY 6,0 žltozelený	m	266,500	0,670	178,555	20,0
40	K	921	210800016	Vodič medený uložený voľne CYY 16	m	39,000	0,233	9,087	20,0
41	M	MAT	3410415200	Vodič medený CYY 16.0 žltozelený	m	39,000	2,090	81.510	20,0
42	K	921	210901073	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x70	m	7,000	1,089	7,623	20,0
43	M	MAT	3410206300	Káble silové s hliníkovým jadrom NAYY-J 4x70	m	7,000	6,430	45,010	20,0
44	K	921	210901078	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	30,800	1,527	47,032	20,0
45	M	MAT	3410204600	Káble silové s hliníkovým jadrom AYKY-J 3x240+120	m	30,800	13,279	408,993	20,0
46	K	921	210950022	Ochranný náter protikorozy spojov uzemnenia	m	2,000	0,463	0,926	20,0
47	M	MAT	2461310200A	Protikorozy náter spojov uzemnenia	kg	0,125	7,335	0,917	20,0
48	K	921	211010011	Osadenie polyamidovej príchytky-do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 10	ks	840,000	0,936	786,240	20,0
49	M	MAT	2830404000	Kotva prstencová PSRM8x70	ks	840.000	0,310	260,400	20,0
50	K	921	211010011	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 10	ks	240,000	0,936	224,640	20,0
51	M	MAT	2830404000P	Sťahovací pásik s hmoždikou UKT 1	ks	240,000	0,408	97.920	20,0

52	K	921	212100014	Spojka káblková zmrašťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 5 do 3x185 + 95 mm ² a 3x240 +120 mm ²	ks	3,000	97,475	292,425	20,0
53	M	MAT	3450532900	Spojka SVCZ 240	ks	3.000	24,106	72,318	20,0
54	M	MAT	3450550160	Spojka Al 240 mm ² d 21 mm AT240	ks	12,000	1,657	19,884	20,0
55	K	922	220261143	Príchytka káblková SONAP, pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528	ks	640,000	1,153	737,920	20,0
56	M	MAT	3451105600	Príchytka SONAP 14-28	ks	640,000	0.350	224,000	20,0
57	K	921	210191541	Montáž rozvádzača HR 19x s podružným meraním	ks	1,000	53,850	53,850	20,0
58	M	MAT	3570317200K	Rozvádzač HR RE 2.1 DIN2 19x 10A PO LATR 2x240/25 PANC SCH	ks	1,000	4 338,520	4 338,520	20,0
59	K	921	210191541A	Montáž rozvádzača HR 13x s podružným meraním	ks	1,000	48,770	48,770	20,0
60	M	MAT	3570317200	Rozvádzač HR RE 2.1 DIN1 13x 10A PO LATR 2x240/25 PANC SCH	ks	1.000	3 467,410	3 467,410	20,0
61	K	921	210160681	Montáž elektromera jednofázového	ks	32,000	2,808	89,856	20,0
62	M	MAT	3890101200	Elektromer SKEMH032 s EUROCIACHOVANÍM	ks	32.000	60,000	1 920,000	20,0
63	K	921	210160681B	Plombovanie a vystavenie karty elektromera	ks	32,000	50,000	1 600,000	20,0
64	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6,000	3,644	21,864	20,0
65	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	6.000	1,280	7.680	20,0
66	K	921	210220361	Tyčový uzemťovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	6,000	15,074	90,444	20,0
67	M	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	6,000	12.887	77.322	20,0
68	K	921	210810046	Silový kábel medený 750 -1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	1 248,000	0,949	1 184,352	20,0
69	M	MAT	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	1 248,000	0,870	1 085,760	20,0
70	K	011	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr.C8/10	m3	3,500	101,143	354,001	20,0
71	M	MAT	5893207000	Betón C 8/10, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m3	3,500	93.355	326,743	20,0
72	K	013	962042334	Búranie betónu prostého šírka 60cm, hĺbka 80cm dĺžka 8m	m3	1,610	79,065	127,295	20,0
73	K	013	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,001 OOt	ks	42,000	3,571	149,982	20,0
74	K	PK	MD	Doprava	%	153,711	1,400	215,195	20,0
75	K	PK	PM	Podružný materiál	%	153,711	1,400	215,195	20,0
76	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	231,249	1,700	393,123	20,0
77	K	PK	S	Stratné	%	153,711	1,000	153,711	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.montprácach				292,111	
78	K	946	460200521	Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 1	m	14,500	7,650	110,925	20,0
79	K	946	460420382	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 30 cm	m	14,500	1,617	23,447	20,0
80	M	MAT	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	0,508	17,109	8,691	20,0
81	M	MAT	5922763200	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	ks	29,000	2,110	61,190	20,0
82	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	36,000	0,360	12,960	20,0
83	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	36,000	0.210	7,560	20,0

84	K	946	460560521	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 100 cm hlbkej v zem. tr. 3	m	14,500	3,464	50,228	20,0
85	K	PK	MD	Doprava	%	0,774	6,000	4,644	20,0
86	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,774	3,000	2,322	20,0
87	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,750	2,000	5,500	20,0
88	K	PK	S	Stratné	%	0,774	6,000	4,644	20,0
	D		OST	Ostatné				3 572,000	
	D		OQ1	Ostatné				3 572,000	
89	M	MAT	OST1	Montážna plošina	hod	40,000	36,000	1 440,000	20,0
90	M	MAT	OST2	Lešenie na jeden bytový dom 14 dní	kpl	1,000	1 320,000	1 320,000	20,0
91	K	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	56,000	14,500	812,000	20,0
Celkom								27.966,231	