

1013 001280

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na realizáciu akcie:
„Obnova bytového domu ul. Šoltésovej 11,13, 040 01 Košice“

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené: MUDr. Richardom Raši, PhD., MPH, primátor
IČO : 00691135
DIČ :2021186904
IČ DPH : SK 20221186904
Bankové spojenie: I
Číslo účtu :

1.2. Zhotoviteľ

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
so sídlom Južné nábrežie 13, Košice
v mene ktorého koná samostatne: Ing. Róbert UJPÁL - konateľ
IČO : 44518684
DIČ :2022722075
IČ DPH : SK 2022722075
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) pre
objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo na akciu:
„Obnova bytového domu na ul. Šoltésovej 11,13, 040 01 Košice“

Predmetom ZoD podľa projektu stavby sú hlavne práce:

- zateplenie bytového domu
- výmena drevených okien za plastové okná
- výmena vchodových dverí za plastové
- sanácia balkónov s pokládkou dlažby
- výmena zábradlia balkónov
- zateplenie strechy
- montáž mreží na prízemí
- výmena PVC na schodišti
- úprava vonkajších schodísk
- maľba chodieb
- modernizácia výťahov
- okapový chodník okolo obytného domu
- pokladka dlažby na chodbách

Realizácia diela bude uskutočnená podľa schváleného projektu stavby a platného stavebného povolenia. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť počas realizácie stavby špecifikovanej v tomto bode a vykonať všetky úkony až po vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

- 2.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.
- 2.3.** Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD.
- 2.4.** Východzie podklady k predmetu ZoD:

- a. projektová dokumentácia zateplenia bytového domu (DOMINO PROJEKT - Ing. Juraj Šuty, Berlínska č. 19, Košice)
- b. stavebné povolenie č. 608/2012-Bi
- c. položkový ponukový rozpočet

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy do 14 dní odo dňa odovzdania stavby (staveniska) podľa bodu 8.1 ZoD
 - 3.1.2 ukončiť práce najneskôr do 24 mesiacov odo dňa odovzdania stavby
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl.III. Bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.
- 3.4. Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa, alebo v dôsledku okolností ktoré, nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc - nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynulé alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele, alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1. Miestom plnenia podľa čl. II. tejto ZoD je: „Bytový dom ul. Šoltésovej 11,13, Košice“

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. II bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená v súlade ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a je doložená položkovým rozpočtom stavby, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. Cena za dielo je vo výške:

833.196,32 EUR bez DPH + (20% DPH= 166.639,26 EUR) = **999.835,58 EUR s DPH**

- 5.2. Cena dohodnutá v čl.V. bod 5.1. tejto ZoD kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto ZoD. V cene za dielo nie sú zahrnuté správne poplatky za vydávanie rozhodnutí štátnych a samosprávnych orgánov, náklady spojené s kolaudáciou, náklady na vypracovanie energetického certifikátu a iné administratívne poplatky. Objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady zhotoviteľovi uhradiť ihneď po predložení kolaudačného rozhodnutia.
- 5.3. Objednávateľ taktiež uhradí zhotoviteľovi sumu 330 € bez DPH, t.j. 396 € s DPH za výkon inžinierskej činnosti počas realizácie stavby, a to na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví objednávateľovi po predložení kolaudačného rozhodnutia.
- 5.4. V prípade nárastu cien podľa oficiálnych cenníkov (napr. CENKROS, ODIS a pod.), si vyhradzuje zhotoviteľ právo dodatočnej zmeny konečnej ceny diela, a to o sumu, o ktorú nastane zvýšenie vstupných cien platných pri podpise zmluvy o dielo. V takomto prípade pristúpia zhotoviteľ a dodávateľ k rokovaniu o zvýšení ceny diela, ktorú následne upravia dodatkom k tejto zmluve.
- 5.5. Obe strany sa dohodli, že v prípade zmeny DPH sa celkový zostatok neprevedených prác bude faktúrovať s novou sadzbou DPH. Obidve strany sú povinné v takomto prípade uzavrieť dodatok, ktorým sa cena diela zvýšením sadzby DPH zvýši, alebo znížením sadzby DPH cena diela zníži.

Čl. VI.

Platobné podmienky

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe daňových dokladov - faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných prác, alebo dodávok potvrdených stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude vystavovať a predkladať faktúry objednávatel'ovi raz mesačne.
- 6.2. Zástupca objednávatel'a (stavebný dozor) je povinný sa k predloženému súpisu prác podľa bodu 6.1. vyjadriť do dvoch dní od jeho predloženia. V prípade, ak zhotoviteľ v danej lehote neobdrží podpísaný súpis vykonaných prác ani dôvody, pre ktoré objednávatel' odmieta súpis prác podpísať, má sa za to, že uznáva súpis prác v celom rozsahu.
- 6.3. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie zhotoviteľ'a. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti stavby objednávatel'om.
- 6.4. Splatnosť všetkých faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávatel'ovi.
- 6.5. Objednávatel' má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo bola vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávatel' je povinný takúto faktúru zaslať do troch troch pracovných dní zhotoviteľ'ovi.
- 6.6. Bezodvodne odmietnutie prevzatia diela nemá vplyv na splatnosť faktúr a povinnosť zaplatiť dielo v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

Čl. VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý na riadne užívanie, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto ZoD.
- 7.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál, 5 rokov na vykonané práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. Bod 7.1. tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 7.5. Objednávatel' je povinný písomne oznámiť zhotoviteľ'ovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do sedem (7) pracovných dní od ich zistenia.
- 7.6. Zhotoviteľ nastúpi do 15-tich pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne s odstraňovaním závady.
- 7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávatel'a.
- 7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude dohodnutá obomi zmluvnými stranami dodatočne.
- 7.10. V prípade, ak objednávatel' nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľ'a za vady a nedorobky.

Čl. VIII.

Spolupôsobenie objednávatel'a a zhotoviteľ'a

- 8.1. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľ'ovi stavenisko do 5-tich pracovných dní odo dňa potvrdenia finančného krytia stavby zápisom do stavebného denníka.
- 8.2. V protokole o odovzdaní staveniska zbaveného práv tretích osôb, výmúc práva nájmu užívateľ'ov bytov v predmetnom obytnom dome, budú uvedené všetky doklady a rozhodnutia odovzdávané zhotoviteľ'ovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.

- 8.3. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.
- 8.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa - prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 8.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných prípraveností, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 8.7. Funkciu stavbyvedúceho za zhotoviteľa bude vykonávať: Ladislav Kunay
Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený: Ján Kôver
- 8.8. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozora má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.
- 8.9. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje v nadväznosti na §3 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. v platnom znení namiesto stavebníka poveriť koordinátora bezpečnosti pre stavenisko, zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa požiadavky citovaného zákona, umiestni na stavenisku oznámenie podľa požiadavky citovaného zákona a v prípade potreby ho aktualizuje. Zhotoviteľ sa v prípade nesplnenia týchto povinností zaväzuje uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli stavebníkovi a zaväzuje sa uhradiť v celom rozsahu prípadné pokuty uložené kompetentnými orgánmi štátnej moci.
- 8.11. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 8.12. Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prác. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby. Na stavenisko môžu s ohľadom na prebiehajúce práce a v rozsahu nevyhnutnom k užívaniu bytov vstupovať aj nájomcovia bytov v bytovom dome.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 8.14. Za spolupôsobenie objednávateľa sa považuje aj platenie ceny diela zhotoviteľovi podľa čl. V. a VI. tejto zmluvy.
- 8.15. Objednávateľ je povinný dodržiavať platobné podmienky, v prípade nedodržania platobných podmienok má zhotoviteľ právo posunúť termín dokončenia diela o čas, ktorý bol objednávateľ v omeškaní s platbou.
- 8.16. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe.
- 8.17. Objednávateľ je povinný plynulé platiť cenu diela. V prípade meškania o viac ako 5 dní je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác bez sankcií. Po dobu takéhoto prerušenia prác nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov pri zhotovovaní diela.
- 8.18. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať tak, aby k zásahom do práv nájomcov bytov dochádzalo len v nevyhnutnom rozsahu.

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1.** Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD.
- 9.2.** Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa, autorského dozoru a stavebný dozor objednávateľa.
- 9.3.** K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
- a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - b) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v jednom vyhotovení,
 - c) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - d) stavebné denníky,
 - e) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - f) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestneníav stavbe
 - g) revízie vyhradených technických zariadení (napr. výťahy, bleskozvody a pod).
- 9.4.** Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.5.** Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 9.6.** Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 9.7.** Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Obsahom zápisu je tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis zistených väd je konečný a ich odstránením bude považovať dielo za ukončené bez závad.
- 9.8.** Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek záhada oznámená zhotoviteľovi po konaní odovzdávania diela a nebola uvedená v súpise zistených väd, sa bude považovať za záručnú závadu po odovzdaní diela, a nie za vadu alebo nedorobok. Odstránenie takýchto väd sa riadi podľa bodov 7.5 a 7.6. nemá vplyv na celkové odovzdanie diela.
- 9.9.** Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.
- 9.10.** Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby finančného zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.) a jeho zaradenia do majetku mesta Košice.

Čl. X.

Ostatné ustanovenia

- 10.1.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 10.2.** Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3.** Ak dohody uzavreté podľa čl. X. Bod 10.2. budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 10.4.** Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom.

- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti vzájomne adresované budú doručované poštou, alebo osobne oproti podpisu.

Čl. XI.

Prechod vlastníckeho práva

- 11.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela postupne počas jeho zhotovovania vždy momentom pevného zhotovenia (namontovania) časti diela a jej zaplata zhotoviteľovi.
- 11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania - namontovania a ich zaplata, s výnimkou zariadení, zaplata objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 11.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

- 12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem (7) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 12.3. Ruší sa platnosť Príkaznej zmluvy č. 2012002837 zo dňa 20.12.2012, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom ako príkazcom a zhotoviteľom ako príkazníkom.
- 12.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy: Príloha č. 1 - položkovitý rozpočet stavby.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. Účastníci zmluvy sa v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že táto zmluva nadobúda účinnosť neskôr po zverejnení, a to v okamihu, kedy objednávateľ uzavrie úverové a záručné zmluvy so ŠFRB, okrem ustanovenia bodu 12.3. tohto článku, ktoré nadobúda účinnosť už dňom zverejnenia tejto zmluvy. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 12.6. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

V Košiciach, dňa 5 JÚN 2013

V Košiciach, dňa -7.06.2013

Mesto Košice (objednávateľ):

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.(zhotoviteľ):

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

Ing. Róbert Ujpál, konateľ

meno a priezvisko, funkcia

meno a priezvisko, funkcia

podpis

podpis

PRÍLOH* 6. 1

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltessovej 11,13,Košice		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu		JKSO :	Spracoval:	
			Dňa: 17.5.2013	Zmluva č.:
Odberateľ:	mesto Košice	04001 Košice	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	04219 Košice	IČO:	DIČ:
Projektant:	"Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty	04001 Košice	IČO:	DIČ:
1 M3 OP	999 836	1 M2 UP	999 836	
1 M2 ZP	999 836	1 M	999 836	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	300 565,43	761,60	301 327,03
2	PSV:	306 870,26	176 044,78	482 915,04
3	MCE:	48 954,25		48 954,25
4	ine.			
5	Súčet:	656 389,94	176 806,38	833 196,32
projektant, rozpočtár, cenár				
dátum: 14.5.2013 podpis: 				
pečiatka: 				
B				
IN - Individuálne náklady				
6	Prace nadčas			
7	Murárske výpomocy			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: 20.5.2013				
podpis:				
pečiatka:				
C				
NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
D				
ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19:			
E				
Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			833 196,32
22	DPH 20% z:	833 196,32	166 639,26	
23	DPH 0% z:			
24	Súčet riadkov 21 až 23:			999 835,58
F				
Odpočet - pripočet				
odberateľ, obstarávateľ				
dátum: 5.06.2013 podpis: 				
pečiatka: 				

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Stavba :Obnova bytového domu,Šoltessovej 11,13,Košice
Dňa: 17.05.2013

Rekapitulácia rozpočtu stavby v EUR

Názov stavby, objektu, časti alebo PS		JKSO:	SO/PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH
				montáž	dodávka						spolu
Stavba :Obnova bytového domu,Šoltessovej 11,13,Košice			S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu			S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Časť 1	Zateplenie obvodového plášťa		S	444 949,49	12115,44	0,00	457 064,93	0,00	0,00	0,00	457 064,93
Časť 2	Zateplenie strechy		S	39 102,01	68 178,04	0,00	107 280,05	0,00	0,00	0,00	107 280,05
Časť 3	Sanácia loggii		S	41 021,41	71 215,57	0,00	112 236,98	0,00	0,00	0,00	112 236,98
Časť 4	Ostatné		S	69 482,11	24 821,23	0,00	94 303,34	0,00	0,00	0,00	94 303,34
Časť 5	Zateplenie prenajatých priestorov		S	14 380,92	476,10	0,00	14 857,02	000	0,00	0,00	14 857,02
Časť 6	Modernizácia výťahov		S	4 7 454,00	0,00	0,00	47 454,00	0,00	0,00	0,00	47 454,00
Spolu:				656 389,94	176 806,38	0,00	833 196,32	0,00	0,00	0,00	833196,32

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltésovej 11,13,Košice		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu		JKSO :		Spracoval:	
Časť :1 Zateplenie obvodového plášťa				Dňa: 17.5.2013 Zmluva č.:	
Odberateľ: mesto Košice		04001 Košice		IČO:	
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.		04219 Košice		IČO:	
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty		04001 Košice		IČO:	
1 M3 OP		548 478		1 M2 UP	
1 M2 ZP		548 478		1 M	
548 478		548 478			
A ZRN		konštrukcie a práce		materiál	
1 HSV:		237 390,29		237 390,29	
2 PSV:		207 559,20		12 115,44	
3 MCE:				219 674,64	
4 iné:					
5 Súčet:		444 949,49		12 115,44	
				457 064,93	
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ		D NUS - náklady umiestnenia stavby	
dátum: 14.5.2013 podpis:		dátum: 20.5.2013		11 Zariadenie staveniska	
pečiatka:		podpis:		12 Prevádzkové vplyvy	
		pečiatka:		13 Sťažené podmienky	
				14	
				15 Súčet riadkov 11 až 14:	
				D ON - ostatné náklady	
				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
				17 Inžinierska činnosť	
				18 Projektové práce	
				19	
				20 Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ				E Celkové náklady	
dátum: -5.06.2013 podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
pečiatka:				22 DPH 20% z:	
				23 DPH 0% z:	
				24 Súčet riadkov 21 až 23:	
				F Odpočet - prípočet	

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :1 Zateplenie obvodového plášťa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR					
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	89,98	0,00	89,98	0,42560	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	199 786,18	0,00	199 786,18	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 514,13	0,00	37 514,13	0,00000	53,098
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	237 390,29	0,00	237 390,29	0,42560	53,098
766 - Konštrukcie stolárske	206 554,14	10 791,60	217 345,74	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 005,06	1 323,84	2 328,90	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	207 559,20	12115,44	219674,64	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	444 949,49	12115,44	457 064,93	0,42560	53,098

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltésovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
časť :1 Zateplenie obvodového plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	011	31127-2436	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad Ytong, 365mm, P3-550	0,608m3	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				89,98	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	3 738,224m2	
3	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný "VP2"	923,200 m	
4	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sietVou "VP3"	1 883,000 m	
5	011	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom "VP1"	814,000 m	
6	011	62599-1107	Zatepl vonk stien omietka zo such zmesi a Nobasil hr 100 mm	150,360m2	
7	011	62599-120	Zatepl vonk stien omietka such. zmesi a polystyrén hr 30 mm	217,910m2	
8	011	62599-1202	Zatepl. vonk stien omietka such. zmesi a polystyrén hr 50 mm	908,800m2	
9	011	62599-1205	Zatepl vonk stien omietka such zmesi a polystyrén hr. 80 mm	488,166m2	
10	011	62599-1207	Zatepl vonk stien omietka such zmesi a polystyrén hr 100 mm	2 222,330m2	
11	011	62599-301	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr 30 mm a omiet mozaika	24,920m2	
12	011	62599-3010	Zateplvonk sokla polystyr.Penmate hr 80 mm a omiet mozaika	104.548m2	
13	011	62999-1310	Soklový profil zakladací pre 10cm hr fasádne izol dosky "VP4"	307 .000 m	

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

č 007

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
148,00	89,98		89,98	0,70000	0,42560			20
	89,98	0,00	89,98		0,42560		0,000	
2,57	9 607,24		9 607,24					20
3,79	3 498,93		3 498,93					20
2,41	4 538,03		4 538,03					20
3,54	2 881,56		2 881,56					20
51.00	7 668,36		7 668,36					20
30.00	6 537,30		6 537,30					20
32,50	29 536,00		29 536,00					20
35.00	17 085,81		17 085,81					20
43,05	95 671,31		95 671,31					20
49.00	1 221,08		1 221,08					20
60.29	6 303,20		6 303,20					20
7,15	2 195,05		2 195,05					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
14	011	62999-3501	Zatepl vonk ostenia šírka do150mm om šu zm EPS70 hr 20mm	2 086.770	m
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu				199 786,18	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
15	003	94194-1052	Montáž lešenia ľahk radového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	3 665,030	m2
16	003	94194-1392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol -1052	14 660,120	m2
17	003	94194-1852	Demontáž lešenia ľahk radového s podlahami š, do 1,5 m v do 24 m	3 665,030	m2
18	011	95394-5110	Profil dilatačný	30,000	m
19	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev krídiel okien do 1,5 m2	60,000	kus
20	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	591,000	kus
21	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev dvojitých alebo zdvoj, do 1 m2	5,760	m2
22	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev dvojitých alebo zdvoj do 2 m2	40,217	m2
23	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev dvojitých alebo zdvoj do 4 m2	296,280	m2
24	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev dvojitých alebo zdvoj, nad 4 m2	310,500	m2
25	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	220,000	m2
26	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za prvé podlažie	53,098	t
27	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za každé ďalšie podlažie	53,098	t
28	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	53.098	t
29	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	477,880	t
30	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	53,098	t
31	013	97908-2121	Vnútrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	53,098	t
32	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb sute na vymedzených skládkach "O'-ostatný odpad	53,098	t
33	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	70,653	t

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
6.25	13 042.31		13 042.31					20
	199 786,18	0,00	199 786,18		0,00000		0,000	
1,87	6 853,61		6 853,61					20
1,22	17 885,35		17 885,35					20
1,16	4 251.43		4 251,43					20
9.65	289,50		289.50					20
0,21	12,60		12,60					20
0,41	242.31		242,31					20
8.85	50,98		50.98			0.075	0,432	20
5,35	215,16		215,16			0,062	2,493	20
4,20	1 244,38		1 244,38			0,054	15(999	20
3.60	1 117,80		1 117,80			0,047	14,594	20
3,82	840,40		840,40			0,089	19,580	20
9,70	515,05		515,05					20
5.85	310,62		310,62					20
10.10	536,29		536,29					20
0,32	152,92		152,92					20
8,45	448,68		448,68					20
0.93	49.38		49.38					20
17,10	907,98		907,98					20
22.50	1 589,69		1 589.69					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
9^ŠŤÄŤNE K0NŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				37514,13	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu 237 390,290

PRÁCE A DODÁVKY PSV

766 • Konštrukcie stolárske

34	766	7661 -	Konštrukcie stolárske-Plastové okná vč.kovania	898,920	m2
35	766	76669-4111	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl do 100cm	33,000	kus
36	766	76669-4112	Montáž parapetných dosák š do 30cm dl do 160cm	4,000	kus
37	766	76669-4113	Montáž parapetných dosák š do 30cm dl do 260cm	500,000	kus
38	MAT	611 9A02021	Parapeta vnútor + vonkaj.šir 250 mm	938,400	m
39	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr stolárske v objektoch výšky do 24 m	2 151,938	%

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 217 345,74

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

40	767	76781-110	Demontáž vetracích mriežok, VM	298,000	kus
41	767	76781-1100	Montáž vetracích mriežok, VM	298,000	kus
42	MAT	553 444400	Vetracia mriežka	130,000	kus
43	MAT	553 444430	Vetracia mriežka VM	168,000	kus
44	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav doplnk. konštr v objektoch výšky do 24 m	23,013	%

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné spolu: 2 328,90

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 219 674,64

Za rozpočet celkom 457 064,93

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	37 514,13	0,00	37 514,13		0,00000		53,098	
	237 390,29	0,00	237 390,29		0,42560		53,098	
222,31	199 838,91		199 838,91					20
4,93	162,69		162,69					20
6,40	25,60		25,60					20
8,75	4 375,00		4 375,00					20
11,50		10 791,60	10 791,60					20
1,00	2 151,94		2 151,94					20
	206 554,14	10 791,60	217 345,74		0,00000		0,000	
0,64	190,72		190,72					20
2,64	786,72		786,72					20
4,20		546,00	546,00		j			20
4,63		777,84	777,84		i			20
1,20	27,62		27,62					20
	1	005,06 1 323,84	2 328,90		0,00000		0,000	
	207 559,20	12115,44	219 674,64		0,00000		0,000	
	444 949,49	12115,44	457 064,93		0,42560		53,098	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltésovej 11,13,Košice		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu		JKSO :		Spracoval:	
Časť :2 Zateplenie strechy				Dňa: 17.5.2013 Zmluva č.:	
Odberateľ:	mesto Košice	04001 Košice	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	04219 Košice	IČO:	DIČ:	
Projektant:	"Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty	04001 Košice	IČO:	DIČ:	
1 M3 OP	128 736	1 M2 UP	128 736		
1 M2 ZP	128 736	1 M	128 736		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	8 287,26		8 287,26	
2	PSV:	29 314,50	68 178,04	97 492,54	
3	MCE:	1 500,25		1 500,25	
4	iné:				
5	Súčet:	39 102,01	68 178,04	107 280,05	
projektant, rozpočtár, cenár					
dátum: 17.5.2013 podpis:					
pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: 17.06.2013 podpis:					
pečiatka:					
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			107 280,05	
22	DPH 20% z:	107 280,05		21 456,01	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			128 736,00	
F	Odpočet - prípočet				

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt" Ing. Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :2 Zateplenie strechy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 227,47	0,00	4 227,47	19,99480	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 677,59	0,00	1 677,59	23,52720	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 382,20	0,00	2 382,20	0,00000	0,000
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	8 287,26	0,00	8 287,26	43,52200	0,000
712 - Povlakové krytiny	10 247,09	24 410,24	34 657,33	0,00000	22,792
713-Izolácie tepelné	2 014,98	43 767,80	45 782,78	0,00000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	278,97	0,00	278,97	0,00000	0,080
764 - Konštrukcie klampiarske	16 773,46	0,00	16 773,46	0,00000	1,745
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	29 314,50	68 178,04	97 492,54	0,00000	24,617
999 - MCE ostatné	1 500,25	0,00	1 500,25	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 500,25	0,00	1 500,25	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	39 102,01	68 178,04	107 280,05	43,52200	24,617

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt" I ng. J u raj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :2 Zateplenie strechy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	011	31127-2336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong. 300mm, P3-550	28,564	m3
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 227,47	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
2	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr C16/20	9.803	m3
3	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	65,350	m2
4	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	65.350	m2
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 677,59	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE					
5	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	24.617	t
6	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	24,617	t
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24.617	t
8	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km	221,553	t
9	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	24.617	t
10	013	97908-2121	Vnútrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,617	t
11	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad	24.617	t
12	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	45,690	t
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				2 382,20	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu				8 287,260	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

č. 007

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
148.00	4 227,47		4 227.47	0.70000	19.99480			20
	4 227,47	0,00	4 227,47		19,99480		0,000	
116,00	1 137,15		1 137,15	2.40000	23,52720			20
6,15	401,90		401,90					20
2,12	138,54		138,54					20
	1 677,59	0,00	1 677,59		23,52720		0,000	
9.70	238.78		238.78					20
5,85	144,01		144,01					20
10.10	248.63		248,63					20
0,32	70,90		70.90					20
8.45	208,01		208,01					20
0,93	22,89		22,89					20
17.10	420,95		420,95					20
22.50	1 028,03		1 028.03					20
	2 382,20	0,00	2 382,20		0,00000		0,000	
	8 287,26	0,00	8 287,26		43,52200		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
712 - Povlakové krytiny					
13	712	71230-0833	Odstránenie povi. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	1 628.000	m2
14	712	71233-1102	Položenie geotextílie	1 572,318	m2
15	712	71236-1706	Zhotovenie povi krytiny striech do 10° Fatrafol	1 572,318	m2
16	MAT	283 220291	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr 2,0 š.1300mm	1 808,166	m2
17	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	335.177	%
712 - Povlakové krytiny spolu:				34 657,33	
713-Izolácie tepelné					
18	713	71311-1111	Montáž tep izolácie stropov, polozenie na vrch	1 376.700	m2
19	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	76,418	m2
20	MAT	283 764154	Polystyrén EPS 100S hr 150 mm	1 404,234	m2
21	MAT	283 764154	Polystyrén EPS 100S hr. 150 mm	77,946	m2
22	MAT	631 000011	ROOFMATE SL hr.100mm	1 404.234	m2
23	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	450,175	%
713 - Izolácie tepelné spolu				45 782,78	
721 - Vnúťorná kanalizácia					
24	721	72117-2111	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2.9	2,000	m
25	721	72121-0823	Demontáž strešných vtokov DN 125	4,000	kus
26	721	72123-3118	Strešné vtoky zvislý typ TW DN 125 PVC S	4,000	kus
27	721	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	2,759	%
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu				278,97	
764 - Konštrukcie klampiarske					
28	764	76421-1521	Krytina ZnTi hladká zvitky 670 do 30st.	13,938	m2
29	764	76423-2550	Lem ZnTi múrov krytina+krplech rš 500	11,600	m
30	764	76423-2551	Lem ZnTi múrov rš 570	226,000	m
31	764	76423-2580	Lem ZnTi múrov krytina+krplech rš 900	16,000	m
32	764	76423-2590	Lem ZnTi múrov krytina+krplech rš1000	11,600	m
33	764	76423-3520	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 255	74,100	m
34	764	76423-3521	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 265	66.500	m
35	764	76423-3530	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 335	29.500	m
36	764	76423-3540	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 420	110.400	m
37	764	76425-1503	Žľab ZnTi pododkv 4hran rš 330,5m	15.500	m

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
0,35	569,80		569,80			0,014	22,792	20
0,08	125,79		125,79					20
5,35	8 411,90		8411,90					20
13,50		24 410,24	24410,24					20
3,40	1 139,60		1139,60					20
	10 247,09	24 410,24	34657,33	0,00000			22,792	
0,86	1 183,96		1 183,96					20
0,86	65,72		65,72					20
9,16		12 862,78	12 862,78					20
9,16		713,99	713,99					20
21,50		30191,03	30191,03					20
1,70	765,30		765,30					20
	2 014,98	43 767,80	45782,78	0,00000			0,000	
25,01	50,02		50,02					20
4,48	17,92		17,92			0,020	0,080	20
52,00	208,00		208,00					20
1,10	3,03		3,03					20
	278,97	0,00	278,97	0,00000			0,080	
63,50	885,06		885,06					20
22,00	255,20		255,20					20
24,00	5 424,00		5 424,00					20
37,50	600,00		600,00					20
41,50	481,40		481,40					20
22,00	1 630,20		1 630,20					20
25,00	1 662,50		1 662,50					20
25,00	737,50		737,50					20
28,00	3 091,20		3 091,20					20
19,20	297,60		297,60					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka
38	764	76425-9531	Zľab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350	4,000	kus
39	764	76431-2821	Klamp demont. zastrešenia hladkého 670 -30ST-25m2	11.438	m2
40	764	76433-1830	Klamp. demont. lem. múrov na plôch, strech. rš 330 -30ST	140.600	m
41	764	76433-1850	Klamp demont. lem múrov na plôch, strech. rš 500 -30ST	505,500	m
42	764	76433-2880	Klamp demont. lem múrov tvr. kryt.+kryci pl. 900 -30ST	16,000	m
43	764	76433-2890	Klamp demont. lem. múrov tvr. kryt.+kryci pl 1000 -30ST	11,600	m
44	764	76435-1810	Klamp demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330-30ST	29.500	m
45	764	76435-22031	Klamp poplast pl. žľaby pododkvap. polkruh rš 330 dl 5m-	14,000	m
46	764	76435-92111	Klamp. poplast pl. žľaby kotlík kónický pre rúry o d-70	2,000	kus
47	764	76435-9820	Klamp. demont. kotlík oválny -30ST	6,000	kus
48	764	76445-1804	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150	32,000	m
49	764	76445-42011	Klamp poplast pl. rúry odpadové kruhové d-75	16.000	m
50	764	76455-1502	Odpadové rúry ZnTi štvorcové strana 100 mm	16.000	m
51	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	164,931	%
764 - Konštrukcie klampiarske spolu				16 773,46	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				97 492,540	
PRÁCE A DODÁVKY M					
999 - MCE ostatné					
52	921	9211 -	Elektroinštalácia-bleskozvod	1,000	kpl
999 - MCE ostatné spolu:				1 500,25	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 500,25	
Za rozpočet celkom				107 280,05	

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
34,50	138,00		138,00					20
1,68	19,22		19,22			0,007	0,080	20
0,49	68,89		68,89			0,002	0,281	20
0,62	313,41		313,41			0,002	1,011	20
1,20	19,20		19,20			0,005	0,080	20
1,55	17,98		17,98			0,005	0,058	20
0,72	21,24		21,24			0,003	0,089	20
10,50	147,00		147,00					20
16,50	33,00		33,00					20
2,04	12,24		12,24			0,003	0,018	20
0,72	23,04		23,04			0,004	0,128	20
12,45	199,20		199,20					20
26,00	416,00		416,00					20
1,70	280,38		280,38					20
	16 773,46	0,00	16773,46		0,00000		1,745	
	29 314,50	68 178,04	97492,54		0,00000		24,617	
1 500,25	1 500,25		1500,25					20
	1 500,25	0,00	1 500,25		0,00000		0,000	
	1 500,25	0,00	1 500,25		0,00000		0,000	
	39102,01	68178,04	107 280,05		43,52200	!	24,617	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltessovej 11,13,Košice		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu		JKSO :		Spracoval:	
Časť :3 Sanácia loggii		Dňa: 17.5.2013		Zmluva č.:	
Odberateľ:	mesto Košice	04001 Košice	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	04219 Košice	IČO:	DIČ:	
Projektant:	"Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty	04001 Košice	IČO:	DIČ:	
1 M3 OP	134 684	1 M2 UP	134 684		
1 M2 ZP	134 684	1 M	134 684		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	15 625,01		15 625,01	
2	PSV:	25 396,40	71 215,57	96 611,97	
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	41 021,41	71 215,57	112 236,98	
projektant, rozpočtár, cenár					
dátum: 17.5.2013 podpis:					
pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: 17.06.2013 podpis:					
pečiatka:					
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			112 236,98	
22	DPH 20% z:	112 236,98		22 447,40	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			134 684,38	
F	Odpčet - pripočet				

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :3 Sanácia loggii

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	939,30	0,00	939,30	4,41280	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	218,29	0,00	218,29	2,48880	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	9 836,18	0,00	9 836,18	78,33000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 631,24	0,00	4 631,24	0,00000	16,312
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 625,01	0,00	15 625,01	85,23160	16,312
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	9 410,21	17 464,25	26 874,46	0,00000	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	131,83	1 273,39	1 405,22	0,00000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	9 542,04	18 737,64	28 279,68	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	4 987,69	0,00	4 987,69	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 054,87	40 788,00	42 842,87	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	7 042,56	40 788,00	47 830,56	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	8 707,42	11 689,93	20 397,35	0,00000	0,000
77 - PODLAHY spolu :	8 707,42	11 689,93	20 397,35	0,00000	0,000
783 - Nátery spolu :	104,38	0,00	104,38	0,00000	0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu :	104,38	0,00	104,38	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	25 396,40	71 215,57	96 611,97	0,00000	0,000
Rozpočet celkom:	41 021,41	71 215,57	112 236,98	85,23160	16,312

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino ProjektIng.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :3 Sanácia loggii

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
			PRÁCE A DODÁVKY HSV		
			3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		
1	011	31127-3136	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 175mm. P3-550	6,304	m3
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	939,30	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		
2	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	1,037	m3
3	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	11,850	m2
4	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	11,850	m2
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	218,29	
			6 • ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		
5	011	62247-4120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr štuková CEMIX	42,660	m2
6	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	31.232	m3
7	011	63131-9171	Pripi, za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	31,232	m3
8	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	3,748	t
			6 ■ ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	9 836.18	
			9 ■ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		
9	013	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	412,000	m
10	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	12,000	m2
11	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	16,312	t
12	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	16,312	t
13	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,312	t
14	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	146.808	t
15	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,312	t

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

č. 007

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
149.00	939,30		939,30	0,70000	4,41280			20
	939,30		939,30		4,41280			
116.00	120,29		120,29	2.40000	2,48880			20
6,15	72,88		72,88					20
2.12	25,12		25,12					20
	218.29		218.29		2,48880			
14,30	610,04		610,04					20
130.00	4 060.16		4 060.16	2.40000	74,95680			20
7,00	218,62		218,62					20
1 320,00	4 947,36		4 947,36	0.90000	3,37320			20
	9	836.18	9836,18		78,33000			
4.12	1 697,44		1 697,44			0,037	15,244	20
3,82	45,84		45,84			0,089	1,068	20
9,70	158,23		158,23					20
5,85	95,43		95,43					20
10.10	164,75		164,75					20
0,32	46,98		46,98					20
8.45	137,84		137,84					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
16	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	16,312	t
17	013	97913-1409	Poplatok za uložiť a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	16,312	t
18	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	88,472	t
			9 ■ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 631,24	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 625,01	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV		
			71 - IZOLÁCIE		
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		
19	711	7111-	Izolácia páskou	624.640	m
20	711	71111-1051	Zhotov, izolácie proti vlhkosti vodor. za studená tekutou elast hydroizoláciou	624,640	m2
21	MAT	111 11	Tekutá izolácia	624.640	m2
22	711	71113-1102	Zhotov, izolácie proti vlhkosti vodor.-geotextília	220,160	m2
23	MAT	693 A00102	Geotextílie TATRATEX T - 300	253.184	m2
24	711	71114-1560	Zhotov izolácie proti vlhkosti -Fatrafol vodor.	110 080	m2
25	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	126,592	m2
26	711	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	260.411	%
			711 ■ Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	26 874.46	
			713- Izolácie tepelné		
27	713	71312-1111	Montáž tep izolácie podláh 1 x polozenie	161,700	m2
28	MAT	631 000005	ROOFMATE SL hr.30mm	169,785	m2
29	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	13,817	%
			713 - Izolácie tepelné spolu	1 405,22	
			71 - IZOLÁCIE spolu	28 279,68	
			76 - KONŠTRUKCIE		
			764 - Konštrukcie klampiarske		
30	764	76433-3331	Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov lep. kryt. rš 335	505,600	m
31	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	49,043	%
			764 • Konštrukcie klampiarske spolu	4 987,69	
			767 ■ Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		
32	767	76716-2130	Montáž zábradlia rovného z profil, ocele do muríva, do 45 kg	419.200	m
33	MAT	553 000026	Zábradlie	412,000	m

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
0,93	15,17		15,17					20
17,10	278.94		278,94					20
22,50	1 990.62		1 990,62					20
	4 631,24		4 631,24				16.312	
	15 625,01		15 625,01		85.23160		16.312	
11.50	7 183.36		7 183,36					20
1,63	1018,16		1018.16					20
25,00		15 616,00	15 616,00					20
0,08	17,61		17,61					20
0.90		227,87	227,87					20
3,25	357,76		357,76					20
12.80		1 620.38	1 620,38					20
3.20	833,32		833,32					20
	9 410,21	17 464,25	26 874,46					
0,67	108,34		108,34					20
7,50		1 273.39	1 273,39					20
1.70	23,49		23,49					20
	131,83	1 273,39	1 405,22					
	9 542.04	18 737,64	28 279,68					
9.70	4 904,32		4904,32					20
1.70	83,37		83,37					20
	4 987,69		4987,69					
3,69	1 546.85		1546.85					
99.00		40 788.00	40788,00					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
34	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. Konštr. v objektoch výšky do 24 m	423,348%	
767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				42 842,87	
76 • KONŠTRUKCIE spolu :				47 830.56	
77 -PODLAHY					
771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
35	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	648,540 m2	
36	MAT	597 000011	Dlažba	648,540 m2	
37	MAT	597 000015	Lepidlo	648,540 kg	
38	MAT	597 000016	Špárovacia hmota	486,405 kg	
39	771	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	194,076 %	
771 • Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				20 397,35	
77 - PODLAHY spolu :				20 397,35	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
783 - Nátery					
40	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav doplnk. konštr. oškrabanim	15,840 m2	
41	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1 x email	15,840 m2	
783 - Nátery spolu :				104,38	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				104,38	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				96 611 97	
Rozpočet celkom :				112 236,98	

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
1,20	508,02		508,02					20
	2 054,87	40 788,00	42 842,87					
	7 042,56	40 788,00	47 830,56					
11,90	7 717,63		7 717,63					20
15,27		9 903,21	9 903,21					20
0,58		376,15	376,15					20
2,90		1 410,57	1 410,57					20
5,10	989,79		989,79					20
	8 707,42	11 689,93	20 397,35					
	8 707,42	11 689,93	20 397,35					
0,99	15,68		15,68					20
5,60	88,70		88,70					20
	104,38		104,38					
	104,38		104,38					
	25 396,40	71 215,57	96 611,97					
	41 021,41	71 215,57	112 236,98		85.23160		16.312	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltésovej 11,13,Košice				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu				JKSO :		Spracoval:	
Časť :4 Ostatné				Dňa: 17.5.2013		Zmluva č.:	
Odberateľ: mesto Košice		04001 Košice		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.		04219 Košice		IČO:		DIČ:	
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty		04001 Košice		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		113 164		1 M2 UP		113 164	
1 M2 ZP		113 164		1 M		113 164	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	33 455,93	761,60	34 217,53	6	Práce nadčas	
2	PSV:	36 026,18	24 059,63	60 085,81	7	Murárske výpomocy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	69 482,11	24 821,23	94 303,34	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum: 17.5.2013 podpis:					dátum: 20.5.2013		
pečiatka:					podpis:		
					pečiatka:		
odberateľ, obstarávateľ							
dátum: 5.06.2013 podpis:							
pečiatka:							
					D ON - ostatné náklady		
					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
					17 Inžinierska činnosť		
					18 Projektové práce		
					19		
					20 Súčet riadkov 16 až 19:		
					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 94 303,34		
					22 DPH 20% z: 94 303,34 18 860,67		
					23 DPH 0% z:		
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 113 164,00		
					F Odpočet - prípočet		

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :4 Ostatné

Rekapitulácia rozpočtu v EUR					
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1-ZEMNE PRÁCE spolu:	2 752,39	0,00	2 752,39	0,00000	16,422
2-ZÁKLADY spolu:	1 644,13	0,00	1 644,13	34,12800	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	14 895,48	0,00	14 895,48	50,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	14 163,93	761,60	14 925,53	82,92200	65,368
PRACE A DODÁVKY HSV spolu :	33 455,93	761,60	34 217,53	167,05000	81,790
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	10 558,88	5 622,93	16181,81	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	10 558,88	5 622,93	16181,81	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	12 076,29	15 276,70	27 352,99	0,00000	0,000
773 - Podlahy teracové a syntetické spolu :	243,45	0,00	243,45	0,00000	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu :	2131,88	3 160,00	5 291,88	0,00000	0,758
77 - PODLAHY spolu :	14 451,62	18 436,70	32 888,32	0,00000	0,758
783 - Nátery spolu :	1 913,95	0,00	1 913,95	0,00000	0,000
784 - Maľby spolu :	9101,73	0,00	9101,73	0,00000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	11 015,68	0,00	11 015,68	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	36 026,18	24 059,63	60 085,81	0,00000	0,758
Rozpočet celkom:	69 482,11	24 821,23	94 303,34	167,05000	82,548

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltessovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :4 Ostatné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1-ZEMNEPRÁCE					
1	221	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tváric	119,000	m2
2	001	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	29,561	m3
3	001	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	29,561	m3
4	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	59,122	m3
5	001	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4	591,220	m3
1-ZEMNE PRÁCE spolu:				2 752,39	
2-ZÁKLADY					
6	312	27431-5224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	14,220	m3
7	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	10,200	m2
8	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	10,200	m2
2 - ZÁKLADY spolu :				1 644,13	
6 • ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
9	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	38,260	m2
10	011	62599-1105	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr 80 mm	38,260	m2
11	011	63157-1005	Násyp zo štrku 16-32 tr. I	50.000	m3
12	011	63247-7006	Nivelačná stierka podlahová SCHONOX hrúbky 4mm	754,310	m2
13	011	63247-7010	Penetrácia	1 268.870	m2
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu				14 895,48	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
14	221	91656-1111	Osadenie záhon, obrubníka betón do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	238,000	m
15	MAT	592 172012	Semmellock-Obmbnik parkový 50/20/5 cm sivá	476.000	kus

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

č. 007

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1,12	133,28		133,28			0,138	16,422	20
26,00	768,59		768,59					20
38,00	1 123,32		1 123,32					20
7,10	419,77		419,77					20
0,52	307,43		307,43					20
	2 752,39		2 752,39				16,422	
109,00	1 549,98		1 549,98	2,40000	34,12800			20
7,60	77,52		77,52					20
1,63	16,63		16,63					20
	1 644,13		1 644,13		3412800			
2,57	98,33		98,33					20
45,50	1 740,83		1 740,83					20
44,00	2 200,00		2 200,00	1,00000	50,00000			20
11,60	8 750,00		8 750,00					20
1,66	2 106,32		2106,32					20
	14 895,48		14 895,48		50,00000			
5,40	1 285,20		1 285,20	0,10000	23,80000			20
1,60		761,60	761,60					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR					
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka
16	013	96504-4121	Búranie bet. podkladu s poterom a rabc. pletivom hr. 4 cm	5.700	m2
17	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	530,700	m2
18	013	96807-2457	Vybúranie kov. mreži	173.088	m2
19	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	115.590	m2
20	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk z obkladačiek plochy nad 2 m2	105.000	m2
21	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	81,970	t
22	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	81,790	t
23	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	81,790	t
24	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km	736,110	t
25	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	81,790	t
26	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	81,790	t
27	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad	81,790	t
28	013	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	59.122	m3
29	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	166.410	t
9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				14 925,53	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu				34 217,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
76 - KONŠTRUKCIE					
767 ■ Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
30	767	76710-10	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné-Dvere hliníkové s izol.dvojsklom vr.zárubne vč.kovania	9,504	m2
31	767	76711-111	D+M Hliníková zasklenná stena vč.kovania	10,920	m2
32	767	76766-2120	Montáž mreži pevných zvaráním	144,268	m2
33	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	2 240.210	kg
34	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	159.899	%
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu				16181,81	
76 ■ KONŠTRUKCIE spolu				16181,81	
77 - PODLAHY					
771 - Podlahy z dlaždíc keramických					

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
8.15	46,46		46.46			0.090	0,513	20
3.44	1 825,61		1 825,61			0.065	34.496	20
7.95	1 376,05		1 376,05			0,076	13,155	20
2.94	339,83		339.83			0.068	7,860	20
3.82	401.10		401,10			0,089	9.345	20
9.70	795,11		795,11					20
5.85	478,47		478.47					20
10,10	826,08		826,08					
0,32	235,56		235,56					
8.45	691,13		691,13					20
0,93	76,06		76.06					20
17,10	1 398.61		1 398.61					20
10,90	644,43		644.43	1,00000	5912200			20
22,50	3 744,23		3 744,23					20
	14 163,93	761 60	14 925,53		82,92200		65,368	
	33 455,93	761,60	34 217,53		167,05000		81,790	
420,00	3 991,68		3 991,68					20
420,00	4 586,40		4 586.40					20
12,40	1 788,92		1 788,92					20
2,51		5 622,93	5 622.93					20
1.20	191,88		191,88					20
	10 558,88	5 622.93	16181,81					
	10 558,88	5 622,93	16181,81					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR					
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
35	771	77141-3114	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 15cm	1 378.140	m
36	771	77144-4114	Montáž soklov terac.. rovných do flexib.lep do 15cm	7.900	m
37	771	77155-3113	Montáž podlahy teraco do lepidla do 12ks/m2	11,280	m2
38	MAT	592 474700	Dlaždice teracové Mramora HBT30/30/2.5 A far.	12.465	m2
39	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	627.910	m2
40	MAT	597 000011	Dlažba	834,631	m2
41	MAT	597 000015	Lepidlo	834,631	kg
42	MAT	597 000016	Špárovacia hmota	625,973	kg
43	771	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	260,257	%
771 • Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				27 352,99	
773 - Podlahy teracové a syntetické					
44	773	77350-0910	Opravy terac. podláh hr. do 30mm vysekaných pásov š. do150mm	5.000	m2
45	773	77390-1111	Brúsenie povrchu liateho terazza	5,000	m2
46	773	77399-2001	Ostatné práce terac. výplň dilat. škár vložkami z far. kovov	6.750	m
47	773	99877-3203	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 24 m	2,352	%
773 ■ Podlahy teracové a syntetické spolu :				243,45	
776 - Podlahy povlakové					
48	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	757,710	m2
49	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	126.400	m2
50	MAT	284 102251	Podlahovina Tarkett OPTIMA	126,400	m2
51	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	52,655	%
776 • Podlahy povlakové spolu :				5 291,88	
77 - PODLAHY spolu :				32 888,32	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
783 - Nátery					
52	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	341,776	m2
783 - Nátery spolu :				1 913,95	
784 ■ Maľby					
53	784	78449-8914	Maľba-Mistrál	3 640.691	m2
784 - Maľby spolu :				9101,73	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				11 015,68	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				60 085.81	

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
2,38	3 279,97		3 279,97					20
3,15	24,89		24,89					20
8,65	97,57		97,57					20
18,65		232,47	232,47					20
11,70	7 346,55		7 346,55					20
15,27		12 744,82	12744,82					20
0,58		484,09	484,09					20
2,90		1 815,32	1 815,32					20
5,10	1 327,31		1 327,31					20
	12 076,29	15 276,70	27352,99					
39,00	195,00		195,00					20
2,59	12,95		12,95					20
4,04	27,27		27,27					20
3,50	8,23		8,23					20
	243,45		243,45					
2,23	1 689,69		1 689,69			0,001	0,758	20
3,29	415,86		415,86					20
25,00		3 160,00	3 160,00					20
0,50	26,33		26,33					20
	2 131,88	3 160,00	5 291,88				0,758	
	14 451,62	18 436,70	32 888,32				0,758	
5,60	1 913,95		1 913,95					20
	1 913,95		1 913,95					
2,50	9101,73		9101,73					20
	9 101,73		9101,73					
	11 015,68		11 015,68					
	36 026,18	24 059,63	60 085,81				0,758	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
Rozpočet celkom:				94 303,34			69 482.11	24 821,23	94 303,34	167.05000		82,548		

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltosovej 11,13,Košice		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu		JKSO :	Spracoval:	
Časť :5 Zateplenie prenajatých priestorov			Dňa: 17.5.2013	Zmluva č.:
Odberateľ:	mesto Košice	04001 Košice	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	04219 Košice	IČO:	DIČ:
Projektant:	"Domino Projekt"Ing.Juraj Šutý	04001 Košice	IČO:	DIČ:
1 M3 OP	17 828	1 M2 UP	17 828	
1 M2 ZP	17 828	1 M	17 828	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	5 806,94		5 806,94
2	PSV:	8 573,98	476,10	9 050,08
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	14 380,92	476,10	14 857,02
projektant, rozpočtár, cenár				
dátum: 17.5.2013 podpis:				
pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ				
dátum: 5.06.2013 podpis:				
pečiatka:				
B	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocy			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19:			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			14 857,02
22	DPH 20% z:	14 857,02	2 971,40	
23	DPH 0% z:			
24	Súčet riadkov 21 až 23:			17 828,42
F	Odpočet - pripočet			

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt" Ing. Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltessovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :5 Zateplenie prenajatých priestorov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR					
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 526,16	0,00	5 526,16	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	280,78	0,00	280,78	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 806,94	0,00	5 806,94	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	8 573,98	476,10	9 050,08	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 573,98	476,10	9 050,08	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	14 380,92	476,10	14 857,02	0,00000	0,000

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :5 Zateplenie prenajatých priestorov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY. VÝPLNE					
1	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný.dverový dilatačný "VP2"	93.800	m
2	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al. PVC)so sieťVou "VP3"	150.000	m
3	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such zmesi a polystyrén hr 100 mm	97,215	m2
4	011	62999-3501	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm om.su.zm EPS70 hr 30mm	92,850	m
6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNE spolu:				5 526,16	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus
6	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	23,000	kus
7	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj, do 2 m2	8,843	m2
8	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev dvojitých alebo zdvoj, do 4 m2	1,350	m2
9	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev dvojitých alebo zdvoj, nad 4 m2	24,300	m2
10	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	1,763	t
11	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za každé ďalšie podlažie	1,763	t
12	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,763	t
13	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	15.867	t
14	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,763	t

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

č. 007
č. 001

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
3.79	355.50		355,50					20
2.41	361,50		361.50					20
43.50	4 228.85		4 228,85					20
6,25	580,31		580.31					20
	5 526,16	0,00	5 526,16		0,00000		0,000	
0.21	0,42		0.42					20
0.41	9.43		9,43					20
5,35	47,31		47,31					20
4.20	5,67		5,67					20
3,60	87,48		87,48					20
9,70	17,10		17,10					20
5,85	10.31		10,31					20
10,10	17,81		17,81					20
0,32	5,08		5,08					20
8.45	14,90		14,90					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
15	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,763	t
16	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad	1,763	t
17	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,488	t
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				280,78	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 806,940	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske					
18	766	7661 -	Konštrukcie stolárske-Plastové okná vč.kovania	37,710	m2
19	766	76669-4111	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	1,000	kus
20	766	76669-4113	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 260cm	11,000	kus
21	MAT	611 9A02021	Parapeta vnútor. + vonkaj.šir.250 mm	41,400	m
22	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr stolárske v objektoch výšky do 24 m	89,605	%
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				9 050,08	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				9050,08	
Za rozpočet celkom				14 857,02	

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
0,93	1,64		1,64					20
17,10	30,15		30,15					20
22,50	33,48		33,48					20
	280,78	0,00	280,78		0,00000		0,000	
	5 806,94	0,00	5 806,94		0,00000		0,000	
222,31	8 383,31		8 383,31					20
4,81	4,81		4,81					20
8,75	96,25		96,25					20
11,50		476,10	476,10					20
1,00	89,61		89,61					20
	8 573,98	476,10	9 050,08		0,00000		0,000	
	8 573,98	476,10	9 050,08		0,00000		0,000	
	14	380,92	476,10		0,00000		0,000	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu		JKSO :	Spracoval:	
Časť :6 Modernizácia výťahov			Dňa: 17.5.2013	Zmluva č.:
Odberateľ:	mesto Košice	04001 Košice	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	04219 Košice	IČO:	DIČ:
Projektant:	"Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty	04001 Košice	IČO:	DIČ:
1 M3 OP	56 945	1 M2 UP	56 945	
1 M2 ZP	56 945	1 M	56 945	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	47 454,00		47 454,00
4	iné:			
5	Súčet:	47 454,00		47 454,00
B	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocce			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19:			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			47 454,00
22	DPH 20% z:	47 454,00		9 490,80
23	DPH 0% z:			
24	Súčet riadkov 21 až 23:			56 945,00
F	Odpočet - prípočet			

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: 17.5.2013 podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 20.5.2013

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 5.06.2013 podpis:

pečiatka:

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltésovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :6 Modernizácia výťahov

Popis položky, stavebného dielu, remesla

999 - MCE ostatné spolu :
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :
Rozpočet celkom:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
			Spolu	Spolu
47 454,00	0,00	47 454,00	0,00000	0,000
47 454,00	0,00	47 454,00	0,00000	0,000
47 454,00	0,00	47 454,00	0,00000	0,000

Odberateľ: mesto Košice
Projektant: "Domino Projekt"Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Stavba :Obnova bytového domu,Šoltessovej 11,13,Košice
Objekt :SO 01 Obnova bytového domu
Časť :6 Modernizácia výtáhov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
PRÁCE A DODÁVKY M					
999 • MCE ostatné					
1	933	93393-30P1	Výmena elektro výbavy výtahu TOV 500 2 "Výmena elektro výbavy výtahu TOV500= 2,000 "-výtáhový rozvádzač NC220 s frekvenčným meničom s revíznou jazdou v strojovni a GSM bránou "-výmena elektroinštalácie v strojovni "-výmena elektroinštalácie v šachte "-výmena závesného kábla "-výmena kabinového tabla v nereže s polohovou signalizáciou a dorozumievacím zariadením "-výmena poschodových privolávačov v nereže "-doplnenie polohovej signalizácie v nástupnej stanici "-doplnenie revíznej jazdy na strop.kabiny a doplnenie núdzového zdroja osvetlenia kabiny "-výmena svietidiel za LED diodové "-doplenie STOP výpínača v priehlbni šachty "-výmena snímačov polohy kabiny a koncových vypínačov	2,000	ks
2	933	93393-30P2	Doplnenie automatických kabinových dverí BUS v nereže TOV 500	2,000	ks
3	933	93393-30P3	Výmena podlahovej krytiny a okopových plechov v nereže v kabíne výtahu TOV 500 2 "Výmena podlahovej krytiny a okopových plechov v nereže v kabíne výtahu, = 2,000	2,000	ks
4	933	93393-30P4	náter stien kabíny a šachtových dverí výtahu Výmena elektro výbavy výtahu TOV 320 2 "Výmena elektro výbavy výtahu TOV 320= 2,000 "-výtáhový rozvádzač NC220 s frekvenčným meničom s revíznou jazdou v strojovni a GSM bránou "-výmena elektroinštalácie v strojovni	2,000	ks

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.05.2013

č. 007

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
8 113,00	16 226,00		16 226,00					20
2 593,00	5 186,00		5186,00					20
1 322,00	2 644,00		2 644,00					20
7 913,50	15 827,00		15 827,00					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
			"-výmena elektroinštalácie v šachte		
			"-výmena závesného kábla		
			"-výmena kabinového tabla v nereže s polohovou signalizáciou a dorozumievacím zariadením		
			"-výmena poschodových privolávačov v nereže		
			"-doplnenie polohovej signalizácie v nástupnej stanici		
			"-doplnenie revíznej jazdy na strop.kabíny a doplnenie núdzového zdroja osvetlenia kabíny		
			"-výmena svietidiel za LED diodové		
			"-doplnenie STOP výpínača v priehlbni šachty		
			"-výmena snímačov polohhy kabíny a koncových vypínačov		
5	933	93393-30P5	Doplnenie automatických kabinových dveri BUS v nereže TOV 320	2,000	ks
6	933	93393-30P6	Výmena podlahovej krytiny a okopových plechov v nereže v kabíne výťahu TOV 320	2,000	ks
			2 "Výmena podlahovej krytiny a okopových plechov v nereže v kabíne výťahu, = 2,000		
			náter stien kabíny a šachtových dveri výťahu		
			999 • MCE ostatné spolu :	47454,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	47454,00	
			Rozpočet celkom :	47454,00	

Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

2 593.50

5 187.00

5 187,00

20

1 192.00

2 384,00

2 384,00

20

47 454.00

47 454,00

47 454,00

47 454,00