

2011001828

Zmluva o dielo

podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135

Zastúpený: MUDr. Richard Raši, primátor mesta

1.2. Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov EU-MBL-MRÓZEK GROUP

Názov: EU-GROUP a.s.
Sídlo: Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
Štatutárny orgán: Marek Trojan – predseda predstavenstva
Ing. Branislav Brezina – člen predstavenstva
Zastúpený: Štefan Kušnír – na základe generálneho plnomocenstva zo
dňa 10.08.2010
IČO: 45470651
DIČ: 2023011694

II. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- súťažné podklady,
- projektová dokumentácia, rozpočet stavby,
- informácie získané obhliadkou lokality budúceho diela.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby:	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava
Miesto stavby:	Košice - Myslava
Stavebník:	Košice - Myslava
Splnomocnený zástupca stavebníka:	PhDr. Branislav Valovič
Zhotoviteľ diela:	EU-GROUP a.s.
Miesto zhotovenia stavby:	Košice - Myslava
Termín začatia výstavby:	do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska
Termín ukončenia a odovzdania stavby:	do 24 mesiacov od odovzdania staveniska

III. Predmet plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za úhradu, a to na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.

3.3. Záväzok zhotoviť dielo - stavbu bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

IV. Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 24 mesiacov od odovzdania staveniska.

4.1. Začatie prác na diele: do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska

4.2. Dokončenie prác na diele: do 24 mesiacov od prevzatia staveniska

4.3. Odovzdanie diela: do 24 mesiacov od odovzdania staveniska

4.4. Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo podľa harmonogramu prác, ktorý je samostatnou prílohou tejto zmluvy.

4.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

5.1. Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté, možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ podpisom dodatku k tejto zmluve.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je:

10 575 709,99,-EUR

slovom desaťmiliónovpäťstosedemdesiatpäťtisícsemstodeväť eur deväťdesiatdeväť centov

5.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III vrátane DPH je:

12 690 851,98,-EUR,

Slovom dvanásťmiliónovšesťstodeväťdesiatšesťtisícosemstopäťdesiatjeden eur deväťdesiatosem centov

5.4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska a všetky predvídateľné náklady, spojené s poskytovaním predmetu obstarávania v mieste plnenia.

5.5. Cena diela uvedená v bode 5.3 je záväzná a konečná po celý čas trvania zmluvy. Jej výšku je možné meniť iba v prípade: zmeny sadzby DPH.

5.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávatelom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.

5.7. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávatelom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.

5.8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú zákazku.

5.9. Ceny za práce navyše budú účtované nasledovne:

- a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v súťažnom návrhu alebo cenu nižšiu ako uvedenú v súťažnom návrhu,
- b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu stanovenú podľa smerných cien v zmysle platného cenníka použitého zhotoviteľom pri cenení výkazu výmer, pričom cenníková cena predstavuje horný cenový limit,
- c) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené pod písm. a, b) tohto bodu, bude zhotoviteľ účtovať cenu vrátane DPH v hodinových zúčtovacích sadzbách vo výške 25€/hod.

5.10. Vykonávanie akýchkoľvek navyšiac prác s finančným ohodnotením v zmysle bodu 5.9 tohto článku zmluvy je možné len po podpísaní dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami.

5.11. V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, rozsahu a druhu stavebných prác oproti realizačnému projektu, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené projektantom a objednávatelom pred ich realizáciou.

VI. Platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne:

a) čiastkovými faktúrami

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Zhotoviteľ môže vystaviť celkom 2 čiastkové faktúry a to len na dodávky v objeme minimálne 30 % ceny podľa článku 5 bod 3 na jednu faktúru. Čiastkovú faktúru je potrebné doručiť do 30 -tého dňa nasledujúceho mesiaca po prestavaní dohodnutého objemu stavebných prác. Spôsob úhrady sa v prípade potreby upraví dodatkom k zmluve v zmysle záväzných podmienok definovaných poskytovateľom NFP, čiže MŽP SR.

Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdená stavebným dozorom.

Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje:

- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
- číslo zmluvy,
- číslo čiastkovej faktúry,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Cenu za vykonané práce predmetu zákazky objednávatel uhradí na základe doručenej faktúry, s lehotou splatnosti najmenej 90 dní od doručenia faktúry.

b) konečnou faktúrou

Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku zistenom pri preberacom konaní, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 10 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 14 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení. Objednávatel uhradí konečnú faktúru. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby zaplatené objednávatelom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra bude zhotoviteľovi

uhradená po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov, v prípade zistených vád a nedorobkov až po ich odstránení.

Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:

- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu, odpočet vykonaných platieb,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie diela,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela).

6.2. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávateľovi.

6.3. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

VII.

Záručná doba – Zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie, výkazu výmer, podmienok vydaných stavebných povolení a podľa podmienok tejto zmluvy.
- 7.2. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu u stavebných častí na 60 mesiacov a pri záruke na akosť platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.
- 7.3. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 7.4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 7.5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
 - a) **zjavné vady**, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a

prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.

- b) **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objedávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.

- 7.6. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 10 pracovných dní. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku väd projektu, ktoré nemohol zistiť ani vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od neho požadovať alebo v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa (čl.X.).
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody.

VIII.

Podmienky zhotovenia diela

- 8.1. Podmienky zhotovenia diela sú detailne uvedené v prílohe tejto zmluvy.

IX.

Zmluvné pokuty

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela, resp. jeho časti podľa čl. IV. tejto zmluvy v dohodnutom termíne.
- 9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 99,- EUR.
- 9.3. Objedávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených v čl. VI. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.
- 9.4. V prípade porušenia iných zmluvných povinností v tejto zmluve a jej prílohách sa zmluvné strany zaväzujú zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR za každé porušenie.

X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa §374 Obchodného zákonníka.
- 10.3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
- 10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

XI.

Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu proti poškodeniu a živelným pohromám počas doby výstavby.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu čl. III tejto zmluvy.
- 11.4. Obchodné tajomstvo:
- 11.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.6. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri príprave a realizácii diela príslušné technické normy, platné na území SR.
- 11.8. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko aj rekonštruovaný objekt a jeho časti vhodne zabezpečený tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti počas trvania tejto zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodaním prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Mestom Košice a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XII.

Záverečné ustanovenia

- 12.1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
- 12.2. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Súhlas musí byť písomný a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 12.3. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
- 12.4. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.5. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
- 12.6. V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.
- 12.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- 12.8. Rozpočet,
- 12.9. Harmonogram prác,
- 12.10. Podmienky zhotovenia diela.
- 12.11. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 12.12. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.

V Košiciach dňa 9. 09. 2011

Objednávateľ:

Objednávateľ:

V Košiciach dňa 6. 9. 2011
Zhotoviteľ: 

Štefan Kušnir
na základe plnomocenstva
za Skupinu EU-MBL-MRÓZEK GROUP

Podmienky zhotovenia diela
Zmluva o dielo č. 2011001828

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.
3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.
4. Zhotoviteľ si zabezpečí stráženie a osvetlenie pracoviska počas realizácie diela.
5. Súčasne s odovzdaním pracoviska budú dohodnuté prístupové komunikácie.
6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie.
7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby.
8. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
9. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
12. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
17. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.

18. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
19. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva podľa ustanovení bodu 17 až 19 tohto článku zmluvy, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.
20. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.

II. Stavebný dozor

1. Dozor stavebných prác vykonáva zástupca stavebníka, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby na realizáciu a podľa dohovorovaných podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:
 - odovzdať pracovisko,
 - organizovať a viesť vedenie stavby (operatívne porady a kontrolné porady),
 - vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
 - predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
 - kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov,
 - kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
 - spolupracovať s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
 - v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom stavby navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných väd v projekte,
 - kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
 - kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby – harmonogramu,
 - dohodnúť termíny odstránenia väd a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov,
 - v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na pracovisku alebo jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.
4. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných poradách na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov (písomná plná moc) s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy.

III. Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
 - a) Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad skúšok každého druhu.
 - b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
4. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.

IV. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa a kópiou listu aj zástupcu stavebníka na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V. Odovzdanie a preberanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia pokračovaniu v ďalších stavebných prácach.
2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

- a) projekt stavby na realizáciu so zakreslenými zmenami,
- b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporthy, atesty platné na území SR a návody na obsluhu,
- c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
- e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
- f) stavebný denník,
- g) geodetickú dokumentáciu,
- h) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
- i) stanovisko ku skutočnému stavu platieb,
- j) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem.

3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho stavebného dozoru obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.

4. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je "Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. "Zápis" podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V "Zápise" zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. "Zápis" obsahuje najmä:

- zhodnotenie kvality vykonaných prác,
- súpis zistených väd a nedorobkov,
- dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
- v prípade väd, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.

Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa a projektanta.

6. Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný ohlásiť projektantovi stavby, ktorý ich vyznačí v projekte stavby.

8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čas, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.

9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dohodnutého priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dohodnúť nový čas na odstránenie väd. Ak objednávateľ v náhradnej lehote ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie väd neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie väd a nedorobkov zaniká.

VI. Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela

1. Objednávateľ(stavebník) : Mesto Košice
2. Zástupca stavebníka: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
3. Splnomocnený zástupca stavebníka: PhDr. Branislav Valovič

4. Stavebný dozor: Ing. Ján Heriban, PROJVODA, s.r.o.
5. Projektant: Ing. Slezák Peter, Ing. Sedláček Jaroslav
6. Za zhotoviteľa stavby: Štefan Kušnir

VII. Iné dohody

1. Projekt stavby na realizáciu /PSR/
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR spracovaný v rozsahu, ktorý bude zohľadňovať rozsah diela podľa tejto zmluvy.
 - a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR v počte dvoch exemplárov, prípadne doplnky v rovnakom počte.
 - b) Všetky vyhotovenia PSR odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi opatrené na znak platnosti firemnou pečiatkou v dohodnutých termínoch.
 - c) Prípadné zhotoviteľom uplatnené reklamácie voči kvalite a úplnosti odovzdaných projektov stavby na realizáciu sa objednávateľ zaväzuje riešiť v nutných prípadoch ihneď, v ostatných najneskoršie do 7 dní od oznámenia zhotoviteľom.
 - d) Drobné zmeny a úpravy projektu stavby na realizáciu budú strany navzájom odsúhlasovať zápismi v stavebnom denníku.
3. Zmena rozsahu prác, alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení oproti projektu stavby pre stavebné povolenie a pre realizáciu a objektívne zmeny týchto "Podmienok zhotovenia diela" sú dôvodom na zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej časti.
4. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezaviného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú a objednávateľ súčasne nahradí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody.
5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi preukázateľne márne vynaložené náklady spojené s prípravou diela v prípade, ak sa niektoré stavebné práce nebudú realizovať.
6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke po dobu celého týždňa počas realizácie diela (alebo 2-zmennej prevádzke).
7. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v kontrolnom a skúšobnom pláne.
8. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2011001828

V 9.09.2011 dňa

Objednávateľ:



V Košiciach dňa 6.9.2011

Zhotoviteľ:
EU-GROUP a.s.
Nábeľkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45470851, DIČ: SK2023011694
JEDN: SK2023011694
na základe plnomocnenstva

za Skupinu EU-MBL-MRÓZEK GROUP

Uchádzač: skupina dodávateľov EU-MBL-MRÓZEK GROUP
Užšia súťaž: UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV MYSLAVA

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC																									
p.č	NÁZOV ETAPY /mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1. ETAPA – Príprava územia, terénne úpravy																								
2	2. ETAPA – Uzavretie a rekultivácia skládky																								
3	Svahy nad priťažovacou lavicou																								
4	Svahy so sklonom 1:2,5																								
5	Vrchlik priekopa																								
6	3. ETAPA – Sanácie – Odplynenie																								
7	4. ETAPA – Ozelenenie a sadové úpravy																								
8	5. ETAPA – Obslužná komunikácia, odvodnenie																								
9	6. ETAPA – Stabilizácia čela skládky																								
10	7. ETAPA – Úprava stáv. Koryta potoka																								
11	8. ETAPA – Monitorovacie vrty																								



EU-GROUP a.s.

Nábělkova 1, 841 05 Bratislava

IČO: 45470651, DIČ: 2023011694

IČDPH: SK2023011694

.....
Štefan Kušnir

na základe plnomocenstva

konajúci v záležitostiach členov Skupiny EU-MBL-MRÓZEK GROUP

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba :Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava

JKSO :

Miesto stavby:

Odberateľ:

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	10 575 709,99	0,00	10 575 709,99	0,00	10575709,99
6		z toho: základné náklady	10 575 709,99	0,00	10 575 709,99	0,00	10575709,99
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	10 575 709,99	0,00	10 575 709,99	0,00	10575709,99
18		DPH	20%	z čiastky	10 575 709,99		2115141,99
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					12690851,98

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa: 05.01.2010	IČO: DRČ:	IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	 EU-GROUP a.s. Nábělkova 1, 841 05 Bratislava IČO: 454 7864 010 00000001 IČO
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	ZRN+ORN	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH		Prípočet - odpočet
				spolu			spolu		
Stavba :Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava	S								
Objekt :1.etapa sanácie - Priprava územia, terénne úpravy	S								
Časť : - Priprava územia, terénne úpravy	S		3 928 550,92	3 928 550,92		785 710,18		4 714 261,10	0,00
Časť : - Priprava územia, terénne úpravy - svahy, prítažovacia lavica	S		1 453 349,79	1 453 349,79		290 669,96		1 744 019,75	0,00
Časť : - Priprava územia, terénne úpravy - Vrchlik, priekopa	S		440 230,00	440 230,00		88 046,00		528 276,00	0,00
Objekt :2.etapa sanácie - Uzavretie a rekultivácia skládky	S								
Časť :Uzavretie a rekultivácia skládky - svahy nad prítažovacou lavicou	S		3 156 232,37	3 156 232,37		631 246,47		3 787 478,84	0,00
Časť :Uzavretie a rekultivácia skládky - svahy so sklonom 1:2,5	S		87 545,33	87 545,33		17 509,07		105 054,40	0,00
Časť :Uzavretie a rekultivácia skládky - vrchlik, priekopa	S		524 081,50	524 081,50		104 816,30		628 897,80	0,00
Objekt :3.etapa sanácie - Odplynenie	S		3 417,24	3 417,24		683,45		4 100,69	0,00
Objekt :4.etapa sanácie - Ozelenenie a sadové úpravy	S		267 640,15	267 640,15		53 528,03		321 168,18	0,00
Objekt :5.etapa sanácie - Obslužná komunikácia, odvodnenie	S		90 180,31	90 180,31		18 036,06		108 216,37	0,00
Objekt :6.etapa sanácie - Stabilizácia čela skládky	S		559 317,76	559 317,76		111 863,55		671 181,31	0,00
Objekt :7.etapa sanácie - Úprava stávajúceho koryta potoka	S		20 854,60	20 854,60		4 170,92		25 025,52	0,00
Objekt :8.etapa sanácie - Monitorovacie vrty	S		44 310,00	44 310,00		8 862,00		53 172,00	0,00
Spolu:			10 575 709,99	10 575 709,99		2 115 141,99		12 690 851,98	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba : Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava

Objekt : 1.etapa sanácie - Príprava územia, terénne úpravy

Časť : - Príprava územia, terénne úpravy

Ing. Románeková , Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	11120-1103	Odstánenie krovín a stromov s koreňmi nad 10000 m2	69 200,000	m2	0,94	65 048,00
2	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	200,000	kus	24,60	4 920,00
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	195 000,000	m3	3,65	711 750,00
4	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "do 12km" 195000*(12-10) = 390000,000	390 000,000	m3	0,30	117 000,00
5	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	195 000,000	m3	0,95	185 250,00
6	MAT	103 713110	Výplňový materiál - zemina a inertné materiály, vhodné výrobky	195 000,000	m3	3,85	750 750,00
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	101 170,000	m3	3,65	369 270,50
8	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "do 12km" 101170*(12-10) = 202340,000	202 340,000	m3	0,30	60 702,00
9	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	101 170,000	m3	0,95	96 111,50
10	MAT	581 251100	Zemina ilovitá	101 170,000	m3	6,00	607 020,00
11	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	25 375,000	m3	3,65	92 618,75
12	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "do 12km" 25375*(12-10) = 50750,000	50 750,000	m3	0,30	15 225,00
13	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	25 375,000	m3	0,95	24 106,25
14	MAT	103 111000	Humózna zemina	25 375,000	m3	5,00	126 875,00
15	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	33 300,000	m3	3,65	121 545,00
16	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "do 12km" 33300*(12-10) = 66600,000	66 600,000	m3	0,30	19 980,00
17	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	33 300,000	m3	0,95	31 635,00
18	MAT	103 713110	Výplňový materiál - zemina a inertné materiály, vhodné výrobky	33 300,000	m3	3,85	128 205,00
19	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 (2320+10)*1,1*1,03 = 2639,890	2 640,000	m3	3,65	9 636,00
20	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "do 12km" 2640*(12-10) = 5280,000	5 280,000	m3	0,30	1 584,00
21	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2 640,000	m3	0,95	2 508,00
22	MAT	583 373030	Štrkopiesok	2 640,000	m3	9,50	25 080,00
23	001	18110-2302	Úprava pláne na stavbách komunikácií so zhutnením	2 500,000	m2	0,29	725,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							3 567 545,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
24	221	56477-2111	Podklad z kameniva drv. 0-63 mm vibrovaný hr. 25 cm	1 000,000	m2	8,10	8 100,00
25	221	56477-2111	Podklad z kameniva drv. 0-63 mm vibrovaný hr. 25 cm	2 500,000	m2	8,10	20 250,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							28 350,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
26	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	259 887,440	t	1,28	332 655,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							332 655,92
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							3 928 550,92
Rozpočet celkom :							3 928 550,92

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba : Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava

Objekt : 1. etapa sanácie - Príprava územia, terénne úpravy

Časť : - Príprava územia, terénne úpravy - svahy, prítlačová lavica

Ing. Románeková, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12210-1104	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 nad 10 000 m3	11 500,000	m3	1,120	12 880,00
2	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	11 500,000	m3	1,570	18 055,00
3	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m horn. tr. 1-4	178 500,000	m3	2,760	492 660,00
4	272	16710-1102	Nakladanie materiálu (zemina)	178 500,000	m3	0,950	169 575,00
5	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých zemina	178 500,000	m3	3,380	603 330,00
6	001	17120-1101	Násypy nezhutnené	11 500,000	m3	2,400	27 600,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

1 324 100,00

2 - ZÁKLADY

7	002	27152-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	4 800,000	m3	24,600	118 080,00
---	-----	------------	--	-----------	----	--------	------------

2 - ZÁKLADY spolu :

118 080,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	8 726,400	t	1,280	11 169,79
---	-----	------------	--	-----------	---	-------	-----------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

11 169,79

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

1 453 349,79

Rozpočet celkom :

1 453 349,79

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba :Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava

Objekt :1.etapa sanácie - Príprava územia, terénne úpravy

Časť : - Príprava územia, terénne úpravy - Vrchlík, priekopa

Ing. Románeková, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12210-1104	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 nad 10 000 m3	33 500,000	m3	1,120	37 520,00
2	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	33 500,000	m3	1,570	52 595,00
3	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	33 500,000	m3	3,380	113 230,00
4	001	13210-1204	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 10 000 do 30 000 m3	11 500,000	m3	2,600	29 900,00
5	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	11 500,000	m3	1,570	18 055,00
6	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	11 500,000	m3	3,380	38 870,00
7	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m horn. tr. 1-4	16 500,000	m3	2,760	45 540,00
8	272	16710-1102	Nakladanie materiálu - zemina	16 500,000	m3	0,950	15 675,00
			zemina				
9	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	16 500,000	m3	3,380	55 770,00
10	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	89 500,000	m2	0,290	25 955,00
11	221	9119 -	Odstránenie, demontáž zbytku nefunkčných zariadení	1,000	kpl	7 120,000	7 120,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

440 230,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

440 230,00

Rozpočet celkom :

440 230,00

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
 JKSO :

Stavba :Uzavretie a rekultivácia starej env. zátáže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava

Objekt :2.etapa sanácie - Uzavretie a rekultivácia skládky

Časť :Uzavretie a rekultivácia skládky - svahy nad priťažovacou lavicou

Ing. Románeková , Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	40 250,000	m3	2,760	111 090,00
2	272	16710-1102	Nakladanie materiálu rsh	40 250,000	m3	0,950	38 237,50
3	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	40 250,000	m3	3,380	136 045,00
4	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	11 500,000	m3	2,760	31 740,00
5	272	16710-1102	Nakladanie materiálu zemina	11 500,000	m3	0,950	10 925,00
6	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	11 500,000	m3	3,380	38 870,00
7	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	8 625,000	m3	2,760	23 805,00
8	272	16710-1102	Nakladanie materiálu humus	8 625,000	m3	0,950	8 193,75
9	001	18130-1112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	57 500,000	m2	0,380	21 850,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							420 756,25
2 - ZÁKLADY							
10	002	28997-0210	Založenie vystuž. prvkov strmých svahov	320 000,000	m2	6,200	1 984 000,00
11	MAT	693 102110	Geomreže 30 320000*1,02 = 326400,000	326 400,000	m2	2,300	750 720,00
2 - ZÁKLADY spolu :							2 734 720,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	590,720	t	1,280	756,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							756,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							3 156 232,37
Rozpočet celkom :							3 156 232,37

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba :Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava

Objekt :2.etapa sanácie - Uzavretie a rekultivácia skládky

Časť :Uzavretie a rekultivácia skládky - svahy so sklonom 1:2,5

Ing. Románeková , Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	5 850,000	m3	2,760	16 146,00
2	272	16710-1102	Nakladanie materiálu rsh	5 850,000	m3	0,950	5 557,50
3	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	5 850,000	m3	3,380	19 773,00
4	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	3 900,000	m3	2,760	10 764,00
5	272	16710-1102	Nakladanie materiálu zemina	3 900,000	m3	0,950	3 705,00
6	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	3 900,000	m3	3,380	13 182,00
7	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2 950,000	m3	2,760	8 142,00
8	272	16710-1102	Nakladanie materiálu humus	2 950,000	m3	0,950	2 802,50
9	001	18130-1112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	19 666,670	m2	0,380	7 473,33

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

87 545,33

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

87 545,33

Rozpočet celkom :

87 545,33

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba : Uzavretie a rekultivácia starej env. zát'áže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava

Objekt : 2.etapa sanácie - Uzavretie a rekultivácia skládky

Časť : Uzavretie a rekultivácia skládky - vrchlík, priekopa

Ing. Románeková, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	44 750,000	m3	2,76	123 510,00
2	272	16710-1102	Nakladanie materiálu rsh	44 750,000	m3	0,95	42 512,50
3	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	44 750,000	m3	3,28	146 780,00
4	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	17 900,000	m3	2,76	49 404,00
5	272	16710-1102	Nakladanie materiálu zemina	17 900,000	m3	0,95	17 005,00
6	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	17 900,000	m3	3,28	58 712,00
7	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	13 800,000	m3	2,76	38 088,00
8	272	16710-1102	Nakladanie materiálu omica	13 800,000	m3	0,95	13 110,00
9	001	18130-1112	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	92 000,000	m2	0,38	34 960,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							524 081,50
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							524 081,50
Rozpočet celkom :							524 081,50

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
 JKSO :

Stavba : Uzavretie a rekultivácia starej env. zátáže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava
 Objekt : 3.etapa sanácie - Odplynenie

Ing. Románeková , Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	10,000	m3	27,20	272,00
2	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	10,000	m3	2,38	23,80
3	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 vykpaná zemina	10,000	m3	1,57	15,70
4	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 dovoz štrku z medziskládky	10,000	m3	2,76	27,60
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	10,000	m3	1,13	11,30
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku výkop	10,000	m3	0,85	8,50
7	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám	10,000	m3	2,80	28,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							386,90
2 - ZÁKLADY							
8	251	24211-1113	Osad. plášťa studne z bet. skruží celokruh. vn. priem. 1 m	5,000	m	40,30	201,50
9	MAT	592 254350	Skruž studňový 100x50	10,100	kus	52,30	528,23
10	251	24279-1111	Zapustenie zárubnice z rúr plast. hl. do 50m DN do 200mm	10,000	m	32,80	328,00
11	MAT	286 102067	Rúra PE-HD 160x14,6 10*1,05 = 10,500	10,500	m	36,30	381,15
12	251	24511-1111	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky	5,000	kus	33,81	169,05
13	MAT	592 257080	Doska na studňu d 110/10	5,050	kus	24,90	125,75
14	251	24990-1313	Dier. zárubníc priem. 152 mm vŕtaním, pl. otv. do 20%	5,000	m	49,30	246,50
15	721	72222-1117	Armat. vodov., guľový kohút G 1/4	5,000	kus	13,60	68,00
16	923	23003-1032	Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 150	10,000	kus	4,16	41,60
17	MAT	141 410120	Rúrky oceľ. 1/4 - privarenie	5,000	kus	2,46	12,30
18	MAT	286 3P4173	Príruba navarovacia - d 160	5,000	kus	40,90	204,50
19	MAT	286 3P4212	Príruba zaslepovacia PP s oceľovým jadrom d 160	5,000	kus	138,30	691,50
2 - ZÁKLADY spolu :							2 998,08
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
20	251	99825-4011	Presun hmôt pre studne a čerpanie vody	5,469	t	5,90	32,27
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							32,27
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							3 417,24
Rozpočet celkom :							3 417,24

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba : Uzavretie a rekultivácia starej env. zátáže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava
Objekt : 4.etapa sanácie - Ozelenenie a sadové úpravy

Ing. Románeková, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	18040-1211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	106 500,000	m2	1,220	129 930,00
2	MAT	005 721900	Osivo trávové	4 387,800	kg	4,910	21 544,10
			106500*0,04*1,03 = 4387,800				
3	231	18310-1111	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,01 m3 v rovine	5 000,000	kus	0,240	1 200,00
4	231	18340-5211	Zasiatie trávniku hydroosevom na orniciu	57 500,000	m2	1,380	79 350,00
5	MAT	005 721900	Osivo trávové	2 369,000	kg	4,910	11 631,79
			57500*0,04*1,03 = 2369,000				
6	231	18410-2211	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine	5 000,000	kus	0,740	3 700,00
7	MAT	026 532470	Hloh, tmka, ruža, agát - ker štandard 80-100cm	5 000,000	kus	3,850	19 250,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							266 605,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	231	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	48,557	t	21,300	1 034,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							1 034,26
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							267 640,15
Rozpočet celkom :							267 640,15

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba : Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava
Objekt : 5.etapa sanácie - Obslužná komunikácia, odvodnenie

Ing. Románeková, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	002	28997-1212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m	4 900,000	m2	0,380	1 862,00
2	MAT	693 665160	Geotextília 500g/m2	5 145,000	m2	1,150	5 916,75
			4900*1,05 = 5145,000				
2 - ZÁKLADY spolu :							7 778,75
5 - KOMUNIKÁCIE							
3	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	4 889,000	m2	6,340	30 996,26
4	221	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm	4 889,000	m2	8,860	43 316,54
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							74 312,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
5	221	91951-1111	Zhotovenie priepustu z rúr betonových alebo železobetonových DN 30 cm	12,000	m	3,060	36,72
6	MAT	592 226560	Rúra hrdlová priama D 300	12,100	m	35,000	423,50
7	221	93511-1111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 50 cm do lôžka z kameniva hr. 10 c	70,000	m	3,320	232,40
8	MAT	592 275150	Žľabovka betonová	141,400	kus	3,900	551,46
9	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	5 347,408	t	1,280	6 844,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							8 088,76
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							90 180,31
Rozpočet celkom :							90 180,31

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:

JKSO :

Stavba : Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava
 Objekt : 6.etapa sanácie - Stabilizácia čela skládky

Ing. Románeková, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	100,000	hod	2,660	266,00
2	001	13470-2101	Čerpacia kontrolná šachta	1,000	m3	42,000	42,00
3	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	8 000,000	m3	2,760	22 080,00
4	272	16710-1102	Nakladanie materiálu	8 000,000	m3	0,950	7 600,00
5	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	8 000,000	m3	3,380	27 040,00
6	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2 320,000	m3	2,760	6 403,20
7	272	16710-1102	Nakladanie materiálu	2 320,000	m3	0,950	2 204,00
8	001	17110-1112	Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých	2 320,000	m3	3,380	7 841,60
9	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2 320,000	m3	2,760	6 403,20
10	272	16710-1102	štrk	2 320,000	m3	0,950	2 204,00
11	001	17110-1112	Nakladanie materiálu	2 320,000	m3	3,380	7 841,60
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							89 925,60
2 - ZÁKLADY							
12	272	21275-2113	Tratívy z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	1 030,000	m	7,900	8 137,00
13	002	28997-1213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	6 500,000	m2	0,380	2 470,00
14	MAT	693 665160	Geotextília 500g/m2	6 825,000	m2	1,150	7 848,75
2 - ZÁKLADY spolu :							18 455,75
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	321	46151-1119	Drôtokamenné opevnenie z lom. kameňa spracovaného na mieste be:	3 150,000	m3	72,900	229 635,00
16	MAT	693 105991	Výstužný prefabrikovaný čelný blok 7x2x0,5m s plast.úpravou	3 150,000	kus	61,800	194 670,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							424 305,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	272	99833-2011	Presun hmôt pre úpravy vod. tokov	5 666,258	t	4,700	26 631,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							26 631,41
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							559 317,76
Rozpočet celkom :							559 317,76

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba :Uzavretie a rekultivácia starej env. zátáže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava
Objekt :7.etapa sanácie - Úprava stávajúceho koryta potoka

Ing. Románeková , Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12920-3101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3	210,000	m3	12,710	2 669,10
2	001	12920-3101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3	1 250,000	m3	12,710	15 887,50
3	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	300,000	m3	2,760	828,00
4	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	300,000	m3	0,950	285,00
5	001	17310-3101	Uloženie sypaniny do prechod. vrstiev hrádzí šírka do 2,5 m	300,000	m3	3,950	1 185,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

20 854,60

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

20 854,60

Rozpočet celkom :

20 854,60

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EU-GROUP, a.s.

Spracoval:
JKSO :

Stavba :Uzavretie a rekultivácia starej env. záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava
Objekt :8.etapa sanácie - Monitorovacie vrty

Ing. Románeková , Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	221	9001 -	Vrt D380mm, rúra PVC DN 200mm vrátane obsypu, priem.dl.15m	15,000	kus	2 954,00	44 310,00
---	-----	--------	--	--------	-----	----------	-----------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : **44 310,00**

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : **44 310,00**

Rozpočet celkom : **44 310,00**