

ZMLUVA O DIELO

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Košice**

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

v zastúpení: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené jednať za objednávateľa

vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH - vedúci oddelenia výstavby,
investícií a stavebného úradu

Zhotoviteľ: **SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves**

Školská 5

052 01 Spišská Nová Ves

v zastúpení: Ing. Miloš Beharka, Ing. Jerguš Hvizdoš

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 31 688 586

IČ DPH: SK2020503760

Kontakt: tel.:

e-mail:

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku vyhodnotenia zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 19.12.2013.

II. Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť stavbu „SKLAD, č.súp.2459 na ulici Pri Prachárni, Košice IV“ umiestnenej na pozemku par. C-KN č.501/32, k.ú. Južné mesto. Odstránenie stavby sa bude realizovať podľa spracovanej projektovej dokumentácie z 01.04.2013, ktorej spracovateľom je Halaprojekt, s.r.o., Hroncova 3, Košice a podľa Rozhodnutia o povolení odstránenia stavby vydaného Obcou Bidovce Č.A359/2013-Bi zo dňa 12.9.2013, nadobudnutá právoplatnosť dňa 26.9.2013. Predmetom plnenia sú všetky búracie práce, odvoz a zneškodnenie vzniknutých odpadov v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi. Predmet diela je vymedzený položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD ako príloha č.1.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím takto zhotoveného diela objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdávaní diela predložiť objednávateľovi potvrdenia o uložení stavebného odpadu na registrovaných skládkach odpadu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

III. Termín plnenia

1. Začatie prác: do 2 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
2. Ukončenie prác: do 7 pracovných dní odo dňa začatia prác
3. K zmene dohodnutého termínu plnenia diela môže dôjsť v prípade, pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zmenu rozsahu prác predmetného diela a odsúhlasenou cenovou ponukou.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV. Cena a fakturácia

Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky uvedenej v prílohe č.1 tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy :

Cena diela	bez DPH	17 997,38 Eur
DPH 20%		3 599,68 Eur
Cena diela	s DPH	21 596,68 Eur
Slovom: dvadsaťjedentisícpäťstodevädesiatšesť Eur s DPH		

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela vrátane zariadenia staveniska a jeho vypratanie i poistenia počas výkonu prác.
3. Úhrada ceny za zhotovenie diela bude realizovaná objednávateľom bez zálohovej platby po ukončení a odovzdaní prác celého diela na základe faktúry vystavenej a doručenej zhotoviteľom. Podkladom pre vystavenie faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok a Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi. Za dátum úhrady sa považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto ZoD objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vrátením faktúry nastáva prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová 30 - dňová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia novej opravenej faktúry.

V. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy, dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie požiarnych a bezpečnostných predpisov na pracovisku počas výkonu prác svojich zamestnancov a u zamestnancov svojich subdodávateľov.
3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.
4. Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledku v rámci plnenia tejto zmluvy.
5. Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie plynúce z nedodržania stanovených a vzájomne dohodnutých podmienok odstránenia stavieb podľa tejto zmluvy znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
6. Zhotoviteľ sa pri realizácii predmetu zmluvy, v mene objednávateľa, zaväzuje dodržať všetky podmienky pri odstraňovaní stavieb uvedené v rozhodnutí Stavebného úradu vydaného Obcou Bidovce .A359/2013-BÍ zo dňa 12.9.2013, nadobudnutá právoplatnosť dňa 26.9.2013., ktorým sa povoľuje odstránenie stavby.
7. V prípade, že správcovia inžinierskych sietí budú vyžadovať akékoľvek práce za účelom odpojenia sietí od pozemku, bude zodpovednosťou zhotoviteľa koordinovať a napláňovať takéto práce.

8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác, dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle cestného zákona a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe.
9. V prípade výskytu nepredvídateľných okolností tieto zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán.
10. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaná zápisnica. Zápisnica bude obsahovať súpis prípadných nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Súčasťou zápisnice musí byť aj doklad o uložení stavebného odpadu na registrovaných skládkach odpadu.

VI. Sankcie

1. Objednávateľ uhradí úrok z omeškania za neuhradenie faktúry v stanovenej lehote podľa čl. IV tejto zmluvy vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
2. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dojednaný v tejto zmluve podľa čl. III., uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, alebo vyššou mocou. Obdobne objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. Tieto skutočnosti musia byť predložené zápisom, alebo iným preukázateľným materiálom.
4. Zmluvné pokuty a sankcie, dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Pri plnení zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami tejto zmluvy. V ostatných otázkach, neupravených touto zmluvou, platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo a ostatné všeobecné záväzné predpisy, platné v Slovenskej republike.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli, prípadné riešenie sporov bude uplatňované na súde, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Košiciach dňa **8. JAN. 2014**

V Spišskej Novej Vsi. dňa **19.12.2013**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt skladu- ul. PRI PRACHÁRNI, p.č.501/32

Objekt: Terénne úpravy

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV	2103			
1			Zemné práce	1700			
1	001	162501122	Vodorovné premiestnenie zeminy po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m (zásyp)	m3	140,987	1,40	197
			99,098+41,889		140,987	0,00	
			Súčet		140,987	0,00	
2	001	162501123	Vodorovné premiestnenie zeminy po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	986,909	0,32	316
			140,987*7		986,909	0,00	
3	R	40^101102	Nakladanie zeminy z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	140,987	0,87	122
4	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	99,098	1,05	104
			"montážna jama" 5,0*2,1*0,9		9,450	0,00	
			"zákl.pásky" (44,44+4,54)*2*0,6*0,9		52,898	0,00	
			"zastav.plocha" 245*0,15		36,750	0,00	
			'Súčet			0,00	
			Súčet		99,098	0,00	
5	581	58199p	Dodávka zeminy	m3	88,919	4,00	356
			99,098-(67,86*0,15)			0,00	
6	R	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	211,400	0,14	30
7	005	0057211100	Trávové semeno	kg	6,532	2,00	13
			211,40*0,0309		6,532	0,00	
			'Súčet			0,00	
			Súčet		8,631	0,00	
8	R	181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	211,400	0,16	34
			245		245,000	0,00	
			10,8*1,0		10,800	0,00	
			(5,54+41,38)*0,5		23,460	0,00	
			-7,54*9		-67,860	0,00	
			'Súčet			0,00	
			Súčet		211,400	0,00	
9	581	58199	Zahumusovanie	m3	31,710	3,20	101
			245*0,15		36,750	0,00	
			10,8*1,0*0,15		1,620	0,00	
			(5,54+41,38)*0,5*0,15		3,519	0,00	
			-(7,54*9)*0,15		-10,179	0,00	
			'Súčet			0,00	
			Súčet		31,710	0,00	
10	R	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	211,400	0,16	34
			211,4		211,400	0,00	
			Súčet		211,400	0,00	
11	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150) mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	211,400	0,08	17

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt skladu- ul. PRI PRACHÁRNI, p.č.501/32

Objekt: Terénne úpravy

JKSO:

ECO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
12	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	211,400	0,32	68
13	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	211,400	0,05	10
14	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	211,400	0,05	11
15	R	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	211,400	0,24	51
16	251		Hnojenie trávneho porastu 0,03kg/m2	m2	211,400	0,92	194
17	R	184851111	Zalievka trávneho porastu	m2	211,400	0,20	42
						0,00	
5						Komunikácie	
						0,00	366
18	221	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 150 mm	m2	67,860	0,43	29
						7,54*9,00= 67.860	
						0,00	
19	221	56478-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl.	m2	67,860	4,96	337
						7,54*9,00 = 67.860	
						0,00	
PRACE A DODAVKY HSV						0,00	2066
						0,00	
99 Presun hmôt HSV						0,00	37
						0,00	
20	K	aaBiiJui n	m voarorvné Del ZVISIlenô prešlinu	t	42,169	0,88	37
Celkom							2102.82

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt skladu- ul. PRI PRACHÁRNI, p.č.501/32

Objekt: Náletová zeleň

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

74,800

1	0í 1	952901409p	Odstránenie náletovej zelene , vr.Naloženia do kontajnera	m3	15,000	1,000	15,000
2	013	9790901	Cena za jazdný výkon (kontajnery 16, 23 a 30 m3):	km	24,000	1,200	28,800
					24,000		
3	013	9790902	Prenájom veľkoobjemového kontajnera (16, 23 a 30 m3):	deň	2,000	8,000	16,000
4	013	9790903	Cena za zneškodnenie spáliteľného odpadu:	t	7,500	2,000	15,000
			15*0,5		7,500		

Celkom

74,800

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt skladu- ul. PRI PRACHÁRNI, p.č.501/32

Objekt: Komunálny odpad

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

254,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	011	952901419p	Vyčistenie objektu, vr. Naloženia do kontajnera	m2	254,000	1,000	254,000
			254		254,000		
2	013	9790901	Cena za jazdný výkon (kontajnery 16, 23 a 30 m3):	km	24,000	0,000	0,000
			12*2		24,000		
3	013	9790902	Prenájom veľkoobjemového kontajnera (16, 23 a 30 m3):	deň	2,000	0,000	0,000
4	013	9790903	Cena za zneškodnenie spáliteľného odpadu:	t	8,500	0,000	0,000
			17*0,5		8,500		

Celkom

254.000

položka č.2,3,4 bude zabezpečená objednávateľom samostatne - NEOCEŇOVAŤ !!!

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt skladu- ul. PRI PRACHÁRNI, p.č.501/32

Objekt: Objekt skladu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

15290,85

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15290,85

1	R	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	59,270	18,79	1113,40
			(44,44+4,54)*2*0,6*0,9		52,898	0,00	
			(5,0+0,9)*2*0,6*0,9		6,372	0,00	
			Súčet		59,270	0,00	
2	R	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	74,322	1,02	76,15
			(3,74+1,0*2+4,34*2+4,74*3+0,5)*2,875		83,778	0,00	
			-0,8*1,97*6		-9,456	0,00	
			Súčet		74,322	0,00	
3	R	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	109,838	7,51	825,33
			(44,24+4,74)*2*(2,98+3,13)/2*0,4		119,707	0,00	
			(1,1*0,4+0,4*0,4*3)*2,875		2,645	0,00	
			-(3,2*2,5+1,44*1,15*6+0,56*0,56*3+1,47*1,15*2)*0,4		-8,903	0,00	
			-(1,2*2,1+1,2*0,56*2+0,95*2,1+1,13*2,1)*0,4		-3,293	0,00	
			-(1,08*2,1 + 1,46*1,15*2)*0,4		-2,250	0,00	
			-1,1*2,1*0,2*3		-1,386	0,00	
			"atika" 44,24*0,25*0,3		3,318	0,00	
			Súčet		109,838	0,00	
4	R	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,304	7,78	2,37
			0,45*0,45*1,5		0,304	0,00	
			Súčet		0,304	0,00	
5	R	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	66,360	25,81	1712,49
			44,24*6,0*0,25		66,360	0,00	
			Súčet		66,360	0,00	
6	R	96504339p	Búranie okapového chodníka	m3	5,139	36,43	187,22
			(10,8*1,0+ (5,54+41,38)*0,5)*0,15		5,139	0,00	
			Súčet		5,139	0,00	
7	R	965043420	Búranie mazaniny hr.do 150 mm, -2,20000t	m3	61,407	39,47	2423,61
			43,44*4,74*0,15*2		61,772	0,00	
			-2,7*0,45*0,15*2		-0,365	0,00	
			Súčet		61,407	0,00	
8	R	968061113	Vývesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	2,000	0,16	0,31
9	R	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,14	0,14
10	R	968061139	Vývesenie alebo zavesenie kov.krídla vrát nad 4 m2	ks	1,000	0,89	0,89
11	R	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	2,285	2,11	4,81
			Ö,ij6*Ö,56^3+ ,2*0,56*2		2,285	0,00	
			Súčet		2,285	0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt skladu- ul. PRI PRACHÁRNI, p.č.501/32

Objekt: Objekt skladu

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
12	R	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2m2, -0,03600t	m2	16,675	1,23	20,44
			1,44*1,15*6+1,47*1,15*2+1,46*1,15*2		16,675	0,00	
			Súčet		16,675	0,00	
13	R	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,400	0,76	6,38
			1,0*2,1*4		8,400	0,00	
			Súčet		8,400	0,00	
14	R	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	8,000	0,83	6,68
			3,2*2,5		8,000	0,00	
			Súčet		8,000	0,00	
15	R	968072865	Vybúranie mreží do 2 m2, -0,00700t	m2	20,955	1,21	25,45
			1,44*1,15*6+0,56*0,56*3+1,47*1,15*2+1,2*0,56*2		15,602	0,00	
			0,95*2,1+1,46*1,15*2		5,353	0,00	
			Súčet		20,955	0,00	
16	R	968072866	Vybúranie mreží nad 2 m2, -0,00400t	m2	7,161	1,25	8,97
			1,2*2,1+1,13*2,1+1,08*2,1		7,161	0,00	
			Súčet		7,161	0,00	
17	R	§79081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	610,960	3,78	2307,00
18	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 720,560	0,12	816,14
19	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	610,960	3,17	1936,03
20	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 665,760	0,35	1293,78
21	R	979089099	Poplatok za skladovanie odpadu	t	610,960	4,13	2523,26
		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	259,73
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00	214,28
22	R	711141599p	Odstránenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	256,655	0,83	214,28
			44,24*5,54-2,7*0,45		243,875	0,00	
			(5,0+2,1)*2*0,9		12,780	0,00	
			Súčet		256,655	0,00	
		712	Izolácie striech			0,00	26,71
23	R	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	270,654	0,10	26,71
			44,24*6,15-3,16*0,45		270,654	0,00	
			Súčet		270,654	0,00	
		764	Konštrukcie klampiarske			0,00	18,74
24	R	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	100,780	0,19	18,74
			(44,24+6,15)*2		100,780	0,00	
			Súčet		100,780	0,00	
		M	Práce a dodávky M			0,00	15,18
		95-M	Revízie			0,00	15,18
I 25	R	9501099	Demontáž bleskozvodu	hod	5,000	3,04	15,18

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Objekt skladu- ul. PRI PRACHÁRNI, p.č.501/32

Objekt: Objekt skladu

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkom

15565.76