

Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2014001737

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

Príkazca : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Oprávnenie konať
za príkazcu: MUDr. Richardom Rašim PhD., MPH, primátorom mesta
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 20221186904
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Príkazník: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19 Košice
oprávnenie konať
v mene príkazníka: Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti
IČO: 44518684
DIČ : 2022722075
IČ DPH : SK 2022722075
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

I.**Preambula**

Dňa 13.8.2014 uzavreli príkazca a príkazník Príkaznú zmluvu č. 2014001737 (ďalej aj Zmluva), ktorou sa zaviazal príkazca pre príkazcu vykonať činnosti:

1. prípravu a realizáciu stavby „Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach“ a
2. vypracovať projektovú dokumentáciu a prípravu stavby na dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach.

Podľa článku III. bodu 4 Povinnosti zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že po ukončení výberového konania sa upresní výška nákladov na financovanie predmetu zmluvy.

II.**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. III. bodom 4 Zmluvy a čl. VI bodom 2 Zmluvy dohodli na prijatí tohto dodatku, ktorým sa upresňuje výška nákladov na financovanie predmetu zmluvy:
 - 1.1. na realizáciu stavebných prác „Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach“ na sumu 101.993,00 Eur + DPH 20.398,60 Eur, ktoré náklady sú presne špecifikované v Prílohe č.1 tohto dodatku, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou, a
 - 1.2. na vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, bytový dom na ul. Podjavorinskej 6-8 v Košiciach na sumu 2.700 Eur + DPH 540 Eur.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI. bodom 2 Zmluvy dohodli na predĺžení času plnenia zmluvy do 31.12.2014, na základe čoho sa:

čl. III Povinnosti zmluvných strán - Príkazník:, písm. A, bod 3 mení z termínu do 31.10.2014 na termín do 31.12.2014 a v článku V. Čas plnenia mení z termínu plnenia do 31.10.2014 na termín do 31.12.2014.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy, ktoré nesúvisia so zmenami prijatými týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a dobrovoľne podpísali.

24. OKT. 2014

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa **20 10 2014**

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÝ KRYCÍ LIST STAVBY

Príloha č.1

Názov stavby	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9,11-13 v Košiciach	JKSO	Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objedrávateľ	mesto Košice	IČO	DIČ
Projektant	GIRMA elektroprojektová kancelária, Janáčková 1, Prešov		
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		15.10.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady			0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Súčet 7, 12, 19-22		101 993,00	
Dátum a podpis		Pečiatka	24 20 %		0,00 DPH	0,00			
Objednávateľ						25 20 %		101 993,00 DPH	20 398,60
						26 Cena s DPH (r. 23-25)		122 391,60	
Dátum a popis		Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ						27 Dodávky objednávateľa		0,00	
						28 Kízavá doložka		0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -		0,00				

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dobudovanie systému regulovanej
mesto Košice
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9,11-13 v Košiciach

Kód 1	Popis 2	Cena bez DPH 3
	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX. Podjavorinskej 3-5, 7-9. 11-13 v Košiciach	101 993,00
SO 01	SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475	1 998,00
SO 01	SO 02 NN rozvody a systém regulovanej dodávky elektrickej energie	99 995.00
	<u>Celkom</u>	<u>101 993.00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.1

Názov stavby	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach
Názov objektu	SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475
Názov časti	SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13

DIČ

Objednávateľ mesto Košice
 Projektant GIRMA elektroprojektová kancelária, Janáčková 1, Prešov
 Zhotoviteľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 15.10.2014

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12 DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
							23	Súčet 7, 12, 19-22	1 998,00
Dátum a podpis				Pečiatka			24	20 % 1 998,00 DPH	399,60
Objednávateľ							25	20 % DPH	0,00
							26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 397,60
Dátum a popis				Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ							27	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Kľzává doložka	0,00
							29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach

Názov objektu: SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

Názov časti: SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

Miesto: Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 15.10.2014

Názov	Hodnota A Hodnota B	
Základné náklady		
Dodávka	1400,00	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	50,00	14,00
Montáž - materiál		112,00
Montáž - práce		391,00
Medzisúčtet 1	1450,00	517,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		31,00
Nátery		0,00
Zemné práce		0,00
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
Medzisúčtet 2	1450,00	548,00
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		0,00
Základné náklady celkom		1998,00
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Vedľajšie náklady celkom		0,00
Kompletizačná činnosť		0,00
Náklady celkom		1998,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach

Názov objektu: SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

Názov časti: SO 01 Odberné elektrické zariadenie - úprava v trafostanici TS 475

Miesto: Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 15.10.2014

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Dodávky								
Hasma - Elektromerový rozvádzač RE1 typ ER P.M K661 200A 200/5A P2 240/3x240 v.č.2	ks	1,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	1400,00	1400,00
Dodávky - celkom				1 400,00				1400,00
Elektromontáže								
Elektroinštalácia								
<i>Montáž rozváděču litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti přes 100 do 300 kg</i>	ks	1,00	0,00	0,00	125,20	125,20	125,20	125,20
<i>UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>								
demontáž - 4x240 mm ²	ks	1,00	0,00	0,00	12,30	12,30	12,30	12,30
4x240 mm ²	ks	1,00	0,00	0,00	22,13	22,13	22,13	22,13
<i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.</i>								
do 100kg	ks	1,00	9,38	9,38	15,15	15,15	24,53	24,53
PNA2 250A gG Pojistková vložka	ks	3,00	4,82	14,46			4,82	14,46
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>								
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevne	m	5,00	1,57	7,85	3,98	19,90	5,55	27,75
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SR02 pro pásek 30x4mm	ks	4,00	0,82	3,28	5,88	23,52	6,70	26,80
<i>VYBOURANI OTVORU VE STENE</i>								
<i>BETONOVÉ DO PRUMERU 75mm</i>								
Stena do 300mm	ks	3,00	5,11	15,33			5,11	15,33
<i>PROTIPOŽÁRNÍ VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRUCHODKY RAYCHEM</i>								

Utesňovací systém RDSS 75

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Zabezpečenie vypnutia a zapntia vývodu na Podjavorinskú, pracovníkmi VSD

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Odborná prohlídka a odborná zkouška elektrozařízení

Elektroinštalácia - celkom

Podružný materiál

Elektromontáže - celkom

ks	3,00	18,74	56,22	11,87	35,61	30,61	91,83
hod	1,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00
hod	6,00	0,00	0,00	16,00	96,00	16,00	96,00
			106.52		390,81		497,33
			5,33				5,33
			111,85		390,81		502,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Prílohač.1

Názov stavby	Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach
Názov objektu	SO 02 NN rozvody a systém regulovanej dodávky elektrickej energie
Názov časti	SO 02 NN rozvody a systém regulovanej dodávky elektrickej energie
Objednávateľ	mesto Košice
Projektant	GIRMA elektroprojektová kancelária, Janáčková 1, Prešov
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

JKSO	
EČO	
Miesto	Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13
IČO	DIČ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

15.10.2014

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D	Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	99 995,00
Objednávateľ							24	20 % 99 995,00 DPH	19 999,00
Dátum a popis				Pečiatka			25	20 % DPH	0,00
Zhotoviteľ							26	Cena s DPH (r. 23-25)	119 994,00
Dátum a podpis				Pečiatka			E	Prípochy a odpočty	
							27	Dodávky objednávateľa	0,00
							28	Klízáva doložka	0,00
							29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach

Názov objektu: SO 02 NN rozvody a systém regulovanej dodávky elektrickej energie

Názov časti: SO 02 NN rozvody a systém regulovanej dodávky elektrickej energie

Miesto: Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 15.10.2014

Názov	Hodnota A	Hodnota B
Základné náklady		
Dodávka	28 475,00	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	1 025,00	285,00
Montáž - materiál		23 512,00
Montáž - práce		30 590,00
Medzisúčtet 1	29 500,00	54 387,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 246,00
Nátery		0,00
Zemné práce		12 862,00
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
Medzisúčtet 2	29 500,00	70 495,00
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		0,00
Základné náklady celkom		99 995,00
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Vedľajšie náklady celkom		0,00
Kompletizačná činnosť		0,00
Náklady celkom		99 995,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach

Názov objektu: SO 02 NN rozvody a systém regulovanej dodávky elektrickej energie

Názov časti: SO 02 NN rozvody a systém regulovanej dodávky elektrickej energie

Miesto: Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Dátum: 15.10.2014

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Dodávky								
Hasma - Rozpojovacia istiacia skriňa SR9-F1063 VV 6/4 PI 1P2X Skriňa je vybavená zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu v.č.5	ks	1,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	1 255,00
Hasma - Rozvádzač pre router IP44/IP2X Skriňa je vybavená zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu v.č.6	ks	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Hasma - Elektromerový rozvádzač HRE 3-5, HRE 11-13, Skrine su vybavené zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu v.č.7,9	ks	2,00	1 855,00	3 710,00	0,00	0,00	1 855,00	3 710,00
Hasma - Elektromerový rozvádzač HRE 7-9, Skriňa je vybavená zvýšenou odolnosťou proti násilnému vniknutiu v.č.8	ks	1,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
Lcorwí'ju r±/ v zubidve - z.d:>uvMjvd Kiduíc d cooy 30, pruuovy uirdinc b nadprúdovou ochranou PFL7-10A/1N/B/003, čelný kryt pre dve zásuvky č.577	ks	48,00	112,50	5 400,00	0,00	0,00	112,50	5 400,00
13, dve zásuvky 250V/16A, č.576 71, IP54 : - v.č.7,8,9	ks	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
SERVER - podľa špecifikácie pre bytový podnik	ks	1,00						
Dodávky - celkom				28 475,00				28 475,00
Elektromontáže								
Elektroinštalácia								
<i>Montáž rozváděču litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti</i>								
přes 100 do 300 kg	ks	4,00	0,00	0,00	136,31	545,24	136,31	545,24
do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	29,45	29,45	29,45	29,45
MONTÁŽ ROZVODNIC - LEGRAND P17								
Do 20 kg	ks	48,00	0,00	0,00	6,95	333,60	6,95	333,60
KÁBEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV								
AYKY 3x240+120 mm2, volne	m	1 050,00	9,89	10 384,50	2,23	2 341,50	12,12	12 726,00
KÁBEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV								
AYKY-J 4x50, volne	m	55,00	3,55	195,25	1,06	58,30	4,61	253,55

AYKY-J 3x95+70, volne	m	95,00
KÁBEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		
CYKY-J 3x2.5, pevne	m	1 050,00
KÁBEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE		
CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevne	m	5,00
UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ		
ZÁKLOPKOU		
do 5x4 mm ²	ks	2,00
do 4x10 mm ²	ks	100,00
4x50 mm ²	ks	2,00
4x95 mm ²	ks	4,00
4x240 mm ²	ks	6,00
KABELOVÁ LÁVKA ZINKOVANÁ (275g Zn/m²), ROZTEČ PRÍČEK		
300mm, VČ. DÍLÚ, VÝLOŽNÍKÚ A PRÍSLUŠENSTVÍ		
RII-1 /300 šire 150 mm	m	42,00
RII-2 /300 šire 200 mm	m	42,00
ZR 1 oceľoplechový zákryt pozinkovaný na káblový rošt RII-1	m	42,00
ZR 2 oceľoplechový zákryt pozinkovaný na káblový rošt RII-2	m	42,00
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PRÍSTR.		
pre káblové rošty a zákryty do 50kg	ks	28,00
 ZP2 Zkratová propojka	ks	9,00
PNA000 6A gG Pojistková vložka	ks	3,00
PNA1100A gG Pojistková vložka	ks	3,00
PNA1 125A gG Pojistková vložka	ks	3,00
OCEĽOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ		
FeZn30x4 (1.0 kg/m), volne	m	180,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ		
SR02 pro pásek 30x4mm	ks	36,00
ELEKTROMERY JEDNOFÁZOVÉ TRJFÁZOVÉ		
Jednofázový elektromer s meraním okamžitého výkonu a spotreby el. energie		
so zabudovaným relé na odpájanie zákazníka od el. energie	ks	48,00
Trojfázový elektromer s meraním okamžitého výkonu a spotreby el. energie so		
zabudovaným relé na odpájanie zákazníka od el. energie	ks	3,00

8,43	800,85	1,62	153,90	10,05	954,75
0,94	987,00	1,35	1 417,50	2,29	2404,50
0,97	4,85	1,37	6,85	2,34	11,70
0,00	0,00	6,21	12,42	6,21	12,42
0,00	0,00	4,77	477,00	4,77	477,00
0,00	0,00	14,82	29,64	14,82	29,64
0,00	0,00	21,24	84,96	21,24	84,96
0,00	0,00	28,79	172,74	28,79	172,74
10,62	446,04	11,05	464,10	21,67	910,14
11,03	463,26	12,08	507,36	23,11	970,62
6,43	270,06	10,73	450,66	17,16	720,72
6,93	291,06	11,00	462,00	17,93	753,06
5,57	155,96	11,97	335,16	17,54	491,12
6,20	55,80	0,00	0,00	6,20	55,80
1,80	5,40	0,00	0,00	1,80	5,40
2,79	8,37	0,00	0,00	2,79	8,37
3,18	9,54	0,00	0,00	3,18	9,54
1,15	207,00	2,98	536,40	4,13	743,40
0,82	29,52	5,88	211,68	6,70	241,20
105,00	5 040,00	0,00	0,00	105,00	5040,00
230,00	690,00	0,00	0,00	230,00	690,00

Router smerovač	ks	1,00
Elektrický zabezpečovací systém - ochrana rozvádzačovej skrine P01 - MET 10 Masívny kovový magnetický kontakt na povrchovú montáž, prac. vzdialenosť max.5cm, rozmery DxŠxV 48x25x15mm	ks	12,00
roz-vN^ íviiií úiD í> Krauk-Kou-rnemybeiny lunovy oíiví uvidudc 5> unvir prímačom, 2 poplachové vstupy oddelené cez optočleny, 2 reléové výstupy (2A/125V AC) ovládané cez SMS	ks	3,00
s elektronickou poistkou na I,IA/výstup, hlavná poistka F3A, LED indikácia výstupov, hlavný vypínač, priestor na akumulátor TP 12-7, rozmery: 286x255x79mm	ks	3,00
P04 - TP 12-7 Akumulátor 12V - 7 Ah, rozmer 151x65x95	ks	3,00
Naprogramování zařízení, přezkoušení a spuštění do provozu	hod	4,00
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Hydraulická zdvíhacia plošina zdvíhacia na automobilovom podvozku s do 27m	hod	36,00
Zabezpečenie vypnutia a zapntia vývodu na Podjavorinskú, pracovníkmi VSD	hod	12,00
Napojení na rozvádzač RE-Podjavorinská v TS 475	hod	2,00
Zabezpečení pracoviste-hlídaní v TS475	hod	2,00
Upgrade SW, parametrizace, oživení systému a testování .../bytovka	ks	3,00
Školenie administrátorov systému rozsahu 12 hod.	hod	4,00
Licencie na užívanie SW licencia /bytovku	ks	3,00
Úřední plombování elektromérů	ks	51,00
Autorský dozor (konceptia riešenia)	ks	10,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500		
Odborná prohlídka a odborná zkouška elektrozařízení	hod	24,00
Elektroinštalácia - celkom		
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkom		
Zemné práce		
ZAMÉŘENÍ A OZNAČENÍ DOTČENÝCH SÍTÍ		
Zaměření a označení dotčených sítí (elektrika, plyn, voda, topení....) - spolu h VYTÝČENÍ TRATI		32,00

650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
7,77	93,24	0,00	0,00	7,77	93,24
132,00	396,00	0,00	0,00	132,00	396,00
51,20	153,60	0,00	0,00	51,20	153,60
18,32	54,96	0,00	0,00	18,32	54,96
0,00	0,00	46,00	184,00	46,00	184,00
0,00	0,00	45,00	1 620,00	45,00	1 620,00
0,00	0,00	41,00	492,00	41,00	492,00
0,00	0,00	16,00	32,00	16,00	32,00
0,00	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
0,00	0,00	4 450,00	13 350,00	4 450,00	13 350,00
0,00	0,00	60,00	240,00	60,00	240,00
0,00	0,00	1 600,00	4 800,00	1 600,00	4 800,00
0,00	0,00	12,00	612,00	12,00	612,00
0,00	0,00	20,00	200,00	20,00	200,00
3					
0,00	0,00	17,50	420,00	17,50	420,00
	22 392,26		30 590,46		52 982,72
	1119,61				1119,61
	23 511,87		30 590,46		54102,33
42,00	1 344,00	0,00	0,00	42,00	1344,00

Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,05
ŘEZÁNÍ ŠPÁRY		
V asfaltu nebo betónu	m	105.00
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ		
Sila vrstvy 3-5cm	m2	36.00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU		
Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3	13.00
PODKLADOVÁ VRSTVA		
Ze štěrku vrstva 10cm	m2	8,00
PODKLADOVÁ VRSTVA		
Ze štěrku vrstva 2x10cm	m2	28.00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETÓNU		
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	13.00
PODKLADOVÁ VRSTVA		
Živičný povrch hr. 5cm	m2	36.00
JÁMA PRO SR9, HRE 3-5, HRE 7-9, HRE 11-13		
O OBJEMU DO 2 m3		
Zemina třídy 3,ručné	m3	1,20
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY		
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	35.00
Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	45.00
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	370.00
Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 700mm	m	15.00
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1150mm	m	11.00
Zemina třídy 3, šíře 850mm,hloubka 1250mm	m	25.00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE		
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu deskami KAD-ve směru kabelu	m	80.00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE		
Z kopaného pisku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.KAD 250-šíře do 45cm	m	370.00
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu deskami KAD -šíře 60cm	m	15,00
FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC		
Do šířky 30cm	m	501.00

39,81	1,99	0,00	0,00	39,81	1,99
7,35	771,75	0,00	0,00	7,35	771,75
3,62	130,32	0,00	0,00	3,62	130,32
84,30	1 095,90	0,00	0,00	84,30	1 095,90
2,53	20,24	0,00	0,00	2,53	20,24
2,69	75,32	0,00	0,00	2,69	75,32
76,48	994,24	0,00	0,00	76,48	994,24
11,30	406,80	0,00	0,00	11,30	406,80
32,72	39,26	0,00	0,00	32,72	39,26
3,70	129,50	0,00	0,00	3,70	129,50
4,22	189,90	0,00	0,00	4,22	189,90
5,28	1 953,60	0,00	0,00	5,28	1 953,60
6,86	102,90	0,00	0,00	6,86	102,90
8,69	95,59	0,00	0,00	8,69	95,59
16,05	401,25	0,00	0,00	16,05	401,25
1,41	112,80	0,00	0,00	1,41	112,80
3,85	1 424,50	0,00	0,00	3,85	1 424,50
5,78	86,70	0,00	0,00	5,78	86,70
0,51	255,51	0,00	0,00	0,51	255,51

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	35,00
Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	45,00
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	370,00
Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 700mm	m	15,00
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1150mm	m	11,00
Zemina třídy 3, šíře 850mm,hloubka 1250mm	m	25,00

ODVOZ ZEMINY

Do vzdálenosti 1 km	m3	63,00
---------------------	----	-------

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

KOPODUR KD 09075 pevná	m	22,00
KOPODUR KD 090160 pevná	m	100,00
KOPOFLEX KF 09040 ohybná	m	120,00
KOPOFLEX KF 09075 ohybná	m	10,00
KOPOFLEX KF 09120 ohybná	m	20,00

Zemné práce - celkom

2,20	77,00	0,00	0,00	2,20	77,00
2,51	112,95	0,00	0,00	2,51	112,95
3,14	1161,80	0,00	0,00	3,14	1161,80
4,07	61,05	0,00	0,00	4,07	61,05
5,15	56,65	0,00	0,00	5,15	56,65
9,51	237,75	0,00	0,00	9,51	237,75
3,72	234,36	0,00	0,00	3,72	234,36
4,77	104,94	0,00	0,00	4,77	104,94
6,68	668,00	0,00	0,00	6,68	668,00
3,12	374,40	0,00	0,00	3,12	374,40
4,11	41,10	0,00	0,00	4,11	41,10
4,98	99,60	0,00	0,00	4,98	99,60
12 861,67				12 861,67	