

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. 4905.4060018KK0 (evid. u zhotoviteľa)/č. 2014001302 (evid. u objednávateľa)
Košice, stavebné úpravy miestnych komunikácií

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

2. Zhotoviteľ: združenie „EUROVIA-CESTY NITRA - Košice stavebné úpravy MK
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

2.1 Vedúci člen združenia: EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený:
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

2.2 Člen združenia: CESTY NITRA, a.s.

Sídlo: Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zastúpený: Éric Biguet - predseda predstavenstva
Nicolas Didier - člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva
Philippe Etienne Pierre Corbel - člen predstavenstva
ICO: 34128344
IČ pre DPH: SK 2020410788
DIČ: 2020410788
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo č. 4905.4060018 KKO (evid. u zhotoviteľa)/č. 2014001302 (evid. u objednávateľa) „Košice, stavebné úpravy miestnych komunikácií“ zo dňa 19.06.2014 (ďalej len „Zmluva“):

I.

1. Čl. I. (Predmet zmluvy) sa dopĺňa o bod. 1.1., ktorý znie:
 - 1.1. Rozsah diela špecifikovaný v prílohách Zmluvy č. 3 až č. 19 sa upravuje v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku.
2. V čl. II. Zmluvy (Termín vykonania diela) sa ods. 1. mení a znie:
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. V čl. IV. Zmluvy (Cena) sa ods. 2. mení a znie:
 2. Cena diela:

1 957 041,12 EUR bez DPH
391 408,22 EUR DPH
2 348 449,34 EUR vrátane DPH
4. Príloha č. 2 k Zmluve „Cena diela“ sa v plnom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 2 „Cena diela“.

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č 1 k dodatku „Výkaz výmer, úprava“ a nová príloha k Zmluve č. 2 „Cena diela“.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa **15 DEC 2014**

Za objednávateľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

V Košiciach Jľňa **10 NOV 2014**

Za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín
obchodný riaditeľ
a čleii predstavenstva

**Výkaz výmer,
úprava**

P.č.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	CENA ZA M.J.	CENA ZA POL. CELKOM
Príloha č. 3 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Ladožská ulica					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 60 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	1 185,30	1,60	1 896,48
2.	Odstránenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy nad 50 do 100 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr, mater, na dopravný prostr., odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	-530,00	2,00	-1 060,00
8.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 100 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	120,00	2,51	301,20
10.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 100 mm vr. polozenia, zhutnenia a ošetrenia povrchu vodou, s bezbar. úpr. chodníkov	m2	120,00	5,00	600,00
13.	Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2307,6	0,60	1 384,56
14.	Asfaltový betón modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. II, AC O 11, II, hr. 50 mm	m2	1185,3	9,50	11 260,35
15.	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením, po zhutn. tr. II, asfalt, betón AC L 16, priem. hr. 40 mm	t	114	53,40	6 087,60
18.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11, II, hr. 40 mm vr rozprestrenia a zhutnenia	m2	-530,00	6,40	-3 392,00
19.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC L 16, II, pr. hr. 40 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-530,00	6,00	-3 180,00
24.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	4,00	95,00	380,00
Cena celkom bez DPH:		€			14 278,19
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			17 133,83
Príloha č. 4 k ZoD č. 4905.4060018KKO - Výkaz výmer: Dneperská ulica					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 60 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	600,30	1,60	960,48
7.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 200 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	80,00	3,13	250,40
9.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 200 mm vr. polozenia, zhutnenia a ošetrenia povrchu vodou	m2	80,00	5,29	423,20
13.	Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2160,6	0,60	1 296,36
14.	Asfaltový betón modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. II, AC O 11, II, hr. 50 mm	m2	600,3	9,50	5 702,85
15.	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením, po zhutn. tr. II, asfalt, betón AC L 16, priem. hr. 40 mm	t	58	53,40	3 097,20

23.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahujú, chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	4,00	95,00	380,00
Cena celkom bez DPH:		€			12 110,49
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			14 532,59
Príloha č. 5 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Bukovecká ulica					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 60 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	-413,00	1,60	-660,80
2.	Odstránenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy nad 50 do 100 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr, mater, na dopravný prostr., odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	388,56	2,00	777,12
7.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 250 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	75,00	3,13	234,75
8.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 250 mm vr. položenia, zhutnenia a ošetrovania povrchu vodou	m2	-750,00	6,62	-4 965,00
9.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m2	-413,00	0,64	-264,32
10.	Geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnosť v ťahu 100/100 kN/m, predĺženie pri pretrhnutí 2,5 %, šírka 3 m	m2	-421,26	2,05	-863,58
11.	Postrek živícný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 062,76	0,60	637,66
12.	Asfaltový betón modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. II, AC O 11, II, hr. 50 mm	m2	-24,44	9,50	-232,18
13.	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením, po zhutn. tr. II, asfalt, betón AC L 16, priem. hr. 40 mm	t	-4,00	53,40	-213,60
21.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahujú, chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	1,00	95,00	95,00
22.	Výšková úprava poklopu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahujú, chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a poklopu, naloženia vybúr, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	6,00	95,00	570,00
Cena celkom bez DPH:		€			-4 884,96
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-5 861,95
Príloha č. 6 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Popradská ulica					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 80 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	662,40	1,90	1 258,56
7.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 250 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	302,00	3,13	945,26
8.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 250 mm vr. položenia, zhutnenia a ošetrovania povrchu vodou	m2	302,00	6,62	1 999,24
10.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m2	564,20	0,64	361,09

11.	Geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnosť v ťahu 100/100 kN/m, predĺženie pri pretrhnutí 2,5 %, šírka 3 m	m2	564,20	2,05	1 156,61
12.	Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	5542,6	0,60	3 325,56
13.	Betón asfaltový modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC O 11, I, hr. 50 mm	m2	662,4	9,50	6 292,80
14.	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC L 16, I, hr. 40 mm	m2	662,4	6,40	4 239,36
15.	Liaty asfalt MA z rozprestrením jemnozrnný hr. 30 mm vr. zdršňov. posypu z kameň. drob. drven. v mn. 4 kg/m2, zavalcovania a odstránenia prebytoč. mater.	m2	-4,00	17,00	-68,00
18.	Vytrhanie obrubníka kameň, stojat. s vybúraním bet. lôžka a výplne škár vr. naloženia vybúr, hmôt a sute na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	1,70	0,95	1,62
19.	Osadenie obrubníka kamenného stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	1,70	5,67	9,64
20.	Obrubník kamenný; travertín 150x250x500 mm	m	1,70	29,00	49,30
21.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli, olej, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	10,00	95,00	950,00
22.	Výšková úprava poklopu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli, olej, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a poklopu, naloženia vybúr, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	3,00	95,00	285,00
34.	Asfaltový betón s rozprestrením a zhutnením AC O 8, II, hr. 40mm	m2	4,00	6,40	25,60
Cena celkom bez DPH:		€			20 831,63
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			24 997,96
Príloha č. 7 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Tr. SNP (úsek:Moldavská-Bardejovská)					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 80 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	1 620,00	1,90	3 078,00
7.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 250 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	160,00	3,13	500,80
8.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 250 mm vr. polozenia, zhutnenia a ošetrovania povrchu vodou	m2	160,00	6,62	1 059,20
10.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m2	21,30	0,64	13,63
12.	Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	7 796,00	0,60	4 677,60
13.	Betón asfaltový modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC O 11,1, hr. 50 mm	m2	1 620,00	9,50	15 390,00
14.	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC L 16,1, hr. 40 mm	m2	1 620,00	6,40	10 368,00
18.	Vytrhanie obrubníka kameň, stojat. s vybúraním bet. lôžka a výplne škár vr. naloženia vybúr, hmôt a sute na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	26,80	0,95	25,46

19.	Osadenie obrubníka kamenného stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	-8,10	5,67	-45,93
20.	<i>Obrubník kamenný; travertín 150x250x500 mm</i>	m	-9,00	29,00	-261,00
21.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrov. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr. sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	4,00	95,00	380,00
22.	Výšková úprava poklopu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrov. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a poklopu, naloženia vybúr. sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	2,00	95,00	190,00
34.	Osadenie obrubníka betónového stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	43,00	8,00	344,00
35.	<i>Obrubník betónový 1000x250x150mm</i>	m	43,00	2,61	112,23
Cena celkom bez DPH:		€			35 832,00
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			42 998,39
Príloha č. 8 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Tr. SNP (úsek:Festiv. nám.-prem.FNLP)					
8.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m2	146,30	0,64	93,63
9.	<i>Geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnosť v ťahu 100/100 kN/m, predĺženie pri pretrhnutí 2,5 %, šírka 3 m</i>	m2	62,00	2,05	127,10
10.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	3 737,60	0,60	2 242,56
15.	Vytrhanie obrubníka kameň, stojat. s vybúraním bet. lôžka a výplne škár vr. naloženia vybúr. hmôt a sute na doprav. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	7,300	0,95	6,94
16.	Osadenie obrubníka kamenného stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	7,300	5,67	41,39
17.	<i>Obrubník kamenný; travertín 150x250x500 mm</i>	m	7,30	29,00	211,70
Cena celkom bez DPH:		€			2 723,32
Cena celkom vrátane DPH; DPH 20%:		€			3 267,98
Príloha č. 9 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Svätoplukova-Thurzova ulica					
3.	Odstránenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy nad 50 do 100 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr. mater, na dopravný prostr. odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	-488,00	2,00	-976,00
8.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m2	562,00	0,64	359,68
9.	<i>Geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnosť v ťahu 100/100 kN/m, predĺženie pri pretrhnutí 2,5 %, šírka 3 m</i>	m2	562,00	2,05	1 152,10
10.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	7 524,00	0,60	4 514,40
14.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11,1, hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-488,00	7,50	-3 660,00
15.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC L 16, 1, priem. hr. 40 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-488,00	6,00	-2 928,00

16.	Vytrhanie obrubníka kameň, stojat. s vybúraním bet. lôžka, výplne škár, očisten. vr. naloženia vybúr, hmôt a sute na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	33,00	0,95	31,35
17.	Osadenie obrubníka kamenného stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	33,00	5,67	187,11
18.	<i>Obrubník kamenný; andezit 150x250x500 mm</i>	m	1,00	39,00	39,00
19.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrov. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	-7,00	95,00	-665,00
37.	Obrubník kamenný; travertín 150x250x500 mm	m	32,00	29,00	928,00
<i>Cena celkom bez DPH:</i>		€			-1 017,36
<i>Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):</i>		€			-1 220,83
Príloha č. 10 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Krmanova ulica					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 70 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	-164,40	1,50	-246,60
2.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového hr. vrstvy do 50 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr, mater, na dopravný prostr., odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	-910,00	1,00	-910,00
3.	Odstránenie krytu v ploche jednotlivito do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy nad 50 do 100 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr, mater, na dopravný prostr., odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	-205,70	2,00	-411,40
11.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m2	-164,40	0,64	-105,22
12.	<i>Geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnosť v tahu 100/100 kN/m, predĺženie pri pretrhnutí 2,5 %, šírka 3 m</i>	m2	-231,16	2,05	-473,88
13.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 499,20	0,60	1 499,52
14.	Asfaltový betón modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. II, AC O 11, II, hr. 50 mm	m2	-200,40	9,50	-1 903,80
16.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11, II, hr. 40 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-510,00	6,40	-3 264,00
17.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC L 16, II, hr. 40 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-510,00	6,00	-3 060,00
18.	Liaty asfalt MA s rozprestrením jemnozrnný hr. 30 mm vr. zdršňov. posypu z kameň. drob. drven. v mn. 4 kg/m2, zavalcovania a odstránenia prebytoč. mater.	m2	-199,10	17,00	-3 384,70
19.	Vytrhanie obrubníka kameň, stojat. s vybúraním bet. lôžka, výplne škár, očisten. vr. naloženia vybúr, hmôt a sute na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	-39,00	0,95	-37,05
20.	Osadenie obrubníka betónového stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	-20,50	8,00	-164,00
21.	<i>Obrubník betónový 1000x250x150 mm</i>	m	-22,63	2,61	-59,06
22.	Osadenie obrubníka kamenného stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	-6,50	5,67	-36,86
23.	<i>Obrubník kamenný; andezit 150x250x500 mm</i>	m	-7,10	39,00	-276,90

39.	Asfaltový betón s rozprestrením a zhutnením, AC 0 8, II, hr.40mm	m2	193,40	6,40	1 237,76
Cena celkom bez DPH:		€			-11 596,18
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-13 915,42
Príloha č. 11 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Drevný trh					
2.	Odstránenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy nad 50 do 100 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr, mater, na dopravný prostr. a odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	-250,00	2,00	-500,00
7.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 200 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	-190,00	3,13	-594,70
8.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 200 mm vr. položenia, zhutnenia a ošetrenia povrchu vodou	m2	-215,00	5,29	-1 137,35
15.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11, II, hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-250,00	7,50	-1 875,00
16.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC L 16, II, pr. hr. 40 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-250,00	6,00	-1 500,00
Cena celkom bez DPH:		€			-5 607,05
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-6 728,46
Príloha č. 12 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Protifašistických bojovníkov					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 130 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	-1 293,00	3,20	-4 137,60
2.	Odstránenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy nad 50 do 100 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr, mater, na dopravný prostr., odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	-500,00	2,00	-1 000,00
4.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hfbky nad 100 do 150 mm	m	-60,00	1,30	-78,00
6.	Zaliate škár podkl. h(do 40 mm, š. nad 20 do 40 mm pružnou modifikovanou zálievkou s odstránením úlomkov a vyčistením	m	-80,00	3,00	-240,00
7.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 200 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	-768,00	3,13	-2 403,84
8.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 200 mm vr. položenia, zhutnenia a ošetrenia povrchu vodou	m2	-768,00	5,29	-4 062,72
9.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m2	-1 293,00	0,64	-827,52
10.	Geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnosť v ťahu 100/100 kN/m, predĺženie pri pretrhnutí 2,5 %, šírka 3 m	m2	-1 319,00	2,05	-2 703,95
11.	Postrek živícný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	-3 086,00	0,60	-1 851,60
12.	Asfaltový betón modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC O 11, I, hr. 50 mm	m2	-1 293,00	9,50	-12 283,50
13.	Asfaltový betón s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC L 16, I, hr. 50 mm	m2	-1 293,00	8,00	-10 344,00
14.	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením, po zhutn. tr. I, asfalt, betón AC L 16, priem. hr. 40 mm	t	-140,00	53,40	-7 476,00
16.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11, I, hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-500,00	7,50	-3 750,00
17.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC L 16, I, hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-500,00	6,50	-3 250,00
18.	Vytrhanie obrubníka kameň, stojať. s vybúraním bet. lôžka, výplne škár, očisten. vr. naloženia vybúr, hmôt a sute na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	-4,000	0,95	-3,80

19.	Osadenie obrubníka kamenného stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	-4,00	5,67	-22,68
20.	<i>Obrubník kamenný; andezit 150x250x500 mm</i>	m	-4,12	39,00	-160,68
21.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovň. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr. sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	-4,00	95,00	-380,00
22.	Výšková úprava poklopu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovň. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a poklopu, naloženia vybúr. sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	-7,00	95,00	-665,00
24.	Prečistenie a prepláchnutie dažďového vpustu s košom vr. odvozu kalu a deponácie	ks	-4,00	7,74	-30,96
25.	Predznačenie pre vodorovné značenie krytu striekané farbou: pozdĺžne čiary, vodiace čiary	m	-495,00	0,10	-49,50
27.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou s reflex, úpravou balotínou, f. biela: pozdĺžne čiary š. 125 mm	m	-500,00	0,38	-190,00
29.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou s reflex, úpravou balotínou, f. biela: priečne čiary, šikmé rovnobež. čiary, šípky, nápisy	m2	-17,00	4,79	-81,43
Cena celkom bez DPH:		€			-55 992,78
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-67 191,34
Príloha č. 13 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Pribinova ulica					
9.	Vyspravenie podkladu asfaltov, betónom AC L 16, I, hr. 50 mm v ploche jednotlivo do 5 m2	m2	122,00	7,00	854,00
12.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 076,00	0,60	645,60
16.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11,1, hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-200,00	7,50	-1 500,00
Cena celkom bez DPH:		€			-0,40
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-0,48
Príloha č. 14 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Žriedlová ulica					
10.	Vyspravenie podkladu asfaltov, betónom AC L 16, II, hr. 50 mm v ploche jednotlivo do 5 m2	m2	261,80	7,00	1 832,60
13.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 990,00	0,60	1 194,00
17.	Liaty asfalt MA z rozprestrením jemnozrnný hr. 30 mm vr. zdrsnov. posypu z kameň. drob. drven. v mn. 4 kg/m2, zavalcovania a odstránenia prebytoč. mater.	m2	-6,00	17,00	-102,00
18.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11, II, hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-390,00	7,50	-2 925,00
Cena celkom bez DPH:		€			-0,40
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-0,48
Príloha č. 15 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Gerlachovská ulica					
10.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	6 063,00	0,60	3 637,80
12.	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením, po zhutn. tr. I, asfalt, betón AC L 16, priem. hr. 40 mm	t	12,40	53,40	662,16
13.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11,1, hr. 40 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m2	-672,00	6,40	-4 300,80
Cena celkom bez DPH:		€			-0,84
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-1,01

Príloha č. 16 k ZoD č. 4905.4060018KKO - Výkaz výmer: Ďumbierska ulica					
10.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	2 745,00	0,60	1 647,00
12.	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením, po zhutn. tr. I, asfalt, betón AC L 16, priem. hr. 40 mm	t	15,60	53,40	833,04
13.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11,1, hr. 40 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m ²	-388,00	6,40	-2 483,20
Cena celkom bez DPH:		€			-3,16
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-3,79
Príloha č. 17 k ZoD č. 4905.4060018KKO - Výkaz výmer: D. Feju					
6.	Odstránenie podkladu z kamenných kociek (mačacie hlavy) s betón, lôžkom, výplňou škár, očisten. vr. naloženia vybúr, hmôt a sute na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m ²	-904,00	4,68	-4 230,72
7.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drven. hr. od 200 do 300 mm	m ²	-904,00	1,20	-1 084,80
8.	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m ²	-904,00	0,80	-723,20
13.	Podklad zo štrkodrviny z rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm vr. dodávky štrkodrviny 0/63 mm	m ²	-904,00	5,31	-4 800,24
14.	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením tr. I (KSC I), po zhutnení hr. 180 mm, CBGM C 8/10	m ²	-904,00	15,48	-13 993,92
27.	Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovým betónom AC O 11,1, hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia	m ²	-363,00	7,50	-2 722,50
29.	Vytrhanie obrubníka kameň, stojat. s vybúraním bet. lôžka a výplne škár vr. naloženia vybúr, hmôt a sutí na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	-32,000	0,95	-30,40
31.	Osadenie obrubníka betónového stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	-79,000	8,00	-632,00
32.	<i>Obrubník betónový 1000x250x150 mm</i>	<i>m</i>	<i>-80,00</i>	<i>2,61</i>	<i>-208,80</i>
36.	Rekonštrukcia dažďového vpustu vr. demontáže telesa dažďového vpustu z betónových dielcov a napoj, odtokov, potrubia, zriadenie lôžka zo štrkodrviny hr. 100 mm vrátane dodávky štrkodrviny fr. 0/32 mm, dosky z betónu C 25/30 - 0,13 m ³ , zriadenia dažďového vpustu z betónových dielcov DN 500 mm, spojenia/utesnenia maltou neobsahujúcou chlorid, odolnou voči soli a olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaťažiteľnosťou, napojenia odtok, potrubia, dodania dielcov typového betónového dažďového vpustu (kruhový vyrovnávací prstenec 100 mm, stredový (driekový diel) h 600 mm, stredový (driekový diel) s výtokovým otvorom pre PVC DN 200 h 350 mm, spodný diel s odkališťom h 1000 mm), osadenia rámu, mreže a koša na zachytávanie nečistôt, naloženia vybúr, hmôt a sutí na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	-2,00	477,89	-955,78
39.	<i>Liatinová mreža s pántom a rámom - min. zaťažov. trieda D 400 - 500x500 mm vrát. oceľov. pozinkov. kalového koša veľk. (výška cca 600 mm); 500x500 mm</i>	<i>ks</i>	<i>-3,00</i>	<i>108,00</i>	<i>-324,00</i>
Cena celkom bez DPH:		€			-29 706,36
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-35 647,63
Príloha č. 18 k ZoD č. 4905.4060018KKO ■ Výkaz výmer: Mlynárska - Vojvodská					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m ² hr. 50 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréž. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m ²	1 300,00	1,40	1 820,00
10.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m ²	1300	0,64	832,00

11.	Geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnosť v ťahu 100/100 kN/m, predĺženie pri pretrhnutí 2,5 %, šírka 3 m	m2	1300	2,05	2 665,00
12.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	5330	0,60	3 198,00
13.	Asfaltový betón modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. II, AC O 11, II, hr. 50 mm	m2	1300	9,50	12 350,00
14.	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením, po zhutn. tr. II, asfalt, betón AC L 16, priem. hr. 40 mm	t	135	53,40	7 209,00
15.	Asfaltový betón s rozprestretím a zhutnením, AC O 8, II, hr. 40 mm	m2	-76,00	6,40	-486,40
Cena celkom bez DPH:		€			27 587,60
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			33 105,12
Príloha č. 19 k ZoD č. 4905.4060018KK0 - Výkaz výmer: Marš. Koneva					
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 150 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	101,90	2,50	254,75
8.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 250 mm vr. naloženia na doprav. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	-392,00	3,13	-1 226,96
9.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 250 mm vr. polozenia, zhutnenia a ošetrenia povrchu vodou	m2	-392,00	6,62	-2 595,04
10.	Zhotovenie vrstvy z geomreže s presahom	m2	-42,00	0,64	-26,88
11.	Geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnosť v ťahu 100/100 kN/m, predĺženie pri pretrhnutí 2,5 %, šírka 3 m	m2	-42,84	2,05	-87,82
12.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 653,80	0,60	992,28
13.	Asfaltový betón modifikovaný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC O 11, I, hr. 50 mm	m2	286,90	9,50	2 725,55
14.	Asfaltový betón s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC L 16, I, hr. 50 mm	m2	286,90	8,00	2 295,20
15.	Asfaltový betón s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. I, AC P 22, I, hr. 50 mm	m2	93,00	7,00	651,00
22.	Výšková úprava dažďov, vpustu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a mreže, naloženia vybúr. sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	3,00	95,00	285,00
23.	Výšková úprava poklopu - zvýšením vr. vybúrania jestv. podkladu a rámu, odstránenia uvoľnených častí, doplnenia vyrovn. prstenca s použ. zálievkovej malty neobsahuj. chlorid, odolnej proti soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia, vysokou zaťažiteľnosťou, dobetón. podkladu, znovuosadenia rámu a poklopu, naloženia vybúr. sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	1,00	95,00	95,00

24.	Rekonštrukcia dažďového vpustu vr. demontáže telesa dažďového vpustu z betónových dielcov a napoj, odtokov, potrubia, zriadenie lôžka zo štrkodrviny hr. 100 mm vrátane dodávky štrkodrviny fr. 0/32 mm, dosky z betónu C 25/30 - 0,13 m3, zriadenia dažďového vpustu z betónových dielcov DN 500 mm, spojenia/utesnenia maltou neobsahujúcou chlorid, odolnou voči soli a olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaťažiteľnosťou, napojenia odtok, potrubia, dodania dielcov typového betónového dažďového vpustu (kruhový vyrovnávací prstenec 100 mm, stredový (driekový diel) h 600 mm, stredový (driekový diel) s výtokovým otvorom pre PVC DN 200 h 350 mm, spodný diel s odkališťom h 1000 mm), osadenia rámu, mreže a koša na zachytávanie nečistôt, naloženia vybúr, hmôt a sutí na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	-2,00	477,89	-955,78
25.	Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 mm z rúr PVC vr. výkopu v zemine tr. 3, hĺ. 1000 mm, zarovnania dna výkopu, premiestn. výkopku, zriadenia pieskov, lôžka hr. 100 mm vrátane dodávky kameniva fr. 0/4 mm, obsypú potrubia 30 cm nad potrubie štrkopiesk. vrátane dodávky štrkopiesku fr. 8/16 mm so zhutnením, uloženie kanalizačného potrubia, napojenie, dodanie kanaliz. potrubia z PVC rúr hladkých hrdlových - kruh. tuhosť 8 KN/m2, tesnenie gumovým krúžkom, skúška tesnosti, naloženia, odvozu prebyť. zeminy do 10 km, zloženia s príp. rozprestr.	m	-20,00	350,00	-7 000,00
Cena celkom bez DPH:		€			-4 593,70
Cena celkom vrátane DPH (DPH 20%):		€			-5 512,44

Košice, stavebné úpravy miestnych komunikácií

Cena diela (rekapitulácia)						
P.č.	Príloha č.	Popis (názov MK)	M.J.	MNOŽSTVO	Cena za M.J. € bez DPH	Cena za pol. celkom
1.	3	Ladožská ulica	kpl.	1,00	110 315,67	110 315,67
2.	4	Dneperská ulica	kpl.	1,00	86 930,63	86 930,63
3.	5	Bukovecká ulica	kpl.	1,00	142 362,07	142 362,07
4.	6	Popradská ulica	kpl.	1,00	101 207,67	101 207,67
5.	7	Tr. SNP	kpl.	1,00	155 365,03	155 365,03
6.	8	Tr. SNP	kpl.	1,00	124 245,19	124 245,19
7.	9	Svätoplukova -Thurzova ulica	kpl.	1,00	203 966,11	203 966,11
8.	10	Krmanova ulica	kpl.	1,00	90 883,84	90 883,84
9.	11	Drevný trh	kpl.	1,00	41 992,57	41 992,57
10.	12	Protifašistických bojovníkov	kpl.	1,00	47 118,77	47 118,77
11.	13	Pribinova ulica	kpl.	1,00	39 637,31	39 637,31
12.	14	Žriedlová ulica	kpl.	1,00	77 396,38	77 396,38
13.	15	Gerlachovská ulica	kpl.	1,00	164 629,78	164 629,78
14.	16	Ďumbierska ulica	kpl.	1,00	89 139,36	89 139,36
15.	17	D. Feju	kpl.	1,00	159 133,88	159 133,88
16.	18	Mlynárska - Vojvodská ulica	kpl.	1,00	100 259,46	100 259,46
17.	19	Marš. Koneva	kpl.	1,00	222 457,41	222 457,41
Cena bez DPH:			€			1 957 041,12
DPH 20 %			€			391 408,22
Cena vrátane DPH:			€			2 348 449,34