

Dodatok č. 1

uzavretý k Zmluve o dielo „Obnova bytového domu ul. Šoltésovej 11,13, 040 01 Košice“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

zatúpený:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Mesto Košice, Trieda SNP **48/A. 040 11** Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice
00691135
2021186904
SK 2021186904

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19 Košice

Oprávnenie konať

za zhotoviteľa :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti
44518684
2022722075
SK 2022722075

II. Úvodné ustanovenia

Dňa **7.6.2013** bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo, na základe ktorej zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa dielo: „Obnova bytového domu na ul. Šoltésovej 11,13, 040 01 Košice“.

Na základe skutočnosti, že počas realizácie diela boli zistené nevyhnutné technické zmeny pri jeho vykonávaní, zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto dodatku.

III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. v čl. V Cena za dielo, bode 5.1. Zmluvy sa posledná veta nahrádza novým znením:

Cena za dielo je vo výške:

833.168,31 EUR bez DPH + (20% DPH= 166.633,66 EUR) = 999.801,97 s DPH.

2. znenie Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sa nahrádza novým znením, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných strán.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku zhodne prehlasujú, že obsah Dodatku k Zmluve o dielo je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa **24. JÚL 2015**

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta , Košice

Ing. Róbert Ujpál **15. 07. 2015**
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	
Objednávateľ	mesto Košice		IČ DPH
Projektant	Domino Projekt Ing. Juraj Šuty		
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		13.7.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady/1m, Počet	Náklady /1 m.j.
-------	-----------------	-------	-------------------	-----------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	14 742,64	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00	
2		Montáž	287 227,81	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	175 983,34	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	306 260,24	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	48 954,25			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		833 168,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Súčet 7, 12, 19-22			833 168,31
						24 DPH 20,00 %z 833 168,31			166 633,66
Dátum a podpis Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)			999 801,97
						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis . Zhotoviteľ 15. 07. 2015						26 Dodávky objednávateľa			0,00
						27 Kízavá doložka			0,00
						28 Zvýhodnenie			0,00
Dátum a podpis						Pečiatka			

	A	B	C	D	E
1	Rekapitulácia objektov stavby				
2					
3	Stavba:	Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice			
4					
5	Objednávateľ:	mesto Košice			
6	Zhotoviteľ:	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.			
7	Miesto:	Košice			
8					
9	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
10					
11	140505	Obnova bytového domu,Šoltesovej 11,13,Košice	833 168,31	166 633,66	999 801,97
12	SO 01	SO 01 Obnova bytového domu	833 168,31	166 633,66	999 801,97
13	1	1 Zateplenie obvodového plášťa	452 544,24	90 508,85	543 053,09
14	2	2 Zateplenie strechy	105 336,73	21 067,35	126 404,08
15	3	3 Sanácia loggií	119 479,84	23 895,97	143 375,81
16	4	4 Ostatné	93 496,47	18 699,29	112 195,76
17	5	5 Zateplenie prenajatých priestorov	14 857,02	2 971,40	17 828,42
18	6	6 Modernizácia výťahov	47 454,00	9 490,80	56 944,80
19		Celkom	833168,31	166633,66	999 801,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby	Obnova bytového domu.Šoltésovej 11,13,Košice				JKSO				
Názov objektu	SO 01 Obnova bytového domu				EČO				
Názov časti	1 Zateplenie obvodového plášťa				Miesto	Košice			
Objednávateľ	mesto Košice				IČO				
Projektant	Domino Projekt Ing. Juraj Šuty				DIČ				
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.								
Rozpočet číslo	Spracoval				Dňa				
					13.07.2015				
Merné a účelové jednotky									
Počet	Náklady /1 m.j.		Počet	Náklady /1 m.j.		Počet	Náklady /1 m.j.		
0	0,00		0	0,00		0	0,00		
Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	232 869,60	8 Práca nadčas	0,00		13 Zariadenie staveniska	0,00		
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00		14 Mimostav. doprava	0,00		
3 PSV	Dodávky	207 559,20	10 Kultúrna pamiatka	0,00		15 Územné vplyvy	0,00		
4	Montáž	12 115,44	11	0,00		16 Prevádzkové vplyvy	0,00		
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatné	0,00		
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00		
7 ZRN(r. 1-6)	452 544,24		12 DN (r. 8-11)	0,00		19 VRN (r. 13-18)	0,00		
20 HZS	0,00		21 Kompl. činnosť	0,00		22 Ostatné náklady	0,00		
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22			
						452 544,24 DPH			
Objednávateľ						24 20 %			
Dátum a popis						0,00 DPH			
						26 Cena s DPH (r. 23-25)			
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy			
15 07 2015						27 Dodávky objednávateľa			
Dátum a podpis						28 Kízavá doložka			
						29 Zvýhodnenie + -			
						0,00			

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice

Objekt: SO 01 Obnova bytového domu

Časť: 1 Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 13.07.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	226 424,52
3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	89,98
6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	189 477,09
9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	36 857,45
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	219 674,64
766	766 - Konštrukcie stolárske	217 345,74
767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 328,90
OST2	Prípočet	6 445,08
	Celkom	452 544,24

ROZPOČET

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice
 Objekt: SO 01 Obnova bytového domu
 Časť: 1 Zateplenie obvodového plášťa
 JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice
 Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r. o.
 Dátum: 13.07.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRACE A DODAVKY HSV				226 424,52	
	D		3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				89,98	
1	K	PK	31127-2436	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P3-550	m3	0,608	148,00	89,98	20,0
	D		6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				189 477,09	
2	K	PK	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	3 738,224	2,57	9 607,24	20,0
3	K	PK	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný "VP2"	m	923,200	3,79	3 498,93	20,0
4	K	PK	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťou "VP3"	m	1 883,000	2,41	4 538,03	20,0
5	K	PK	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom "VP1"	m	814,000	3,54	2 881,56	20,0
6	K	PK	62599-1107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.100 mm	m2	150,360	51,00	7 668,36	20,0
7	K	PK	62599-120	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 30 mm	m2	217.191	30,00	6 515,73	20,0
				"odpočet"					
				217,91-0,719		217.191			
				Medzisúččet		217.191			
8	K	PK	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mm	m2	908,800	32,50	29 536,00	20,0
9	K	PK	62599-1205	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm	m2	194.766	35,00	6 816,81	20,0
				"odpočet"					
				488,166-293,4		194.766			
				Medzisúččet		194.766			
10	K	PK	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm	m2	2 222,330	43,05	95 671,31	20,0
11	K	PK	62599-301	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 30 mm a omiet. mozaika	m2	24.542	49,00	1 202,56	20,0
				"odpočet"					
				24,92-0,378		24.542			
				Medzisúččet		24.542			
12	K	PK	62599-3010	Zatepl.vonk sokla polystyr.Perimate hr. 80 mm a omiet. mozaika	m2	104,548	60,29	6 303,20	20,0
13	K	PK	62999-1310	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky "VP4"	m	307,000	7.15	2195,05	20,0
14	K	PK	62999-3501	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm om.su.zm.EPS70 hr.20mm	m	2 086,770	6,25	13 042,31	20,0
	D		9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				36 857,45	
15	K	PK	94194-1052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	3 665,030	1.87	6 853,61	20,0
16	K	PK	94194-1392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	m2	14 660.120	1,22	17 885,35	20,0
17	K	PK	94194-1852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	3 665,030	1,16	4 251,43	20,0
18	K	PK	95394-5110	Profil dilatačný	m	30,000	9.65	289,50	20,0
19	K	PK	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	60,000	0,21	12,60	20,0
20	K	PK	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	591,000	0,41	242,31	20,0
21	K	PK	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj, do 1 m2	m2	5.760	8,85	50,98	20,0
22	K	PK	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj, do 2 m2	m2	40,217	5,35	215,16	20,0
23	K	PK	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj, do 4 m2	m2	296,280	4,20	1 244,38	20,0
24	K	PK	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj, nad 4 m2	m2	310,500	3.6C	1 117,80	20,0
25	K	PK	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	220,000		3,82 840,40	20,0

26	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	53,098	9,70	515,05	20,0
27	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	53,098	5,85	310,62	20,0
28	K	PK	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,098	10,10	536,29	20,0
29	K	PK	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	477,880	0,32	152,92	20,0
30	K	PK	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,098	8,45	448,68	20,0
31	K	PK	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	53,098	0,93	49,38	20,0
32	K	PK	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O'-ostatný odpad	t	19.580	17,10	334,82	20,0
				"odpočet"					
				53,098-33,518		19.580			
				Medzisúččet		19.580			
33	K	PK	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	66.941	22,50	1 506,17	20,0
				"odpočet"					
				70.653-3,712		66.941			
				Medzisúččet		66.941			
	D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				219 674,64	
	D		766	766 - Konštrukcie stolárske				217 345,74	
34	K	PK	7661 -	Konštrukcie stolárske-Plastové okná vč.kovania	m2	898,920	222,31	199 838,91	20,0
35	K	PK	76669-4111	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	kus	33,000	4,93	162,69	20,0
36	K	PK	76669-4112	Montáž parapetných dosák . š. do 30cmdl. do 160cm	kus	4,000	6,40	25,60	20,0
37	K	PK	76669-4113	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 260cm	kus	500,000	8,75	4 375,00	20,0
38	M	MAT	611 9A02021	Parapeta vnútor. + vonkaj.šir.250 mm	m	938,400	11,50	10 791,60	20,0
39	K	PK	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	2 151,938	1,00	2151,94	20,0
	D		767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				2 328,90	
40	K	PK	76781-110	Demontáž vetracích mriežok, VM	kus	298.000	0,64	190,72	20,0
41	K	PK	76781-1100	Montáž vetracích mriežok, VM	kus	298.000	2,64	786,72	20,0
42	M	MAT	553 444400	Vetracia mriežka	kus	130.000	4,20	546,00	20,0
43	M	MAT	553 444430	Vetracia mriežka VM	kus	168,000	4,63	777,84	20,0
44	K	PK	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	23,013	1,20	27,62	20,0
	D		OST2	Pripočet				6 445,08	
			612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	293,400	2,83	830,32	20,0
45	K	011							
			622474120						
46	K	005		Omietka vonk. stien zo suchých zmesi vrátane prednástr. štuková Baumit	m2	293,400	14,30	4 195,62	20,0
47	K	011	622491314	Náter fasádny	m2	293,400	3,85	1 129,59	20,0
48	K	PK	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	12,869	22,50	289,55	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>452 544,24</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU											
Názov stavby	Obnova bytového domu.Šoltessovej 11,13,Košice				JKSO						
Názov objektu	SO 01 Obnova bytového domu				EČO						
Názov časti	2 Zateplenie strechy				Miesto					Košice	
Objednávateľ	mesto Košice Domino Projekt Ing. Juraj Šuty Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.				IČO	DIČ					
Projektant											
Zhotoviteľ											
Rozpočet číslo		Spracoval		Dňa							
				13.07.2015							
Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady /1 m.j.		Počet		Náklady /1 m.j.		Počet		Náklady /1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v EUR											
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV Dodávky	6 933,09		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2	Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	28 725,33		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4	Montáž	68 178,04		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M" Dodávky	1 500,25						17	Ostatné	0,00	
6	Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	105 336,73		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
								23 Súčet 7, 12, 19-22		105 336,73	
										21 067,35	
Objednávateľ								25 20 % 0,00 DPH			
								26 Cena s DPH (r. 23-25)		126 404,08	
								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis								27 Dodávky objednávateľa			
								28 Kľzáva doložka		0,00	
								29 Zvýhodnenie + -		0,00	
zhotoviteľ : 15 07 2015											
Dátum a podpis .								Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltessovej 11,13,Košice

Objekt: SO 01 Obnova bytového domu

Časť: 2 Zateplenie strechy

JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 13.07.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	6 933,09
3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 227,47
4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 677,59
9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 028,03
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	96 903,37
712	712 - Povlakové krytiny	34 068,16
713	Izolácie tepelné	45 782,78
721	721 - Vnútoraná kanalizácia	278,97
764	Konštrukcie klampiarske	16 773,46
D3	PRÁCE A DODÁVKY M	1 500,25
999	999 - MCE ostatné	1 500,25
	Celkom	105 336,73

ROZPOČET

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice
 Objekt: SO 01 Obnova bytového domu
 časť: 2 Zateplenie strechy
 JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice
 Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r.o.
 Dátum: 13.07.2015

P.Č. 1 2	TV	KCN	Kód položky 4	Popis 5	MJ 6	Množstvo celkom 7	Cena jednotková 8	Cena celkom 9	Sadzba DPH 10
	D		D1	PRACE A DODAVKY HSV				6 933,09	
	D		3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				4 227,47	
1	K	PK	31127-2336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P3-550	m3	28,564	148,00	4 227,47	20,0
	D		4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 677,59	
2	K	PK	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónutr. C16/20	m3	9,803	116,00	1 137,15	20,0
3	K	PK	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	65,350	6,15	401,90	20,0
4	K	PK	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	65,350	2,12	138,54	20,0
	D		9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 028,03	
5	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	0,000	9,70	0,00	20,0
				"odpočet"					
				24,617-24,617		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
6	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000	5,85	0,00	20,0
				"odpočet"					
				24,617-24,617		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
7	K	PK	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	10,10	0,00	20,0
				"odpočet"					
				24,617-24,617		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
8	K	PK	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,000	0,32	0,00	20,0
				"odpočet"					
				(24,617-24,617)*9		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
9	K	PK	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	8,45	0,00	20,0
				"odpočet"					
				24,617-24,617		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
10	K	PK	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,000	0,93	0,00	20,0
				"odpočet"					
				24,617-24,617		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
11	K	PK	97913-1409	Poplatok za uloženú a zneškodnenú stavebnú sutu na vymedzených skládkach "O'-ostatný odpad	t	0,000		17,10 0,00	20,0
				"odpočet"					
				24,617-24,617		0,000			

				Medzisúčt		0,000			
12	K	PK	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	45.690	22,50	1 028,03	20,0
	D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				96 903,37	
	D		712	712 - Povlakové krytiny				34 068,16	
			712300833						
13	K	711		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	0,000	0,35	0,00	20,0
				"odpočet"					
				1628-1628		0,000			
14	K	PK	71233-1102	Položenie geotextílie	m2	1 572.318	0,08	125,79	20,0
15	K	PK	71236-1706	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10' Fatrafol	m2	1 572,318	5,35	8 411,90	20,0
16	M	MAT	283 220291	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810hr. 2,0 š.1300mm	m2	1 808,166	13,50	24 410,24	20,0
17	K	PK	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	329.479	3,40	1 120,23	20,0
				"odpočet"					
				335,177-5,698		329.479			
				Medzisúčt		329.479			
	D		713	Izolácie tepelné				45 782,78	
18	K	PK	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 376,700	0,86	1 183,96	20,0
19	K	PK	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	76,418	0,86	65,72	20,0
20	M	MAT	283 764154	Polystyrén EPS 100S hr. 150 mm	m2	1 404,234	9,16	12 862,78	20,0
21	M	MAT	283 764154	Polystyrén EPS 100S hr. 150 mm	m2	77,946	9,16	713,99	20,0
22	M	MAT	631 000011	ROOFMATE SL hr.100mm	m2	1 404,234	21,50	30 191,03	20,0
23	K	PK	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	450,175	1,70	765,30	20,0
	D		721	721 - Vnútna kanalizácia				278,97	
24	K	PK	72117-2111	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2,9	m	2,000	25,01	50,02	20,0
25	K	PK	72121-0823	Demontáž strešných vtokov DN 125	kus	4,000	4,48	17,92	20,0
26	K	PK	72123-3118	Strešné vtoky zvislý typ TW DN 125 PVC S	kus	4,000	52,00	208,00	20,0
27	K	PK	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	2,759	1,10	3,03	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				16 773,46	
28	K	PK	76421-1521	Krytina ZnTi hladká zvitky 670 do 30st.	m2	13,938	63,50	885,06	20,0
29	K	PK	76423-2550	Lem ZnTi múrov krytina+krplech rš 500	m	11,600	22,00	255,20	20,0
30	K	PK	76423-2551	Lem ZnTi múrov rš 570	m	226,000	24,00	5 424,00	20,0
31	K	PK	76423-2580	Lem ZnTi múrov krytina+krplech rš 900	m	16,000	37,50	600,00	20,0
32	K	PK	76423-2590	Lem ZnTi múrov krytina+krplech rš1000	m	11,600	41,50	481,40	20,0
33	K	PK	76423-3520	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 255	m	74,100	22,00	1 630,20	20,0
34	K	PK	76423-3521	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 265	m	66,500	25,00	1 662,50	20,0
35	K	PK	76423-3530	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 335	m	29,500	25,00	737,50	20,0
36	K	PK	76423-3540	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 420	m	110,400	28,00	3 091,20	20,0
37	K	PK	76425-1503	Žľab ZnTi pododkv. 4hran rš 330,5m	m	15,500	19,20	297,60	20,0
38	K	PK	76425-9531	Žľab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350	kus	4,000	34,50	138,00	20,0
39	K	PK	76431-2821	Klomp. demont. zastrešenia hladkého 670 -30ST-25m2	m2	11,438	1,68	19,22	20,0
40	K	PK	76433-1830	Klomp. demont. lem. múrov na plôch, strech. rš 330 -30ST	m	140,600	0,49	68,89	20,0
41	K	PK	76433-1850	Klomp. demont. lem. múrov na plôch, strech. rš 500 -30ST	m	505,500	0,62	313,41	20,0
42	K	PK	76433-2880	Klomp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 900 -30ST	m	16,000	1,20	19,20	20,0
43	K	PK	76433-2890	Klomp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 1000 -30ST	m	11,600	1,55	17,98	20,0
44	K	PK	76435-1810	Klomp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330-30ST	m	29,500	0,72	21,24	20,0
45	K	PK	76435-22031	Klomp. poplast pl. žľaby pododkvap. polkruh, rš 330 dl 5m-	m	14,000	10,50	147,00	20,0
46	K	PK	76435-92111	Klomp. poplast pl. žľaby kotlík kónický pre rúry o d-70	kus	2,000	16,50	33,00	20,0
47	K	PK	76435-9820	Klomp. demont. kotlík oválny -30ST	kus	6,000	2,04	12,24	20,0
48	K	PK	76445-1804	Klomp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150	m	32,000	0,72	23,04	20,0

49	K	PK 76445-42011	Klomp. poplast pl. rúry odpadové kruhové d-75	m	16,000	12.45	199,20	20,0
50	K	PK 76455-1502	Odpadové rúry ZnTi štvorcové strana 100 mm	m	16,000	26,00	416,00	20,0
51	K	PK 99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	164,931	1.70	280,38	20,0
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				1 500,25	
	D	999	999 - MCE ostatné				1 500,25	
52	K	PK 9211-	Elektroinštalácia-bleskozvod, montáž a demontáž v časti zateplenia strechy	kpl	1.000	1 500,25	1 500,25	20,0
<u>Celkom</u>							<u>105336,73</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby	Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice				JKSO				
Názov objektu	SO 01 Obnova bytového domu				EČO				
Názov časti	3 Sanácia loggií				Miesto	Košice			
Objednávateľ	mesto Košice				IČO	DIČ			
Projektant	Domino Projekt Ing. Juraj Šuty								
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.								
Rozpočet číslo Spracoval					Dňa 13.07.2015				
Merné a účelové jednotky									
Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1 HSV Dodávky	23 066,02	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska		0,00			
2 Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava		0,00			
3 PSV Dodávky	25 368,03	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy		0,00			
4 Montáž	71 045,78	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy		0,00			
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné		0,00			
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00			
7 ZRN (r. 1-6)	119 479,84	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00			
20 HZS	0,00	21 Kompl činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00			
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis . pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		119 479,84			
Objednávateľ				24 20 % 119 479,84 DPH		23 895,97			
Dátum a popis Pečiatka				25 20 % 0,00 DPH		0,00			
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)		143 375,81			
Dátum a podpis 15. 07. 2015 Pečiatka				E Prípochty a odpochty					
				27 Dodávky objednávateľa		0,00			
				28 Kľzavá doložka		0,00			
				29 Zvýhodnenie + -		0,00			

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice

Objekt: SO 01 Obnova bytového domu

Časť: 3 Sanácia loggii

JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 13.07.2015

Kód Popis		Cena celkom
1 2		3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	6 528,78
3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	920,52
4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	213,89
6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 236,61
9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 157,76
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	87 793,52
711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	19 461,23
713	713 - Izolácie tepelné	0,00
764	764 - Konštrukcie klampiarske	4 987,69
767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	42 842,87
771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	20 397,35
783	783 - Nátery	104,38
OST2	Prípočet	25 157,54
	Celkom	119 479,84

ROZPOČET

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltessovej 11,13,Košice
 Objekt: SO 01 Obnova bytového domu
 Časť: 3 Sanácia loggii
 JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice
 Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
 Dátum: 13.07.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRACE A DODAVKY HSV				6 528,78	
	D		3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				920,52	
1	K	PK	31127-3136	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong. 175mm, P3-550	m3	6.178	149,00	920,52	20,0
				"Odpočet"					
				6,304-0,126		6.178			
				Medzisúččet		6.178			
	D		4	4 ■ VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				213,89	
2	K	PK	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,016	116,00	117,86	20,0
				"Odpočet"					
				1,037-0,021		1,016			
				Medzisúččet		1,016			
3	K	PK	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	11,612	6.15	71,41	20,0
				"Odpočet"					
				11,85-0,238		11,612			
				Medzisúččet		11,612			
4	K	PK	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	11,612	2,12	24,62	20,0
				"Odpočet"					
				11,85-0,238		11,612			
				Medzisúččet		11,612			
	D		6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				2 236,61	
5	K	PK	62247-4120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková CEMIX	m2	42,660	14,30	610,04	20,0
6	K	PK	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	5.504	130,00	715,52	20,0
				"Odpočet"					
				31,232-25,728		5.504			
				Medzisúččet		5.504			
7	K	PK	63131-9171	Pripi, za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	5.504	7,00	38,53	20,0
				"Odpočet"					
				31,232-25,728		5.504			
				Medzisúččet		5.504			
8	K	PK	63136-2021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Karí	t	0,661	1 320,00	872,52	20,0
				"Odpočet"					
				3,748-3.087		0,661			
				Medzisúččet		0,661			
	D		9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3157,76	
9	KPK		97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	412,000	4,12	1 697,44	20,0
10	KPK		97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	12,000	3,82	45,84	20,0

11	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	16,312	9,70	158,23	20,0
12	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	16,312	5,85	95,43	20,0
13	K	PK	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,312	10,10	164,75	20,0
14	K	PK	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	146,808	0,32	46,98	20,0
15	K	PK	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,312	8,45	137,84	20,0
16	K	PK	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	16,312	0,93	15,17	20,0
17	K	PK	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad	t	16,312	17,10	278,94	20,0
18	K	PK	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22.984	22,50	517,14	20,0
				"Odpočet"					
				88,472-65,488		22.984			
				Medzisúččet		22.984			
	D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				87 793,52	
	D		711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				19 461,23	
19	K	PK	7111 -	Izolácia páskou	m	0,000	11,50	0,00	20,0
				"Odpočet"					
				624,64-624,64		0,000			
20	K	PK	71111-1051	Zhotov, izolácie proti vlhkosti von. za studenú tekutou elast. hydroizoláciou	m2	624,640	1,63	1 018,16	20,0
21	M	MAT	111 11	Tekutá izolácia	m2	624,640	25,00	15 616,00	20,0
22	K	PK	71113-1102	Zhotov, izolácie proti vlhkosti von.-geotextília	m2	220,160	0,08	17,61	20,0
23	M	MAT	693 A00102	Geotextília TATRATEX T - 300	m2	253,184	0,90	227,87	20,0
24	K	PK	71114-1560	Zhotov, izolácie proti vlhkosti -Fatrafol von.	m2	110,080	3,25	357,76	20,0
25	M	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803hr. 2,0 š.1300mm	m2	126,592	12,80	1 620,38	20,0
26	K	PK	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	188.577	3,20	603,45	20,0
				"Odpočet"					
				260,411-71,834		188.577			
				Medzisúččet		188.577			
	D		713	713 - Izolácie tepelné				0,00	
27	K	PK	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	0,000	0,67	0,00	20,0
				"Odpočet"					
				161,7-161,7		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
28	M	MAT	631 000005	ROOFMATE SL hr.30mm	m2	0,000	7,50	0,00	20,0
				"Odpočet"					
				169,785-169,785		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
29	K	PK	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	0,000	1,70	0,00	20,0
				"Odpočet"					
				13,817-13,817		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
	D		764	764 - Konštrukcie klampiarske				4 987,69	
30	K	PK	76433-3331	Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov lep. kryt. rš 335	m	505,600	9,70	4 904,32	20,0
31	K	PK	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	49,043	1,70	83,37	20,0
	D		767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				42 842,87	
32	K	PK	76716-2130	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 45 kg	m	419,200	3,69	1 546,85	20,0
33	M	MAT	553 000026	Zábradlie	m	412,000	99,00	40 788,00	20,0
34	K	PK	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	423,348	1,20	508,02	20,0
	D		771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických				20 397,35	

35	K	PK	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reż. hlad. 200x200 do tmelu	m2	648,540	11,90	7 717,63	20,0
36	M	MAT	597 000011	Dlažba	m2	648,540	15,27	9 903,21	20,0
37	M	MAT	597 000015	Lepidlo	kg	648,540	0,58	376,15	20,0
38	M	MAT	597 000016	Špárovacia hmota	kg	486,405	2,90	1 410,57	20,0
39	K	PK	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	194,076	5,10	989,79	20,0
	D		783	783 - Nátery				104,38	
40	K	PK	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	15,840	0,99	15,68	20,0
41	K	PK	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	15,840	5,60	88,70	20,0
	D		OST2	Pripočet				25 157,54	
			612481119						
42	K	011		Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	215,600	2,83	610,15	20,0
43	K	011	631342721	Mazanina z betónu perlitového hr.nad 50 do 80 mm	m3	20.582	190,45	3 919,84	20,0
				257,28*2*0,04		20.582			
			6324770014						
44	K	011		Samonivelizačný poter MUREXIN REPOL	m2	514,560	20,20	10 394,11	20,0
45	K	011	632477010	Penetrácia	m2	514,560	1,08	555,72	20,0
46	K	PK	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	46,997	22,50	1 057,43	20,0
47	K	PK	7111 -1	Izolácia páskou	m	1 225,800	5,84	7158,67	20,0
48	K	PK	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	71,587	3,20	229,08	20,0
49	K	PK	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	161,700	0,67	108,34	20,0
50	M	MAT	631 0000051	ROOFMATE SL hr.20mm	m2	169,785	6,50	1 103,60	20,0
51	K	PK	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	12,119	1.70	20,60	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>119 479,84</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Obnova bytového domu	EČO	
Názov časti	4 Ostatné	Miesto	Košice
Objednávateľ	mesto Košice	IČO	DIČ
Projektant	Domino Projekt Ing. Juraj Šuty		
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.07.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	32 533,16	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	761,60	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	36 033,70	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	24 167,98	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		93 496,47	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0.00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady		
						23 Súčet	, 12, 19-22	93 496,47
Dátum a podpis						24 20 %	93 496,47 DPH	18 699,29
Objednávateľ						25 20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis						26 Cena s DPH (r. 23-25)		112 195,76
						E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ						27 Dodávky objednávateľa		0,00
15 07 2015						28 Kľzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis"								
Pečiatka								

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltessovej 11,13,Košice
Objekt: SO 01 Obnova bytového domu
Časť: 4 Ostatné
JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Dátum: 13.07.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	32 454,33
1	1 - Z E M N E PRÁCE	2 752,39
2	2 - ZÁKLADY	1 644,13
6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	13 154,65
9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 903,16
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	59 798,42
767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	15 894,42
771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	27 352,99
773	773 - Podlahy teracové a syntetické	243,45
776	776 - Podlahy povlakové	5 291,88
783	783 - Nátery	1 913,95
784	784 - Maľby	9 101,73
OST2	Prípočet	1 243,72
	Celkom	93 496,47

ROZPOČET

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice
 Objekt: SO 01 Obnova bytového domu
 Časť: 4 Ostatné
 JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice
 Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
 Dátum: 13.07.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				32 454,33	
	D		1	1 - ZEMNE PRÁCE				2 752,39	
1	K	PK	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tvárníc	m2	119,000	1,12	133,28	20,0
2	K	PK	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	29,561	26,00	768,59	20,0
3	K	PK	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	m3	29,561	38,00	1 123,32	20,0
4	K	PK	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	m3	59,122	7,10	419,77	20,0
5	K	PK	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4	m3	591,220	0,52	307,43	20,0
	D		2	2 - ZÁKLADY				1 644,13	
6	K	PK	27431-5224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,220	109,00	1 549,98	20,0
7	K	PK	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	10,200	7,60	77,52	20,0
8	K	PK	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	10,200	1,63	16,63	20,0
	D		6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				13 154,65	
9	K	PK	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky	m2	38,260	2,57	98,33	20,0
10	K	PK	62599-1105	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 80 mm	m2	0,000	45,50	0,00	20,0
				"Odpočet"					
				38,26-38,26		0,000			
				Medzisúččet		0,000			
11	K	PK	63157-1005	Násyp zo štrku 16-32 tr. 1	m3	50,000	44,00	2 200,00	20,0
12	K	PK	63247-7006	Nivelačná stierka podlahová SCHONOX hrúbky 4mm	m2	754,310	11,60	8 750,00	20,0
13	K	PK	63247-7010	Penetrácia	m2	1 268,870	1,66	2 106,32	20,0
	D		9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				14 903,16	
14	K	PK	91656-1111	Osadenie záhon, obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	238,000	5,40	1 285,20	20,0
15	M	MAT	592 172012	Semmelrock-Obrubník parkový 50/20/5 cm sivá	kus	476,000	1,60	761,60	20,0
16	K	PK	96504-4121	Búranie bet. podkladu s poterom a rabc. pletivom hr. 4 cm	m2	5,700	8,15	46,46	20,0
17	K	PK	96508-1813	Búranie dlažieb kamenín, cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	530,700	3,44	1 825,61	20,0
18	K	PK	96807-2457	Vybúranie kov. mreži	m2	173,088	7,95	1 376,05	20,0
19	K	PK	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	115,590	2,94	339,83	20,0
20	K	PK	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	105,000	3,82	401,10	20,0
21	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	81,970	9,70	795,11	20,0
22	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	81,790	5,85	478,47	20,0
23	K	PK	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	81,790	10,10	826,08	20,0
24	K	PK	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	736,110	0,32	235,56	20,0
25	K	PK	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	81,790	8,45	691,13	20,0
26	K	PK	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	81,790	0,93	76,06	20,0
27	K	PK	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad	t	81,790	17,10	1 398,61	20,0
28	K	PK	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	59,122	10,90	644,43	20,0
29	K	PK	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	165,416	22,50	3 721,86	20,0

				"Odpočet"					
				166,41-0,994		165.416			
				Medzisúčtet		165.416			
	D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				59 798,42	
	D		767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				15 894,42	
30	K	PK	76710-10	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné-Dvere hliníkové s izol.dvojsklom vr.zárubne vč. kovania	m2	9,504	420,00	3 991,68	20,0
31	K	PK	76711-111	D+M Hliníková zasklená stena vč.kovania	m2	10,920	420,00	4 586,40	20,0
32	K	PK	76766-2120	Montáž mreži pevných zvaráním	m2	137,959	12,40	1 710,69	20,0
				"Odpočet"					
				144,268-6,309		137.959			
				Medzisúčtet		137.959			
33	M	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	2 158,240	2,51	5417,18	20,0
				"Odpočet"					
				2240,21-81,97		2 158,240			
				Medzisúčtet		2 158,240			
34	K	PK	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	157,059	1,20	188,47	20,0
				"Odpočet"					
				159,899-2,84		157.059			
				Medzisúčtet		157.059			
	D		771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických				27 352,99	
35	K	PK	77141-3114	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 15cm	m	1 378,140	2,38	3 279,97	20,0
36	K	PK	77144-4114	Montáž soklov terac.rovných do flexib.lep.do 15cm	m	7,900	3,15	24,89	20,0
37	K	PK	77155-3113	Montáž podlahy teraco do lepidla do 12ks/m2	m2	11,280	8,65	97,57	20,0
38	M	MAT	592 474700	Dlaždice teracové Mramora HBT30/30/2.5 A far.	m2	12,465	18,65	232,47	20,0
39	K	PK	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	627,910	11,70	7 346,55	20,0
40	M	MAT	597 000011	Dlažba	m2	834,631	15,27	12 744,82	20,0
41	M	MAT	597 000015	Lepidlo	kg	834,631	0,58	484,09	20,0
42	M	MAT	597 000016	Špárovacia hmota	kg	625,973	2,90	1 815,32	20,0
43	K	PK	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	260,257	5,10	1 327,31	20,0
	D		773	773 - Podlahy teracové a syntetické				243,45	
44	K	PK	77350-0910	Opravy terac. podláh hr. do 30mm vysekaných pásov š. do150mm	m2	5,000	39,00	195,00	20,0
45	K	PK	77390-1111	Brúsenie povrchu liatého terazza	m2	5,000	2,59	12,95	20,0
46	K	PK	77399-2001	Ostatné práce terac. výplň dilat. škár vložkami z far. kovov	m	6,750	4,04	27,27	20,0
47	K	PK	99877-3203	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 24 m	%	2,352	3,50	8,23	20,0
	D		776	776 - Podlahy povlakové				5 291,88	
48	K	PK	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	757,710	2,23	1 689,69	20,0
49	K	PK	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	126,400	3,29	415,86	20,0
50	M	MAT	284 102251	Podlahovina Tarkett OPTIMA	m2	126,400	25,00	3 160,00	20,0
51	K	PK	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	52,655	0,50	26,33	20,0
	D		783	783 - Nátery				1 913,95	
52	K	PK	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	341,776	5,60	1 913,95	20,0
	D		784	784 - Maľby				9 101,73	
53	K	PK	78449-8914	Marba-Mistrál	m2	3 640,691	2,50	9 101,73	20,0
	D		OST2	Prípočet				1 243,72	
			612481119						
54	K	011		Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	38,260	2.83	108,28	20,0

55	K	005	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesi vrátane prednástr. štuková Baumit	m2	38,260	14,30	547,12	20,0
56	K	011	622491314	Náter fasádny	m2	38,260	3,85	147,30	20,0
57	K	PK	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,678	22,50	37,76	20,0
58	K	PK	76766-2120	Montáž mreži pevných zvaráním	m2	6,805	12,40	84,38	20,0
				'7/'Z					
				2,6045*1,705		4,441			
				0,9455*2,5		2,364			
				Medzisúččet		6,805			
59	M	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	125,140	2,51	314,10	20,0
				'7/'Z					
				125,14		125,140			
60	K	PK	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	3,985	1,20	4,78	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>93 496.47</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby	Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice				JKSO				
Názov objektu	SO 01 Obnova bytového domu				ECO				
Názov časti	5 Zateplenie prenajatých priestorov				Miesto	Košice			
Objednávateľ	mesto Košice				IČO	DIČ			
Projektant	Domino Projekt Ing. Juraj Šuty								
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. 0.								
Rozpočet číslo Spracoval 					Dňa 13.07.2015				
Merné a účelové jednotky									
Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1 HSV Dodávky	5 806,94	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00				
2 Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00				
3 PSV Dodávky	8 573,98	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00				
4 Montáž	476,10	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00				
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00				
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00				
7 ZRN (r. 1-6)	14 857,02	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00				
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00				
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis _____ Pečiatka Objednávateľ Dátum a podpis _____ Pečiatka Zhotoviteľ ^				23 Súčet 7. 12, 19-22		14 857,02			
				24 20 %		14 857,02 DPH		2 971,40	
				25 20 %		0,00 DPH		0,00	
				26 Cena s DPH (r. 23-25)		17 828,42			
				E Prípochy a odpochy					
				27 Dodávky objednávateľa		0,00			
				28 Kľzáva doložka		0,00			
Dátum a podpisio 15 07 2015 Pečiatka				29 Zvýhodnenie + -		0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltessovej 11,13,Košice

Objekt: SO 01 Obnova bytového domu

Časť: 5 Zateplenie prenajatých priestorov

JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 13.07.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 806,94
6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 526,16
9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	280,78
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	9 050,08
766	766 - Konštrukcie stolárske	9 050,08
	Celkom	14 857,02

ROZPOČET

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice
Objekt: SO 01 Obnova bytového domu
časť: 5 Zateplenie prenajatých priestorov
JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Dátum: 13.07.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6 í	7	8	9	10
		D	D1	PRACE A DODAVKY HSV				5 806,94	
		D	6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				5 526,16	
1	K	PK	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný "VP2"	m	93,800	3,79	355,50	20,0
2	K	PK	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťou "VP3"	m	150,000	2,41	361,50	20,0
3	K	PK	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm	m2	97,215	43,50	4 228,85	20,0
4	K	PK	62999-3501	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm om.su.zm. EPS70 hr.30mm	m	92,850	6,25	580,31	20,0
		D	9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				280,78	
5	K	PK	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	2,000	0,21	0,42	20,0
6	K	PK	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	23,000	0,41	9,43	20,0
7	K	PK	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj, do 2 m2	m2	8,843	5,35	47,31	20,0
8	K	PK	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj, do 4 m2	m2	1,350	4,20	5,67	20,0
9	K	PK	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj, nad 4 m2	m2	24,300	3,60	87,48	20,0
10	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	1,763	9,70	17,10	20,0
11	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,763	5,85	10,31	20,0
12	K	PK	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,763	10,10	17,81	20,0
13	K	PK	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	15,867	0,32	5,08	20,0
14	K	PK	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,763	8,45	14,90	20,0
15	K	PK	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,763	0,93	1,64	20,0
16	K	PK	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad	t	1,763	17,10	30,15	20,0
17	K	PK	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,488	22,50	33,48	20,0
		D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				9 050,08	
		D	766	766 - Konštrukcie stolárske				9 050,08	
18	K	PK	7661 -	Konštrukcie stolárske-Plastové okná vč.kovania	m2	37,710	222,31	8 383,31	20,0
19	K	PK	76669-4111	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	kus	1,000	4,81	4,81	20,0
20	K	PK	76669-4113	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 260cm	kus	11,000	8,75	96,25	20,0
21	M	MAT	611 9A02021	Parapeta vnútor. + vonkaj.šír.250 mm	m	41,400	11,50	476,10	20,0
22	K	PK	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	89,605	1,00	89,61	20,0
				Celkom				14 857,02	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova bytového domu.Šoltesovej 11,13,Košice	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Obnova bytového domu	EČO	
Názov časti	6 Modernizácia výtáhov	Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	mesto Košice		
Projektant	Domino Projekt Ing. Juraj Šuty		
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.		

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

13.07.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 47 454,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	47 454,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl činnosť	0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant Dátum a podpis _____ Objednávateľ Dátum a popis _____ Zhotoviteľ 15 07 2015 Dátum a podpis' . _____				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 47 454,00
				24	20 % 47 454,00 DPH 9 490,80
				t	20 % 0,00 DPH 0,00
				26	Cena s DPH (r. 23-25) 56 944,80
				E Prípochty a odpochty	
				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Kízavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova bytového domu.Žoltesovej 11,13,Košice

Objekt: SO 01 Obnova bytového domu

Časť: 6 Modernizácia výtáhov

JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 13.07.2015

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	47 454,00
999	999 - MCE ostatné	47 454,00
	<u>Celkom</u>	<u>47 454,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova bytového domu.Šoltessovej 11,13,Košice
Objekt: SO 01 Obnova bytového domu
Časť: 6 Modernizácia výťahov
JKSO:

Objednávateľ: mesto Košice
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Dátum: 13.07.2015

P.Č. TV		KCN	Kód položky	Popis	Množstvo celkom		Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY M				47 454,00	
	D		999	999 - MCE ostatné				47 454,00	
1	K	PK	93393-30P1	Výmena elektro výbavy výťahu TOV 500	ks 2,000		8 113,00	16 226,00	20,0
				2 'Výmena elektro výbavy výťahu TOV500= 2,000		2,000			
				'-výťahový rozvádzač NC220 s frekvenčným meničom s revíznou jazdou v strojovni a GSM bránou					
				'-výmena elektroinštalácie v strojovni					
				'-výmena elektroinštalácie v šachte					
				'-výmena závesného kábla					
				'-výmena kabínového tabla v nereže s polohovou signalizáciou a dorozumievacím zariadením					
				'-výmena poschodových privolávačov v nereže					
				'-doplnenie polohovej signalizácie v nástupnej stanici					
				'-doplnenie revíznej jazdy na strop.kabíny a doplnenie núdzového zdroja osvetlenia kabíny					
				'-výmena svietidiel za LED diodové					
				'-doplnenie STOP výpínača v priehlbni šachty					
				'-výmena snímačov polohy kabíny a koncových vypínačov					
				Súčet		2,000			
2	K	PK	93393-30P2	Doplnenie automatických kabínových dverí BUS v nereže TOV 500	ks	2,000	2 593,00	5 186,00	20,0
3	K	PK	93393-30P3	Výmena podlahovej krytiny a okopových plechov v nereže v kabíne výťahu TOV 500	ks	2,000	1 322,00	2 644,00	20,0
				2 'Výmena podlahovej krytiny a okopových plechov v nereže v kabíne výťahu. = 2,000		2,000			
				'náter stien kabíny a šachtových dverí výťahu					
				Súčet		2,000			
4	K	PK	93393-30P4	Výmena elektro výbavy výťahu TOV 320	ks	2,000	7 913,50	15 827,00	20,0
				2 'Výmena elektro výbavy výťahu TOV 320 = 2,000		2,000			
				'-výťahový rozvádzač NC220 s frekvenčným meničom s revíznou jazdou v strojovni a GSM bránou					
				'-výmena elektroinštalácie v strojovni					
				'-výmena elektroinštalácie v šachte					
				'-výmena závesného kábla					
				'-výmena kabínového tabla v nereže s poohovou signalizáciou a dorozumievacím zariadením					
				'-výmena poschodových privolávačov v nereže					
				'-doplnenie polohovej signalizácie v nástupnej stanici					

			'-doplnenie revíznej jazdy na strop.kabíny a doplnenie núdzového zdroja osvetlenia kabíny					
			'-výmena svietidiel za LED diodové					
			'-doplnenie STOP výpínača v priehlbni šachty					
			'-výmena snímačov polohy kabíny a koncových vypínačov					
			Súčet		2,000			
5	KPK	93393-30P5	Doplnenie automatických kabínových dverí BUS v nereže TOV 320	ks	2,000	2 593,50	5 187,00	20,0
6	K	PK	93393-30P6					
			Výmena podlahovej krytiny a okopových plechov v nereže v kabíne výtahu TOV 320	ks	2,000	1 192,00	2 384,00	20,0
			2 "Výmena podlahovej.krytiny a okopových plechov v nereže v kabíne výtahu, =					
			2,000		2,000			
			'náter stien kabíny a šachtových dverí výtahu					
			Súčet		2,000			
			<u>Celkom</u>				<u>47 454,00</u>	