

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na realizáciu akcie:

**Stavebná úprava nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome,
ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby
(Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962)**

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené: MUDr. Richardom Raši, PhD., MPH, primátor
100:00691135
DIČ :2021186904
IČ DPH : SK 20221186904
Bankové spojenie:
IBAN :

1.2. Zhotoviteľ

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
so sídlom Južné nábrežie 13, Košice
v mene ktorého koná samostatne: Ing. Róbert UJPÁL- konateľ
IČO: 44518684
DIČ : 2022722075
IČ DPH : SK 2022722075
Bankové spojenie :
IBAN :

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD)
pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo:
**Stavebná úprava nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý
nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (Obnova bytového domu
Sládkovičova 3, súp. č. 1962).** Predmetný bytový dom na Sládkovičovej 3 je zapísaný na LV č.
11620, súpisné číslo 1962, parcela reg. „C“ číslo 1422/4 v katastrálnom území Severné mesto,
obec KOŠICE - SEVER.

Predmetom ZoD sú nasledovné objekty:

S.O. 01 - Bytový dom (vrátane výmeny osobného výťahu)

V rámci tohto objektu budú realizované hlavne:

stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám
na stavby. Z pôvodných 95 nájomných bytov bude stavebnými úpravami - dispozičnými
zmenami vybudovaných 54 nájomných bytov (1.NP až 9.NP),
kompletné zateplenie obvodových konštrukcií bytového domu vrátane strechy,
kompletná výmena výplní fasádnych otvorov,
nové vnútorné omietky, nové podlahové krytiny, v sanitárnych priestoroch keramické
obklady,

nové zábradlia lodží, vstupnej časti objektu a zábradlia na vnútorných schodiskách, realizácia bezbariérového prístupu do bytového domu cez bezbariérovú rampu, kompletná výmena osobného výťahu v novopostavenej šachte.

S O. 02 - Vodovodná prípojka - jestvujúca

S.O. 03 - Kanalizačná prípojka - jestvujúca

S O. 04 - NN prípojka - jestvujúca

S.O. 05 - Zdravotechnika (vrátane demontáže plynu)

S.O. 06 - Elektroinštalácia

S.O. 07 - Ústredné vykurovanie

S.O. 08 - Vzduchotechnika

Realizácia diela sa uskutoční v súlade so schváleným projektom stavby, ktorý vypracoval projektant: Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulor Bratislava, s.r.o., Štefánikova 29, Bratislava a právoplatným stavebným povolením ktoré sú uvedené ako východiskové podklady v bode 2.4. tejto zmluvy. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť počas realizácie stavby špecifikovanej v tomto bode až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia a vykonať všetky úkony smerujúce ku kolaudácii diela v zmysle článku IX. tejto ZoD. Proces kolaudácie diela zabezpečí v mene objednávateľa zhotoviteľ diela na základe udelenia plnej moci, pričom akékoľvek náklady spojené s vydaním kolaudačného rozhodnutia budú vyčíslené samostatne na základe objednávateľom preukázaných nákladov spojených s vydaním kolaudačného rozhodnutia v súlade s bodom 5.5. a 5.6. tejto zmluvy.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s projektom stavby, s podmienkami súhlasu stavebného úradu na realizáciu stavby a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD.

2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD:

- a. projektová dokumentácia stavby Obnova bytového domu (Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulor Bratislava, s.r.o., Štefánikova 29, Bratislava),
- b. stavebné povolenie stavby č.751/2014-Ča zo dňa 22.9.2014, predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 948//2016 zo dňa 18.11.2016,
- c. položkovitý rozpočet stavby.

Čl. III.

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. začať realizáciu diela v kalendárnom mesiaci júl 2017, respektíve do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa bodu 8.1. tejto Zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,

3.1.2. ukončiť dielo do 30.6.2019, respektíve najneskôr do 24 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

3.2. Čas plnenia uvedený v bode 3.1.2. je vrátane zabezpečenia procesu kolaudácie diela.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl.III. Bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.

3.5. Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa, alebo v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc - napr. nepriaznivé

poveternostné podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynulé alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele, alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1. Miestom plnenia podľa čl. II. tejto ZoD je:
„Bytový dom Sládkovičova 3, Košice“

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. II bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve. Cena za dielo je vo výške.

01a) samotné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej vybavenosti) spolu:

1 077 001,32 EUR bez DPH + (20% DPH= 215 400,26 EUR) = **1 292 401,58 EUR s DPH**

01b) technická vybavenosť bytového domu spolu:

444 938,12 EUR bez DPH + (20% DPH= 88 987,62 EUR) = **533 925,74 EUR s DPH**

Celková cena za dielo spolu (01 a+01 b):

1 521 939,44 EUR bez DPH + (20% DPH= 304 387,89 EUR) = **1 826 327,33 EUR s DPH.**

Pod technickou vybavenosťou sa v zmluve rozumie realizácia spoločných rozvodov zdravotníckej (vrátane demontáže plynu), elektroinštalácie, ústredného vykurovania, vzduchotechniky a kompletná výmena osobného výtahu v bytovom dome.

- 5.2. Takto dohodnutá celková cena diela určená podľa položkovitého rozpočtu stavby je konečná a nemenná a obsahuje všetky náklady podľa bodu 5.1. zmluvy, spojené s dodaním predmetu zmluvy.
- 5.3. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle platného právneho predpisu 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení vrátane aplikácie § 69 ods. 12 písm. j) upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA).
- 5.4. Náklady spojené s kolaudačným rozhodnutím, správne poplatky a iné poplatky súvisiace s realizáciou a odovzdaním predmetu diela nie sú súčasťou položkovitého rozpočtu stavby v zmysle prílohy č. 1, pričom takto vynaložené náklady spätne uhradí objednávatel' diela zhotoviteľovi v plnej výške do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry zhotoviteľom za úhradu nákladov spojených s kolaudačným rozhodnutím, správnych poplatkov súvisiacich s realizáciou a odovzdaním predmetu diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť takúto faktúru okamihom vydania kolaudačného rozhodnutia v rámci predmetu diela.
- 5.5. Náklady za výkon inžinierskej činnosti počas realizácie predmetu diela nie sú zahrnuté v položkovitom rozpočte stavby v zmysle prílohy č. 1. Cena za výkon inžinierskej činnosti počas realizácie predmetu diela je vo výške 1 500 EUR bez DPH (slovom tisícpäťsto EUR), ktoré uhradí objednávatel' diela zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry zhotoviteľom za úhradu nákladov za výkon inžinierskej činnosti počas realizácie predmetu diela. Zhotoviteľ

je oprávnený vystaviť takúto faktúru okamihom vydania kolaudačného rozhodnutia v rámci predmetu diela.

Čl. VI.

Platobné podmienky

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe daňových dokladov - faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných prác, alebo dodávok potvrdených stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude vystavovať a predkladať faktúry objednávatel'ovi raz mesačne.
- 6.2. Zástupca objednávatela (odborný technický dozor objednávatela) je povinný sa k predloženému súpisu prác podľa bodu 6.1. vyjadriť do dvoch pracovných dní od jeho predloženia. V prípade, ak zhotoviteľ v danej lehote neobdrží podpísaný súpis vykonaných prác ani dôvody, pre ktoré objednávatel' odmieta súpis prác podpísať, má sa za to, že uznáva súpis prác v celom rozsahu.
- 6.3. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie zhotoviteľa. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti stavby objednávatel'om.
- 6.4. Splatnosť všetkých faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.
- 6.5. Objednávatel' má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo bola vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávatel' je povinný takúto faktúru zaslať do troch troch pracovných dní zhotoviteľovi.
- 6.6. Bezodôvodne odmietnutie prevzatia diela nemá vplyv na splatnosť faktúr a povinnosť zaplatiť dielo v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

Čl. VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý na riadne užívanie, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto ZoD.
- 7.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 5 rokov na vykonané práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. Bod 7.1. tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 7.5. Objednávatel' je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do sedem (7) pracovných dní od ich zistenia.
- 7.6. Zhotoviteľ nastúpi do 15-tich pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne s odstraňovaním závady.
- 7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávatela.
- 7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatela a ten na ich použití trval.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude dohodnutá obomi zmluvnými stranami dodatočne.

- 7.10. V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky.

Čl. VIII.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 8.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5-tich pracovných dní odo dňa potvrdenia finančného krytia stavby zápisom do stavebného denníka. Potvrdením finančného krytia sa pre účely tejto zmluvy rozumie uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí podpory na stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962) medzi mestom Košice a ŠFRB.
- 8.2. V protokole o odovzdaní staveniska zbaveného práv tretích osôb, budú uvedené všetky doklady a rozhodnutia odovzdávané zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.
- 8.3. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.
- 8.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa - prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 8.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 8.7. Funkciu stavbyvedúceho za zhotoviteľa bude vykonávať: Ladislav Kunay.
Za objednávateľa je výkonom odborného technického dozoru objednávateľa poverený: Ján Kôvér.
- 8.8. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a odborného technického dozora objednávateľa má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.
- 8.9. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje v nadväznosti na §3 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. v platnom znení namiesto stavebníka poveriť koordinátora bezpečnosti pre stavenisko, zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa požiadavky citovaného zákona, umiestni na stavenisku oznámenie podľa požiadavky citovaného zákona a v prípade potreby ho aktualizuje. Zhotoviteľ sa v prípade nesplnenia týchto povinností zaväzuje uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli stavebníkovi a zaväzuje sa uhradiť v celom rozsahu prípadné pokuty uložené kompetentnými orgánmi štátnej moci.
- 8.11. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).

- 8.12. Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prác. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 8.14. Za spolupôsobenie objednávateľa sa považuje aj platenie ceny diela zhotoviteľovi podľa čl. V. a VI. tejto zmluvy.
- 8.15. Objednávateľ je povinný dodržiavať platobné podmienky, v prípade nedodržania platobných podmienok má zhotoviteľ právo posunúť termín dokončenia diela o čas, ktorý bol objednávateľ v omeškaní s plátbou.
- 8.16. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe odborného technického dozoru objednávateľa alebo zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe.
- 8.17. Objednávateľ je povinný hradiť cenu diela riadne a včas. V prípade omeškania objednávateľa splatením o viac ako 5 dní je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác. Po dobu takéhoto prerušenia prác nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov pri zhotovovaní diela.

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa, autorský dozor a odborný technický dozor objednávateľa.
- 9.3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
 - a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - b) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v jednom vyhotovení,
 - c) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - d) stavebné denníky,
 - e) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - f) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe
 - g) revízie vyhradených technických zariadení (napr. elektroinštalácie, výťahu a pod).
- 9.4. Akékoľvek drobné zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby budú konzultované s odborným technickým dozorom stavby a budú zapísané v stavebnom denníku stavby. K zmenám sa odborný technický dozor vyjadrí do troch pracovných dní od ich zapísania. Týmito zmenami sa nemôže meniť cena diela.
- 9.5. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 9.6. Dokladom o ukončení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Obsahom zápisu je tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis zistených väd je konečný a ich odstránením bude považovať dielo za ukončené bez závad.
- 9.7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek záhada oznámená zhotoviteľovi po konaní odovzdávania diela a nebola uvedená v súpise zistených väd, sa bude považovať za záručnú záhadu po odovzdaní diela, a nie za vadu alebo nedorobok. Odstránenie takýchto väd sa riadi podľa bodov 7.5 a 7.6. nemá vplyv na celkové odovzdanie diela.

- 9.8. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.
- 9.9. Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby finančného zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.) a jeho zaradenia do majetku mesta Košice.

Čl. X. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Ak dohody uzavreté podľa čl. X. Bod 10.2. budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Cena diela je v zmysle čl. V., bod 5.2. je konečná a nemenná. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti vzájomne adresované budú doručované poštou, alebo osobne oproti podpisu.

Čl. XI. Prechod vlastníckeho práva

- 11.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela postupne počas jeho zhotovovania vždy momentom pevného zhotovenia (namontovania) časti diela a jej zaplata zhotoviteľovi.
- 11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania - namontovania a ich zaplata, s výnimkou zariadení, zaplatených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 11.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem (7) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby.

- 12.4.** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. Účastníci zmluvy sa v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že táto zmluva nadobúda účinnosť neskôr po zverejnení, a to okamihom, kedy objednávateľ uzatvorí zmluvu o poskytnutí podpory na stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962) so ŠFRB. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 12.5.** Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážnej mienenej vôle.

13. JAN. 2017

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Prílohy:

- Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby

Mesto Košice (objednávateľ):

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (zhotoviteľ):

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

Ing. Róbert Ujpál, konateľ

meno a priezvisko, funkcia

meno a priezvisko, funkcia

podpis

podpis

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	„Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962“ (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby)	JKSO	
Název objektu	Bytový dom Sládkovičova 3, Košice	EČO	
Název časti		Miesto	Sládkovičova 3, Košice
Objednávateľ	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice	IČO	DIČ
Projektant	Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulor s.r.o., Bratislava		
Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hedviga Polláková	02.01.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 883,86	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	525 258,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	421 008,43	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	401 630,60	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	66 575,76				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	40 277,66				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 460 635,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		61 304,45	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 521 939,44
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
13. JAN. 2017			25	20 % 1 521 939,45 DPH	304 387,89
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 826 327,33
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

„Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962" (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby)

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Dátum: 02.01.2017
Projektant: Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulor s.r.o., Bratislava
Spracoval: Ing. Hedviga Polláková

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3,000	4	5,000	6,000
161130	„Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962" (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby	1 521 939,440	0,00	304 387,890	1 826 327,330
01a	Samotné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej vybavenosti)	1 077 001,320	0,00	215 400,264	1 292 401,584
01b	Technická vybavenosť bytového domu	444 938,120	0,00	88 987,624	533 925,744
	Celkom	1 521 939.44	0.00	304 387.89	1 826 327.33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962" (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby) JKSO

Názov objektu Bytový dom Sládkovičova 3, Košice EČO

Názov časti 01a Samotné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej vybavenosti) Miesto Sládkovičova 3, Košice

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Košice

Projektant Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulor s.r.o., Bratislava ,

Zhotoviteľ Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Rozpočet číslo Spracoval
Ing. Hedviga Polláková

Dňa
02.01.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 883,86	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00				
2		Montáž	516 830,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00				
3	PSV	Dodávky	290 276,15	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00				
4		Montáž	264 011,03	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		1 077 001,32	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00				

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

13. JAN. 2017

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 077 001,32
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 1 077 001,32 DPH	215 400,26
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 292 401,58

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962“ (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby)

Objekt: Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť: 01a Samotné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej vybavenosti)

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 02.01.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	522 714,145
1	Zemné práce	105,396
2	Zakladanie	1 405,340
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	13 574,850
5	Komunikácie - okapový chodník	832,703
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	298 413,970
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	178 836,818
99	Presun hmôt HSV	29 545,068
PSV	Práce a dodávky PSV	554 287,179
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 077,036
712	Izolácie striech	8 236,401
713	Izolácie tepelné	45 981,354
763	Konštrukcie	9 044,395
764	Konštrukcie klampiarske	3 938,499
766	Konštrukcie stolárske	90 172,435
767	Konštrukcie doplnkové kovové	159 500,745
771	Podlahy z dlaždíc	67 395,921
776	Podlahy povlakové	53 249,284
781	Dokončovacie práce a obklady	76 081,288
783	Dokončovacie práce	5 456,865
784	Dokončovacie práce	32 152,956
	Celkom	1 077 001,324

ROZPOČET

Stavba: „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962“ (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby)

Objekt: Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť: 01a Samotné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej vybavenosti)

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 02.01.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				522 714,145	
	D		1	Zemné práce				105,396	
1	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	3,800	23,468	89,178	20,0
2	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,100	3,180	16,218	20,0
	D		2	Zakladanie				1 405,340	
3	K	PK	274313711	Betón základových pásov a dosiek prostý tr.C 25/30 - Rampa + Schodisko	m3	9,800	143,402	1 405,340	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				13 574,850	
4	K	PK	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	58,370	152,041	8 874,633	20,0
5	K	PK	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	1,000	8,576	8,576	20,0
6	M	MAT	5932110400	Preklad železobetónový 254x14x14 cm	ks	1,010	21,552	21,768	20,0
7	K	PK	342272121	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.100, P2-500	m2	213,100	21,914	4 669,873	20,0
	D		5	Komunikácie - okapový chodník				832,703	
8	K	PK	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	48,200	4,210	202,922	20,0
9	K	PK	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších hr. 100 mm	m2	48,200	13,066	629,781	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				298 413,970	
10	K	PK	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou vonkajších stien	m2	2 627,340	3,868	10 162,551	20,0
11	K	PK	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter BetonKontakt	m2	3 651,780	2,514	9 180,575	20,0
12	K	PK	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	3 651,780	6,320	23 079,250	20,0
13	K	PK	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien , penetračný náter	m2	5 402,840	1,709	9 233,454	20,0
14	K	PK	612465181	Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	5 402,840	5,129	27 711,166	20,0
15	K	PK	615981132	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcii Kombidoska hr. 50 mm	m2	373,250	13,089	4 885,469	20,0
16	K	PK	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	651,800	1,371	893,618	20,0
			622401915						
17	K	PK	622401915	Príplatok za prípravu podkladu a vyrovnanie nerovností povrchu obvodových stien	m2	500,000	1,026	513,000	20,0
			622451071						
18	K	PK	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou - severná stena	m2	334,050	1,508	503,747	20,0
19	K	PK	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová, škrabaná, hr. 3 mm	m2	2 431,530	14,210	34 552,041	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	PK	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 3 mm - sokel	m2	66,080	15,092	997,279	20,0
21	K	PK	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	66,080	5,014	331,325	20,0
22	K	PK	622466137	Vonkajšia omietka stropov a stien , vápennocementová hr.8 mm - Lodžie	m2	510,480	6,852	3 497,809	20,0
23	K	PK	6224811191	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 431,530	5,014	12 191,691	20,0
24	K	PK	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie , lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm - Lodžie	m2	510,480	32,344	16 510,965	20,0
25	K	PK	625251120	Zateplenie doskami MINERÁLNymi hr. 110 mm bez omietky včetně príslušenstva - lišty a pod.	m2	193,420	55,622	10 758,407	20,0
26	K	PK	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 110 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatíkanie kotvy	m2	94,400	35,241	3 326,750	20,0
27	K	PK	625991120	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr.110 mm bez omietky včetně príslušenstva - lišty a pod.	m2	1 727,630	31,785	54 912,720	20,0
28	K	PK	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. nad 50 do 80 mm - Lodžie	m3	7,380	117,579	867,733	20,0
29	K	PK	632440031	Penetračný náter pred nanesením poterov Grund (jednonásobný)	m2	3 641,080	0,925	3 367,999	20,0
30	K	PK	632450205	Betónový poter estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 20 - 30 mm	m2	977,330	14,870	14 532,897	20,0
31	K	PK	632450207	Betónový poter estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 30 - 40 mm	m2	2 663,750	18,513	49 314,004	20,0
32	K	PK	648951411	Osadenie parapetných dosiek na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	332,400	4,635	1 540,674	20,0
33	M	MAT	611900	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm, šírka 200 mm	m	335,724	16,528	5 548,846	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				178 836,818	
34	K	PK	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	2 700,000	2,019	5 451,300	20,0
35	K	PK	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m - 2 mes.	m2	2 700,000	2,996	8 089,200	20,0
36	K	PK	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	2 700,000	1,266	3 418,200	20,0
37	K	PK	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 825,000	2,410	4 398,250	20,0
38	K	PK	952901114	Vyčistenie strechy	m2	455,100	4,159	1 892,761	20,0
39	K	PK	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	4 045,000	0,154	622,930	20,0
40	K	011	953946210	Hliníkový terasový profil MT 100 dodávka a montáž	m	115,200	20,960	2 414,592	20,0
41	K	PK	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	23,000	1,427	32,821	20,0
42	M	MAT	4297201180	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)	ks	18,000	4,332	77,976	20,0
43	M	MAT	4297201200	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 300x150x10 mm (biela)	ks	5,000	7,642	38,210	20,0
44	K	PK	955741111	Predĺženie strešnej vpuste nadstavením rúrami do DN 150 mm	ks	3,000	31,872	95,616	20,0
45	M	MAT	5624811200	Vpusť strešná D 125 mm	ks	3,000	65,685	197,055	20,0
46	K	PK	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t - Rampa + Schodisko	m3	2,500	177,009	442,523	20,0
47	K	PK	962051115	Búranie priečok železobetónových hr do 100 mm, -0,16800t	m2	819,510	5,756	4 717,100	20,0
48	K	PK	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	333,180	61,822	20 597,854	20,0
49	K	PK	965081712	Búranie dlažieb a obkladov bez podklad, lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3 331,850	1,757	5 854,060	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	K	PK	968062366	Vybúranie rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	651,800	5,744	3 743,939	20,0
51	K	PK	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	90,650	3,227	292,528	20,0
52	K	PK	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pilou -0,01800t	m	629,500	68,132	42 889,094	20,0
53	K	PK	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80 -120 mm -0,01841 t	m2	334,050	2,077	693,822	20,0
54	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	739,140	8,149	6 023,252	20,0
55	K	PK	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5173,980	5,709	29 538,252	20,0
56	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	739,140	11,606	8 578,459	20,0
57	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -10 km	t	739,140	3,829	2 830,167	20,0
58	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	739,140	8,224	6 078,687	20,0
59	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	739,140	1,826	1 349,670	20,0
60	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	739,140	25,000	18 478,500	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				29 545,068	
61	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	958,913	30,811	29 545,068	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				554 287,179	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 077,036	
62	K	PK	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studenú	m2	147,600	0,177	26,125	20,0
63	M	MAT	1116410100	Penetračný náter	kg	44,000	5,448	239,712	20,0
64	K	PK	711123131	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	147,600	9,303	1 373,123	20,0
65	K	PK	625250516	Systém - butylová izolačná páska	m	307,500	4,563	1 403,123	20,0
66	K	PK	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	12,187	2,868	34,953	20,0
	D		712	Izolácie striech				8 236,401	
67	K	PK	712331101	Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° pásmi na suchu tkaniny	m2	455,100	2,405	1 094,516	20,0
68	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	523,365	0,980	512,898	20,0
69	K	PK	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	455,100	4,745	2 159,450	20,0
70	M	MAT	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1 429,014	0,753	1 076,048	20,0
71	M	MAT	2833000150	hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	523,365	5,996	3 138,097	20,0
72	K	PK	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	79,810	3,200	255,392	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				45 981,354	
73	K	PK	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová - Suterén	m2	403,950	0,937	378,501	20,0
74	M	MAT	6314150510	doska z minerálnej vlny hr.20 mm	m2	412,029	5,769	2 376,995	20,0
75	K	PK	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová 1 - 9 NP	m2	3 641,080	0,769	2 799,991	20,0
76	M	MAT	6314150500	doska z minerálnej vlny hr. 12 mm	m2	3 713,902	4,392	16 311,458	20,0
77	K	PK	713142111	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep, asfaltom	m2	455,100	3,751	1 707,080	20,0
78	M	MAT	6314151450	doska z minerálnej vlny hr. 180 mm	m2	464,202	46,567	21 616,495	20,0
79	K	PK	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	451,905	1,750	790,834	20,0
	D		763	Konštrukcie				9 044,395	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	K	PK	763133410	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m 2	316,850	28,040	8 884,474	20,0
81	K	PK	998763406	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 24 do 52 m	%	88,845	1,800	159,921	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				3 938,499	
82	K	PK	764317210	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	m2	19,000	32,330	614,270	20,0
83	K	PK	764326260	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 2500 mm	m	4,000	65,747	262,988	20,0
84	K	PK	764352421	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododk vapové polkruhové r.š. 200 mm	m	6,900	22,094	152,449	20,0
85	K	PK	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	20,204	40,408	20,0
86	K	PK	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	94,760	28,169	2 669,294	20,0
87	K	PK	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	5,500	22,157	121,864	20,0
88	K	PK	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	38,613	2,000	77,226	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				90 172,435	
89	K	PK	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	261,000	5,548	1 448,028	20,0
90	M	MAT	6117103106	Dvere vnútorné, laminátované M10, plné, voštrna, š.60, 70, 80, 90cm	ks	261,000	107,488	28 054,368	20,0
91	K	PK	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceleovej alebo fošňovej zárubne, dvojkřídlové	ks	9,000	8,334	75,006	20,0
92	M	MAT	6116177100	Dvere vnútorné hladké laminát dvojkřídlové plné 1400x2050 mm	ks	9,000	202,811	1 825,299	20,0
93	K	PK	766812112	Montáž kuchynskej linky + dodávka	ks	54,000	1 075,480	58 075,920	20,0
94	K	PK	998766204	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	796,887	0,871	693,814	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				159 500,745	
95	K	PK	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok , s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg - Vstup.rampa + schodisko	m	27,000	4,210	113,670	20,0
96	M	MAT	1431193300	Rúrky oceľové pozdĺžne zvarané hladké ozn. STN 11 320.0. D 48 mm hrúbka. 2,5 mm	m	119,480	3,121	372,897	20,0
97	K	PK	7671611101	Demontáž zábradlia rovného z rúrok , s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg - Vstup.rampa		17,000	5,122	87,074	20,0
98	K	PK	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg - Lodžie	m	206,100	4,210	867,681	20,0
99	M	MAT	1457437500	Profily oceľové tenkostenné uzavreté štvorcové zvaraný 40x60x3 mm	t	0,883	869,196	767,500	20,0
100	K	PK	767896120	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - Kompozitné dosky zábradlí lodžií farba šedá a červená	m2	110,420	51,215	5 655,160	20,0
101	K	PK	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	60,000	4,408	264,480	20,0
102	M	MAT	1323502000	Tyče oceľové jemné prierezu T ocel' ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 25x25x3,5 mm	t	0,090	735,119	66,161	20,0
103	K	PK	766621400	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérn/á t	m	1 593,600	10,026	15 977,434	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	M	MAT	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	1 673,280	1,999	3 344,887	20,0
105	M	MAT	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	1 673,280	0,669	1 119,424	20,0
106	M	MAT	6114104700	Plastové okno otvárávo sklopné výšky/šírky 1200/900 mm	ks	1,000	259,148	259,148	20,0
107	M	MAT	6114104100	Plastové okno otvárávo sklopné výšky/šírky 600/600 mm	ks	1,000	114,079	114,079	20,0
108	M	MAT	61141247001	Plastové okno trojkridlové otváráv, sklopné, otvárávo-sklopné výšky/šírky 1500/2400 mm	ks	72,000	484,494	34 883,568	20,0
109	M	MAT	6114116500	Plastové okno jednokridlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 1500/900 mm	ks	90,000	280,277	25 224,930	20,0
110	M	MAT	6114122000	Plastové okno dvojkrídlové pevné .sklopné výšky/šírky 2100/1800 mm	ks	17,000	405,623	6 895,591	20,0
111	M	MAT	6114124800	Plastová zasklená stena výšky/šírky 23480/3000 mm	ks	1,000	15 886,893	15 886,893	20,0
112	M	MAT	6114111000	Plastové okno jednokridlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 900/2400 mm	ks	32,000	384,817	12 314,144	20,0
113	M	MAT	6114123300	Plastové balkónové dvere otvárávo-sklopné výšky/šírky 2350/900 mm	ks	32,000	197,406	6 316,992	20,0
114	K	PK	767641120	Montáž vchodových dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích dvojkrídlových	ks	1,000	57,832	57,832	20,0
115	M	MAT	5534140900	Hliníkové presklené dvere s oceľovou zárubňou, dvojkrídlové 1800x2100 - číre sklo	m2	1,000	1 187,409	1 187,409	20,0
116	K	PK	767995101	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - lepená výstuž	kpl	1,000	6 811,595	6 811,595	20,0
117	M	MAT	2358248200	Lepená výstuž	kpl	1,000	15 003,404	15 003,404	20,0
118	K	PK	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	144,000	3,072	442,368	20,0
119	M	MAT	1348331500	Tyče oceľové hrubé prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 200	t	0,117	901,637	105,492	20,0
120	K	PK	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - oceľ.stĺp 150x150	kg	86,500	1,324	114,526	20,0
121	M	MAT	1542493000	Profily oceľové otvorené tvaru U rovnoramenné ozn. STN 11 343 (EN S195T) 150x75x75 mm hrúbka steny 7,5 mm	t	0,087	785,872	68,371	20,0
122	K	PK	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - Zábradlia	kg	2 484,800	1,319	3 277,451	20,0
123	K	PK	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,001 OOt - pôvodné oceľ.stĺpy	kg	206,200	0,801	165,166	20,0
124	K	PK	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1 577,653	1,100	1 735,418	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				67 395,921	
125	K	PK	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu reliéfna 300x300 mm - rampa + schodisko	m2	2,700	18,825	50,828	20,0
126	M	MAT	5976439000	Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom	m2	2,754	20,367	56,091	20,0
127	K	PK	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flex., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm - Lodžie + Vstup.	m2	146,200	12,556	1 835,687	20,0
128	M	MAT	5976498320	Dlaždice keramické -gres 300x300x10	m2	149,124	14,432	2 152,158	20,0
129	K	PK	7715752181	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	1 689,050	19,556	33 031,062	20,0
130	M	MAT	5976412500	Dlaždice keramické 300x300	m2	1 722,831	16,205	27 918,476	20,0
131	K	PK	998771204	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	515,917	4,558	2 351,619	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		776	Podlahy povlakové				53 249,284	
132	K	PK	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, - o,001 oot	m2	3 694,470	2,425	8 959,090	20,0
133	K	PK	776551010	Lepenie povlakových podláh , z pásov PVC	m2	1 952,050	4,270	8 335,254	20,0
134	M	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC hr 3,2 mm	m2	2 010,612	17,833	35 855,244	20,0
135	K	PK	998776204	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	278,087	0,359	99,696	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				76 081,288	
136	K	PK	781445087	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz, priest., škárovanie 300x200 mm	m2	1 436,400	34,232	49 170,845	20,0
137	M	MAT	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	1 465,128	17,208	25 211,923	20,0
138	K	PK	998781204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	663,290	2,561	1 698,520	20,0
	D		783	Dokončovacie práce				5 456,865	
139	K	PK	783271002	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním	m2	200,000	20,152	4 030,400	20,0
140	K	PK	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základný	m2	200,000	6,182	1 236,400	20,0
141	K	PK	783814110	Nátery olejové farby žltej betónových povrchov dvojnásobné - rampa pásy	m2	2,100	6,135	12,884	20,0
142	K	PK	783851213	Nátery betónových povrchov dvojnásobné protišmykové šedej farby	m2	15,500	11,431	177,181	20,0
	D		784	Dokončovacie práce				32 152,956	
143	K	PK	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9 054,620	0,754	6 827,183	20,0
144	K	PK	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9 054,620	0,838	7 587,772	20,0
145	K	PK	784452941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné	m2	9 054,620	1,959	17 738,001	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>1 077 001,324</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962“ (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby) JKSO

Názov objektu Bytový dom Sládkovičova 3, Košice EČO

Názov časti 01b Technická vybavenosť bytového domu Miesto Sládkovičova 3, Košice

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Košice

Projektant ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulor s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Rozpočet číslo	Spracoval
	Ing. Hedviga Polláková

Dňa
02.01.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	8 428,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	130 732,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	137 619,58	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	66 575,76				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	40 277,66				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		383 633,67	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		61 304,45	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7.12,19-22	444 938,12
Objednávateľ								24	20 % 0,00 DPH	0,00
13. JAN2017								25	20% 444 938,12 DPH	88 987,62
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)	533 925,74
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa	0,00
								28	Kľzavá doložka	0,00
								29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962“ (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby)

Objekt: Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť: 01b Technická vybavenosť bytového domu

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 02.01.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Kanalizácia	7 094,743
1	Zemné práce	1 242,406
4	Vodorovné konštrukcie	160,668
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	691,320
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 859,940
99	Presun hmôt HSV	140,409
PSV	Práce a dodávky PSV	255 883,060
713	Izolácie tepelné	5 708,289
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7 783,117
722	Zdravotechnika	29 449,848
723	Zdravotechnika	2 077,515
725	Zdravotechnika	66 430,919
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá, armatúry	121 990,845
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	22 442,527
M	Práce a dodávky M	124 265,770
21m	El. prípojka NN od RIS a hlavné stúpačkové vedenie	34 132,256
21n	Inštalačný materiál - demontáž elektroinštalácie	58 032,621
21o	Bytové rozvádzače RB	20 421,637
21 r	Podružný rozádzač R1.1	339,415
21 s	Podružné rozádzače R1.2-R1.9	1 589,005
21t	Bleskozvod a uzemnenie	2 630,414
21 u	Domofón	7 120,422
OST	Ostatné práce • výťah	57 694,547
	Celkom	444 938.120

ROZPOČET

Stavba: „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962“ (stavebné úpravy nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby)

Objekt: Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť: 01b Technická vybavenosť bytového domu

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Dátum: 02.01.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Kanalizácia				7 094,743	
	D		1	Zemné práce				1 242,406	
1	K	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	22,500	52,113	1 172,543	20,0
2	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,500	3,105	69,863	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				160,668	
3	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	6,000	26,778	160,668	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				691,320	
4	K	011	631313651	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 120 mm	m3	6,000	115,220	691,320	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 859,940	
5	K	013	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	6,000	118,876	713,256	20,0
6	K	721	721170958	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 200	ks	9,000	47,843	430,587	20,0
7	K	721	721170966	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 140	ks	6,000	13,820	82,920	20,0
8	K	721	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	3,000	15,446	46,338	20,0
9	K	764	764752171	Montáž lapača nečistôt	ks	7,000	2,549	17,843	20,0
10	M	MAT	2860116060	Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 125	ks	6,000	15,330	91,980	20,0
11	M	MAT	2860116100	Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 200	ks	1,000	27,090	27,090	20,0
12	K	721	721173402	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 125	m	42,000	19,705	827,610	20,0
13	K	721	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	9,000	21,421	192,789	20,0
14	K	721	721173405	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN250 systém KG	m	30,000	48,030	1 440,900	20,0
15	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,200	11,606	153,199	20,0
16	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -10 km	t	132,000	3,829	505,428	20,0
17	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,200	25,000	330,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				140,409	
18	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,972	10,824	140,409	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				255 883,060	
	D		713	Izolácie tepelné				5 708,289	
19	K	PK	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	540,000	2,434	1 314,360	20,0
20	M	MAT	2837710400	izolácia potrubia-15/20"	m	379,440	0,686	260,296	20,0
21	M	MAT	2837710700	izolácia potrubia- 28/20"	m	171,360	0,799	136,917	20,0
22	K	PK	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	75,000	2,589	194,175	20,0
23	M	MAT	2837741583	izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 32mm DG 30x32	m	57,120	3,409	194,722	20,0
24	M	MAT	2837741558	izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 30x28	m	19,380	2,624	50,853	20,0
25	K	PK	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	183,000	3,010	550,830	20,0
26	M	MAT	2837711000	izolácia potrubia- 35/30"	m	186,660	1,026	191,513	20,0
27	K	PK	713482142	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 42-73	m	32,000	3,298	105,536	20,0
28	M	MAT	2837711200	izolácia potrubia- 42/30"	m	32,640	1,256	40,996	20,0
29	K	PK	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	123,000	3,626	445,998	20,0
30	M	MAT	2837741599	izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 54mm DG 30x54	m	33,660	4,088	137,602	20,0
31	M	MAT	2837741592	izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 48mm DG 30x48	m	91,800	3,751	344,342	20,0
32	K	PK	713482301	Montáž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	400,000	1,437	574,800	20,0
33	M	MAT	2837710100	izolácia potrubia-18/6"	m	408,000	0,228	93,024	20,0
34	K	PK	713482302	Montáž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	168,000	1,574	264,432	20,0
35	M	MAT	2837710200	izolácia potrubia- 22/ 6"	m	171,360	0,228	39,070	20,0
36	K	PK	713482303	Montáž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	19,000	1,723	32,737	20,0
37	M	MAT	2837710500	izolácia potrubia-28/ 6"	m	19,380	0,229	4,438	20,0
38	K	PK	713482304	Montáž trubíc hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	56,000	1,876	105,056	20,0
39	M	MAT	2837710800	izolácia potrubia- 35/ 6"	m	57,120	0,342	19,535	20,0
40	K	PK	713482305	Montáž trubíc hr. 10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	98,000	2,032	199,136	20,0
41	M	MAT	2837711100	izolácia potrubia-42/ 9"	m	99,960	0,684	68,373	20,0
42	K	PK	713482306	Montáž trubíc hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	82,000	2,147	176,054	20,0
43	M	MAT	2837711300	izolácia potrubia-52/ 9"	m	83,640	0,913	76,363	20,0
44	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	50,234	1,735	87,131	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				7 783,117	
45	K	PK	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	205,000	9,931	2 035,855	20,0
46	K	PK	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	93,000	9,931	923,583	20,0
47	K	PK	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	375,000	7,747	2 905,125	20,0
48	K	PK	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	56,000	8,934	500,304	20,0
49	K	PK	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	9,271	9,271	20,0
50	M	MAT	HL510NPrR	Podlahový vpust	ks	1,000	81,253	81,253	20,0
51	K	PK	721233115	Strešný vtok novodurový DN 100	ks	3,000	76,895	230,685	20,0
52	K	PK	7212731452	Čistiaca tvarovka dn 110	ks	9,000	18,666	167,994	20,0
53	K	PK	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	6,000	37,573	225,438	20,0
54	K	PK	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	729,000	0,849	618,921	20,0
55	K	PK	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	68,799	1,231	84,688	20,0
	D		722	Zdravotechnika				29 449,848	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	K	PK	722130215	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 40	m	8,000	20,868	166,944	20,0
57	K	PK	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 50	m	46,000	26,165	1 203,590	20,0
58	K	PK	722172110	Potrubie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	400,000	6,682	2 672,800	20,0
59	K	PK	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	168,000	6,976	1 171,968	20,0
60	K	PK	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	19,000	8,552	162,488	20,0
61	K	PK	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	56,000	10,832	606,592	20,0
62	K	PK	722172114	Potrubie z plastických rúr PP D40/5.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	90,000	13,752	1 237,680	20,0
63	K	PK	722172115	Potrubie z plastických rúr PP D50/6.9 - PN16, polyfúznym zváraním	m	36,000	17,796	640,656	20,0
64	K	PK	722172120	Potrubie z plastických rúr PP D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m	372,000	6,706	2 494,632	20,0
65	K	PK	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	168,000	7,178	1 205,904	20,0
66	K	PK	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	19,000	8,810	167,390	20,0
67	K	PK	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	239,000	11,164	2 668,196	20,0
68	K	PK	722172124	Potrubie z plastických rúr PP D40/6.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m	122,000	14,296	1 744,112	20,0
69	K	PK	722172125	Potrubie z plastických rúr PP D50/8.3 - PN20, polyfúznym zváraním	m	33,000	19,195	633,435	20,0
70	K	PK	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	18,000	5,432	97,776	20,0
71	M	MAT	5518100526	Automatický odvodušňovací ventil 3/4"	ks	18,000	10,372	186,696	20,0
72	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	18,000	4,082	73,476	20,0
73	M	MAT	48489062802	Guľový ventil 1 1/2"	ks	18,000	18,960	341,280	20,0
74	K	PK	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	1,000	5,273	5,273	20,0
75	M	MAT	5511184900	Ventil výtokový 6/4"	ks	1,000	16,844	16,844	20,0
76	K	PK	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného.redukčného.šikmého G 2	ks	5,000	6,337	31,685	20,0
77	M	MAT	5518400346	Filter závitový 2",	ks	1,000	38,346	38,346	20,0
78	M	MAT	5518610240	Spätná klapka závitová 2",	ks	1,000	126,286	126,286	20,0
79	M	MAT	5511185100	Ventil výtokový 2"	ks	2,000	23,808	47,616	20,0
80	M	MAT	4848906290	Guľový ventil, chróm, 2"	ks	1,000	27,808	27,808	20,0
81	K	PK	722250035	Montáž hydrantového systému so spoštitel'nou hadicou C 52	súb.	5,000	11,662	58,310	20,0
82	M	MAT	4493202890	Hydrantový systém so spoštitel'nou hadicou C 52 s košom; (požiarna prúdnica, hadica 20 m, nástenný hydrant, oceľová skrinka, kôš) PHHP	ks	5,000	164,905	824,525	20,0
83	K	PK	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	5,000	5,342	26,710	20,0
84	M	MAT	4493203900	Skríňa nástenného hydrantu D 25 (460x460x110 bez vybavenia) PHHP	ks	5,000	32,121	160,605	20,0
85	K	PK	722250042	Montáž hasiaceho prístroja	ks	5,000	2,342	11,710	20,0
86	M	MAT	4498237000	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	5,000	25,000	125,000	20,0
87	K	PK	722254126	Požiarnie príslušenstvo, hydrantová skríňa vnútorná s výzbrojou C 52 (s hydrant.nádstavcom a kľúčom)+30m hadica	súb.	3,000	559,520	1 678,560	20,0
88	K	PK	722263414	Montáž vodomeru závit, jednvtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	122,000	10,496	1 280,512	20,0
89	M	MAT	3882122300	Vodomer QN 1,5 DN 15	ks	122,000	26,391	3 219,702	20,0
90	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 775,000	1,380	2 449,500	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 775,000	0,940	1 668,500	20,0
92	K	PK	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	210,587	0,839	176,741	20,0
	D		723	Zdravotechnika				2 077,515	
93	K	PK	7231208041	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	90,000	0,893	80,370	20,0
94	K	PK	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	75,000	2,464	184,800	20,0
95	K	PK	723150803	Demontáž potrubia chráničiek do DN 65, -0,00553t	m	10,000	1,772	17,720	20,0
96	K	PK	723150806	Odplynenie rozvodu plynu	m	157,000	4,699	737,743	20,0
97	K	PK	723160804	Demontáž plechových ochranných skriniek , -0,00513t	kpl	10,000	2,704	27,040	20,0
98	K	PK	723160831	Demontáž armatúr DN 15, -0,00089t	ks	10,000	3,301	33,010	20,0
99	K	PK	723160832	Demontáž armatúr DN 25, -0,000911	ks	10,000	4,914	49,140	20,0
100	K	PK	723230802	Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, -0,07526t	súb	1,000	8,110	8,110	20,0
101	K	PK	723260801	Uzatvorenie hlavného uzáveru zátkou DN 50	kpl	1,000	25,433	25,433	20,0
102	K	PK	7232608161	Demontáž plynometra -0,06800t	ks	9,000	54,320	488,880	20,0
103	K	PK	723290823	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	6,814	62,411	425,269	20,0
	D		725	Zdravotechnika				66 430,919	
104	K	PK	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	54,000	34,140	1 843,560	20,0
105	M	MAT	6420133970	WC misa kombi biele+sedátko	ks	54,000	230,152	12 428,208	20,0
106	K	PK	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	99,000	25,455	2 520,045	20,0
107	M	MAT	6420137810	umývadlo 1433.2 60 cm biele	ks	54,000	38,521	2 080,134	20,0
108	M	MAT	6420136650	40cm umývatko-biele	ks	45,000	33,719	1 517,355	20,0
109	K	PK	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb.	99,000	3,482	344,718	20,0
110	M	MAT	6429125100	Stĺp biely k umývadlu 1937 V	ks	99,000	30,648	3 034,152	20,0
111	K	PK	725229111	Montáž vane akrylátovej klasickej 150x75, bez výtokovej armatúry	súb.	9,000	33,726	303,534	20,0
112	M	MAT	6420134490	A vaňa 150x70 biela	ks	9,000	121,106	1 089,954	20,0
113	K	PK	725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúry	súb.	45,000	36,250	1 631,250	20,0
114	M	MAT	6420134570	vaňa 170x70 biela	ks	45,000	121,491	5 467,095	20,0
115	M	MAT	HL555N	Odpadová súprava pre kúpacie vane so zápachovou uzávierkou,	ks	54,000	57,955	3 129,570	20,0
116	K	PK	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých	súb.	54,000	14,097	761,238	20,0
117	M	MAT	5523151000	Kuchynský drez do dosky nerež r450-155+fi 450-35,kompl.dvoj.sifón v cene	ks	54,000	171,769	9 275,526	20,0
118	K	PK	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	22,364	22,364	20,0
119	M	MAT	6420137930	výlevka dvojité	ks	1,000	167,792	167,792	20,0
120	K	PK	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	54,000	6,318	341,172	20,0
121	M	MAT	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2"	ks	54,000	6,742	364,068	20,0
122	K	PK	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	7,479	7,479	20,0
123	M	MAT	5514671040	nástenná batéria k výlevke	ks	1,000	70,818	70,818	20,0
124	K	PK	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	99,000	9,479	938,421	20,0
125	M	MAT	X070001	Stojánková umývadlová batéria batéria	ks	99,000	62,666	6 203,934	20,0
126	K	PK	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	54,000	9,479	511,866	20,0
127	M	MAT	X070039	Stojánková drezová batéria	ks	54,000	50,357	2 719,278	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	K	PK	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	54,000	3,965	214,110	20,0
129	M	MAT	55146413102	vaňová batéria páková	ks	54,000	83,928	4 532,112	20,0
130	K	PK	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaťfiovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	99,000	2,563	253,737	20,0
131	M	MAT	HL135/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá	ks	99,000	17,334	1 716,066	20,0
132	K	PK	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaťTovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)-dodávka s drezom	ks	54,000	2,763	149,202	20,0
133	K	PK	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaťTovacie predmety, pračkovej do D 50	ks	54,000	2,563	138,402	20,0
134	M	MAT	HL2.1	Pripájacia tvarovka pre práčku, umývačku riadu, so spät. uzáverom (klapkou) a privzdušň.ventilom	ks	54,000	41,628	2 247,912	20,0
135	K	PK	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaťTovacie predmety, vaňovej do D 50	ks	54,000	3,225	174,150	20,0
136	K	PK	998725203	Presun hmôt pre zariaťTovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	591,572	0,392	231,697	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá, armatúry				121 990,845	
137	K	PK	971056005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových - 0,00007t	cm	4 800,000	0,678	3 254,400	20,0
138	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,341	8,903	198,902	20,0
139	K	PK	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,341	6,238	139,363	20,0
140	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,341	11,606	259,290	20,0
141	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -10 km	t	51,380	3,829	196,734	20,0
142	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,341	8,226	183,777	20,0
143	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,336	25,000	8,400	20,0
144	K	PK	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atťf.) (17 04), ostatné	t	0,002	212,618	0,425	20,0
145	K	PK	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	1,946	128,690	250,431	20,0
146	K	PK	713400852	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy, -0,03500t	m2	55,600	15,080	838,448	20,0
147	K	PK	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	55,600	4,068	226,181	20,0
148	M	MAT	2837721370	Izolácia hrúbka 12,5 mm	m	4,800	3,490	16,752	20,0
149	M	MAT	2837721400	Izolácia hrúbka 13,0 mm	m	48,000	4,393	210,864	20,0
150	M	MAT	2837721420	Izolácia hrúbka 13,5 mm	m	115,200	4,958	571,162	20,0
151	M	MAT	2837721440	Izolácia hrúbka 13,5 mm	m	4,800	5,970	28,656	20,0
152	M	MAT	2837721470	Izolácia hrúbka 14,0 mm	m	14,400	7,881	113,486	20,0
153	M	MAT	2837721500	Izolácia hrúbka 14,0 mm	m	14,400	9,906	142,646	20,0
154	M	MAT	2837721520	Izolácia hrúbka 14,5 mm	m	28,800	11,707	337,162	20,0
155	M	MAT	2837721540	Izolácia hrúbka 14,5 mm	m	14,400	16,868	242,899	20,0
156	K	PK	998713104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	0,107	37,792	4,044	20,0
157	K	PK	998713192	Izolácie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t •	0,107	9,145	0,979	20,0
158	K	PK	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	1 080,000	0,713	770,040	20,0
159	K	PK	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	474,000	8,796	4 169,304	20,0
160	K	PK	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	180,000	9,728	1 751,040	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	K	PK	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	276,000	12,314	3 398,664	20,0
162	K	PK	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	276,000	14,979	4 134,204	20,0
163	K	PK	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	6,000	16,921	101,526	20,0
164	K	PK	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	31,000	1,681	52,111	20,0
165	K	PK	733120826	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	m	28,000	2,500	70,000	20,0
166	K	PK	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	20,000	2,818	56,360	20,0
167	K	PK	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2, 9	m	18,000	18,904	340,272	20,0
168	K	PK	733121124	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/5, 0	m	18,000	31,612	569,016	20,0
169	K	PK	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m	36,000	38,921	1 401,156	20,0
170	K	PK	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4, 0	m	18,000	48,811	878,598	20,0
171	K	PK	733123114	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 31, 8/2,6	ks	10,000	7,118	71,180	20,0
172	K	PK	733123115	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 38/2, 6	ks	14,000	10,829	151,606	20,0
173	K	PK	733133153	Kompenzátor tvaru U s hladkými ohybmi akosť normy 11 353.0 ON 13 2720 DN 65	ks	2,000	139,806	279,612	20,0
174	K	PK	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	1 080,000	0,394	425,520	20,0
175	K	PK	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	72,000	0,548	39,456	20,0
176	K	PK	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	18,000	0,921	16,578	20,0
177	K	PK	733191816	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t	ks	32,000	0,066	2,112	20,0
178	K	PK	733191823	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 76 -0,000311	ks	16,000	0,068	1,088	20,0
179	K	PK	733191828	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 108 -0,00068t	ks	16,000	0,135	2,160	20,0
180	K	PK	733191836	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 159 -0,00090t	ks	10,000	0,207	2,070	20,0
181	K	PK	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	44,000	0,220	9,680	20,0
182	K	PK	733890804	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 36m	t	4,190	38,837	162,727	20,0
183	K	PK	998733104	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	3,916	42,183	165,189	20,0
184	K	PK	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	3,916	15,050	58,936	20,0
185	K	PK	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	234,000	0,809	189,306	20,0
186	K	PK	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	241,000	3,277	789,757	20,0
187	K	PK	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	20,000	4,459	89,180	20,0
188	K	PK	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	2,000	5,360	10,720	20,0
189	K	PK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	26,000	0,889	23,114	20,0
190	M	MAT	4845374200	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600	ks	80,000	64,451	5 156,080	20,0
191	M	MAT	4845374400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800	ks	9,000	76,856	691,704	20,0
192	M	MAT	4845374800	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200	ks	35,000	103,832	3 634,120	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
193	M	MAT	4845375000		Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400	ks	11,000	120,622	1 326,842	20,0
194	M	MAT	4845375200		Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1600	ks	45,000	135,383	6 092,235	20,0
195	M	MAT	4845380750		Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA	ks	10,000	145,295	1 452,950	20,0
196	M	MAT	4845380550		Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	1,000	110,579	110,579	20,0
197	M	MAT	4845380850		Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 AAA	ks	12,000	162,676	1 952,112	20,0
198	M	MAT	4845380450		Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA	ks	1,000	93,196	93,196	20,0
199	M	MAT	4845380950		Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1800 AAA	ks	1,000	180,013	180,013	20,0
200	M	MAT	4845380650		Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA	ks	2,000	127,960	255,920	20,0
201	M	MAT	1076004		Guľový kohút s páčkovou rukoväťou DN 15 G 1/2"	ks	26,000	6,872	178,672	20,0
202	K	PK	734209101		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	207,000	0,889	184,023	20,0
203	M	MAT	1012067		Termostatická hlavica Uni SH s kvapalinovým čidlom rozsah 0-30°C 30x1,5mm	ks	207,000	17,718	3 667,626	20,0
204	K	PK	734209112		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	414,000	2,548	1 054,872	20,0
205	M	MAT	1183864		DN 15 DV AV 6 priamy termoststický radiátorový ventil	ks	207,000	13,669	2 829,483	20,0
206	M	MAT	1090755		Combi 4 priamy ventil DN 15 G 1/2 / G 1/2 regulačné uzatváracie šrúbenie na spiatočku	ks	207,000	25,630	5 305,410	20,0
207	K	PK	734209115		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	22,000	3,431	75,482	20,0
208	M	MAT	1060308		Hydrocontrol ventil VTR PN 25 DN 25 regulačný ventil stúpačkový	ks	11,000	79,788	877,668	20,0
209	M	MAT	1064508		Hydromat ventil DTR (5-30 kPa) (Rp) DN 25 Rp 1" regulátor diferenčného tlaku	ks	11,000	266,555	2 932,105	20,0
210	K	PK	734209116		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	4,089	8,178	20,0
211	M	MAT	1064510		Hydromat ventil DTR (5-30 kPa) (Rp) DN 32 Rp 1 1/4" regulátor diferenčného tlaku	ks	1,000	316,924	316,924	20,0
212	M	MAT	1060310		Hydrocontrol ventil VTR PN 25 DN 32 Rp 1 1/4" regulačný ventil súpačkový	ks	1,000	116,525	116,525	20,0
213	K	PK	734223020		Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	22,000	3,750	82,500	20,0
214	K	PK	734223030		Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	2,000	4,409	8,818	20,0
215	K	PK	734223230		Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	207,000	2,002	414,414	20,0
216	K	PK	734494213		Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	26,000	5,666	147,316	20,0
217	K	PK	734499211		Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	26,000	3,780	98,280	20,0
218	K	PK	734412410		Montáž merača tepla rádiového	ks	207,000	5,087	1 053,009	20,0
219	M	MAT	3882232550		Merač tepla s diaľkovým odpočtom	ks	207,000	27,467	5 685,669	20,0
220	K	PK	734890804		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 36m	t	0,459	29,906	13,727	20,0
221	K	PK	998734104		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	6,011	32,471	195,183	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
222	K	PK	998734194	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,011	47,432	285,114	20,0
223	K	PK	767995101	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii - lepená výstuž	kpl	6,000	7 443,079	44 658,474	20,0
224	M	MAT	4848522500	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 6/4"	ks	2,000	0,386	0,772	20,0
225	M	MAT	4848522000	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 5/4"	ks	34,000	0,246	8,364	20,0
226	M	MAT	4848521500	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1"	ks	22,000	0,232	5,104	20,0
227	M	MAT	4848523000	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 2"	ks	8,000	0,397	3,176	20,0
228	M	MAT	4848523500	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 2 1/2"	ks	10,000	0,505	5,050	20,0
229	M	MAT	4848524000	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3"	ks	6,000	0,580	3,480	20,0
230	K	PK	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12m	t	0,016	40,827	0,653	20,0
231	K	PK	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140pm	m	1 212,000	1,952	2 365,824	20,0
232	K	PK	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140pm	m	90,000	2,388	214,920	20,0
233	K	PK	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	10,782	64,692	20,0
234	K	PK	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	10,782	776,304	20,0
	D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				22 442,527	
235	K	PK	713491121	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m2	6,000	17,263	103,578	20,0
236	M	MAT	1381403600	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,70 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	t	0,007	1 123,352	7,863	20,0
237	K	PK	713550130	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 40 mm na vzduchotechnické potrubia s tvarovanou plochou na Spiro potrubie	m2	130,000	9,663	1 256,190	20,0
238	M	MAT	6319125620	Technické izolácie Lamelové rohože 40 ALS, hr. 40 mm	m2	130,000	5,330	692,900	20,0
239	K	PK	998713104.1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	0,079	36,074	2,850	20,0
240	K	PK	769011200	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	107,000	11,239	1 202,573	20,0
241	K	PK	769011205	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170	ks	1,000	11,617	11,617	20,0
242	M	MAT	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	129,000	2,843	366,747	20,0
243	M	MAT	4290035034	Spiro potrubie L=1000 mm DN 280	m	145,000	7,273	1 054,585	20,0
244	M	MAT	4290035125	Koleno KS 90° DN 100	ks	35,000	3,621	126,735	20,0
245	M	MAT	4290035184	Záslep DN 280	ks	6,000	2,660	15,960	20,0
246	M	MAT	4290035159	Spojka DN 280	ks	72,000	1,912	137,664	20,0
247	M	MAT	4290035355	Nadstavec kruhový na kruhové potrubie DN 100	ks	162,000	2,200	356,400	20,0
248	M	MAT	4290035423	Výfuková hlavica rotačná priemeru DN 355	ks	6,000	181,589	1 089,534	20,0
249	M	MAT	4290035272	Prechod symetrický DN 280/ DN360 pre rotačnú hlavicu	ks	6,000	6,516	39,096	20,0
250	M	MAT	4290020039	RSKW 100 tesná spätná klapka	ks	54,000	21,257	1 147,878	20,0
251	M	MAT	4290018679	Podskrinkový odsávací digestor biely so sklom typ 741 Vis šírky 600 mm farba biela	ks	54,000	69,431	3 749,274	20,0
252	M	MAT	4290013265	Vortice malý radiálny ventilátor do podhľadu s časovačom 75-110 m3/h	ks	107,000	56,079	6 000,453	20,0
253	M	MAT	4290013273	malý radiálny ventilátor na stenu 125-170 m3/h	ks	1,000	66,120	66,120	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	M	MAT	4290027733	ohybná AL/PVC hadica k digestoru	ks	86,000	3,205	275,630	20,0
255	K	PK	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	129,000	2,467	318,243	20,0
256	K	PK	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	145,000	3,693	535,485	20,0
257	K	PK	769021220	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru 100-130 mm	m	86,000	2,431	209,066	20,0
258	K	PK	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	35,000	4,018	140,630	20,0
259	K	PK	769021340	Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450	ks	72,000	2,604	187,488	20,0
260	K	PK	769021355	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 280-450	ks	6,000	3,630	21,780	20,0
261	K	PK	769021442	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	162,000	2,995	485,190	20,0
262	K	PK	769021502	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	ks	6,000	10,704	64,224	20,0
263	K	PK	769038000	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 600	ks	54,000	18,896	1 020,384	20,0
264	K	PK	769081200	Demontáž ventilátora malého radiálneho veľkosť: 100	ks	106,000	3,621	383,826	20,0
265	K	PK	769083010	Demontáž malého kuchynského digestora veľkosť 600	ks	10,000	5,247	52,470	20,0
266	K	PK	769083075	Demontáž spiro potrubia DN 315-355	m	148,800	3,647	542,674	20,0
267	K	PK	769083160	Demontáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	ks	136,000	1,599	217,464	20,0
268	K	PK	769083230	Demontáž kolena na spiro potrubie DN 80-150	ks	20,000	1,671	33,420	20,0
269	K	PK	769083265	Demontáž spojky na spiro potrubie DN 280-450	ks	48,000	1,436	68,928	20,0
270	K	PK	769083325	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	6,000	2,079	12,474	20,0
271	K	PK	769083415	Demontáž kruhovej striešky priemeru 250-315 mm	ks	6,000	1,080	6,480	20,0
272	K	PK	769083440	Demontáž rýchloupínacej spony objímky a závesu priemeru 250-355 mm	ks	58,000	0,663	38,454	20,0
273	M	MAT	SK 315/100	Demontáž SK 315/100 sedlový kus	ks	116,000	3,450	400,200	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				124 265,770	
	D		21m	El. prípojka NN od RIS a hlavné stúpačkové vedenie				34132,256	
274	K	PK	CHKH_001	Kábel 1-CHKH-V180 4Bx50 uložený do žľabu	m	75,000	35,518	2 663,850	20,0
275	K	PK	CHKH_002	Kábel 1-CHKH-V180 4Bx95 uložený do žľabu	m	85,000	58,069	4 935,865	20,0
276	K	PK	CHKH003	Kábel 1-CHKH-V180 3Ax35 uložený do žľabu	m	2,000	19,656	39,312	20,0
277	K	PK	CHKH_004	Kábel 1-CHKH-V180 1x35žz uložený do žľabu	m	1,000	7,693	7,693	20,0
278	K	PK	CHKH_005	Kábel 1-CHKH-V180 5Cx10 uložený do žľabu	m	35,000	10,800	378,000	20,0
279	K	PK	CHKH006	Kábel 1-CHKH-V180 5Cx2,5 uložený do žľabu	m	25,000	3,265	81,625	20,0
280	M	MAT	3451301500	Minižľab samozhášavý, 1ks=3m, MIK 16/25	m	227,000	3,516	798,132	20,0
281	M	MAT	3451301400	Minižľab samozhášavý, 1ks=3m, MIK 16/16	m	13,000	23,159	301,067	20,0
282	M	MAT	3410304435	Žľab káblový , 1ks=3m, KZI 35x150x0,75	ks	5,000	18,704	93,520	20,0
283	M	MAT	3410304436	Žľab káblový, 1ks=3m, KL 85x150, uchytená do stropu	ks	12,000	26,014	312,168	20,0
284	M	MAT	8595057628717	Matica posuvná PM 41 M 10	ks	10,000	1,652	16,520	20,0
285	M	MAT	8595057628724	Skrutka so šesťhrannou hlavou S 10x20	ks	10,000	0,661	6,610	20,0
286	M	MAT	3410302167	Držiak stredný DS150	ks	5,000	5,076	25,380	20,0
287	M	MAT	8595057628557	Profil stropný SPL 200	ks	5,000	73,918	369,590	20,0
288	M	MAT	3092421200	Skrutka NSM 6x10	ks	12,000	0,172	2,064	20,0
289	M	MAT	3092421226	Plochá T odbočka ST 16/25-16/25	ks	72,000	1,269	91,368	20,0
290	M	MAT	3451504200	Uhol plochý SFW 16/25	ks	57,000	0,595	33,915	20,0
291	M	MAT	40397	Poistková vložka PNA2 315A gG	ks	3,000	8,513	25,539	20,0
292	M	MAT	3450613500	Svorkovnica SV 95	ks	143,000	4,437	634,491	20,0
293	M	MAT	3450613100	Keramická svorkovnica 6313-14 MP	ks	8,000	1,309	10,472	20,0
294	M	MAT	3410112693	Spínací blok BH630NE305	ks	1,000	266,778	266,778	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295	M	MAT	3410112745	Blok odpínača SE-BH-0630-V001	ks	1,000	157,077	157,077	20,0
296	M	MAT	3410112697	Izolačné prepážky OD-BHD-KS02	súbor	1,000	5,710	5,710	20,0
297	M	MAT	13531	Kryt svoriek OD-BH-KS03	ks	2,000	28,605	57,210	20,0
298	M	MAT	38361	Prepätová ochrana triedy B+C SJBC-25E-3-MZS	ks	1,000	604,262	604,262	20,0
299	M	MAT	34021	Istič LPN-20B-3	ks	55,000	22,220	1 222,100	20,0
300	M	MAT	3570193921	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 K533 3x25A PO 486	ks	1,000	1 019,146	1 019,146	20,0
301	M	MAT	3570193922	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 K533 2x25A PO 486	ks	8,000	1 019,154	8 153,232	20,0
302	M	MAT	3570193923	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 K663 4x25A PO 486	ks	9,000	1 113,031	10 017,279	20,0
303	M	MAT	3452121800	Káblové oko K50/10 rúrkové	ks	32,000	1,652	52,864	20,0
304	M	MAT	3452122000	Káblové oko K95/10 rúrkové	ks	12,000	1,903	22,836	20,0
305	M	MAT	3452121700	Káblové oko K35/8 rúrkové	ks	3,000	0,978	2,934	20,0
306	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	30,364	4,759	144,493	20,0
307	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	61,326	1,322	81,064	20,0
308	K	PK	PD	Presun dodávok	%	30,364	1,322	40,137	20,0
309	K	PK	PM	Podružný materiál	%	3,000	323,856	971,567	20,0
310	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	61,326	7,931	486,386	20,0
	D		21 n	Inšalačný materiál - demontáž elektroinštalácie				58 032,621	
311	K	PK	791141102	Montáž sporáka elektrického	ks	54,000	127,423	6 880,842	20,0
312	M	MAT	791MORA	Elektrický sporák s rúrou , 400V/7,4kW	ks	54,000	141,533	7 642,782	20,0
313	K	PK	998791201	Presun hmôt pre zariadenia kuchýň	%	149,575	0,801	119,829	20,0
314	K	PK	210010308	Krabica inštalačná hlboká, bez vika	ks	1 220,000	1,017	1 240,740	20,0
315	M	MAT	3450906518	Krabica inštalačná K068 hlboká, bez vika	ks	1 220,000	0,128	156,160	20,0
316	K	PK	210010318	Krabica inštalačná hlboká, s vikom	ks	60,000	2,143	128,580	20,0
317	M	MAT	3450907018	Krabica inštalačná KO68 hlboká, s vikom	ks	60,000	0,214	12,840	20,0
318	K	PK	210110001	Spínač jednopólový kolískový IP20 - radenie 1	ks	156,000	3,676	573,456	20,0
319	M	MAT	3450201320	Spínač jednopólový kolískový, 250Vac/10A, rad.'T', IP20, DS 1101-1	ks	156,000	1,634	254,904	20,0
320	K	PK	210110005	Spínač krížový kolískový IP20 - radenie 7	ks	97,000	3,587	347,939	20,0
321	M	MAT	LN-4B	Krížový prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad."7", IP20, DS 1221-7	ks	97,000	3,963	384,411	20,0
322	K	PK	210110021	Spínač jednopólový kolískový IP44 - radenie 1	ks	1,000	4,681	4,681	20,0
323	M	MAT	3450201330	Spínač jednopólový kolískový, 250Vac/10A, rad."1", IP44, 4FN 581 30	ks	1,000	3,418	3,418	20,0
324	K	PK	210110003	Sériový prepínač IP20 - radenie 5	ks	54,000	3,928	212,112	20,0
325	M	MAT	3450202682	Sériový prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad."5", IP20, DS 1201-5	ks	54,000	2,970	160,380	20,0
326	K	PK	210110023	Sériový prepínač IP20 - radenie 5A	ks	44,000	4,938	217,272	20,0
327	M	MAT	3450202683	Sériový prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad."5A", IP20, DS 1201-5A	ks	44,000	4,209	185,196	20,0
328	K	PK	210110051	Spínač striedavý kolískový IP20 - radenie 6	ks	80,000	3,036	242,880	20,0
329	M	MAT	3450202712	Striedavý prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad."6", IP20, DS 1111-6	ks	80,000	2,104	168,320	20,0
330	K	PK	210110071	Spínač osvetlenia	ks	19,000	4,562	86,678	20,0
331	M	MAT	3850008201	Detektor pohybu LC-Mini 180	ks	19,000	17,870	339,530	20,0
332	K	PK	210110082	Sporáková prípojka, zapustená, IP20	ks	54,000	4,808	259,632	20,0
333	M	MAT	39563-23	Sporáková prípojka 39563-23, 20A, zapustená, IP20	ks	54,000	17,198	928,692	20,0
334	K	PK	210111001	Zásuvka dvojité zapustená, IP20	ks	663,000	2,386	1 581,918	20,0
335	M	MAT	0026720	Štandard zásuvka Z 3121 dvojité zapustená biela, IP20	ks	663,000	2,030	1 345,890	20,0
336	K	PK	210140464	Tlačidlový ovládač kolískový	ks	118,000	1,518	179,124	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	M	MAT	3521B-A8734596	SB1 - Zapínací tlačidlový ovládač kolískový, 250Vac/10A, rad."1/0", IP20, DS S 1101-10 (zvonček)	ks	54,000	1,827	98,658	20,0
338	M	MAT	3521B-A8734597	SB2 - Zapínací tlačidlový ovládač kolískový, 250Vac/10A, rad."1/0", IP20, DS S 1101-10 (svetlo)	ks	64,000	1,827	116,928	20,0
339	K	PK	210200006	Svietidlo interiérové stropné, IP54 jednožiarivkové	ks	46,000	9,559	439,714	20,0
340	M	MAT	3480711970	Stropné interiérové svietidlo IP54 pre FLC 2D 1x21W opál	ks	46,000	35,047	1 612,162	20,0
341	M	MAT	3470200300	Svetelný zdroj FLC, GR10q, 21W	ks	46,000	2,638	121,348	20,0
342	K	PK	210200012	Svietidlo interiérové nástenné, IP20	ks	107,000	7,014	750,498	20,0
343	M	MAT	3480713591	Svietidlo prisadené na stenu SB 115,1x15W (súčasť svietidla), IP20	ks	107,000	14,869	1 590,983	20,0
344	K	PK	210200014	Svietidlo interiérové žiarivkové, IP 20 dvojžiarivkové	ks	59,000	9,955	587,345	20,0
345	M	MAT	3480712240	Stropné interiérové svietidlá žiarivkové IP20 2x18W	ks	41,000	16,546	678,386	20,0
346	M	MAT	3480712242	Stropné interiérové svietidlá žiarivkové IP20 2x18W - s núdzovým modulom HI-Lux 2500mAh	ks	18,000	45,205	813,690	20,0
347	M	MAT	3480728180	Svetelný zdroj FL, G13, 18W	ks	118,000	2,574	303,732	20,0
348	K	PK	210200126	Svietidlo núdzové s piktogramom, IP65 dvojžiarivkové	ks	9,000	9,869	88,821	20,0
349	M	MAT	3480723460	Núdzové svietidlo s piktogramom IP65 EMX 2x8W/1hod. núdzový režim	ks	9,000	42,609	383,481	20,0
350	M	MAT	3470011450	Svetelný zdroj FL, G5, 8W	ks	18,000	9,400	169,200	20,0
351	K	PK	210461007	Montáž infražiaríča, IP24	ks	54,000	12,962	699,948	20,0
352	M	MAT	4295250502	Kremíkový infražiaríč EWT Strato 462, 230V/600W/1200W, IP24	ks	54,000	53,323	2 879,442	20,0
353	K	PK	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2Ax1,5	m	200,000	0,639	127,800	20,0
354	M	MAT	3410350079	CYKY 2Ax1,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m	200,000	0,352	70,400	20,0
355	K	PK	2108001012	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2Dx1,5	m	570,000	0,639	364,230	20,0
356	M	MAT	34103500792	CYKY 2Dx1,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m	570,000	0,352	200,640	20,0
357	K	PK	210800107	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3Cx1,5	m	3 360,000	0,614	2 063,040	20,0
358	M	MAT	3410350085	CYKY 3Cx1,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m	3 360,000	0,470	1 579,200	20,0
359	K	PK	210800108	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3Cx2,5	m	3 300,000	0,688	2 270,400	20,0
360	M	MAT	3410350086	CYKY 3Cx2,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m	3 300,000	0,758	2 501,400	20,0
361	K	PK	210800120	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5Cx2,5	m	710,000	0,739	524,690	20,0
362	M	MAT	3410350098	CYKY 5Cx2,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m	710,000	1,250	887,500	20,0
363	K	PK	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 3Cx1,5	m	840,000	0,614	515,760	20,0
364	M	MAT	34103500852	CYKY 3Cx1,5 Kábel uložený v trubke, medený	m	840,000	0,470	394,800	20,0
365	K	PK	210800198	Kábel medený uložený v trubke CYKY 5Cx1,5	m	1 480,000	0,662	979,760	20,0
366	M	MAT	3410350097	CYKY 5Cx1,5 Kábel uložený v trubke, medený	m	1 480,000	0,352	520,960	20,0
367	K	PK	210881185	Kábel medený, uložený v trubke 1-CHKH-V180 4Bx6	m	750,000	0,662	496,500	20,0
368	M	MAT	3410350941	1-CHKH-V180 4Bx6 Kábel uložený v trubke, medený	m	750,000	4,305	3 228,750	20,0
369	K	PK	2108811852	Kábel medený, CY 4/žz	m	600,000	0,662	397,200	20,0
370	M	MAT	34103509412	CY 4/žz Kábel medený	m	600,000	0,449	269,400	20,0
371	K	PK	Revízia	Revízia elektroinštalácie	ks	1,000	640,902	640,902	20,0
372	K	PK	MD.1	Mimostavenisková doprava	%	47,615	3,845	183,099	20,0
373	K	PK	MV.1	Murárske výpomoci	%	147,571	1,068	157,631	20,0
374	K	PK	PD.1	Presun dodávok	%	47,615	1,068	50,861	20,0
375	K	PK	PM.1	Podružný materiál	%	3,000	300,156	900,467	20,0
376	K	PK	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	147,571	6,409	945,785	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2 "	3	4	5	6	7	8	9	10
377	K	PK	HZS000126	Demontáž elektroinštalácie	hod	648,000	4,273	2 768,904	20,0
	D		21 o	Bytové rozvádzače RB				20 421,637	
378	K	PK	210190007	Montáž rozvodnice nad omietku	ks	54,000	11,280	609,120	20,0
379	M	MAT	3570100911	RB - rozvodnica nad omietku RNG-2N28, IP40, v=436mm, š=362mm, h=104mm	ks	54,000	19,889	1 074,006	20,0
380	K	PK	210113526	Montáž hlavného vypínača	ks	54,000	19,921	1 075,734	20,0
381	M	MAT	11019811	QH1 - Hlavný vypínač APN-32-3	ks	54,000	19,921	1 075,734	20,0
382	K	PK	210120416	Montáž prúdového chrániča	ks	162,000	5,482	888,084	20,0
383	M	MAT	3410360203	FA01, FA02 - Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC	ks	108,000	65,190	7 040,520	20,0
384	M	MAT	3410360204	FI1 - Prúdový chránič OFI-25-4-030A	ks	54,000	54,530	2 944,620	20,0
385	K	PK	210120409	Montáž ističov	ks	324,000	7,014	2 272,536	20,0
386	M	MAT	3580760102	FA06, FA08 - Istič LPN 6B/1	ks	108,000	5,384	581,472	20,0
387	M	MAT	3580760012	FA03, FA04, FA05 - Istič LPN 16B/1	ks	162,000	4,647	752,814	20,0
388	M	MAT	3580760185	FA07-Istič LPN 16B/3	ks	54,000	16,044	866,376	20,0
389	K	PK	MD.1	Mimostavenisková doprava	%	25,564	3,845	98,304	20,0
390	K	PK	MV.1	Murárske výpomoci	%	48,443	1,068	51,745	20,0
391	K	PK	PD.1	Presun dodávok	%	25,564	1,068	27,307	20,0
392	K	PK	PM.2	Podružný materiál	%	5,000	150,559	752,793	20,0
393	K	PK	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	48,443	6,409	310,472	20,0
	D		21 r	Podružný rozádzač R1.1				339,415	
394	K	PK	210190007	Montáž rozvodnice nad omietku	ks	1,000	11,280	11,280	20,0
395	M	MAT	3570100910	R1.1 - rozvodnica nad omietku RNG-1N18, IP40, v=246mm, š=407mm, h=104mm	ks	1,000	13,160	13,160	20,0
396	K	PK	210113526	Montáž hlavného vypínača	ks	1,000	19,921	19,921	20,0
397	M	MAT	11019811	QH1 - Hlavný vypínač APN-32-3	ks	1,000	19,921	19,921	20,0
398	K	PK	210110029	Montáž schodiskového spínača	ks	1,000	11,135	11,135	20,0
399	M	MAT	3450210012	QF1 - Schodiskový spínač MQB-16-100-A230	ks	1,000	50,065	50,065	20,0
400	K	PK	210120416	Montáž prúdového chrániča	ks	2,000	5,482	10,964	20,0
401	M	MAT	3410360200	FA01 - Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-6B-1N-030AC	ks	1,000	73,597	73,597	20,0
402	M	MAT	3410360202	FA02 - Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC	ks	1,000	56,496	56,496	20,0
403	K	PK	210120409	Montáž ističov	ks	2,000	7,014	14,028	20,0
404	M	MAT	3580760176	FA03-Istič LPN10B/3	ks	1,000	18,095	18,095	20,0
405	M	MAT	3580760178	FA04-Istič LPN 16C/3	ks	1,000	21,385	21,385	20,0
406	K	PK	MD.1	Mimostavenisková doprava	%	0,418	3,845	1,607	20,0
407	K	PK	MV.1	Murárske výpomoci	%	0,630	1,068	0,673	20,0
408	K	PK	PD.1	Presun dodávok	%	0,418	1,068	0,446	20,0
409	K	PK	PM.3	Podružný materiál	%	5,000	2,521	12,604	20,0
410	K	PK	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	0,630	6,409	4,038	20,0
	D		21 s	Podružné rozádzače R1.2-R1.9				1 589,005	
411	K	PK	210190007	Montáž rozvodnice nad omietku	ks	8,000	11,280	90,240	20,0
412	M	MAT	3570100912	R1.2 až R1.9 - rozvodnica nad omietku RNG-1N4, IP40, v=222mm, š=148mm, h=95mm	ks	8,000	8,054	64,432	20,0
413	K	PK	210113527	Montáž výkonového vypínača	ks	8,000	19,921	159,368	20,0
414	M	MAT	11019812	QH1 - Výkonový vypínač APN-32-1	ks	8,000	8,022	64,176	20,0
415	K	PK	210110029	Montáž schodiskového spínača	ks	8,000	11,135	89,080	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416	M	MAT	3450210012	QF1 - Schodiskový spínač MQB-16-100-A230	ks	8,000	50,065	400,520	20,0
417	K	PK	210120416	Montáž prúdového chrániča	ks	8,000	5,482	43,856	20,0
418	M	MAT	3410360200	FA01 - Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-6B-1N-030AC	ks	8,000	73,597	588,776	20,0
419	K	PK	MD.1	Mimostavenisková doprava	%	1,204	3,845	4,630	20,0
420	K	PK	MV.1	Murárske výpomoci	%	3,581	1,068	3,825	20,0
421	K	PK	PD.1	Presun dodávok	%	1,204	1,068	1,286	20,0
422	K	PK	PM.4	Podružný materiál	%	5,000	11,173	55,865	20,0
423	K	PK	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	3,581	6,409	22,951	20,0
	D		21t	Bleskozvod a uzemnenie				2 630,414	
424	K	PK	210010082	Montáž inštalačnej trúbky	m	16,000	1,019	16,304	20,0
425	M	MAT	548	Inštalačná trúbka FXP 40 IEC/IES	m	16,000	0,940	15,040	20,0
426	K	PK	210220109	Montáž podpery vedenia na ploché strechy	ks	40,000	1,257	50,280	20,0
427	M	MAT	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	40,000	0,752	30,080	20,0
428	M	MAT	3544217900	Podložka k podperám PV21 na ploché strechy	ks	40,000	0,224	8,960	20,0
429	K	PK	210220107	Montáž podpery vedenia na zateplené fasády	ks	168,000	1,275	214,200	20,0
430	M	MAT	3544217500	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie PV17-2	ks	168,000	0,641	107,688	20,0
431	K	PK	210220412	Montáž podpery vedenia na oceľové konštrukcie	ks	100,000	1,711	171,100	20,0
432	M	MAT	3544227800	Podpera vedenia na oceľové konštrukcie PV32	ks	100,000	1,025	102,500	20,0
433	K	PK	210220306	Montáž podstavca betónového k zachytávacej tyči	ks	7,000	12,751	89,257	20,0
434	M	MAT	3544247050	Podstavec betónový k zachytávacej tyči - 350x350x50mm k JP	ks	7,000	9,218	64,526	20,0
435	K	PK	210220422	Montáž zachytávacej tyče bez osadenia s betónovým podstavcom	ks	7,000	5,331	37,317	20,0
436	M	MAT	3544224950	Zachytávacia tyč JP15	ks	7,000	6,826	47,782	20,0
437	K	PK	210220450	Montáž ochranného uholníka	ks	7,000	1,071	7,497	20,0
438	M	MAT	3544230750	Ochrany uholník OU 1,7 m	ks	7,000	4,657	32,599	20,0
439	K	PK	210220451	Montáž držiaku ochranného uholníka	ks	14,000	2,129	29,806	20,0
440	M	MAT	3544231050	Držiak ochranného uholníka DOU vr.2	ks	14,000	1,367	19,138	20,0
441	M	MAT	NZ441026	Ekvipotenciálová prípojnice K12 (svorky: 3ks/95, 4ks/50, 1ks/35, 1ks pre kruhový vodič Rd 10)	ks	1,000	14,901	14,901	20,0
442	K	PK	210220027	Zvodový vodič FeZn do D 8 mm	m	350,000	0,952	333,200	20,0
443	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	140,000	1,442	201,880	20,0
444	K	PK	210220101	Zvodový vodič FeZn do D 10 mm	m	40,000	1,015	40,600	20,0
445	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.OOmm	kg	24,800	1,442	35,762	20,0
446	K	PK	210220020	Uzemňovacie vedenie FeZn	m	120,000	0,920	110,400	20,0
447	M	MAT	3544223850	HR-Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4 mm	kg	114,000	1,442	164,388	20,0
448	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka (SJ, SZ, SK, SS)	ks	40,000	3,913	156,520	20,0
449	M	MAT	3544218900	HR-Svorka SJ 01	ks	7,000	1,282	8,974	20,0
450	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	7,000	1,260	8,820	20,0
451	M	MAT	3544219150	HR-Svorka SK	ks	16,000	0,716	11,456	20,0
452	M	MAT	3544219500	HR-Svorka SS	ks	10,000	0,438	4,380	20,0
453	K	PK	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	7,000	1,999	13,993	20,0
454	M	MAT	5489511000	Štítky PVC	ks	7,000	0,491	3,437	20,0
455	M	MAT	Poli	Antikorózna ochrana	kg	5,000	18,276	91,380	20,0
456	K	PK	Revízia. 1	Revízia bleskozvodu	ks	1,000	213,634	213,634	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
457	K	PK	MD.1	Mimostavenisková doprava	%	0,171	3,845	0,658	20,0
458	K	PK	MV.1	Murárske výpomoci	%	13,893	1,068	14,840	20,0
459	K	PK	PD.1	Presun dodávok	%	0,171	1,068	0,183	20,0
460	K	PK	PM.5	Podružný materiál	%	7,000	9,699	67,893	20,0
461	K	PK	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	13,893	6,409	89,041	20,0
	D		21 u	Domofón				7 120,422	
462	K	PK	220320101	Príprava a zabezpečenie práce, doprava	kpl	1,000	167,375	167,375	20,0
463	K	PK	220320102	Osadenie výzbroje inštačnej skrinky, prepoj, ranžirovanie	ks	1,000	26,245	26,245	20,0
464	K	PK	220320103	Montáž a zapojenie inštačnej skrinky AWO a príslušenstva	ks	1,000	25,925	25,925	20,0
465	K	PK	220320104	Montáž a zapojenie tabla zvončekov	ks	1,000	171,567	171,567	20,0
466	K	PK	220320105	Montáž prípojky, zapojenie a konfigurácia telefónov	ks	56,000	18,358	1 028,048	20,0
467	K	PK	220320106	Prieraz panelov pre vedenie 14 mm aj do JOP-ky	ks	74,000	4,974	368,076	20,0
468	K	PK	220320107	Montáž PVC inštačných líšt	m	409,000	3,185	1 302,665	20,0
469	K	PK	220320108	Pokládka káblu FTP, CYKYLO 3x1,5 do inštačných PVC líšt	m	780,000	0,912	711,360	20,0
470	K	PK	220320109	Pokládka káblu CYKYLO 3x1,5 - stúpacie vedenie pre napájanie	m	54,000	0,932	50,328	20,0
471	K	PK	220320110	Oživenie celého DDZ systému	ks	1,000	35,998	35,998	20,0
472	M	MAT	3459001011	PVC inštačná krabica SCBOX IP 56	ks	18,000	1,372	24,696	20,0
473	M	MAT	3459001012	Kábel CYKYLO 3x1,5	m	20,000	0,540	10,800	20,0
474	M	MAT	3459001013	Kábel FTP C5	m	760,000	0,289	219,640	20,0
475	M	MAT	3459001014	PVC žľab 20/20	m	325,000	0,740	240,500	20,0
476	M	MAT	3459001015	PVC žľab 18/14	ks	84,000	0,351	29,484	20,0
477	M	MAT	3459001016	L-RESET	ks	1,000	34,615	34,615	20,0
478	M	MAT	3459001017	Inštačná skrinka AWO 238 + príslušenstvo (istič, kryt, zámok Camplock 16,5, záložný zdroj 1,3 Ah, relé a pätica na relé, dobíjanie, zdroj...)	sada	1,000	91,332	91,332	20,0
479	M	MAT	3459001018	Dodávka digitálneho TCS systému pre 56 účastníkov - set TCS wA56 (tablo1xwA56a, zdroj 1x VBVS05, domofóny 56xISH3022)	sada	1,000	2 415,420	2 415,420	20,0
480	M	MAT	3459001019	Spojovací materiál	sada	1,000	166,348	166,348	20,0
	D		OST	Ostatné práce - výťah				57 694,547	
481	K	PK	01	Výťahový stroj - nosnosť 480 kg	ks	1,000	5 389,532	5 389,532	20,0
482	K	PK	02	Nosné laná	ks	1,000	951,194	951,194	20,0
483	K	PK	03	Trakčná kladka s ochranou lán	ks	1,000	731,007	731,007	20,0
484	K	PK	04	Konzoly na upevnenie vodičok kabíny	ks	1,000	874,341	874,341	20,0
485	K	PK	05	Rám pod stroj	ks	1,000	540,000	540,000	20,0
486	K	PK	06	Vodítka kabíny	ks	1,000	2 114,000	2 114,000	20,0
487	K	PK	07	Brzda	ks	1,000	640,000	640,000	20,0
488	K	PK	08	Rošt	ks	1,000	417,000	417,000	20,0
489	K	PK	09	Nárazník pod kabínu	ks	1,000	325,000	325,000	20,0
490	K	PK	10	Osvetlenie šachty	ks	1,000	857,518	857,518	20,0
491	K	PK	11	Šachtové dvere	ks	13,000	660,759	8 589,867	20,0
492	K	PK	12	Kabínové dvere	ks	1,000	650,000	650,000	20,0
493	K	PK	13	Nosný rám kabíny	ks	1,000	987,000	987,000	20,0
494	K	PK	14	Samomazače so zberačmi oleja	ks	1,000	271,507	271,507	20,0
495	K	PK	15	Kabínový ovládač s príslušenstvom	ks	1,000	670,311	670,311	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
496	K	PK	16	Nerezové privolávače	ks	13,000	214,944	2 794,272	20,0
497	K	PK	17	LCD polohová signalizácia	ks	13,000	198,820	2 584,660	20,0
498	K	PK	18	Mikroprocesorový rozvádzač	ks	1,000	2 567,850	2 567,850	20,0
499	K	PK	19	Ohybné káble	ks	1,000	273,858	273,858	20,0
500	K	PK	20	Ovládač revíznej jazdy na kabíne	ks	1,000	344,000	344,000	20,0
501	K	PK	21	Ovládače stop - šachta a kabína	ks	1,000	241,149	241,149	20,0
502	K	PK	22	Snímače polohy kabíny a magnety - set	ks	1,000	804,449	804,449	20,0
503	K	PK	23	Páskový signálny kábel	ks	1,000	145,000	145,000	20,0
504	K	PK	24	Žľaby a kábeláž - set	ks	1,000	855,101	855,101	20,0
505	K	PK	25	Zvončeky	ks	1,000	59,651	59,651	20,0
506	K	PK	26	Bezpečnostný obmedzovač rýchlosti	ks	1,000	980,034	980,034	20,0
507	K	PK	27	Obojsmerné zachytávače	ks	1,000	678,000	678,000	20,0
508	K	PK	28	Prahová bezpečnostná doska v celej šírke vstupu	ks	1,000	213,124	213,124	20,0
509	K	PK	29	Montáž výťahu	ks	1,000	4 504,448	4 504,448	20,0
510	K	PK	30	Doprava - presun hmôt, odpady	ks	1,000	930,000	930,000	20,0
511	K	PK	31	Demontáž a likvidácia pôvodného výťahu	ks	1,000	1 438,822	1 438,822	20,0
512	K	PK	32	Stavebné práce a úprava výťahovej šachty	ks	1,000	14 271,852	14 271,852	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>444 938,120</u>	