

Dodatok č. 2

k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6 zo dňa 12.09.2016

k rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933
zo dňa 29.10.2015

Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií

stavebný objekt SO 112 – 00 Poštová

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretej medzi účastníkmi :

1. Objednávateľ:

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČ pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia výstavby,
investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK

Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

2.1.Názov:

EUROVIA SK, a. s.

Adresa, sídlo uchádzača: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri : Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel: Sa

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Zastúpené: Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing .Štefan Balint - riaditeľ závodu Košice

IČO: 31651518

IČ pre DPH: SK 2020490274

DIČ: 2020490274

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT: GIBASKBX

Telefón:

e-mail:

web.stránka: www.eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing .Štefan Balint

telefón

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník
závodu Košice

telefón

hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Zažo

telefón -

hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák

telefón

hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč

telefón

hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Sebek

telefón

2.2.Názov:

Inžinierske stavby, a. s.

Adresa, sídlo uchádzača: Priemyselná 6, 042 45 Košice

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I., vložka 240/V, oddiel: Sa

Štatutárny orgán: predstavenstvo v zložení

Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva

Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

Kontaktná osoba: Ing. Marek Kozlay - riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo

IČO: 31651402

IČ pre DPH: SK 2020492111

DIČ: 2020492111

Telefón:

e-mail:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

Vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay,

e-mail:

Vo veciach technických a realizačných: Ing. Peter Paulík, mobil:

e-mail:

Účastníci skupiny dodávateľov: „Združenie - Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií“, EUROVIA SK, a.s. a Inžinierske stavby, a.s.

zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je spoločnosť: EUROVIA SK, a.s. na základe plnej moci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 2 je vyhotovený z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplnujúcich navyše prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, ktorých potreba vyplynula počas vykonania diela, ich vplyvu na zmeny rozsahu stavebných prác (nevykonané/naviac stavebné práce) v rozsahu a zložení podľa „Zmeny technického riešenia č. 1“ (ďalej len „ZTR č. 1“) a rozpočtu, ktorý je prílohou Dodatku č. 2 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia znenie Čiastkovej zmluvy o dielo č. 6 (ev. č. objednávateľa 2016001676) zo dňa 12.09.2016 k Rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933 zo dňa 29.10.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.05.2017 (ev. č. objednávateľa 2017000969) (ďalej len zmluva) takto:

I. Predmet Dodatku č. 2

1. Článok zmluvy I. Predmet zmluvy sa dopĺňa o ods. 1.1., ktorý znie:

- 1.1. Rozsah diela špecifikovaný v prílohách zmluvy sa upravuje o naviac/nevykonané stavebné práce a doplňujúce stavebné práce s rozsahom a zložením podľa prílohy Dodatku č. 2.

2. V článku zmluvy II. Lehota vykonania diela odsek 1. sa mení a znie:

- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a cele dielo v požadovanom rozsahu dokončí v termíne do 30.09.2017.

3. V článku zmluvy IV. Cena - mení sa pôvodné znenie ods. 3. Nové znenie:

3. Cena diela špecifikovaná v prílohe č. 2 pôvodnej zmluvy „Výkaz výmer“ sa upravuje v zmysle prílohy Dodatku č. 2 :

Cena podľa pôvodnej zmluvy	554 455,17 € bez DPH
ZTR č. 1:	(142 065,70 € bez DPH)
Doplňujúce/naviac stavebné práce	176 024,05 € bez DPH
Odpočet - nerealizované práce	-33 958,31 € bez DPH
Cena diela celkom:	696 520,91 € bez DPH
DPH 20%:	139 304,18 €
Cena diela celkom:	835 825,09 € s DPH

Príloha Dodatok č.2 obsahuje popis položiek a jednotkové ceny za položky z príslušného cenníka rámcovej dohody č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933 zo dňa 29.10.2015 a ZTR č. 1 a požadované množstvá. Cena diela je určená ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva.

II.

1. Ostatné body a dojednania zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva zhotovitel'.

V Košiciach dňa **1 1. AUG. 2017**

Za objednávatel'a:

Mesto Košice

V Košiciach dňa 21.07.2017

Za zhotovitel'a:

EUROVIA SK, a.s.

.....
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

.....
Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ
a člen predstavenstva

.....
Ing. Juraj Dančišín
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

DODATOK č. 1

Stavba: Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií

Objekt: SO 112 - 00 Poštová

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA.SK, a.s.

Miesto: Poštová ulica, Košice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	C.J.	Cena celkom
Napojenie a predĺženie kanalizačného potrubia						
a1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	47,520	22,274	1 058,46
a2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,520	6,314	300,04
a3	212572121	Lôžko z kameniva drobného ťaženého	m3	4,760	29,081	138,43
a4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,760	3,090	132,13
a5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,660	20,946	265,18
a6	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	52,800	0,887	46,83
a7	2861103200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,9x 1000mm	ks	52,800	11,249	593,947

Celkom:

2 535,01

B

Zákrytová doska

b1		Zákrytová doska 3200x1800x0,150	ks	2,000	675,00	1 350,00
b2		Zákrytová doska 2500x1800x0,150	ks	2,000	646,30	1 292,60
b3		Zákrytová doska 1600x1600x0,150	ks	1,000	700,00	700,00
b4	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300mm stenovou pilou -0,03600t	m	36,060	138,31	4 987,46
b5	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	61,31	2,76	169,22
b6	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	61,31	2,92	179,03
b7	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	26,86	3,03	81,39
b8	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	26,86	2,92	78,43

Celkom

8 838,12

C

Odvodnenie BG žľabmi pri prechode pre chodcov a pripájaci pruh

c1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,320	21,559	28,458
c2	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	23,000	0,889	20,447
c3	2861103200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,9x1000mm	ks	23,000	11,249	258,727
c4	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,360	26,778	63,196
c5	597962124	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	54,000	10,267	554,418
c6	5923001124	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	44,000	48,897	2 151,468
c7	5923001734	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	ks	5,000	55,533	277,665
c8	5923001035	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW18/120, tr. D 400 kN s rýchloúzáverom	ks	98,000	23,554	2 308,292
c9	50231)01316	BG-SV spojovací materiál pre liatinový rošt	ks	196,000	0,901	176,596

Celkom

5 839,267

D

Spevnenie podlažia

57R	05030264032411	Odkop nevhodnej zeminy s premiestnením na skládku a s poplatkom	m3	1 496,63	15,80	23 643,73
		Výmena nevhodného podlažia v staničení 0,000 -0,198 km; s odvozom zeminy na skládku v hrúbke do 300 mm (výpočet kubatúr vid' porealizačné zameranie)				
18	01080102010010	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	4 988,76	0,54	2 693,93
19	22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr, 150 mm	m2	9 977,52	4,55	45 397,72
37	02060905031210	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR na upravenom povrchu SR 110	m2	4 988,76	5,11	25 492,56

Spolu:

97 227,94

E

Asfaltový chodník

49	22030640010010	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr, 40 mm	m2	1 119,630	9,58	10 726,06
28	22030640010020	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 50 mm	m2	1 119,630	12,49	13 984,18

24 710,23

F

Obetónovanie inžinierských sietí

f1	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	36,000	83,878	3 019,61
f2	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	360,000	11,894	4 281,84

7 301,45

G

Výšková úprava dlažby na úseku č.1.

10	05030264032410	Odstránenie podkladov s premiest. hmôt na skládku do 20 m alebo s naložením v ploche jednotlivu nad 200 m2, z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy 200 do 300 mm -0,4001	m2	107,90	4,74	511,45
----	----------------	---	----	--------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	C.J.	Cena celkom
14	05030166012480	Rozoberanie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok vozoviek a plôch s akoukoľvek výplňou škár v ploche jednotlivo nad 200 m2 z drobných kociek, odsekov v lôžku z kameniva -0,2001	m2	107,90	0,45	48,56
18	01080102010010	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	107,90	0,54	58,27
19	22010104000140	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	107,90	4,55	490,95
27	02060905010010	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	107,90	1,30	140,27
33	22040417020020	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	107,90	26,83	2 894,96

4 144,44

H Dlažba na úseku č.2. Zmena pozdĺžneho statia na šikmé

33	22040417020020	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	161,72	26,83	4 338,95
----	----------------	--	----	--------	-------	----------

4 338,95

I Odstránenie krytov asfaltu na chodníku

58		Udstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 2U m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,098	m2	199,12	9,20	1 831,90
----	--	---	----	--------	------	----------

1 831,90

j Dorazové lišty na šikmom parkovaní

n	915940011	Osadenie parkovacej dorazovej lišty	ks	13,000	32,60	423,80
j2	4045795070	Parkovacia dorazová lišta	ks	13,000	15,40	200,20

624,00

K Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete

k1	22030640008220	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.nad 50 do 70 mm	m2	114,000	39,54	4 507,56
----	----------------	--	----	---------	-------	----------

4 507,56

k2 k3 Búranie okolo uličných vpustí

k4	5010201003100	Búranie konštrukcií vodných stavieb s naložením vybúraných hmôt a sutiny na dopravný prostriedok alebo s odpratáním na hromady do vzdialenosti 20 m z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,4471	m3	26,400	204,39	5 395,90
----	---------------	--	----	--------	--------	----------

5 395,90

k5 k6 Odvodnenie BG žlabmi pri oknách pošty

k7	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,1800t	m2	20,000	4,80	96,00
k8	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	20,000	5,43	108,60
k9	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	17,16	343,20
k10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,220	5,00	46,10
k11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,600	3,17	1,90
k12	5833118300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 +A1	t	1,080	12,37	13,36
k13	451572111	Lôžko pod potrubie a stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,800	39,63	31,70
k14	597962505	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zataž. F 900 bet,lôžko C 30/37	m	80,000	29,60	2 368,00
k15	5923003468	FILCOTEN - light 151, č.O, výška 150 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	ks	80,000	27,10	2 168,00
k10	5923003472	Mriežkový rošt light NW 150, 1000/178/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	ks	80,000	34,28	2 742,40
k11	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	20,000	0,52	10,40
k12	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1 000mm	ks	20,000	4,91	98,20
k13	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	200,000	3,06	612,00
k14	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	9,220	4,06	37,43
k15	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	110,640	0,47	52,00

8 729,29

Cena celkom

176 024,05

ODPOČTY

Stavba: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií
Objekt: 112-00 Poštová ulica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu	Cena jednotková	náklad z rozpočtu	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
10	05030264032410	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy 200 do 300 mm -0,4001	m2	4 935,000	4,74	23 391,90	77,130	365,596
13	05030261032500	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm -0,5001	m2	4 680,000	4,54	21 247,20	228,630	1 037,980
14	05030166012480	Rozoberanie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok vozoviek a plôch s akoukoľvek výplňou škár v ploche jednotlivo nad 200 m2 z drobných kociek, odsekov v lôžku z kameniva -0,2001	m2	440,000	0,45	193,00	33,500	15,075
18	01080102010010	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	6 120,000	0,54	3 304,80	942,370	508,880
19	22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 315,000	4,55	5 983,25	578,210	2 630,858
23	22030640010150	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I lôžný AC L hr. 90 mm	m2	3 655,000	19,01	69 481,55	155,160	2 949,592
25	22251661032521	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírkou do 40 cm, do bet. lôžka C 30/37, triedy zaťaženia F 900	m	55,000	227,70	12 523,50	18,840	4 289,868
28	22030640010020	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I strednozmný AC 11 O alebo hrubozmný AC 16 L hr. 50 mm	m2	3 730,000	12,49	46 587,70	230,160	2 874,698
29	22251445010010	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev tkaná zo skleného vlákna	m2	3 655,000	3,10	11 330,50	155,160	480,996
32	22250980010030	Osadenie chodníkového obrubníka betónového so zhotovením lôžka s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou ležatej so bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka z betónu prostého rovnakej značky	m	1 190,000	13,34	15 874,60	63,580	848,157
35	22020417011040	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.110 mm	m2	1 315,000	9,43	12 400,45	762,700	7 192,261
36	22030329010040	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	5115,000	1,29	6 598,35	221,250	285,413
37	02060905031210	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR na upravenom povrchu SR 110	m2	4 090,000	5,11	20 899,90	590,160	3 015,718
38	22250671060010	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	ks	35,000	151,82	5 313,70	0,000	0,000
39	22040417010020	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	205,000	21,56	4 419,80	20,510	442,196
41	05030261022400	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	m2	1 315,000	6,70	8 810,50	578,210	3 874,007
42	05030263032410	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm -0,5001	m2	1 315,000	0,81	1 065,15	578,210	468,350
48	22020417040030	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I a II hr.220 mm	m2	75,000	30,52	2 289,00	10,940	333,889
49	22030640010010	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I strednozmný AC 11 (ABS) alebo hrubozmný AC 16 (ABH) hr. 40 mm	m2	75,000	9,58	718,50	10,940	104,805
50	22020421020016	Podklad z kameniva spevneného cementom bez dilatčných škár, s rozprestretím a zhutnením KSC II, po zhutnení hr. 180 mm	m2	75,000	13,79	1 034,25	10,940	150,863
55	22250981010020	Osadenie záhonového obrubníka betónového, so zhotovením lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5, hr. 50 až 100 mm so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	235,000	17,64	4 192,40	112,800	2 012,352
57	05030304032400	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok záhonových 0,0401	m	125,000	3,74	467,50	2,800	10,472
59	22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	75,000	6,06	454,50	10,940	66,296

Celkom

554 455,17

33 958,31