

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 012/2016

**uzatvorenej dňa 26.09.2016
medzi zmluvnými stranami**

Objednávateľ:**Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie

číslo účtu (IBAN):

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:**SIBAZ, spol. s r.o.**

so sídlom 17.novembra 175/38, 075 01 Trebišov

IČO: 36204056

DIČ: 2020030980

IČ DPH:SK2020030980

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddiele Sro,
vo vložke č. 12208/V

štatutárny orgán: Ing. Albína Želeňáková, CSc. - (konateľka)

bankové spojenie

číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa po vzájomnom konsenze dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 012/2016 zo dňa 26.09.2016, evid. u Objednávateľa pod č. 2016001802 (ďalej len „Zmluva“)

I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha Zmluvy „Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer a rozpočtu diela (rozpočet diela) zo dňa 28.01.2016“, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, sa na základe zmeny realizačnej projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom Šutym, č. reg. 0312*A*1 a potreby realizácie naviac práce ktoré vznikli v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. II Zmluvy o dielo mení podľa nasledujúcich bodov.
2. Práce naviac uvedené v dodatku č.I, v položkovom rozpočte jeho prílohy č.I neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela.

3. Na základe zmien položiek Prílohy „Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer a rozpočtu diela (rozpočet diela)" v časti SO - 01 Zníženie energetickej náročnosti AB 7.1.2016, sa upravujú nasledovné položky:

Časť A) Realizácia ríms pri štítových stranách objektu zmena realizačnej projektovej dokumentácie

Por. č. rozpočtu, Dodatku č. 1 k ZoD	Názov výdavku
30a	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.100 mm STOLOTUSSAN K/MP s LOTUS-EFFECT
31a	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.200 mm STOLOTUSSAN K/MP s LOTUS-EFFECT
6a	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-500
14a	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30
15a	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie
16a	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie
17a	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)
34a	Okrajová lišta TW KL 65 alebo ekvivalent "VP5"
54a	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2
69a	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie
70a	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
71a	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km
72a	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m
73a	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m
74a	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad
76a	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m
81a	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° položením geotextílie
82a	Geotextília TATRATX T - 300
83a	Zhotovenie povi. krytiny striech
159a	NP- Doska doska OSB 3 drevovláknitá doska hr. 25 mm
160a	NP - Fólia pvc SIKAPLAN hr.1,8mm
161a	NP- Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 660 11/K

104a	Žľab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 330,5m K/1
111a	Klomp. poplast. pl. oplechovanie ríms rš 335 6/K

Úprava vyššie uvedených položiek rozpočtových položiek má celkový vplyv na rozpočet a to vo nasledovnej výške: - 86,48 € bez DPH, t.j. - 103,78 € s DPH.

Časť B) Čerpanie rezervy

Por. č. v rozpočte, Dodatku č. 1 k ZoD	Názov výdavku
lb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne "Pre bleskozvod, výkop do hl. 100 cm - doplnenie vykopaného množstva horniny"
37b	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm "Pre bleskozvod"
39b	Násyp zo štrku
55b	Búr. podkl. betón alebo liat. asphalt hr. do 10 cm nad 4 m2 "Ryha pre bleskozvod"
57b	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 "Pre bleskozvod"
69b	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie
70b	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
71b	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km
72b	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m
73b	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m
74b	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad
162b NP	Uholník rovnoramenný S185 (10000) 50x50x5 mm (položka nová)
163b NP	Dielec polyuretánový TECTA - PUR 024 hr.100 mm (položka nová)

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami bude čerpaná v celkovej výške 8 746,86 € bez DPH, t.j. 10 496,23 € s DPH

Časť C) Naviac práce

Por. č. v rozpočte Dodatku č. 1 k ZoD	Názov výdavku
6c	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad., 250mm, P4-500 štit.murivo
31c	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.200 mm STOLOTUSAN K/MP s LOTUS-EFFECT
164c NP	Vybúranie betón. krycích dosák ukonč.nábehových hr. nad 10 cm

70c	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
71c	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km
72c	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m
74c	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad
76c	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m
166c NP	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studená vodor. náterom asfalt, penetr.
167c NP	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy
168c NP	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti, zatečeniu strechy, pritavením NAIP vodor.
169c NP	Propán - bután fľaše 10 kg
170c N P	Pás ťažký asfaltový BITUELAST, BITUMOS ST 240 S 4
177c NP	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m - vyššie uvedené položky súvisia so zabezpečením strechy proti zatečeniu
178c NP	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche
179c NP	Pás hydroizolačný,modifikovaný Hoffmannatavov. V 40 ED,vrchný ,pás 10*1,0m,Bússcher&
180c N P	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie
181c NP	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5šedá
182c NP	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacimi pásikmi
183c NP	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° ostatné
184c N P	Kotviaci materiál
185c NP	Topvet manžeta
186c NP	Vinovce
187c NP	Rezanie a odstránenie asfaltovej lepenky do 10st. hr.50do100mm
188c NP	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m
189c NP	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vyplnením medzipriestoru
190c N P	Doska čadičová NOBASIL ADN 75kg/m3 hr.20 cm
191c NP	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m
192c NP	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200
193c NP	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100
194c N P	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2
195c NP	Ventilačné hlavice turbíny DN 150
196c NP	LOMANCO BIB 14

197c NP	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 100 HUL 810
198c NP	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
199c NP	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez, pl. nad 120 do 224 cm ²
200c NP	Rezivo
201c NP	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov
201c NP	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m
203c NP	Demontáž vetracích mechanizmov
204c N P	Demontáž podsvetlíkov všetkých typov
205c NP	Montáž opláštenia, kovová fasáda , plošné prvky
206c NP	Montáž a výroba podpornej konštrukcie VZT šachty
207c NP	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m
208c NP	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q(Bochemit QB-inovovaná náhrada)
209c NP	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m
210c NP	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu D 100mm pre odvetracie potrubie
211c NP	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu D 200mm pre LOMANCO.

Úprava vyššie uvedených rozpočtových položiek a doplnenie položiek o naviac práce má vplyv na rozpočet vo výške 16 716,55 € bez DPH, t.j. 20 059,86 € s DPH.

II.

1. Všetky ďalšie ustanovenia Zmluvy vrátane príloh ostávajú platné a účinné v pôvodnom znení a bez zmien.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka najneskôr však dňom nasledujúcim o dni jej zverejnenia stanoveným spôsobom.
2. Deň účinnosti tohto dodatku oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jeho účinnosti.
3. Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

17. AUG. 2017

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

17. 08. 2017

V Košiciach dňa

Zhotoviteľ:

Odberteľ: Mesto Košice,
 Projektant: "Domino projekt" Ing.Juraj Šuty
 Dodávateľ: SIBAZ, spol. s r. o., 17. novembra 175/38, 075 01 Trebišov

Spracoval: Gabriela Nagyová
 JKSO:
 Dátum: 19.10.2015

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti admin.budovy Správa mestzelene.Rastislova 79,KE
 Objekt :SO 01 Zníženie energetickej náročnosti AB 7.1.2016

MP BAU, s. r. o. Kožice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer -	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne pre zateplenie sokla 13,64*6,2 = 19.840 pre uzemnenie 19,19*6,93 = 26.120	45,960 m3		47,000			2 160,12
1b	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne "Prebleskozvod, výkop do hl. 100 cm - doplnenie výkopaného množstva hominy" 55,54*0,25 = 13.885	13,885 m3		47,000	652,80		652,80 20
2	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	5,980 m3		6,946			41,54
3	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4	89,700 m3		0,422			37,85
4	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu pre uzemnenie 26,12 = 26.120	26,120 m3		9,953			259,97
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									
2 - ZÁKLADY									
5	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 2,15*0,5*0,2 = 0.215	0,215 m3		106,484			22,89
2 - ZÁKLADY spolu:									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
6	011	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-500 pod oknom 2,4*0,85*0,25 = 0.510 2,2*0,85*0,25*4 = 1.870 m.č.136 2,425*2,95*0,475 = 3.398 m.č.116 0,15*0,15*0,45*3 = 0.030	5,808 m3		145,000			842,16
6a	011	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-500 štit murivo 2,08 m2*0,25 m = 0,52 m3 domurovanie štitového muriva - rozdiel vznikol z nerealizovanej rímky	0,520 m3		145,000			75,40
6c	011	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad., 250mm, P4-500 štit murivo 0,82*0,25 = 0.205	0,205 m3		145,000	29,73		29,73
7	011	31716-1116	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	8,000 kus		30,000			240,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
8	011	41332-1414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 36,2*0,65*0,15*2 = 7.059 36,2*0,28*0,15*2 = 3.041	10,100 m3		130,000			1 313,00
9	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie 36,2*(0,65+0,28*2)*2 = 87.604	87,604 m2		18,000			1 576,87
10	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	87,604 m2		3,541			310,21
11	011	41335-1215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	87,604 m2		19,000			1 664,48
12	011	41335-1216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	87,604 m2		4,906			429,79
13	011	41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505) 1,04288 = 1.043	1,043 t		1319,752			1 376,50
14	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 rez 4-4	2,648 m3		130,000			344,24

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			3,9*0,4*0,25*2 = 0.780 rez 3-3 (1,09+0,72)*2*0,15*0,605 = 0.329 rez1-1 7,45*0,2*0,5 = 0.745 7,45*0,28*0,1 = 0.209 rez2-2 3,9*0,3*0,25*2 = 0.585						
14a	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 štit.mur.-veniec /18m*0,1*0,25*2 = 0,9 m3	0,900 m3		130,000			117,00
			stužujúci veniec na novo vybudovanej atike						
15	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 3,9*0,25*2 = 1.950 (1,09+0,72)*2*0,605*2 = 4.380 7,45*0,5*2 = 7.450 7,45*0,28 = 2.086 3,9*0,25*2*2 = 3.900	19,766 m2		7,087			140,08
15a	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 36*0,1*2 = 7.200	7,200 m2		7,087			51,03
16	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	19,766 m2		2,570			50,80
16a	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	7,200 m2		2,570			18,50
17	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 2,648*0,08 = 0.212	0,212 t		1339,253			283,92
17a	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 0,9*0,08 = 0.072	0,072 t		1339,253			96,43

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

18	011	61246-6212	Penetrácia	263,816 m2		12,355			3 259,45
19	011	61247-3188	Prípl. za zabudované rohovníky hliníkové k vnút. omietke zo suchých zmesí 165*2+170 = 500.000	500,000 m		0,500			250,00
20	011	61247-4105	Sádrová stierka RIGIPS (2,1+1,6)*2*0,4*64= 189.440 (2,1+2,35)*2*0,4*8 = 28.480 (1,8+1,6)*2*0,4*5 = 13.600 (1,75+1,45)*2*0,4*3= 7.680 (1,8+2,4)*2*0,4 = 3.360 (0,8+1,97)*2*0,4 = 2.216 2,2*0,85*2*4= 14.960 2,4*0,85*2= 4.080	263,816 m2		4,500			1 187,17
21	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	263,816 m2		3,401			897,24
22	014	62246-3232	Penetrácia	15,709 m2		1,500			23,56
23	011	62247-4140	Omietka vonk. stien hladká zo zmesi Cemix vrátane prednástreku 2,425*2,95*2= 14.308 0,475*2,95= 1.401	15,709 m2		12,000			188,51
24	011	62248-4011	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	15,709 m2		3,500			54,98
25	011	62249-1212	Náter vonk. stien hladkých z lešenia dvojnásobným	15,709 m2		22,637			355,60
26	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou správou WAP 686,588+67,424+247,75+223,305+67,22+91.84 = 1384.127	1 384,127 m2		1,500			2 076,19
27	011	62599-11001	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 30 mm STOLOTUSAN K/MP s LOTUS-EFFECT "D" prevedenie podľa technologického popisu ostenie (2,1+2*1,6)*0,4*64 = 135.680 (2,35+2,1+1,6)*0,4*8 = 19.360 (1,8+2*1,6)*0,4*5 = 10.000 (1,75+2*1,45)*0,4*3 = 5.580 (1,97*2+0,8)*0,4 = 1.896 9,175*0,36*8 = 26.424 5,64*0,36*12 = 24.365	223,305 m2		25,000			5 582,63
28	011	62599-11002	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 20 mm STOLOTUSAN K/MP s LOTUS-EFFECT "E" prevedenie podľa technologického popisu pod parapet 2,1*0,4*64 = 53.760 2,1*0,4*8 = 6.720 1,8*0,4*5 = 3.600	67,220 m2		26,000			1 747,72

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla. výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	
			1,75*0,4*3= 2.100 1,8*0,4= 0.720 0,8*0,4= 0.320							
29	011	62599-11051	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr 80 mm STILOTUSAN K/M/P s LOTUS-EFFECT "C" prevedenie podľa technologického popisu 9,175*1,03*16= 151.204 5,64*1,03*12= 69.710 7,85*1,225= 9.616 2,95*2,3= 6.785 2,8*1,25= 3.500 7,85*0,67= 5.260 1,25*0,67*2= 1.675	247,750 m2		35,000			8 671,25	
30	011	62599-11072	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.100 mm STOLOTUSAN K/M/P s LOTUS-EFFECT "B" prevedenie podľa technologického popisu (37,7+18,3)*2*(0,304+0,2+0,8) = 146.048	146,048 m2		38,000			5 549,82	
30a	011	62599-11072	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.100 mm STOLOTUSAN K/M/P s LOTUS-EFFECT zatep. rimsy /17,3 m*1,205*2 + stratné = 42,1 m2	-42,100 m2		38,000			-1 599,80	
31	011	62599-11083	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.200 mm STOLOTUSAN K/M/P s LOTUS-EFFECT "A" prevedenie podľa technologického popisu (37,1+17,7)*2*9,0 = 986.400 2,6*2,47*2 = 12.844 odpoč. okien, dvere -269,333 = -269.333 -43,323 = -43.323	686,588 m2		48,000			32 956,22	
31a	011	62599-11083	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.200 mm STOLOTUSAN K/M/P s LOTUS-EFFECT	18,400 m2		48,000			883,20	
31c	011	62599-11083	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.200 mm STOLOTUSAN K/M/P s LOTUS-EFFECT 24,8 = 24.800 výmera	24,800 m2		48,000	1 190,40		1 190,40	
32	011	62599-3011	Zatepl. vonk. sokla polystyr PERIMAT hr. 120 mm a omiet. STO-SUPERLIT "F" prevedenie podľa technologického popisu sokel (39,7+17,7)*2*0,8 = 91.840	91,840 m2		24,000			2 204,16	
33	011	62999-400	Soklový štartovací profil k zateplovaniu stien "VP4"	150,000 m		4,600			690,00	
34	011	62999-40041	Okrajová lišta TW KL 65 alebo ekvivalent "VP5"	125,000 m		1,200			150,00	
34a	011	62999-40041	Okrajová lišta TW KL 65 alebo ekvivalent "VP5"	-35,500 m		1,200			-42,60	
35	011	62999-40051	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou Al "VP3"	290,000 m		0,800			232,00	
36	011	62999-4007	Začistovacia okenná lišta k zateplovaniu stien "VP1,2" 450+160 = 610.000	610,000 m		1,200			732,00	
37	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm okolo budovy (40,925+17,7)*2*0,6*0,25 = 17.588	17,588 m3		119,140			2 095,43	
37b	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm "Pre bleskozvod" 48,54*0,25 = 11.835	11,835 m3		119,140	1 386,19		1 386,19	20
38	011	63134-2721	Mazanina z betónu perlitového zn. 80 hr. 5-8 cm P1 49,76*0,075 = 3.732 P2 26,2*0,05 = 1.310	5,042 m3		205,000			1 033,61	
39	011	63157-1005	Násyp zo štrku S1 37,7*18,3*0,05 = 34.496 okolo budovy (40,925+17,7)*0,6*0,17 = 5.980	40,476 m3		37,864			1 532,58	
39b	011	63157-1005	Násyp zo štrku	13,890 m3		37,864	525,93		525,93	20
40	011	63247-7010	penetrácia 49,76+26,2 = 75.960	75,960 m2		1,500			113,94	
41	011	63262-1134	Liaty asfalt rozprestretý ručne z kameniva faž. alebo drv. hr. 4 cm	140,700 m2		18,000			2 532,60	
42	011	64899-1113	(40,925+17,7)*2*0,6*2 = 140.700 Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt 2,1*64+2,1*8+1,8*5+1,75*3+0,8+1,8+10,425+1,075+1,527 = 181.077	181,077 m		4,571			827,70	
43	MAT	611 9A0203	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 305 mm	181,077 m		12,350			2 236,30	
44	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	85,000 pár		1,010			85,85	

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	
8 • RÚROVÉ VEDENIA										
45	271	89950-1311	Stúpadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v tehlovom murive	4,000	kus	6,426			25,70	
46	MAT	552 437800	Stúpadlo šachtové vidlicové	4,000	kus	2,979			11,92	
8-RÚROVÉVEDENIA spolu:										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
47	003	94194-1051	Montáž lešenia tahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	986,400	m2	2,000			1 972,80	
48	003	94194-1391	(37,1+17,7)*2*9,0 = 986.400 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	986,400	m2	1,200			1183,68	
49	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10	986,400	m2	0,800			789,12	
50	011	95394-7123	Kotvy mechanické M12 dl 185 mm pre stredné zaťaženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	94,000	kus	2,000			188,00	
51	011	95394-8161	8= 8.000 kotv.nosníkov 36,0*2 = 72.000 kotv.stĺpov 7*2= 14.000 Kotvy chemickým tmelom M16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	182,000	kus	2,500			455,00	
52	011	95394-8201	168*7*7= 182.000 Kotvy chemickým tmelom M 20 hl 170 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	24,000	kus	3,500			84,00	
53	013	96104-4111	rez3-3 24 = 24.000 Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	0,408	m3	85,875			35,04	
54	013	96203-2231	5,325*0,3*0,2= 0.320 1,1725*0,3*0,25 = 0.088 Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	7,673	m3	19,248			147,69	
54a	013	96203-2231	18,0*1,705/2*2*0,25= 7.673 Búrame muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 - odpočet nebúraného muriva na štítovej stene	-3,603	m3	19,248			-69,35	
55	013	96504-2141	Búr. podkl betón alebo liat asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 4,075*1,65*0,3= 2.017 okolo budovy (40,925+17,7)*2*0,6*0,08 = 5.628	7,645	m3	67,582			516,66	
55b	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo Hat asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 "Ryha prebleskozvod" 55,54*0,08= 4.443	4,443	m3	67,582 300,27			300,27	
56	013	96504-3341	Búranie bet podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 6,96*0,1*4*2 = 5.568	5,568	m3	58,341			324,84	
57	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 (40,925+17,7)*2*0,6*0,25 = 17.588	17,588	m3	80,778			1 420,72	
57b	013	965044441	Búranie bet podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 "Prebleskozvod" 55.54*0,30= 16.662	13,885	m3	80,778 1 121,80			1121,60	
58	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin, cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	55,680	m2	2,819			156,96	
59	013	96806-1112	6,96*8= 55.680 Vyvesenie alebo zavesenie drev krídliel okien do 1,5 m2	160,000	kus	0,396			63,36	
60	013	96806-2356	160= 160.000 Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj, do 4 m2 vč.parapetdosiek 2,1*1,6*64= 215.040 1,2*1,6*8= 15.360 0,9*2,35*8= 16.920 1,8*1,6*5= 14.400 1,75*1,45*3= 7.613	269,333	m2	4,380			1179,68	
61	013	96806-2746	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených do 4 m2 demonťáž umakartovej steny 1= 1.000	1,000	m2	1,425			1,43	
62	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	3,000	kus	0,800			2,40	
63	013	96807-2243	Demontáž mreži 2,1*1,6*24*2= 161.280 1,75*1,45= 2 538	163,818	m2	1,500			245,73	
64	013	96807-2455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	1,576	m2	4,020			6,34	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	
			0,8*1,97= 1.576							
65	013	96807-2456	Vybúranie kov. dvemých zárubní nad 2 m2	4,320	m2	2,096			9,05	
			1,8*2,4= 4.320							
66	013	96807-2641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	62,010	m2	1,425			88,36	
			1,8*8,15= 14.670							
			1,8*5,3= 9.540							
			3,875*2,4= 9.300							
			1,45*2,4= 3.480							
			10,425*2,4= 25.020							
67	013	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	45,120	m	4,907			221,40	
68	013	97607-4131	Vybúranie kotevných želez z tehel. muriva na maltu MC	216,000	kus	3,257			703,51	
			72*3= 216.000							
69	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	116,558	t	7,182			837,12	
69a	013	97901-1111	Zvisia doprava sute a vybúr hmôt za prvé podlažie	-6,485		7,182			-46,58	
69b	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	46,431	t	7,182	333,47		333,47	
70	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	116,558	t	11,544			1 345,55	
70a	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	-6,485	t	11,544	-74,86		-74,86	
70b	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	46,431	t	11,544	536,00		536,00	
70c	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,541	t	11,544	150,15		29,33	
71	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý cfaší 1 km	1 748,370	t	0,414			723,83	
71a	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	-90,790	t	0,414	-37,59		-37,59	
71b	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý cfaší 1 km	696,465	t	0,414	288,34		288,34	
71c	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	38,155	t	0,414	80,92		15,80	
72	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	116,558	t	7,247	844,70		844,70	
72a	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	-6,485	t	7,247	-47,00		-47,00	
72b	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	46,431	t	7,247	336,49		336,49	
72c	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,541	t	7,247	93,06		18,41	
73	013	97908-2121	Vnútrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	233,116	t	0,813			189,52	
73a	013	97908-2121	Vnútrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	-6,485	t	0,813	-5,25		-5,27	
73b	013	97908-2121	Vnútrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	139,293	t	0,813	113,25		113,25	
74	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	116,558	t	40,000			4 662,32	
			'O'-ostatný odpad							
74a	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	-6,485	t	40,000	-259,40		-259,40	
			'O'-ostatný odpad. Odpočítané sute súvisia s nebúranými murivami a nedovezeným materiálom po úprave PD oproti pôvodne) PD							
74b	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	46,431	t	40,000	1 857,24		1 857,24	
			'O'-ostatný odpad							
74c	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	2,541	t	40,000	599,40		101,64	
			'O'-ostatný odpad							
75	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	5,980	m3	15,000			89,70	
76	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	220,035	t	27,352			6 018,40	
76a	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,910	t	27,352	84,26		106,95	
76c	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,000	t	27,352	54,70		54,70	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

77	711	71111-1057	Tekutá izolácia dod.+mon.vč.samolepiaca páska	75,960	m2	10,897			827,74	
			49,76+26,2= 75.960							
78	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	2,650	%				21,94	

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

712- Povlakové krytiny

79	712	71230-0833	Odstánenie povi. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	666,000	m2	0,800			532,80	
			37*18 = 666.000							
80	712	71230-0834	Odstánenie povi. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	1 332,000	m2	0,064			85,25	

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, řemesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	
81	712	71233-1102	Zhotovení povi. krytiny střích do 10° položením geotextilie	1 425,711	m2	0,500			712,86	
			51							
			37,7*18,3*2= 1379.820							
			52							
			8,45*4,15= 35.068							
			53							
			2,775*3,9= 10.823							
81a	712	71233-1102	Zhotovení povi. krytiny střích do 10° položením geotextilie	24,200	m2	0,500	12,10		12,10	
82	MAT	693A00102	Geotextilie TATRATEX T-300	1 639,637	m2	1,000			1 639,64	
82a	MAT	693 A00102	Geotextilie TATRATEX T - 300	27,830	m2	1,000		27,83	27,83	
83	712	71236-1706	Zhotovení povi. krytiny střích	735,801	m2	12,000			8 829,61	
			51							
			37,7*18,3= 689.910							
			52							
			8,45*4,15= 35.068							
			53							
			2,775*3,9= 10.823							
83a	712	71236-1706	Zhotovení povi krytiny střích	24,200	m2	12.000	290,40		290,40	
84	MAT	628 2F0312	Fólie Sikaplan 14.6, hr.2,0 mm, černa, 2,2x20,0 m, bal.15/660 m2	846,171	m2	7,500			6 346,28	
85	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	2,750	%				. 174,52	
			712 - Powlakové krytiny spolu:							
			713-Izolácie tepelné							
86	713	71310-0828	Odstřánění 2-str kombinovaných dosiek hr. nad 50 mm	666,000	m2	0,800			532,80	
87	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch S1.2.3	2 733,961	m2	2,000			5 467,92	
			51							
			37,1*17,7*4= 2626.680							
			52							
			6,35*4,15*3= 79.058							
			53							
			2,775*3,9= 10.823							
			detail 1 nobasil hr.20mm							
			116*0,15= 17.400							
88	MAT	283 1LA429	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 100 Stabil hr.100mm (500x1000,1000x2000mm)	696,683	m2	4,900			3 413,75	
			37,1*17,7*1,02 = 669.803							
			6,35*4,15*1,02= 26.880							
89	MAT	283 1LA431	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 100 Stabil hr.150mm (500x1000,1000x2000mm)	1 393,366	m2	8,500			11 843,61	
			51							
			37,1*17,7*2*1,02= 1339.607							
			52							
			6,35*4,15*2*1,02= 53.759							
90	MAT	2831LA449	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil hr.100mm (500x1000,1000x2000mm)	11,039	m2	6,880			75,95	
			53							
			2,775*3,9*1,02= 11.039							
91	MAT	2831LA451	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil hr.150mm (500x1000,1000x2000mm)	1 366,153	m2	9,500			12 978,45	
			51 (EPS 200)							
			37,1*17,7*2*1,02= 1339.607							
			52							
			6,34*4,105*1,02= 26.546							
92	MAT	631 000007	ROOFMATE SL hr.50mm P1	52,248	m2	4,800			250,79	
93	MAT	631 411810	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 2 cm	17,748	m2	1,200			21,30	
94	MAT	631 411880	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm P2	26,724	m2	5,990			160,08	
95	713	71311-11111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch P1,2 P1	75,960	m2	4,000			303,84	
			49,76= 49.760							
			P2							
			26,2 = 26.200							
96	713	71319-1126	Izolácia tepelná podláh, stropov,-parozábrana	735,801	m2	1,000			735,80	
			37,7*18,3 = 689.910							
			8,45*4,15 = 35.068							
			2,775*3,9= 10.823							
97	MAT	283 250300	Fólie POLYETYLÉN paronepriepustná PE	735,801	m2	1,000			735,80	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	
98	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1,400	%				511,28	
713 - Izolácie tepelné spolu:										
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
99	721	72 -	ZTI	1,000	EUR	5968,300			5 968,30	
100	721	7201 -	Plynofikácia	1.000	kpl	1294,050			1 294,05	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:										
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
101	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000	EUR	15348,560			15 348,56	
73-ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:										
764 - Konštrukcie klampiarske										
102	764	76423-3520	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 255 9/K	11,000	m	18,000			198,00	
103	764	76423-3530	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 315 9/K	11,000	m	18,000			198,00	
104	764	76425-2503	Žľab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 330,5m K/1	135,000	m	22,000			2970,00	
104a	764	76425-2503	Žľab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 330,5m	-36,500	m	22,000	-803,00		-803,00	
105	764	76425-9531	Žľab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350	6,000	kus	60,000			360,00	
106	764	76431-1205	Klamp. PZ pi. zastrešenie hladké z tabúl š. 670 mm do 30 st	26,200	m2	20,000			524,00	
P2										
26,2= 26.200										
107	764	76435-2810	Klamp. démoni žľaby polkruhové rš 330, do 30°	135,000	m	0,800			108,00	
108	764	76435-9810	Klamp. démoni kotlík kónický d-150, do 30°	6,000	kus	1,000			6,00	
109	764	76441-0360	Klamp. AL hr. 0,2 oplechovanie parapetov rš 380	181,077	m	18,000			3 259,39	
2,1*64+2,1*8+1,8*5+1,75*3+0,8+1,8+10,425+1,075+1,527 = 181.077										
110	764	76441-0850	Klamp. demont parapetov rš 330	163,650	m	0,800			130,92	
2,1*64= 134.400										
1,2*8= 9.600										
1,8*8= 14.400										
1,75*3= 5.250										
111	764	76442-1251	Klamp. poplast. pl. oplechovanie rims rš 335 6/K	142,000	m	18,000			2 556,00	
111a	764	76442-1251	Klamp. poplast pl oplechovanie rims rš 335 6/K	-36,500	m	18,000			-657,00	
112	764	76442-1850	Klamp. demont. rims rš 330	142,000	m	0,800			113,60	
113	764	76442-1870	Klamp. demont. rims rš 500	49,600	m	0,800			39,68	
49,6= 49.600										
114	764	76442-2820	Klamp. demont. rims rš 900	28,000	m	0,800			22,40	
115	764	76445-4801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	57,000	m	0,800			45,60	
116	764	76452-1561	Oplechovanie ZnTi rims rš 430 7/K	49,600	m	20,000			992,00	
6,2*8= 49.600										
117	764	76452-1591	Oplechovanie ZnTi rims rš 1120 8/K	28,000	m	40,000			1120,00	
7,0*4 = 28.000										
118	764	76455-4302	Klamp. Zn pl. rúry odpadové kruhové d-100 3/K-5/K.10/K	58,000	m	18,000			1 044,00	
119	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,900	%				260,06	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:										
766 - Konštrukcie stolárske										
120	766	76611-10	Konštr.stolárske-sádkokartonový podhľad OWA	2,000	m2	26,570			53,14	
121	766	76611-2	Konštr.stolárske-Okná zo sklenných vlákien 3-skle, okná vč.spoj.	275,011	m2	220,000			60 502,42	
2,1*1,6*64-1712,66=109610,24' = 215.040										
1,2*1,6*8-23,5=6588,0= 15.360										
0,9*2,35*8-1327,5=10620,0= 16.920										
1,6*1,8*5-1512,72=7563,6= 14.400										
1,7*1,45*3-1495,86=4487,58= 7.395										
dvere vč.výplne										
1,8*2,4*1*3278,22= 4.320										
0,8*1,97*1-1512,11 = 1.576										
spolu 149717,48										
122	766	76611-21	Konštr.stolárske-Dvere zo sklenných vlákien vč.zárubne,3-skle	37,169	m2	480,000			17 841,12	
ZS1-3 vč. spoj. a rozži r. proti ly, dver. vypoľ ne.										
1,075*2,945= 3.166										
10,425*2,845= 29.659										
1,527*2,845 = 4.344										
123	766	76642-1811	Demontáž obloženia podhľadov pl. do 1,5m2	20,000	m2	3,297			65,94	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	
124	766	76642-2213	Montáž oblož. podhľ. pl. nad1,5m2	20,000	m2	7,216			144,32
125	766	76662-1265	Montáž okien	312,180	m2	7,000			2 185,26
126	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,800	%				19,16
766 - Konštrukcie stolárske spolu:									
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
127	767	76716-1141	Montáž zábradlia nerezov.+bezpeč.sklo 4/Z 5,64*8= 45.120	45,120	m	6,500			293,28
128	MAT	553 000023	Zábradlie nerezové + bezpeč.sklo	45,120	m	180,000			8121,60
129	MAT	553 000024	Madlo nerezové 5/Z	2,500	m	80,000			200,00
130	767	76716-5110	Montáž zábradlia rovného madiel z rúrok skrutkovaním	2,500	m	2,500			6,25
131	767	76739-2802	Demontáž krytín striech skrutkovaných 37,0*18,0 = 666.000	666,000	m2	2,500			1 665,00
132	767	76764-1110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokríd.	1,000	kus	9,648			9,65
133	MAT	553 404810	Dvere vyklápacie s izolač. vložkou	1,000	kus	143,657			143,66
134	767	76766-2120	Montáž mreží pevných zváraním 2,1*1,6*24= 80.640 1,8*1,6*1= 2.880 1,75*1,45*1 = 2.538	86,058	m2	9,498			817,38
135	MAT	553000029	Oceľová mreža	86,058	m2	20,000			1 721,16
136	767	76781-1100	Montáž vetracích mriežok, VM	4,000	kus	5,000			20,00
137	MAT	553 444442	Vetracia mriežka	4,000	kus	5,000			20,00
138	767	76783-1110	Montáž rebrikov,	1,000	kus	100,000			100,00
139	767	76783-1111	Demontáž rebrikov,	1,000	kus	25,000			25,00
140	767	76799-1911	Opravy zváraním 6= 6.000 mon.rebrika, 6,5= 6.500	12,500	m	7,195			89,94
141	767	76799-1912	Opravy, rezanie plameňom 2,0*2 = 4 000 1,0*2 = 2 000	6,000	m	1,224			7,34
142	767	76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 250 kg 4531,34 = 4531.340	4 531,340	kg	0,900			4 078,21
143	MAT	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	4 531,340	kg	2,200			9 968,95
144	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	45,100	kg	2,200			99,22
145	767	76799-6804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg 5747,25+3120,0= 8867.250	8 867,250	kg	0,800			7 093,80
146	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,900	%				310,32
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:									
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
147	771	77147-4114	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm	71,700	m	5,000			358,50
148	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu P1 49,76= 49.760	49,760	m2	10,691			531,98
149	MAT	597 000011	Keramická dlažba 49,76*1,1 = 54.736 71,4*1,1 = 78.540	133,276	m2	15,000			1 999,14
150	MAT	597 000012	Lepidlo	133,276	kg	0,500			66,64
151	MAT	597 000013	Špárovacia hmota	93,293	kg	2,200			205,24
152	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	3,900	%				123,30
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:									
783 - Nátery									
153	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email mreže 86,058*2= 172.116 OK 4,53134*32= 145.003	317,119	m2	5,500			1 744,15
154	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet základné	317,119	m2	2,200			697,66
783-Nátery spolu:									
786 - Čalunnicke úpravy									
155	786	78662-111	Lamelové žalúzie AL 2,1*1,6*64= 215.040	269,333	m2	20,000			5 386,66

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla. vykaz-vymer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	
			0.9*2.35*8 = 16 920							
			1,2*1.6*8= 15.360							
			1.8*1,6*5= 14 400							
			1.75*1,45*3 = 7 613							
156	786	99878-6202	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 12 m	0,150	%				16.67	
786 - Čalunnicke úpravy spolu:										
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:										
PRÁCE A DODÁVKY M										
999 - MCE ostatné										
157	921	921 -	Elektroinštalácia	1,000	kpl	23297,660			23 297,66	
158	921	9211 -	Elektroinštalácia-bleskozvod	1,000	kpl	4211,660			4 211,66	
159a np	011	62598-1143	Doska doska OSB 3 drevovláknitá doska hr 25 mm	16,800	m2	16,000			268.80	
160a np	MAT	283 220292	Fólia pvc SIKAPLAN hr 1,8mm	27,830	m2	7,500		208.73	208.73	
161a np	764	76423-3560	Lem ZnTi múrov plocha strecha rš 660 11/K	40.000	m	34.990			1 399.60	
162b np	MAT	133 303120	Uholník rovnoramenný S185 (10000) 50x50x5 mm	0,522	t	742,00		387.32	387.32	
163b np	MAT	2831J1512	Dielec polyuretánový TECTA - PUR 024 hr.100 mm	28,380	m2	32,00		908,16	908,16	
164c np	013	97604-7331	Vybúranie betón, krycích dosák ukonč.nábehových hr. nad 10 cm	7,700	m	9,85	75,85		75,85	
165c np	013	97807-1321	Osek. omietky,izol. dosák nad 120 kg/m3 hr. do 5 cm nad 1 m2	0,000	m2	4,69	0,00		0,00	
166c np	711	71111-1001	„pôvodné zateplenie“ 122,00= 122.000 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studená vodor. náterom asfalt, penetr.	735,801	m2	0,20	147,16		147,16	
167c np	MAT	111 631500	„strecha AB“ 735,801 = 735.801 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,221	t	1 816,00		401,34	401,34	
168c np	711	71114-1559	„strecha AB“ 0,221 = 0.221 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti, zatečeniu strechy, prítavením NAIP vodor.	735,801	m2	1,93	1 420,10		1 420,10	
169c np	MAT	108 544000	„strecha AB“ 735,801 = 735.801 Propán - bután fľaše 10 kg	19,000	ks	18,86		358,34	358,34	
170c np	MAT	628 331760	Pás ťažký asfaltový BITUELAST, BITUMOS ST 240 S 4	846,171	m2	3,94		3 333,91	3 333,91	
177c np	711	99871-1102	„strecha AB- 846,171 = 846.171 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	4,798	t	27,390	131,42		131,42	
712-Povlakové krytiny										
178c np	712	71234-1559	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	35,000	m2	5,510	192,85		192,85	
179cnp	MAT	628 3321704	Pás hydroizolačný,modifikovaný Hoffmannatavov. V 40 ED,vrchný „pás 10*1,0m,Büsscher&	43,750	m2	6,590		288,31	288,31	
180c np	712	71239-1172	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	16,020	m2	1,990	31,88		31,88	
181c np	MAT	283 220291	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5šedá	19,224	m2	7,610		146,29	146,29	
182c np	712	71239-1175	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacimi páskami	56,000	m2	8,340	467,04		467,04	
183c np	712	71239-1176	Zhotovenie povi. krytiny striech do 10° ostatné	80,100	ks	1,750	140,18		140,18	
184c np	MAT	283 4231502	Kotviaci materiál	60,080	ks	0,850		51,07	51,07	
185c np	MAT	2834231503	Topvet manžeta	7,000	ks	25,630		179,41	179,41	
186c np	MAT	283 4231504	Vínovce	56,000	ks	1,250		70,00	70,00	
187c np	712	71299-08131	Rezanie a odstránenie asfaltovej lepenky do 10st. hr.50do100mm	9,800	m2	1,070	10,49		10,49	
188c np	712	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	15,775	%	2,350	37,07		37,07	
713 - Izolácie tepelné										
189c np	713	71311-2123	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov,vyplnením medzipriestoru	9,800	m2	2,580	25,28		25,28	
190c np	MAT	631 412140	Doska čadičová NOBASIL ADN 75kg/m3 hr.20 cm	9,996	m2	21,270		212,61	212,61	
191c np	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,379	%	1,300		3,09	3,09	
721 - Vnútorná kanalizácia										
192c np	721	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	10,500	m	5,210	54,71		54,71	
193c np	721	72114-0915	Opr. liat potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	7,000	ks	15,300	107,10		107,10	
194c np	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D110x2,2	17,500	m	13,100	229,25		229,25	
195c np	721	72127-11071	Ventilačné hlavice turbíny DN 150	7,000	ks	71,770	502,39		502,39	
196c np	MAT	283 0402500	LOMANCO BiB14	7,000	ks	198,000		1 386,00	1 386,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

1 Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
197c np 721 72127-3166			Ventilačné hlavice strešné plastové DN 100 HUL 810	7,000	ks	35,540	248,78		248,78
198c np 721 99872-1201			Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	25,282	%	1,000	25,28		25,28
762 - Konštrukcie tesárske									
199c np 762 76233-3120			Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu priezrez, pl. nad 120 do 224 cm2	75,400	m	8,500	640,90		640,90
200c np MAT 605103260									
			Rezivo	1,659	m3	230,000		381,57	0,00
			75,4*0,1*0.2*1,1= 1.659						0,00
201c np 762 76239-5000			Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,659	m3	54,580	90,55		90,55
201c np 762 99876-2102			Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,967	t	44,730	43,25		43,25
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
203c np 767 76719-3801			Demontáž vetracích mechanizmov	7,000	ks	74,120	518,84		518,84
204c np 767 76732-1810			Demontáž podsvetlíkov všetkých typov	11,000	m2	4,280	47,08		47,08
205c np 767 76742-2102			Montáž opláštenia, kovová fasáda, plošné prvky	28,380	m2	27,240	773,07		773,07
206c np 767 76799-5101			Montáž a výroba podpornej konštrukcie VZT šachty	436,700	kg	4,360	1 904,01		1 904,01
207c np 767 99876-7201			Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6m	32,430	%	0,900	29,19		29,19
783-Nátery									
208c np 783 78378-2203			Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	45,240	m2	3,590	162,41		162,41
784-Malby									
209c np 784 78445-2371			Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest do3,8m	303,816	m2	1,050	319,01		0,00
			"špalety okien" 263,816= 263.816						0,00
			"výpravky15%" 40,00 = 40.000-						0,00
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 -155 Elektromontáže									
210c np 921 21002-1014			Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu D 100mm pre odvetracie potrubie	7,000	ks	4,450	31,15		31,15
211c np 921 21002-1016			Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu D 200mm pre I OMANIIO	7,000	ks	8,330	58,31		58,31

Za rozpočet celkom

385 284,34

Legenda:

naviac práce C

časť A zmena

čerpanie rezervy

Odberateľ: Mesto Košice,
 Projektant: "Domino projekt" Ing.Juraj Šuty
 Dodávateľ: SIBAZ, spol. s. r. o., 17. novembra 175/38,075 01 Trebišov

Spracoval: Gabriela Nagyová
 JKSO:
 Dátum: 19.10.2015

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti admin.budovy Správa mest.zelene,Rastislova 79,KE
 Objekt :SO 01 Zníženie energetickej náročnosti AB
 Časť :Zdravotechnika

MP.BAU, s. r. o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	014	34023-8212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm 2*0,07*0,07= 0.010 7*0,08*0,08= 0.045	0,055 m2		50,00	2,75	
---	-----	------------	---	----------	--	-------	------	--

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2	014	95394-1621	Osadenie konzol v murive betónovom	24,000 kus		7,48	179,52	
3	014	95394-1721	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	6,000 kus		4,40	26,42	
4	013	97103-3131	Vybúr, otvorov D do 6 cm v murive tehľ. MV, MVC hr. do 15 cm	7,000 kus		0,77	5,36	
5	013	97404-9142	Vysekanie rýh v betón, murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	2,000 m		5,52	11,04	
6	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	0,029 t		7,18	0,21	
7	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé ďalšie podlažie	0,058 t		5,03	0,29	
8	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,029 t		11,54	0,33	
9	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,290 t		0,41	0,12	
10	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,029 t		7,25	0,21	
11	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,290 t		0,81	0,24	
12	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,029 t		35,00	1,02	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

722 - Vnútrotný vodovod

13	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocele. rúrok závitových DN do 25	6,000 m		1,68	10,10	
14	721	72213-0901	Opr. vodov. ocele. potrubia závit, zazátkovanie vývodu	8,000 kus		0,88	7,02	
15	721	72213-0913	Opr. vodov. ocele. potrubia závit, prerezanie rúrky do DN 25	10,000 kus		0,70	6,99	
16	721	72213-1911	Opr. vodov. ocele. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15	2,000 súbor		15,43	30,86	
17	721	72213-1912	Opr. vodov. ocele. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	17,000 súbor		16,91	287,40	
18	721	72213-1931	Opr. vodov. ocele. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	2,000 kus		7,96	15,91	
19	721	72213-1932	Opr. vodov. ocele. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	17,000 kus		8,89	151,05	
20	721	72217-4000pc	Rúry tlak.plastové viečvrstvé WAVIN TIGRIS K1-Dn20	6,000 m		1,36	8,16	
21	721	72217-4001 pc	Rúry tlak.plastové viečvrstvé WAVIN TIGRIS K1-Dn25	58,000 m		2,70	156,60	
22	721	72218-1812	Demontáž plsteného pásu z rúr do D 50	6,000 m		0,70	4,18	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
23	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	4,000	m	1,03	4,12
24	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	28,000	m	1,12	31,36
25	721	72218-2121 pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15 hr.20mm	2,000	m	4,31	8,62
26	721	72218-2122pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 hr.20mm	30,000	m	5,23	156,90
27	721	72219-0221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	1,000	súbor	47,59	47,59
28	721	72219-0222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	17,000	súbor	53,00	900,93
29	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	20,000	kus	1,98	39,62
30	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	2,09	2,09
31	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	8,000	kus	2,60	20,78
32	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	64,000	m	1,17	74,62
33	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	64,000	m	0,78	49,79
34	721	72229-0238pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 15	1,000	ks	37,36	37,36
35	721	72229-0239pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 20	8,000	ks	45,94	367,52
36	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,750	%		18,15

722 - Vnútorný vodovod spolu:

725 - Zariadenie predmety

37	721	72553-0840pc	Ohrievač vody s rýchloohrevom EO 30l ECO závesný	8,000	súbor	260,00	2 080,00
38	721	72553-0841pc	Elektr. závesný ohrev.vody s rýchloohrevom ECO-EO 50 EL	1,000	súbor	280,00	280,00
39	721	72553-9101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	1,000	súbor	29,26	29,26
40	721	72553-9106	Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30l	8,000	súbor	35,00	280,00
41	721	72553-9108	Montáž poistného ventilu k elektr. zásobníkom	9,000	kus	35,00	315,00
42	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,300	%		8,95

725 - Zariadenie predmety spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

43	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	30,000	kg	2,72	81,48
44	767	76799-5112pc	Konzola s obj. HILTI-1 potrubie	6,000	ks	15,00	90,00
45	767	76799-5132pc	Konzola závesná pre el.ohrievač	9,000	ks	15,00	135,00
46	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12m	1,100	%		3,37

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom 5 968,30

Odberateľ: Mesto Košice,
 Projektant: "Domino projekt" Ing.Juraj Šuty
 Dodávateľ: SIBAZ, spol. s r. o., 17. novembra 175/38,075 01 Trebišov

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti admin.budovy Správa mest.zelene,Rastislova 79,KE

Objekt :SO 01 Zníženie energetickej náročnosti AB

Časť Plynofikácia

MP BAU, s. r. o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	
---------------	----------------	-------------	--	--

PRÁCE A DODÁVKY PSV

723 - Vnútorný plynovod

1	721	72312-0203	Potrubie plyn. oceľ rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20
2	721	72312-0206	Potrubie plyn. oceľ rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40
3	721	72312-0804	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 25
4	721	72315-0351	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 40/20
5	721	72315-0920pc	Gulový ventil plynový IVAR FUTURGAS F IV.800100 35-DN 20 (prev.motýl)
6	721	72319-0203	Prípojka plyn. z oceľ rúrok závit, čiernych 11353 DN 20
7	721	72319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia
8	721	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia
9	721	72319-0909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.
10	721	72319-0916	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 40
11	721	72322-9103pc	DMT plynových armatúr do DN 50
12	721	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4
13	721	72399-9906	Vnútorný plynovod HZS T6
14	721	99872-3201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m

723 - Vnútorný plynovod spolu:

731 - Kotelne

Spracoval: Gabriela Nagyová

JKSO:

Dátum: 19.10.2015

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suťvt
						Jednotková	Spolu	Jednotková
1,000 m		9,01			9,01			
3,000 m		12,98			38,95			
6,000 m		0,87			5,23			
1,000 kus		17,75			17,75			
1,000 ks		127,50			127,50			
1,000 súbor		37,14			37,14			
1,000 kus		0,84			0,84			
30,000 m		0,74			22,05			
1,000 kus		6,35			6,35			
1,000 kus		7,44			7,44			
4,000 ks		88,40			353,60			
1,000 kus		2,84			2,84			
3,000 hod		15,00			45,00			
0,900 %					6,06			

MP BAU, s. r. o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	
------------	-------------	-------------	---	--

15 731 73120-0823 Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 25 kW

16 731 73139-1812 Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 10 m2

17 731 73189-0801 Vnútrost. prem. vybúr, hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m

731 - Kotolne spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

18 767 76799-5103 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg

19 767 76799-5112pc Konzola s obj. HILTI-1 potrubie

20 767 99876-7201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

783 - Nátery

21 783 78341-4340 Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email+zákl.

783-Nátery spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suťvt
						Jednotková	Spolu	Jednotková
4,000 kus		17,35			69,39			
4,000 kus		13,37			53,46			
4,000 t		110,32			441,27			
5,000 kg		2,72			13,58			
2,000 ks		15,00			30,00			
0,900 %					0,39			
4,000 m		1,55			6,21			
					1 294,05			

Krycí list stavby

Stavba SMZ Rastislavova 79 Košice zníženie energ. náro Miesto: _____

Ks: 1220 Budovy pre administrativu

Zákazka:	Spracoval:	Dňa	19.10.2015
Odberateľ: DEMO Odberateľ 2	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: SIBAZ, spol. s r. o.	IČO:		
	DIČ:		
Projektant: Lieskovský - Tepelprojekt	IČO: 31305989		
	DIČ:1024517945		

A	ZRN Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	15 348,56	7	Kompletačná činnosť	641,23
3	MONT	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4				9		
5	Spolu		15 348,56	10	Spolu	641,23
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	15 348,56
				22	DPH 20% z 15 348,56	3 069,71
				23	DPH 20% z 0,00	0,00
				24	Spolu	18 418,27
				F		

Odberateľ

Dodávateľ

Odberateľ: DEMO Odberateľ 2

Projektant: Lieskovský - Tepelprojekt

Dodávateľ: SIBAZ, spol. s r. o.

Stavba SMZ Rastislavova 79 Košice zníženie energ. náročnosti A.B.

Objekt ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel

Montáž

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

NÁTERY

Práce PSV

Celkom

Spracoval:

Ks: 1220 Budovy pre administrativu

Datum: 19. 10. 2015

Material	Spolu	Hmotnost' (T)	Sut' (T)	
0,00	880,00	880,00	0,0700	0,0000
0,00	7 359,58	7 359,58	0,0100	0,2400
0,00	301,78	301,78	0,0300	0,0000
0,00	108,83	108,83	0,0700	0,0000
0,00	6 668,37	6 668,37	0,1200	0,0000
0,00	30,00	30,00	0,0000	0,0000
0,00	15 348,56	15 348,56	0,3000	0,2400
0,00	15 348,56	15 348,56	0,3000	0,2400

Rozpočet SMZ Rastislavova 79 Košice zníženie energ. náročnosti A.B. / ústredné vykurovanie

Odberateľ: DEMO Odberateľ 2

Projektant: Lieskovský - Tepelprojekt

Dodávateľ: SIBAZ, spol. s r.o.

Stavba SMZ Rastislavova 79 Košice zníženie energ. náročnosti A.B.

Objekt ústredné vykurovanie

Spracoval:

Ks: 1220 Budovy pre administratívu

Dátum: 19.10. 2015

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713/A4	713482304	Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII						
		Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, rôznych priemerov	m	160,000	2,00	320,00	0,070	0,000
		trubice Mirelon rôznych priemerov	KUS	160,000	3,50	560,00	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				880,00	0,070	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE						
		Montáž kotla teplovodného na plynne palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	súb	1,000	120,00	120,00	0,001	0,000
		Hadica napúšťacia gumená	m	2,000	2,69	5,37	0,001	0,000
		Nerezový komín Hoval DN 80/125, výšky 12 m, hlavica, 2xoblúk, E80PP,	súb	1,000	3 200,00	3 200,00	0,012	0,000
		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,150	129,14	19,37	0,000	0,000
731/A 1	731249126	Demontáž kotlov rýchlovyhrievacích závesných bez prípravy TÚV	ks	4,000	3,71	14,84	0,000	0,242
731/A 1	731341130	Hoval TopGas 45 závesný kondenzačný plynový kotol, AS32-TG/M14, TopTronic	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000
731/A 1	731360111	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				7 359,58	0,010	0,240
731/A 1	998731102	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						
731/B 1	731200831	Montáž orientačného štítka	súb	4,000	2,12	8,47	0,005	0,000
P/P 1	541044113036	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	súb	1,000	98,41	98,41	0,025	0,000

Rozpočet SMZ Rastislavova 79 Košice zníženie energ. náročnosti A.B. / ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/A 2	732331910	Reflex Zmäkčovacia armatúra pre prvé plnenie a doplňovanie vykurovacích sústav Fillsoft I 8 bar/40° C	súb	1,000	183,43	183,43	0,003	0,000
731/A 2	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	1,000	8,53	8,53	0,001	0,000
731 /A 2	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,060	48,98	2,94	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				301,78	0,030	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
731/A 3	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	6,000	14,63	87,79	0,051	0,000
731/A 3	733113117	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	9,03	18,07	0,000	0,000
731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	6,000	0,32	1,94	0,018	0,000
731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	34,18	1,03	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				108,83	0,070	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	150,000	2,50	375,00	0,005	0,000
731/A 4	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	4,50	9,00	0,000	0,000
731/A 4	734292215	Vyregulovanie termostatických armatúr	KUS	75,000	25,00	1 875,00	0,104	0,000
731/B4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	75,000	2,03	151,88	0,007	0,000
731/B 4	734300821	Demontáž rozpojenie šróbenia do DN 15	ks	75,000	0,89	67,05	0,002	0,000
P/P 1	286054100039	ventil HERZ TS-90, DN 15, priamy	KUS	22,000	15,00	330,00	0,000	0,000
P/P 1	286054100048	ventil HERZ-RL-5, DN 15, rohový	KUS	7,000	15,00	105,00	0,000	0,000
P/P 1	286054100055	ventil HERZ-RL-5, DN 15, priamy	KUS	22,000	15,00	330,00	0,000	0,000

Rozpočet SMZ Rastislavova 79 Košice zníženie energ. náročnosti A.B. / ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/P 1	286054100056	ventil HERZ-RL-5, DN 10, rohový	KUS	13,000	15,00	195,00	0,000	0,000
P/P 1	286054100057	ventil HERZ-RL-5, DN 10, priamy	KUS	33,000	15,00	495,00	0,000	0,000
P/P 1	286054100062	ventil HERZ TS-90, DN 15, rohový	KUS	7,000	15,00	105,00	0,000	0,000
P/P 1	286054100063	ventil HERZ TS-90, DN 10, priamy	KUS	33,000	15,00	495,00	0,000	0,000
P/P 1	286054100064	ventil HERZ TS-90, DN 10, rohový	KUS	13,000	15,00	195,00	0,000	0,000
P/PE	gv25	Guľový ventil pákový DN40, použitie od -30 do 150°C	ks	2,000	32,72	65,44	0,000	0,000
P/PE	HERZ Mini	Termostatická hlavica Herz Mini	ks	75,000	25,00	1 875,00	Q,000	0,000
783/A 1	783421310	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				6 668,37	0,120	0,000
		NÁTERY						
		Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním	m	6,000	5,00	30,00	0,002	0,000
		NÁTERY				30,00	0,000	0,000
		Práce PSV				15 348,56	0,300	0,240
ústredné vykurovanie				Celkom	15 348,56	0,300	0,240	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti AB Správa mestskej zelene, Rastislavová 79, KE				Miesto: _____		Rozpočet: _____	
Objekt: Elektroinštalácia				JKSO: _____		Spracoval: Ing.Horváth	
				Dňa: 19.10.2015		Zmluva č.: _____	
Odberateľ: _____				IČO: _____		DIČ: _____	
Dodávateľ: _____				IČO: _____		DIČ: _____	
Projektant: _____				IČO: _____		DIČ: _____	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	liné:				9		
5	Súčet:			23 297,66	10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D ON - ostatné náklady			
dátum: podpis:				dátum: _____				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
pečiatka:				podpis:				17 Inžinierska činnosť			
				pečiatka:				18 Projektové práce			
								19			
								20 Súčet riadkov 16 až 19:			

odberateľ, obstarávateľ				E Celkove náklady			
dátum: podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 23 297,66			
pečiatka:				22 DPH 20% z: 23 297,66 4 659,53			
				23 DPH 0% z:			
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 27 957,19			
				F Odpočet - prípočet			

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Horváth

JKSO:

Dátum: 19.10.2015

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti AB Správa mestskej zelene, Rastislavová 79, KE

Objekt: Elektroinštalácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

I Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	1 854,29	1 966,40	3 820,69	0,00000	0,000
21011 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	199,67	326,54	526,21	0,00022	0,000
210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	4 944,66	9 757,53	14 003,44	0,40050	0,000
210 29 Elektromontáže - údržba	1 562,09	59,00	1 621,09	0,01500	0,000
210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	1 133,88	632,35	1 766,23	0,00000	0,000
213 2 PPVaHZS	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	11 254,59	12 741,82	23 297,66	0,41572	0,000
 Za rozpočet celkom	 11 254,59	 12 741,82	 23 297,66	 0,41572	 0,000

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: SIBAZ, spol. s r. o., 17. novembra 175/38,075 01 Trebišov

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti AB Správa mestskej zelene, Rastislavová 79, KE

Objekt: Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
------------	-------------	-------------	---

PRÁCE A DODÁVKY M

210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

921 21001-0101 Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabice, do š.20mm

MAT 345 710K045 Lišta el-inšt PVC hranatá: LHD 20x20 H (šxv) biela

921 21101-0010 Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa

MAT 345 955K001 Hmoždinka PA: HM 8/1

210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice spolu:

21011 Spíniacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo

5 921 21011-0041D Demontáž spínač zapustený IP20, rad.1

6 921 21011-0043 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5

7 MAT 345 313A051 Spínač sériový č. 5., 10A , biela , IP20

8 921 21011-0044 Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1,6+1, 6+6 a pod

9 MAT 345 319A021 Prepínač rad.5B (6+6):

10 921 21011-0046D Demontáž, prepínač zapustený IP20, rad.7

11 921 21011-0071 Montáž, spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievateľ a pod

12 MAT 345 131909 Pohybový snímač

13 921 21011-1021 Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A-250V, koncová

14 MAT 345 420A221.1 Zásuvka 1-nás. IP44, nástenná, biela

21011 Spíniacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo spolu:

210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

15 921 21020-1040D Demontáž svietidiel

Spracoval: Ing.Horváth

JKSO:

Dátum: 19.10.2015

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
570,000 m		1,80	1 024,29		1 024,29	20
570,000 m		1,12		638,40	638,40	20
1 660,000 kus		0,50	830,00		830,00	20
1 660,000 kus		0,80		1 328,00	1 328,00	20
3 820,69			1 854,29	1 966,40	3 820,69	
40,000 kus		1,35	53,88		53,88	20
40,000 kus		1,54	61,64		61,64	20
40,000 kus		4,34		173,60	173,60	20
2,000 kus		3,56	7,12		7,12	20
2,000 kus		6,38		12,76	12,76	20
1,000 kus		1,73	1,73		1,73	20
11,000 kus		4,02	44,21		44,21	20
11,000 kus		9,90		108,90	108,90	20
8,000 kus		3,89	31,09		31,09	20
8,000 kus		3,91		31,28	31,28	20
526,21			199,67	326,54	526,21	
262,000 kus		9,13	2 392,32		2 392,32	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
16	921	21020-1041P	Montáž stropných svietidiel
17	MAT	348 912103990	Svietidlo typ A
18	MAT	348 912103993	Svietidlo typ C
19	MAT	348 912103994	Svietidlo typ D
20	MAT	348 912103996	Svietidlo typ E
21	MAT	348 912103997	Svietidlo typ G
22	MAT	348 912103998	Svietidlo typ H
23	MAT	348 912104000	Svietidlo typ J
24	MAT	348 912104004	Svietidlo typ F
25	MAT	348 912104008	Svietidlo typ N
26	921	21020-1051P	Montáž závesných svietidiel
27	MAT	348 912103991	Svietidlo typ B + závesné lanko

210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia spolu:

210 29 Elektromontáže - údržba

28	921	21029-0581P	Výmena zdroja svetidla
29	MAT	348 912104181	Žiarovka LED 12W
30	921	21029-0903P	Rozmeranie svietidiel

210 29 Elektromontáže - údržba spolu:

210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

31	921	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5
32	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V:CYKY-O 3x1,5
33	921	21081-0045P	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5
34	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5
35	921	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5
36	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V: CYKY-J 3x2,5
37	921	21081-0049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5
38	MAT	341 203M200	Kábel Cu 750V: CYKY-J 4x1,5
39	921	21088-0305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5
40	MAT	341 220M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV: 1-CHKE-V-J 3x1,5

210 8 Vodiče, šnúry a káble medené spolu:

213 2 PPVaHZS

41	921	21329-0052.	Doplnenie rozvádzača RS2
42	921	21329-0053.	Doplnenie rozvádzača PR1

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
203,000	kus	9,13	1 853,59		1 853,59	20
58,000	ks	20,00		1160,00	1 160,00	20
40,000	ks	20,00		800,00	800,00	20
19,000	ks	12,50		237,50	237,50	20
7,000	ks	25,00		175,00	175,00	20
28,000	ks	2,95		82,60	82,60	20
3,000	ks	25,00		75,00	75,00	20
2,000	ks	25,19		50,38	50,38	20
36,000	ks	107,90		3 884,40	3 884,40	20
10,000	ks	35,39		353,90	353,90	20
64,000	kus	10,92	698,75	698,75	698,75	20
64,000	ks	35,00		2 240,00	2 240,00	20
14 003,44			4 944,66	9 757,53	14 003,44	
10,000	kus	0,84	8,42		8,42	20
10,000	ks	5,90		59,00	59,00	20
267,000	kus	5,82	1 553,67		1 553,67	20
1 621,09			1 562,09	59,00	1 621,09	
135,000	m	0,97	130,28		130,28	20
135,000	m	0,49		66,15	66,15	20
630,000	m	0,97	607,95		607,95	20
630,000	m	0,49		308,70	308,70	20
200,000	m	0,97	193,00		193,00	20
200,000	m	0,79		157,60	157,60	20
120,000	m	0,97	115,80		115,80	20
120,000	m	0,47		55,80	55,80	20
90,000	m	0,97	86,85		86,85	20
90,000	m	0,49		44,10	44,10	20
1 766,23			1 133,88	632,35	1 766,23	
1,000	ks	120,00	120,00		120,00	20
1,000	ks	120,00	120,00		120,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
43	921	21329-0054.	Doplnenie rozvádzača RH
44	921	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

213 2 PPV a HZS spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
1,000	ks	120,00	120,00		120,00	20
80,000	hod	15,00	1 200,00		1 200,00	20
1 560,00			1 560,00	0,00	1 560,00	
23 297,66			11 254,59	12 741,82	23 297,66	
23 297,66			11 254,59	12 741,82	23297,66	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti AB Správa mestskej zelene, Rastislavová 79, KE				Miesto: _____		Rozpočet: _____				
Objekt: Bleskozvod				JKSO: _____		Spracoval: Ing.Horváth				
				Dňa: 19.10.2015		Zmluva č.: _____				
Odberateľ:				IČO: _____		DIČ: _____				
Dodávateľ:				IČO: _____		DIČ: _____				
Projektant:				IČO: _____		DIČ: _____				
A ZRN		Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas Murárske výpomoc Bez pevnej podlahy	11	Zariadenie staveniska Prevádzkové vplyvy Sťažené podmienky		
2	PSV:				7		12			
3	MCE:				8		13			
4	liné:				9		14			
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9: P	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D ON - ostatné náklady		
dátum: podpis:					dátum: _____			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:								17	Inžinierska činnosť	
								18	Projektové práce	
								19		
					podpis: _____			20	Súčet riadkov 16 až 19:	
					pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ								E	Celkové náklady	
dátum: podpis:								21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	4 211,66
pečiatka:								22	DPH 20% z: 4 211,66	842,33
								23	DPH 0% z:	
								24	Súčet riadkov 21 až 23:	5 053,99
								F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Horváth
JKSO:
Dátum: 19.10.2015

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti AB Správa mestskej zelene, Rastislavová 79, KE
Objekt: Bleskozvod

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suf v tonách
				Spolu	Spolu
210 22 Vedenia uzemňovacie	2 035,71	1 663,95	3 699,66	0,00000	0,000
213 2 PPVaHZS	512,00	0,00	512,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 547,71	1 663,95	4 211,66	0,00000	0,000
 Za rozpočet celkom	 2 547,71	 1 663,95	 4 211,66	 0,00000	 0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: SIBAZ, spol. s r. o.

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti AB Správa mestskej zelene, Rastislavová 79, KE
Objekt: Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	
---------------	----------------	-------------	--	--

PRÁCE A DODÁVKY M

210 22 Vedenia uzemňovacie

1	921	21022-0022.	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami
2	MAT	354 9000005	Kruhový zvodový vodič (St-FT): 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC pláčkom (78mm ²)
3	921	21022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami
4	MAT	354 9000033	Plochý uzemňovací vodič (St-FT): 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 (105mm ²)
5	921	21022-0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm
6	MAT	354 9001070	Kruhový zvodový vodič (AlMgSi): 5021286, typ RD 8-ALU (50mm ²)
7	MAT	354 9001088	- dištančný diel, vodič D8 (Al): 5218926, typ 172 AR, pre vyrovnanie zmien dĺžky podmienenej teplotou
8	MAT	354 9001089	Strešné držiaky vedenia :5218691, typ 165 MBG-8
9	MAT	354 9026012	- podpera, držiak vedenia (PA): 5207487, typ 177 55 M8, pre vodič D8-10, vnút. závit M8, výška 20mm, farba oceľ
10	921	21022-0221P	Montáž zvodovej tyče
11	MAT	354 9034012	Tyč zvodová (Al): 5401983, typ 101 VL2000, zúžená rúrová (D16-10x2000)mm
12	MAT	354 9034030	Tyč zvodová (Al) sada FangFix-Junior: 5403308, typ F-FIX-JUNIOR (D10x1000)mm, s plast, podstavcom a svorkou Vario 249
13	MAT	354 9035003	Podstavec betónový (16kg) FangFix: 5403200, typ F-FIX-16, pre zvodové tyče, so základňou a svorkou (D365mm)

o

Spracoval: Ing.Horváth

JKSO:

Dátum: 19.10.2015

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
40,000 m		1,30	52,12		52,12	20
40,000 m		6,08		243,20	243,20	20
150,000 m		1,87	281,10		281,10	20
150,000 m		2,88		432,00	432,00	20
260,000 m		5,26	1 366,82		1 366,82	20
260,000 m		1,51		392,60	392,60	20
6,000 kus		2,13		12,78	12,78	20
160,000 kus		1,42		227,20	227,20	20
80,000 kus		0,67		53,60	53,60	20
9,000 kus		14,11	126,95	0,00	126,95	20
4,000 kus		12,90		51,60	51,60	20
5,000 kus		8,73		43,65	43,65	20
4,000 kus		20,51		82,04	82,04	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
14	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)
15	MAT	354 9040020	Svorka Vario pre T, krížové a paralelne spoje (St-FT): 5311500, typ 249 8-10 ST, pre vodič D8-10
16	MAT	354 9040058	Svorka krížová (St-FT): 5312906, typ 250, pre vodič D8-10-FL30 x D8-10-FL30
17	MAT	354 9044005	Svorka Vario pre T, krížové a paralelne spoje (nerež V2A): 5311551, typ 249/VA, pre vodič D8-10
18	921	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)
19	MAT	354 9071A11	Číselný štítok : 3049345, typ 311 N-ALU 16
			210 22 Vedenia uzemňovacie spolu:
213 2 PPV a HZS			
20	921	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

213 2 PPV a HZS spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

)

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
54,000	kus	3,72	200,72	0,00	200,72	20
30,000	kus	1,64		49,20	49,20	20
16,000	kus	2,29		36,64	36,64	20
8,000	kus	3,04		24,32	24,32	20
8,000	kus	1,00	8,00	0,00	8,00	20
8,000	kus	1,89		15,12	15,12	20
3699,66			2 035,71	1 663,95	3 699,66	
16,000	hod	32,00	512,00		512,00	20
512,00			512,00	0,00	512,00	
4 211,66			2 547,71	1 663,95	4 211,66	
4 211,66			2 547,71	1 663,95	4 211,66	