

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2017001782, č. Zhotoviteľa 17050207 zo dňa 21.08.2017
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Petruško, námestník primátora
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci
oddelenia výstavby, investícií, stavebného úradu a životného
prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail: jozef.hudak@kosice.sk
jozef.mikula@kosice.sk

(ďalej len “objednávateľ”)

2. Zhotoviteľ: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
Zastúpený: Ing. Zdeněk Šinovský, podpredseda predstavenstva
Ján Dudáš, člen predstavenstva
IČO: 000 14 915
IČ pre DPH:
DIČ: CZ000 14 915
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH SK2020253301
Bankové spojenie
Číslo účtu IBAN
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Daneš,
e-mail: tomas.danes@metrostav.cz
b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Zbyšek Staš,
e-mail: zbysek.stas@metrostav.cz
c) stavbyvedúci: Ing. Petr Koukolík
e-mail: petr.koukolik@metrostav.cz

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 21.08.2017 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o dielo, číslo 2017001782, číslo Zhotoviteľa: 17050207 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela tak, ako je to špecifikované v čl. I a v prílohách zmluvy.
2. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo čl. XII Záverečné ustanovenia, bod 4 a čl. V. Možnosť a spôsob úpravy ceny bod 1, z dôvodu nevyhnutných prác pre ďalšie plnenie zmluvy a na základe dohodnutých zmien technickej a cenovej špecifikácie (Zmeny technického riešenia) a čl. II Lehota vykonania diela bod 6 z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok alebo skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania tejto zmluvy nemohli predpokladať a ani nemohli ovplyvniť, dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k zmluve.

II

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV Cena, bod 2 sa mení nasledovne:

„Cena diela je špecifikovaná v *prílohe č. 2* zmluvy:

Cena diela bez DPH	859 311,61 eur
DPH vo výške 20 %	171 862,32 eur
Cena diela vrátane DPH	1 031 173,93 eur

Cena naviac/menej prác bez DPH	46 532,93 eur
DPH vo výške 20 %	9 306,59 eur
Cena naviac/menej prác vrátane DPH	55 839,52 eur

Cena diela celkom vrátane naviac/menej prác	905 844,54 eur
DPH vo výške 20 %	181 168,91 eur
Cena diela celkom vrátane naviac/menej prác vrátane DPH	1 087 013,45 eur

Cena diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej úprav v zmysle čl. V. zmluvy. “

2. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. II Lehota vykonania diela, bod 1 sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne do 15.5.2018.“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že neoddeliteľnou *prílohou č. 1* tohto Dodatku č. 1 je „Výkaz výmer zmien technického riešenia“, ktorá bude tvoriť súčasť neoddeliteľnej *prílohy č. 2* „Výkaz výmer“ zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. XII Záverečné ustanovenia bod 3 sa mení nasledovne:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je *príloha č. 1* „Špecifikácia diela, technické požiadavky“ a *príloha č. 2* „Výkaz výmer a Výkaz výmer zmien technického riešenia“.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1 a v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že uzavretím tohto Dodatku č. 1 sa pod pojmom dielo v zmysle Zmluvy rozumejú aj týmto Dodatkom č. 1 dohodnuté práce navyše a pod pojmom Cena diela rozumie aj cena za vykonanie prác navyše.
3. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 alebo jeho častí, stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 1/zmluvy alebo zvyšných častí dotknutého neplatného ustanovenia alebo Dodatku č. 1/zmluvy ako celku.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je *príloha č. 1* „Výkaz výmer zmien technického riešenia“.
5. Dodatok č. 1 je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Košiciach dňa - 9 -05- 2018

V Prahe dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

JUDr.Martin Petruško
námešník primátora

Ing. Zdeněk Šinovský
podpredseda predstavenstva
Metrostav a.s.

Ján Dudáš
člen predstavenstva
Metrostav a.s.

Príloha č.1 Výkaz výmer zmen technického riešenia

Oprava cestného mosta cez strž na Tr. arm. gen. L. Svobodu pri pošte 22 na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Zmena technického riešenia č. 1 - Oprava káps predpínacej výstuže a zálievky (reálny stav) 1. Etapa)						
Prípočet položiek						6 699,55
Zálievky						
1001		Príprava podkladu, zalievka expanznou sanačnou hmotou	m ³	2,070	3186,67	6596,41
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
71	611461156	Príprava podkladu, prednástreč -spojovací mostík, zvýš.priľnavosti náterom	m ²	20,300	3,60	73,08
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
93	919726155	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor, komôrky pre zálievku, š. 20 mm, h í. do 300 mm	m	3,400	8,84	30,06
Odpočet položiek						0,00
Zmena technického riešenia č. 1 - Úprava káps predpínacej výstuže a zálievky (reálny stav) II. Etapa						
Prípočet položiek						6 153,14
Zálievky						
1001		Príprava podkladu, zalievka expanznou sanačnou hmotou	m ³	1,910	3186,67	6086,54
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
71	611461156	Príprava podkladu, prednástreč -spojovací mostík, zvýš.priľnavosti náterom	m ²	18,500	3,60	66,60
Odpočet položiek						0,00
ZL č. 1 CELKOM (€ bez DPH)						12 852,69
Zmena technického riešenia č. 2 - Úprava obnaženej výstuže prefabrikovaných nosníkov (reálny stav) 1. Etapa						
Prípočet položiek						1 795,50
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
71	611461156	Príprava podkladu, prednástreč -spojovací mostík, zvýš.priľnavosti náterom	m	150,000	3,60	540,00
		Príprava povrchu, prednástreč - odstránenie asfaltu, masnoty - ručne	m	150,000	8,37	1 255,50
Odpočet položiek						0,00
Zmena technického riešenia č. 2 - Úprava obnaženej výstuže prefabrikovaných nosníkov (reálny stav) II. Etapa						
Prípočet položiek						1 998,99
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
71	611461156	Príprava podkladu, prednástreč -spojovací mostík, zvýš.priľnavosti náterom	m	167,000	3,60	601,20
		Príprava povrchu, prednástreč - odstránenie asfaltu, masnoty - ručne	m	167,000	8,37	1 397,79
Odpočet položiek						0,00
ZL č. 2 CELKOM (€ bez DPH)						3 794,49
Zmena technického riešenia č. 3 - Úprava výstuže káps na záverných múrikoch a NK mosta (reálny stav) I. Etapa						
Prípočet položiek						5 496,33
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
37	334361116	Výstuž mostných pilierov priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,597	694,98	414,90
4 Vodorovné konštrukcie						
44	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m ³	6,780	114,03	773,12
45	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m ²	17,560	26,37	463,06
46	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m ²	17,560	7,78	136,62
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						

71	611461156	Príprava podkladu, prednástreky - spojovací mostík, zvýš. prířnavosti náterom	m2	35,460	3,60	127,66
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
120	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/220 mm	ks	616,000	4,51	2 778,16
112	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	35,460	22,64	802,81
Odpočet položiek						0,00
Zmena technického riešenia č. 3 - Úprava výstuže káps na záver. múr. a NK mosta (reálny stav) II. Etapa						
Prípočet položiek						5 433,70
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
37	334361116	Výstuž mostných pilierov priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,597	694,98	414,90
4 Vodorovné konštrukcie						
44	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	6,700	114,03	764,00
45	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	16,170	26,37	426,40
46	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	16,170	7,78	125,80
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
71	611461156	Príprava podkladu, prednástreky - spojovací mostík, zvýš. prířnavosti náterom	m2	35,230	3,60	126,83
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
120	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/220 mm	ks	616,000	4,51	2 778,16
112	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	35,230	22,64	797,61
Odpočet položiek						0,00
ZL č. 3 CELKOM (€ bez DPH)						10 930,03
Zmena technického riešenia č. 4 - Výšková úprava prechodových oblastí (reálny stav) I. Etapa						
Prípočet položiek						7 133,73
1 Zemné práce						
1		Ručné vytrhanie kamenných obrúb s ich spiatočným použitím, ručné vybúranie lôžka	m	100,000	10,80	1080
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
3		Ručné čistenie pôvodných kamenných obrúb	m	100,000	2,70	270,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
86	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	100,000	4,21	421,00
5 Komunikácie						
65	577174461	Asfaltový betón vrstva podkladná AC 22 P v pruhu š. nad 3 m z modifik. Asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m²	393,120	12,83	5 043,73
		Výšková úprava pôvodnej odvodňovacej šachty	kus	1,000	319,00	319,00
Odpočet položiek						0,00
Zmena technického riešenia č. 4 - Výšková úprava prechodových oblastí (reálny stav) II. Etapa						
Prípočet položiek						7 296,16
1 Zemné práce						
1		Ručné vytrhanie kamenných obrúb s ich spiatočným použitím, ručné vybúranie lôžka	m	101,000	10,80	1090,8
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
3		Ručné čistenie pôvodných kamenných obrúb	m	101,000	2,70	272,70
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
86	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	101,000	4,21	425,21
5 Komunikácie						
65	577174461	Asfaltový betón vrstva podkladná AC 22 P v pruhu š. nad 3 m z modifik. Asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m²	404,400	12,83	5 188,45
		Výšková úprava pôvodnej odvodňovacej šachty	kus	1,000	319,00	319,00
Odpočet položiek						0,00
ZL č. 4 CELKOM (€ bez DPH)						14 429,89

Zmena technického riešenia č. 5 - Úprava pilierov (reálny stav)						
Prípočet položiek						5 367,89
1 Zemné práce						
4	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. Vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	14,400	13,40	192,96
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
71	611461156	Príprava podkladu, prednástreč -spojovací mostík, zvýš.priľnavosti náterom	m	14,400	3,60	51,84
73	627471133	Reprofilácia podhládov sanačnou 1-komponentnou tixotrópnou maltou na báze cementu, 2 vrstvy priem. Hr. 30 mm	m ²	14,400	41,03	590,83
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
112	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m	14,400	22,64	326,02
117	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	72,000	58,42	4 206,24
Odpočet položiek						0,00
ZL č. 5 CELKOM (€ bez DPH)						5 367,89

Zmena technického riešenia č. 6 - Nahradenie pečiatkovej vrstvy penetračným náterom

Prípočet položiek						8 973,18
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
1 007	711401110	Izolácia mostovky hr.5 mm (s asfaltovou penetráciou)	m ²	939,600	9,55	8 973,18
Odpočet položiek						13 060,44
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
150	711401110	Izolácia mostovky hr.5 mm s pečatením	m2	939,600	13,90	13 060,44
ZL č. 6 CELKOM (€ bez DPH)						-4 087,26

Zmena technického riešenia č. 7 - Vyústenie odvodňovačov pri OPI mimo chodník

Prípočet položiek						1 871,23
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
106	936172123	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - roštov a rámov do 50 kg uchytených skrutkami	ks	34,000	12,91	438,94
107	553100118	Dodávka uchytenia potrubia k nosníku	ks	34,000	6,46	219,64
110	936942321	Osadenie tvarovky F mostnej vpusti	ks	25,000	7,14	178,50
111	553100111	Odvodňovacia tvarovka	ks	25,000	35,21	880,25
114	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	6,000	1,75	10,50
116	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	6,000	0,95	5,70
119	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/160 mm	ks	34,000	4,05	137,70
Odpočet položiek						0,00
ZL č. 7 CELKOM (€ bez DPH)						1 871,23

Zmena technického riešenia č. 8 - Úprava kalovej jamy pri OPI

Prípočet položiek						1 373,97
1 Zemné práce						
6	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,940	6,12	11,87
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,940	2,75	5,34
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,940	0,51	0,99
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,850	6,00	29,10
2 Zakladanie						
19	275316232	Základové pätky z betónu prostého C 25/30	m3	1,940	83,40	161,80
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						
35	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	16,800	26,37	443,02

36	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	16,800	7,78	130,70
37	334361116	Výstuž mostných pilierov priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,142	694,98	98,69
43	389381119	Doplňková betonáž a debnenie malého rozsahu uzatváracej škáry dielcov z betónu C 30/37	m3	2,520	143,63	361,95
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
119	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/160 mm	ks	28,000	4,05	113,40
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
142	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studená	m2	10,200	0,18	1,84
143	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 526,90	15,27
Odpočet položiek						0,00
ZL č. 8 CELKOM (€ bez DPH)						1 373,97

Cena spolu	46 532,93
-------------------	------------------