

2019000601

DODATOK č.1
k zmluve o dielo č.2018002145 uzatvorenej dňa 18.10.2018

Zmluvné strany

Objednávateľ

Mesto Košice

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček - primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotoviteľ

STROJTAS s.r.o.

so sídlom: Letná 40, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Juraj Tatarčík - konateľ spoločnosti
IČO: 36173924
DIČ: 2020058183
IČ DPH: SK 2020058183
Bankové spojenie:
IBAN:

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č.2018002145 uzatvorenú dňa 18.10.2018 nasledovne:

I. Predmet dodatku

- 1) V Čl. II bode 2.1** zmluvy sa slová „*ulica Čínska, Košice na pozemku par. č. 3493/4 v k. ú. Nové Ťahanovce*“ nahrádzajú slovami „*ulica Varšavská, Košice na pozemku par. č. 3535/10 v k. ú. Nové Ťahanovce*“.
- 2) Čl. III bod 3.2** zmluvy sa nahrádza znením:
„*Ukončenie prác: do 30.04.2019*“
- 3) V Čl. IV bode 4.1** sa výška ceny za predmet plnenia z dôvodu úpravy o naviac práce mení nasledovne:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	58.898,32 Eur
Úprava ceny v dodatku č.1 k ZoD - menej práce - 5.914,13 Eur	
- naviac práce	<u>9.607,32 Eur</u>
Upravená cena diela bezDPH	62.591,51 Eur
DPH 20%	12.518,30 Eur
Celková cena diela sDPH	75.109,81 Eur
Slovom: Sedemdesiatpäťtisícstodevät' ⁸¹ / ₁₀₀ Eur s DPH	

Cena menej a naviac prác je špecifikovaná v priloženom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku č. 1.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

- 1) Ostatné nezmenené ustanovenia zmluvy o dielo č. 2018002145 uzatvorenej dňa 18.10.2018 ostávajú naďalej v platnosti.
- 2) Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
- 3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4) Na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 ho účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

Prílohy:

- rozpočet menej a navyš prác

V Košiciach dňa 23 -04- 2019

V Košiciach dňa 4.4.2019

Mesto Košice (objednávatel'):

STROJTAS, s.r.o. (zhotoviteľ):

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Juraj Tatarčík
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

18/520 ODPOČET

Stavba:

Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ing. árch. Reitzner Anton

Z hotoví tel:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		5 914,13	7 096,96
SO-01	MČ Juh, Fejova - pare. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná	176,85	212,22
01-1	Spevnená plocha	64,68	77,62
01-2	Kontajnerový prístrešok	112,17	134,60
SO-02	MČ Sever, Letná - pare. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto	159,94	191,93
02-1	Spevnená plocha	47,77	57,32
02-2	Kontajnerový prístrešok	112,17	134,60
SO-03	MČ Nad Jazerom, Levočská - pare. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero	160,92	193,10
03-1	Spevnená plocha	48,75	58,50
03-2	Kontajnerový prístrešok	112,17	134,60
SO-04	MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - pare. č. 2636 k.ú. Furča	161,92	194,30
04-1	Spevnená plocha	49,75	59,70
04-2	Kontajnerový prístrešok	112,17	134,60
SO-05	MČ Sidl. Ťahanovce, Čínska - pare. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce	5 092,58	6 111,09
05-1	Spevnená plocha	3 352,42	4 022,90
05-2	Kontajnerový prístrešok	1 740,16	2 088,19
SO-06	MČ Západ, Bernolákova - pare.č. 3863 k.ú. Terasa	161,92	194,30
06-1	Spevnená plocha	49,75 y	59,70
06-2	Kontajnerový prístrešok	112,17	134,60
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 914,13	7 096,96

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-01 - MČ Juh, Fejova - pare. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná

Časť: 01-1 - Spevnená plocha

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ing. arch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							64.68
HSV - Práce a dodávky HSV							64.68
5 ■ Komunikácie							64.68
17 K	573211111		Postrek asfaltový spojovací	m2	6,500	0,46	2,99
16 K	577134351		Asfaltový kryt hr. 40 mm	m2	6,500	9,49	61,69

ROZPOČET

Stavba:	Uzamykateľné kontajnerové stojiská	Dátum:	
Objekt:	SO-01 - MČ Juh, Fejova - pare. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná	Projektant: ing. árch. Reitzner Anton	
Časť:	01-2 - Kontajnerový prístrešok	Spracovateľ:	
Miesto:			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

PČ	Typ	Kód	P°P°	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							112,17
HSV * Práce a dodávky HSV							112,17
783 - Nátery							112,17
16 K 783222100	Nátery	kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné -70µm	m2	23,866	4,70		112,17

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-02 MČ Sever, Letná -pare. č. 2651/1 k.ú. Severné mesto

Časť: 02-1 - Spevnená plocha

Miesto:

Dátum:

11. 10. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

ing. árch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47,77

HSV - Práce a dodávky HSV

47,77

1 • Zemné práce

4,98

6 K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	5,100	0,69	3,52
7 M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,210	6,94	1,46

5 - Komunikácie

42,79

15 K	573211111	Postrek asfaltový spojovací	m2	4,300	0,46	1,98
16 K	577134351	Asfaltový kryt hr. 40 mm i	m2	4,300	9,49	40,81

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-02 - MČ sever, Letná ul

Časť: 02-2 Kontajnerový prístrešok

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ing. árch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112,17

HSV - Práce a dodávky HSV

112,17

783 - Nátery

112 17

16	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné -70µm	23,866	4,70	112,17
----	---	-----------	--	--------	------	--------

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: sO-03 Nad Jazerom, Levočská - pare. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero

Časť: 03-1 - Spevnená plocha

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant ing. arch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							48,75
HSV - Práce a dodávky HSV							48,75
5 - Komunikácie							48,75
15	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací	m2	4,900	0,46	2,25
16	K	577134351	Asfaltový kryt hr. 40 mm	m2	4,900	9,49	46,50

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-03 - MČ Nad Jazerom, Levočská ul

Časť: 03-2 Kontajnerový prístrešok

Miesto;

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ing. arch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							112,17
HSV - Práce a dodávky HSV							112,17
783 - Nátery							112 17
16	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	23,866	4,70	112,17

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-04 - MČ Dargovských hrdinov, Buzulucká - pare. č. 2636 k.ú. Furča

04-1 - Spevnená plocha

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant: ing. arch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							49,75
HSV - Práce a dodávky HSV							49 75

5 - Komunikácie

5	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací	m2	5,000	0,46	2,30
6	K	577134351	Asfaltový kryt hr. 40 mm	m2	5,000	9,49	47,45

ROZPOČET

Stavba: Uzamykatelné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-04 - MČ Dargovských hrdinů, Buzulucká - parc. č. 2636 k.ú. Furča

Časť: **04-2 - Kontajnerový prístrešok**

Dátum:

Projektant:

ing. árch. ReitznerAnton

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						112 17
HSV - Práce a dodávky HSV						112 17
16	K 783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné • 70µm	m2	23,866	4,70	112,17

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-05 - MČ Sídli. Ťahanovce, Čínska • pare. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce

Časť: 05-1 - Spevnená plocha

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 352,42

HSV - Práce a dodávky HSV 3 352,42

2 - Zakladanie 7,06

1	K	2159011011	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných 100 % PS	m2	33,600	0,21	7,06
---	---	------------	--	----	--------	------	------

5 - Komunikácie 953,10

2	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	27,100	6,44	174,52
3	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	6,500	7,77	50,51
4	K	567124114	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/2 hr. 140 mm	m2	6,500	15,84	102,96
5	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací	m2	6,500	0,46	2,99
6	K	577134351	Asfaltový kryt hr. 40 mm	m2	6,500	9,49	61,69
7	K	581130113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ 1 a II, hr. 180 mm	m2	27,100	20,68	560,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 356,21

8	K	767996801	Demontáž jestvujúceho kontajnerového stojiska za cenu výzisku	kpl	1,000	0,00	0,00
9	K	912291111	Osadenie parkovacieho stĺpika	ks	6,000	17,08	102,48
10	M	404490003600	Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm, vyhotovenie: pozink	ks	6,000	45,00	270,00
11	K	917862112	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,000	7,39	118,24
12	M	592170003800	Obrubník betónový 1000x150x250 mm, sivá	ks	16,000	6,84	109,44
13	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARÍ hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,094	1 036,11	97,39
14	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,653	63,20	736,47
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,638	11,79	302,27
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	282,007	0,38	107,16
17	K	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady z búrania komunikácií	t	25,638	20,00	512,76

99 - Presun hmôt HSV 36,05

18	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,053	1,00	36,05
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-05 - MČ Sídli. Ťahanovce, Čínska - pare. č. 3493/4 k.ú. Nové Ťahanovce

Časť: 05-2 - Kontajnerový prístrešok

Objednávateľ: Projektant: ing. arch. Reitzner Anton

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 740,16

HSV - Práce a dodávky HSV

58,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58,20

1	K	977141114	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, h(, 110 mm s vyplnením epoxid. tmelom	ks	12,000	3,90	46,80
2	M	5530012	D+M Závitová tyč M12 dl. 250, 2x matica M12	kus	12,000	0,95	11,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 681,96

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 569,79

5	K	767914130	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	17,325	6,48	112,27
9	K	7679200209	Montáž dverí posuvných	ks	1,000	35,00	35,00
11	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	745,800	0,83	619,01
13	M	5530011	OK dielcov kont. prístrešku, jaklové profily a kotv. plechy - cenový normatív materiálu	kg	745,800	1,00	745,80
14	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	64,122	0,90	57,71

783 - Nátery

112,17

16	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	23,866	4,70	112,17
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

ROZPOČET

Stavba: Uzamykatelné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - pare.č. 3863 k.ú. Terasa

Časť: 06-1 - Spevnená plocha

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49,75

HSV - Práce a dodávky HSV

49,75

5 - Komunikácie

49,75

5	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací	m2	5,000	0,46	2,30
6	K	577134351	Asfaltový kryt hr. 40 mm	m2	5,000	9,49	47,45

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - parc.č. 3863 k.ú. Terasa

Časť: 06-2 - Kontajnerový prístrešok

Miesto:	Dátum:	
Objednávateľ:	Projektant:	ing. árch. ReitznerAnton
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							112,17
HSV - Práce a dodávky HSV							112,17
16	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm		23,866	4,70	112,17

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18/520 Práce naviac

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

ing. arch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		9 607,32	11 528,78
SO-01	MČ Juh, Fejova - parc. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná	669,6	803,59
01-1	Spevnená plocha	0,00	0,00
01- 2	Kontajnerový prístrešok	669,66	803,59
SO-02	MČ Sever- Letná - parc. č. 2651/1 k-ú Severné mesto	569,66	803,59
02-1	Spevnená plocha	0,00	0,00
02-2	Kontajnerový prístrešok	669,66	803,59
SO-03	MČ Nad Jazerom, Levočská - parc. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero	669,66	803,59
03- 1	Spevnená plocha	0,00	0,00
03- 2	Kontajnerový prístrešok	669,66	803,59
SO 04	Dargovských hrdinov, Buzulucká - parc. č. 2636 k.ú. Furča		803,59
04-1	Spevnená plocha	0,00	0,00
04-2	Kontajnerový prístrešok	669,66	803,59
	MČ Sídl. Ťahanovce, Varšavská ul. k.ú. Nové Ťahanovce	6 259,02	7 510,82
7.jan	Spevnená plocha	3 961,37	4 753,64
7.feb	Kontajnerový prístrešok	2 297,65	2 757,18
SO-06	MČ Západ, Bernolákova - parc.č. 3863 k.ú. Terasa	669,66	803,59
06-1	Spevnená plocha		
06-2	Kontajnerový prístrešok	669,66	803,59
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 607,32	11 528,78

ROZPOČET

Stavba:

Uzamykateľné kontajnerové stojiska

Objekt:

SO-01 - MČ Juh, Fejova - pare. č. 2520/1, 2520/5 k.ú. Skladná

Časť:

01-2 - Kontajnerový prístrešok

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

ing. arch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							669,66
PSV - Práce a dodávky PSV							669,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							355,58
1	K	767424101	D+M obloženie Alucobond	m2	2,776	100,00	277,60
2	M	232B00101	Hliníkové lamely pre zabezpečenie	bm	17,330	2,70	46,79
3	K	014-31923-4111R	Montáž lamiel vrátane spojovacieho materiálu	bm	17,330	1,80	31,19
783 - Nátery							314,08
4	K	783-783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. Polystyrén základné	m2	23,866	2,57	61,34
5	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr.polyuretán jednon. 2x email	m2	23,866	10,59	252,74

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: Letná ul

Časť: 02-2 - Kontajnerový prístrešok

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: ing. arch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							669,66
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

PSV - Práce a dodávky PSV							669,66
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové							355,58
---	--	--	--	--	--	--	---------------

1	K	767424101	D+M obloženie Alucobond	m2	2,776	100,00	277,60
2	M	232B00101	Hliníkové lamely pre zabezpečenie	bm	17,330	2,70	46,79
3	K	014 31923-4111R	Montáž lamiel vrátane spojovacieho materiálu	bm	17,330	1,80	31,19

7R1 - Náterv							314,08
--------------	--	--	--	--	--	--	--------

4	K	783-783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. Polystyrén základné	m2	23,866	2,57	61,34
5	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk. konštr.polyuretán jednon. 2x email	m 2	23,866	10,59	252,74

ROZPOČET

Stavba: Uzamykatelné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-03 - MČ Nad Jazerom, Levočská - pare. č. 4159/9, 4459/8 k.ú. Jazero

Časť: 03-2 - Kontajnerový prístrešok

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant: ing. arch. Reitzner Anton

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 669,66

PSV * Práce a dodávky PSV 669,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 355,58

1	K	767424101	D+M obloženie Alucobond	m2	2,776	100,00	277,60
2	M	232B00101	Hliníkové lamely pre zabezpečenie	bm	17.330	2,70	46,79
3	K	014-31923-4111R	Montáž lamiel vrátane spojovacieho materiálu	bm	17.330	1,80	31,19

783 • Nátery 314,08

4	K	783-783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. Polystyrén základné	m2	23,866	2,57	61,34
5	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk. konstr.polyuretán jednon. 2x email	m2	23,866	10,59!	252,74

ROZPOČET

Stavba: Uzamykatelné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-04 - MČ Dargovských hrdinů, Buzulucká - parc. č. 2636 k.ú. Furča

Časť: **04-2 - Kontajnerový prístrešok**

Dátum:

Projektant: ing. arch. Reitzner Anton

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

669,66

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1	K	767424101	D+M obloženie Alucobond	m2	2,776	100,00	277,60
2	M	232B00101	Hliníkové lamely pre zabezpečenie	bm	17,330	2,70	46,79
3	K	014-31923-4111R	Montáž lamiel vrátane spojovacieho materiálu	bm	17,330	1,80	31,19

783 - Nátery

314,08

4	K	783-783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. Polystyrén základné	m2	23,866	2,57	61,34
5	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk. konstr. polyuretán jednon. 2x email	m2	23,866	10,59	252,74

ROZPOČET

Stavba: Uzamykatelné kontajnerové stojiská

Objekt: SO-06 - MČ Západ, Bernolákova - pare.č. 3863 k.ú. Terasa

Časť: **06-2 - Kontajnerový prístrešok**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant: ing. arch. ReitznerAnton

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód	Popis	MJ Množstvo J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
------------	-------	--------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	669,66
---------------------------	---------------

PSV - Práce a dodávky PSV	669,66
----------------------------------	---------------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	355.58
------------------------------------	--------

1	K	767424101	D+M obloženie Alucobond	m2	2,776	100,00	277,60
2	M	232B00101	Hliníkové lamely pre zabezpečenie	bm	17,330	2,70	46,79
3	K	014-31923-4111R	Montáž lamiel vrátane spojovacieho materiálu	bm	17,330	1,80	31,19

783 - Nátery	314,08
--------------	--------

4	K	783-783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. Polystyrén základné	m2	23,866	2,57	61,34
5	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk. konstr. polyuretán jednon. 2x email	m2	23,866	10,59	252,74

ROZPOČET

Stavba.

Uzamykatel'né kontajnerové stojiská

Objekt:

SO 07 - MČ Sídli. Ťahanovce, Varšavská - par.č.3535/10, k.ú. Nové ťahanovce

časť:

Spevnená plocha

Miesto:

Dátum: 12.03.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PC Typ Kód		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu						3 961,37	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 961,37	
D	1	Zemné práce				715,18	
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	63,600	1,55	98,58
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,400	2,06	11,12
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	27,348	5,87	160,53
4	K	122201109	Odkopávky a ptekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,674	0,92	12,58
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,348	3,90	106,66
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	246,132	0,39	95,99
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,287	6,00	229,72
D	2	Zakladanie				13,36	
8	K	2159011011	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných 100 % PS	m2	63,600	0.21	13,36
D	5	Komunikácie				1 959,90	
9	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	27,100	6,44	174,52
10	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	36,500	7,77	283,61
11	K	567124114	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 140 mm	m2	36,500	15,84	578,16
12	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací	m2	36,500	0,46	16,79
13	K	577134351	Asfaltový kryt hr. 40 mm	m2	36,500	9,49	346,39
14	K	581130113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm	m2	27,100	20,68	560,43
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 205,69	
15	K	767996801	Demontáž jestvujúceho kontajnerového stojiská za cenu výzisku	kpl	1,000	0,00	0,00
16	K	912291111	Osadenie parkovacieho stĺpika	ks	6,000	17,08	102,48
7	M	404490003600	Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm, vyhotovenie: pozink s reflexnými značkami	ks	6,000	45,00	270,00
18	K	917862112	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,500	7,39	121,94
19	M	592170003800	Obrubník betónový 1000x150x250 mm, sivá	ks	16,665	6,84	113,99
20	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sieť KARÍ hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,094	1 036,11	97,39
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		10,274 11,79	121,13
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	113,014	0,38	42,95
24	K	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady z búrania komunikácii	t	10,274	20,00	205,48
25	K	99991111	Úprava jestv. bet. zatrávň. tvárnic v styku s novým obrubníkom a novou asf. plochou	m	23,000	4,00	92,00
26	K	99991112	Úprava jestv. trávnik v styku s novými obrubníkmi	m	5,400	2,50	13,50
	D	99	Presun hmôt HSV				67,24
27	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,236	1,00	67,24

ROZPOČET

Stavba: Uzamykateľné kontajnerové stojiská

Objekt: Varšavská ul

Časť: 07-2 Kontajnerový prístrešok

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant: ing. árch. ReitznerAnton

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 297,65

HSV - Práce a dodávky HSV

58,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58,20

1	K	977141114	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, h(110 mm s vyplnením epoxid. tmelom	ks	12,000	3,90	46,80
2	M	5530012	D+M Závitová tyč M12 dl. 250, 2x matica M12	kus	12,000	0,95	11,40

PSV - Práce a dodávky PSV

2 239,45

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 925,37

3	K	767424101	D+M obloženie Alucobond	m2	2,776	100,00	277,60
4	K	767914130	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	17,325	6,48	112,27
5	K	7679200209	Montáž dverí posuvných	ks	1,000	35,00	35,00
6	M	232800101	Hliníkové tamaly pre zabezpečenie	bm	17,330	2,70	46,79
7	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	745,800	0,83	619,01
8	K	014-31923-411R	Montáž lamiel vrátane spojovacieho materiálu	bm	17,330	1,80	31,19
9	M	5530011	OK dielcov kont. prístrešku, jaklové profily a kotv. plechy - cenový normatív materiálu	k2	745,800	1,00	745,80
10	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	64,122	0,90	57,71

783 - Nátery

314,08

11	K	783-783251017	nátery kov. stav.doplnk. konštr. polystyrén základné	m2	23,866	2,57	61,34
12	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr.polyuretán jednon 2x email	m2	23,866	10,59	252,74