

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 2018001667

**uzatvorenej dňa 14.08.2018
medzi zmluvnými stranami**

Objednávateľ:**Mesto Košice**

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček - primátor
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):

(ďalej len ako **Objednávateľ**)
a

Zhotoviteľ:**STRABAG s.r.o.**

Registrované sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I.
Registrovaný: oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová. Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

Vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu

- riaditeľ oblasti: Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
- ekonomický riaditeľ oblasti: Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Marián Kropuch
Stavbyvedúci Ing. Norbert Szó
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT(BIC):
E-mail:

(ďalej len **„Zhotoviteľ“**)

(ďalej spoločne aj **„Zmluvné strany“**)

Zmluvné strany sa po vzájomnom konsenze dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2018001667 zo dňa 14.08.2018 (ďalej len **„Zmluva“**)

I.

1. V článku VI. Ods.1 sa suma „99 866,25 eur“ nahrádza sumou „97 801,77 eur“, suma „19 973,25 eur“ sa nahrádza sumou „19 560,35 eur“ a suma „119 839,50 eur“ sa nahrádza sumou „117 362,12 eur“.
2. V článku VI. ods. 2 sa dátum „23.07.2018“ nahrádza dátumom „14.05.2019“.
3. Pôvodná príloha Zmluvy s názvom „Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela)“ zo dňa 23.07.2018“, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, sa nahrádza Prílohou tohto Dodatku „Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela) zo dňa 14.05.2019“ v plnom rozsahu.
4. Pôvodný rozpočet diela sa mení v časti *SO 03-Cyklomost* v položke č. 26 uvedenej časti a to v názve danej položky.

Objekt: SO 03-Cyklomost

Nová položka:

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
26	P/PE	553000016	Rámové oplotenie z oceleového drôtu, pozinkované vr.úchyty a úpravy do oblúka, zváraná mreža v paneloch, rozmer oka 200x50x(6/5/6) mm /hr.drôtu/	m2	80,000		38,42	3 073,60		

5. Pôvodný rozpočet diela sa mení v časti *SO 02-Cyklistická cestička* v položke č. 22, 32 a 47 uvedenej časti a to vypustením uvedených položiek z dôvodu zistených menej prác v celkovej hodnote 2 064,48 eur bez DPH z celkovej realizácie diela a následnej fakturácie.

Objekt: SO 02- Cyklistická cestička

Nové položky:

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
22	11/A 1	953940012	Uloženie kábelového žľabu vrátane zemných prác a osadenia+betonový podklad	m	0,000	12,59		0,00		
32	S/S30	345720100	Výstražná fólia š.33mm farba červená	m	0,000		0,35	0,00		
47	S/S70	593/1	Dodávka kábelový žľab TK 2	m	0,000		9,43	0,00	0,000	

II.

1. Všetky ďalšie ustanovenia Zmluvy vrátane príloh ostávajú platné a účinné v pôvodnom znení a bez zmien.
2. Nová príloha Zmluvy s názvom „Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela) zo dňa 14.05.2019“ je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku .

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Deň účinnosti tohto dodatku oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jeho účinnosti.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:

Príloha č. 1: Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela)

4. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach dňa 17 -06- 2019

Objednávateľ:

.....

V Geči, dňa 14 -06- 2019

Zhotoviteľ:

.....

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom

20%

0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Priprava územia	343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	343,39
SO 02 - Cyklistická cestička	59 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 177,94
SO 03-Cyklomost	31 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31 788,81
SO 04 - Sadové úpravy	6 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,63
Celkom bez DPH	97 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97 801,77
DPH 20% z	97 801,77					19 560,35
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						117 362,12

Krycí list stavby

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie				Miesto:	
Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: E.Kazecká		Dňa	
Odberteľ: Mesto Košice				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	61 197,76	7 098,43	68 296,19	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	9 281,87	20 223,71	29 505,58	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			97 801,77	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk. 0,00			17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 97 801,77
				22	DPH 20% z 97 801,77 19 560,35
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu 117 362,12
				F	
Odberteľ			Dodávateľ		
14 -05- 2019 N					

Krycí list rozpočtu

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavs Miesto:					
Objekt SO 01 - Príprava územia					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval: E.Kazecká		Dňa		
Odberateľ: Mesto Košice		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov		IČO:			
		DIČ:			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	343,39	0,00	343,39	
2	PSV				
3	MONT				
4					
5	Spolu			343,39	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		343,39
		22	DPH 20% z	343,39	68,68
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu		412,07
		F			
Odberateľ 26 Dodávateľ 14 -05- 2019					

Odberateľ: Mesto Košice

Spracoval: E.Kazecká

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom

Objekt SO 01 - Príprava územia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	317,76	0,00	317,76	0,0000	3,8800
OSTATNÉ PRÁCE	25,63	0,00	25,63	0,0000	0,0000
Práce HSV	343,39	0,00	343,39	0,0000	3,8800
Celkom	343,39	0,00	343,39	0,0000	3,8800

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 01 - Príprava územia

Odberateľ: Mesto Košice				Spracoval: E.Kazecká						
Projektant:				Ks:						
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov										
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom										
Objekt SO 01 - Príprava územia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	221/B 1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,22500t	m2	13,600	9,14		124,30		3,060
2	221/B 1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1,000	7,31		7,31		0,098
3	221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	4,87		24,35		0,725
4	231/C 2	184806112	Ostrihanie previslých konárov prekažajúcich vo výstavbe s priemerom koruny do 4 m	ks	10,000	16,18		161,80		
			ZEMNÉ PRÁCE			317,76	0,00	317,76	0,000	3,880
			OSTATNÉ PRÁCE							
5	221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,883	2,97		11,53		
6	221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	38,830	0,20		7,77		
7	221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,883	1,63		6,33		
			OSTATNÉ PRÁCE			25,63	0,00	25,63	0,000	0,000
			Práce HSV			343,39	0,00	343,39	0,000	3,880
SO 01 - Príprava územia					Celkom	343,39	0,00	343,39	0,000	3,880

Krycí list rozpočtu

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie				Miesto:																																											
Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom																																															
Objekt SO 02 - Cyklistická cestička				Ks:																																											
Zákazka:		Spracoval: E.Kazecká		Dňa																																											
Odberateľ: Mesto Košice				IČO:																																											
				DIČ:																																											
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov				IČO:																																											
				DIČ:																																											
Projektant:				IČO:																																											
				DIČ:																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 10%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 40%;">Ďalšie náklady</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>55 263,66</td> <td>3 914,28</td> <td>59 177,94</td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady 0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť 0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>HZS 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>59 177,94</td> <td>10</td> <td>Spolu 0,00</td> </tr> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	1	HSV	55 263,66	3 914,28	59 177,94	6	Ostatné náklady 0,00	2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00	3	MONT				8	HZS 0,00	4					9		5	Spolu			59 177,94	10	Spolu 0,00
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																									
1	HSV	55 263,66	3 914,28	59 177,94	6	Ostatné náklady 0,00																																									
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00																																									
3	MONT				8	HZS 0,00																																									
4					9																																										
5	Spolu			59 177,94	10	Spolu 0,00																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">C</th> <th style="width: 40%;">VRN</th> <th style="width: 15%;">0% z [H+P+M]</th> <th style="width: 15%;">0% z [H+P]</th> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 40%;">VRN</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podm.</td> <td>0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti 0% z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu 0,00</td> </tr> </table>						C	VRN	0% z [H+P+M]	0% z [H+P]	D	VRN	11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	14				19		15				20	Spolu 0,00						
C	VRN	0% z [H+P+M]	0% z [H+P]	D	VRN																																										
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]																																										
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]																																										
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]																																										
14				19																																											
15				20	Spolu 0,00																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Projektant,rozpočtár</th> <th style="width: 10%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>21 Súčet riadkov 5,10,15,20 59 177,94</td> </tr> <tr> <td>22 DPH 20% z 59 177,94 11 835,59</td> </tr> <tr> <td>23 DPH 0% z 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>24 Spolu 71 013,53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F</td> </tr> </table>						Projektant,rozpočtár	Celkové náklady		21 Súčet riadkov 5,10,15,20 59 177,94	22 DPH 20% z 59 177,94 11 835,59	23 DPH 0% z 0,00 0,00	24 Spolu 71 013,53	F																																		
Projektant,rozpočtár	Celkové náklady																																														
	21 Súčet riadkov 5,10,15,20 59 177,94																																														
	22 DPH 20% z 59 177,94 11 835,59																																														
	23 DPH 0% z 0,00 0,00																																														
	24 Spolu 71 013,53																																														
F																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Odberateľ</td> <td style="width: 50%;">26 Dodávateľ</td> </tr> </table>						Odberateľ	26 Dodávateľ																																								
Odberateľ	26 Dodávateľ																																														

14-05-2019

Odberateľ: Mesto Košice

Spracoval: E.Kazecká

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom

Objekt SO 02 - Cyklistická cestička

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7 362,18	0,00	7 362,18	0,0600	46,1300
SPEVNENÉ PLOCHY	31 401,82	110,13	31 511,95	983,4900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	15 977,78	3 804,15	19 781,93	105,3100	0,0100
PRESUNY HMÔT	521,88	0,00	521,88	0,0000	0,0000
Práce HSV	55 263,66	3 914,28	59 177,94	1 088,8600	46,1400
 Celkom	 55 263,66	 3 914,28	 59 177,94	 1 088,8600	 46,1400

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 02 - Cyklistická cestička

Odberateľ: Mesto Košice

Spracoval: E.Kazecká

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom

Objekt SO 02 - Cyklistická cestička

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	138,320	8,13		1 124,54		
2	1/A 1	122201301	Nákup chybajúcej zeminy do násypov	m3	105,600	11,64		1 229,18		
3	1/A 1	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	105,600	1,63		172,13		
4	1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	135,320	3,49		472,27		
5	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	105,600	4,07		429,79		
6	1/A 1	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	334,620	5,97		1 997,68		
7	1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 150,100	0,60		690,06		
8	221/B 1	113107211	Rozrušenie jestvujúceho krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého,	m2	288,300	2,04		588,13		46,128
9	231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 385,000	0,27		373,95		
10	S/S10	0057211100	Trávové semeno	kg	58,170	4,89	0,00	284,45	0,058	
			ZEMNÉ PRÁCE			7 362,18	0,00	7 362,18	0,060	46,130
			SPEVNENÉ PLOCHY							
11	221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	2,000	3,66		7,32	0,405	

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 02 - Cyklistická cestička

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
12	221/A 1	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	1 062,616	4,52		4 803,02	322,621	
13	221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	1 157,100	4,52		5 230,09	323,919	
14	221/A 1	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 hr.50mm	m2	1 150,100	8,19		9 419,32	149,122	
15	221/A 1	577156324	Betón asfaltový hrubozrnný po zhutnení III.tr.hr.50mm	m2	1 150,100	7,37		8 476,24	181,474	
16	221/A 1	578901113	Zdrsnovací posyp z piesku	m2	282,000	11,64		3 282,48	2,358	
17	221/A 1	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	8,250	12,18		100,49	2,027	
18	221/A 1	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	2,000	13,23		26,46	0,264	
19	221/A 1	596811111	Kladenie dlažby (pre nevidiacich) z betónových dlaždíc komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	2,820	20,00		56,40	0,372	
20	S/S70	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ nopová	m2	2,961		24,73	73,23	0,409	
21	S/S70	592276300	Betonová dlažba TBM 2-50 50x50x10 cm	KUS	9,000		4,10	36,90	0,522	
			SPEVNENÉ PLOCHY			31 401,82	110,13	31 511,95	983,490	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
22	11/A 1	953940012	Uloženie kábelového žľabu vrátane zemných prác a osadenia+betonový podklad	m	0,000	12,59		0,00		
23	221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,	ks	19,000	34,34		652,46	4,668	
24	221/A 1	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - vodiacich pásikov šírky do 25 cm-farba zelená	m	16,000	2,33		37,28	0,003	
25	221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.-(šípky zelené, prechody biele)	m2	37,500	9,31		349,13	0,025	
26	221/A 1	915721112	Vodorovné značenie krytu striekané farbou úseky zvýšenej pozornosti (celá plocha) - farba červená	m2	282,000	25,61		7 222,02	0,186	

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 02 - Cyklistická cestička

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
27	221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky-farba zelená	m	406,600	0,29		117,91		
28	221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	720,200	10,19		7 338,84	76,082	
29	221/A 1	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	18,000	13,46		242,28	2,291	
30	221/B 1	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	kus	2,000	8,93		17,86		0,008
31	P/PC	553/01/001	Dodávka a montáž - zahrazovací stĺpik	KS	2,000		22,12	44,24	0,009	
32	S/S30	345720100	Výstražná fólia š 33mm farba červená	m	0,000		0,35	0,00		
33	S/S40	404453540	Značka dopravná zákazová reflexná AL- B 3	KUS	2,000		53,55	107,10	0,016	
34	S/S40	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná AL C 12	KUS	1,000		53,55	53,55		
35	S/S40	404454010	Značka dopravná príkazová reflexná AL C 8	KUS	1,000		53,55	53,55		
36	S/S40	404454010	Značka dopravná príkazová reflexná AL C 18	KUS	3,000		53,55	160,65		
37	S/S40	404456350	Značka doprav informatívna reflexná - AL IP 6	KUS	2,000		39,58	79,16		
38	S/S40	404456580	Značka doprav dodatková reflexná - AL E16d	KUS	2,000		39,58	79,16		
39	S/S40	40445661	Stĺpik značky	KUS	11,000		22,00	242,00	0,055	
40	S/S40	404457510	Tabule dopravné dodatkové AL E 1	KUS	2,000		39,58	79,16	0,010	
41	S/S40	404457610	Tabule dopravné dodatkové AL E 12	KUS	2,000		39,58	79,16	0,010	
42	S/S40	4044576300	Smerové tabule pre cyklotrasu (s dvoma cieľmi) AL IS 40b	ks	2,000		47,73	95,46	0,010	
43	S/S40	4044579100	Dopravná značka tabuľky dopravné -iný názov AL IS 35	ks	2,000		47,73	95,46	0,020	

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 02 - Cyklistická cestička

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
44	S/S70	592173200	Obrubník betónový chodníkový ABO 4-8 50x8x20cm	KUS	1 454,804		1,59	2 313,14	20,367	
45	S/S70	5921954410	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	kus	3,000		4,89	14,67	0,195	
46	S/S70	5922760500	Odvodňovací žľab 50x25x12 cm	kus	75,600		4,07	307,69	1,361	
47	S/S70	593/1	Dodávka kábelový žľab TK 2	m	0,000		9,43	0,00	0,000	
			OSTATNÉ PRÁCE			15 977,78	3 804,15	19 781,93	105,310	0,010
			PRESUNY HMÔT							
48	221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 863,866	0,28		521,88		
			PRESUNY HMÔT			521,88	0,00	521,88	0,000	0,000
			Práce HSV			55 263,66	3 914,28	59 177,94	1 088,860	46,140
SO 02 - Cyklistická cestička					Celkom	55 263,66	3 914,28	59 177,94	1 088,860	46,140

Krycí list rozpočtu

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie		Miesto:
Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom		
Objekt SO 03-Cyklomost		Ks:
Zákazka:	Spracoval: E.Kazecká	Dňa
Odberateľ: Mesto Košice	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 222,79	60,44	2 283,23	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	9 281,87	20 223,71	29 505,58	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			31 788,81	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmii	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	31 788,81
					22	DPH 20% z	31 788,81
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	38 146,57
					F		
Odberateľ					26	Dodávateľ	

Odberateľ: Mesto Košice

Spracoval: E.Kazecká

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom

Objekt SO 03-Cyklomost

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	271,08	0,00	271,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 193,10	0,00	1 193,10	19,9100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	517,68	0,00	517,68	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	228,82	60,44	289,26	4,2900	0,0000
PRESUNY HMÔT	12,11	0,00	12,11	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 222,79	60,44	2 283,23	24,2000	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	8 628,43	20 223,71	28 852,14	432,1500	0,0000
NÁTERY	653,44	0,00	653,44	0,0400	0,0000
Práce PSV	9 281,87	20 223,71	29 505,58	432,1900	0,0000
Celkom	11 504,66	20 284,15	31 788,81	456,3900	0,0000

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 03-Cyklomost

Odberateľ: Mesto Košice

Spracoval: E.Kazecká

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom

Objekt SO 03-Cyklomost

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,200	10,83		77,98		
2	1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,200	0,32		2,30		
3	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	7,200	4,85		34,92		
4	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,200	21,65		155,88		
			ZEMNÉ PRÁCE			271,08	0,00	271,08	0,000	0,000
			ZÁKLADY							
5	2/A 1	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,440	54,11		77,92	2,975	
6	211/A 1	274321115	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 12/15 (bez výstuže)	m3	5,760	103,81		597,95	12,818	
7	211/A 1	274321116	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 16/20 (bez výstuže)	m3	1,810	124,04		224,51	3,969	
8	211/A 1	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	9,050	19,42		175,75	0,066	
9	211/A 1	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	9,050	4,05		36,65		
10	211/A 1	274361211	Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn.10216 mostných konštrukcií	t	0,005	1 164,14		5,82	0,005	
11	211/A 1	274361411	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí mostných konštrukcií	t	0,064	1 164,14		74,50	0,074	

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 03-Cyklomost

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			ZÁKLADY			1 193,10	0,00	1 193,10	19,910	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	211/A 1	428941502	Osadenie mostného ložiska oceľového valčekového zaťaženia do 2 500 kN	ks	4,000	129,42		517,68		
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			517,68	0,00	517,68	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
13	211/A 1	931994142	Tesnenie dilatácie škáry betónovej konštrukcie polyuretanovým pružným tmelom	m	3,967	11,64		46,18	0,002	
14	221/A 1	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	16,000	10,85		173,60	1,323	
15	221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,100	90,36		9,04	0,220	
16	S/S70	592174600	Obrubník betónový záhonový rozm. 50x15x5 cm	KUS	32,320		1,87	60,44	2,747	
			OSTATNÉ PRÁCE			228,82	60,44	289,26	4,290	0,000
			PRESUNY HMÔT							
17	211/A 1	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	21,631	0,56		12,11		
			PRESUNY HMÔT			12,11	0,00	12,11	0,000	0,000
			Práce HSV			2 222,79	60,44	2 283,23	24,200	0,000
			Práce PSV							
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
18	767/A 3	767914130	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške priem. do 2,0 m	m	36,200	7,30		264,26		
19	767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg - atyp rošty	kg	906,700	1,15		1 042,71	0,063	
20	767/A 3	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg ok podlahy mostovky a priehradové väzníky	kg	3 187,050	1,66		5 290,50	0,191	

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 03-Cyklomost

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
21	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	1 422,84		1 280,56		
22	R/R 0	767112245	Montáž roštov z ťahokovu	M2	70,000	10,72		750,40		
23	P/PC	553000002	Oceľové profily - ok podlahy mostovky a priehradové väzníky	kg	3 346,410		2,82	9 436,88	327,948	
24	P/PC	553000002	Oceľové profily - atyp rošty	kg	983,700		2,69	2 646,15	96,403	
25	P/PC	5530000031	Oceľový rošt z ťahokovu	m2	77,000		58,27	4 486,79	7,546	
26	P/PE	553000016	Rámové oplatenie z oceľového drôtu, pozinkované vr.úchyty a úpravy do oblúka, zváraná mreža v paneloch, rozmer oka 200x50x(6/5/6) mm /hr.drôtu/	m2	80,000		38,42	3 073,60		
27	P/PE	5530001	Pozinkovanie oceľových prvkov - atyp rošty	kg	906,700		0,64	580,29		
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			8 628,43	20 223,71	28 852,14	432,150	0,000
			NÁTERY							
28	783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	102,100	3,84		392,06	0,025	
29	783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - 2x výmera	m2	204,200	1,28		261,38	0,016	
			NÁTERY			653,44	0,00	653,44	0,040	0,000
			Práce PSV			9 281,87	20 223,71	29 505,58	432,190	0,000
SO 03-Cyklomost					Celkom	11 504,66	20 284,15	31 788,81	456,390	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie				Miesto:		
Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom						
Objekt SO 04 - Sadové úpravy				Ks:		
Zákazka:		Spracoval: E.Kazecká		Dňa		
Odberateľ: Mesto Košice				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	3 367,92	3 123,71	6 491,63	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT				8 HZS 0,00	
4					9 0,00	
5	Spolu			6 491,63	10 Spolu 0,00	
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14					19 0,00	
15					20 Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	6 491,63
					22 DPH 20% z 6 491,63	1 298,33
					23 DPH 0% z 0,00	0,00
					24 Spolu	7 789,96
					F	
Odberateľ					26 Dodávateľ	

7 í -05- 2019

Odberteľ: Mesto Košice

Spracoval: E.Kazecká

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom

Objekt SO 04 - Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 739,54	1 727,01	4 466,55	12,0700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	112,84	0,00	112,84	0,0300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	1 396,70	1 396,70	1,6000	0,0000
PRESUNY HMÔT	515,54	0,00	515,54	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 367,92	3 123,71	6 491,63	13,7000	0,0000
 Celkom	 3 367,92	 3 123,71	 6 491,63	 13,7000	 0,0000

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 04 - Sadové úpravy

Odberateľ: Mesto Košice				Spracoval: E.Kazecká						
Projektant:				Ks:						
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov										
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom										
Objekt SO 04 - Sadové úpravy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie ornice do 10000 m	M3	3,060	7,46		22,83		
2	1/A 1	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m (2000m)	M3	6,120	0,56		3,43		
3	1/A 1	162701151	Vodorovné premiestnenie	ks	1,000	291,03		291,03		
4	231/A 2	183101212	Výkop jamky pre výsadbu s výmenou pôdy do 50% v hornine triedy 1-4 objemu do 0,02 m3	kus	490,000	0,63		308,70		
5	231/A 2	183101215	Výkop jamky pre výsadbu s výmenou pôdy do 50% v hornine triedy 1-4 objemu do 0,40 m3	kus	1,000	13,11		13,11		
6	231/A 2	183101221	Výkop jamky pre výsadbu s výmenou pôdy do 50% v hornine triedy 1-4 objemu do 1 m3	kus	5,000	29,95		149,75		
7	231/A 2	183104131	Výkop ryhy v hornine bez výmeny pôdy šírky/hĺbky do 600/500 mm, odvoz do 20km a so zložením	m	90,000	8,58		772,20		
8	231/A 2	183106115	Inštalácia koreňových barier so zásypom ryhy(uložená bariéra vytŕča min.2cm nad terén,alebo na zamul.plochách po hranicu mulču, čiže 7cm nad terén)	m	90,000	3,49		314,10		
9	231/A 2	184102111	Vysadenie dreviny s balom priemeru od 10 cm do 20 cm	kus	490,000	1,20		588,00		
10	231/A 2	184102115	Vysadenie dreviny s balom priemeru od 50 cm do 60 cm so zaliatím	kus	6,000	13,18		79,08		
11	231/A 2	184202112	Uviazanie dreviny ku kolom	kus	6,000	0,97		5,82	0,003	
12	231/A 2	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m-(3 na strom)	kus	18,000	0,81		14,58		

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 04 - Sadové úpravy

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13	231/A 2	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm (70mm)	m2	118,000	1,13		133,34		
14	231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín	m3	3,050	9,80		29,89		
15	231/C 2	184804101	Montáž chráničky proti koseniu listnatým stromom	ks	6,000	2,28		13,68		
16	P/P10	19	Dodávka - Prunus cerasifera Nigra v.18-20cm	ks	5,000		131,55	657,75		
17	S/S10	02651784R	Dodávka - caryopteris v.40-60 cm	ks	30,000		1,61	48,30	0,030	
18	S/S10	0265203200	Dodávka - Forsythia intermedia Maluch v. 40-60cm	kus	70,000		1,16	81,20	0,070	
19	S/S10	0265226200	Dodávka - Deutzia(alebo Stephanandra incisa Crispa) v.20-40 cm	kus	30,000		1,61	48,30	0,060	
20	S/S10	0265430400	Dodávka - Salix rosmarinifolia v.40-60 cm	kus	40,000		5,82	232,80	0,040	
21	S/S10	0265588400	Dodávka - Weigela Piccolo (alebo Weigela Minuet) v.20-40cm	kus	25,000		3,49	87,25	0,025	
22	S/S10	026600009	Dodávka - Eunymus Silver Queen v.20-40 cm	ks	15,000		3,49	52,35	0,600	
23	S/S10	026600011	Dodávka - Euonymus Canadale Gold (alebo Eunymus Emerald Gold) v.20-40 cm	ks	15,000		1,75	26,25	0,600	
24	S/S10	026600013	Dodávka - Acer tataricum v.14-16 cm	ks	1,000		43,66	43,66	0,040	
25	S/S10	026600018	Dodávka - Spiraea bumalda syn.japonica v.40-60cm	ks	70,000		1,51	105,70	2,800	
26	S/S10	026600020	Dodávka - Spiraea decumbens v. 20-40 cm	ks	35,000		1,16	40,60	1,400	
27	S/S10	026600021	Dodávka - Spiraea douglasii v. 40-60 cm	ks	25,000		0,99	24,75	1,000	
28	S/S10	026600022	Dodávka - Spiraea thunbergii v. 40-60cm	ks	40,000		2,06	82,40	1,600	
29	S/S10	026600023	Dodávka - Spiraea x cinerea Grefsheim (alebo Spiraea thunbergii) v.40-60 cm	ks	95,000		2,06	195,70	3,800	
			ZEMNÉ PRÁCE			2 739,54	1 727,01	4 466,55	12,070	0,000

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 04 - Sadové úpravy

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
30	321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie, do sklonom do 1:5, (okrem stromov)	m2	118,000	0,91		107,38	0,033	
31	321/A 1	457979112	Uloženie zavlažovacej rúrky	ks	6,000	0,91		5,46	0,001	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			112,84	0,00	112,84	0,030	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
32	P/PC	00000035	Chránička proti koseniu (listnaté stromy)	kpl	6,000		1,33	7,98		
33	P/PC	055411400	Popruh (úväz kotvenia stromov)	m	12,000		0,35	4,20		
34	P/PC	3604100446	Drevené koly pre kotvenie stromov-2,5m (3 na strom)	ks	18,000		3,15	56,70		
35	P/PC	3604100446	Drevené koly pre kotvenie stromov-polovica 2m (1 na strom)	ks	6,000		2,46	14,76		
36	P/PE	2863K4611	Zavlažovanie - krytka (2ks na strom)	kus	12,000		1,77	21,24		
37	S/S10	0554151000	Mulčovacia kôra (80l vrece)	ks	104,000		4,89	508,56	0,031	
38	S/S10	0821131000	Voda pre -služby	m3	3,050		3,49	10,64		
39	S/S20	2861121600	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 80 mm - zavlažovanie (1ks na strom=4mm rúry)	ks	6,000		5,12	30,72	0,009	
40	S/S30	341111650	Drôt (upevnenie geotextílie)	kg	6,000		1,65	9,90	0,005	
41	S/S60	5833712300	Štrkopiesok 0- 4 s dodávkou (š. cca 2cm-na zásyp koreňových bariér v smere od objektu-na zásyp medzery medzi bariérou a cyklochodníkom resoektíve garážou)	t	1,380		23,28	32,13	1,380	
42	S/S90	597638001	Dodávka - kompostovaný substrát - hĺbenie jám s výmenou pôdy	t	3,060		17,69	54,13	0,000	
43	S/S90	693660570	Geotextília	M2	136,000		0,47	63,92	0,136	

Rozpočet Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom / SO 04 - Sadové úpravy

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
44	S/S90	693665140	Koreňová bariéra-netkaná textília-výška min.45cm respektive vhodný ekvivalent	m	90,000		6,40	576,00	0,036	
45	S/S90	6936660200	Jutový pás (ochrana kmeňa v mieste úväzu kotvenia)	bal	1,000		5,82	5,82	0,000	
			OSTATNÉ PRÁCE			0,00	1 396,70	1 396,70	1,600	0,000
			PRESUNY HMÔT							
46	231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy - vnútrostaveniskový	t	20,830	24,75		515,54		
			PRESUNY HMÔT			515,54	0,00	515,54	0,000	0,000
			Práce HSV			3 367,92	3 123,71	6 491,63	13,700	0,000
SO 04 - Sadové úpravy					Celkom	3 367,92	3 123,71	6 491,63	13,700	0,000