

201000071

Dodatok č. 2/SRŠ**k zmluve č. 1158/2018/SRŠ zo dňa 11. 12. 2018****o poskytnutí dotácie v roku 2018**

uzatvorenej podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:**Poskytovateľ dotácie:****Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**

zastúpené: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo: Stromová 1. 813 30 Bratislava

IČO: 00164381

DIČ: 2020798725

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľ dotácie:

Mesto Košice

v zastúpení:

Ing. Jaroslav Polaček. štatutárny orgán

sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „prijímateľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 6 bod 2 zmluvy č. 1158/2018/SRŠ o poskytnutí dotácie v roku 2018 zo dňa 11. 12. 2018 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

Článok 1.**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom nahrádzajú Prílohu č. 2 zmluvy s názvom „Rozpočet“ novou Prílohou č. 2 s názvom: „Rozpočet výkaz výmer“. Príloha č. 2 zmluvy tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise poskytovateľ dostane dva rovnopisy a prijímateľ jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: Príloha č. 1 - Rozpočet výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy.

V Bratislave dňa

V Košiciach dňa - 7 -11- 2019

Za poskytovateľa: 16. 12. 2019

Za prijímateľa:

.....
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ing. Jaroslav Polaček
štatutárny orgán

ROZPOČET VÝKAZ VÝMER

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	ZTI	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika - Základná škola, Považská 12, 040 11 Košice	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	353,54	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 937,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 959,23	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 119,23	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 369,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	3 082,90
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		17 452,77	
						24 DPH 20,00 % z 17 452,77		3 490,55	
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)		20 943,32	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		27 Kľzáva doložka		0,00	
						28 Zvýhodnenie + -		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZTI

Objekt: Zdravotechnika - Základná škola, Považská 12, 040 11 Košice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	353,54	1 937,87	2 291,41	6,194	8,800
1	Zemné práce	0,00	831,70	831,70	0,000	0,000
2	Zakladanie	353,54	54,74	408,28	6,194	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	956,98	956,98	0,000	8,800
99	Presun hmôt HSV	0,00	94,45	94,45	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 959,23	5 119,23	12 078,46	0,294	1,299
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	4,73	201,07	205,80	0,011	0,000
713	Izolácie tepelné	965,36	808,10	1 773,46	0,010	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 771,37	1 782,24	3 553,61	0,138	0,235
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 746,63	1 590,75	4 337,38	0,124	0,235
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 471,14	737,07	2 208,21	0,012	0,829
N01	Nepomenovaný diel	0,00	3 082,90	3 082,90	0,000	0,000
	Celkom	7 312,77	10 140,00	17 452,77	6,488	10,099

ROZPOČET

Stavba: ZTI

Objekt: Zdravotechnika - Základná škola, Považská 12, 040 11 Košice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.10.2019

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 291,41 6,194

1 Zemné práce 831,70 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,240	29,41	301,16	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,240	8,32	85,20	0,000
3	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	4,520	85,53	386,60	0,000
4	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	14,760	3,98	58,74	0,000

2 Zakladanie 408,28 6,194

5	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	3,200	29,60	94,72	6,146
6	279100041	Prestup v základoch z vláknoce. rúr PFR-Permur dĺžky do 250 mm, vn pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm (bez sady PDE-Permur)	ks	4,000	78,39	313,56	0,049

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 956,98 0,000

7	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	4,000	123,82	495,28	0,000
8	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	m3	4,000	44,94	179,76	0,000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,215	12,33	101,29	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,215	0,39	3,20	0,000
11	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,215	9,53	78,29	0,000
12	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,215	1,07	8,79	0,000
13	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,215	11,00	90,37	0,000

99 Presun hmôt HSV 94,45 0,000

14	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,362	12,83	94,45	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 12 078,46 0,294

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 205,80 0,011

15	711712019	Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu	m	52,500	3,92	205,80	0,011
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

713 Izolácie tepelné 1 773,46 0,010

16	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm.vnúť.priemer do 38 mm	m	130,000	3,22	418,60	0,004
17	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	132,600	2,50	331,50	0,000
18	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm.vnúť.priemer 39-70 mm	m	160,000	3,54	566,40	0,005
19	2837741592	Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	163,200	2,80	456,96	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 553,61	0,138
20	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	4,000	17,43	69,72	0,012
21	721170977	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 160	ks	4,000	0,81	3,24	0,000
22	721171308	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	18,000	19,23	346,14	0,028
23	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	25,000	23,79	594,75	0,049
24	721171310	Potrubie z rúr PE-HD 160/6, 2 ležaté v zemi	m	8,000	38,10	304,80	0,026
25	721171408	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	16,000	25,00	400,00	0,000
26	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	8,000	13,35	106,80	0,003
27	721171505	Potrubie z rúr PE-HD 63/3 odpadné prípojné	m	8,000	16,36	130,88	0,004
28	721171506	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojné	m	5,000	19,76	98,80	0,003
29	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	8,000	25,64	205,12	0,009
30	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	32,000	1,09	34,88	0,000
31	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	30,000	1,50	45,00	0,000
32	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,97	11,94	0,000
33	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	4,77	9,54	0,000
34	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000	2,84	36,92	0,000
35	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	2,000	3,34	6,68	0,000
36	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	3,42	3,42	0,000
37	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	26,000	4,20	109,20	0,000
38	721213009	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	5,000	7,76	38,80	0,002
39	2866340205	Podlahový vpust HL70, (1,12 l/s), horizontálny odtok DN 75/110, 3xprietok DN40/50, uzáver proti vzdutej vode, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez	ks	4,000	107,87	431,48	0,000
40	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	30,000	4,08	122,40	0,000
41	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	6,000	23,63	141,78	0,002
42	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	101,000	0,79	79,79	0,000
43	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	20,000	1,01	20,20	0,000
44	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	30,000	6,53	195,90	0,000
45	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,242	22,43	5,43	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 337,38	0,124
46	722170804	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových nad 25 do D50, - 0,00196t	m	120,000	1,09	130,80	0,000
47	722170914	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63	ks	1,000	23,36	23,36	0,001
48	722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr alpex d16x2,25mm	m	35,000	11,62	406,70	0,006
49	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr alpex d20x2,5mm	m	53,000	12,76	676,28	0,012
50	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr alpex d26x3,0mm	m	30,000	16,43	492,90	0,012
51	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr alpex d32x3,0mm	m	62,000	22,67	1 405,54	0,032
52	722172104	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/4.6 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	8,000	17,64	141,12	0,008
53	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	9,000	7,43	66,87	0,000
54	722190405	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	2,000	9,80	19,60	0,000
55	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	29,000	9,66	280,14	0,007
56	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	12,000	4,17	50,04	0,001
57	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	12,000	12,00	144,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	6,35	25,40	0,000
59	5511870040	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4". FF páčka, niklovaná mosadz OT 58IVAR	ks	4.000	15.00	60.00	0.000
60	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	3,000	6,36	19,08	0,000
61	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	14,90	29,80	0,001
62	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	2,000	6,07	12,14	0,000
63	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	240,000	1,43	343,20	0,045
64	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,512	20,34	10,41	0,000
65	725 Zdravotechnika - zariad. predmety 2 208,21 0,012						
66	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb	7,000	6,12	42,84	0,000
67	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000	15,00	105,00	0,000
68	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	2,000	5,30	10,60	0,000
69	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	2,000	25,00	50,00	0,000
70	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	sub	1,000	18,49	18,49	0,000
71	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	1.000	65.88	65.88	0,008
72	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	3,000	11,02	33,06	0,000
73	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb	4,000	46,21	184,84	0,004
74	5413000180	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOV 50. objem 501, Tatra mat	ks	1.000	100.00	100,00	0,000
75	5413000210	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač 500	ks	1.000	1 115.00	1 115,00	0,000
76	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	súb	1,000	44,71	44,71	0,000
77	5413000110	Malolitrážny elektrický prepádový ohrievač pod umývadlo	ks	1.000	110.00	110,00	0,000
78	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	30,000	3,48	104,40	0,000
79	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej. pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	ks	14,000	5,20	72,80	0,000
80	725849233	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm	ks	9,000	3,06	27,54	0,000
81	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	14,000	1,24	17,36	0,000
82	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá do D 40	ks	13,000	2,50	32,50	0,000
83	5516211052	Zápachová uzávierka HL 137/40. 5/4"pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40. umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40. PP	ks	13.000	5.20	67.60	0,000
84	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,240	23,30	5,59	0,000

N01

Nepomenovaný diel

3 082,90

0,000

85	bd	Batéria TEMP	ks	12,000	28,00	336,00	0,000
86	BHG1	Batéria umývadlová stojánkova	ks	1,000	32,00	32,00	0,000
87	BHG2	batéria drezová HG nástenná	ks	1,000	31,50	31,50	0,000
88	Č110zv	čistiaci kus D110 zvislý	ks	6,000	25,00	150,00	0,000
89	HHZ	hydrantové hadicové zariadenie NOHA	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
90	pS	poistná súprava pre boiler	sub	2,000	25,00	50,00	0,000
91	PZ1	Urinálová misa GOLEM IS (AQ) senzor vstavaný	ks	2,000	250,00	500,00	0,000
92	SK2	sprchový kút 80/80	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
93	STS	Sprchová batéria TEMP	sub	9,000	32,60	293,40	0,000
94	SVZ50	spätný ventil zvislý YORK DN32	ks	3,000	25,00	75,00	0,000
95	UM	umývatko CERSANIT	ks	1,000	22,00	22,00	0,000
96	US	Umývadlo CERSANITE	ks	12,000	25,00	300,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	WC1	záchodová misa CERSANIT	ks	7,000	85,00	595,00	0,000
98	zs	sedátko WC	ks	7,000	14,00	98,00	0,000

Celkom**17 452,77****6,488**