ZD2000 1694

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Mesto Košice
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO : 00691135
DIČ : 2021186904
IČ DPH : SK 2021186904
Bankové spojenie :
IBAN :

2. Zhotoviteľ

CitySafety, s.r.o.
so sídlom Turová 247 - 962 34 Turová
štatutárny orgán: Mgr. Anastázia Šimončíková, Tomáš Šimončík – konatelia
IČO : 51 307 634
DIČ : 2120665085
IČ DPH : SK2120665085
Bankové spojenie :
IBAN :

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu (ďalej tiež „ZoD") na základe výsledku vyhodnotenia zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II
Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo, zrealizovať stavbu: **„MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov"**, (ďalej tiež "dielo"). Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia s.r.o., Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a ponuky predloženej zhotoviteľom v procese verejného obstarávania. Predmet diela je vymedzený aj položkovitým rozpočtom (výkaz – výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD ako jej príloha č.1.
Súčasťou predmetu plnenia je aj vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, porealizačné geodetické zameranie, odborná prehliadka a skúška.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s projektom stavby, s podmienkami príslušných povolení na realizáciu stavby, s pokynmi objednávateľa a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD.

Čl. III
Termín plnenia

1. Začatie prác: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa bodu 6.2. tejto ZoD
2. Ukončenie prác: do 120 dní odo dňa začatia prác
3. Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania termínu plnenia.
5. Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ práce prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
6. Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc – napr. nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynule alebo vôbec vykonávať práce na zhotovení diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín ukončenia prác. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku.

Čl. IV
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto ZoD. Cena za predmet plnenia je vo výške:

Cena diela bez DPH	21 988,00 Eur
DPH 20%	4 397,60 Eur
Cena diela s DPH	26 385,60 Eur

V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

4.2. Takto dohodnutá celková cena diela obsahuje všetky náklady spojené so zhotovením diela. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením jeho záväzkov, najmä náklady vynaložené zhotoviteľom na mechanizáciu, PHM, materiál potrebný na vykonanie diela, cenu spotrebovaných médií, bezpečnosť, likvidáciu odpadu vzniknutého činnosťou zhotoviteľa, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu, poistenia počas výkonu prác a demontáž staveniska a zariadení zhotoviteľa, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky mzdové náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie a ďalšie náklady na personál zhotoviteľa. Okrem zmluvnej ceny podľa bodu 1. tohto článku zmluvy nemá zhotoviteľ nárok na náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou resp. na zvýšenie cien.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa stavba nebude z akéhokoľvek dôvodu realizovať, zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne plnenie voči objednávateľovi, a to najmä právo na odplatu, alebo ušlý zisk alebo zmluvnú pokutu alebo iný typ plnenia. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas zhotovovania diela zmení rozsah diela, z dôvodu naviac prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce).

4.4. V prípade nutnosti realizácie naviac prác je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa včas na potrebu realizácie naviac prác a vyžiadať si jeho súhlas na realizáciu týchto naviac prác. Tento súhlas s naviac prácami musí byť písomný. Vykonanie prípadných naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené v položkovitom rozpočte stavby. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto

spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia, ktorej návrh vypracuje zhotoviteľ.

4.5. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

4.6. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a to formou dodatkov.

4.7. K vykonaniu naviac prác zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve, ktorý bude uzatvorený v súlade s bodom 4.6. tohto článku zmluvy a bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak tieto naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu zhotovenia diela.

4.8. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle platného právneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane aplikácie § 69 ods. 12 písm. j) upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA).

4.9. Úhrada ceny za vykonané práce bude realizovaná objednávateľom bez zálohovej platby na základe faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných prác a dodávok potvrdených stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude môcť vystavovať a predkladať faktúry objednávateľovi raz mesačne.

4.10. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

4.11 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi. Za dátum úhrady sa považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

4.12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnými právnymi predpismi, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vrátením faktúry nastáva prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová 30 - dňová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia novej opravenej faktúry.

Čl. V.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti.

5.2. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam povolenia vydaného určeným stavebným úradom. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia vykonaných prác a dodávok.

5.3. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.

5.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od ich zistenia.

5.5. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne s odstraňovaním vady. V prípade odôvodnenej požiadavky zhotoviteľa je možné písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vady. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti

náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

5.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

5.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude dohodnutá obomi zmluvnými stranami dodatočne.

5.8. V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady.

Čl. VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa podmienok príslušného povolenia, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou.

6.2. Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5-tich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie pozemok, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska zbaveného práv tretích osôb budú uvedené všetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdávané zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.

6.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

6.4. V prípade výskytu nepredvídateľných okolností tieto zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán.

6.5. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.

6.6. Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledku v rámci plnenia tejto zmluvy.

6.7. Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie plynúce z nedodržania stanovených a vzájomne dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

6.8. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.

6.9. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku autorský dozor projektanta stavby aj dotknuté orgány štátnej správy.

6.10. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.

6.11. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom a so súhlasom projektanta.

6.12. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).

6.13. Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prác. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa alebo zhotoviteľa, prípadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať v deň protokolárneho odovzdania vykonaných prác okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

6.14. Zhotoviteľ počas realizácie stavby zabezpečí na vlastné náklady označenie miesta plnenia tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho) a zdrojom financovania (Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, s logom mesta a podľa požiadaviek objednávateľa).

Čl. VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania za neuhradenie faktúry vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7.2. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dojednaný v tejto zmluve podľa čl. III., môže objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

7.3. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každú vadu a každý deň omeškania. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné strany precizujú, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu uplatňovať pre každú vadu samostatne.

7.4. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád uplatnených v záručnej dobe, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý deň omeškania. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné strany precizujú, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu uplatňovať pre každú vadu samostatne.

7.5. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, alebo vyššou mocou. Obdobne objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. Tieto skutočnosti musia byť predložené zápisom, alebo iným preukázateľným materiálom.

7.6. V prípade, ak zhotoviteľ neukončí dielo z vlastného rozhodnutia podľa tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, a to vo výške 5.000,- Eur a zároveň má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Neukončením diela sa rozumie konanie, ak zhotoviteľ prestane dielo vykonávať aj napriek tomu, že mu vo vykonávaní diela nič nebráni a toto jeho nekonanie trvá dlhšie ako 15 dní.

7.7 Zmluvná pokuta bude uplatnená formou vystavenia faktúry so splatnosťou 30 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane.

7.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu preukázanej škody, ktorá objednávateľovi vznikne a ktorú si môže uplatniť v plnej výške popri zmluvnej pokute.

Čl. VIII.
Prechod vlastníckeho práva

8.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho odovzdaní a zaplatení ceny diela zhotoviteľovi.
8.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do odovzdania diela a jeho zaplatenia s výnimkou zariadení zaplatených objednávateľom pred ich zabudovaním.
8.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia celého diela objednávateľom.

Čl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
3. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
   a) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom,
   b) porealizačné geodetické zameranie stavby (okrem iného bude obsahovať: samostatnú situáciu s podloženou katastrálnou mapou a situáciu s podloženým polohopisom),
   c) správu o odbornej prehliadke a skúške
   d) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
   e) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
   f) stavebný denník,
   g) doklady o spôsobe nakladania a likvidácii stavebných odpadov,
   h) návody na použitie a údržbu.

   Vyššie uvedené prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať trikrát (2x) v tlačenej forme a jeden krát (1x) v digitálnej forme (vo formáte: „pdf"; porealizačné geodetické zameranie vo formáte: „dgn" príp. „dwg").

9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
9.5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
9.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
9.7. Dokladom o splnení a ukončení diela zhotoviteľom je Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný opis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie, opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby overeného stavebným úradom, skutočnú cena diela atď. Obsahom zápisu bude vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
9.8. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi po konaní odovzdania diela a nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude považovať za záručnú opravu po odovzdaní diela a nie za vadu alebo nedorobok. Odstránenie takýchto vád sa riadi podľa bodov 5.3. a 5.4. a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela.
9.9. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí vykonaných prác. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.

Čl. X.

Ostatné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „oznámenie") musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
   a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy", „zásielka neprevzatá v odbernej lehote", „adresát nezastihnutý", „adresát požiadal o doposielanie", alebo z akéhokoľvek iného dôvodu;
   b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou;
   c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou;
   d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielajúcej zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej zmluvnej strane.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu týkajúcu sa jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti súvisiaceho s vykonávaním diela, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, vstup do likvidácie, začatie exekučného konania na majetok zhotoviteľa a začatie konkurzného konania a reštrukturalizačného konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný ihneď písomne oznámiť objednávateľovi dátum registrácie a dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nie je možné realizovať postúpenie pohľadávok vzniknutých z tejto zmluvy na tretiu osobu. Porušenie tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán sa považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy a zároveň zakladá právo druhej zmluvnej strany voči zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila, na zmluvnú pokutu vo výške 100% nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Účastníci zmluvy sa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

5. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

Prílohy:
- rozpočet (výkaz – výmer)

11 -08- 2020

V Košiciach, dňa .....

Mesto Košice (objednávateľ):

Ing. Jaroslav Polaček
primátor

V Turovej, dňa 17.07.2020

CitySafety, s.r.o. (zhotoviteľ):

Mgr. Anastázia Šimončíková
konateľka

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraz
Objekt: Osvetlenie adopravné značenie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,600	35,000	56,000
		"jama stožiarová, vrátane komplet manipulácie so zeminou a jej odvoz a uskladnenie"0,3*4		1,200		
		"jama pre základ skrinky APL"0,2*2		0,400		
		Súčet		1,600		
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,600	5,000	8,000
		1,6		1,600		
		Súčet		1,600		
	2	**Zakladanie**				
3	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,600	95,000	152,000
		"betónový základ stožiar 60/60/100, práca,		1,200		
		"betónový základ pre skrinku APL"0,4		0,400		
		Súčet		1,600		
4	275313612R	Základový rošt ZR 400 STP, D+M	ks	4,000	45,000	180,000
		"základový rošt s inštaláciou"4		4,000		
		Súčet		4,000		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
5	914001111R	Pozinkovaný stožiar STP 6 - AP, komplet s výškou 6 m vrátane redukcie 76/60 mm"	ks	4,000	380,000	1 520,000
6	914001112R	Inštalácia osvetľovacieho stožiara, káblové prepojenia, pripevnenie stožiara	ks	4,000	85,000	340,000
7	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa	kpl	1,000	180,000	180,000
8	919735111R	Rezanie asfaltu pre osadenie káblov a následne vyplnenie drážok špeciálnou hmotou	m	30,000	28,000	840,000
9	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 12 m	hod	8,000	25,000	200,000
10	*40441000020 0R*	*Podsvietená LED dopravná značka s piktogramom IP6*	*ks*	*4,000*	*940,000*	*3 760,000*
		"rozmer 640x640x43 mm, svietivosť LED 300 cd, napájanie 12 VDC, obojstranné prevedenie"4		4,000		
		Súčet		4,000		
11	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	5,000	10,000

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

12	210101444R	Drobné príslušenstvo (chránička, uzemňovacie vedenie, spojovací materiál, oceľové pásky,svorkovnica)	kpl	1,000	35,000	35,000
13	210193001R	Inštalácia svietidla na stožiar, odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred inštaláciou	ks	4,000	25,000	100,000
14	210193003R	Pripojenie na pôvodný stožiar VO, kabeláž	kpl	2,000	85,000	170,000
15	210210321R	Inštalácia a zapojenie riadiacej jednotky (APL kit)	ks	2,000	75,000	150,000
16	210210331R	Inštalácia detektorov pohybu / dotykového tlačítka	ks	4,000	17,500	70,000
17	210210332R	Inštalácia podsvietenej LED dopravnej značky	ks	4,000	45,000	180,000
18	210210361R	Inštalácia a zapojenie LED BOXOV žltej farby	ks	4,000	17,500	70,000
19	*345610007000R*	*Inteligentný priechod pre chodcov s detekciou chodca 102 + APL kit*	*ks*	*2,000*	*3 580,000*	*7 160,000*
		"napájanie z VO, 1x riadiaca jednotka, 2x LEDBOX 2X102 12 VDC, obojstranné prevedenie LED svietidiel, 2x dotykové tlačidlá"2		2,000		
		Súčet		2,000		

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

20	220010001R	Náklady na 1x elektrickú prípojku sú zahrnuté a podrobne rozpísané v samostatnej prílohe	kpl	1,000		
21	*34842000010*	*Asymetrické svietidlo Stratos P*	*ks*	*4,000*	*750,000*	*3 000,000*
		"výkon 105W, CRI 75, Led čip Philips Lumileds, IP		4,000		
		Súčet		4,000		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

22	000300011	Geodetické práce - vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	250,000	250,000
23	000700011	Iné náklady spojené s montážou	kpl	1,000	585,000	585,000
		"preprava osôb, preprava materiaľu, dopravné náklady, likvidácia stavbného odpadu"				
24	000700032	Revízna správa	kpl	1,000	175,000	175,000
25	000900012	Pomocné podružné výkony - Porealizačné zameranie	kpl	1,000	200,000	200,000
26	001000011R	Inžinierska činnosť - preverenie priebehu IS	kpl	1,000	320,000	320,000

Celkom bez DPH **19 711,000**

výmer

Stavba: „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

Miesto:

Investor

Objekt: **Osvetlenie a dopravné značenie - NN prípojka**

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód polož	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Elektromontáže				***2277,00***
1			*Kábel silový 1kV CYKY-J 2x2,5RE*	*m*	*30,00*	*0,65*	*19,50*
2			Kábel uložený v zemi do CYKY -J 3x2,5	m	30,00	0,90	*27,00*
3			*chránička FXKVR50*	*m*	*23,00*	*1,40*	*32,20*
4			Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená v zemi	m	23,00	1,20	*27,60*
5			*Úprava káblovej ryhy šírky 35, hĺbka 80cm, zemina tr.3*	*m*	*19,00*	*15,50*	*294,50*
6			*Pieskový podsyp ryhy šírky 35, hĺbka 20 cm tr.3*	*m*	*19,00*	*1,50*	*28,50*
7			*Vytýčenie sietí, inž. činnosť*	*kpl*	*0,00*		*0,00*
8			Plastova skrinka HASMA SPP2	ks	2,00	63,00	*126,00*
9			Držiak na stĺp UPN30K3	ks	2,00	23,50	*47,00*
10			Montážny materiál, svorky, prechodky	set	2,00	73,85	*147,70*
11			Montáž skrinky HASMA + vyzbrojenie a zapojenie	ks	2,00	185,25	*370,50*
12			Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03, SU-T, SP01)	ks	4,00	0,95	*3,80*
13			Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SJ, SK, SO, SZ, ST, SR1-2)	ks	8,00	0,95	*7,60*
14			*HR-Svorka SJ02*	*ks*	*4,00*	*1,40*	*5,60*
15			*Zemniaca doska do základu, prípadne zemniaca tyč*	*ks*	*4,00*	*12,00*	*48,00*
16			Montáž uzemňovacej dosky do základu, prípadne zemniacej tyče	ks	4,00	35,00	*140,00*
17			Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	30,00	0,85	*25,50*
18			*HR-Svorka SP01 pre spojenie kovových súč..*	*ks*	*4,00*	*0,60*	*2,40*
19			*Páska uzemňovacia FeZn30x4*	*kg*	*20,00*	*1,65*	*33,00*
20			*Drôt uzemňovací 10 mm*	*kg*	*10,00*	*1,70*	*17,00*
21			*Skúšobná svorka SZ1*	*ks*	*4,00*	*1,40*	*5,60*
22			Podružný materiál	%	4,00	22,00	88,00
23			Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu hr. Do 150mmm do 200m2	m	15,00	21,00	*315,00*
24			Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, , fólia, piesok, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	m	30,00	15,50	*465,00*
			Ostatné				***0,00***
			Revízie				
25			Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy a dokumentácie skutočného vyhotovenia	kpl	0,000		0,00
26		pozn.	Skrinka s elektronikou APL ELV nie je súčasťou rozpočtu..				
			Celkom bez DPH				***2277,00***

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie pri
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1	Osvetlenie a dopravné značenie	19 711,000	3 942,200	23 653,200
2	NN prípojka	2 277,000	455,400	2 732,400
	Celkom	**21 988,000**	**4 397,600**	**26 385,600**