# ZMLUVA O DIELO č. 20210000412

podľa ustanovenia § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len **„Objednávateľ"**)

**a**

**Zhotoviteľ:** **SYTIQ a.s.**
so sídlom: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
IČ DPH: SK2120967970
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kotúč – predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa – podpredseda predstavenstva
Mikuláš Čurik – člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna – člen predstavenstva
Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele Sa, vo vložke č. 6915/B

(ďalej len **„Zhotovitel"**)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**")

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**")

## PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania pre stavbu **„Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice – Krásna“**, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo vyhlásené postupom podlimitnej zákazky.

## I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
   a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:
      - na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
      - na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
      - vo veciach technických: Terézia Milčevičová, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a ŽP, referát výstavby

   b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
      - na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva; Ing. Marek Žuffa, podpredseda predstavenstva; Mikuláš Čurik, člen predstavenstva; Ing. Zdenko Kuna, člen predstavenstva; Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva
      - na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Michal Bedaj, riaditeľ divízie CB
      - vo veciach realizácie diela: Peter Šidelský
      - vo veciach odovzdania diela: Ing. Matúš Tkáč

2. Interpretácie
   a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej interpretácie.
   b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
   c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

## ČL. II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať dielo **„Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice – Krásna“**, (ďalej len dielo) v rozsahu podľa projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a v ocenenom výkaze výmer (rozpočte), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Projektová dokumentácia a rozpočet vymedzuje podrobne rozsah diela z hľadiska jednotlivých prác a dodávok materiálov, ktoré sa Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zaväzuje zhotoviť.

2. Pri zhotovovaní diela bude Zhotoviteľ postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi kópie právoplatných stavebných povolení a vrátane vyjadrení všetkých dotknutých orgánov najneskôr v deň odovzdania staveniska. Kópie stavebných povolení a vrátane vyjadrení všetkých dotknutých orgánov budú, po ich predložení Zhotoviteľovi, tvoriť prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

3. Projektová dokumentácia **„Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice – Krásna“**, zo dňa 10/2019, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, je vypracovaná spol. PROGRESSUM. s.r.o., so sídlom Jenisejská 59, 040 12 Košice, zodpovedný projektant Ing. Hrušovský Dušan.

4. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu zhotoveniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne zhotovenie diela.

5. Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela a to spôsobom v tejto Zmluve určeným.

6. Súčasťou záväzku Zhotoviteľa zhotoviť dielo je aj vykonanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovených skúšok kvality a funkčnosti a revízií diela, ktorých potreba je vymedzená predmetom diela podľa tejto Zmluvy, spracovanie projektu pre realizáciu stavby do úrovne dodávateľskej dokumentácie (dielenské a montážne dokumentácie), spracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela a spracovanie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela a inžinierskych sietí vrátane geometrického plánu pre vklad do katastra nehnuteľností. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi spolu s dielom aj doklady o jeho zhotovení.

7. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatných stavebných povolení, v súlade s právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN) a v súlade s podmienkami vymedzenými touto Zmluvou.

8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne dokončené dielo (alebo v prípadoch, keď tak stanovuje táto Zmluva časť diela) prevziať a ďalej poskytovať Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. V rámci spolupôsobenia Objednávateľa sa tento zaväzuje najmä poskytovať Zhotoviteľovi vyjadrenia potrebné pre pokračovanie realizácie diela (napr. k vzorkám výrobkov, ak podrobnosti neurčuje projektová dokumentácia, k zápisom v stavebnom denníku, ktoré majú dopad na realizáciu diela a jeho spôsob realizácie a k ďalším záležitostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy). Ak táto Zmluva nestanovuje niečo iné, je Objednávateľ povinný poskytovať súčinnosť písomne bez zbytočného odkladu po obdržaní príslušnej žiadosti Zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať naviac práce (rozšírenie rozsahu diela oproti rozsahu diela podľa tejto Zmluvy) len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve. Postup Zmluvných strán v prípade podľa predchádzajúcej vety bude nasledovný:

   Akúkoľvek požiadavku na zmenu Diela vrátane upravenej, zmenenej alebo doplnenej projektovej dokumentácie sa Objednávateľ zaväzuje predkladať výhradne písomne na technický úsek Zhotoviteľa. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný na základe

predložených požiadaviek a dokladov v spolupráci so zodpovedným projektantom a stavebným dozorom vypracovať samostatne:

a) súpis prác a dodávok navyše (ďalej len „**Súpis naviac prác**"), ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom Výkaze výmer; a osobitne
b) súpis prác a dodávok navyše - mimo oceneného Výkazu výmer (ďalej len „**Súpis zmien**"). V prípade Súpisu zmien predloží Zhotoviteľ na posúdenie Objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku prác a dodávok navyše spolu s uvedením jednotkových cien.

Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a následnom schválení zmenových listov Objednávateľom, dohodnú Zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na celkovú cenu diela, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k Zmluve. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok po uzatvorení tohto dodatku.

## Čl. III. ČAS PLNENIA A MIESTO REALIZÁCIE

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, za predpokladu, že Objednávateľ dodrží termín odovzdania staveniska a za predpokladu, že nenastanú iné okolnosti, s ktorými táto Zmluva spája zmenu termínu realizácie diela, zhotoviť a odovzdať dielo (aj „termín realizácie diela") v čase:
   - odovzdanie a prevzatie staveniska: najneskôr do **5 pracovných dní** od účinnosti tejto Zmluvy na základe predchádzajúcej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na prevzatie staveniska,
   - začatie prác na diele: najneskôr do 3 dní od prevzatia staveniska a odovzdania právoplatných stavebných povolení,
   - zhotovenie a odovzdanie diela Objednávateľovi (lehota výstavby): **do 18. kalendárnych mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

   Časový harmonogram vykonávania diela (ďalej aj „časový harmonogram" alebo „harmonogram"), tvorí prílohu , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
   Zhotoviteľ je oprávnený dielo zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi aj pred stanovenými termínmi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre riadne začatie realizácie a následne riadne zhotovovanie diela. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb. Pri odovzdaní staveniska sa Objednávateľ zaväzuje určiť Zhotoviteľovi výškové a smerové body nevyhnutné pre vykonávanie diela. Pokiaľ má rozšírenie rozsahu diela, na základe požiadaviek zo strany Objednávateľa, vplyv na predĺženie termínu ukončenia realizácie diela, môže sa tento predlžiť o čas nevyhnutne a účelne potrebný pre vykonanie diela v takto rozšírenom rozsahu, ak Zmluvné strany uzatvoria na predlženie termínu písomný dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ sa nedohodnú písomne inak.

3. Zhotoviteľ môže prerušiť zhotovovanie diela (prípadne plnenie iných povinností):
   a) v prípadoch stanovených osobitne v tejto Zmluve,
   b) ak Objednávateľ bude v omeškaní s platením ceny diela (jej časti) o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, a to do doby úhrady omeškaných platieb a takéto omeškanie bolo preukázateľne zavinené z dôvodov na strane Objednávateľa,
   c) ak počas výstavby budú zistené, alebo nastanú objektívne prekážky spôsobujúce zdržanie stavebných prác, a to do doby ich odstránenia, alebo pominutia. Za objektívne

prekážky sa považujú okolnosti vylučujúce zodpovednosť - § 374 Obchodného zákonníka a nasledovné skutočnosti: vojna, občianske nepokoje, štrajk iných osôb ako zamestnancov Zhotoviteľa,

d) obmedzenia zo strany verejnej moci (napr. správnych orgánov), zamorenie územia, ekologická havária len ak nemajú pôvod v porušení povinností Zhotoviteľa.

Prerušením vykonávania diela z dôvodov uvedených vyššie Zhotoviteľ neporušuje Zmluvu a omeškanie Zhotoviteľa je z tohto dôvodu vylúčené, t.j. termín na zhotovenie a odovzdanie diela sa predlžuje o dobu prerušenia zhotovovania diela a dobu potrebnú k obnoveniu realizácie diela, pokiaľ v osobitných prípadoch nestanovuje táto Zmluva niečo iné.

4. Zhotoviteľ preruší realizáciu diela v prípade, ak sa vyskytnú poveternostné podmienky, za ktorých nemožno realizovať práce na diele tak, aby tieto boli realizované v súlade s príslušnými technickými normami (napr. nízke teploty). Prerušenie realizácie diela z dôvodov podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi ihneď oznámiť a v deň prerušenia doručiť Objednávateľovi písomné oznámenie o prerušení realizácie diela s uvedením dôvodu prerušenia, podpísané stavbyvedúcim alebo osobou písomne na to splnomocnenou štatutárnym orgánom Zhotoviteľa.

5. V prípade, ak nie je možné pokračovať v realizácií diela z dôvodu objavenia sa potreby činností do ceny diela nezahrnutých je Zhotoviteľ oprávnený realizáciu diela prerušiť, pričom o tento čas sa posúva termín zhotovenia a odovzdania diela.

6. Miesto realizácie diela podľa tejto Zmluvy je mesto Košice, pozemok parcela KN-C č. 5303, 5304, 5305, 5306 v k. ú. Krásna.

## Čl. IV. CENA

1. Celková cena za kompletné vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.

**Cena diela bez DPH je:** **1.550.000 €**
(slovom: jedenmiliónpäťstopäťdesiattisíc € bez DPH)
**DPH 20 %** **310.000 €**
**Cena celkom s DPH:** **1.860.000 €**
(slovom: jedenmiliónosemstošesťdesiattisíc € s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Pre oceňovanie zmien diela alebo zmien rozsahu diela v súlade s touto Zmluvou sa použijú jednotkové ceny podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto Zmluvy. V prípade nových položiek, v rozpočte neobsiahnutých, sa ceny nových položiek určia na základe dohody Zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve. V prípade prác

a dodávok v rozpočte neuvedených, bude cena takýchto položiek vychádzať z cien dodaných Zhotoviteľom, najviac však podľa smerných orientačných cien cenníka ODIS platných v čase uzavretia ZOD.

3. U všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých obvykle uskutočňovaných výkonov a činností bezprostredne potrebných pre realizáciu uvedenej položky a teda sú v nich zahrnuté aj náklady na dopravu materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa a ďalej všetky pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály, vrátane príslušných skúšok. V cene diela sú taktiež zahrnuté náklady na lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, náklady na stavebný prúd, náklady za telefóny, prekrývanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, náklady na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ako aj náklady na pravidelné čistenie vnútro areálových resp. priľahlých miestnych komunikácií, za ktorých čistotu zodpovedá Zhotoviteľ.

4. V prípade, ak sa objaví potreba činností (prác, materiálov) nezahrnutých do ceny diela, ktoré nemohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať, Zhotoviteľ bude pri ocenení týchto činností postupovať podľa bodu 2 tohto článku. Zvýšenie ceny diela podľa tohto bodu Zmluvné strany potvrdia v písomnom dodatku k Zmluve podpísanom obidvomi Zmluvnými stranami.

## ČL. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude platená nasledovným spôsobom:
   a) **Čiastkovými platbami** za zrealizované vecné plnenie vykonané v každom kalendárnom mesiaci.
   Podkladom pre poskytnutie platieb budú čiastkové faktúry, doložené súpisom vecného plnenia s ocenením (zisťovací protokol) a písomne odsúhlasené Objednávateľom (stavebným dozorom Objednávateľa).
   Súpisy vykonaných prác bude Zhotoviteľ predkladať k poslednému dňu mesiaca, Objednávateľ ich skontroluje a písomne sa k nim vyjadrí najneskoršie do 5 pracovných dní od obdŕžania. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k súpisu písomne nevyjadrí platí, že tento súpis odsúhlasil.
   Čiastkové faktúry budú uhrádzané vždy len do výšky 90 % sumy bez DPH z celej fakturovanej sumy; zostávajúca časť predstavuje stranami dohodnuté zádržné.
   b) **Konečnou platbou** za riadne dokončené a odovzdané dielo.
   Podkladom pre zaplatenie bude konečná faktúra, ktorou bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby zaplatené Objednávateľom v priebehu realizácie diela (čiastkové platby). Právo Zhotoviteľa vystaviť konečnú faktúru vzniká podpísaním preberacieho protokolu, ktorým bude dielo prevzaté bez vád a nedorobkov, a v prípade, ak budú v preberacom protokole uvedené vady diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, tak po odstránení poslednej z týchto vád .
   Objednávateľ zaplatí konečnú faktúru vo výške 90 % fakturovanej sumy bez DPH, ktorá je počítaná z celej fakturovanej sumy; zostávajúca časť predstavuje stranami dohodnuté zádržné.

2. **Lehota splatnosti** faktúr je **30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi. Faktúry budú Objednávateľovi doručované na adresu jeho sídla. V prípade, že faktúra obsahuje položky,

ktoré nevyplývajú z Objednávateľom odsúhlaseného súpisu vecného plnenia alebo táto nemá zákonné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi do 10 dní odo dňa jej doručenia a to bez zaplatenia. Lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej faktúry.

3. Strany si dohodli **zádržné** vo výške **10 %** z ceny diela bez DPH (čl. IV. ods. 1 Zmluvy). Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi zádržné nasledovne:

   a) časť zádržného vo výške 5 % z ceny diela bez DPH v lehote 30 dní od odovzdania a prevzatia diela alebo v prípade, ak budú v preberacom protokole uvedené vady diela, tak v lehote 30 dní po odstránení poslednej z týchto vád.

b) časť zádržného vo výške 5 % z ceny diela bez DPH po uplynutí 60-mesačnej záručnej doby od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Táto časť zádržného je určená výhradne ako zabezpečenie práv Objednávateľa vyplývajúcich z vád diela zistených Objednávateľom v záručnej dobe, ak tieto riadne a včas uplatnil, a to za účelom zabezpečenia úhrady prípadných nákladov súvisiacich s ich odstránením treťou osobou, ak budú pre takýto postup splnené podmienky stanovené touto Zmluvou. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu záručnej doby nahradiť zádržné podľa tohto písm. neodvolateľnou a bezpodmienečnou bankovou zárukou na sumu zodpovedajúcu zádržnému podľa tohto odseku, pričom banková záruka musí byť platná počas celej záručnej doby. V prípade nahradenia zádržného bankovou zárukou Objednávateľ vyplatí zadržané prostriedky Zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa predloženia príslušnej listiny obsahujúcej bankovú záruku. Banková záruka bude musieť oprávňovať Objednávateľa k uplatneniu sumy/súm až do výšky časti zádržného podľa tohto písm. a v súlade s týmto písmenom, v prípade, ak Objednávateľ pristúpi v súlade s touto Zmluvou k odstraňovaniu riadne a včas oznámených vád prostredníctvom tretej osoby.

## ČL. VI. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje **na dielo záručnú dobu 60 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia diela, s výnimkou **zabudovaných zariadení,** kde platí záručná doba poskytnutá výrobcom – dodávateľom, minimálne však **24 mesiacov** od odovzdania a prevzatia diela.

2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii, ako aj nesúlad so Zmluvne dohodnutou alebo technickou normou predpísanou kvalitou. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

3. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, alebo faxom/e-mailom, ktoré bude následne zaslané v písomnej forme, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.

4. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas reklamovanú vadu bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na povahu vady, pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a neznižujú kvalitu užívania diela alebo jeho časti najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia vád, v ostatných prípadoch najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia vád; uvedené platí aj v prípade, ak ide o vadu zistenú pri preberaní diela a Zmluvné strany nedohodnú iný čas odstránenia vady. Havarijné stavy a vady brániace riadnemu užívaniu diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom, najneskôr však do 48 hodín. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k dielu za účelom odstránenia vád. Tu uvedené lehoty odstránenia vád platia len v prípade,

ak Zmluvné strany v príslušnom prípade nedohodnú písomne inú lehotu na odstránenie vád/vady.

5. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady Zmluvné strany spíšu záznam, ktorý potvrdia svojimi podpismi. V zázname o odstránení vady sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

6. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamované vady v lehotách uvedených v bode 5 tohto článku, resp. v iných lehotách, ak boli s Objednávateľom osobitne písomne dohodnuté, je Objednávateľ oprávnený na základe ďalšej výzvy dať tieto odstrániť na náklady Zhotoviteľa tretej osobe.

7. Zhotoviteľ je povinný pri uplatňovaní nárokov z vád diela Objednávateľom postupovať spôsobom upraveným v ustanoveniach § 436 a 437 Obchodného zákonníka, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Záruka zaniká popri dôvodoch uvedených v Obchodnom zákonníku a predovšetkým ďalej:
   - neuplatnením vady v záručnej dobe alebo bez zbytočného odkladu po zistení vady,
   - nevykonaním prehliadky diela v spolupráci so stavebným dozorom Objednávateľa bez zbytočného odkladu po odovzdaní diela,
   - ak sú dodané zariadenia a dielo skladované, inštalované, pripojené, prevádzkované, používané alebo udržiavané v rozpore s technickými podmienkami, montážnymi a prevádzkovými predpismi, návodom na užívanie, bezpečnostnými predpismi, príp. odporúčaniami Zhotoviteľa, a účelom použitia diela,
   - v prípade inštalácii, manipulácii, zásahov, opráv, úprav, demontáže resp. obdobnou činnosťou, prevádzanou neodbornou osobou, alebo ak sú niektoré diely či zariadenia diela vymenené za cudzie bez vedomia Zhotoviteľa,
   - ak na diele nebude vykonávaný pravidelný servis a odborné prehliadky predpísané výrobcom v intervaloch doporučených výrobcom, pričom rozsah servisu je uvedený v návode na obsluhu a údržbu diela,
   - pri vadách vzniknutých mimo vplyvu Zhotoviteľa, mechanickým poškodením alebo inými vonkajšími zásahmi do diela alebo pri zásahoch tretích osôb alebo vyššou mocou, ak tieto vady nemajú preukázateľnú priamu príčinnú súvislosť so zanedbaním niektorých z povinností zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

8. Ak nebudú pri preskúmaní alebo oprave diela zistené vady spadajúce do záruky, resp. sa až pri oprave alebo neskoršou technickou analýzou preukáže, že sa na reklamovanú vadu nevzťahovala záruka, znamená to, že Objednávateľ reklamoval odstránenie vád neoprávnene a Objednávateľ je povinný uhradiť primerané a účelne vynaložené náklady Zhotoviteľa, resp. jeho autorizovanej servisnej osoby, na preskúmanie, analyzovanie a odstránenie vád.

9. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že pri uzavretí tejto Zmluvy nepredvídajú vznik škody spôsobenej Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom realizovaním činnosti podľa tejto Zmluvy s vadami, vrátane nákladov spojených druhej Zmluvnej strane pri porušení povinnosti, vrátane iných škôd alebo nákladov vzniknutých v súvislosti s realizovaním činnosti alebo s vadami diela a ich uplatnením (napr. ušlý zisk, predvídateľný zisk, obchodné straty, straty času, zasielateľské a montážne náklady, náklady na demontáž, následne vyvolané škody a.p.), a to ani na iných zariadeniach či akýchkoľvek iných následkoch, ktoré by akýmkoľvek spôsobom súviseli s činnosťou či konaním Zhotoviteľa alebo reklamovaným vadným dielom, vo výške, a to aj v prípade viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet, ktorá by prevyšovala

20 % ceny za dielo bez DPH, pričom prevyšujúcu škodu nie je možné predvídať ani s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase Zhotoviteľ poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti.

## ČL. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Podmienky pre Zhotoviteľa, jeho subdodávateľov a ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na plnení Zmluvy:

a) V prípade, že Zhotoviteľ poverí vykonaním časti diela tretiu osobu (subdodávateľa), Zhotoviteľ má pri takomto vykonávaní diela zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
b) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza týchto známych subdodávateľov (ROKO gips, s.r.o., so sídlom : G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza, Ing. Romam Götzl, konateľ, Ing. Miroslav Volár – konateľ,
podiel subdodávky 0,75% (11 715,53 eur bez DPH).
c) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorí sa budú podieľať na plnení Zmluvy priamo alebo nepriamo (obchodné meno a adresa sídla, resp. meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby, ak je partner verejného sektora fyzická osoba): ROKO gips, s.r.o., so sídlom : G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza.
d) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a o partneroch verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).
e) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, resp. partner verejného sektora, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom Zmluvy ako aj počas celej doby plnenia Zmluvy.
f) V prípade, ak Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, alebo iný partner verejného sektora nemal v čase uzavretia Zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti Zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť.
g) Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania Zmluvy až do času podpísania Zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej Zmluvy sú on, jeho subdodávatelia ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy, platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú.

2. Sociálne hľadisko realizácie diela:

a) Zhotoviteľ je povinný sám alebo prostredníctvom svojich subdodávateľov zamestnať aspoň dve osoby dlhodobo nezamestnané a to počas celej doby realizácie stavby. Z tohto zamestnávania môže byť vynechaných maximálne 20 pracovných dní na jedného zamestnanca.

b) Údaje o zamestnaní osôb dlhodobo nezamestnaných (nástup a ukončenie) bude Zhotoviteľ preukazovať zápisom v stavebnom denníku, kópiou pracovných zmlúv a originál potvrdením o dobe evidencie príslušnej osoby na príslušnom úrade.

c) Za osobu dlhodobo nezamestnanú sa považuje osoba, ktorá je nepretržite vedená na príslušnom úrade (v Slovenskej republike na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) dlhšie ako 1 rok k termínu začatia stavby.

3. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi vyjadrenia dotknutých orgánov k existujúcim podzemným a nadzemným inžinierskym sieťam na stavenisku. Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Zhotoviteľa pri výkone zemných alebo iných prác, ak týmito dôjde k poškodeniu podzemných alebo nadzemných zariadení a rozvodov jednotlivých správcov (napr. VN vedenie, plynovod a pod.), o ktorých bol Zhotoviteľ zo strany Objednávateľa informovaný. Zhotoviteľ hradí náhradu takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich odstránenie, pričom mu voči Objednávateľovi nevzniká nárok na zvýšenie ceny diela.

4. Objednávateľ určí pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľovi hranice staveniska a body napojenia na energie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady stavebnú prípojku vody a elektriny k dielu. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi možnosť odberu vody a elektrickej energie na základe samostatnej zmluvy o refakturácii nákladov za tieto energie. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie diela oplotenie staveniska. Povinnosťou Zhotoviteľa, ktorá je zahrnutá v cene diela, je aj: odvoz a likvidácia odpadov, skladovanie stavebného materiálu a náklady s tým súvisiace, odvoz a likvidácia zvyškového stavebného materiálu a náklady s tým súvisiace.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou diela a cena diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.

6. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený na stavenisku vybudovať dočasnú stavbu (zariadenie staveniska), ktorú po dokončení diela riadne odstráni.

7. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred o tom, že dokončí časť diela, ktorá sa ďalej stane zakrytou alebo neprístupnou a zaväzuje sa umožniť Objednávateľovi kontrolu a prevzatie takejto časti diela ešte pred jej zakrytím. V prípade, ak sa Objednávateľ kontroly podľa prvej vety tohto odseku nezúčastní, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografickú dokumentáciu zakrývaných častí diela a odovzdať ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ bude mať záujem o vykonanie takejto kontroly dodatočne, je Zhotoviteľ povinný mu umožniť jej vykonanie s tým, že sa tak stane na náklady Objednávateľa a zároveň sa predĺži čas na zhotovenie a odovzdanie diela o čas primerane a účelne potrebný pre odkrytie príslušnej časti diela, umožnenie kontroly, opätovné zakrytie príslušnej časti diela a obnovenie realizácie diela; to neplatí ak sa po odkrytí diela preukáže porušenie povinností Zhotoviteľa pri jeho realizácii.

8. Zhotoviteľ bude na prevzatom stavenisku, prístupových ako aj verejných komunikáciách v bezprostrednom okolí staveniska, pri vstupoch do susediacich objektov a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom eliminovať znečistenie miestnych komunikácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje do najneskôr 5 dní od začatia realizácie diela na

viditeľnom mieste označiť stavbu tabuľou, na ktorej budú uvedené najmä identifikačné údaje stavebníka, čísla a dátumy stavebných povolení, zodpovedný projektant, stavebný dozor, Zhotoviteľ, zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa, termín realizácie. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych predpisov na stavenisku v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a to tak vo vzťahu k svojim zamestnancom, subdodávateľom, ako aj tretím osobám. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť na výkon danej práce resp. aj odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v akomkoľvek čase na stavenisku a nenastupovali pod ich vplyvom do práce. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia, potrebné na to, aby sa predišlo vzniku akýchkoľvek škôd na majetku a zdraví. Všetky relevantné registrácie, osvedčenia alebo akékoľvek iné zákonné požiadavky musia byť splnené a preukázané Zhotoviteľom a všetkými subdodávateľmi počas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú pokutu, ktorú mu uložil príslušný orgán štátneho dozoru za porušenie resp. nesplnenie povinností.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením jeho zmluvných povinností , ktoré vzniknú na zhotovovanom diele a jeho častiach, stavenisku, veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške.

10. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby, ktoré sa budú konať jedenkrát za 14 dní, a operatívnych kontrolných dňoch na dennej báze.

11. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.

12. Stavebný denník bude viesť stavbyvedúci Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu, počet zamestnancov na stavbe, osobitne počet zamestnancov, ktorí boli osobami dlhodobo nezamestnanými a podobne. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom, najneskôr do 3 dní, pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) a požiadavky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Jedno vyhotovenie stavebného denníka Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi. Okrem stavbyvedúceho Zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v stavebnom denníku a usmerňovať stavebné práce výlučne stavebný dozor Objednávateľa alebo osoba písomne na to splnomocnená štatutárnym orgánom Objednávateľa, projektant poverený výkonom autorského dozoru, príp. štátny stavebný

dohľad. Ak ktorákoľvek Zmluvná strana nesúhlasí s vykonaným záznamom druhej Zmluvnej strany alebo projektanta, je povinná sa vyjadriť do 3 dní.

13. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do diela budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, najvyššej na trhu dostupnej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje a ručí za to, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotovení diela použije sú a budú bez právnych vád.

14. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú Zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program preberania tak, aby bol dodržaný termín zhotovenia a odovzdania diela podľa tejto Zmluvy. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 3 pracovné dni vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične Objednávateľovi. Súčasťou odovzdávanej dokumentácie zrealizovaného diela bude aj projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela a geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela a inžinierskych sietí vrátane geometrického plánu pre vklad do katastra nehnuteľností.

15. Dielo sa považuje za zhotovené a odovzdané okamihom, keď ho Objednávateľ prevezme. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s vadami, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými vadami nebránia riadnemu užívaniu diela. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko najneskôr do 14 dní od odovzdania a prevzatia diela ako celku.

16. Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú písomne inak, spisuje sa **zápisnica o prevzatí diela**, alebo jeho častí, minimálne v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, určenie opatrení a lehôt na ich odstránenie, prípadne zľavu z ceny diela a ak nedošlo k dohode, stanoviská Zhotoviteľa a Objednávateľa a projektanta. Súčasťou zápisnice sú aj údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení a súpis odovzdaných dokladov, dátum podpisu, mená a podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Objednávateľ je povinný prevziať dielo s vadami, ktoré nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady v lehote stanovenej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého súčasťou je aj zoznam týchto vád. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo napriek tomu, že neobsahuje vady a nedorobky, ktoré by bránili plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, považuje sa dielo za odovzdané dňom kedy Zhotoviteľ umožnil Objednávateľovi s dielom nakladať, resp. užívať ho, a Protokol o odovzdaní a prevzatí diela sa považuje za podpísaný, ak bol na odovzdanie diela Objednávateľ vopred písomne upozornený.

17. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, len ak boli Zmluvnými stranami písomne dohodnuté. Všetky zmeny a odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii počas

zhotovovania diela a následne zabezpečiť ich vyznačenie v projekte skutočného vyhotovenia stavby.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje k účasti na kolaudačnom konaní stavby a k odstráneniu prípadných nedostatkov diela, ktoré budú vytknuté v rámci kolaudačného konania a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

19. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku počas zhotovovania diela stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa – osoby oprávnenej vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Zároveň Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti prác predmetnej stavby, ktorým bude autorizovaný bezpečnostný technik.

20. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam zhotovovaného diela prechádza na Objednávateľa dňom úhrady za tieto jednotlivé časti diela. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na Objednávateľa dňom odovzdania diela alebo jednotlivej časti diela.

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
    a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
    b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.

22. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

23. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a počas realizácie diela aj tretích osôb, nachádzajúcich sa na stavenisku.

## ČL. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti včasného a riadneho odovzdania diela, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti so zavinením Zhotoviteľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.

2. Za omeškanie s odstránením vád v dohodnutej alebo touto Zmluvou určenej lehote zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý deň omeškania.

3. Ak Zhotoviteľ, resp. pracovníci Zhotoviteľa, poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII. ods. 8 Zmluvy alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vymenovaných v uvedenom bode Zmluvy, napriek tomu, že bol Objednávateľom písomne (listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky 500 € za každé preukázateľné porušenie takejto povinnosti Zhotoviteľom, resp. jeho pracovníkmi. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť odpady a nečistoty na prevzatom stavenisku, prístupových ako aj verejných komunikáciách v bezprostrednom okolí staveniska, pri vstupoch do susediacich objektov a na prenechaných inžinierskych sieťach, má Objednávateľ právo objednať si takúto službu u tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

4. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.

5. V prípade, že Zhotoviteľ nebude zamestnávať osoby dlhodobo nezamestnané podľa čl. VII, bodu 2, písm. a), Objednávateľ má právo na uplatnenie pokuty vo výške 50 € na každý pracovný deň za jednu osobu.

6. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie druhej Zmluvnej strane.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že výška všetkých zmluvných pokút a sankcií vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré si voči sebe môžu uplatniť Zmluvné strany je obmedzená na 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH.

## ČL. IX. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinnosti stanovených touto Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Za vyššiu moc sa v zmysle tejto Zmluvy považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvale splneniu v nej stanovených povinnosti (vojna, štrajk, živelná katastrofa, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.). Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, Zmluvná strana, ktorej sa tieto okolnosti dotýkajú, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. V takom prípade má právo do jedného mesiaca od doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety odstúpiť od tejto Zmluvy. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť nie sú okolnosti vyplývajúcej z ekonomickej situácie strany, ktorá sa na tieto okolnosti chce odvolať.

## Čl. X. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú:

- splnením,
- po vzájomnej dohode Zmluvných strán,
- odstúpením od Zmluvy,
- z iných zákonom stanovených dôvodov.

2. Od tejto Zmluvy možno odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Zmluva alebo Obchodný zákonník, pokiaľ to nevylučuje Zmluva. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté vlastnícke právo Objednávateľa k dovtedy vykonanej časti diela. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela; za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s vypratаním staveniska z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 €. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

3. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú okrem skutočností výslovne uvedených v tejto Zmluve, najmä tieto:
- ak Zhotoviteľ bez dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- ak Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, stavebným povolením, technologickými postupmi určenými platnými normami, projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote najmenej 14 dní neodstránil alebo ďalej vykonáva dielo vadne,
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním kompletného diela viac ako 21 dní,
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonávaním častí diela podľa stranami dohodnutého časového harmonogramu o viac ako 14 dní oproti postupovým termínom realizácie diela uvedených v časovom harmonograme a ak napriek upozorneniu Objednávateľa toto omeškanie v primeranej lehote 14 dní neodstránil,
- ak na majetok Zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo vstúpil do likvidácie,
- ak Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou splatnej faktúry o viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti;
- ak Objednávateľ pozastaví zhotovenie diela na dobu prekračujúcu 21 dní, pokiaľ to nebolo spôsobené z dôvodov na strane Zhotoviteľa,
- ak Objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto Zmluvou aj napriek písomnej výzve Zhotoviteľa na odovzdanie staveniska a márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty poskytnutej na to Zhotoviteľom v trvaní najmenej 14 dní.

4. V prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pričom odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom kedy

písomný prejav vôle, ktorý obsahuje odstúpenie od Zmluvy, bude doručený Zhotoviteľovi.

5. Ostatné prípady porušenia Zmluvy sa považujú za nepodstatné porušenie Zmluvy a primerane sa spravujú ustanovením § 346 Obchodného zákonníka, t.j. oprávnená Zmluvná strana môže odstúpiť od Zmluvy len v prípade, že Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote v dĺžke 30 dní, ktorá jej na to bola poskytnutá, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

6. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré Zmluvná strana nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

7. Objednávateľ a Zhotoviteľ sú povinní v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zabezpečiť ochranu tých osobných údajov, ktoré mu druhá Zmluvná strana poskytuje alebo sprístupňuje na základe tejto Zmluvy alebo s ktorými príde do styku v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

## ČL. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k tejto Zmluve, podpísanými obidvomi Zmluvnými stranami.

2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného/neúčinného. Do tej doby platí príslušná právna úprava vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto Zmluvy, jej zmeny alebo zániku, alebo v prípade, ak zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, sa doručujú na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo po márnom uplynutí odbernej lehoty od jej uloženia na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu "Adresát neznámy" "Adresát sa odsťahoval" alebo iná poznámka podobného významu.

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a sú si vedomé práv a povinností, ktoré im z nej vyplývajú. Na znak svojej slobodnej a vážnej vôle Zmluvu podpisujú.

6. Súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

č. 1 – projektová dokumentácia stavby
č. 2 – ocenený výkaz výmer (rozpočet)
č. 3 – kópie právoplatných stavebných povolení vrátane vyjadrení dotknutých orgánov
č. 4 – harmonogram prác

V Košiciach, dňa 10. 03. 2021

V Bratislave, dňa 09.02.2021

**Objednávateľ**

.....

.....

**Zhotoviteľ**

.....
Ing. Juraj Kotúč,
predseda predstavenstva
SYTIQ a.s.

.....

.....
Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva
SYTIQ a.s.

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 242020

**Stavba:** **Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna**

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 8.1.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 52286843
IČO DPH: SK2120967970

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtov | | | | | 1 550 000,00 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | | **1 550 000,00** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 1 550 000,00 | | 310 000,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | | **1 860 000,00** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

Ing
pre riadenie projektov

11. 02. 2021

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 242020

**Stavba:** **Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna**

Miesto: **ulica K Majeru, Košice-Krásna** Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtov** | | **1 550 000,00** | **1 860 000,00** |
| SO 01.02. | Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby | 1 246 240,58 | 1 495 488,70 |
| 01 | ASR | 918 576,65 | 1 102 291,98 |
| 02 | Vykurovanie | 58 489,72 | 70 187,66 |
| 03 | Mar | 5 388,16 | 6 465,79 |
| 04 | Vzduchotechnika | 61 895,25 | 74 274,30 |
| 01 | SO 01, 04 - Vzduchotechnika | 43 007,87 | 51 609,44 |
| 02 | SO 02 - Vzduchotechnika | 18 887,38 | 22 664,86 |
| 05 | Plynoinštalácia | 4 325,51 | 5 190,61 |
| 06 | Zdravotechnika | 68 533,50 | 82 240,20 |
| 07 | Elektroinštalácia | 97 868,47 | 117 442,16 |
| 08 | EPS | 17 420,16 | 20 904,19 |
| 09 | HSP | 13 743,16 | 16 491,79 |
| SO 03 | Útulok pre rodiny s deťmi | 86 503,01 | 103 803,61 |
| 01 | ASR | 57 755,68 | 69 306,82 |
| 02 | Vykurovanie | 6 932,40 | 8 318,88 |
| 03 | Vzduchotechnika | 6 217,11 | 7 460,53 |
| 04 | Plynoinštalácia | 499,16 | 598,99 |
| 05 | Zdravotechnika | 4 212,61 | 5 055,13 |
| 06 | Elektroinštalácia | 10 886,05 | 13 063,26 |
| SO 05 | Vodovodná prípojka | 18 084,50 | 21 701,40 |
| SO 06 | Plynovodná prípojka | 4 425,25 | 5 310,30 |
| SO 07 | Elektrická prípojka | 2 249,77 | 2 699,72 |
| SO 08 | Oplotenie | 26 033,53 | 31 240,24 |
| SO 09 | Sadové úpravy a drobná architektúra | 20 152,94 | 24 183,53 |
| SO 10 | Spevnené plochy a komunikácie | 90 748,41 | 108 898,09 |
| SO 11 | Splašková kanalizácia | 16 470,11 | 19 764,13 |
| SO 12 | Dažďová kanalizácia | 13 916,96 | 16 700,35 |
| SO 13 | Vsakovacie bloky | 25 174,94 | 30 209,93 |
| **2) Ostatné náklady zo súhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| Ostatné náklady | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **1 550 000,00** | **1 860 000,00** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **01 - ASR**

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 52286843
IČO DPH: SK2120967970

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 918 576,65 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **918 576,65** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 918 576,65 | 183 715,33 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **1 102 291,98** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby | | |
| **Časť:** | **01 - ASR** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **918 576,65** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 475 800,73 |
| 1 - Zemné práce | 7 087,51 |
| 2 - Zakladanie | 73 659,47 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 91 255,83 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 131 757,11 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 149 081,30 |
| 8 - Rúrové vedenie | 1 283,57 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 16 098,16 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 5 577,78 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 442 775,92 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 13 522,99 |
| 712 - Izolácie striech | 21 575,92 |
| 713 - Izolácie tepelné | 45 818,97 |
| 725 - Zdravotechnika - zariad. predmety | 95,28 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 2 095,74 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 11 655,50 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 63 324,13 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 58 651,96 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 49 265,12 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 34 707,31 |
| 776 - Podlahy povlakové | 16 881,08 |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | 12 271,35 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 776,19 |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | 11 878,19 |
| OO - Ostatné | 100 256,19 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **918 576,65** |

# ROZPOČET

| | |
|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna |

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

## Časť: 01 - ASR

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

## Náklady z rozpočtu 918 576,65

### HSV - Práce a dodávky HSV 475 800,73

#### 1 - Zemné práce 7 087,51

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 132401201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo | m3 | 432,795 | 12,00 | 5 193,54 |
| 2 | K | 162201151 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 20m | m3 | 432,795 | 1,05 | 454,43 |
| 3 | K | 162501212 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 5,195 | 2,98 | 15,48 |
| 4 | K | 162501213 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 155,850 | 0,25 | 38,96 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 5,195 | 0,52 | 2,70 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 9,351 | 4,25 | 39,74 |
| 7 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 427,600 | 2,14 | 915,06 |
| *8* | *M* | *5833782900* | *Zemina* | *m3* | *427,600* | *1,00* | *427,60* |

#### 2 - Zakladanie 73 659,47

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 271521111 | Vankúše zhutnené pod základové pásy | m3 | 84,644 | 28,50 | 2 412,35 |
| 10 | K | 271521111.1 | Štrkové lôžko pod základovú dosku fr. 16-63 mm | m3 | 120,789 | 28,50 | 3 442,49 |
| 11 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 | m3 | 124,950 | 66,00 | 8 246,70 |
| 12 | K | 273321411R | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 - cestný betón | m3 | 10,222 | 80,00 | 817,76 |
| 13 | K | 274271301 | Murivo základových pásov (m3) 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 200 mm | m3 | 2,120 | 111,49 | 236,36 |
| 14 | K | 274271304 | Murivo základových pásov (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm | m3 | 3,840 | 115,16 | 442,21 |
| 15 | K | 274362021 | Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI | t | 8,392 | 900,00 | 7 552,80 |
| 16 | K | 771271107R | Metličková úprava betónu s uzatváracím lakom | m2 | 131,112 | 8,97 | 1 176,07 |
| 17 | K | 273362442 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 1 795,800 | 4,43 | 7 955,39 |
| 18 | K | 274271302 | Murivo základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm | m3 | 72,023 | 108,04 | 7 781,36 |
| 19 | K | 274271303 | Murivo základových pásov (m3) DT30 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm | m3 | 93,460 | 103,78 | 9 699,28 |
| 20 | K | 274321411 | Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 20/25 + pätiek | m3 | 241,305 | 64,02 | 15 448,35 |
| 21 | K | 274361825 | Výstuž pre murivo základových pásov ( DT tvárnice ) s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 8,893 | 950,00 | 8 448,35 |

#### 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 91 255,83

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | K | 311272123 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu (250x249x499) | m3 | 34,650 | 143,07 | 4 957,38 |
| 23 | K | 311272124 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu (300x249x499) | m3 | 389,552 | 133,53 | 52 016,88 |
| 24 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 0,500 | 950,00 | 475,00 |
| 25 | K | 317165122 | Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm | ks | 8,000 | 18,32 | 146,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | K | 317165123 | Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 39,000 | 20,53 | 800,67 |
| 27 | K | 317165124 | Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm | ks | 2,000 | 25,50 | 51,00 |
| 28 | K | 317165125 | Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 3,000 | 27,62 | 82,86 |
| 29 | K | 317165126 | Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm | ks | 30,000 | 30,15 | 904,50 |
| 30 | K | 317165127 | Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 2,000 | 33,99 | 67,98 |
| 31 | K | 317165221 | Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm | ks | 18,000 | 30,29 | 545,22 |
| 32 | K | 317165226 | Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 10,000 | 82,22 | 822,20 |
| 33 | K | 317165301 | Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 21,000 | 15,82 | 332,22 |
| 34 | K | 317165303 | Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 38,000 | 21,85 | 830,30 |
| 35 | K | 331321315 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25 | m3 | 5,040 | 82,49 | 415,75 |
| 36 | K | 331351101 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce | m2 | 50,400 | 16,24 | 818,50 |
| 37 | K | 331351102 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce | m2 | 50,400 | 2,36 | 118,94 |
| 38 | K | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 | t | 0,894 | 950,00 | 849,30 |
| 39 | K | 342272102 | Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599) | m2 | 214,595 | 19,53 | 4 191,04 |
| 40 | K | 342272104 | Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599) | m2 | 223,660 | 21,23 | 4 748,30 |
| 41 | K | 342273501 | Priečky z tvárnic ( tvarnica akustická s vysokou pevnosťou ) hr. 100 mm S 12-1400 PD, na MVC a maltu YTONG (100x199x333) | m2 | 44,210 | 26,18 | 1 157,42 |
| 42 | K | 342273502 | Priečky z tvárnic ( tvarnica akustická s vysokou pevnosťou ) hr. 150 mm S 12-1400 PD, na MVC a maltu YTONG (150x199x333) | m2 | 622,886 | 27,17 | 16 923,81 |

4 - Vodorovné konštrukcie 131 757,11

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | K | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 | m3 | 404,140 | 80,00 | 32 331,20 |
| 44 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 2 020,700 | 15,00 | 30 310,50 |
| 45 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 2 020,700 | 2,50 | 5 051,75 |
| 46 | K | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie | m2 | 2 020,700 | 1,86 | 3 758,50 |
| 47 | K | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie | m2 | 2 020,700 | 1,00 | 2 020,70 |
| 48 | K | 411355321 | Montáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | m | 506,900 | 1,74 | 882,01 |
| 49 | K | 411355331 | Demontáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | m | 506,900 | 1,70 | 861,73 |
| 50 | K | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t | 27,467 | 950,00 | 26 093,65 |
| 51 | K | 411362021 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI | t | 4,583 | 900,00 | 4 124,70 |
| 52 | K | 411362402 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 1 710,000 | 1,51 | 2 582,10 |
| 53 | K | 413361821 | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505 | t | 3,645 | 950,00 | 3 462,75 |
| 54 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov, prievlakov železový tr. C 20/25 | m3 | 75,757 | 63,25 | 4 791,63 |
| 55 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 668,772 | 6,78 | 4 534,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 668,772 | 1,66 | 1 110,16 |
| 57 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 4,295 | 950,00 | 4 080,25 |
| 58 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 13,080 | 63,25 | 827,31 |
| 59 | K | 430321414R | Exteriérova rampa + ext. schodisko , betón železový tr.C 25/30 | m3 | 9,106 | 80,00 | 728,48 |
| 60 | K | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 1,025 | 950,00 | 973,75 |
| 61 | K | 430362021R | Výstuž ramp + schod. konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,623 | 900,00 | 560,70 |
| 62 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky : podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 145,596 | 10,59 | 1 541,86 |
| 63 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky : podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 145,596 | 1,49 | 216,94 |
| 64 | K | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 76,800 | 9,37 | 719,62 |
| 65 | K | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 76,800 | 2,20 | 168,96 |
| 66 | K | 434351141R | Debnenie rampy na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 3,120 | 6,07 | 18,94 |
| 67 | K | 434351142R | Debnenie rampy na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 3,120 | 1,49 | 4,65 |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 149 081,30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | K | 611461115 | Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter | m2 | 2 197,688 | 0,98 | 2 153,73 |
| 69 | K | 611461146 | Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová , strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm | m2 | 1 098,844 | 5,42 | 5 955,73 |
| 70 | K | 611461201 | Vnútorná omietka stropov , strojné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm | m2 | 1 098,844 | 6,31 | 6 933,71 |
| 71 | K | 612462028 | Príprava vnútorného podkladu stien - , emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt | m2 | 4 698,811 | 0,98 | 4 604,83 |
| 72 | K | 612462111 | Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi ,.štuková stierka univerzal | m2 | 4 233,849 | 3,20 | 13 548,32 |
| 73 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 4 698,811 | 2,00 | 9 397,62 |
| 74 | K | 621462115 | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov , penetračný náter | m2 | 249,530 | 1,23 | 306,92 |
| 75 | K | 621462222 | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , škrabaná, hr. 2 mm - farebná | m2 | 249,530 | 9,08 | 2 265,73 |
| 76 | K | 621481119 | Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 234,000 | 7,72 | 1 806,48 |
| 77 | K | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, škrabaná, hr. 2 mm - farebná | m2 | 1 155,727 | 9,08 | 10 494,00 |
| 78 | K | 622465111 | Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, jemnozrnná | m2 | 131,703 | 12,38 | 1 630,48 |
| 79 | K | 622466115 | Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter | m2 | 1 580,527 | 1,23 | 1 944,05 |
| 80 | K | 625251283R | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 100 mm - štandardné riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 55,025 | 25,31 | 1 392,68 |
| 81 | K | 625251358R | Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 1 155,727 | 30,47 | 35 215,00 |
| 82 | K | 625251385 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 225,750 | 24,97 | 5 636,98 |
| 83 | K | 625251482 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 93,500 | 20,67 | 1 932,65 |
| 84 | K | 625251488 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 140 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 101,000 | 29,28 | 2 957,28 |
| 85 | K | 631571010 | Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu | m3 | 32,640 | 99,65 | 3 252,58 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | K | 632200020 | Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, te | m2 | 383,000 | 18,78 | 7 192,74 |
| *87* | *M* | *5921957010* | *Dlažba 400x400- napr. VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm* | *ks* | *2 566,100* | *2,60* | *6 671,86* |
| 88 | K | 632450489R | Spádový poter vystúženy , spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 45-65 mm | m2 | 48,200 | 25,36 | 1 222,35 |
| 89 | K | 632451055 | Poter pieskovocementový hr. 55 mm + kari sieť 4/4 oka 150 /150 mm | m2 | 1 710,000 | 9,59 | 16 398,90 |
| 90 | K | 632477203 | Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm | m2 | 834,000 | 4,16 | 3 469,44 |
| 91 | K | 775592111 | Montáž fólie - fólia PE | m2 | 2 167,500 | 0,75 | 1 625,63 |
| *92* | *M* | *2830010400* | *Fólia PE* | *m2* | *2 232,525* | *0,48* | *1 071,61* |

8 - Rúrové vedenie 1 283,57

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | K | 899912102 | Montáž oceľových chráničiek D 200x10 | m | 21,000 | 27,89 | 585,69 |
| *94* | *M* | *1422121100* | *Rúrka hladká kruhová D 200 mm hrúbka 5,6 mm* | *m* | *22,050* | *31,65* | *697,88* |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 098,16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 540,000 | 2,12 | 3 264,80 |
| 96 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 4 620,000 | 1,36 | 6 283,20 |
| 97 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 540,000 | 1,47 | 2 263,80 |
| 99 | K | 9419.12 | Pomocné práce | hod | 250,000 | 5,00 | 1 250,00 |
| 100 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 254,000 | 1,20 | 304,80 |
| 101 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 1 454,950 | 1,30 | 1 891,44 |
| 102 | K | 971038341 | Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,03100t | ks | 145,000 | 2,75 | 398,75 |
| 103 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 4,495 | 8,82 | 39,65 |
| 104 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 8,990 | 6,18 | 55,56 |
| 105 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 4,495 | 10,51 | 47,24 |
| 106 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 134,850 | 0,32 | 43,15 |
| 107 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 4,495 | 8,90 | 40,01 |
| 108 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 134,850 | 1,00 | 134,85 |
| 109 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 4,495 | 18,00 | 80,91 |

99 - Presun hmôt HSV 5 577,78

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 3 443,074 | 1,62 | 5 577,78 |

## PSV - Práce a dodávky PSV 442 775,92

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 13 522,99

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | K | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 875,700 | 0,85 | 744,35 |
| *112* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový v sudoch* | *t* | *0,250* | *2 875,00* | *718,75* |
| 113 | K | 711112001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 65,200 | 0,95 | 61,94 |
| *114* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový v sudoch* | *t* | *0,023* | *2 875,00* | *66,13* |
| 115 | K | 711113131 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode - ( dvojzložková flexibilna hydroizolačná stierka ) hr. 2 mm na ploche vodorovnej | m2 | 44,000 | 13,31 | 585,64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | K | 711113141 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode- ( dvojzložková flexibilna hydroizolačná stierka ) hr. 2 mm na ploche zvislej | m2 | 15,550 | 13,31 | 206,97 |
| 117 | K | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 96,000 | 1,94 | 186,24 |
| *118* | *M* | *6288000640* | *Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm* | *m2* | *110,400* | *0,89* | *98,26* |
| 119 | K | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 875,700 | 3,95 | 3 459,02 |
| *120* | *M* | *6283228800* | *Pás asfaltový* | *m2* | *1 007,055* | *3,90* | *3 927,51* |
| 121 | K | 711142559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 65,200 | 5,50 | 358,60 |
| *122* | *M* | *6283228800* | *Pás asfaltový* | *m2* | *78,240* | *3,90* | *305,14* |
| 123 | K | 711211501 | Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová | m2 | 125,000 | 4,76 | 595,00 |
| 124 | K | 711212501 | Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobna, ozn. I03 zvislá | m2 | 435,650 | 4,76 | 2 073,69 |
| 125 | K | 998711102 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 6,282 | 21,61 | 135,75 |

712 - Izolácie striech 21 575,92

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | K | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 864,380 | 0,75 | 648,29 |
| *127* | *M* | *2832990190* | *Parozábrana - folia* | *m2* | *903,670* | *0,48* | *433,76* |
| 128 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 1 165,400 | 5,75 | 6 701,05 |
| *129* | *M* | *2832990650* | *Kotviaca technika - vrut* | *ks* | *4 661,600* | *0,85* | *3 962,36* |
| *130* | *M* | *2833000150* | *hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá* | *m2* | *1 398,480* | *5,84* | *8 167,12* |
| 131 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 1 165,400 | 0,65 | 757,51 |
| *132* | *M* | *6936651300* | *Geotextília netkaná polypropylénová PP 300* | *m2* | *1 223,670* | *0,74* | *905,52* |
| 133 | K | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,013 | 23,62 | 0,31 |

713 - Izolácie tepelné 45 818,97

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | K | 713111134 | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom pristrelením | m2 | 346,000 | 3,22 | 1 114,12 |
| *135* | *M* | *6313670560* | *Minerálna vlna hrúbka 140 mm* | *m2* | *352,920* | *2,33* | *822,30* |
| 136 | K | 713112111R | Montáž tepelnej izolácie stropov - polyuretánove dosky, vrchom kladenou voľne - spadové | m2 | 383,000 | 2,95 | 1 129,85 |
| *137* | *M* | *2837551500R* | *Polyuretán doska spadová 1000x500x160 mm* | *m2* | *390,660* | *22,59* | *8 825,01* |
| 138 | K | 713112125R | Montáž tepelnej izolácie pod parapet rovných polystyrénom, prilepením | m2 | 21,450 | 4,00 | 85,80 |
| *139* | *M* | *2837650100* | *Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20mm* | *m2* | *21,840* | *1,72* | *37,56* |
| 140 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve | m2 | 876,000 | 1,00 | 876,00 |
| *141* | *M* | *6314150610* | *Tepelné izolácie podlahy , minerálna izolácia - doska 50x600x1000* | *m2* | *893,520* | *4,73* | *4 226,35* |
| 142 | K | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 43,500 | 1,00 | 43,50 |
| *143* | *M* | *2837650030* | *Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm* | *m2* | *44,370* | *4,29* | *190,35* |
| 144 | K | 713122121 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 834,000 | 2,00 | 1 668,00 |
| *145* | *M* | *2837653605* | *Podlahové XPS hr. 50 mm v dvoch vrstvách* | *m2* | *1 701,360* | *2,28* | *3 879,10* |
| 146 | K | 713132132 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením | m2 | 208,000 | 3,75 | 780,00 |
| *147* | *M* | *2837653402* | *XPS hrúbka 100 mm* | *m2* | *212,160* | *9,50* | *2 015,52* |
| 148 | K | 713141131 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prilep. za studena | m2 | 31,000 | 5,95 | 184,45 |
| *149* | *M* | *6313670422R* | *Minerálna vlna v spáde 50-70 mm* | *m2* | *31,620* | *13,50* | *426,87* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | K | 713142155 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, | m2 | 545,000 | 2,75 | 1 498,75 |
| *151* | *M* | *2837653423R* | *Spádová vrstvá napr. EPS 150 S l hr 100 mm* | *m2* | *545,000* | *7,60* | *4 142,00* |
| 152 | K | 713142155 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, | m2 | 27,000 | 2,75 | 74,25 |
| *153* | *M* | *2837650080* | *Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140mm* | *m2* | *27,540* | *15,10* | *415,85* |
| 154 | K | 713142155 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, | m2 | 27,000 | 2,75 | 74,25 |
| *155* | *M* | *2837653419R* | *Spadová vrstva EPS 150 S Stabil , hr. 20-50 mm* | *m2* | *27,540* | *2,50* | *68,85* |
| 156 | K | 713142155R1 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, prikotvením -atika | m2 | 91,000 | 4,50 | 409,50 |
| *157* | *M* | *2837653419* | *100S penový polystyrén hrúbka 50 mm* | *m2* | *91,000* | *5,00* | *455,00* |
| 158 | K | 713142165 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z polystyrénu | m | 172,000 | 1,85 | 318,20 |
| *159* | *M* | *6314151860R* | *Atikový klin* | *m* | *189,200* | *2,55* | *482,46* |
| 160 | K | 713142255 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením | m2 | 572,250 | 2,45 | 1 402,01 |
| *161* | *M* | *2837653428* | *150S penový polystyrén hrúbka 210 mm* | *m2* | *1 171,750* | *8,33* | *9 760,68* |
| 162 | K | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 16,542 | 24,93 | 412,39 |
| | | 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | | | | | 95,28 |
| 163 | K | 725319112 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 1,000 | 8,71 | 8,71 |
| *164* | *M* | *5523155200* | *Kuchynský drez na dosku nerez 600x600-155,1xL/PI (28076/06765)* | *ks* | *1,000* | *45,00* | *45,00* |
| 165 | K | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 1,000 | 3,98 | 3,98 |
| *166* | *M* | *5514671040* | *Drezová nástenná batéria* | *ks* | *1,000* | *37,50* | *37,50* |
| 167 | K | 998725102 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,005 | 17,60 | 0,09 |
| | | 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | 2 095,74 |
| 168 | K | 762123110R | Montáž drevených hranolov do žb dosky s prierezovou plochou 100cm2 ( detail D4 ) | m | 47,500 | 7,50 | 356,25 |
| *169* | *M* | *6051505800* | *Hranol mäkké rezivo - omietané borovica hranolček akosť I prierez 76-100mm L=100-175cm* | *m3* | *0,475* | *365,00* | *173,38* |
| 170 | K | 762421315R | Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných hr. dosky 25 mm | m2 | 91,000 | 17,21 | 1 566,11 |
| | | 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | | | 11 655,50 |
| 171 | K | 763122111R | SDK kapotáž potrubí + SDK obklad, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm | m2 | 84,739 | 28,86 | 2 445,57 |
| 172 | K | 763132110 | SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm | m2 | 495,096 | 17,11 | 8 471,09 |
| 173 | K | 763132310 | SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm | m2 | 34,270 | 18,58 | 636,74 |
| 174 | K | 998763303 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m | t | 7,303 | 13,98 | 102,10 |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | 63 324,13 |
| 175 | K | 764430460 | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného pozinkovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm "K22" | m | 170,000 | 18,33 | 3 116,10 |
| 176 | K | 764430420R | Odvodňovací systém - napr. balkónový systém "K24´" | m | 96,000 | 23,80 | 2 284,80 |
| 177 | K | 764430430 | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného pozinkovaného plechu, vrátane rohov r.š. 325 mm "K24" | m | 34,000 | 9,78 | 332,52 |
| 178 | K | 764454453 | Zvodové rúry z pozinkovaného poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm "K25" | m | 48,000 | 19,31 | 926,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | K | 764454453.1 | Okapový plech plochej strechy, r.š.950 mm , poplastovaný pozinkovaný plech "K26" | m | 25,000 | 19,52 | 488,00 |
| 180 | K | 764430420Rl | Odvodňovací systém - oplechovanie balkóna, napr. lišta "K27" | m | 37,000 | 21,89 | 809,93 |
| 181 | K | 7643l | Lemovací plech, rozvinuta šírka 650 mm. "K28" | m | 9,000 | 15,28 | 137,52 |
| 182 | K | 7643l1 | Lemovací plech, rozvinuta šírka 500 mm, poplastovaný plech. "K29" | m | 73,000 | 8,68 | 633,64 |
| 183 | K | 7643l13 | Lemovací plech, rozvinuta šírka 150 mm, poplastovaný plech. "K29" | m | 73,000 | 6,38 | 465,74 |
| 184 | K | 7644544 | Schodiskové madlo nerezové + nerezové kotvenie do steny "ZS1" | m | 25,200 | 50,00 | 1 260,00 |
| 185 | K | 7644544.1 | Schodiskové madlo nerezové + nerezové kotvenie do steny "ZS2" | m | 15,200 | 50,00 | 760,00 |
| 186 | K | 7644544.2 | Schodiskové zábradlie celonerezové "ZS3" | m | 12,400 | 255,00 | 3 162,00 |
| 187 | K | 7644544.3 | Schodiskové zábradlie celonerezové "ZS4" | m | 2,200 | 255,00 | 561,00 |
| 188 | K | 7644544.7 | Zábradlie celonerezové + bezpečnostné lepené sklo - farebné "Z1" | m | 133,000 | 290,00 | 38 570,00 |
| 189 | K | 7644544.4 | Schodiskové zábradlie celonerezové - schodiskové "Z2" | m | 15,600 | 205,00 | 3 198,00 |
| 190 | K | 7644544.5 | Schodiskové zábradlie celonerezové - rampa "Z2" | m | 12,000 | 205,00 | 2 460,00 |
| 191 | K | 7644544.6 | Schodiskové zábradlie celonerezové "Z3" | m | 13,300 | 210,00 | 2 793,00 |
| 192 | K | 7644544.8 | Predeľovacia stena - balkón, nerez, výplň polykarbonát, farba hneda "DS" | ks | 7,000 | 195,00 | 1 365,00 |

766 - Konštrukcie stolárske 58 651,96

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | K | M018 | D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 600x985, ozn " O1" | ks | 12,000 | 95,00 | 1 140,00 |
| 194 | K | M019 | D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 600x1400, ozn " O2" | ks | 24,000 | 109,61 | 2 630,64 |
| 195 | K | M020 | D+ M plastových dverí, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 900x2000, ozn " O3" | ks | 20,000 | 193,50 | 3 870,00 |
| 196 | K | M021 | D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 900x1400, ozn " O4" | ks | 26,000 | 111,69 | 2 903,94 |
| 197 | K | M022 | D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 600x1685, ozn " O5" | ks | 3,000 | 130,09 | 390,27 |
| 198 | K | M023 | D+ M okna hlinikového výsuvné,jednoduché zasklenie, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 1200x1500, ozn " O6" | ks | 2,000 | 267,16 | 534,32 |
| 199 | K | M022.5 | D+ M okna plastového balkón, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 900x2000, bezpečnostné kovanie ozn " O7" | ks | 1,000 | 193,50 | 193,50 |
| 200 | K | M024 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 900x2460, ozn "PS1" | ks | 2,000 | 243,71 | 487,42 |
| 201 | K | M025 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet Rozmery1800x2460, ozn "PS2" | ks | 3,000 | 399,25 | 1 197,75 |
| 202 | K | K001 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 2400/2460, ozn "PS3" | ks | 1,000 | 523,40 | 523,40 |
| 203 | K | K003 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery3300/2460, ozn "PS4" | ks | 1,000 | 728,96 | 728,96 |
| 204 | K | K004 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery3300/2460, ozn "PS5" | ks | 1,000 | 728,96 | 728,96 |
| 205 | K | K005 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo. Rozmery 5700/2460, ozn "PS6" + dvere D9 v počte 2 ks | ks | 1,000 | 2 037,09 | 2 037,09 |
| 206 | K | M030 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 3000x2460, ozn "PS7" | ks | 2,000 | 1 268,41 | 2 536,82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | K | M031 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 3500x2460, ozn "PS8" | ks | 1,000 | 718,15 | 718,15 |
| 208 | K | M033 | D+ M presklennej hlin. steny, PO EI 30, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 1650x2460, ozn "PS10" | ks | 1,000 | 1 438,20 | 1 438,20 |
| 209 | K | M034 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 2100x2460, ozn "PS11" | ks | 1,000 | 486,10 | 486,10 |
| 210 | K | M035 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 4800x2460, ozn "PS12" | ks | 2,000 | 1 282,00 | 2 564,00 |
| 211 | K | M036 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 4000x2460, ozn "PS13" | ks | 1,000 | 1 083,69 | 1 083,69 |
| 212 | K | M037 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 3600x2460, ozn "PS14" | ks | 2,000 | 769,54 | 1 539,08 |
| 213 | K | M03756 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 1500/2585, ozn "PS15" | ks | 1,000 | 379,53 | 379,53 |
| 214 | K | M038 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 1500x2585, ozn "PS15a" | ks | 1,000 | 386,75 | 386,75 |
| 215 | K | K006 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 2100/2585, ozn "PS16" | ks | 1,000 | 461,25 | 461,25 |
| 216 | K | K007 | D+ M presklennej hlinikovej steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 3600/2600 EI - 30, ozn "PS17" | ks | 2,000 | 3 317,04 | 6 634,08 |
| 217 | K | K00756 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 5340/2350, ozn "PS19" | ks | 2,000 | 1 115,43 | 2 230,86 |
| 218 | K | M039 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 3500/2350 mm, ozn "PS20" | ks | 1,000 | 775,45 | 775,45 |
| 219 | K | M044 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 2400x2350, ozn "PS21" | ks | 2,000 | 544,71 | 1 089,42 |
| 220 | K | M045 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 5100x2350, ozn "PS22" | ks | 1,000 | 1 104,11 | 1 104,11 |
| 221 | K | M047 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 5100x2350, ozn "PS24" | ks | 1,000 | 1 104,11 | 1 104,11 |
| 222 | K | M048 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 1800x2350, ozn "PS25" | ks | 1,000 | 416,68 | 416,68 |
| 223 | K | K039 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 1800x2585, ozn "PS26" | ks | 1,000 | 429,49 | 429,49 |
| 224 | K | K03956 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší parapet. Rozmery 2100/2585, ozn "PS27" | ks | 1,000 | 511,99 | 511,99 |
| 225 | K | K002 | D+ M hlin. presklennej steny, izolačné trojsklo bezpečnostné, automatické posuvné dvere. Rozmery 3450x2460, ozn "PS28" | ks | 1,000 | 4 449,89 | 4 449,89 |
| 226 | K | K002.1 | D+ M hlin. presklennej steny, izolačné trojsklo bezpečnostné, automatické posuvné dvere. Rozmery 3450x2460, PO = EI 30, ozn "PS28A" | ks | 1,000 | 7 002,94 | 7 002,94 |
| 227 | K | K002.12 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 2500x1750, ozn "PS29" | ks | 1,000 | 485,78 | 485,78 |
| 228 | K | K002.123 | D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 1735x1750, ozn "PS30" | ks | 1,000 | 331,92 | 331,92 |
| 229 | K | 767661561R | Montáž interierovej hliníkovej žalúzie | m2 | 375,200 | 2,29 | 859,21 |
| *230* | *M* | *5534314840* | *Interierová žalúzia hliníková* | *m2* | *375,200* | *6,04* | *2 266,21* |

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 49 265,12

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | K | 767641110 | Montáž dverí + zárubní | ks | 135,000 | 37,50 | 5 062,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | M | M001 | Exteriérové dvere plastové s nadsvetlíkom 900x2000 + nadsvetlík 900x585 " D1" | ks | 2,000 | 681,06 | 1 362,12 |
| 233 | M | M002 | Drevené dvere 900x1970 + obložková zárubeň "D2" | ks | 21,000 | 152,15 | 3 195,15 |
| 234 | M | M003 | Drevené dvere 600x1970 + obložková zárubeň "D3" | ks | 13,000 | 152,15 | 1 977,95 |
| 235 | M | M004 | Drevené dvere 800x1970 + obložková zárubeň "D4" | ks | 7,000 | 152,15 | 1 065,05 |
| 236 | M | M005 | Drevené dvojkrídlové dvere 1650x1970 + obložková zárubeň "D5" | ks | 8,000 | 237,15 | 1 897,20 |
| 237 | M | M006 | Drevené dvere 1100x1970 + obložková zárubeň "D7" | ks | 9,000 | 174,25 | 1 568,25 |
| 238 | M | M007 | Protipožiarne dvere dvojkrídlové EI30/D3-C "D11" + oceľová protipožiarna zárubňa | ks | 3,000 | 880,20 | 2 640,60 |
| 239 | M | M008 | Drevené dvere 900x1970 s vetracou mriežkou + obložková zárubeň "D13" | ks | 15,000 | 158,10 | 2 371,50 |
| 240 | M | M009 | Drevené dvere 800x1970 s vetracou mriežkou + obložková zárubeň "D14" | ks | 12,000 | 158,10 | 1 897,20 |
| 241 | M | M010 | Drevené dvere 600x1970 s vetracou mriežkou + obložková zárubeň "D15" | ks | 8,000 | 158,10 | 1 264,80 |
| 242 | M | M011 | Interiérove dvere 1700x1970, tesne proti prieniku dymu S-C drevené , dvojkrídlove " D16" | ks | 2,000 | 657,90 | 1 315,80 |
| 243 | M | M0112 | Interiérové dvere 1650x1970, tesne proti prieniku dymu S-C drevené , dvojkrídlove " D17" + oceľová protipožiarná zárubňa | ks | 3,000 | 657,90 | 1 973,70 |
| 244 | M | M0021356 | Protipožiarné dvere 900x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D18" | ks | 7,000 | 583,10 | 4 081,70 |
| 245 | M | M00213 | Protipožiarné dvere 900x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D19" | ks | 5,000 | 583,10 | 2 915,50 |
| 246 | M | M00213.259 | Protipožiarné dvere 900x1970 - EW 15/D3-C+ obložková zárubeň "D20" | ks | 1,000 | 583,10 | 583,10 |
| 247 | M | M00213.2562 | Protipožiarné dvere 900x1970 - EW 15/D3-C+ obložková zárubeň "D21" | ks | 1,000 | 583,10 | 583,10 |
| 248 | M | M00213.25621 | Protipožiarné dvere 600x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D22" | ks | 2,000 | 583,10 | 1 166,20 |
| 249 | M | M00213.296l | Protipožiarné dvere 1100x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D23" | ks | 1,000 | 642,60 | 642,60 |
| 250 | M | M00213.298k | Protipožiarné dvere 800x1970 - EW 30/D3-C+ obložková zárubeň "D24" | ks | 1,000 | 583,10 | 583,10 |
| 251 | M | M00213.29 | Protipožiarné dvere 1700x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D25" | ks | 6,000 | 831,30 | 4 987,80 |
| 252 | M | M00213.298 | Protipožiarné dvere 1700x1970 - EW 30/D3-C+ obložková zárubeň "D26" | ks | 2,000 | 831,30 | 1 662,60 |
| 253 | M | M00213.2981 | Protipožiarné dvere 1700x1970 - EI 15/D3-C+ obložková zárubeň "D27" | ks | 2,000 | 831,30 | 1 662,60 |
| 254 | M | M00213.292 | Protipožiarné dvere 1700x1970 - EW 15/D3-C+ obložková zárubeň "D28" | ks | 1,000 | 831,30 | 831,30 |
| 255 | M | M00213.12 | Int. dvere 1650x1970 - tesne proti prieniku dymu S-CE+ obložková zárubeň "D29" | ks | 3,000 | 657,90 | 1 973,70 |

## 771 - Podlahy z dlaždíc 34 707,31

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | K | 771271107 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm | m2 | 82,688 | 13,86 | 1 146,06 |
| 257 | M | 5976498320 | Dlaždice keramické 300x300 | m2 | 84,263 | 10,00 | 842,63 |
| 258 | K | 771411051 | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty veľ. 65 x 250 mm | m | 49,350 | 12,05 | 594,67 |
| 259 | M | 5976409000 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 3 la | m2 | 11,985 | 15,60 | 186,97 |
| 260 | K | 771411003 | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm | m | 869,550 | 2,40 | 2 086,92 |
| 261 | M | 5978651190 | Ker. sokel, rozmer 298x72x8 mm, | ks | 2 896,000 | 1,79 | 5 183,84 |
| 262 | K | 771571112 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm | m2 | 1 023,362 | 13,30 | 13 610,71 |
| 263 | M | 5978650320 | Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, | m2 | 1 042,854 | 7,80 | 8 134,26 |
| 264 | K | 771571112.1 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm - mrazuvzdorna | m2 | 44,000 | 14,00 | 616,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | M | 5978650320.10 | *Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, - mrazuvzdorné* | *m2* | *44,880* | *10,00* | *448,80* |
| 266 | K | 771411004 | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm | m | 30,000 | 2,40 | 72,00 |
| 267 | M | 5978650820 | *Ker. sokel, rozmer 298x80x8 mm - mrazuvzdorný* | *ks* | *102,000* | *2,90* | *295,80* |
| 268 | K | 777651900R | Penetračný náter | m2 | 1 892,912 | 0,75 | 1 419,68 |
| 269 | K | 998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 68,973 | 1,00 | 68,97 |

## 776 - Podlahy povlakové 16 881,08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | K | 776470010 | Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca | m | 14,650 | 1,81 | 26,52 |
| 271 | M | 6970005200 | *Koberec typu uzlík, vyrobený zo zmesi vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál: 90% PP, 10% PA, Váha vlasu: 570 g/m2, Podklad: filc* | *m2* | *1,494* | *8,10* | *12,10* |
| 272 | K | 776560010 | Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea + soklove lišty | m2 | 554,650 | 8,95 | 4 964,12 |
| 273 | M | 2843105000 | *Prírodné linoleum - 2,0mm ; trieda záťaže 32/41 + soklová lišta* | *m2* | *571,290* | *20,25* | *11 568,62* |
| 274 | K | 776572310 | Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov | m2 | 22,000 | 4,30 | 94,60 |
| 275 | M | 6970005200 | *Koberec typu uzlík, vyrobený zo zmesi vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál: 90% PP, 10% PA, Váha vlasu: 570 g/m2, Podklad: filc* | *m2* | *24,200* | *8,10* | *196,02* |
| 276 | K | 998776102 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,623 | 11,77 | 19,10 |

## 781 - Dokončovacie práce a obklady 12 271,35

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | K | 781445020 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm | m2 | 464,961 | 14,25 | 6 625,69 |
| 278 | M | 5976498050 | *Dlaždice keramické - 300x300* | *m2* | *473,817* | *11,90* | *5 638,42* |
| 279 | K | 998781102 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 7,243 | 1,00 | 7,24 |

## 783 - Dokončovacie práce - nátery 776,19

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | K | 783880010R | Nátery stropných konštrukcií - protiprášny náter nad SDK podhľadom | m2 | 606,401 | 1,28 | 776,19 |

## 784 - Dokončovacie práce - maľby 11 878,19

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | K | 784152271 | Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 2 340,245 | 2,00 | 4 680,49 |
| 282 | K | 784452251 | Maľby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 3 598,849 | 2,00 | 7 197,70 |

## OO - Ostatné 100 256,19

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | K | 1545 | D+M PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - min. 6 kg + držiak na stenu | ks | 13,000 | 25,00 | 325,00 |
| 284 | K | 784452251.1 | Výťah LANOVÝ, LôžKOVÝ, EVAKUAČNÝ, POčET STANíC 2, ZDVIH 6,085m, NOSNOSť 1275 kg - napr. UTB - E 1275 - Rev A | kpl | 1,000 | 34 380,00 | 34 380,00 |
| 285 | K | 784452251.125 | Výťah LANOVÝ, LôžKOVÝ, EVAKUAČNÝ, POčET STANíC 3, ZDVIH 6,085m, NOSNOSť 1275 kg - napr. UTB - E 1275 - Rev B | kpl | 1,000 | 35 910,00 | 35 910,00 |
| 286 | K | 1545.153 | Vstavaná skriňa v miestnosti 3.21 : rozmery 2750x2600 mm, hĺbka 600 mm , 8 poličiek , posuvné dvere 3 ks, materiál MDF doska laminovaná | ks | 1,000 | 1 212,40 | 1 212,40 |
| 287 | K | 1545.1534 | Vstavaná skriňa v miestnosti 2.36 : rozmery 1990x2600 mm, hĺbka 600 mm , 8 poličiek , posuvné dvere 2 ks, materiál MDF doska laminovaná | ks | 1,000 | 877,80 | 877,80 |
| 288 | K | 1545.15353 | D+M Stojaca skrinka pod umyvadlo na nožičkách, výška 80cm x šírka 51,5 cm, hĺbka 30 cm mm, doska MDF biela vysoký lesk, 2-dvierková a zásuvka | ks | 4,000 | 58,50 | 234,00 |
| 289 | K | 1545.1539 | D+M Zhrňovacia priečka 28- 36 dB dvojitá skladacia stena, jednoduchá nosná konštrukcia, rovná ( plocha ) stena | m2 | 43,260 | 370,80 | 16 040,81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | K | 1545.15354 | D+M SANITÁRNE PRIEČKY VÝŠKY 2000 MM + 150MM SVETLOSŤ NAD ZEMOU Z DRIEVOTRIESKOVÝCH DOSIEK HR. 30 MM, POVRCH MELAMÍNOVÁ ŽIVICA, VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ NEREZOVÉ NOHY, FAREBNE UPRAVENÉ AL PROFILY. | m2 | 3,750 | 75,00 | 281,25 |
| 291 | K | 1545.1535443 | D+M kuchynskej linky ( dvierkovej ) v miestnosti 1.38 : rozmery dĺžka 240 cm , Hĺbka dolných skriniek: 60 cm , Hĺbka horných skriniek: 28-30 cm , Výška horných skríň: 57-60 cm , Výška spodných skríň: 80-85 cm + spodná skrínka pre vstavanú chladničklu, materiál MDF doska laminovaná | ks | 1,000 | 1 270,50 | 1 270,50 |
| 292 | K | 1545.15354438 | Dráha na podnosy, šírka dráhy 310 mm, dĺžka 1700mm, 3 x leštená rúra d=35 mm, jaklové konzoly ozn "1" | ks | 1,000 | 585,00 | 585,00 |
| 293 | K | 1545.15 | D+M stol pre mrtvych ( karl siet KT14, debniace tvárnice, betón, Keramické obkladačky ) | kpl | 1,000 | 557,43 | 557,43 |
| 294 | K | 1545.1535 | D+M Typizovaný, zatepleny vylez na strechu 600x1200 | ks | 1,000 | 567,00 | 567,00 |
| 295 | K | 1545.153536 | D+M kuchynskej linky ( dvierkovej ) v miestnostiach 2.03, 3.02 : dĺžka 200 cm v počte 2 ks - ľava + prava strana ,spolu 1 linka dĺžka 400 cm , Hĺbka dolných skriniek: 60 cm , Hĺbka horných skriniek: 28-30 cm , Výška horných skríň: 57- 60 cm , Výška spodných skríň: 80-85 cm + spodná skrínka pre vstavanú chladničklu, materiál MDF doska laminovaná | ks | 2,000 | 945,00 | 1 890,00 |
| 296 | K | 1545.153533 | Zariadenie staveniska | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 297 | K | 2656 | Vytýčenie existujúcich podzemných vedení | kpl | 1,000 | 625,00 | 625,00 |
| 298 | K | 2656.1 | Projekt skutočného vyhotovenia stavby | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **02 - Vykurovanie**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 58 489,72 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **58 489,72** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 58 489,72 | 11 697,94 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **70 187,66** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby | | |
| **Časť:** | **02 - Vykurovanie** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **58 489,72** |
| 800 - 731 - KOTOLŇA | 16 365,56 |
| D1 - Komín a spalinovod: | 1 129,77 |
| D2 - Vetranie kotolne: | 253,31 |
| 800 - 733 - ROZVOD POTRUBIA | 19 385,03 |
| 800 - 734 - ARMATÚRY: | 6 092,23 |
| 800 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ | 12 311,92 |
| D3 - Montáž vyk. telesa panelového | 1 009,17 |
| D4 - Vykurovacie telesá oceľové panelové KORAD USS Steal | 3 003,96 |
| D4 - Vykurovacie telesá oceľové panelové KORAD USS Steal | 3 556,97 |
| D5 - Vykurovacie teleso rúrkové (kúpelňové) KORADO LINEAR KORALUX | 602,16 |
| D6 - Príslušenstvo k telesám | 3 252,41 |
| D7 - Tlakové skúšky telies vodou | 887,25 |
| Pravidlá M - SKÚŠKY | 500,00 |
| 800 - 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ | 1 716,70 |
| D8 - Potrubia skružami s nobasilu s obalením AL fóliou | 1 716,70 |
| 800 - 783 - NÁTERY SYNTETICKÉ | 735,20 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **58 489,72** |

# ROZPOČET

| | |
|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna |

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

## Časť: 02 - Vykurovanie

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

## Náklady z rozpočtu 58 489,72

### 800 - 731 - KOTOLŇA 16 365,56

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Buderus | Kondenzačný plynový kotol , 100 kW, | ks | 2,000 | 3 689,09 | 7 378,18 |
| 2 | M | Pol1 | Pripojovacia skupina čerpadla GB162-100 V2 | ks | 2,000 | 447,95 | 895,90 |
| 3 | M | Pol2 | Kaskádová sada liniová TL2 s hydraulickou výhybkou | ks | 1,000 | 1 337,35 | 1 337,35 |
| 4 | M | Pol3 | Regulátor Logamatic RC300 s FA snímačom V2 | ks | 1,000 | 127,88 | 127,88 |
| 5 | M | Pol4 | Modul CM 400 | ks | 1,000 | 230,48 | 230,48 |
| 6 | M | Pol5 | Snímač hydraulickej výhybky | ks | 1,000 | 15,32 | 15,32 |
| 7 | M | Pol6 | Pripojovacia sada AS 1,6 | ks | 1,000 | 33,96 | 33,96 |
| 8 | M | Pol7 | Pripojovacia sada ASU | ks | 1,000 | 9,47 | 9,47 |
| 9 | M | Pol8 | Digitálny regulátor RC 100 | ks | 3,000 | 34,76 | 104,28 |
| 10 | K | Pol9 | Montáž kotla s príslušenstvom | ks | 2,000 | 350,02 | 700,04 |
| 11 | M | Pol10 | Zásobníkový ohrievač objem 1000l | ks | 1,000 | 1 706,55 | 1 706,55 |
| 12 | K | Pol11 | Montáž zásobníkového ohrievača vody | ks | 1,000 | 84,05 | 84,05 |
| 13 | M | Reflex | Expanzná nádoba NG 80/6 , o x v = 206x285 mm | ks | 1,000 | 107,10 | 107,10 |
| 14 | K | Pol12 | Montáž expanznej nádoby | ks | 1,000 | 19,63 | 19,63 |
| 15 | M | Pol13 | Komb.rozdeľovač zberač MODUL 80 - HKV4/25/40, L=1,09m | ks | 1,000 | 206,64 | 206,64 |
| 16 | K | Pol14 | Montáž kombinovaného rozdeľovača zberača | ks | 1,000 | 25,63 | 25,63 |
| 17 | M | Pol15 | Rýchlomontážna skupina DNA HS25/6 INSIDE S MM 100 | ks | 1,000 | 284,67 | 284,67 |
| 18 | M | Pol16 | Rýchlomontážna skupina DNA HSM25/6 INSIDE | ks | 3,000 | 374,26 | 1 122,78 |
| 19 | M | Pol17 | Držiak rýchlomontážnych skupín WMS 1 | ks | 4,000 | 25,50 | 102,00 |
| 20 | M | Pol18 | Držiak rýchlomontážnych skupín WMS 4/5 | ks | 1,000 | 53,25 | 53,25 |
| 21 | K | Pol19 | Montáž rýchlomontážnych skupín | ks | 4,000 | 21,25 | 85,00 |
| 22 | K | Pol20 | Neutralizačné zariadenie NE 1.1 | ks | 1,000 | 549,95 | 549,95 |
| 23 | M | Pol21 | Úpravňa vody ERAL 60 | ks | 1,000 | 816,43 | 816,43 |
| 24 | K | Pol22 | Montáž úpravne vody | ks | 1,000 | 129,67 | 129,67 |
| 25 | M | Pol23 | CH217 Protikorózny stabilizátor (5 lit) | ks | 1,000 | 63,75 | 63,75 |
| 26 | K | Pol24 | Premeranie vody a uvedenie do prevádzky | ks | 1,000 | 85,00 | 85,00 |
| 27 | M | Reflex.1 | Expanzná nádoba NG 8/6 , o x v = 206x285 mm | ks | 2,000 | 32,81 | 65,62 |
| 28 | K | Pol25 | Montáž expanznej nádoby | ks | 2,000 | 12,49 | 24,98 |

### D1 - Komín a spalinovod: 1 129,77

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M | Pol26 | Základná kaskádová sada DN200 od 65 kW | ks | 1,000 | 280,33 | 280,33 |
| 30 | M | Pol27 | Kaskádová sada do šachty DN 200 | ks | 1,000 | 242,76 | 242,76 |
| 31 | M | Pol28 | Rúra odvodu spalín DN 200, l= 2000 mm, PP | ks | 3,000 | 63,37 | 190,11 |
| 32 | M | Pol29 | Rúra odvodu spalín DN 200, l= 1000 mm, PP | ks | 1,000 | 41,26 | 41,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | M | Pol30 | Rúra odvodu spalín DN 200, l= 500 mm, PP | ks | 1,000 | 30,92 | 30,92 |
| 34 | M | Pol31 | Koleno 45° DN 200 | ks | 2,000 | 60,40 | 120,80 |
| 35 | M | Pol32 | Rúra revízna DN 200, PP | ks | 1,000 | 96,09 | 96,09 |
| 36 | K | Pol33 | Montáž komína a spalinovodu | súb. | 1,000 | 127,50 | 127,50 |

D2 - Vetranie kotolne: 253,31

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | M | Pol34 | Protidažďová žalúzia Imos PZAl 355x355 | ks | 1,000 | 45,63 | 45,63 |
| 38 | M | Pol35 | Protidažďová žalúzia Imos PZAl 250x200 | ks | 1,000 | 32,84 | 32,84 |
| 39 | K | Pol36 | Montáž protidažďovej žalúzie | ks | 2,000 | 13,18 | 26,36 |
| 40 | M | Pol37 | Krycia mriežka do potrubia -NOVA A22 UR 355x355 | ks | 1,000 | 76,23 | 76,23 |
| 41 | M | Pol38 | Krycia mriežka do potrubia -NOVA A21 250x200 | ks | 1,000 | 34,63 | 34,63 |
| 42 | K | Pol39 | Montáž krycej mriežky | ks | 2,000 | 7,36 | 14,72 |
| 43 | K | 998 73-1101 | Presun hmôt pre strojovne do výšky 6 m | t | 0,432 | 53,01 | 22,90 |

## 800 - 733 - ROZVOD POTRUBIA 19 385,03

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | M | 11-1103 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nizkotlakových DN 15 | m | 120,000 | 7,82 | 938,40 |
| 45 | M | 11-1104 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nizkotlakových DN 20 | m | 90,000 | 8,86 | 797,40 |
| 46 | M | 11-1105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nizkotlakových DN 25 | m | 130,000 | 11,01 | 1 431,30 |
| 47 | M | 73332-1501 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 2 063,000 | 6,78 | 13 987,14 |
| 48 | M | 733161501a | Chránička červenej farby pre rúrku 16 | m | 2 063,000 | 0,59 | 1 217,17 |
| 49 | K | 19-0107 | do DN 40 | m | 340,000 | 0,36 | 122,40 |
| 50 | K | 39-1101 | Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 | m | 2 063,000 | 0,39 | 804,57 |
| 51 | K | 998 73-3103 | Presun hmôt potrubia do výšky 24 m | t | 2,361 | 36,70 | 86,65 |

## 800 - 734 - ARMATÚRY: 6 092,23

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | M | Pol40 | Guľový kohút 1/2" | ks | 12,000 | 4,02 | 48,24 |
| 53 | M | Pol41 | Guľový kohút 3/4" | ks | 2,000 | 5,38 | 10,76 |
| 54 | M | Pol42 | Guľový kohút 1" | ks | 3,000 | 9,35 | 28,05 |
| 55 | M | Pol43 | Guľový kohút 5/4" | ks | 8,000 | 13,94 | 111,52 |
| 56 | M | Pol44 | Guľový kohút 2" | ks | 2,000 | 32,98 | 65,96 |
| 57 | M | 1421733 | Vyvažovací ventil 1" s meracimi ventilčekmi | ks | 3,000 | 56,27 | 168,81 |
| 58 | M | Pol45 | Guľový kohút s možnosťou vypúšťania 1/2" | ks | 1,000 | 5,58 | 5,58 |
| 59 | M | Pol46 | Vypúšťací kohút svetlosti 1/2" | ks | 14,000 | 3,99 | 55,86 |
| 60 | M | Pol47 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 127,000 | 7,00 | 889,00 |
| 61 | M | Pol48 | Filter 1" | ks | 3,000 | 7,28 | 21,84 |
| 62 | M | Pol49 | Spätná klapka 3/4" | ks | 1,000 | 4,35 | 4,35 |
| 63 | M | Pol50 | Solenoidový ventil 3/4" | ks | 1,000 | 81,06 | 81,06 |
| 64 | M | Pol51 | Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 160mm | ks | 4,000 | 17,94 | 71,76 |
| 65 | K | Pol258 | Montáž teplomerov techn. s ochr. púzdrom alebo pevným stonk. | ks | 4,000 | 13,68 | 54,72 |
| 66 | M | Pol52 | 3-cestný tlak. kohút B-M20x1,5 STN 13 7510.5 | ks | 6,000 | 13,64 | 81,84 |
| 67 | M | Pol53 | Tlakomer deformačný so spodným prípojom 03313 pr. 160 | ks | 6,000 | 6,89 | 41,34 |
| 68 | K | Pol256 | Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm | ks | 6,000 | 22,75 | 136,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | M | 734223255 | Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych | ks | 96,000 | 2,73 | 262,08 |
| 143 | K | 1346612 | HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy | ks | 96,000 | 12,46 | 1 196,16 |
| 144 | M | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | ks | 96,000 | 1,34 | 128,64 |
| 69 | M | Pol54 | Herz ventil priamy TS-90-V termostatický 1/2", vonkajší závit G 3/4 | ks | 11,000 | 9,53 | 104,83 |
| 70 | M | Pol55 | Herz ventil priamy RL-5 1/2", vonkajší závit G 3/4 | ks | 11,000 | 7,04 | 77,44 |
| 71 | M | Pol56 | Termostatická hlavica , s polohou "0", 6 - 30 °C | ks | 11,000 | 9,60 | 105,60 |
| 72 | M | Pol57 | Ručný ovládač "H" série 9000 , priama montáž na VT M 30 x 1,5 H | ks | 12,000 | 2,46 | 29,52 |
| 73 | M | Pol58 | Termostatická hlavica "H", s polohou "0",6 - 30 °C, priama montáž na VTM 30 x 1,5 | ks | 85,000 | 9,60 | 816,00 |
| 74 | M | 1421701 | Guľový kohút 1/2" regulačný | ks | 12,000 | 39,39 | 472,68 |
| 75 | M | 1771260 | Vyvažovací ventil 3/4" s meracími ventilčekmi | ks | 12,000 | 43,71 | 524,52 |
| 76 | K | Pol109 | G 1/2" | ks | 163,000 | 1,92 | 312,96 |
| 77 | K | 733 20-9113 | G1/2" | ks | 37,000 | 2,44 | 90,28 |
| 78 | K | 734 20-9114 | G 3/4" | ks | 4,000 | 3,01 | 12,04 |
| 79 | K | 734 20-9115 | G 1" | ks | 9,000 | 3,30 | 29,70 |
| 80 | K | 735 20-9116 | G 5/4" | ks | 8,000 | 3,94 | 31,52 |
| 81 | K | 734 20-9118 | G 2" | ks | 2,000 | 6,09 | 12,18 |
| 82 | K | 998 73-4103 | Presun hmôt-výška do 24 m | t | 0,296 | 30,05 | 8,89 |

## 800 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ 12 311,92

### D3 - Montáž vyk. telesa panelového 1 009,17

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | M | 15-9631 | 20 VK H do 400 , L do 2000 | ks | 9,000 | 8,69 | 78,21 |
| 84 | M | 15-9633 | 20 VK H do 600, L do 2000 | ks | 19,000 | 9,42 | 178,98 |
| 85 | M | 15-9643 | 22 VK H do 400 , L do 2000 | ks | 28,000 | 9,04 | 253,12 |
| 86 | M | 15-9645 | 22 VK H do 600, L do 2000 | ks | 39,000 | 9,95 | 388,05 |
| 87 | M | 15-9651 | 33 VK H do 600, L do 2000 | ks | 1,000 | 9,61 | 9,61 |
| 88 | M | Pol59 | Montáž vykur. Telies rebríkových | ks | 11,000 | 9,20 | 101,20 |

### D4 - Vykurovacie telesá oceľové panelové KORAD USS Steal 3 003,96

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | M | Pol60 | 20VK 300x1300 | ks | 9,000 | 68,02 | 612,18 |
| 90 | M | Pol61 | 22VK 300x500 | ks | 1,000 | 49,68 | 49,68 |
| 91 | M | Pol62 | 22VK 300x600 | ks | 2,000 | 53,97 | 107,94 |
| 92 | M | Pol63 | 22VK 300x700 | ks | 2,000 | 58,24 | 116,48 |
| 93 | M | Pol64 | 22VK 300x900 | ks | 1,000 | 66,79 | 66,79 |
| 94 | M | Pol65 | 22VK 300x1000 | ks | 1,000 | 71,07 | 71,07 |
| 95 | M | Pol69 | 22VK 300x1100 | ks | 3,000 | 75,34 | 226,02 |
| 96 | M | Pol72 | 22VK 300x1200 | ks | 4,000 | 79,61 | 318,44 |
| 97 | M | Pol73 | 22VK 300x1400 | ks | 1,000 | 88,21 | 88,21 |
| 98 | M | Pol75 | 22VK 300x1500 | ks | 1,000 | 92,45 | 92,45 |
| 99 | M | Pol77 | 22VK 300x1600 | ks | 1,000 | 96,73 | 96,73 |
| 100 | M | Pol78 | 22VK 300x1800 | ks | 11,000 | 105,27 | 1 157,97 |

### D4 - Vykurovacie telesá oceľové panelové KORAD USS Steal 3 556,97

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | M | Pol81 | 20VK 500x500 | ks | 9,000 | 47,32 | 425,88 |
| 102 | M | Pol83 | 20VK 500x600 | ks | 1,000 | 50,97 | 50,97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | M | Pol84 | 20VK 500x700 | ks | 7,000 | 54,61 | 382,27 |
| 104 | M | Pol85 | 20VK 500x900 | ks | 1,000 | 61,92 | 61,92 |
| 105 | M | Pol86 | 22VK 500x500 | ks | 2,000 | 55,89 | 111,78 |
| 106 | M | Pol87 | 22VK 500x600 | ks | 19,000 | 60,98 | 1 158,62 |
| 145 | M | | 22VK 600x600 | ks | 1,000 | 65,41 | 65,41 |
| 107 | M | Pol88 | 22VK 500x700 | ks | 16,000 | 65,62 | 1 049,92 |
| 108 | M | Pol89 | 22VK 500x1000 | ks | 1,000 | 81,32 | 81,32 |
| 109 | M | Pol90 | 22VK 500x1200 | ks | 1,000 | 91,49 | 91,49 |
| 110 | M | Pol91 | 33VK 500x500 | ks | 1,000 | 77,39 | 77,39 |

D5 - Vykurovacie teleso rúrkové (kúpelňové) KORADO LINEAR KORALUX 602,16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | M | Pol92 | KLC 1500.450 | ks | 10,000 | 54,32 | 543,20 |
| 112 | M | Pol93 | KLC 1500.600 | ks | 1,000 | 58,96 | 58,96 |

D6 - Príslušenstvo k telesám 3 252,41

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | M | Pol94 | Upevňovacia sada DN 20/40 (pre kúpelňové vykur. Teleso) | ks | 11,000 | 2,50 | 27,50 |
| 114 | M | Pol95 | závesné konzoly (balenie 2ks+hmoždinky+skrutky) | ks | 96,000 | 0,94 | 90,24 |
| 115 | M | Pol96 | záslepka | ks | 96,000 | 0,20 | 19,20 |
| 116 | K | Pol127 | Montáž rozdelovačov a skriniek podlahového pripojenia telies | ks | 14,000 | 20,00 | 280,00 |
| 117 | M | Pol97 | Rozdeľovač, 3-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4 | ks | 3,000 | 81,01 | 243,03 |
| 118 | M | Pol98 | Rozdeľovač, 4-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4 | ks | 2,000 | 91,97 | 183,94 |
| 119 | M | Pol99 | Rozdeľovač, 6-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | M | Pol100 | Rozdeľovač, 7-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4 | ks | 1,000 | 121,70 | 121,70 |
| 121 | M | Pol625 | Rozdeľovač, 8-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4 | ks | 1,000 | 132,40 | 132,40 |
| 122 | M | Pol626 | Rozdeľovač, 10-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4 | ks | 3,000 | 151,75 | 455,25 |
| 123 | M | Pol627 | Rozdeľovač, 11-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4 | ks | 3,000 | 161,59 | 484,77 |
| 124 | M | Pol628 | Rozdeľovač, 12-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4 | ks | 1,000 | 171,56 | 171,56 |
| 125 | M | Pol629 | Skriňa rozdeľovača, š.500mm, hĺ.80-110mm, do steny montáž, z oceľového plechu, biela | ks | 3,000 | 59,67 | 179,01 |
| 126 | M | Pol630 | Skriňa rozdeľovača, š.600mm, hĺ.80-110mm, do steny montáž, z oceľového plechu, biela | ks | 2,000 | 65,28 | 130,56 |
| 127 | M | Pol631 | Skriňa rozdeľovača, š.750mm, hĺ.80-110mm, do steny montáž, z oceľového plechu, biela | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | M | Pol632 | Skriňa rozdeľovača, š.900mm, hĺ.80-110mm, do steny montáž, z oceľového plechu, biela | ks | 1,000 | 75,65 | 75,65 |
| 129 | M | Pol633 | Skriňa rozdeľovača, š.1050mm, hĺ.80-110mm, do steny montáž, z oceľového plechu, biela | ks | 8,000 | 82,20 | 657,60 |

D7 - Tlakové skúšky telies vodou 887,25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | K | 73515-8120 | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou | ks | 95,000 | 7,34 | 697,30 |
| 131 | K | 73515-8130 | Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou | ks | 1,000 | 11,11 | 11,11 |
| 132 | K | Pol136 | Vykur. telesá rebríkové, tlak. skúšky telies vodou | ks | 11,000 | 3,78 | 41,58 |
| 133 | K | 99873-5103 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m | t | 1,824 | 33,01 | 60,21 |
| 134 | K | 46546 | PPV | % | 9,500 | 8,11 | 77,05 |

## Pravidlá M - SKÚŠKY 500,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | K | Pol634 | uvedenie do prevádzky v súlade s STN | hod. | 100,000 | 5,00 | 500,00 |

## 800 - 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ 1 716,70

### D8 - Potrubia skružami s nobasilu s obalením AL fóliou 1 716,70

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *136* | *M* | *Pol635* | *o 22 (1/2")* | *m* | *120,000* | *2,42* | *290,40* |
| *137* | *M* | *Pol636* | *o 28 (3/4")* | *m* | *90,000* | *2,58* | *232,20* |
| *138* | *M* | *Pol637* | *o 35 (1")* | *m* | *130,000* | *3,31* | *430,30* |
| *139* | *M* | *Pol638* | *Montáž tep. izolácie potrubia skružami* | *m* | *340,000* | *2,24* | *761,60* |
| *140* | *M* | *998 71-3103* | *Presun v objektoch výšky 24 m* | *t* | *0,080* | *27,54* | *2,20* |

## 800 - 783 - NÁTERY SYNTETICKÉ 735,20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | K | 42-4140 | Potrubia do DN 50 1Z + 2 | m | 340,000 | 1,28 | 435,20 |
| 142 | | | Murárske vysprávky | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 143 | | | Sekacie práce | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **03 - Mar**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 5 388,16 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **5 388,16** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 5 388,16 | 1 077,63 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **6 465,79** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **03 - Mar**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **5 388,16** |
| D1 - 1. PCI-H,L,O,C: REGULÁCIA TLAKU VO VYKUROVACOM | 340,22 |
| D2 - SYSTÉME ÚK | 340,22 |
| D3 - 2. QBA-H1,H2: DETEKCIA NEBEZPEČNEJ | 140,93 |
| D4 - KONCENTRÁCIE ZEMNÉHO PLYNU | 140,93 |
| D5 - 3. QBA-H1,H2: DETEKCIA NEBEZPEČNEJ | 4 907,01 |
| D6 - KONCENTRÁCIE OXIDU UHOĽNATÉHO | 148,24 |
| D7 - 4. A: PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA | 128,87 |
| D8 - 5. RIADIACI SYSTÉM | 4 204,64 |
| D9 - 6. ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE | 425,26 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **5 388,16** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **03 - Mar**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **5 388,16** |
| D1 - 1. PCI-H,L,O,C: REGULÁCIA TLAKU VO VYKUROVACOM | | | | | | | 340,22 |
| D2 - SYSTÉME ÚK | | | | | | | 340,22 |
| 1 | K | 1.01 150 | Snímač tlaku pre kvapaliny a plyny typ: QBE 2003 P4, výstup: 0 až 10V js, | ks | 1,000 | 234,60 | 234,60 |
| 2 | K | 1.02 058 | Elektromagnetický ventil dvojcestný, typ: 2VE 20DF, DN 20, 230V/50 Hz, | ks | 1,000 | 63,75 | 63,75 |
| 3 | K | 1.03a,b 033 | Ovládač otočný dvojpolohový, typ: ZB5-AD2, čierny, | ks | 2,000 | 12,67 | 25,34 |
| 4 | K | 1.04 033 | Pomocné relé typ: 570 730, napájacie napätie: 230V/50Hz, 14 - pólová pätica | ks | 1,000 | 16,53 | 16,53 |
| D3 - 2. QBA-H1,H2: DETEKCIA NEBEZPEČNEJ | | | | | | | 140,93 |
| D4 - KONCENTRÁCIE ZEMNÉHO PLYNU | | | | | | | 140,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K | 2.01 221 | Detektor úniku spaliteľných plynov 2S11, 24V/50 Hz, krytie: IP 43 | ks | 1,000 | 140,93 | 140,93 |

## D5 - 3. QBA-H1,H2: DETEKCIA NEBEZPEČNEJ 4 907,01

### D6 - KONCENTRÁCIE OXIDU UHOĽNATÉHO 148,24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | K | 3.01 221 | Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO 2S12, 24V/50 Hz, krytie: IP 43 | ks | 1,000 | 148,24 | 148,24 |

### D7 - 4. A: PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA 128,87

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | K | 4.01 150 | Vonkajší snímač teploty s odporovým výstupom Ni 1000,typ: QAC 22, | ks | 1,000 | 29,75 | 29,75 |
| 8 | K | 4.02 033 | Ovládač tlačidlový, typ: ZB5-AA4, červená, nápis: KVITOVANIE PORUCHY | ks | 1,000 | 7,27 | 7,27 |
| 9 | K | 4.03 060 | Elektródové zariadenie EZH-12V-T.2, napájanie 230V/50Hz, merací signál 12V= | ks | 1,000 | 16,32 | 16,32 |
| 10 | K | 4.04a,b 060 | Ponorná snímacia elektróda závesná,typ: EP 901 | ks | 2,000 | 1,79 | 3,58 |
| 11 | K | 4.05 033 | Elektrická húkačka plechová, 230V/50Hz/15W | ks | 1,000 | 22,36 | 22,36 |
| 12 | K | 4.04 a-c 033 | Pomocné relé typ: 570 730, napájacie napätie: 230V/50Hz, 14 - pólová pätica | ks | 3,000 | 16,53 | 49,59 |

### D8 - 5. RIADIACI SYSTÉM 4 204,64

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 5.01 150 | Voľne programovateľná kompaktná riadiaca stanica, typ: PXC22-E.D, | ks | 1,000 | 977,50 | 977,50 |
| 14 | K | 5.02 150 | Ovládací panel s LCD displejom typ: PXM 10, napájacie napätie 24V / 50 Hz, | ks | 1,000 | 261,80 | 261,80 |
| 15 | K | 5.03 150 | Prepojovací kábel pre ovládací panel typ: PXA-C1 | ks | 1,000 | 15,30 | 15,30 |
| 16 | K | Pol639 | NAPROGRAMOVANIE RIADIACEHO SYSTÉMU | V / V | 15,000 | 15,73 | 235,95 |
| 17 | K | Pol640 | OŽIVENIENIE RIADIACEHO SYSTÉMU | V / V | 15,000 | 18,36 | 275,40 |
| 18 | K | 5.01 033 | Rozvádzačová skrinka nástenná, rozmery: 600 x 600 x 300 mm, | ks | 1,000 | 361,25 | 361,25 |
| 19 | K | 5.02 033 | Montážna doska, rozmery : 565 x 550 x 2 mm | ks | 1,000 | 68,00 | 68,00 |
| 20 | K | 5.03 033 | Vačkový spínač s čelnou doskou S 16 JBD 1101 A4 | ks | 1,000 | 20,83 | 20,83 |
| 21 | K | 5.04 033 | Označovacia lišta | ks | 2,000 | 0,51 | 1,02 |
| 22 | K | 5.05 033 | Popisný štítok na dverách | ks | 8,000 | 0,72 | 5,76 |
| 23 | K | 5.06 033 | Popisný štítok v označovacej lište | ks | 25,000 | 0,38 | 9,50 |
| 24 | K | 5.07 033 | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 12,000 | 20,40 | 244,80 |
| 25 | K | 5.08 033 | Prípojka jednožilovým vodičom do 60 A | ks | 22,000 | 3,15 | 69,30 |
| 26 | K | 5.09 033 | Jednopólový istič C 0,5/1, 1A, charakteristika C, | ks | 1,000 | 6,08 | 6,08 |
| 27 | K | 5.10 033 | Jednopólový istič C 1/1, 1A, charakteristika C, | ks | 1,000 | 6,08 | 6,08 |
| 28 | K | 5.11 033 | Dvojpólový istič C 4/2, 4A, charakteristika C, | ks | 1,000 | 13,09 | 13,09 |
| 29 | K | 5.12 033 | Jednopólový istič s odpájaním N - vodiča B 16/1N, 16A, charakteristika B, | ks | 1,000 | 6,21 | 6,21 |
| 30 | K | 5.13 033 | Prúdový chránič s ističom B / 10A, In = 30 mA, charakteristika B, | ks | 1,000 | 39,53 | 39,53 |
| 31 | K | 5.14a,b 033 | Ovládač otočný dvojpolohový, typ: ZB5-AD2, čierny, | ks | 2,000 | 7,57 | 15,14 |
| 32 | K | 5.15 033 | Ovládač tlačidlový, typ: ZB5-AA4, červená, nápis: KVITOVANIE PORUCHY | ks | 1,000 | 7,27 | 7,27 |
| 33 | K | 5.16 033 | Minuatúrne relé typ:ZT 570 730, ovládanie cievky 230V/50 Hz, | ks | 4,000 | 8,93 | 35,72 |
| 34 | K | 5.17 033 | Pätica pre miniatúrne relé ZT, 14 kolíková, | ks | 4,000 | 3,23 | 12,92 |
| 35 | K | 5.18 033 | Spona | ks | 4,000 | 1,02 | 4,08 |
| 36 | K | 5.19 033 | Zvodič prepätia triedy " 2 " 20 kA | ks | 1,000 | 90,10 | 90,10 |
| 37 | K | 5.20 033 | N - PE zvodičový modul 20 kA, | ks | 1,000 | 90,10 | 90,10 |
| 38 | K | 5.21 033 | Pätica pre zapojenie 2, | ks | 1,000 | 24,82 | 24,82 |
| 39 | K | 5.22 033 | Prepojovacia lišta 2-pólová, izolovaná, | ks | 1,000 | 2,42 | 2,42 |
| 40 | K | 5.23 033 | Vyklápací vypínač s poistkou, | ks | 8,000 | 3,53 | 28,24 |
| 41 | K | 5.24 033 | Jednofázový transformátor 230V/24V/50Hz, výkon 60VA, | ks | 1,000 | 91,80 | 91,80 |
| 42 | K | 5.25 033 | Zásuvka jednofázová 230V/50Hz/10A, | ks | 1,000 | 3,87 | 3,87 |
| 43 | K | 5.26 033 | Radová svorkovnica na DIN lištu CBD-2, | ks | 41,000 | 0,34 | 13,94 |
| 44 | K | 5.27 033 | Koncová doska pre radovú svorku CBD-2, | ks | 14,000 | 0,17 | 2,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | K | 5.28 033 | Radová svorkovnica na DIN lištu CBD-4 | ks | 6,000 | 0,34 | 2,04 |
| 46 | K | 5.29 033 | Koncová doska pre radovú svorku CBD-4, | ks | 4,000 | 0,21 | 0,84 |
| 47 | K | 5.30 033 | Spojovací mostík pre dve svorky, | ks | 1,000 | 0,43 | 0,43 |
| 48 | K | 5.31 033 | Obal na výkresy, | ks | 1,000 | 1,96 | 1,96 |
| 49 | K | 5.32 033 | Nosná lišta DIN, dĺžka 1 m, | ks | 2,000 | 2,30 | 4,60 |
| 50 | K | 5.33 033 | Káblový kanál 20 x 60 mm, | m | 2,000 | 2,64 | 5,28 |
| 51 | K | 5.34 033 | Káblový kanál 40 x 60 mm, | m | 1,000 | 3,87 | 3,87 |
| 52 | K | 5.35 033 | Nulová svorkovnica na DIN lištu, 7 svoriek, modrá, | ks | 1,000 | 2,72 | 2,72 |
| 53 | K | 5.36 033 | Nulová svorkovnica na DIN lištu, 7 svoriek, zelenožltá, | ks | 1,000 | 2,72 | 2,72 |
| 54 | K | 5.37 033 | Nulová svorkovnica na DIN lištu, 7 svoriek, šedá, | ks | 1,000 | 2,72 | 2,72 |
| 55 | K | 5.38 033 | Vývodka Pg 11,0 s maticou, | ks | 1,000 | 0,30 | 0,30 |
| 56 | K | 5.39 033 | Vývodka Pg 13,5 s maticou, | ks | 11,000 | 0,34 | 3,74 |
| 57 | K | 5.40 033 | Žiarivkové svietidlo priemyslové 1 x 18W s vlastným spínačom, | ks | 1,000 | 13,43 | 13,43 |
| 58 | K | 5.41 033 | Výstražné tabuľky | ks | 3,000 | 4,93 | 14,79 |
| 59 | K | 2 | VÝROBNÁ RÉŽIA 16 % | ks | 1,000 | 1 105,00 | 1 105,00 |

## D9 - 6. ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE 425,26

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | K | 6.01 034 | Kábel JYTY-O 2 x 1,0, montáž 1x | m | 6,000 | 0,43 | 2,58 |
| 61 | K | 6.02 034 | Kábel JYTY-O 3 x 1,0, montáž 1x | m | 5,000 | 0,51 | 2,55 |
| 62 | K | 6.03 034 | Kábel CYKY-J 3 x 1,5, montáž 2x | m | 7,000 | 0,51 | 3,57 |
| 63 | K | 6.04 034 | Kábel CYKY-O 3 x 1,5, montáž 4x | m | 24,000 | 0,51 | 12,24 |
| 64 | K | 6.05 034 | Kábel CYKY-J 5 x 1,5, montáž 1x | m | 4,000 | 0,77 | 3,08 |
| 65 | K | 6.06 034 | Kábel CYKY-J 3 x 2,5, montáž 1x | m | 22,000 | 0,60 | 13,20 |
| 66 | K | 6.07 034 | Kábel CMSM 7X1, montáž 2x | m | 11,000 | 1,06 | 11,66 |
| 67 | K | 6.08 034 | Silový vodič CYY 6 mm2, čierny 2x | m | 4,000 | 0,47 | 1,88 |
| 68 | K | 6.09 034 | Štítky Al 30 x 40 mm, | ks | 26,000 | 0,34 | 8,84 |
| 69 | K | 6.10 034 | Káblový žľab 62/50/1800 mm s vekom, | ks | 4,000 | 5,95 | 23,80 |
| 70 | K | 6.11 034 | Koleno 90 stupňov, 62 / 50 mm, | ks | 2,000 | 4,51 | 9,02 |
| 71 | K | 6.12 034 | Spojka 50 univerzálna, | ks | 12,000 | 0,17 | 2,04 |
| 72 | K | 6.13 034 | Držiak fajkový, dĺžka 150 mm | ks | 8,000 | 3,74 | 29,92 |
| 73 | K | 6.14 034 | Lišta NIEDAX typ: 5820 / 021, | m | 8,000 | 0,26 | 2,08 |
| 74 | K | 6.15 034 | Príchytka NIEDAX RPB | ks | 24,000 | 0,13 | 3,12 |
| 75 | K | 6.16 034 | Kovová hadica ohybná kopex 3313 | m | 8,000 | 2,04 | 16,32 |
| 76 | K | 6.17 034 | Kovová hadica ohybná kopex 3316 | m | 5,000 | 2,30 | 11,50 |
| 77 | K | 6.18 034 | Príchytka do steny HM 10 ( 1 plát = 10 ks ) | plát | 3,000 | 0,47 | 1,41 |
| 78 | K | 6.19 034 | Ukončenie kábla do upchávky P 21 | ks | 20,000 | 2,59 | 51,80 |
| 79 | K | 6.20 034 | Ukončenie vodiča do 6 mm2 | ks | 4,000 | 0,64 | 2,56 |
| 80 | K | 6.21 034 | Ukončenie tieneného kábla 2 x 1,5 mm2 | ks | 2,000 | 3,53 | 7,06 |
| 81 | K | 6.22 034 | Ukončenie tieneného kábla 3 x 1,5 mm2 | ks | 2,000 | 4,68 | 9,36 |
| 82 | K | 6.23 034 | Príplatok za ukončenie tieneného kábla | ks | 4,000 | 1,91 | 7,64 |
| 83 | K | 6.24 034 | Prieraz stenou, | ks | 1,000 | 3,53 | 3,53 |
| 84 | K | 6.25 034 | Vysekanie a zapucovanie drážky do priemeru 29 mm | m | 20,000 | 7,18 | 143,60 |
| 85 | K | 6.26 034 | Montáž rozvádzača do 50 kg | ks | 1,000 | 9,52 | 9,52 |
| 86 | K | 6.27 034 | Manipulácia s vekom snímačov, servopohonov a pod. | ks | 10,000 | 1,49 | 14,90 |
| 87 | K | 6.28 034 | Podružný materiál ( skrutky, podložky, matice, sádra a iné ) | kg | 4,000 | 4,12 | 16,48 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

**Úroveň 3: 01 - SO 01, 04 - Vzduchotechnika**

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 52286843
IČO DPH: SK2120967970

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 43 007,87 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **43 007,87** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 43 007,87 | 8 601,57 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **51 609,44** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

| Úroveň 3: | 01 - SO 01, 04 - Vzduchotechnika | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **43 007,87** |
| D1 - Zar.č.1 - Vetranie jedálne - 1.NP (m.č. 1.29) | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | 0,00 |
| D3 - | 4 811,11 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 15,81 |
| D5 - Zar.č.2 - Vetranie a odmlženie kuchyne, šatne a skladov-1.NP (1.28,1.2 | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | 15 189,98 |
| D6 - Hranaté potrubie vyrobené z pozinkovaného plechu hr 1 mm s prírubar | 1 142,40 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 661,09 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 125,12 |
| D3 - | 0,00 |
| D7 - Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44) | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | 445,18 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 78,52 |
| D8 - Zar.č.4 - Vetranie denného stacionáru a miestnosti personálu - 1.NP(1.. | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | 2 154,56 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 304,64 |
| D9 - Zar.č.7 - Vetranie kancelárií, spoločenskej miestnosti, personálu, izieb | 0,00 |
| D10 - - prívod a odvod vzduchu (2.06-2.14,2.17,2.18,2.21-2.24,2.26,2.38,2.. | 3 086,04 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 835,04 |
| D11 - Zar.č.9 - Vetranie skladov a izieb s hygienickým zariadením-3.NP(3.14 | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | 1 945,29 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 312,80 |
| D12 - Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetranie CHÚC-B | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | 1 888,75 |
| D13 - Pomocný materiál a práce | 1 402,50 |
| D3 - | 8 609,04 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **43 007,87** |

## ROZPOČET

| | |
|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna |
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby |
| Časť: | 04 - Vzduchotechnika |

## Úroveň 3: 01 - SO 01, 04 - Vzduchotechnika

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **43 007,87** |
| D1 - Zar.č.1 - Vetranie jedálne - 1.NP (m.č. 1.29) | | | | | | | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | | | | | | | 0,00 |
| D3 - | | | | | | | 4 811,11 |
| 1 | K | Pol142 | Kompaktná vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom | ks | 1,000 | 3 870,40 | 3 870,40 |
| 2 | K | Pol143 | s MaR RD5 o vzduchovom výkone 600 m3/h, pozink, pre lamino obklad | ks | 1,000 | 231,20 | 231,20 |
| 3 | K | Pol144 | - s el. predohrevom 0,9 kW a dohrevom 0,6 kW | ks | 1,000 | 156,83 | 156,83 |
| 4 | K | Pol145 | - včítane obkladu jednotky lamino - buk prirodný | ks | 1,000 | 424,07 | 424,07 |
| 5 | K | Pol146 | - včítane fasádnej kombinovanej vertikálnej mriežky s prechodkami | ks | 1,000 | 128,61 | 128,61 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | | | | | | | 15,81 |
| 6 | K | Pol147 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 280, 25 % tvarovky | bm | 1,000 | 15,81 | 15,81 |
| D5 - Zar.č.2 - Vetranie a odmlženie kuchyne, šatne a skladov-1.NP (1.28,1.2 | | | | | | | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | | | | | | | 15 189,98 |
| 7 | K | Pol148 | VZT - Rekuperačná vetracia jednotka s regulov. výkonom | ks | 1,000 | 7 232,00 | 7 232,00 |
| 8 | K | Pol149 | - riadiaci systém jednotky CP Touch pre RD5-CP10RT-termostat - CPT | ks | 1,000 | 263,16 | 263,16 |
| 9 | K | Pol150 | Vonkajšia kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo, R410A | ks | 1,000 | 2 750,40 | 2 750,40 |
| 10 | K | Pol151 | - včítane AHU BOXU PAW 280 MAH2 | ks | 1,000 | 730,49 | 730,49 |
| 11 | K | **Pol152** | **Potrubný rozvodný systém pozostávajúci z:** | | | | |
| 11.1 | | | medené rúrky DN 9,6 mm | m | 23,000 | 5,98 | 137,54 |
| 11.2 | | | medené rúrky DN 19,05 mm | m | 23,000 | 7,98 | 183,54 |
| 11.3 | | | ovládacie el. rozvody, izolácia, svorky a príslušenstvo | m | 23,000 | 2,02 | 46,46 |
| 12 | K | Pol153 | Doplnkové chladivo R 410 A | kg | 2,000 | 18,53 | 37,06 |
| 13 | K | Pol154 | Velkoplšná textilná výustka PTD-C 500/4000 FB/PMS-2/DG | ks | 1,000 | 123,00 | 123,00 |
| 14 | K | Pol155 | Prívodný a odsávací tanierový ventil TFF 160 | ks | 2,000 | 8,26 | 16,52 |
| 15 | K | Pol156 | Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-1-600x200-R1-H | ks | 2,000 | 35,02 | 70,04 |
| 16 | K | Pol157 | Odsávač pary Imos - IOP - C - 1000 x 1600 TPI 32, 46 + 58 W,230V,50Hz | ks | 2,000 | 1 061,28 | 2 122,56 |
| 17 | K | Pol158 | Odsávač pary Imos - OPC - 900 x 1200 TPI 13-93, 46 + 58 W,230V,50Hz | ks | 1,000 | 625,46 | 625,46 |
| 18 | K | Pol159 | Tlmič hluku s potrubím THP10 - 630 x 400 - 1000 / 3.1 | ks | 4,000 | 143,40 | 573,60 |
| 19 | K | Pol160 | Regulačná klapka - - 160 - 1 - H ručné ovládanie s aretáciou polohy | ks | 2,000 | 16,50 | 33,00 |
| 20 | K | Pol161 | Regulačná klapka - RKH - 200x200 - R ručné ovládanie s aretáciou polohy | ks | 1,000 | 25,27 | 25,27 |
| 21 | K | Pol162 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 5,000 | 15,17 | 75,85 |
| 22 | K | Pol163 | Protidažďová žalúzia PZ AL 1000 x 315 R1-S do potrubia, prívod vzduchu | ks | 1,000 | 72,18 | 72,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K | Pol164 | Protidažďová žalúzia PZ AL 800 x 400 R1-S do potrubia, prívod vzduchu | ks | 1,000 | 71,85 | 71,85 |

D6 - Hranaté potrubie vyrobené z pozinkovaného plechu hr 1 mm s prírubar 1 142,40

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K | Pol165 | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2100, 50 % tvarovky | bm | 30,000 | 38,08 | 1 142,40 |

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 661,09

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | K | Pol166 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky | bm | 10,000 | 7,82 | 78,20 |
| 26 | K | Pol167 | Odstredivý stenový ventilátor - 80 a 120 m3/h | ks | 7,000 | 78,74 | 551,18 |
| 27 | K | Pol168 | Gravitačná mriežka GGR 125 | ks | 3,000 | 10,57 | 31,71 |

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 125,12

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | Pol169 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky | bm | 16,000 | 7,82 | 125,12 |

D3 - 0,00

D7 - Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44) 0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu 445,18

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | Pol170 | Odstredivý stenový ventilátor - 80 m3/h | ks | 5,000 | 78,74 | 393,70 |
| 30 | K | Pol171 | Gravitačná mriežka GGR 125 | ks | 2,000 | 10,57 | 21,14 |
| 31 | K | Pol172 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 2,000 | 15,17 | 30,34 |

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 78,52

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | K | Pol173 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky | bm | 13,000 | 6,04 | 78,52 |

D8 - Zar.č.4 - Vetranie denného stacionáru a miestnosti personálu - 1.NP(1.. 0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu 2 154,56

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | K | Pol174 | Vetracia rekuperačná jednotka HRV-70EC-E-74-R | ks | 1,000 | 1 686,48 | 1 686,48 |
| 34 | K | Pol175 | - do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N | ks | 1,000 | 16,75 | 16,75 |
| 35 | K | Pol176 | - priestorový termostat - CPT | ks | 1,000 | 24,40 | 24,40 |
| 36 | K | Pol177 | Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 250 x 250 - R1 | ks | 1,000 | 37,32 | 37,32 |
| 37 | K | Pol178 | Pretlaková žalúzia PTZ - V - 250 x 250 - R1 | ks | 1,000 | 17,48 | 17,48 |
| 38 | K | Pol179 | Tlmič hluku rúrový THR - 250 - 500 - NN | ks | 2,000 | 72,52 | 145,04 |
| 39 | K | Pol180 | Mriežka CB-420 x 160 | ks | 4,000 | 45,31 | 181,24 |
| 40 | K | Pol181 | Prívodný a odsávací tanierový ventil TFF 160 | ks | 4,000 | 7,67 | 30,68 |
| 41 | K | Pol182 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 1,000 | 15,17 | 15,17 |

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 304,64

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | K | Pol183 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 250, 40 % tvarovky | bm | 18,000 | 12,58 | 226,44 |
| 43 | K | Pol166 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky | bm | 10,000 | 7,82 | 78,20 |

D9 - Zar.č.7 - Vetranie kancelárií, spoločenskej miestnosti, personálu, izieb 0,00

D10 - - prívod a odvod vzduchu (2.06-2.14,2.17,2.18,2.21-2.24,2.26,2.38,2.. 3 086,04

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | Pol17455 | Vetracia rekuperačná jednotka | ks | 1,000 | 1 686,48 | 1 686,48 |
| 45 | K | Pol175 | - do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N | ks | 1,000 | 16,75 | 16,75 |
| 46 | K | Pol176 | - priestorový termostat - CPT | ks | 1,000 | 24,40 | 24,40 |
| 47 | K | Pol184 | Fasádna kombinovaná horizontálna mriežka s prechodkami 2 x 250 | ks | 1,000 | 169,07 | 169,07 |
| 48 | K | Pol185 | Tlmič hluku rúrový THR - 250 - 500 - NN | ks | 4,000 | 72,52 | 290,08 |
| 49 | K | Pol186 | Mriežka CB-420 x 160 | ks | 7,000 | 45,31 | 317,17 |
| 50 | K | Pol187 | Mriežka CB-420 x 125 | ks | 11,000 | 43,18 | 474,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | K | Pol18856 | Regulačná klapka - - 125 - 1 - H ručné ovládanie s aretáciou polohy | ks | 1,000 | 16,09 | 16,09 |
| 52 | K | Pol189 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 6,000 | 15,17 | 91,02 |

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 835,04

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | Pol190 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 250, 40 % tvarovky | bm | 44,000 | 12,58 | 553,52 |
| 54 | K | Pol191 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky | bm | 36,000 | 7,82 | 281,52 |

D11 - Zar.č.9 - Vetranie skladov a izieb s hygienickým zariadením-3.NP(3.14 0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu 1 945,29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | K | Pol192 | Vetracia rekuperačná jednotka | ks | 1,000 | 1 116,00 | 1 116,00 |
| 56 | K | Pol175 | - do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N | ks | 1,000 | 16,75 | 16,75 |
| 57 | K | Pol176 | - priestorový termostat - CPT | ks | 1,000 | 24,40 | 24,40 |
| 58 | K | Pol193 | Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200 x 200 - R1 | ks | 1,000 | 33,66 | 33,66 |
| 59 | K | Pol194 | Pretlaková žalúzia PTZ - V - 200 x 200 - R1 | ks | 1,000 | 14,41 | 14,41 |
| 60 | K | Pol195 | Tlmič hluku rúrový THR - 160 - 500 - NN | ks | 4,000 | 44,90 | 179,60 |
| 61 | K | Pol196 | Mriežka CB-420 x 160 | ks | 3,000 | 45,31 | 135,93 |
| 62 | K | Pol197 | Mriežka CB-420 x 125 | ks | 7,000 | 43,18 | 302,26 |
| 63 | K | Pol188 | Regulačná klapka - - 125 - 1 - H ručné ovládanie s aretáciou polohy | ks | 1,000 | 16,09 | 16,09 |
| 64 | K | Pol198 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 7,000 | 15,17 | 106,19 |

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 312,80

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | K | Pol199 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky | bm | 40,000 | 7,82 | 312,80 |

D12 - Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetranie CHÚC-B 0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu 1 888,75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | Pol200 | Stenový ventilátor V230/9" ARI | ks | 1,000 | 146,97 | 146,97 |
| 67 | K | Pol201 | Stenový ventilátor o V300/12" AR, včítane KIT FF 300/12" dvojité sklo | ks | 2,000 | 287,90 | 575,80 |
| 68 | K | Pol202 | Stenový ventilátor V230/9" ARI LL S | ks | 1,000 | 192,70 | 192,70 |
| 69 | K | Pol203857 | Stenový ventilátor V230/9" ARI | ks | 2,000 | 146,97 | 293,94 |
| 70 | K | Pol204 | Stenový ventilátor V230/9" ARI LL S | ks | 2,000 | 192,70 | 385,40 |
| 71 | K | Pol203 | Stenový ventilátor V230/9" ARI | ks | 2,000 | 146,97 | 293,94 |

D13 - Pomocný materiál a práce 1 402,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | K | Pol205 | Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka | celok | 1,000 | 1 402,50 | 1 402,50 |

D3 - 8 609,04

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | K | Pol206 | Izolácia sacieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - 15 zo samolepom | m2 | 140,000 | 12,92 | 1 808,80 |
| 74 | K | Pol207 | Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m | ks | 14,000 | 7,91 | 110,74 |
| 75 | K | Pol208 | Držiak potrubia - DPK 250, 200, 160,125 | ks | 60,000 | 3,32 | 199,20 |
| 76 | K | Pol209 | Držiak potrubia - DPZ | ks | 40,000 | 2,47 | 98,80 |
| 77 | K | Pol210 | Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6, | ks | 100,000 | 0,94 | 94,00 |
| 78 | K | Pol211 | Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia | kpl | 1,000 | 221,00 | 221,00 |
| 79 | K | Pol212 | Spojovací, kotviací a tesiací materiál | kg | 44,000 | 13,26 | 583,44 |
| 80 | K | Pol213 | Doprava | kpl | 1,000 | 318,75 | 318,75 |
| 81 | K | Pol2131 | Zaregulovanie VZT | kpl | 1,000 | 382,50 | 382,50 |
| 82 | K | Pol21313 | Presun materiálu | kpl | 1,000 | 105,40 | 105,40 |
| 83 | K | Pol213133 | PPV | kpl | 1,000 | 4 686,41 | 4 686,41 |

VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

**Úroveň 3: 02 - SO 02 - Vzduchotechnika**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 18 887,38 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **18 887,38** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 18 887,38 | 3 777,48 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **22 664,86** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby | | |
| Časť: | 04 - Vzduchotechnika | | |
| **Úroveň 3:** | **02 - SO 02 - Vzduchotechnika** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **18 887,38** |
| D1 - | 0,00 |
| D2 - Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44) | 0,00 |
| D3 - | 104,48 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 18,12 |
| D5 - Zar.č.5 - Vetranie miestnosti personálu, rekondičnej, terapie, práčovne | 0,00 |
| D3 - | 3 268,08 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 60,40 |
| D6 - Zar.č.6 - Chladenie miestnosti pre zosnulých - 1.NP ( 1.50) | 0,00 |
| D3 - | 1 531,05 |
| D7 - Zar.č.8 - Vetranie kúpeľne a izieb s hygienickým zariadením-2.NP(2.28- | 0,00 |
| D3 - | 1 816,76 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 297,16 |
| D8 - Zar.č.10 - Vetranie miestnosti personálu a izieb s hygienickým zariaden | 0,00 |
| D3 - | 1 816,76 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 312,80 |
| D9 - Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetranie CHÚC-B | 0,00 |
| D3 - | 2 607,47 |
| D10 - Pomocný materiál a práce | 952,00 |
| D1 - | 6 102,30 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **18 887,38** |

# ROZPOČET

| | |
|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna |

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

## Úroveň 3: 02 - SO 02 - Vzduchotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **18 887,38** |
| D1 - | | | | | | | 0,00 |
| D2 - Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44) | | | | | | | 0,00 |
| D3 - | | | | | | | 104,48 |
| 1 | K | 3.1 | Odstredivý stenový ventilátor - 80 m3/h | ks | 1,000 | 78,74 | 78,74 |
| 2 | K | Pol214 | Gravitačná mriežka GGR 125 | ks | 1,000 | 10,57 | 10,57 |
| 3 | K | Pol182 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 1,000 | 15,17 | 15,17 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | | | | | | | 18,12 |
| 4 | K | Pol215 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky | bm | 3,000 | 6,04 | 18,12 |
| D5 - Zar.č.5 - Vetranie miestnosti personálu, rekondičnej, terapie, práčovne | | | | | | | 0,00 |
| D3 - | | | | | | | 3 268,08 |
| 5 | K | 5.1 | Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka | ks | 3,000 | 786,40 | 2 359,20 |
| 6 | K | Pol216 | Regulátor S-MOVE 4 | ks | 3,000 | 180,20 | 540,60 |
| 7 | K | Pol217 | Konektor pre K S-MUVE 4 | ks | 3,000 | 18,28 | 54,84 |
| 8 | K | 5.2 | Odstredivý stenový ventilátor - 80 m3/h | ks | 3,000 | 78,74 | 236,22 |
| 9 | K | Pol214 | Gravitačná mriežka GGR 125 | ks | 3,000 | 10,57 | 31,71 |
| 10 | K | Pol182 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 3,000 | 15,17 | 45,51 |
| D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | | | | | | | 60,40 |
| 11 | K | Pol218 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky | bm | 10,000 | 6,04 | 60,40 |
| D6 - Zar.č.6 - Chladenie miestnosti pre zosnulých - 1.NP ( 1.50) | | | | | | | 0,00 |
| D3 - | | | | | | | 1 531,05 |
| 12 | K | 6 | Interierová nástenná kompaktná klim. jednotka | ks | 1,000 | 1 517,25 | 1 517,25 |
| 13 | K | Pol219 | Krycia mriežka 125 | ks | 2,000 | 6,90 | 13,80 |
| D7 - Zar.č.8 - Vetranie kúpeľne a izieb s hygienickým zariadením-2.NP(2.28- | | | | | | | 0,00 |
| D3 - | | | | | | | 1 816,76 |
| 14 | K | 8 | Vetracia rekuperačná jednotka HRV-30EC-E-74-R | ks | 1,000 | 1 116,00 | 1 116,00 |
| 15 | K | Pol175 | - do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N | ks | 1,000 | 16,75 | 16,75 |
| 16 | K | Pol176 | - priestorový termostat - CPT | ks | 1,000 | 24,40 | 24,40 |
| 17 | K | Pol193 | Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200 x 200 - R1 | ks | 1,000 | 33,66 | 33,66 |
| 18 | K | Pol194 | Pretlaková žalúzia PTZ - V - 200 x 200 - R1 | ks | 1,000 | 14,41 | 14,41 |
| 19 | K | Pol220 | Tlmič hluku rúrovy THR - 160 - 500 - NN | ks | 4,000 | 44,90 | 179,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K | Pol221 | Mriežka CB-420 x 160 | ks | 5,000 | 45,31 | 226,55 |
| 21 | K | Pol222 | Mriežka CB-420 x 125 | ks | 3,000 | 43,18 | 129,54 |
| 22 | K | Pol182 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 5,000 | 15,17 | 75,85 |

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 297,16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K | Pol223 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky | bm | 38,000 | 7,82 | 297,16 |

D8 - Zar.č.10 - Vetranie miestnosti personálu a izieb s hygienickým zariaden 0,00

D3 - 1 816,76

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K | Pol192 | Vetracia rekuperačná jednotka HRV-30EC-E-74-R | ks | 1,000 | 1 116,00 | 1 116,00 |
| 25 | K | Pol175 | - do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N | ks | 1,000 | 16,75 | 16,75 |
| 26 | K | Pol176 | - priestorový termostat - CPT | ks | 1,000 | 24,40 | 24,40 |
| 27 | K | Pol193 | Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200 x 200 - R1 | ks | 1,000 | 33,66 | 33,66 |
| 28 | K | Pol194 | Pretlaková žalúzia PTZ - V - 200 x 200 - R1 | ks | 1,000 | 14,41 | 14,41 |
| 29 | K | Pol220 | Tlmič hluku rúrovy THR - 160 - 500 - NN | ks | 4,000 | 44,90 | 179,60 |
| 30 | K | Pol221 | Mriežka CB-420 x 160 | ks | 5,000 | 45,31 | 226,55 |
| 31 | K | Pol222 | Mriežka CB-420 x 125 | ks | 3,000 | 43,18 | 129,54 |
| 32 | K | Pol182 | Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B | ks | 5,000 | 15,17 | 75,85 |

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 312,80

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | K | Pol224 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky | bm | 40,000 | 7,82 | 312,80 |

D9 - Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetranie CHÚC-B 0,00

D3 - 2 607,47

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | K | Pol225444 | Stenový ventilátor V300/12" ARI | ks | 2,000 | 215,90 | 431,80 |
| 35 | K | Pol225 | Stenový ventilátor V300/12" ARI | ks | 2,000 | 215,90 | 431,80 |
| 36 | K | Pol226 | Strešný ventilátor DHS 450 E6 , včítane adaptera TDA DV 450, S-ET10 | ks | 1,000 | 730,00 | 730,00 |
| 37 | K | Pol227 | SSD450, 3100 m3/h, 241 W, 230 V, 50 Hz, 1,1 A | ks | 1,000 | 516,61 | 516,61 |
| 38 | K | Pol228 | Strešný ventilátor TFSR 315, 850 m3/h | ks | 1,000 | 297,66 | 297,66 |
| 39 | K | Pol229 | strešný prechod TOS 315 Black, 307 W, 230 V, 50 Hz, 1,35 A | ks | 1,000 | 199,60 | 199,60 |

D10 - Pomocný materiál a práce 952,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | Pol205 | Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka | celok | 1,000 | 952,00 | 952,00 |

D1 - 6 102,30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | K | Pol230 | Izolácia sacieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom | m2 | 100,000 | 12,92 | 1 292,00 |
| 42 | K | Pol231 | Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m | ks | 10,000 | 7,91 | 79,10 |
| 43 | K | Pol232 | Držiak potrubia IMOS - DPK 250, 200, 160,125 | ks | 50,000 | 3,32 | 166,00 |
| 44 | K | Pol233 | Držiak potrubia IMOS - DPZ | ks | 20,000 | 2,47 | 49,40 |
| 45 | K | Pol234 | Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6, | ks | 80,000 | 0,94 | 75,20 |
| 46 | K | Pol235 | Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia | | 15,000 | 10,88 | 163,20 |
| 47 | K | Pol236 | Spojovací, kotviací a tesiací materiál | kg | 30,000 | 10,63 | 318,90 |
| 48 | K | Pol213 | Doprava | kpl | 1,000 | 276,25 | 276,25 |
| 49 | K | Pol2131 | Zaregulovanie VZT | kpl | 1,000 | 187,00 | 187,00 |
| 50 | K | Pol21313 | Presun materiálu | kpl | 1,000 | 55,25 | 55,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | K | Pol213133 | PPV | kpl | 1,000 | 3 440,00 | 3 440,00 |

VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna |
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby |
| **Časť:** | **05 - Plynoinštalácia** |

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 52286843
IČO DPH: SK2120967970

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 4 325,51 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **4 325,51** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 4 325,51 | 865,10 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **5 190,61** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť: 05 - Plynoinštalácia**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **4 325,51** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 822,21 |
| 723 - Zdravotechnika - plynovod | 2 590,07 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 1 092,00 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 140,14 |
| OST - Ostatné | 503,30 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **4 325,51** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť: 05 - Plynoinštalácia**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 325,51** |
| | | | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | 3 822,21 |
| | | | 723 - Zdravotechnika - plynovod | | | | 2 590,07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 723120202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 4,000 | 9,09 | 36,36 |
| 2 | K | 723130205 | Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 32 | m | 4,000 | 16,49 | 65,96 |
| 3 | K | 723130206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 40 | m | 2,000 | 18,50 | 37,00 |
| 4 | K | 723130207 | Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 50 | m | 2,000 | 23,26 | 46,52 |
| 5 | K | 723139205 | Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 32 | m | 4,000 | 21,90 | 87,60 |
| 6 | K | 723139206 | Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 40 | m | 2,000 | 28,03 | 56,06 |
| 7 | K | 723139207 | Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 50 | m | 2,000 | 37,36 | 74,72 |
| 8 | K | 723150303 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2,6 | m | 18,000 | 9,27 | 166,86 |
| 9 | K | 723150304 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31,8/2,6 | m | 6,000 | 10,76 | 64,56 |
| 10 | K | 723150305 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2,6 | m | 48,000 | 12,24 | 587,52 |
| 11 | K | 723150312 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9 | m | 18,000 | 16,61 | 298,98 |
| 12 | K | 723150314 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3,6 | m | 4,000 | 25,01 | 100,04 |
| 13 | K | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6 | m | 2,000 | 7,90 | 15,80 |
| 14 | K | 723150367 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9 | m | 3,000 | 11,59 | 34,77 |
| 15 | K | 723150369 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6 | m | 1,000 | 19,18 | 19,18 |
| 16 | K | 723190202 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | sub | 4,000 | 34,57 | 138,28 |
| 17 | K | 723190203 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20 | sub | 4,000 | 41,14 | 164,56 |
| 18 | K | 723190204 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25 | sub | 2,000 | 49,78 | 99,56 |
| 19 | K | 723239101 | Montaz armatury zavitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 7,000 | 2,75 | 19,25 |
| 20 | K | 723239102 | Montaz armatury zavitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 7,000 | 3,37 | 23,59 |
| 21 | K | 723239103 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2,000 | 3,69 | 7,38 |
| 22 | K | 723239106 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 2 | ks | 1,000 | 6,79 | 6,79 |
| 23 | K | 230230016 | Tlaková skúška vzduchom 10 KPa | m | 98,000 | 2,07 | 202,86 |
| 24 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,900 | 17,91 | 16,12 |
| *25* | *M* | *5518000002* | *armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 1/2"* | *ks* | *4,000* | *5,81* | *23,24* |
| *26* | *M* | *5518000003* | *armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 3/4"* | *ks* | *5,000* | *8,32* | *41,60* |
| *27* | *M* | *5518000004* | *armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 1"* | *ks* | *2,000* | *14,20* | *28,40* |
| *28* | *M* | *5518000007* | *armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 2"* | *ks* | *1,000* | *51,85* | *51,85* |
| *29* | *M* | *5518000037* | *armatúry závitové - plyn Vzorkovací ventil rohový O 14 x 1/2"F* | *ks* | *1,000* | *5,46* | *5,46* |
| *30* | *M* | *5517600033* | *armatúry závitové - plyn Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn 1/2"* | *ks* | *4,000* | *7,74* | *30,96* |
| *31* | *M* | *5517600035* | *armatúry závitové - plyn Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn 3/4"* | *ks* | *4,000* | *9,56* | *38,24* |

## 767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 092,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | K | 767995101 | Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia | ks | 120,000 | 9,10 | 1 092,00 |

## 783 - Dokončovacie práce - nátery 140,14

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | K | 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom | m | 98,000 | 1,43 | 140,14 |

## OST - Ostatné 503,30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | K | HZS-001 | Revízie | hod | 3,000 | 141,10 | 423,30 |
| 35 | K | HZS-003 | Prvá úradná skúška, osvedčenie | hod | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | K | HZS-005 | Príprava ku komplexnému vyskúšaniu | hod | 3,000 | 10,00 | 30,00 |
| 37 | K | HZS-006 | Kompletné vyskúšanie | hod | 5,000 | 10,00 | 50,00 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť: 06 - Zdravotechnika**

JKSO: KS:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 68 533,50 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **68 533,50** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 68 533,50 | 13 706,70 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **82 240,20** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby | | |
| **Časť:** | **06 - Zdravotechnika** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **68 533,50** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 409,86 |
| 1 - Zemné práce | 2 994,49 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 342,54 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 72,83 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 65 123,64 |
| 713 - Izolácie tepelné | 4 023,94 |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 16 789,33 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 20 749,73 |
| 724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie | 76,65 |
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | 22 216,16 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 1 267,83 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **68 533,50** |

# ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby | | |
| **Časť:** | **06 - Zdravotechnika** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **68 533,50** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 3 409,86 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 2 994,49 |
| 1 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 90,000 | 8,72 | 784,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 90,000 | 0,53 | 47,70 |
| 3 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m | m3 | 90,000 | 2,03 | 182,70 |
| 4 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 90,000 | 1,35 | 121,50 |
| 4.1 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 81,000 | 0,85 | 68,85 |
| 4.2 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších | m3 | 2 430,000 | 0,09 | 218,70 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 81,000 | 0,52 | 42,12 |
| 5.1 | K | 171209002 | Poplatok za skládkovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 122,000 | 4,25 | 518,50 |
| 6 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 9,000 | 2,14 | 19,26 |
| 7 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 54,000 | 4,28 | 231,12 |
| *8* | *M* | *5833773700* | *Štrkopiesok drvený 0-16 N* | *m3* | *54,000* | *14,06* | *759,24* |

4 - Vodorovné konštrukcie 342,54

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 18,000 | 19,03 | 342,54 |

99 - Presun hmôt HSV 72,83

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 34,034 | 2,14 | 72,83 |

## PSV - Práce a dodávky PSV 65 123,64

713 - Izolácie tepelné 4 023,94

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 313,000 | 1,27 | 397,51 |
| *12* | *M* | *2837741539* | *DG 20 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *160,000* | *0,33* | *52,80* |
| *13* | *M* | *2837741552* | *DG 28 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *103,000* | *0,38* | *39,14* |
| *14* | *M* | *2837741573* | *DG 35 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *42,000* | *0,51* | *21,42* |
| 15 | K | 713482112 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 52,000 | 1,41 | 73,32 |
| *16* | *M* | *2837741584* | *DG 42 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *30,000* | *0,56* | *16,80* |
| *17* | *M* | *2837741596* | *DG 50 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *12,000* | *0,72* | *8,64* |
| *18* | *M* | *2837741608* | *DG 60 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *10,000* | *0,94* | *9,40* |
| 19 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 654,000 | 1,47 | 961,38 |
| *20* | *M* | *2837741542* | *DG 22 x 20 izolácia-trubica* | *m* | *323,000* | *0,99* | *319,77* |
| *21* | *M* | *2837741555* | *DG 28 x 20 izolácia-trubica* | *m* | *93,000* | *1,16* | *107,88* |
| *22* | *M* | *2837741571* | *DG 35 x 30 izolácia-trubica* | *m* | *80,000* | *2,24* | *179,20* |
| *23* | *M* | *2837741583* | *DG 42 x 30 izolácia-trubica* | *m* | *158,000* | *2,89* | *456,62* |
| 24 | K | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 10,000 | 1,86 | 18,60 |
| *25* | *M* | *300587* | *Technické izolácie AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž do 100°C 49x30x1000* | *bm* | *6,000* | *2,44* | *14,64* |
| *26* | *M* | *303362* | *Technické izolácie čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AluR fóliou - skruž do 600/100°C, 61x30x1000* | *m* | *4,000* | *4,25* | *17,00* |
| 27 | K | 713530805 | Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 65-91 mm, EI120, z jednej strany | ks | 9,000 | 14,84 | 133,56 |
| *28* | *M* | *2781001300* | *Protipožiarna manžeta CP 644-75/2.5" priemer potrubia 75 mm* | *ks* | *9,000* | *27,36* | *246,24* |
| 29 | K | 713530810 | Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 92-125 mm, EI120, z jednej strany | ks | 17,000 | 16,82 | 285,94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *30* | *M* | *2781001180* | *Protipožiarna manžeta CP 643-110/4" N, priemer potrubia 92-115 mm* | *ks* | *17,000* | *36,72* | *624,24* |
| 31 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 39,841 | 1,00 | 39,84 |

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 16 789,33

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | K | 721171308 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi | m | 115,000 | 14,91 | 1 714,65 |
| 33 | K | 721171309 | Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi | m | 60,000 | 18,61 | 1 116,60 |
| 34 | K | 721171310 | Potrubie z rúr PE-HD 160/6, 2 ležaté v zemi | m | 17,000 | 30,46 | 517,82 |
| 35 | K | 721171410 | Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (guľová odbočka - dvojitá) | m | 15,000 | 25,32 | 379,80 |
| 36 | K | 721171411 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá) | m | 120,000 | 27,88 | 3 345,60 |
| 37 | K | 721171502 | Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné | m | 3,000 | 7,47 | 22,41 |
| 38 | K | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné | m | 83,000 | 8,19 | 679,77 |
| 39 | K | 721171508 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 21,000 | 15,17 | 318,57 |
| 40 | K | 721173203 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8 | m | 15,000 | 3,66 | 54,90 |
| 41 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 48,000 | 1,40 | 67,20 |
| 42 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 28,000 | 2,07 | 57,96 |
| 43 | K | 721212403 | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110 | ks | 6,000 | 5,16 | 30,96 |
| *44* | *M* | *HL310NPr.1* | *Podlah.vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.prírubou,s vtok.mriežk.z nerez.1 15x115mm a zápach.vlož..Trieda zaťaž.K3(300kg).* | *ks* | *6,000* | *59,08* | *354,48* |
| 45 | K | 721229020 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene | ks | 12,000 | 25,93 | 311,16 |
| *46* | *M* | *5528158014* | *Sprchový žľab k stene 700 mm 930x 190x 135 obj.č. 154.105.00.1* | *ks* | *12,000* | *423,30* | *5 079,60* |
| 47 | K | 721230087 | Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 110 | ks | 7,000 | 4,34 | 30,38 |
| *48* | *M* | *2866300037* | *Strešný vtok HL62BH/1, DN 110, (6,0 l/s), bitumenová izolácia, vertikálny odtok, pochôdzny, 148x148 mm/137x137 mm, PP* | *ks* | *7,000* | *131,75* | *922,25* |
| *49* | *M* | *2866301006* | *Nadstavec HL65H, pre strešný vtok, izolačný tanier, 300mm/d 125mm s bitumenovou izoláciou, PP* | *ks* | *7,000* | *46,75* | *327,25* |
| *50* | *M* | *2866301013* | *Dvojdielny odvodňovaci krúžok HL161, k HL62(.1)(B)(H), HL64(.1)(B)(H), k nadstavcom HL65(F)(H)(P), d 195 mm, strešné vtoky, PP* | *ks* | *7,000* | *21,25* | *148,75* |
| 51 | K | 721242115 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100 | ks | 10,000 | 54,30 | 543,00 |
| *52* | *M* | *HL600G/2* | *Lapač strešných naplavenín s liatin.rámom, guľ.kĺbom na odtoku,s košíkom na zachyt.nečistôt, suchá-nezámrzná a pachonepriepust.klapka DN125* | *ks* | *10,000* | *12,92* | *129,20* |
| 53 | K | 721274102 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807 | ks | 1,000 | 6,12 | 6,12 |
| 54 | K | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 11,000 | 8,03 | 88,33 |
| 55 | K | 721274112 | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 | ks | 5,000 | 1,09 | 5,45 |
| *56* | *M* | *5515101201* | *Privzdušňovaci ventil DN 50/75/110, (37 l/s), -40°až +60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP* | *ks* | *5,000* | *38,17* | *190,85* |
| 57 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 428,000 | 0,40 | 171,20 |
| 58 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 17,000 | 0,52 | 8,84 |
| 59 | K | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 166,231 | 1,00 | 166,23 |

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 20 749,73

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | K | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 39,000 | 11,82 | 460,98 |
| 61 | K | 722130215 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 6,000 | 13,72 | 82,32 |
| 62 | K | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 6,000 | 17,68 | 106,08 |
| 63 | K | 722171312 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm | m | 483,000 | 10,17 | 4 912,11 |
| 64 | K | 722171313 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm | m | 196,000 | 13,88 | 2 720,48 |
| 65 | K | 722171314 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm | m | 122,000 | 18,84 | 2 298,48 |
| 66 | K | 722171315 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm | m | 158,000 | 27,63 | 4 365,54 |
| 67 | K | 722171316 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d50x4,0mm | m | 12,000 | 33,89 | 406,68 |
| 68 | K | 722172633 | Potrubie z rúr , rúrka univerzálna flex DN 63,0x8,6 v tyčiach | m | 4,000 | 58,96 | 235,84 |
| 69 | K | 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 1,000 | 1,16 | 1,16 |
| *70* | *M* | *5511870000* | *Guľový uzáver pre vodu , 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58* | *ks* | *1,000* | *4,02* | *4,02* |
| 71 | K | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 6,000 | 3,61 | 21,66 |
| *72* | *M* | *5511870020* | *Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58* | *ks* | *6,000* | *3,67* | *22,02* |
| 73 | K | 722221025 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 2,000 | 4,27 | 8,54 |
| *74* | *M* | *5511870030* | *Guľový uzáver pre vodu , 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58* | *ks* | *2,000* | *8,12* | *16,24* |
| 75 | K | 722221030 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | ks | 4,000 | 3,27 | 13,08 |
| *76* | *M* | *5511870040* | *Guľový uzáver pre vodu , 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58* | *ks* | *4,000* | *22,53* | *90,12* |
| 77 | K | 722221035 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 | ks | 3,000 | 3,92 | 11,76 |
| *78* | *M* | *5511870050* | *Guľový uzáver pre vodu , 2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58* | *ks* | *3,000* | *32,98* | *98,94* |
| 79 | K | 722221082 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 9,000 | 1,16 | 10,44 |
| *80* | *M* | *5511871140* | *Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58* | *ks* | *9,000* | *4,24* | *38,16* |
| 81 | K | 722221175 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 | ks | 1,000 | 1,96 | 1,96 |
| *82* | *M* | *27110* | *Prescor B 3/4" - 6 bar, poistný ventil* | *ks* | *1,000* | *9,86* | *9,86* |
| 83 | K | 722221305 | Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 | ks | 1,000 | 1,16 | 1,16 |
| *84* | *M* | *5511871640* | *Vodorovná spätná klapka , 1/2", mäkké tesnenie, mosadz OT 58* | *ks* | *1,000* | *5,47* | *5,47* |
| 85 | K | 722221310 | Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 | ks | 1,000 | 1,96 | 1,96 |
| *86* | *M* | *5511871650* | *Vodorovná spätná klapka , 3/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58* | *ks* | *1,000* | *7,63* | *7,63* |
| 87 | K | 722221325 | Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 | ks | 1,000 | 3,27 | 3,27 |
| *88* | *M* | *5511871680* | *Vodorovná spätná klapka , 6/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58* | *ks* | *1,000* | *21,68* | *21,68* |
| 89 | K | 722221330 | Montáž spätnej klapky závitovej G 2 | ks | 1,000 | 3,92 | 3,92 |
| *90* | *M* | *HonBA2956* | *Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, DN 50, závitové prevedenie* | *ks* | *1,000* | *696,15* | *696,15* |
| 91 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť., odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 9,000 | 1,16 | 10,44 |
| *92* | *M* | *2401041* | *Termostat do cirkulácie DN 15 pre zdroje tepla s guľovým kohútom,* | *ks* | *9,000* | *66,22* | *595,98* |
| 93 | K | 722229106 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 1,000 | 3,92 | 3,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | M | 551hs10s | HS10S - Domová vodovodná filtračná stanica 2" | ks | 1,000 | 827,05 | 827,05 |
| 95 | K | 722250005 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. | 5,000 | 17,87 | 89,35 |
| 96 | M | 4493203220 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa 650x650x285; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP, uzáver | ks | 5,000 | 225,25 | 1 126,25 |
| 97 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 1 020,000 | 0,75 | 765,00 |
| 98 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 1 020,000 | 0,54 | 550,80 |
| 99 | K | 998722202 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 206,465 | 0,50 | 103,23 |

## 724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 76,65

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | K | 724312125 | Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l | ks | 1,000 | 12,52 | 12,52 |
| 101 | M | 5517001040 | Nádoba-expanzná tlak 10 barov s vakom 33 l biela | ks | 1,000 | 63,75 | 63,75 |
| 102 | K | 998724201 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | % | 0,763 | 0,50 | 0,38 |

## 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 22 216,16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | K | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom | súb. | 21,000 | 13,98 | 293,58 |
| 104 | M | 6420142170 | Klozet kombinovaný stojací biela | ks | 13,000 | 80,75 | 1 049,75 |
| 105 | M | 8226160002411 | Klozet kombinovaný stojací pre telesne postihnutých | ks | 8,000 | 131,75 | 1 054,00 |
| 106 | K | 725129210 | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním | súb. | 3,000 | 6,16 | 18,48 |
| 107 | M | 6420144120 | Pisoár so senzorom biela | ks | 3,000 | 224,40 | 673,20 |
| 108 | K | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 40,000 | 16,83 | 673,20 |
| 109 | M | 6424310277 | Umývadlo zapustené keramické 560x450mm s otvorom pre batériu, s prepadom, montáž zhora | ks | 28,000 | 46,75 | 1 309,00 |
| 110 | M | 6420136540 | Zdravotné umývadlo keramické 640x550x165 mm, biela | ks | 8,000 | 57,21 | 457,68 |
| 111 | M | 6424310427 | Umývadlo keramické 400x230x115mm, s otvorom pre batériu vľavo, bez prepadu, s povrchom Reflex | ks | 4,000 | 119,00 | 476,00 |
| 112 | K | 725229143 | Montáž vane ocelovej smaltovanej klasickej 180x80, bez výtokovej armatúr | ks | 1,000 | 29,44 | 29,44 |
| 113 | M | 6420139750 | Vaňa oceľová smaltovaná vrátane madiel, 1800x800x410 mm, biela | ks | 1,000 | 194,65 | 194,65 |
| 114 | K | 725241125 | Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm | súb. | 1,000 | 26,38 | 26,38 |
| 115 | M | 5542304100 | Vanička sprchová akrylátová 100x90x14 cm | ks | 1,000 | 89,25 | 89,25 |
| 116 | K | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | súb. | 22,000 | 1,14 | 25,08 |
| 117 | M | 8933803000631 | Sedátko s poklopom biela antibakteriál | ks | 22,000 | 12,75 | 280,50 |
| 118 | K | 725291114 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb. | 55,000 | 1,69 | 92,95 |
| 119 | M | 5513009310 | Madlo toaletné sklopné, s držiakom toaletného papiera, nerez | ks | 19,000 | 106,25 | 2 018,75 |
| 120 | M | 5513009270 | Madlo do sprchy 750x450 mm, nerez | ks | 12,000 | 80,75 | 969,00 |
| 121 | M | 5513009290 | Madlo toaletné pevné kotvené do múra, 550 mm, nerez | ks | 12,000 | 80,75 | 969,00 |
| 122 | M | 5513009330 | Sprchová sedačka | ks | 12,000 | 165,75 | 1 989,00 |
| 123 | K | 725319113 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 4,000 | 5,53 | 22,12 |
| 124 | M | 5523134500 | Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA | ks | 4,000 | 46,75 | 187,00 |
| 125 | K | 725329201 | Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtok. armatúr | súb. | 4,000 | 12,76 | 51,04 |
| 126 | M | 5523400790 | Nerezové veľkokapacitný drez na nohách | ks | 4,000 | 429,25 | 1 717,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | K | 725329202 | Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojdrezových, bez výtok. armatúr | súb. | 2,000 | 12,76 | 25,52 |
| *128* | *M* | *5523400800* | *Nerezové veľkokapacitný dvojdrez na nohách* | *ks* | *2,000* | *625,60* | *1 251,20* |
| 129 | K | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. | 7,000 | 21,36 | 149,52 |
| *130* | *M* | *6420137930* | *Sanitárna keramika výlevka stojatá* | *ks* | *7,000* | *97,75* | *684,25* |
| 131 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 130,000 | 3,09 | 401,70 |
| *132* | *M* | *1255101* | *Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérií vodovodných, pripojenie 1/2" x 1/2"* | *ks* | *130,000* | *2,54* | *330,20* |
| 133 | K | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 10,000 | 3,38 | 33,80 |
| *134* | *M* | *379240575* | *Drezová nástenná batéria* | *kus* | *10,000* | *25,50* | *255,00* |
| 135 | K | 725829601 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 44,000 | 6,80 | 299,20 |
| *136* | *M* | *372760575* | *Umývadlová batéria Chróm* | *kus* | *40,000* | *18,70* | *748,00* |
| *137* | *M* | *379190575* | *Drezová batéria* | *kus* | *4,000* | *21,25* | *85,00* |
| 138 | K | 725839210 | Montáž batérie vaňovej stojánkovej jednodierovej | súb. | 1,000 | 6,80 | 6,80 |
| *139* | *M* | *5514652580* | *Vaňová batéria páková sprchová* | *ks* | *1,000* | *34,00* | *34,00* |
| 140 | K | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 14,000 | 8,50 | 119,00 |
| *141* | *M* | *378410575* | *Sprchová batéria* | *kus* | *14,000* | *25,50* | *357,00* |
| 142 | K | 725849206 | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy | ks | 14,000 | 2,13 | 29,82 |
| *143* | *M* | *6057705-00* | *2S tyč s posuvným držiakom 90 cm* | *kus* | *14,000* | *21,25* | *297,50* |
| *144* | *M* | *6070005-00* | *2S Ručná sprcha, Chróm* | *kus* | *14,000* | *29,75* | *416,50* |
| 145 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 39,000 | 3,32 | 129,48 |
| *146* | *M* | *551sifonov* | *Sifon oválny pre umývadlá chrom* | *ks* | *39,000* | *13,46* | *524,94* |
| 147 | K | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks | 8,000 | 3,71 | 29,68 |
| *148* | *M* | *2863120185* | *drezový odtok jednodielny d50 úsporný* | *ks* | *8,000* | *8,50* | *68,00* |
| 149 | K | 725869313 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy) | ks | 2,000 | 4,53 | 9,06 |
| *150* | *M* | *2863120184* | *Drezový odtok dvojdielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém,* | *ks* | *2,000* | *8,50* | *17,00* |
| 151 | K | 725869321 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 | ks | 4,000 | 3,71 | 14,84 |
| *152* | *M* | *5516230031* | *Podomietková zápachová uzávierka HL406, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ* | *ks* | *4,000* | *84,15* | *336,60* |
| 153 | K | 725869330 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vaňovej do D 50 | ks | 1,000 | 3,71 | 3,71 |
| *154* | *M* | *2863120298* | *Vaňová a sprchová odtoková súprava, krátka, 409x181x117 mm, plast, sanitárny systém,* | *ks* | *1,000* | *12,75* | *12,75* |
| 155 | K | 725869340 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 | ks | 1,000 | 3,71 | 3,71 |
| *156* | *M* | *2863120234* | *odpadový komplet odtok d50/40* | *ks* | *1,000* | *8,93* | *8,93* |
| 157 | K | 725869370 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 40 | ks | 3,000 | 3,32 | 9,96 |
| *158* | *M* | *5516171000* | *Uzávierka zápachová pisoárová* | *ks* | *3,000* | *20,06* | *60,18* |
| 159 | K | 725869381 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 40 | ks | 8,000 | 3,32 | 26,56 |
| *160* | *M* | *5516240005* | *Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP* | *ks* | *8,000* | *23,38* | *187,04* |
| 161 | K | 725989101 | Montáž dvierok kovových lakovaných | ks | 13,000 | 9,51 | 123,63 |
| *162* | *M* | *5516757400* | *Dvierka krycie 30x15 cm nerezové* | *ks* | *13,000* | *17,00* | *221,00* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | K | 732429111 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 | súb | 1,000 | 17,00 | 17,00 |
| *164* | *M* | *4268155060* | *Obehové čerpadlo 25-40 180 1x230V 50Hz 6H* | *ks* | *1,000* | *155,58* | *155,58* |
| 165 | K | 998725202 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 221,497 | 0,30 | 66,45 |

## 783 - Dokončovacie práce - nátery 1 267,83

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | K | 783414340 | Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom | m | 51,000 | 1,33 | 67,83 |
| 167 | | | Murárske vysprávky | hod | 40,000 | 10,00 | 400,00 |
| 168 | | | Sekacie práce | hod | 80,000 | 10,00 | 800,00 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť: 07 - Elektroinštalácia**

JKSO: KS:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 97 868,47 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **97 868,47** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 97 868,47 | 19 573,69 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **117 442,16** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby | | |
| **Časť:** | **07 - Elektroinštalácia** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **97 868,47** |
| D1 - Elektroinštálacia | 97 868,47 |
| D2 - Rozvádzače | 5 094,78 |
| D3 - ups | 27 674,14 |
| D4 - Svetelný obvod | 12 587,83 |
| D5 - Zásuvkový obvod | 2 315,65 |
| D6 - Káble | 9 115,25 |
| D3 - ups | 10 970,20 |
| D7 - UPS | 791,20 |
| D8 - Signalizačný systém sestra pacient | 7 569,91 |
| D9 - Internetový obvod | 10 995,49 |
| D10 - Bleskozvod | 5 240,29 |
| D11 - Ostatné | 5 513,73 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **97 868,47** |

# ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby | | |
| **Časť:** | **07 - Elektroinštalácia** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **97 868,47** |
| D1 - Elektroinštálacia | | | | | | | 97 868,47 |
| D2 - Rozvádzače | | | | | | | 5 094,78 |
| *1* | *M* | *Pol66* | *Modul 2000 EI 1U18* | *ks* | *2,000* | *596,40* | *1 192,80* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M | Pol67 | Modul 2000 EI 1U12 | ks | 4,000 | 330,40 | 1 321,60 |
| 3 | M | Pol68 | Stupacia svorkovnica | ks | 5,000 | 89,25 | 446,25 |
| 4 | M | Pol70 | Istič LTN-32C-3 | ks | 2,000 | 12,75 | 25,50 |
| 5 | M | Pol274 | 2-pól. prúdový chránič | ks | 37,000 | 5,95 | 220,15 |
| 6 | M | Pol275 | 2-pól. prúdový chránič | ks | 38,000 | 5,95 | 226,10 |
| 7 | M | Pol71 | 3-pól. poistkový odpojovač | ks | 1,000 | 7,82 | 7,82 |
| 8 | M | Pol74 | Poistka válcová | ks | 3,000 | 4,25 | 12,75 |
| 9 | M | Pol76 | Istič LTN-40C-3 | ks | 2,000 | 9,35 | 18,70 |
| 10 | M | Pol79 | Istič LTN-40C-3N | ks | 2,000 | 10,20 | 20,40 |
| 11 | M | Pol80 | Elektromer 1F na DIN lištu jednofázový 120D | ks | 1,000 | 39,10 | 39,10 |
| 12 | M | Pol101 | Istič LTN-16C-3 | ks | 2,000 | 10,63 | 21,26 |
| 13 | M | Pol70 | Istič LTN-32C-3 | ks | 1,000 | 12,75 | 12,75 |
| 14 | M | Pol110 | Istič LTN-10B-1 | ks | 1,000 | 14,45 | 14,45 |
| 14a | M | pol110.1 | Istič LTN-20B-1 | ks | 1,000 | 14,45 | 14,45 |
| 15 | M | Pol111 | 4-pól. prúdový chránič | ks | 1,000 | 10,20 | 10,20 |
| 16 | M | Pol112 | Istič LTN-16C-3N | ks | 2,000 | 8,42 | 16,84 |
| 17 | M | Pol113 | 2-pól. prúdový chránič | ks | 2,000 | 8,50 | 17,00 |
| 18 | M | Pol111 | 4-pól. prúdový chránič | ks | 1,000 | 10,20 | 10,20 |
| 19 | M | Pol114 | Istič LTN-20C-3 | ks | 2,000 | 7,65 | 15,30 |
| 20 | M | Pol115 | Skriňa AE s montážnou doskou | ks | 1,000 | 63,75 | 63,75 |
| 21 | M | Pol116 | Príslušenstvo | ks | 1,000 | 42,50 | 42,50 |
| 22 | M | Pol117 | RiLine60 800A (60mm) | ks | 2,000 | 4,25 | 8,50 |
| 23 | M | Pol118 | RiLine60 800A (60mm) | ks | 2,000 | 4,25 | 8,50 |
| 24 | M | Pol119 | RiLine60 800A (60mm) | ks | 1,000 | 4,25 | 4,25 |
| 25 | M | Pol120 | RiLine60 800A (60mm) | ks | 1,000 | 4,25 | 4,25 |
| 26 | M | Pol121 | RiLine60 800/1600A (60mm) | ks | 7,000 | 5,53 | 38,71 |
| 27 | M | Pol122 | RiLine60 800/1600A (60mm) | ks | 2,000 | 5,53 | 11,06 |
| 28 | M | Pol123 | Súmrakový spínač | ks | 1,000 | 8,50 | 8,50 |
| 29 | M | Pol124 | Zvodič bleskových prúdov HAK.SPC12,5/4+0 | ks | 1,000 | 114,75 | 114,75 |
| 30 | M | Pol128 | Istič OEL.BC160NT305-80-D | ks | 1,000 | 127,50 | 127,50 |
| 31 | M | Pol300 | Lišta prepojovacia 3P 1m | ks | 3,000 | 3,40 | 10,20 |
| 32 | M | Pol301 | Lišta prepojovacia 2P 1m | ks | 3,000 | 2,13 | 6,39 |
| 33 | M | Pol302 | Lišta prepojovacia 1P 1m | ks | 3,000 | 1,70 | 5,10 |
| 34 | M | Pol129 | 1-pólový istič, 6A, char. B | ks | 9,000 | 7,65 | 68,85 |
| 35 | M | Pol304 | Din lišta 500 | ks | 5,000 | 2,55 | 12,75 |
| 36 | M | Pol305 | Perforovaný žľab 40x40mm - Scame bal 2m | ks | 5,000 | 2,48 | 12,40 |
| 37 | M | Pol130 | Prepojovací materiál (vodiče, hrebeňe atď) set | set | 2,000 | 102,00 | 204,00 |
| 38 | M | Pol307 | CYA 16mm zž | m | 200,000 | 1,08 | 216,00 |
| 39 | M | Pol308 | CYA 10mm zž | m | 200,000 | 0,69 | 138,00 |
| 40 | M | Pol131 | Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 čierna | m | 4,000 | 0,20 | 0,80 |
| 41 | M | Pol132 | Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 hnedá | m | 4,000 | 0,20 | 0,80 |
| 42 | M | Pol133 | Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 sivá | m | 4,000 | 0,20 | 0,80 |
| 43 | M | Pol134 | Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 zž | m | 4,000 | 0,20 | 0,80 |
| 44 | M | Pol313 | Konštrukcia oceľová všeobecná | kg | 100,000 | 1,86 | 186,00 |
| 45 | M | Pol135 | Pametové relé | ks | 8,000 | 17,00 | 136,00 |
| | | D3 - ups | | | | | 27 674,14 |
| 46 | M | Pol137 | UPS 30kA,45min | ks | 2,000 | 9 946,52 | 19 893,04 |
| 47 | M | Pol138 | Požiarný hlasič zapustný IP55 | ks | 2,000 | 4,25 | 8,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | M | Pol139 | ETI ELB | ks | 2,000 | 342,13 | 684,26 |
| 49 | M | Pol140 | 3+N-pól. poistkový odpojovač do 63A | ks | 4,000 | 16,15 | 64,60 |
| 50 | M | Pol141 | Poistka 40A | ks | 12,000 | 1,70 | 20,40 |
| 51 | M | Pol270 | 3+N-pólový istič 40A/3N/C | ks | 12,000 | 13,18 | 158,16 |
| 52 | M | Pol271 | 3+N-pólový istič 32/3N/C | ks | 2,000 | 10,37 | 20,74 |
| 53 | M | Pol272 | 1+N-pólový istič | ks | 6,000 | 8,50 | 51,00 |
| 54 | M | Pol273 | 1+N-pólový istič | ks | 2,000 | 8,50 | 17,00 |
| 55 | M | Pol276 | Stýkač 5,5kW, 1A, 400V a.c., 50Hz, AC-3 | ks | 2,000 | 9,35 | 18,70 |
| 56 | K | Pol325 | Osadenie rozvádzačov | hod | 30,000 | 10,00 | 300,00 |
| 57 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 58 | K | Pol327 | Výroba rozvádzačov - mod. Rozv | ks | 3,000 | 1 199,07 | 3 597,21 |
| 59 | K | Pol277 | Výroba rozvádzačov - mod. RH | ks | 1,000 | 636,53 | 636,53 |
| 60 | K | Pol329 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 | ks | 250,000 | 1,61 | 402,50 |
| 61 | K | Pol330 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 1,5 mm2 | ks | 250,000 | 1,61 | 402,50 |
| 62 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 63 | K | Pol332 | Pomocné elektromontážne práce | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 64 | K | Pol333 | Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická | kg | 100,000 | 1,86 | 186,00 |
| 65 | K | Pol334 | Ukončenie vodiča v ekvipotencionálnej svorkovnici do 2,5mm2 | ks | 100,000 | 1,61 | 161,00 |
| 66 | K | Pol335 | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia do 10 - 16mm2 | ks | 100,000 | 2,54 | 254,00 |
| 67 | K | Pol336 | Montáž Vodič H07V-U-16 zeleno-žltý (CYA) | m | 200,000 | 1,12 | 224,00 |
| 68 | K | Pol337 | Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA) | m | 200,000 | 1,12 | 224,00 |

D4 - Svetelný obvod 12 587,83

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | M | Pol278 | Núdzové žiarivkové svietidlo, trvalý chod 230V, 50Hz, T5, G5, 1×8W, 3h,2,4V/4,5Ah,Ni-Cd, IP65, EEI=A s pikt | ks | 10,000 | 20,06 | 200,60 |
| 70 | M | Pol279 | Núdzové svietidlo Zorka 3SE - 8W/G572h - biele | ks | 46,000 | 20,06 | 922,76 |
| 71 | M | Pol280 | Svietidlo A | ks | 1,000 | 55,85 | 55,85 |
| 72 | M | Pol281 | Svietidlo B | ks | 76,000 | 14,66 | 1 114,16 |
| 73 | M | Pol342 | Svietidlo C | ks | 62,000 | 9,36 | 580,32 |
| 74 | M | Pol343 | Svietidlo D | ks | 20,000 | 37,30 | 746,00 |
| 75 | M | Pol282 | Svietidlo E | ks | 8,000 | 7,27 | 58,16 |
| 76 | M | Pol345 | Svietidlo F | ks | 15,000 | 7,27 | 109,05 |
| 77 | M | Pol283 | Svietidlo G | ks | 18,000 | 29,09 | 523,62 |
| 77a | M | | Svietidlo H 60W, NW | ks | 23,000 | 49,01 | 1 127,23 |
| 78 | M | Pol347 | + 12W LED svetelný zdroj-pätica E27 | ks | 1,000 | 2,67 | 2,67 |
| 79 | M | Pol284 | + 6W LED svetelný zdroj-pätica GU10 | ks | 76,000 | 0,97 | 73,72 |
| 80 | M | Pol347 | + 12W LED svetelný zdroj-pätica E27 | ks | 62,000 | 2,67 | 165,54 |
| 81 | M | Pol349 | + 12W LED svetelný zdroj-pätica GU10 | ks | 20,000 | 22,81 | 456,20 |
| 82 | M | Pol350 | 9W LED svetelný zdroj-pätica T8-LED, G13 | ks | 8,000 | 9,54 | 76,32 |
| 83 | M | Pol350 | 9W LED svetelný zdroj-pätica T8-LED, G13 | ks | 25,000 | 9,54 | 238,50 |
| 84 | M | Pol350 | 9W LED svetelný zdroj-pätica T8-LED, G13 | ks | 36,000 | 9,54 | 343,44 |
| 85 | M | Pol285 | Vonkajšie osvetlenie GX53-LED AL-STL/2 ANTHRAZIT/WEISS 'PANAMA 1 | ks | 15,000 | 72,55 | 1 088,25 |
| 86 | M | Pol352 | Va-Bi spínač č.1 | ks | 95,000 | 2,84 | 269,80 |
| 87 | M | Pol353 | Va-Bi spínač č.5 | ks | 6,000 | 3,90 | 23,40 |
| 88 | M | Pol286 | Va-Bi Tlačidlo | ks | 20,000 | 3,72 | 74,40 |
| 89 | M | Pol287 | Va-Bi prepínač č.6 | ks | 22,000 | 3,05 | 67,10 |
| 90 | M | Pol356 | Va rámček Bi 1U biela | ks | 143,000 | 0,65 | 92,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | M | Pol288 | Krabica podomietková ASD 70 IEC BK | ks | 180,000 | 0,14 | 25,20 |
| 92 | M | Pol358 | Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou | ks | 25,000 | 0,58 | 14,50 |
| 93 | M | Pol289 | Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO) | ks | 1 000,000 | 0,10 | 100,00 |
| 94 | M | Pol290 | Svorka 3x0,5-2,5mm2 (WAGO) | ks | 2 000,000 | 0,08 | 160,00 |
| 95 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 96 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 40,000 | 10,00 | 400,00 |
| 97 | K | Pol361 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice | ks | 180,000 | 1,12 | 201,60 |
| 98 | K | Pol362 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68 | ks | 25,000 | 2,35 | 58,75 |
| 99 | K | Pol363 | Montáž svetelného vypínača č.1 | ks | 95,000 | 1,83 | 173,85 |
| 100 | K | Pol291 | Montáž svetelného vypínača č.6 | ks | 22,000 | 2,08 | 45,76 |
| 101 | K | Pol365 | Montáž svetelného vypínača č.5 | ks | 6,000 | 2,08 | 12,48 |
| 102 | K | Pol292 | Montáž svetelného tlačidla | ks | 20,000 | 1,83 | 36,60 |
| 103 | K | Pol332 | Pomocné elektromontážne práce | hod | 25,000 | 5,00 | 125,00 |
| 104 | K | Pol293 | Montáž Svietidlo A | ks | 1,000 | 8,32 | 8,32 |
| 105 | K | Pol294 | Montáž Svietidlo B | ks | 76,000 | 8,19 | 622,44 |
| 106 | K | Pol369 | Montáž Svietidlo C | ks | 62,000 | 8,32 | 515,84 |
| 107 | K | Pol370 | Montáž Svietidlo D | ks | 20,000 | 8,19 | 163,80 |
| 108 | K | Pol295 | Montáž Svietidlo E | ks | 8,000 | 9,61 | 76,88 |
| 109 | K | Pol296 | Montáž Vonkajšie osvetlenie GX53-LED AL-STL/2 ANTHRAZIT/WEISS ' 1aj s uzem. | ks | 15,000 | 16,11 | 241,65 |
| 110 | K | Pol373 | Montáž Svietidlo F | ks | 15,000 | 10,65 | 159,75 |
| 111 | K | Pol297 | Montáž Svietidlo G | ks | 18,000 | 10,65 | 191,70 |
| 111a | K | | Montáž Svietidlo H 60W, NW | ks | 23,000 | 10,65 | 244,95 |
| 112 | K | Pol298 | Montáž Núdzové svietidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL | ks | 10,000 | 7,12 | 71,20 |
| 113 | K | Pol299 | Montáž Núdzové svietidlo Zorka | ks | 46,000 | 7,12 | 327,52 |

D5 - Zásuvkový obvod 2 315,65

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | M | Pol377 | Zásuvka 2P+T | ks | 138,000 | 3,05 | 420,90 |
| 115 | M | Pol303 | Zásuvka 2P+T IP44 | ks | 36,000 | 12,34 | 444,24 |
| 116 | M | Pol356 | Va rámček Bi 1U biela | ks | 123,000 | 0,65 | 79,95 |
| 117 | M | Pol306 | Va rámček Bi 4U biela | ks | 10,000 | 3,79 | 37,90 |
| 118 | M | Pol288 | Krabica podomietková ASD 70 IEC BK | ks | 180,000 | 0,14 | 25,20 |
| 119 | M | Pol358 | Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou | ks | 40,000 | 0,58 | 23,20 |
| 120 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 121 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 40,000 | 10,00 | 400,00 |
| 122 | K | Pol361 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice | ks | 180,000 | 0,14 | 25,20 |
| 123 | K | Pol332 | Pomocné elektromontážne práce | hod | 20,000 | 5,00 | 100,00 |
| 124 | K | Pol380 | Montáž zásuvka 1f 2P+T | ks | 138,000 | 3,37 | 465,06 |
| 125 | K | Pol362 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68 | ks | 40,000 | 2,35 | 94,00 |

D6 - Káble 9 115,25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | M | Pol309 | Kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 | m | 5 000,000 | 0,55 | 2 750,00 |
| 126a | M | | Chránička ohybná vonkajšia 16mm | m | 80,000 | 1,42 | 113,60 |
| 127 | M | Pol310 | Kábel 1-CHKE-R-J 4x1,5 | m | 350,000 | 0,88 | 308,00 |
| 128 | M | Pol311 | Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5 | m | 750,000 | 0,55 | 412,50 |
| 129 | M | Pol312 | kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5 | m | 3 000,000 | 0,78 | 2 340,00 |
| 130 | M | Pol314 | Kábe 1-CYKY-J 4x25 | m | 80,000 | 7,09 | 567,20 |
| 130a | M | | Pieskové lôžko | m3 | 5,000 | 21,25 | 106,25 |
| 130b | M | | Výstražná fólia | m | 80,000 | 0,36 | 28,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *130c* | *M* | | *Chránička ohybná dvojplášťová vonkajšia 50mm* | *m* | *80,000* | *1,93* | *154,40* |
| *131* | *M* | *Pol315* | *Kábel 1-CHKE-R-J 5x10* | *m* | *200,000* | *4,92* | *984,00* |
| *132* | *M* | *Pol316* | *Kábel 1-CHKE-R-J 5x6* | *m* | *100,000* | *3,15* | *315,00* |
| *133* | *M* | *Pol317* | *Kábel 1-CHKE-R-J 3x6* | *m* | *200,000* | *2,09* | *418,00* |
| *134* | *M* | *Pol318* | *Elektroinštalačná trúbka EXP trúbka, ohybná 40* | *m* | *200,000* | *0,43* | *86,00* |
| *135* | *M* | *Pol319* | *Kábel 1-CHKE-R-J 3x4* | *m* | *250,000* | *1,39* | *347,50* |
| *136* | *M* | *Pol311* | *Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5* | *m* | *50,000* | *0,55* | *27,50* |
| *137* | *M* | *Pol320* | *Kábel 1-CHKE-R-J 5x1,5* | *m* | *50,000* | *1,96* | *98,00* |
| *138* | *M* | *Pol321* | *Kábel 1-CHKE-R-J 5x2,5* | *m* | *50,000* | *1,17* | *58,50* |

D3 - ups 10 970,20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *139* | *M* | *Pol322* | *CXKE-V-J 4x4* | *m* | *30,000* | *2,38* | *71,40* |
| *140* | *M* | *Pol323* | *CXKE-V-J 5x6* | *m* | *200,000* | *3,58* | *716,00* |
| *141* | *M* | *Pol324* | *CXKE-V-J 3x1,5* | *m* | *80,000* | *0,70* | *56,00* |
| *142* | *M* | *Pol328* | *CXKE-V-J 3x2,5* | *m* | *600,000* | *1,00* | *600,00* |
| 143 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 144 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 80,000 | 10,00 | 800,00 |
| 145 | K | Pol338 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 | m | 5 000,000 | 0,77 | 3 850,00 |
| 146 | K | Pol339 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 4x1,5 | m | 350,000 | 0,77 | 269,50 |
| 147 | K | Pol340 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5 | m | 700,000 | 0,77 | 539,00 |
| 148 | K | Pol341 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5 | m | 3 000,000 | 0,77 | 2 310,00 |
| 149 | K | Pol400 | Montáž Kábe 1-CYKY-J 4x25 | m | 80,000 | 1,56 | 124,80 |
| 150 | K | Pol344 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 5x10 | m | 200,000 | 1,17 | 234,00 |
| 151 | K | Pol346 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 5x6 | m | 100,000 | 1,17 | 117,00 |
| 152 | K | Pol348 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x6 | m | 200,000 | 0,82 | 164,00 |
| 153 | K | Pol351 | Montáž Kábel CYKY-J 3x4 | m | 250,000 | 0,77 | 192,50 |
| 154 | K | Pol340 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5 | m | 50,000 | 0,77 | 38,50 |
| 155 | K | Pol354 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x4 | m | 250,000 | 0,77 | 192,50 |
| 156 | K | Pol355 | Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 5x2,5 | m | 50,000 | 1,12 | 56,00 |
| 157 | K | Pol357 | Montáž elektroinštalčnej rúrky | m | 200,000 | 1,07 | 214,00 |
| 158 | K | Pol359 | Pomocné výkopy | hod | 20,000 | 5,00 | 100,00 |
| 158a | K | Pol418 | Pomocné výkony | hod | 25,000 | 5,00 | 125,00 |

D7 - UPS 791,20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | K | Pol360 | Montáž Kábel CXKE-V-J 4x4 | m | 30,000 | 1,12 | 33,60 |
| 160 | K | Pol364 | Montáž Kábel CXKE-V-J 5x4 | m | 200,000 | 1,17 | 234,00 |
| 161 | K | Pol366 | Montáž Kábel CXKE-V-J 3x1,5 | m | 80,000 | 0,77 | 61,60 |
| 162 | K | Pol367 | Montáž Kábel CXKE-V-J 3x2,5 | m | 600,000 | 0,77 | 462,00 |

D8 - Signalizačný systém sestra pacient 7 569,91

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *163* | *M* | *Pol411* | *Vrecková jednotka (prijímač)* | *ks* | *5,000* | *234,69* | *1 173,45* |
| *164* | *M* | *Pol412* | *Bezdrôtové náramkové tlačidlo* | *ks* | *13,000* | *92,57* | *1 203,41* |
| *165* | *M* | *Pol413* | *Bezdrôtové náramkové tlačidlo* | *ks* | *5,000* | *92,57* | *462,85* |
| *166* | *M* | *Pol414* | *Bezdrôtové jednotka ROOM* | *ks* | *7,000* | *284,50* | *1 991,50* |
| *167* | *M* | *Pol415* | *D-server* | *ks* | *1,000* | *1 888,70* | *1 888,70* |
| 168 | K | Pol416 | Oživenie systému | hod | 50,000 | 10,00 | 500,00 |
| 169 | K | Pol417 | Elektromontáže, systému tarex sestra pacient | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 170 | K | Pol418 | Pomocné výkony | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 171 | K | Pol419 | Zaskolenie | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |

D9 - Internetový obvod 10 995,49

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *172* | *M* | *Pol368* | *Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23* | *m* | *3 000,000* | *0,43* | *1 290,00* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | M | Pol288 | Krabica podomietková ASD 70 IEC BK | ks | 38,000 | 0,14 | 5,32 |
| 174 | M | Pol421 | Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6 | ks | 20,000 | 11,13 | 222,60 |
| 175 | M | Pol422 | Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6 | ks | 18,000 | 18,72 | 336,96 |
| 176 | M | Pol356 | Va rámček Bi 1U biela | ks | 38,000 | 0,65 | 24,70 |
| 177 | M | Pol371 | Rúrka ohýbná FX20 | m | 3 000,000 | 0,11 | 330,00 |
| 178 | M | Pol372 | Káblový konektor RJ45, Cat6a | ks | 90,000 | 0,71 | 63,90 |
| 179 | M | Pol374 | Rack | ks | 1,000 | 484,50 | 484,50 |
| 180 | M | Pol375 | Metalický patch panel 48 U1 | ks | 3,000 | 163,63 | 490,89 |
| 181 | M | Pol376 | Switch Cisco SG 24/48 port U1 | ks | 3,000 | 336,60 | 1 009,80 |
| 182 | M | Pol378 | APC Smart-UPS Rack-mount 1000I 1U | ks | 1,000 | 546,98 | 546,98 |
| 183 | M | Pol429 | AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm | ks | 2,000 | 88,83 | 177,66 |
| 184 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 15,000 | 10,00 | 150,00 |
| 185 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 15,000 | 10,00 | 150,00 |
| 186 | K | Pol430 | Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23 | m | 3 000,000 | 0,71 | 2 130,00 |
| 187 | K | Pol361 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice | ks | 38,000 | 1,12 | 42,56 |
| 188 | K | Pol431 | Montáž zásuvky 1xRJ45 | ks | 20,000 | 8,30 | 166,00 |
| 189 | K | Pol432 | Montáž zásuvky 2xRJ45 | ks | 18,000 | 9,09 | 163,62 |
| 190 | K | Pol433 | Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20 | m | 3 000,000 | 1,07 | 3 210,00 |

D10 - Bleskozvod 5 240,29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | M | Pol434 | AL/Mg/Si - drôt 08mm - (1kg/7,40m) | kg | 100,000 | 3,45 | 345,00 |
| 192 | M | Pol435 | Svorka krížová - SK | ks | 50,000 | 0,54 | 27,00 |
| 193 | M | Pol436 | Svorka spojovacia - SS | ks | 50,000 | 0,32 | 16,00 |
| 194 | M | Pol437 | Svorka skúšobná - SZ v plastovej krabici KO125 | ks | 18,000 | 0,91 | 16,38 |
| 195 | M | Pol438 | Krabica pre skúšobnú svorkovnicu s viečkom KO 125 | ks | 18,000 | 5,07 | 91,26 |
| 196 | M | Pol439 | AL/Mg/Si - drôt 10mm - (1kg/1,61m) | kg | 72,000 | 1,07 | 77,04 |
| 197 | M | Pol440 | Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m) | kg | 150,000 | 1,00 | 150,00 |
| 198 | M | Pol441 | HR-Svorka SR 03 | ks | 20,000 | 3,62 | 72,40 |
| 199 | M | Pol442 | Podpera pre uzemňovaciu pásku PP | ks | 32,000 | 0,61 | 19,52 |
| 200 | M | Pol443 | Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnica | ks | 1,000 | 4,90 | 4,90 |
| 201 | M | Pol379 | Chránička ohybná FX25 | m | 72,000 | 2,30 | 165,60 |
| 202 | M | Pol381 | Podpera vedenia PV22 | ks | 180,000 | 0,72 | 129,60 |
| 203 | K | Pol382 | Montáž AL/Mg/Si - - drôt 08mm - (1kg/7,40m) s PV21 | m | 740,000 | 3,77 | 2 789,80 |
| 204 | K | Pol383 | Montáž AL/Mg/Si - drôt 10mm - (1kg/1,61m) | m | 115,000 | 2,21 | 254,15 |
| 205 | K | Pol448 | Montáž Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m) | m | 150,000 | 0,94 | 141,00 |
| 206 | K | Pol449 | Montáž Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnica | ks | 1,000 | 10,40 | 10,40 |
| 207 | K | Pol450 | Montáž Podpera pre uzemňovaciu pásku PP | ks | 32,000 | 2,81 | 89,92 |
| 208 | K | Pol451 | Montáž Svorka krížová - SK | ks | 50,000 | 4,34 | 217,00 |
| 209 | K | Pol452 | Montáž Svorka spojovacia - SS | ks | 50,000 | 3,10 | 155,00 |
| 210 | K | Pol453 | Montáž Svorka skúšobna - SZ | ks | 18,000 | 4,34 | 78,12 |
| 211 | K | Pol454 | Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí | m | 44,000 | 0,80 | 35,20 |
| 212 | K | Pol332 | Pomocné elektromontážne práce | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 213 | K | Pol455 | Pomocé výkopy | hod | 20,000 | 5,00 | 100,00 |
| 214 | K | Pol384 | Prenájom bager - výkop | hod | 5,000 | 41,00 | 205,00 |

D11 - Ostatné 5 513,73

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | M | Pol385 | Stratné káblov | kpl | 1,000 | 299,33 | 299,33 |
| 216 | M | Pol386 | Pomocný materiál (set) | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *217* | *M* | *Pol459* | *Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická* | *kg* | *50,000* | *1,86* | *93,00* |
| *218* | *M* | *Pol387* | *Elekronický videovratnik* | *ks* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *219* | *M* | *Pol388* | *Kamerový systém D04_FHD* | *ks* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| 220 | K | Pol460 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení | hod | 50,000 | 10,00 | 500,00 |
| 221 | K | Pol461 | Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009 | hod | 40,000 | 37,50 | 1 500,00 |
| 222 | K | Pol418 | Pomocné výkony | hod | 50,000 | 5,00 | 250,00 |
| 223 | K | Pol333 | Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická | kg | 50,000 | 1,86 | 93,00 |
| 224 | K | Pol389 | Prepravné náklady | ks | 1,000 | 122,50 | 122,50 |
| 225 | K | Pol390 | Montáž vydeovrátnik | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | K | Pol391 | Montáž kamerový systém | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| *227* | *M* | | *Vodič H07-VK - 6mm zž* | *m* | *50,000* | *0,41* | *20,50* |
| *228* | *M* | | *Vodič H07-VK - 4mm zž* | *m* | *400,000* | *0,27* | *108,00* |
| *229* | *M* | | *EKV. Svorkovnica + krabica* | *ks* | *15,000* | *11,76* | *176,40* |
| *230* | *M* | | *Zemniaca Svorka ZS4* | *ks* | *100,000* | *3,86* | *386,00* |
| 231 | K | Pol460 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 232 | K | | Montáž Vodič H07-VK - 6mm zž | m | 50,000 | 1,12 | 56,00 |
| 232 | K | | Montáž Vodič H07-VK - 4mm zž | m | 400,000 | 1,12 | 448,00 |
| 232 | K | | Montáž EKV. Svorkovnica + krabica | m | 15,000 | 7,40 | 111,00 |

VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť: 08 - EPS**

JKSO: KS:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 17 420,16 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **17 420,16** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 17 420,16 | 3 484,03 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **20 904,19** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **08 - EPS**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **17 420,16** |
| D1 - Kábeláž | 3 488,70 |
| D2 - Elektroinštalačný materiál | 1 301,85 |
| D3 - EPS | 12 629,61 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **17 420,16** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **08 - EPS**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **17 420,16** |
| D1 - Kábeláž | | | | | | | 3 488,70 |
| 1 | K | Pol520 | JE-H(St)HE-V 1x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek | m | 1 100,000 | 1,36 | 1 496,00 |
| 2 | K | Pol521 | JE-H(St)HE-V 2x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek | m | 70,000 | 1,53 | 107,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K | Pol536 | CHKE-V 2x1,5 , vrátane normovaných príchytiek | m | 450,000 | 1,70 | 765,00 |
| 4 | K | Pol537 | CYY2,5 zel žltý | m | 20,000 | 0,34 | 6,80 |
| 5 | K | Pol552 | Prezvonenie káblov | pár | 10,000 | 6,80 | 68,00 |
| 6 | K | Pol587 | Meranie úseku slučky | ks | 115,000 | 0,68 | 78,20 |
| 7 | K | Pol588 | Zaťahovanie kábla do rúrky | m | 1 500,000 | 0,56 | 840,00 |
| 8 | K | Pol589 | Podružný materiál | % | 40,000 | 3,19 | 127,60 |

## D2 - Elektroinštalačný materiál 1 301,85

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | Pol590 | Kábelová lišta | m | 50,000 | 0,60 | 30,00 |
| 10 | K | Pol591 | Elektroinštalačná rúrka pancierová P16 | m | 1 500,000 | 0,68 | 1 020,00 |
| 11 | K | Pol592 | Oceľová konštrukcia všeobecná | kg | 10,000 | 12,75 | 127,50 |
| 12 | K | Pol566 | Požiarna upchávka | m2 | 2,000 | 38,25 | 76,50 |
| 13 | K | Pol593 | Podružný materiál | % | 15,000 | 3,19 | 47,85 |

## D3 - EPS 12 629,61

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *14* | *M* | *Pol594* | *Ústredňa EPS* | *ks* | *1,000* | *1 156,85* | *1 156,85* |
| 15 | K | 065 | Doprava | % | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| 16 | K | 4545 | PPV | % | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| 17 | K | 545 | Presun | % | 1,000 | 127,50 | 127,50 |
| 18 | K | 6463 | GZS | % | 1,000 | 127,50 | 127,50 |
| 19 | K | Pol595 | Uvedenie ústredne do trvalej prevádzky | ks | 1,000 | 59,50 | 59,50 |
| 20 | K | Pol596 | Naprogramovanie ústredne, montáž | ks | 1,000 | 382,50 | 382,50 |
| *21* | *M* | *Pol597* | *Tablo EPS* | *ks* | *1,000* | *562,70* | *562,70* |
| 22 | K | Pol598 | montáž | ks | 1,000 | 38,25 | 38,25 |
| *23* | *M* | *Pol599* | *Optickodym.hlásič s izolátorom A1000* | *ks* | *6,000* | *33,15* | *198,90* |
| *24* | *M* | *Pol600* | *Optickodym.hlásič bez izolátora A1000L* | *ks* | *55,000* | *33,15* | *1 823,25* |
| *25* | *M* | *Pol601* | *pätica LAB1000 + štítok* | *ks* | *61,000* | *3,83* | *233,63* |
| 26 | K | Pol602 | Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev. | ks | 61,000 | 9,35 | 570,35 |
| *27* | *M* | *Pol603* | *Multisenzorový hlásič s izolátorom A2000* | *ks* | *2,000* | *38,25* | *76,50* |
| *28* | *M* | *Pol604* | *Multisenzorový hlásič bez izolátora A2000L* | *ks* | *13,000* | *38,25* | *497,25* |
| *29* | *M* | *Pol601* | *pätica LAB1000 + štítok* | *ks* | *15,000* | *3,83* | *57,45* |
| 30 | K | Pol602 | Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev. | ks | 15,000 | 9,35 | 140,25 |
| *31* | *M* | *Pol605* | *Teplotný hlásič bez izolátora A3500L* | *ks* | *7,000* | *29,75* | *208,25* |
| *32* | *M* | *Pol601* | *pätica LAB1000 + štítok* | *ks* | *7,000* | *4,08* | *28,56* |
| 33 | K | Pol602 | Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev. | ks | 7,000 | 9,35 | 65,45 |
| *34* | *M* | *Pol606* | *Tlačidlový hlásič požiaru VCP100 + štítok* | *ks* | *25,000* | *34,85* | *871,25* |
| 35 | K | Pol607 | Montáž hlásiča EPS+uvedenie do tr. prev. | ks | 25,000 | 9,35 | 233,75 |
| *36* | *M* | *Pol608* | *Vstupno, výstupný modul VM240 + kryt* | *ks* | *1,000* | *51,00* | *51,00* |
| 37 | K | Pol609 | Montáž +uvedenie do tr. prev. | ks | 1,000 | 9,35 | 9,35 |
| *38* | *M* | *Pol610* | *Vstupno, výstupný modul VMMC120 + kryt* | *ks* | *3,000* | *51,00* | *153,00* |
| 39 | K | Pol609 | Montáž +uvedenie do tr. prev. | ks | 3,000 | 9,35 | 28,05 |
| *40* | *M* | *Pol611* | *Vstupno, výstupný modul 4/4 VMIC 404 v krabici* | *ks* | *2,000* | *93,50* | *187,00* |
| 41 | K | Pol609 | Montáž +uvedenie do tr. prev. | ks | 2,000 | 38,25 | 76,50 |
| *42* | *M* | *Pol612* | *Zábleskový konvenčný maják na strop CBE1002 EN54-23* | *ks* | *17,000* | *38,25* | *650,25* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | K | Pol609 | Montáž +uvedenie do tr. prev. | ks | 17,000 | 6,80 | 115,60 |
| *44* | *M* | *Pol613* | *Prídržný magnet na dvere* | *ks* | *4,000* | *136,00* | *544,00* |
| 45 | K | Pol614 | Montáž +uvedenie do tr. prev. | ks | 4,000 | 38,25 | 153,00 |
| 46 | K | Pol615 | Zálohovaný napájací zdroj 24VDC/5A/24Ahod+ 2xAKU | ks | 1,000 | 391,00 | 391,00 |
| *47* | *M* | *Pol616* | *Odbočná krabica , funkčná pri požiari* | *ks* | *10,000* | *17,85* | *178,50* |
| 48 | K | Pol617 | Montáž +uvedenie do tr. prev. | ks | 10,000 | 6,80 | 68,00 |
| *49* | *M* | *Pol618* | *Náhradné sklička* | *ks* | *2,000* | *1,11* | *2,22* |
| 50 | K | Pol619 | Podružný materiál (zakon. Odpory...) | % | 1,000 | 127,50 | 127,50 |
| 51 | K | Pol568 | Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl | Nh | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 52 | K | Pol569 | Záv. premer. 20 párov | Nh | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 53 | K | Pol570 | Projekt PD skutočného vyhotovenia | Nh | 20,000 | 29,75 | 595,00 |
| 54 | K | Pol571 | Drobné murárske, zváračské práce, sekacie práce | Nh | 100,000 | 10,00 | 1 000,00 |
| 55 | K | Pol572 | Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy | Nh | 30,000 | 10,00 | 300,00 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť: 09 - HSP**

JKSO: KS:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 13 743,16 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **13 743,16** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 13 743,16 | 2 748,63 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **16 491,79** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **09 - HSP**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **13 743,16** |
| SECTRO , TOA - Rozhlasová ústredňa 100V, nútený posluch, 6 zón, EN54-16, | 3 457,12 |
| D1 - Reproduktory | 4 029,54 |
| D2 - Kabeláž, elektroinštalačný material | 6 256,50 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **13 743,16** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

**Časť:** **09 - HSP**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **13 743,16** |
| SECTRO , TOA - Rozhlasová ústredňa 100V, nútený posluch, 6 zón, EN54-16, | | | | | | | 3 457,12 |
| *1* | *M* | *VM-3000* | *skriňa 19" 800x600x600 (vxšxh) so sklenenými dverami* | *ks* | *1,000* | *357,00* | *357,00* |
| *2* | *M* | *Pol620* | *Vypínanie HSP od tlačidla total stop - stýkač, relé* | *sada* | *1,000* | *22,10* | *22,10* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M | VM-3360VA | Základná jednotka 360W,6 zón EN 54-16 | ks | 1,000 | 1 283,50 | 1 283,50 |
| 4 | M | VP-2421 INCL | Výkonový zosilňovač 1x420W/100V, vrátane VP200VX | ks | 1,000 | 633,25 | 633,25 |
| 5 | M | VX-2000DS | Jednotka zálohovaného napájania 6x25A, vrátanie dobíjania | ks | 1,000 | 538,05 | 538,05 |
| 6 | M | LC-X1265 | Bezudr. Batéria 12V/65Ahod | ks | 2,000 | 158,10 | 316,20 |
| 7 | M | RM-200M | Stanica hlásatela, 10 ovládacích tlačidiel (Mikrofónový Pult) | ks | 1,000 | 307,02 | 307,02 |

## D1 - Reproduktory 4 029,54

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M | DL-E 06-165/T-EN54 | Stropný reproduktor pre zapustenú montáž ( priestory s podhľadom) | ks | 9,000 | 17,14 | 154,26 |
| 9 | M | WA06-165/T -EN 54 | reproduktor skrinkový ( izby, chodby...) EN54 | ks | 89,000 | 21,52 | 1 915,28 |
| 10 | M | Pol621 | Podružný materiál | % | 1,000 | 127,50 | 127,50 |
| 11 | K | Pol622 | Montáž a merania, | sada | 1,000 | 1 232,50 | 1 232,50 |
| 12 | K | Pol557 | Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky | Nh | 60,000 | 10,00 | 600,00 |

## D2 - Kabeláž, elektroinštalačný materiál 6 256,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | Pol558 | Kábel bezhalogénový, odolný proti šíreniu plameňa, funkčný , B2ca - s1, d1, a1 | m | 1 800,000 | 1,06 | 1 908,00 |
| 14 | K | Pol559 | káblový žlab, vrátane uchtyt. Materiálu funkčný pri požiari ( STN 920203 ) | m | 30,000 | 9,35 | 280,50 |
| 15 | K | Pol623 | STP kábel 4x2, montáž | m | 50,000 | 0,77 | 38,50 |
| 16 | K | Pol564 | Rúrka pancierová BH, P20 | m | 1 300,000 | 1,19 | 1 547,00 |
| 17 | K | Pol565 | Oceľová konštrukcia | kg | 10,000 | 12,75 | 127,50 |
| 18 | K | Pol566 | požiarna upchávka | m2 | 2,000 | 38,25 | 76,50 |
| 19 | K | Pol567 | Odbočná krabica funkčná pri požiari | ks | 26,000 | 8,50 | 221,00 |
| 20 | K | Pol624 | Podružný materiál | % | 1,000 | 212,50 | 212,50 |
| 21 | K | HZS | Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl | Nh | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 22 | K | HZS.1 | Záv. premer. 20 párov | Nh | 5,000 | 10,00 | 50,00 |
| 23 | K | HZS.2 | Projekt PD skutočného vyhotovenia | Nh | 20,000 | 29,75 | 595,00 |
| 24 | K | HZS.3 | Drobné murárske, zváračské práce a sekacie práce | Nh | 80,000 | 10,00 | 800,00 |
| 25 | K | Pol572 | Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy | Nh | 30,000 | 10,00 | 300,00 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť:** **01 - ASR**

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 52286843
IČO DPH: SK2120967970

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 57 755,68 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **57 755,68** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 57 755,68 | 11 551,14 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **69 306,82** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi | | |
| **Časť:** | **01 - ASR** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **57 755,68** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 37 695,30 |
| 1 - Zemné práce | 1 982,73 |
| 2 - Zakladanie | 5 785,60 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 11 244,95 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 6 195,11 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 10 385,07 |
| 8 - Rúrové vedenie | 108,85 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 203,29 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 789,70 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 20 060,38 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 1 839,86 |
| 712 - Izolácie striech | 1 938,00 |
| 713 - Izolácie tepelné | 4 555,47 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 60,03 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 1 248,32 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 3 473,52 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 3 378,60 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 678,27 |
| 776 - Podlahy povlakové | 1 646,55 |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | 759,37 |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | 482,39 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **57 755,68** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť:** **01 - ASR**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **57 755,68** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 37 695,30 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 1 982,73 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 33,183 | 6,32 | 209,72 |
| 2 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 36,614 | 8,72 | 319,27 |
| 3 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 36,614 | 0,53 | 19,41 |
| 4 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 69,797 | 0,85 | 59,33 |
| 5 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 093,910 | 0,34 | 711,93 |
| 6 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 69,797 | 1,33 | 92,83 |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 69,797 | 0,52 | 36,29 |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 125,635 | 4,25 | 533,95 |
| 2 - Zakladanie | | | | | | | 5 785,60 |
| 9 | K | 271521111 | Vankúše zhutnené pod základové pásy | m3 | 3,051 | 28,50 | 86,95 |
| 10 | K | 271521111.1 | Štrkové lôžko pod zakladovú dosku | m3 | 6,430 | 28,50 | 183,26 |
| 11 | K | 273321411 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 | m3 | 14,221 | 80,00 | 1 137,68 |
| 12 | K | 273362421 | Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 94,809 | 4,23 | 401,04 |
| 13 | K | 274321411 | Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 20/25 + pätiek | m3 | 33,563 | 64,02 | 2 148,70 |
| 14 | K | 274351217 | Debnenie stien základových pásov a základovej dosky, zhotovenie-tradičné | m2 | 110,185 | 12,55 | 1 382,82 |
| 15 | K | 274351218 | Debnenie stien základových pásov a základovej dosky, odstránenie-tradičné | m2 | 110,185 | 4,04 | 445,15 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | | | | 11 244,95 |
| 16 | K | 311271302 | Murivo nosné (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm | m3 | 90,809 | 108,04 | 9 811,00 |
| 17 | K | 311272122 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499) | m3 | 6,372 | 120,67 | 768,91 |
| 18 | K | 317165103 | Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 6,000 | 20,53 | 123,18 |
| 19 | K | 317165201 | Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm - 2 ks vedľa seba | ks | 8,000 | 27,92 | 223,36 |
| 20 | K | 317165202 | Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm - 2 ks vedľa seba | ks | 4,000 | 37,75 | 151,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | K | 342272104 | Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) | m2 | 7,890 | 21,23 | 167,50 |

## 4 - Vodorovné konštrukcie 6 195,11

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 22,500 | 66,00 | 1 485,00 |
| 23 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 98,044 | 15,00 | 1 470,66 |
| 24 | K | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 98,044 | 2,50 | 245,11 |
| 25 | K | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie | m2 | 98,044 | 1,86 | 182,36 |
| 26 | K | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie | m2 | 98,044 | 1,00 | 98,04 |
| 27 | K | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t | 1,380 | 950,00 | 1 311,00 |
| 28 | K | 411362442 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 63,090 | 6,02 | 379,80 |
| 29 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 7,085 | 63,25 | 448,13 |
| 30 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 26,958 | 7,14 | 192,48 |
| 31 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 26,958 | 1,75 | 47,18 |
| 32 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0,353 | 950,00 | 335,35 |

## 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 385,07

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | K | 611461115 | Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter | m2 | 69,960 | 0,98 | 68,56 |
| 34 | K | 611461146 | Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová , strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm | m2 | 69,960 | 5,42 | 379,18 |
| 35 | K | 612462028 | Príprava vnútorného podkladu stien , emulzia na zvýšenie priľnavosti | m2 | 171,236 | 0,98 | 167,81 |
| 36 | K | 612462111 | Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi stierka univerzal | m2 | 171,236 | 3,20 | 547,96 |
| 37 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 171,236 | 2,00 | 342,47 |
| 38 | K | 621462115 | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov , penetračný náter | m2 | 16,487 | 1,23 | 20,28 |
| 39 | K | 621462222 | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 16,487 | 9,08 | 149,70 |
| 40 | K | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 130,392 | 9,08 | 1 183,96 |
| 41 | K | 622466115 | Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter | m2 | 130,392 | 1,23 | 160,38 |
| 42 | K | 625251283 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 100 mm - štandardné riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 16,487 | 24,97 | 411,68 |
| 43 | K | 625251356 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 31,410 | 23,52 | 738,76 |
| 44 | K | 625251357 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 130,392 | 25,27 | 3 295,01 |
| 45 | K | 625251385 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 35,240 | 24,97 | 879,94 |
| 46 | K | 625251477 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 120 mm XPS, skrutkovacie kotvy | m2 | 16,800 | 25,95 | 435,96 |
| 47 | K | 631346231 | Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 9,861 | 64,13 | 632,39 |
| 48 | K | 632440061 | Zhotovenie penetračného náteru | m2 | 98,613 | 0,85 | 83,82 |
| *49* | *M* | *2353214100* | *Penetračný náter - strecha* | *l* | *15,236* | *2,88* | *43,88* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | K | 775592111 | Montáž fólie - fólia PE | m2 | 115,125 | 0,75 | 86,34 |
| *51* | *M* | *2830010400* | *Fólia PE* | *m2* | *118,579* | *0,48* | *56,92* |
| 51.1 | K | 6324R | Poter pieskovocementový hr. 55 mm + kari sieť 4/4 oka 150 /150 mm | m2 | 73,000 | 9,59 | 700,07 |

## 8 - Rúrové vedenie 108,85

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | K | 899912102 | Montáž oceľových chráničiek D 200x10 | m | 1,600 | 36,38 | 58,21 |
| *53* | *M* | *1422121100* | *Rúrka hladká kruhová D 200 mm hrúbka 5,6 mm* | *m* | *1,600* | *31,65* | *50,64* |

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 203,29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 155,860 | 2,12 | 330,42 |
| 55 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 155,860 | 1,36 | 211,97 |
| 56 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 155,860 | 1,47 | 229,11 |
| 58 | K | 9419.12 | Pomocné práce | hod | 56,650 | 5,00 | 283,25 |
| 59 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 70,000 | 1,30 | 91,00 |
| 60 | K | 971038441 | Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,08600t | ks | 6,000 | 4,96 | 29,76 |
| 61 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 0,516 | 8,82 | 4,55 |
| 62 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 0,516 | 6,18 | 3,19 |
| 63 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,516 | 10,61 | 5,47 |
| 64 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 0,516 | 0,32 | 0,17 |
| 65 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,516 | 8,90 | 4,59 |
| 66 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 0,516 | 1,00 | 0,52 |
| 67 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 0,516 | 18,00 | 9,29 |

## 99 - Presun hmôt HSV 789,70

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 487,471 | 1,62 | 789,70 |

# PSV - Práce a dodávky PSV 20 060,38

## 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 839,86

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | K | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 94,809 | 0,85 | 80,59 |
| *70* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový v sudoch* | *t* | *0,028* | *2 875,00* | *80,50* |
| 71 | K | 711112001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 16,512 | 0,95 | 15,69 |
| *72* | *M* | *1116315000* | *Lak asfaltový v sudoch* | *t* | *0,006* | *2 875,00* | *17,25* |
| 73 | K | 711113131 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode ( dvojzložkovou flexibilnou hydroizolačnou stierkou ) hr. 2 mm na ploche vodorovnej | m2 | 8,500 | 13,31 | 113,14 |
| 74 | K | 711113141 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode ( dvojzložkovou flexibilnou hydroizolačnou stierkou ) hr. 2 mm na ploche zvislej | m2 | 27,480 | 13,31 | 365,76 |
| 75 | K | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 94,809 | 3,95 | 374,50 |
| *76* | *M* | *6283228800* | *Pás asfaltový* | *m2* | *109,030* | *3,90* | *425,22* |
| 77 | K | 711142559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 16,512 | 5,50 | 90,82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *78* | *M* | *6283228800* | *Pás asfaltový* | *m2* | *19,814* | *3,90* | *77,27* |
| 79 | K | 711211501 | Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová | m2 | 8,000 | 4,76 | 38,08 |
| 80 | K | 711212501 | Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobna | m2 | 28,760 | 4,76 | 136,90 |
| 81 | K | 998711102 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,776 | 31,11 | 24,14 |

712 - Izolácie striech 1 938,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | K | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 110,997 | 0,75 | 83,25 |
| *83* | *M* | *2832990190* | *Parozábrana* | *m2* | *127,647* | *0,48* | *61,27* |
| 84 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 110,997 | 5,75 | 638,23 |
| *85* | *M* | *2832990650* | *Kotviaca technika* | *ks* | *443,988* | *0,85* | *377,39* |
| *86* | *M* | *2833000150* | *hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá* | *m2* | *133,196* | *5,84* | *777,86* |

713 - Izolácie tepelné 4 555,47

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | K | 713122121 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 69,960 | 2,00 | 139,92 |
| *88* | *M* | *2837653605* | *Podlahový polystyrén hr. 50 mm* | *m2* | *142,718* | *2,28* | *325,40* |
| 89 | K | 713132111 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pribitím na konštrukciu | m2 | 20,246 | 4,50 | 91,11 |
| *90* | *M* | *2837653400R* | *XPS polystyrén hrúbka 50 mm - zateplenie venca* | *m2* | *20,651* | *5,00* | *103,26* |
| 91 | K | 713142255 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením | m2 | 197,226 | 2,45 | 483,20 |
| *92* | *M* | *2837653428* | *EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 210 mm* | *m2* | *402,341* | *8,33* | *3 351,50* |
| 93 | K | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 1,826 | 33,45 | 61,08 |

763 - Konštrukcie - drevostavby 60,03

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | K | 763122111R | SDK kapotáž potrubí , jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm | m2 | 2,080 | 28,86 | 60,03 |

764 - Konštrukcie klampiarske 1 248,32

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | K | 764430450 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm | m | 45,000 | 20,77 | 934,65 |
| 95.1 | K | 764430450 | "K25" - Zvislé dažďové rúry d 100 mm | m | 7,000 | 19,31 | 135,17 |
| 95.2 | K | 764430450 | PVC chrlič cez atiku s integrovanou manžetou 1 ks + zberný kotlik - poplastovaný pozinkovaný plech 1 ks | kpl | 2,000 | 89,25 | 178,50 |

766 - Konštrukcie stolárske 3 473,52

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | K | K039 | D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 800x800, ozn " 1" | ks | 2,000 | 98,52 | 197,04 |
| 97 | K | M016 | D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 2500x2100, ozn " 2" | ks | 2,000 | 401,38 | 802,76 |
| 98 | K | M017 | D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 900x2100, ozn " 3" | ks | 2,000 | 475,67 | 951,34 |
| 99 | K | K070 | D+M plastových vchodových dverí , rozmery 900x2000 mm, ozn "D1" | ks | 2,000 | 761,19 | 1 522,38 |

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 378,60

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | K | 767641110 | Montáž dverí + zárubní | ks | 6,000 | 37,50 | 225,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *101* | *M* | *M001* | *Dvere 900x1970 + obložková zárubeň s vetracou mriežkou* | *ks* | *6,000* | *158,10* | *948,60* |
| *102* | *M* | *M002* | *Vchodových dverí 900x2000* | *ks* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| 103 | K | 15646 | D+M kuchynskej linky komplet + plynovej varnej dosky | ks | 2,000 | 1 102,50 | 2 205,00 |

## 771 - Podlahy z dlaždíc 678,27

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | K | 771411003 | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm | m | 32,180 | 2,40 | 77,23 |
| *105* | *M* | *5978651190* | *Ker. sokel, rozmer 298x72x8 mm,* | *ks* | *109,412* | *1,79* | *195,85* |
| 106 | K | 771571112 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm | m2 | 18,360 | 13,30 | 244,19 |
| *107* | *M* | *5978650320* | *Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,* | *m2* | *18,727* | *7,80* | *146,07* |
| 108 | K | 777651900R | Penetračný náter | m2 | 18,360 | 0,75 | 13,77 |
| 109 | K | 998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,159 | 1,00 | 1,16 |

## 776 - Podlahy povlakové 1 646,55

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | K | 776560010 | Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea + soklove lišty | m2 | 51,600 | 8,95 | 461,82 |
| *111* | *M* | *2843105000* | *Prírodné linoleum - 2,0mm ; trieda zaťaže 32/41* | *m2* | *53,148* | *20,25* | *1 076,25* |
| *112* | *M* | *6119800921* | *Lišta soklová* | *m* | *53,148* | *2,00* | *106,30* |
| 113 | K | 998776102 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,185 | 11,77 | 2,18 |

## 781 - Dokončovacie práce a obklady 759,37

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | K | 781445020 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm | m2 | 28,760 | 14,25 | 409,83 |
| *115* | *M* | *5976498050* | *Dlaždice keramické - 300x300* | *m2* | *29,335* | *11,90* | *349,09* |
| 116 | K | 998781102 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,448 | 1,00 | 0,45 |

## 784 - Dokončovacie práce - maľby 482,39

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | K | 784152271 | Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 241,196 | 2,00 | 482,39 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 02 - Vykurovanie**

JKSO: KS:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 6 932,40 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **6 932,40** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 6 932,40 | 1 386,48 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **8 318,88** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi | | |
| **Časť:** | **02 - Vykurovanie** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **6 932,40** |
| 800 - 731 - KOTOLŇA | 4 480,01 |
| D1 - Príslušenstvo | 340,58 |
| D2 - SPALINOVOD | 924,31 |
| 800 - 733 - ROZVOD POTRUBIA | 723,50 |
| 800 - 734 - ARMATÚRY: | 696,47 |
| D3 - Guľové uzávery pre vodu 0,6 Mpa, 110C závitový | 471,38 |
| D4 - Montáž závitových armatúr s jedným závitom | 101,19 |
| 800 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ | 632,42 |
| D5 - Vykurovacie telesá oceľové panelové Ventil kompakt | 384,02 |
| D6 - Vykurovacie teleso rúrkové (kúpelňové) | 117,92 |
| D7 - Príslušenstvo k telesám | 11,84 |
| D8 - Tlakové skúšky telies vodou | 56,32 |
| Pravidlá M - SKÚŠKY | 400,00 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **6 932,40** |

# ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi | | |
| **Časť:** | **02 - Vykurovanie** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |

Objednávateľ: | Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **6 932,40** |
| 800 - 731 - KOTOLŇA | | | | | | | 4 480,01 |
| 1 | K | Buderus | - Nástenný plynový kondenzačný kotol | ks | 2,000 | 1 607,56 | 3 215,12 |
| D1 - Príslušenstvo | | | | | | | 340,58 |
| 2 | K | Pol241 | - Snímač vonkajšej teploty FA | ks | 2,000 | 8,75 | 17,50 |
| 3 | K | Pol242 | - Vypúšťací lievik so sifónom | ks | 2,000 | 20,44 | 40,88 |
| 4 | K | Pol243 | Montáž plynového kotla do 28 kW | ks | 2,000 | 141,10 | 282,20 |
| D2 - SPALINOVOD | | | | | | | 924,31 |
| 5 | K | Pol244 | - Základná komínová sada DO čierna DN80/125 | ks | 2,000 | 67,77 | 135,54 |
| 6 | K | Pol245 | - Strešná príruba na plochú strechu, DN125, Al | ks | 2,000 | 14,45 | 28,90 |
| 7 | K | Pol246 | - Rúra konc. DN80/125 mm, L=500 mm, PP/ocel | ks | 2,000 | 17,71 | 35,42 |
| 8 | K | Pol247 | - Rúra konc. Revízna DN80/125 mm, PP / Al | ks | 2,000 | 33,89 | 67,78 |
| 9 | K | Pol248 | Montáž spalinovodu | súb. | 2,000 | 42,50 | 85,00 |
| 10 | K | Pol249 | Úpravňa vody ERDI Mini 45 | ks | 2,000 | 201,58 | 403,16 |
| 11 | K | Pol250 | Montáž úpravne vody | ks | 2,000 | 63,75 | 127,50 |
| 12 | K | Pol251 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m | t | 0,320 | 128,16 | 41,01 |
| 800 - 733 - ROZVOD POTRUBIA | | | | | | | 723,50 |
| 13 | K | 73332-1501 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 75,000 | 6,78 | 508,50 |
| 14 | K | 73332-1503 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 12,000 | 9,85 | 118,20 |
| 15 | K | 733161501a | Chránička červenej farby pre rúrku 16 | m | 85,000 | 0,59 | 50,15 |
| 16 | K | 73339-1101 | Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 | m | 97,000 | 0,39 | 37,83 |
| 17 | K | 998 73-3101 | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | t | 0,243 | 36,28 | 8,82 |
| 800 - 734 - ARMATÚRY: | | | | | | | 696,47 |
| 18 | K | Pol102 | Vypúšťací kohút svetlosti 1/2“ | ks | 10,000 | 3,99 | 39,90 |
| 19 | K | Pol103 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2“ | ks | 12,000 | 7,00 | 84,00 |
| D3 - Guľové uzávery pre vodu 0,6 Mpa, 110C závitový | | | | | | | 471,38 |
| 20 | K | Pol252 | DN 20 -3/4“ | ks | 4,000 | 5,38 | 21,52 |
| 21 | K | Pol253 | DN 15 -1/2“ | ks | 4,000 | 4,02 | 16,08 |
| 22 | K | Pol254 | 3-cestný tlak. kohút B-M20x1,5 STN 13 7510.5 | ks | 4,000 | 13,64 | 54,56 |
| 23 | K | Pol255 | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 | ks | 4,000 | 6,89 | 27,56 |
| 24 | K | Pol256 | Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm | ks | 4,000 | 22,75 | 91,00 |
| 25 | K | Pol257 | Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 160mm | ks | 2,000 | 17,94 | 35,88 |
| 26 | K | Pol258 | Montáž teplomerov techn. s ochr. púzdrom alebo pevným stonk. | ks | 2,000 | 13,63 | 27,26 |
| 49 | M | 734223255 | Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych | ks | 6,000 | 2,73 | 16,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | K | 1346612 | HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy | ks | 6,000 | 12,46 | 74,76 |
| 51 | M | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | ks | 8,000 | 1,34 | 10,72 |
| 27 | K | Pol104 | Herz ventil priamy TS-90-V termostatický 1/2", vonkajší závit G 3/4 | ks | 2,000 | 9,53 | 19,06 |
| 28 | K | Pol105 | Herz ventil priamy RL-5 1/2", vonkajší závit G 3/4 | ks | 2,000 | 7,04 | 14,08 |
| 29 | K | Pol106 | Termostatická hlavica , s polohou "0", 6 - 30 °C | ks | 2,000 | 9,60 | 19,20 |
| 30 | K | Pol107 | Ručný ovládač "H" série 9000, priama montáž na VT M 30 x 1,5 H | ks | 2,000 | 2,46 | 4,92 |
| 31 | K | Pol108 | Termostatická hlavica "H", s polohou "0",6 - 30 °C, priama montáž na VTM 30 x 1,5 | ks | 4,000 | 9,60 | 38,40 |

D4 - Montáž závitových armatúr s jedným závitom 101,19

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | K | Pol259 | do G1/2" | ks | 22,000 | 1,92 | 42,24 |
| 33 | K | Pol260 | s dvomi závitmi G1/2" | ks | 8,000 | 2,44 | 19,52 |
| 34 | K | Pol261 | s dvomi závitmi G 3/4" | ks | 12,000 | 3,01 | 36,12 |
| 35 | K | Pol262 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | t | 0,110 | 30,06 | 3,31 |

## 800 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ 632,42

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | K | Pol263 | Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1140mm | ks | 6,000 | 7,32 | 43,92 |
| 37 | K | Pol264 | Montáž vykur. Telies rebríkových | ks | 2,000 | 9,20 | 18,40 |

D5 - Vykurovacie telesá oceľové panelové Ventil kompakt 384,02

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | K | Pol265 | 21VK 600x800 | ks | 4,000 | 69,03 | 276,12 |
| 39 | K | Pol266 | 21VK 600x400 | ks | 2,000 | 53,95 | 107,90 |

D6 - Vykurovacie teleso rúrkové (kúpelňové) 117,92

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | Pol82 | KLC 1500.600 | ks | 2,000 | 58,96 | 117,92 |

D7 - Príslušenstvo k telesám 11,84

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | K | Pol267 | Upevňovacia sada DN 20/40 (pre kúpelňové vykur. Teleso) | ks | 2,000 | 2,50 | 5,00 |
| 42 | K | Pol125 | závesné konzoly (balenie 2ks+hmoždinky+skrutky) | ks | 6,000 | 0,94 | 5,64 |
| 43 | K | Pol126 | záslepka | ks | 6,000 | 0,20 | 1,20 |

D8 - Tlakové skúšky telies vodou 56,32

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | 73515-8120 | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou | ks | 6,000 | 7,34 | 44,04 |
| 45 | K | Pol136 | Vykur. telesá rebríkové, tlak. skúšky telies vodou | ks | 2,000 | 3,78 | 7,56 |
| 46 | K | Pol268 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m | t | 0,143 | 33,01 | 4,72 |

## Pravidlá M - SKÚŠKY 400,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | Pol269 | uvedenie do prevádzky v súlade s STN | hod. | 72,000 | 5,00 | 360,00 |
| 48 | K | Pol2691 | PPV | kpl | 1,000 | 40,00 | 40,00 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 03 - Vzduchotechnika**

JKSO: KS:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 6 217,11 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **6 217,11** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 6 217,11 | 1 243,42 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **7 460,53** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 03 - Vzduchotechnika**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **6 217,11** |
| D1 - | 0,00 |
| D2 - - prívod a odvod vzduchu | 4 376,66 |
| D3 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu | 30,20 |
| D4 - Pomocný materiál a práce | 0,00 |
| D5 - | 331,50 |
| D5 - | 1 478,75 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **6 217,11** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 03 - Vzduchotechnika**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **6 217,11** |

D1 - 0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu 4 376,66

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 5.1 | Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka | ks | 4,000 | 786,40 | 3 145,60 |
| 2 | K | Pol216 | Regulátor S-MOVE 4 | ks | 4,000 | 180,20 | 720,80 |
| 3 | K | Pol217 | Konektor pre K S-MUVE 4 | ks | 4,000 | 18,28 | 73,12 |
| 4 | K | Pol237 | Kuchynský odsávač pár Vortex 60 W biely-120,150,200 m3/h, 140W, 230V | ks | 2,000 | 166,77 | 333,54 |
| 5 | K | Pol238 | včítane teleskopického komína VX - CB biely | ks | 2,000 | 41,23 | 82,46 |
| 6 | K | Pol214 | Gravitačná mriežka GGR 125 | ks | 2,000 | 10,57 | 21,14 |

D3 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 30,20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | K | Pol239 | - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky | bm | 5,000 | 6,04 | 30,20 |

D4 - Pomocný materiál a práce 0,00

D5 - 331,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | K | Pol240 | Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka | celok | 1,000 | 331,50 | 331,50 |

D5 - 1 478,75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | Pol230 | Izolácia sacieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - 15 zo samolepom | m2 | 2,000 | 12,92 | 25,84 |
| 10 | K | Pol231 | Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m | ks | 1,000 | 7,91 | 7,91 |
| 11 | K | Pol236 | Spojovací, kotviací a tesiací materiál | kg | 1,000 | 51,00 | 51,00 |
| 12 | K | Pol213 | Doprava | kpl | 1,000 | 106,25 | 106,25 |
| 13 | K | Pol2131 | Zaregulovanie VZT | kpl | 1,000 | 42,50 | 42,50 |
| 14 | K | Pol21313 | Presun materiálu | kpl | 1,000 | 12,75 | 12,75 |
| 15 | K | Pol213133 | PPV | kpl | 1,000 | 1 232,50 | 1 232,50 |

VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť:** **04 - Plynoinštalácia**

JKSO: KS:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 499,16 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **499,16** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 499,16 | 99,83 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **598,99** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi | | |
| **Časť:** | **04 - Plynoinštalácia** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **499,16** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 338,06 |
| 723 - Zdravotechnika - plynovod | 309,46 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 28,60 |
| OST - Ostatné | 161,10 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **499,16** |

# ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi | | |
| **Časť:** | **04 - Plynoinštalácia** | | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | Projektant: | Progressum s.r.o. |
| Zhotoviteľ: | SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **499,16** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 338,06 |
| 723 - Zdravotechnika - plynovod | | | | | | | 309,46 |
| 1 | K | 723120202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 20,000 | 9,09 | 181,80 |
| 2 | K | 723190202 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | sub | 2,000 | 34,57 | 69,14 |
| 3 | K | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 2,000 | 2,75 | 5,50 |
| 4 | K | 230230016 | Tlaková skúška vzduchom 10 KPa | m | 20,000 | 2,07 | 41,40 |
| *5* | *M* | *5518000002* | *armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 1/2"* | *ks* | *2,000* | *5,81* | *11,62* |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | 28,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | K | 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom | m | 20,000 | 1,43 | 28,60 |

## OST - Ostatné 161,10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | K | HZS-001 | Revízie | hod | 1,000 | 141,10 | 141,10 |
| 8 | K | HZS-003 | Prvá úradná skúška, osvedčenie | hod | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | K | HZS-005 | Príprava ku komplexnému vyskúšaniu | hod | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 10 | K | HZS-006 | Kompletné vyskúšanie | hod | 1,000 | 10,00 | 10,00 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna | | |
| Objekt: | SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi | | |
| **Časť:** | **05 - Zdravotechnika** | | |
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | ulica K Majeru, Košice-Krásna | Dátum: | 08.01.2021 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | | IČO DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 52286843 |
| SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | | IČO DPH: | SK2120967970 |
| Projektant: | | IČO: | |
| Progressum s.r.o. | | IČO DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | | IČO DPH: | |

Poznámka:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | | 4 212,61 |
| Ostatné náklady | | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | | **4 212,61** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 4 212,61 | | 842,52 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | | **5 055,13** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 05 - Zdravotechnika**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **4 212,61** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 319,75 |
| 1 - Zemné práce | 296,67 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 19,03 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 4,05 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 892,86 |
| 713 - Izolácie tepelné | 112,38 |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 1 357,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 703,82 |
| 725 - Zdravotechnika - zariad. predmety | 1 719,66 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **4 212,61** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 05 - Zdravotechnika**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 212,61** |
| | | | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | 319,75 |
| | | | 1 - Zemné práce | | | | 296,67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 10,000 | 8,72 | 87,20 |
| 2 | K | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 10,000 | 0,53 | 5,30 |
| 3 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m | m3 | 10,000 | 2,03 | 20,30 |
| 4 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 10,000 | 1,35 | 13,50 |
| 4.1 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 8,000 | 0,85 | 6,80 |
| 4.2 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých | m3 | 240,000 | 0,09 | 21,60 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 8,000 | 0,52 | 4,16 |
| 5.1 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 12,000 | 4,25 | 51,00 |
| 6 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,000 | 2,14 | 4,28 |
| 7 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 4,500 | 4,28 | 19,26 |
| *8* | *M* | *5833773700* | *Štrkopiesok drvený 0-16 N* | *m3* | *4,500* | *14,06* | *63,27* |

4 - Vodorovné konštrukcie 19,03

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 1,000 | 19,03 | 19,03 |

99 - Presun hmôt HSV 4,05

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 1,891 | 2,14 | 4,05 |

## PSV - Práce a dodávky PSV 3 892,86

713 - Izolácie tepelné 112,38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 14,000 | 1,27 | 17,78 |
| *12* | *M* | *2837741539* | *20 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *5,000* | *0,40* | *2,00* |
| *13* | *M* | *2837741552* | *28 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *8,000* | *0,48* | *3,84* |
| *14* | *M* | *2837741573* | *35 x 9 izolácia-trubica* | *m* | *1,000* | *0,59* | *0,59* |
| 15 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 33,000 | 1,47 | 48,51 |
| *16* | *M* | *2837741542* | *22 x 20 izolácia-trubica* | *m* | *30,000* | *1,15* | *34,50* |
| *17* | *M* | *2837741555* | *28 x 20 izolácia-trubica* | *m* | *3,000* | *1,35* | *4,05* |
| 18 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1,113 | 1,00 | 1,11 |

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 357,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 721171308 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi | m | 12,000 | 14,91 | 178,92 |
| 20 | K | 721171309 | Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi | m | 12,000 | 18,61 | 223,32 |
| 21 | K | 721171411 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá) | m | 8,000 | 27,88 | 223,04 |
| 22 | K | 721171502 | Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné | m | 1,000 | 7,47 | 7,47 |
| 23 | K | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné | m | 5,000 | 8,19 | 40,95 |
| 24 | K | 721171506 | Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojné | m | 2,000 | 11,41 | 22,82 |
| 25 | K | 721171508 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 1,000 | 15,17 | 15,17 |
| 26 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 8,000 | 1,40 | 11,20 |
| 27 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,000 | 2,07 | 4,14 |
| 28 | K | 721229020 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene | ks | 1,000 | 25,93 | 25,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M | 5528158014 | Sprchový žľab k stene 700 mm 930x 190x 135 | ks | 1,000 | 423,30 | 423,30 |
| 30 | K | 721242115 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100 | ks | 2,000 | 54,30 | 108,60 |
| 31 | M | HL600G/2 | Lapač strešných naplavenín s liatin.rámom, guľ.kĺbom na odtoku,s košíkom na zachyt.nečistôt, suchá-nezámrzná a pachonepriepust.klapka DN125 | ks | 2,000 | 12,92 | 25,84 |
| 32 | K | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 2,000 | 8,03 | 16,06 |
| 33 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 42,000 | 0,40 | 16,80 |
| 34 | K | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 13,436 | 1,00 | 13,44 |

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 703,82

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | K | 722171312 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm | m | 35,000 | 10,17 | 355,95 |
| 36 | K | 722171313 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm | m | 11,000 | 13,88 | 152,68 |
| 37 | K | 722171314 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm | m | 1,000 | 18,84 | 18,84 |
| 38 | K | 722221015 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 6,000 | 1,96 | 11,76 |
| 39 | M | 5511870010 | Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 6,000 | 5,38 | 32,28 |
| 40 | K | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 2,000 | 3,61 | 7,22 |
| 41 | M | 5511870020 | Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 2,000 | 3,67 | 7,34 |
| 42 | K | 722221082 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 2,000 | 1,16 | 2,32 |
| 43 | M | 5511871140 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz | ks | 2,000 | 4,24 | 8,48 |
| 44 | K | 722221175 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 | ks | 2,000 | 1,96 | 3,92 |
| 45 | M | 27110 | 3/4" - 6 bar, poistný ventil, | ks | 2,000 | 9,86 | 19,72 |
| 46 | K | 722221310 | Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 | ks | 2,000 | 1,96 | 3,92 |
| 47 | M | 5511871650 | Vodorovná spätná klapka 3/4", mäkké tesnenie, mosadz | ks | 2,000 | 7,63 | 15,26 |
| 48 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 47,000 | 0,75 | 35,25 |
| 49 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 47,000 | 0,54 | 25,38 |
| 50 | K | 998722202 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 7,003 | 0,50 | 3,50 |

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 1 719,66

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | K | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom | súb. | 2,000 | 13,98 | 27,96 |
| 52 | M | 6420142170 | Klozet kombinovaný stojací biela | ks | 2,000 | 80,75 | 161,50 |
| 53 | K | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 2,000 | 16,83 | 33,66 |
| 54 | M | 6424310277 | Umývadlo zapustené keramické 560x450mm s otvorom pre batériu, s prepadom, montáž zhora, | ks | 2,000 | 46,75 | 93,50 |
| 55 | K | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | súb. | 2,000 | 1,14 | 2,28 |
| 56 | M | 8933803000631 | Sedátko s poklopom biela antibakteriál | ks | 2,000 | 12,75 | 25,50 |
| 57 | K | 725319113 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 5,000 | 5,53 | 27,65 |
| 58 | M | 5523134500 | Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA | ks | 5,000 | 46,75 | 233,75 |
| 59 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 10,000 | 3,09 | 30,90 |
| 60 | M | 1255101 | Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérií vodovodných, pripojenie 1/2" x 1/2" | ks | 10,000 | 2,54 | 25,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | K | 725829601 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 4,000 | 6,80 | 27,20 |
| *62* | *M* | *372760575* | *Umývadlová batéria Chróm* | *kus* | *2,000* | *18,70* | *37,40* |
| *63* | *M* | *379190575* | *Drezová batéria* | *kus* | *2,000* | *21,25* | *42,50* |
| 64 | K | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 2,000 | 8,50 | 17,00 |
| *65* | *M* | *378410575* | *Sprchová batéria* | *kus* | *2,000* | *25,50* | *51,00* |
| 66 | K | 725849206 | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy | ks | 2,000 | 2,13 | 4,26 |
| *67* | *M* | *6057705-00* | *Tyč s posuvným držiakom 90 cm* | *kus* | *2,000* | *21,25* | *42,50* |
| *68* | *M* | *6070005-00* | *Ručná sprcha, Chróm* | *kus* | *2,000* | *29,75* | *59,50* |
| 69 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 2,000 | 3,32 | 6,64 |
| *70* | *M* | *551sifonov* | *Sifon oválny pre umývadlá chrom* | *ks* | *2,000* | *13,46* | *26,92* |
| 71 | K | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks | 2,000 | 3,71 | 7,42 |
| *72* | *M* | *2863120185* | *Drezový odtok jednodielny d50 úsporný* | *ks* | *2,000* | *8,50* | *17,00* |
| 73 | K | 725869321 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 | ks | 2,000 | 3,71 | 7,42 |
| *74* | *M* | *5516230031* | *Podomietková zápachová uzávierka HL406, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ* | *ks* | *2,000* | *84,15* | *168,30* |
| 75 | K | 725869381 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 40 | ks | 6,000 | 3,32 | 19,92 |
| *76* | *M* | *5516240005* | *Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP* | *ks* | *6,000* | *23,38* | *140,28* |
| *77* | *M* | *5516915003* | *Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP* | *ks* | *2,000* | *12,07* | *24,14* |
| 78 | K | 725989101 | Montáž dvierok kovových lakovaných | ks | 2,000 | 9,51 | 19,02 |
| *79* | *M* | *5516757400* | *Dvierka krycie 30x15 cm nerezové* | *ks* | *2,000* | *17,00* | *34,00* |
| 80 | K | 998725202 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 17,145 | 0,30 | 5,14 |
| 81 | | | Murárske vysprávky | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 82 | | | Sekacie práce | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 06 - Elektroinštalácia**

JKSO: KS:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 10 886,05 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **10 886,05** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 10 886,05 | 2 177,21 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **13 063,26** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 06 - Elektroinštalácia**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **10 886,05** |
| D1 - Elektroinštálacia | 10 886,05 |
| D2 - Rozvádzače | 1 421,46 |
| D3 - Svetelný obvod | 1 203,27 |
| D4 - Zásuvkový obvod | 455,81 |
| D5 - Káble | 1 038,80 |
| D6 - Signalizačný systém sestra pacient | 2 958,24 |
| D7 - Internetový obvod | 744,91 |
| D8 - Bleskozvod | 1 728,31 |
| D9 - Ostatné | 1 335,25 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **10 886,05** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

**Časť: 06 - Elektroinštalácia**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **10 886,05** |

## D1 - Elektroinštálacia 10 886,05

### D2 - Rozvádzače 1 421,46

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Pol466 | Modulárna rozvodnica | ks | 2,000 | 4,33 | 8,66 |
| 2 | M | Pol467 | Spínač 1+N 32A | ks | 2,000 | 4,42 | 8,84 |
| 3 | M | Pol274 | 2-pól. prúdový chránič | ks | 2,000 | 8,50 | 17,00 |
| 4 | M | Pol275 | 2-pól. prúdový chránič | ks | 8,000 | 8,50 | 68,00 |
| 5 | M | Pol300 | Lišta prepojovacia 3P 1m | ks | 1,000 | 3,40 | 3,40 |
| 6 | M | Pol301 | Lišta prepojovacia 2P 1m | ks | 1,000 | 2,13 | 2,13 |
| 7 | M | Pol302 | Lišta prepojovacia 1P 1m | ks | 1,000 | 1,70 | 1,70 |
| 8 | M | Pol304 | Din lišta 500 | ks | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
| 9 | M | Pol305 | Perforovaný žľab 40x40mm | ks | 2,000 | 2,48 | 4,96 |
| 10 | M | Pol468 | Prepojovací materiál (vodiče, hrebeňe atď) set | set | 1,000 | 10,20 | 10,20 |
| 11 | M | Pol307 | CYA 16mm zž | m | 30,000 | 1,08 | 32,40 |
| 12 | M | Pol308 | CYA 10mm zž | m | 50,000 | 0,69 | 34,50 |
| 13 | M | Pol313 | Konštrukcia oceľová všeobecná | kg | 20,000 | 1,86 | 37,20 |
| 14 | K | Pol325 | Osadenie rozvádzačov | hod | 5,000 | 10,00 | 50,00 |
| 15 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 5,000 | 10,00 | 50,00 |
| 16 | K | Pol327 | Výroba rozvádzačov - mod. Rozv | ks | 2,000 | 263,93 | 527,86 |
| 17 | K | Pol469 | Výroba rozvádzačov - mod. RH | ks | 1,000 | 178,50 | 178,50 |
| 18 | K | Pol329 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 | ks | 20,000 | 1,61 | 32,20 |
| 19 | K | Pol330 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 1,5 mm2 | ks | 30,000 | 1,61 | 48,30 |
| 20 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 21 | K | Pol332 | Pomocné elektromontážne práce | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 22 | K | Pol333 | Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická | kg | 20,000 | 1,86 | 37,20 |
| 23 | K | Pol334 | Ukončenie vodiča v ekvipotencionálnej svorkovnici do 2,5mm2 | ks | 10,000 | 1,61 | 16,10 |
| 24 | K | Pol335 | Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia do 10 - 16mm2 | ks | 4,000 | 2,54 | 10,16 |
| 25 | K | Pol336 | Montáž Vodič H07V-U-16 zeleno-žltý (CYA) | m | 30,000 | 1,12 | 33,60 |
| 26 | K | Pol337 | Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA) | m | 50,000 | 1,12 | 56,00 |

### D3 - Svetelný obvod 1 203,27

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | M | Pol342 | Svietidlo | ks | 4,000 | 9,36 | 37,44 |
| 28 | M | Pol347 | + 12W LED svetelný zdroj-pätica E27 | ks | 4,000 | 2,67 | 10,68 |
| 29 | M | Pol470 | Svietidlo | ks | 2,000 | 55,85 | 111,70 |
| 30 | M | Pol347 | + 12W LED svetelný zdroj-pätica E27 | ks | 2,000 | 2,67 | 5,34 |
| 31 | M | Pol343 | Svietidlo | ks | 2,000 | 72,55 | 145,10 |
| 32 | M | Pol349 | + 12W LED svetelný zdroj-pätica GU10 | ks | 2,000 | 22,81 | 45,62 |
| 33 | M | Pol345 | Svietidlo | ks | 4,000 | 27,00 | 108,00 |
| 34 | M | Pol350 | 9W LED svetelný zdroj-pätica T8-LED, G13 | ks | 4,000 | 4,77 | 19,08 |
| 35 | M | Pol352 | Va-Bi spínač č.1 | ks | 6,000 | 2,84 | 17,04 |
| 36 | M | Pol353 | Va-Bi spínač č.5 | ks | 2,000 | 3,90 | 7,80 |
| 37 | M | Pol356 | Va rámček Bi 1U biela | ks | 8,000 | 0,65 | 5,20 |
| 38 | M | Pol471 | Krabica podomietková ASD 70 IEC BK | ks | 8,000 | 0,14 | 1,12 |
| 39 | M | Pol358 | Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou | ks | 4,000 | 0,58 | 2,32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | M | Pol472 | Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO) | ks | 100,000 | 1,22 | 122,00 |
| 41 | M | Pol473 | Svorka 3x0,5-2,5mm2 (WAGO) | ks | 100,000 | 0,94 | 94,00 |
| 42 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 43 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 44 | K | Pol361 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice | ks | 8,000 | 1,12 | 8,96 |
| 45 | K | Pol362 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68 | ks | 4,000 | 2,35 | 9,40 |
| 46 | K | Pol363 | Montáž svetelného vypínača č.1 | ks | 6,000 | 1,83 | 10,98 |
| 47 | K | Pol365 | Montáž svetelného vypínača č.5 | ks | 2,000 | 2,08 | 4,16 |
| 48 | K | Pol332 | Pomocné elektromontážne práce | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 49 | K | Pol369 | Montáž svietidlo | ks | 4,000 | 8,19 | 32,76 |
| 50 | K | Pol474 | Montáž Svietidlo | ks | 2,000 | 8,32 | 16,64 |
| 51 | K | Pol370 | Montáž Svietidlo | ks | 2,000 | 16,11 | 32,22 |
| 52 | K | Pol373 | Montáž Svietidlo | ks | 11,000 | 9,61 | 105,71 |

D4 - Zásuvkový obvod 455,81

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | M | Pol377 | Zásuvka 2P+T | ks | 15,000 | 3,05 | 45,75 |
| 54 | M | Pol356 | Va rámček Bi 1U biela | ks | 15,000 | 0,65 | 9,75 |
| 55 | M | Pol471 | Krabica podomietková ASD 70 IEC BK | ks | 15,000 | 0,14 | 2,10 |
| 56 | M | Pol358 | Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou | ks | 2,000 | 0,58 | 1,16 |
| 57 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 58 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 59 | K | Pol361 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice | ks | 15,000 | 1,12 | 16,80 |
| 60 | K | Pol332 | Pomocné elektromontážne práce | hod | 5,000 | 5,00 | 25,00 |
| 61 | K | Pol380 | Montáž zásuvka 1f 2P+T | ks | 15,000 | 3,37 | 50,55 |
| 62 | K | Pol362 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68 | ks | 2,000 | 2,35 | 4,70 |

D5 - Káble 1 038,80

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | M | Pol475 | Kábel CHKE-R-J 3x2,5 | m | 200,000 | 0,78 | 156,00 |
| 64 | M | Pol476 | Kábel CHKE-R-J 3x1,5 | m | 200,000 | 0,55 | 110,00 |
| 65 | M | Pol477 | Kábel CHKE-R-J 3x4 | m | 30,000 | 1,39 | 41,70 |
| 66 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 67 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 68 | K | Pol478 | Montáž Kábel CHKE-R-J 3x1,5 | m | 200,000 | 0,77 | 154,00 |
| 69 | K | Pol479 | Montáž Kábel CHKE-R-J 3x2,5 | m | 200,000 | 0,77 | 154,00 |
| 70 | K | Pol480 | Montáž Kábel CHKE-R-J 3x4 | m | 30,000 | 0,77 | 23,10 |

D6 - Signalizačný systém sestra pacient 2 958,24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | M | Pol411 | Vrecková jednotka (prijímač) | ks | 2,000 | 234,69 | 469,38 |
| 72 | M | Pol412 | Bezdrôtové náramkové tlačidlo | ks | 6,000 | 92,57 | 555,42 |
| 73 | M | Pol413 | Bezdrôtové náramkové tlačidlo | ks | 2,000 | 92,57 | 185,14 |
| 74 | M | Pol414 | Bezdrôtové jednotka | ks | 2,000 | 284,50 | 569,00 |
| 75 | M | Pol415 | D-server | ks | 1,000 | 729,30 | 729,30 |
| 76 | K | Pol416 | Oživenie systému | hod | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
| 77 | K | Pol417 | Elektromontáže, systému tarex sestra pacient | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 78 | K | Pol418 | Pomocné výkony | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 79 | K | Pol419 | Zaskolenie | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 - Internetový obvod | | | | | | | 744,91 |
| *80* | *M* | *Pol481* | *Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23* | *m* | *150,000* | *0,43* | *64,50* |
| *81* | *M* | *Pol471* | *Krabica podomietková ASD 70 IEC BK* | *ks* | *6,000* | *0,14* | *0,84* |
| *82* | *M* | *Pol421* | *Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6* | *ks* | *2,000* | *11,13* | *22,26* |
| *83* | *M* | *Pol422* | *Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6* | *ks* | *2,000* | *18,72* | *37,44* |
| *84* | *M* | *Pol356* | *Va rámček Bi 1U biela* | *ks* | *4,000* | *0,65* | *2,60* |
| *85* | *M* | *Pol482* | *Rúrka ohýbná FX20* | *m* | *150,000* | *0,11* | *16,50* |
| *86* | *M* | *Pol483* | *Káblový konektor RJ45, Cat6a* | *ks* | *8,000* | *0,71* | *5,68* |
| *87* | *M* | *Pol429* | *AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm* | *ks* | *1,000* | *88,83* | *88,83* |
| 88 | K | Pol331 | Murárske vysprávky | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 89 | K | Pol326 | Sekacie práce | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 90 | K | Pol430 | Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23 | m | 150,000 | 0,71 | 106,50 |
| 91 | K | Pol361 | Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice | ks | 4,000 | 1,12 | 4,48 |
| 92 | K | Pol431 | Montáž zásuvky 1xRJ45 | ks | 2,000 | 8,30 | 16,60 |
| 93 | K | Pol432 | Montáž zásuvky 2xRJ45 | ks | 2,000 | 9,09 | 18,18 |
| 94 | K | Pol433 | Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20 | m | 150,000 | 1,07 | 160,50 |
| D8 - Bleskozvod | | | | | | | 1 728,31 |
| *95* | *M* | *Pol434* | *AL/Mg/Si - - drôt 08mm - (1kg/7,40m)* | *kg* | *13,000* | *3,45* | *44,85* |
| *96* | *M* | *Pol435* | *Svorka krížová - SK* | *ks* | *10,000* | *0,54* | *5,40* |
| *97* | *M* | *Pol436* | *Svorka spojovacia - SS* | *ks* | *10,000* | *0,32* | *3,20* |
| *98* | *M* | *Pol437* | *Svorka skúšobná - SZ v plastovej krabici KO125* | *ks* | *4,000* | *0,91* | *3,64* |
| *99* | *M* | *Pol438* | *Krabica pre skúšobnú svorkovnicu s viečkom KO 125* | *ks* | *4,000* | *5,07* | *20,28* |
| *100* | *M* | *Pol439* | *AL/Mg/Si - Guľatina - drôt 10mm - (1kg/1,61m)* | *kg* | *16,000* | *1,07* | *17,12* |
| *101* | *M* | *Pol440* | *Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)* | *kg* | *42,000* | *1,00* | *42,00* |
| *102* | *M* | *Pol441* | *HR-Svorka SR 03* | *ks* | *5,000* | *3,62* | *18,10* |
| *103* | *M* | *Pol442* | *Podpera pre uzemňovaciu pásku PP* | *ks* | *9,000* | *0,61* | *5,49* |
| *104* | *M* | *Pol443* | *Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnica* | *ks* | *1,000* | *4,90* | *4,90* |
| *105* | *M* | *Pol484* | *Chránička ohybná FX25* | *m* | *160,000* | *2,30* | *368,00* |
| *106* | *M* | *Pol485* | *Podpera vedenia PV22* | *ks* | *45,000* | *0,72* | *32,40* |
| 107 | K | Pol486 | Montáž AL/Mg/Si - drôt 08mm - (1kg/7,40m) s PV22 | m | 90,000 | 3,77 | 339,30 |
| 108 | K | Pol487 | Montáž AL/Mg/Si - drôt 10mm - (1kg/1,61m) | kg | 16,000 | 2,21 | 35,36 |
| 109 | K | Pol448 | Montáž Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m) | m | 45,000 | 0,94 | 42,30 |
| 110 | K | Pol449 | Montáž Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnica | ks | 1,000 | 10,40 | 10,40 |
| 111 | K | Pol450 | Montáž Podpera pre uzemňovaciu pásku PP | ks | 9,000 | 2,81 | 25,29 |
| 112 | K | Pol451 | Montáž Svorka krížová - SK | ks | 100,000 | 4,34 | 434,00 |
| 113 | K | Pol452 | Montáž Svorka spojovacia - SS | ks | 10,000 | 3,10 | 31,00 |
| 114 | K | Pol453 | Montáž Svorka skúšobna - SZ | ks | 4,000 | 4,34 | 17,36 |
| 115 | K | Pol454 | Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí | m | 12,000 | 0,41 | 4,92 |
| 116 | K | Pol332 | Pomocné elektromontážne práce | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 117 | K | Pol455 | Pomocé výkopy | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 118 | K | Pol488 | Prenájom bager - výkop | hod | 3,000 | 41,00 | 123,00 |
| D9 - Ostatné | | | | | | | 1 335,25 |
| *119* | *M* | *Pol489* | *Stratné káblov* | *kpl* | *1,000* | *9,40* | *9,40* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *120* | *M* | *Pol490* | *Pomocný materiál (set)* | *ks* | *1,000* | *200,00* | *200,00* |
| *121* | *M* | *Pol459* | *Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická* | *kg* | *50,000* | *1,86* | *93,00* |
| 122 | K | Pol460 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 123 | K | Pol461 | Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009 | hod | 15,000 | 37,50 | 562,50 |
| 124 | K | Pol418 | Pomocné výkony | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 125 | K | Pol333 | Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická | kg | 50,000 | 1,86 | 93,00 |
| 126 | K | Pol491 | Prepravné náklady | ks | 1,000 | 83,15 | 83,15 |
| *127* | *M* | | *Vodič H07V-K - 4mm zž* | *m* | *40,000* | *0,27* | *10,80* |
| *128* | *M* | | *Zemniaca Svorka ZS4* | *ks* | *10,000* | *3,86* | *38,60* |
| 129 | K | Pol460 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 | hod | 5,000 | 10,00 | 50,00 |
| 130 | K | | Montáž Vodič H07V-K-4mm zž | m | 40,000 | 1,12 | 44,80 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 05 - Vodovodná prípojka**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 18 084,50 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **18 084,50** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 18 084,50 | 3 616,90 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **21 701,40** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 05 - Vodovodná prípojka**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **18 084,50** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 17 587,24 |
| 1 - Zemné práce | 6 465,85 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 532,69 |
| 8 - Rúrové vedenie | 10 355,52 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 233,18 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 165,76 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 165,76 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 331,50 |
| VRN03 - Geodetické práce | 331,50 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **18 084,50** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 05 - Vodovodná prípojka**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **18 084,50** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 17 587,24 |

## 1 - Zemné práce 6 465,85

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 80,000 | 6,32 | 505,60 |
| 2 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 80,000 | 0,53 | 42,40 |
| 3 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 213,000 | 6,32 | 1 346,16 |
| 4 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 213,000 | 0,53 | 112,89 |
| 5 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 136,000 | 2,03 | 276,08 |
| 5.1 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 352,000 | 0,09 | 391,68 |
| 6 | K | 167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 293,000 | 6,26 | 1 834,18 |
| 7 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 136,000 | 0,47 | 63,92 |
| 7.1 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 204,000 | 4,25 | 867,00 |
| 8 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 157,000 | 2,14 | 335,98 |
| 9 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 43,000 | 4,28 | 184,04 |
| *10* | *M* | *5833716700* | *Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1* | *t* | *68,000* | *7,44* | *505,92* |

## 4 - Vodorovné konštrukcie 532,69

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 16,000 | 19,03 | 304,48 |
| 12 | K | 452112111 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 3,000 | 5,72 | 17,16 |
| 13 | K | 452311146 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25 | m3 | 2,500 | 84,42 | 211,05 |

## 8 - Rúrové vedenie 10 355,52

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | K | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm | m | 56,000 | 1,15 | 64,40 |
| *15* | *M* | *2860018130* | *HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody* | *m* | *56,000* | *0,53* | *29,68* |
| 16 | K | 871221118 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm | m | 100,000 | 1,79 | 179,00 |
| *17* | *M* | *2861302820* | *Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dĺ. 100 m,* | *m* | *100,000* | *1,87* | *187,00* |
| *18* | *M* | *2865300150* | *Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm* | *ks* | *7,000* | *3,51* | *24,57* |
| *19* | *M* | *2865300660* | *Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm,* | *ks* | *2,000* | *8,05* | *16,10* |
| *20* | *M* | *2865300940* | *Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm* | *ks* | *1,000* | *8,02* | *8,02* |
| *21* | *M* | *2865301230* | *Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63-32 mm* | *ks* | *1,000* | *6,06* | *6,06* |
| 22 | K | 891211111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50 | ks | 1,000 | 16,23 | 16,23 |
| *23* | *M* | *HW2630_63* | *Posúvač 2630 D63* | *ks* | *1,000* | *80,01* | *80,01* |
| *24* | *M* | *4229126102* | *Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100 voda* | *ks* | *1,000* | *24,44* | *24,44* |
| 25 | K | 891213111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50 | ks | 3,000 | 8,41 | 25,23 |
| *26* | *M* | *3199104120* | *spojovacie prostriedky vodárenských armatúr-ISO spojka zvl. rozmery D 63-50* | *ks* | *2,000* | *21,10* | *42,20* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | M | 3199104116 | Tvarovka liatinová ISO spojka redukovaná, D 32-25, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu | ks | 1,000 | 10,73 | 10,73 |
| 28 | K | 891249111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80 | ks | 1,000 | 41,00 | 41,00 |
| 29 | M | 4227531035 | Navrtávaci pás HACOM DN 80-2" voda | ks | 1,000 | 35,50 | 35,50 |
| 30 | K | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 143,000 | 2,89 | 413,27 |
| 31 | K | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 143,000 | 0,60 | 85,80 |
| 32 | K | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2,000 | 133,28 | 266,56 |
| 33 | K | 893313001 | Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m | ks | 3,000 | 396,42 | 1 189,26 |
| 34 | M | KL1500 | Vodomerná šachta 1500x1500 | ks | 1,000 | 1 435,38 | 1 435,38 |
| 35 | M | 12001200 | Vodomerná šachta 1200x1200 | ks | 1,000 | 1 273,87 | 1 273,87 |
| 36 | M | KLPN22 | Požiarna nádrž KL PN 22 | ks | 1,000 | 3 365,80 | 3 365,80 |
| 37 | K | 894411111 | Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200 | ks | 2,000 | 396,42 | 792,84 |
| 38 | M | 5922465970 | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát | ks | 2,000 | 62,99 | 125,98 |
| 39 | K | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 1,000 | 8,07 | 8,07 |
| 40 | M | 5524311000 | Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm | ks | 1,000 | 134,84 | 134,84 |
| 41 | K | 899102111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 2,000 | 18,50 | 37,00 |
| 42 | M | 299293D400 bez | Kanalizačný poklop DN625 D400 bez odvetrania | ks | 2,000 | 73,44 | 146,88 |
| 43 | K | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 1,000 | 18,39 | 18,39 |
| 44 | M | 4229150019 | Poklop uličný "tuhý" pre posúvače | ks | 1,000 | 14,18 | 14,18 |
| 45 | M | 4222520203 | Podkladová doska pre posúvače voda | ks | 1,000 | 4,28 | 4,28 |
| 46 | K | 899712111 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive | ks | 2,000 | 5,64 | 11,28 |
| 47 | K | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 143,000 | 1,09 | 155,87 |
| 48 | K | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 143,000 | 0,60 | 85,80 |

99 - Presun hmôt HSV 233,18

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 108,964 | 2,14 | 233,18 |

## PSV - Práce a dodávky PSV 165,76

### 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 165,76

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | K | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 2,000 | 3,61 | 7,22 |
| 51 | M | 5511870020 | Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 1,000 | 3,67 | 3,67 |
| 52 | M | 5511870600 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 1,000 | 4,83 | 4,83 |
| 53 | K | 722221025 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 1,000 | 4,27 | 4,27 |
| 54 | M | 5511870030 | Guľový uzáver pre vodu, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 1,000 | 8,12 | 8,12 |
| 55 | M | 5511870610 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 1,000 | 9,86 | 9,86 |
| 56 | K | 722221275 | Montáž spätného ventilu závitového G 1 | ks | 1,000 | 3,62 | 3,62 |
| 57 | M | 5511872290 | Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast | ks | 1,000 | 5,61 | 5,61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | K | 722221280 | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 | ks | 1,000 | 4,26 | 4,26 |
| *59* | *M* | *5511872300* | *Kontrolovateľný spätný ventil, 5/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast* | *ks* | *1,000* | *5,93* | *5,93* |
| 60 | K | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 1,000 | 7,89 | 7,89 |
| *61* | *M* | *3885002050* | *Vodomer 1" MN-Qn 6 1" studená voda* | *ks* | *1,000* | *52,06* | *52,06* |
| *62* | *M* | *3885000470* | *Prípojka k vodomeru 3/4"-pár* | *ks* | *2,000* | *7,45* | *14,90* |
| 63 | K | 722263415.1 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 1,000 | 7,89 | 7,89 |
| *64* | *M* | *388vm25* | *Vodomer MNQN 2,5 XN* | *ks* | *1,000* | *24,48* | *24,48* |
| 65 | K | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 1,646 | 0,70 | 1,15 |

## VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 331,50

### VRN03 - Geodetické práce 331,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 1,000 | 331,50 | 331,50 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 06 - Plynovodná prípojka**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 4 425,25 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **4 425,25** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 4 425,25 | 885,05 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **5 310,30** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 06 - Plynovodná prípojka**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **4 425,25** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 238,99 |
| 1 - Zemné práce | 1 238,99 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 879,32 |
| 723 - Zdravotechnika - plynovod | 1 879,32 |
| M - Práce a dodávky M | 1 306,94 |
| 23-M - Montáže potrubia | 705,18 |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 214,56 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **4 425,25** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 06 - Plynovodná prípojka**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 425,25** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 1 238,99 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 1 238,99 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 2,000 | 6,32 | 12,64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K | 131201109 | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 2,000 | 0,53 | 1,06 |
| 3 | K | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 70,000 | 6,32 | 442,40 |
| 4 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 70,000 | 0,53 | 37,10 |
| 4.1 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 27,000 | 0,85 | 22,95 |
| 4.2 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších | m3 | 810,000 | 0,09 | 72,90 |
| 4.3 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 27,000 | 0,47 | 12,69 |
| 4.4 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 41,000 | 4,25 | 174,25 |
| 5 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | m3 | 25,000 | 2,14 | 53,50 |
| *6* | *M* | *5815311000* | *Piesok* | *t* | *40,000* | *7,83* | *313,20* |
| 7 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 | m3 | 45,000 | 2,14 | 96,30 |

## PSV - Práce a dodávky PSV 1 879,32

### 723 - Zdravotechnika - plynovod 1 879,32

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | K | 4224354000 | Meranie a regulácia vrátane skrine | sub | 1,000 | 1 879,32 | 1 879,32 |

## M - Práce a dodávky M 1 306,94

### 23-M - Montáže potrubia 705,18

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *42* | *M* | *2861673400* | *potrubie PE 100 SDR 11 d40* | *m* | *40,000* | *1,05* | *42,00* |
| *43* | *M* | *2861673500* | *potrubie d63 100 SDR 17 d63* | *ks* | *50,000* | *2,49* | *124,50* |
| *44* | *M* | *2861613900* | *elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/40* | *ks* | *1,000* | *6,06* | *6,06* |
| *45* | *M* | *2861660300* | *prechodka PE/oceľ USTR PE 100 SDR 11 DN/Rp 40/11/4"* | *ks* | *2,000* | *13,21* | *26,42* |
| *46* | *M* | *2861660500* | *prechodka PE/oceľ USTR PE 100 SDR 11 DN/Rp 63/2"* | *ks* | *2,000* | *18,38* | *36,76* |
| *47* | *M* | *2861681600* | *T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11 DN 63* | *ks* | *1,000* | *8,02* | *8,02* |
| *48* | *M* | *2861683200* | *T-kus 90° REDs dlhými ramenami BT PE 100 SDR 17 DN 63-40 -63* | *ks* | *1,000* | *14,08* | *14,08* |
| *48.1* | *M* | | *Koleno 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 17 DN 40* | *ks* | *1,000* | *12,75* | *12,75* |
| *48.2* | *M* | | *Koleno 90° REDs dlhými ramenami BT PE 100 SDR 17 DN 63* | *ks* | *1,000* | *14,03* | *14,03* |
| 49 | K | 230202103 | Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami,dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm | m | 40,000 | 1,29 | 51,60 |
| 50 | K | 230202105 | Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami,dĺžka prípojky do 30 m. D 63 mm | m | 50,000 | 1,79 | 89,50 |
| 51 | K | 230203139 | Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 63/40 | ks | 1,000 | 5,16 | 5,16 |
| 52 | K | 230203204 | Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 63 | ks | 3,000 | 5,29 | 15,87 |
| 53 | K | 230203593 | Montáž prechodky USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4" | ks | 2,000 | 10,85 | 21,70 |
| 54 | K | 230203595 | Montáž prechodky USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D 63/2" | ks | 2,000 | 13,95 | 27,90 |
| 54.1 | | | Montáž kolena BW 90° PE 100 SDR 11 D 40 | ks | 1,000 | 10,20 | 10,20 |
| 54.2 | | | Montáž kolena BW 90° PE 100 SDR 11 D 63 | ks | 1,000 | 12,33 | 12,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | K | 230230017 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 600kPa | m | 90,000 | 2,07 | 186,30 |

## 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 214,56

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | K | 460460001 | uloženie sgnalizačného kábla | m | 144,000 | 0,79 | 113,76 |
| 57 | K | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm | m | 144,000 | 0,37 | 53,28 |
| *58* | *M* | *2830002000* | *Fólia žltá v m* | *M* | *144,000* | *0,03* | *4,32* |
| *59* | *M* | *2830022200* | *signalizačný kábel* | *m* | *144,000* | *0,30* | *43,20* |

## 723 - Zdravotechnika - plynovod 387,20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *59.1* | *K* | *HZS-001* | *Revízie* | *hod* | *2,000* | *141,10* | *282,20* |
| *59.2* | *K* | *HZS-003* | *Prvá úradná skúška, osvedčenie* | *hod* | *2,000* | *42,50* | *85,00* |
| *59.3* | *K* | *HZS-005* | *Príprava ku komplexnému vyskúšaniu* | *sub* | *1,000* | *10,00* | *10,00* |
| *59.4* | *K* | *HZS-006* | *Kompletné vyskúšanie* | *sub* | *1,000* | *10,00* | *10,00* |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 07 - Elektrická prípojka**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 2 249,77 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **2 249,77** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 2 249,77 | 449,95 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **2 699,72** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 07 - Elektrická prípojka**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **2 249,77** |
| D1 - OEZ | 1 903,19 |
| D2 - NN | 0,00 |
| D3 - Ostatné | 346,58 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **2 249,77** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 07 - Elektrická prípojka**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **2 249,77** |
| D1 - OEZ | | | | | | | 1 903,19 |
| *1* | *M* | *Pol492* | *Kábel 1-CYKY-J 4x25* | *m* | *10,000* | *7,09* | *70,90* |
| *2* | *M* | *Pol493* | *Káblové ukončenie (set)* | *ks* | *2,000* | *32,22* | *64,44* |
| *3* | *M* | *Pol494* | *Rúrka dvojplastová, priem. 50mm* | *m* | *10,000* | *0,38* | *3,80* |
| *4* | *M* | *Pol495* | *Piesok* | *m3* | *1,000* | *21,25* | *21,25* |
| *5* | *M* | *Pol496* | *Výstražná fólia do výkopu* | *m* | *10,000* | *0,36* | *3,60* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *M* | *Pol497* | *Elektromerový rozvádzač - RE 1.0 F403 80A P2* | *ks* | *1,000* | *1 069,50* | *1 069,50* |
| *7* | *M* | *Pol498* | *Istič OEZ LTN-80B-3* | *ks* | *1,000* | *77,97* | *77,97* |
| 8 | K | Pol499 | Osadenie ER rozvádzača | ks | 1,000 | 30,89 | 30,89 |
| 9 | K | Pol500 | Výkoové práce | hod | 40,000 | 10,00 | 400,00 |
| 10 | K | Pol400 | Montáž Kábe 1-CYKY-J 4x25 | m | 10,000 | 1,67 | 16,70 |
| 11 | K | Pol460 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 12 | K | Pol501 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 25 mm2 | ks | 8,000 | 3,73 | 29,84 |
| 13 | K | Pol502 | Montáž Rúrka ohybná do 50mm | m | 10,000 | 1,43 | 14,30 |

## D2 - NN 0,00

## D3 - Ostatné 346,58

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *14* | *M* | *Pol503* | *Pomocný materiál (pasky, skrutky, klipy, hmozdinky, wago, atd.)* | *set* | *1,000* | *67,72* | *67,72* |
| *15* | *M* | *Pol459* | *Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická* | *kg* | *30,000* | *1,86* | *55,80* |
| 16 | K | Pol460 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení | hod | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| 17 | K | Pol418 | Pomocné výkony | hod | 10,000 | 5,00 | 50,00 |
| 18 | K | Pol333 | Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická | kg | 30,000 | 1,86 | 55,80 |
| 19 | K | Pol504 | Prepravné náklady | ks | 1,000 | 17,26 | 17,26 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 08 - Oplotenie**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 26 033,53 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **26 033,53** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 26 033,53 | 5 206,71 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **31 240,24** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 08 - Oplotenie**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **26 033,53** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 10 777,59 |
| 1 - Zemné práce | 412,73 |
| 2 - Zakladanie | 748,58 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 9 616,28 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 15 255,94 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 15 255,94 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **26 033,53** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 08 - Oplotenie**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **26 033,53** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 10 777,59 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 412,73 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 15,360 | 6,32 | 97,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 15,360 | 0,85 | 13,06 |
| 3 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 460,800 | 0,34 | 156,67 |
| 4 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 15,360 | 1,33 | 20,43 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 15,360 | 0,52 | 7,99 |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 27,648 | 4,25 | 117,50 |

2 - Zakladanie 748,58

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod bet. zo štrkopiesku | m3 | 11,469 | 22,16 | 254,15 |
| 8 | K | 273313521 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15 | m3 | 11,469 | 43,11 | 494,43 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 616,28

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 10,080 | 54,89 | 553,29 |
| 10 | K | 962042321 | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t | m3 | 6,525 | 38,52 | 251,34 |
| 11 | K | 962042321.1 | Pomocné práce | hod | 45,530 | 8,50 | 387,01 |
| 12 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 136,697 | 7,50 | 1 025,23 |
| 13 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 273,394 | 5,25 | 1 435,32 |
| 14 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 136,697 | 9,02 | 1 233,01 |
| 15 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 640,364 | 0,27 | 442,90 |
| 16 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 136,697 | 7,57 | 1 034,80 |
| 17 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 1 366,970 | 0,85 | 1 161,92 |
| 18 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 136,697 | 15,30 | 2 091,46 |

PSV - Práce a dodávky PSV 15 255,94

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 15 255,94

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 767911120R | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m + stĺpikov do betónu | m | 274,560 | 0,79 | 216,90 |
| *20* | *M* | *3131101000* | *Poplastované pletivo pozostávajúce zo stĺpikov výšky 2800 mm + plotového panela 2D s okom 50x200 , šírky 2500mm s povrchovou úpravou zn+ RAL 6005 s výškou 2230 mm* | *m2* | *604,032* | *14,45* | *8 728,26* |
| 21 | K | 767920010 | Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 | ks | 1,000 | 127,50 | 127,50 |
| 22 | *M* | *5535850053* | *Brána jednokrídlová, rám pozinkovaná oceľ poplastovaná +výplň - ťahokov ( oko 45x18mm, výška:2,2 m, šírka 1,0 m* | *ks* | *1,000* | *425,00* | *425,00* |
| 23 | K | 767920020 | Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 | ks | 1,000 | 297,50 | 297,50 |
| *24* | *M* | *5535850058* | *Brána dvojkrídlová, rám pozinkovaná oceľ poplastovaná +výplň - ťahokov ( oko 45x18mm, výška:2,2 m, šírka 4 m* | *ks* | *1,000* | *1 360,00* | *1 360,00* |
| 25 | K | 7679R | D+M tieniaceho PVC pásu ako výplet medzi pletiv, výška pásu 195 mm - farba zelená | m2 | 560,692 | 4,25 | 2 382,94 |
| 26 | K | 7679R13 | D+M elektrického pohonu brány 4x2,2m - elektrické ovládanie z recepcie ( miestnosť 1.31 ) viť projekt SO 08 | ks | 1,000 | 212,50 | 212,50 |
| 28 | K | 7679R1 | D+M elektrického pohonu braničky 1x2,2 m - elektrické ovládanie viť projekt SO 08 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | K | 7679R12 | D+M videovrátnika pre otváranie bránky | ks | 1,000 | 366,56 | 366,56 |
| 29 | K | 7679R123 | D+M videovrátnika pre otváranie brány | ks | 1,000 | 405,66 | 405,66 |
| 30 | K | 7679R1234 | D+M kamery - montáž na fasádu + obrazovka na recepcii ( miestnosť 1.31) s možnosťou zalohovania video záznamu min 1 deň. | ks | 2,000 | 366,56 | 733,12 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra**

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 52286843
IČO DPH: SK2120967970

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 20 152,94 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **20 152,94** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 20 152,94 | 4 030,59 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **24 183,53** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **20 152,94** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 198,70 |
| 1 - Zemné práce | 198,70 |
| N00 - Fontána + altánok | 3 765,50 |
| N01 - Fontána + altánok | 3 765,50 |
| OST - Ostatné | 16 188,74 |
| O01 - Ostatné | 16 188,74 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **20 152,94** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **20 152,94** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 198,70 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 198,70 |
| 1 | K | 111103202 | Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu stredne hustého | ha | 0,427 | 465,33 | 198,70 |

## N00 - Fontána + altánok 3 765,50

### N01 - Fontána + altánok 3 765,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K | 145 | Doprava altánku | kpl | 1,000 | 297,50 | 297,50 |
| 3 | K | alt | D+M dreveného altánku priemeru 5 m | ks | 1,000 | 1 275,00 | 1 275,00 |
| 4 | K | opl | Zábradlie | m | 12,000 | 42,50 | 510,00 |
| 5 | K | 1514 | Čerpadlo k fontáne | ks | 1,000 | 110,50 | 110,50 |
| 6 | K | 15144 | D+M Fontány | ks | 1,000 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 7 | K | 545 | Doprava | ks | 1,000 | 42,50 | 42,50 |

## OST - Ostatné 16 188,74

### O01 - Ostatné 16 188,74

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8* | *M* | *M050* | *Acer campestre 'Elsrijk'* | *ks* | *10,000* | *165,75* | *1 657,50* |
| *9* | *M* | *M051* | *Quercus rubra* | *ks* | *5,000* | *297,50* | *1 487,50* |
| *10* | *M* | *M052* | *Liquidambar styraciflua Worplesdon* | *ks* | *4,000* | *163,20* | *652,80* |
| *11* | *M* | *M053* | *Abies concolor* | *ks* | *7,000* | *140,25* | *981,75* |
| *12* | *M* | *M054* | *Acer platanoides 'Crimson Sentry'* | *ks* | *16,000* | *114,75* | *1 836,00* |
| *13* | *M* | *M055* | *Carpinus betulus Lucas* | *ks* | *8,000* | *106,25* | *850,00* |
| *14* | *M* | *M056* | *Pinus sylvestris* | *ks* | *4,000* | *252,45* | *1 009,80* |
| *15* | *M* | *M057* | *Pinus nigra* | *ks* | *12,000* | *263,50* | *3 162,00* |
| *16* | *M* | *M058* | *Tilia cordata 'Rancho'* | *ks* | *6,000* | *70,76* | *424,56* |
| *17* | *M* | *M059* | *Deschampsia caespitosa* | *ks* | *24,000* | *2,04* | *48,96* |
| *18* | *M* | *M060* | *Echinacea purpurea* | *ks* | *11,000* | *1,90* | *20,90* |
| *19* | *M* | *M061* | *Festuca glauca* | *ks* | *10,000* | *4,24* | *42,40* |
| *20* | *M* | *M062* | *Heuchera Marmalade* | *ks* | *16,000* | *4,24* | *67,84* |
| *21* | *M* | *M063* | *Lavandula angustifolia Hidcote* | *ks* | *10,000* | *2,47* | *24,70* |
| *22* | *M* | *M064* | *Miscanthus sinensis Gracillimus* | *ks* | *7,000* | *2,12* | *14,84* |
| *23* | *M* | *M065* | *Pennisetum alopecuroides* | *ks* | *27,000* | *2,98* | *80,46* |
| *24* | *M* | *M066* | *Physocarpus opulifolius Dart's gold* | *ks* | *3,000* | *3,54* | *10,62* |
| *25* | *M* | *M067* | *Pinus mugo Gnom* | *ks* | *3,000* | *63,75* | *191,25* |
| *26* | *M* | *M068* | *Pinus mugo Mops* | *ks* | *18,000* | *14,08* | *253,44* |
| *27* | *M* | *M069* | *Potentilla fruticosa Goldfinger* | *ks* | *5,000* | *1,13* | *5,65* |
| *28* | *M* | *M070* | *Prunus laurocerasus Etna* | *ks* | *8,000* | *7,08* | *56,64* |
| *29* | *M* | *M071* | *Rhododendron hybridum* | *ks* | *5,000* | *9,78* | *48,90* |
| *30* | *M* | *M072* | *Spiraea bumalda Anthony WatereR* | *ks* | *30,000* | *1,13* | *33,90* |
| *31* | *M* | *M073* | *Spiraea japonica Little princess* | *ks* | *15,000* | *3,89* | *58,35* |
| *32* | *M* | *M074* | *Weigela florida 'BRISTOL RUBY'* | *ks* | *6,000* | *3,83* | *22,98* |
| 33 | K | K075 | Výsadba stromov a krov | kpl | 1,000 | 892,50 | 892,50 |
| *34* | *M* | *M076* | *Rezivo - vyvyšené záhony* | *m3* | *0,900* | *637,50* | *573,75* |
| 35 | K | M077 | Montáž vyvyšených záhonov | m3 | 0,900 | 212,50 | 191,25 |
| 36 | K | M077.m | D+M Lavičiek nerez/drevo + betónove pätky | m3 | 14,000 | 63,75 | 892,50 |
| 38 | K | M077.m12 | Vybúranie jestvujúcej šachty do hĺbky 200 mm + zásyp šachty ozn "1" č.v.S-01 | kpl | 1,000 | 212,50 | 212,50 |
| 39 | K | M077.m123 | Demontáž časti studne + zásyp zeminou s hutnením podkladu ozn "3" č.v.S-01 | kpl | 1,000 | 382,50 | 382,50 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt: SO 10 - Spevnené plochy a komunikácie**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 90 748,41 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **90 748,41** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 90 748,41 | 18 149,68 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **108 898,09** |

| | |
|---|---|
| **Projektant**<br>Dátum a podpis: Pečiatka | **Spracovateľ**<br>Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ**<br>Dátum a podpis: Pečiatka | **Zhotoviteľ**<br>Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 10 - Spevnené plochy a komunikácie**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **90 748,41** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 90 620,94 |
| 1 - Zemné práce | 23 409,44 |
| 2 - Zakladanie | 1 811,27 |
| 5 - Komunikácie | 49 375,72 |
| 8 - Rúrové vedenie | 1 129,22 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 12 524,76 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 2 370,53 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 67,97 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 67,97 |
| OST - Ostatné | 59,50 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **90 748,41** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 10 - Spevnené plochy a komunikácie**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **90 748,41** |

## HSV - Práce a dodávky HSV — 90 620,94

### 1 - Zemné práce — 23 409,44

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 113106241 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t | m2 | 40,950 | 0,99 | 40,54 |
| 2 | K | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 12,140 | 13,04 | 158,31 |
| 3 | K | 120001101 | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m3 | 48,500 | 12,44 | 603,34 |
| 4 | K | 120901121 | Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach | m3 | 1,440 | 167,54 | 241,26 |
| 5 | K | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 1 278,912 | 0,66 | 844,08 |
| 6 | K | 122202102 | Výkop v zemníku na suchu, pre stavbu diaľnic, v hornine 3 do 10 000 m3 | m3 | 1 015,000 | 1,01 | 1 025,15 |
| 7 | K | 122202109 | Príplatok za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu | m3 | 507,500 | 0,20 | 101,50 |
| 8 | K | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 97,000 | 2,26 | 219,22 |
| 9 | K | 122202209 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 5 | m3 | 48,500 | 0,74 | 35,89 |
| 10 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 do 100 m3 | m3 | 15,750 | 8,72 | 137,34 |
| 11 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 5 | m3 | 7,875 | 0,53 | 4,17 |
| 12 | K | 133201101 | Výkop šachty zapaženej, hornina 5 do 100 m3 | m3 | 23,175 | 25,17 | 583,31 |
| 13 | K | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 5 | m3 | 11,588 | 3,91 | 45,31 |
| 14 | K | 161101601 | Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m | m3 | 23,175 | 9,10 | 210,89 |
| 15 | K | 162501142 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 2 293,910 | 1,53 | 3 509,68 |
| 16 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 16 057,370 | 0,09 | 1 445,16 |
| 17 | K | 171101104 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard | m3 | 1 015,000 | 1,73 | 1 755,95 |
| 18 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 37,085 | 0,47 | 17,43 |
| 19 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 142,580 | 4,25 | 605,97 |
| 20 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 15,570 | 2,14 | 33,32 |
| *21* | *M* | *5834522700* | *Štrkodrva frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1* | *t* | *15,570* | *11,20* | *174,38* |
| 22 | K | 180402111 | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 1 727,500 | 0,59 | 1 019,23 |
| *23* | *M* | *0057211200* | *Trávové semeno - parková zmes* | *kg* | *53,380* | *5,99* | *319,75* |
| 24 | K | 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 1 717,370 | 0,17 | 291,95 |
| 25 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 1 536,660 | 0,31 | 476,36 |
| 26 | K | 181301112 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm | m2 | 1 717,370 | 0,35 | 601,08 |
| 27 | K | 181305111 | Prevrstvenie ornice na skládke | m3 | 257,606 | 7,96 | 2 050,54 |
| 28 | K | 182001111 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 717,370 | 0,76 | 1 305,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 182301122 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm | m2 | 1 717,370 | 1,06 | 1 820,41 |
| 30 | K | 183402111 | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 717,370 | 0,56 | 961,73 |
| 31 | K | 183403111 | Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 717,370 | 0,43 | 738,47 |
| 32 | K | 183403151 | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 717,370 | 0,03 | 51,52 |
| 33 | K | 183403153 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 717,370 | 0,13 | 223,26 |
| 34 | K | 183403161 | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 717,370 | 0,02 | 34,35 |
| 35 | K | 185802111 | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou | t | 10,304 | 6,54 | 67,39 |
| *36* | *M* | *1031120000* | *Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká* | *t* | *10,716* | *27,48* | *294,48* |
| 37 | K | 185803111 | Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 5 152,110 | 0,12 | 618,25 |
| 38 | K | 185804312 | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 | m3 | 34,347 | 3,10 | 106,48 |
| 39 | K | 185851111 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | m3 | 34,347 | 18,54 | 636,79 |

2 - Zakladanie 1 811,27

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 0,051 | 950,00 | 48,45 |
| 41 | K | 275313611 | Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 1,008 | 46,27 | 46,64 |
| 42 | K | 289971212 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m | m2 | 1 509,660 | 0,28 | 422,70 |
| *43* | *M* | *6936651400* | *Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400* | *m2* | *1 539,853* | *0,84* | *1 293,48* |

5 - Komunikácie 49 375,72

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 576,530 | 1,62 | 933,98 |
| 45 | K | 564861112 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm | m2 | 16,970 | 3,02 | 51,25 |
| 46 | K | 564861115 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm | m2 | 916,160 | 3,40 | 3 114,94 |
| 47 | K | 567123811 | Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 mm | m2 | 576,530 | 6,72 | 3 874,28 |
| 48 | K | 567123814 | Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 150 mm | m2 | 16,970 | 8,46 | 143,57 |
| 49 | K | 567133815 | Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 916,160 | 12,08 | 11 067,21 |
| 50 | K | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 | m2 | 916,160 | 0,80 | 732,93 |
| 51 | K | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 933,130 | 0,40 | 373,25 |
| 52 | K | 577144211 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 933,130 | 10,45 | 9 751,21 |
| 53 | K | 577164431 | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 916,160 | 10,28 | 9 418,12 |
| 54 | K | 581120215 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm | m2 | 16,970 | 12,98 | 220,27 |
| 55 | K | 584121111 | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm | m2 | 27,000 | 4,01 | 108,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 606,706 | 7,64 | 4 635,23 |
| *57* | *M* | *5922901940* | *systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)* | *m2* | *612,773* | *8,08* | *4 951,21* |

8 - Rúrové vedenie 1 129,22

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | K | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 5,000 | 36,65 | 183,25 |
| *59* | *M* | *5922382500* | *Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm* | *ks* | *5,050* | *12,07* | *60,95* |
| *60* | *M* | *5922384000* | *Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm* | *ks* | *5,050* | *12,31* | *62,17* |
| *61* | *M* | *5922385000* | *Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50,D 50cm* | *ks* | *5,050* | *8,65* | *43,68* |
| *62* | *M* | *5922396000* | *Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,D 63cm* | *ks* | *5,050* | *16,46* | *83,12* |
| 63 | K | 899202111 | Osadenie tlakovej mreže vrátane rámu a kôš na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg | ks | 5,000 | 13,67 | 68,35 |
| *64* | *M* | *5524251000* | *Mreža pre vozovku s nálevkou* | *ks* | *5,000* | *106,25* | *531,25* |
| *65* | *M* | *5524200110* | *Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D400 (DN 425),* | *ks* | *5,000* | *19,29* | *96,45* |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 524,76

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 8,000 | 12,49 | 99,92 |
| *67* | *M* | *4044781420* | *201 „Daj prednosť v jazde !" pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1* | *ks* | *1,000* | *25,81* | *25,81* |
| *68* | *M* | *4044783530* | *253-30 „Najvyššia dovolená rýchlosť",pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1* | *ks* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *69* | *M* | *4044789480* | *328 „Slepá cesta",pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1* | *ks* | *1,000* | *21,58* | *21,58* |
| *70* | *M* | *4044789500* | *302 „hlavna cesta",pozink.dopr.značka, fólia RA1* | *ks* | *2,000* | *21,58* | *43,16* |
| *71* | *M* | *4044799603* | *E1 „Počet " zákl. rozmer500x500, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom* | *ks* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *72* | *M* | *4044799633* | *509 „dodatkova tabula s textom - okrem dopravnej obsluhy "* | *ks* | *1,000* | *12,17* | *12,17* |
| *73* | *M* | *4044799667* | *509 „dodatkova tabula s textom - osoby so zdravotným postihnutím "* | *ks* | *1,000* | *24,51* | *24,51* |
| *74* | *M* | *4044782540* | *231 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch",pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1* | *ks* | *1,000* | *32,86* | *32,86* |
| *75* | *M* | *4044789880* | *272 „Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státim",pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1* | *ks* | *1,000* | *26,93* | *26,93* |
| *76* | *K* | *265* | *Prenájom dočastného dopravného značenia + montž a demontáž* | *kpl* | *1,000* | *24,51* | *24,51* |
| *77* | *M* | *4044777000* | *Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm* | *ks* | *6,000* | *5,23* | *31,38* |
| *78* | *M* | *4044777004* | *Objímka, f60 mm* | *ks* | *20,000* | *2,72* | *54,40* |
| *79* | *M* | *4044777006* | *Stĺpik viečko, f60 mm* | *ks* | *6,000* | *0,47* | *2,82* |
| 80 | K | 915711111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm | m | 105,000 | 1,02 | 107,10 |
| 81 | K | 915721111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 4,000 | 4,68 | 18,72 |
| 82 | K | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 105,000 | 0,14 | 14,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | K | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 4,000 | 1,03 | 4,12 |
| 84 | K | 916561112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 351,000 | 4,18 | 1 467,18 |
| *85* | *M* | *5921954590* | *obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý* | *ks* | *354,510* | *1,33* | *471,50* |
| 86 | K | 917862112 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 277,000 | 5,67 | 1 570,59 |
| *87* | *M* | *5922903060* | *Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá* | *ks* | *279,770* | *6,26* | *1 751,36* |
| 88 | K | 918101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 4,848 | 80,41 | 389,83 |
| 89 | K | 919722212 | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm | m | 2,000 | 0,60 | 1,20 |
| *90* | *M* | *1116241000* | *Modifikovaná asfaltová zálievka 506 EN typ N1 pre aplikovanie za tepla* | *kg* | *1,000* | *1,71* | *1,71* |
| 91 | K | 919724221 | Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte dialníc vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm | m | 2,000 | 8,87 | 17,74 |
| 92 | K | 919731123 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 12,000 | 1,26 | 15,12 |
| 93 | K | 597962133 | Montáž uzavretého žľabu BGZ-S, SV 500 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 | m | 25,000 | 38,25 | 956,25 |
| *94* | *M* | *34055* | *BGZ-S Žľab priekopový NW 500 bez spádu, výška 600, dĺžka 2500* | *ks* | *10,000* | *391,44* | *3 914,40* |
| 95 | K | 966006211 | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t | ks | 1,000 | 1,40 | 1,40 |
| 96 | K | 966008113 | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t | m | 25,000 | 40,76 | 1 019,00 |
| 97 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 71,290 | 1,07 | 76,28 |
| 98 | K | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 499,030 | 0,22 | 109,79 |
| 99 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 71,290 | 3,04 | 216,72 |

99 - Presun hmôt HSV 2 370,53

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 769,049 | 1,34 | 2 370,53 |

## PSV - Práce a dodávky PSV 67,97

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové 67,97

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | K | 767914830 | Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t | m | 20,730 | 2,42 | 50,17 |
| 102 | K | 767920840 | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t | ks | 1,000 | 17,80 | 17,80 |

## OST - Ostatné 59,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | K | PC028 | Sorbčný odlučovač ropných látok do uličnej vpuste s montážou | ks | 2,000 | 29,75 | 59,50 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 11 - Splašková kanalizácia**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 16 470,11 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **16 470,11** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 16 470,11 | 3 294,02 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **19 764,13** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 11 - Splašková kanalizácia**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **16 470,11** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 16 470,11 |
| 01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom | 291,72 |
| 1 - Zemné práce | 3 753,09 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 619,79 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 462,59 |
| 8 - Rúrové vedenie | 10 275,96 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 66,96 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **16 470,11** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 11 - Splašková kanalizácia**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **16 470,11** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 16 470,11 |
| 01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom | | | | | | | 291,72 |
| 1 | K | pc_geodet | Porealizačné zameranie a zakreslenie | kpl | 1,000 | 291,72 | 291,72 |

## 1 - Zemné práce 3 753,09

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 220,000 | 6,32 | 1 390,40 |
| 3 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 220,000 | 0,53 | 116,60 |
| 4 | K | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 440,000 | 0,26 | 114,40 |
| 5 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 440,000 | 0,13 | 57,20 |
| 6 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m | m3 | 220,000 | 2,03 | 446,60 |
| 6.1 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 34,000 | 0,85 | 28,90 |
| 6.2 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 020,000 | 0,09 | 91,80 |
| 7 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 220,000 | 1,33 | 292,60 |
| 8 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 34,000 | 0,47 | 15,98 |
| 8.1 | K | 171209002 | Poplatok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 51,000 | 4,25 | 216,75 |
| 9 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 176,000 | 2,14 | 376,64 |
| 10 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 33,000 | 4,28 | 141,24 |
| *11* | *M* | *5833773700* | *Štrkopiesok drvený 0-16 N* | *m3* | *33,000* | *14,06* | *463,98* |

## 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 619,79

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | K | 386942112 | Montáž odlučovača tukov, veľkosť T3-T4 | ks | 1,000 | 396,42 | 396,42 |
| *13* | *M* | *pclapac* | *Lapač tuku, rozmery 1400/1100/2100mm potrubie d160mm (teleso lapača, vstupný komín, poklop)* | *ks* | *1,000* | *1 223,37* | *1 223,37* |

## 4 - Vodorovné konštrukcie 462,59

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 11,000 | 19,03 | 209,33 |
| 15 | K | 452311146 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25 | m3 | 3,000 | 84,42 | 253,26 |

## 8 - Rúrové vedenie 10 275,96

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K | 871235048 | Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 63x5,8 mm | m | 30,000 | 1,79 | 53,70 |
| *17* | *M* | *2861301720* | *Rúra dvojvrstvová RC na tlakovú kanalizáciu SDR 11, d 63x5,8 mm, dĺ. 100 m, materiál: PE-100 RC* | *m* | *30,000* | *2,18* | *65,40* |
| *18* | *M* | *2865300150* | *Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm* | *ks* | *2,010* | *3,51* | *7,06* |
| 19 | K | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 90,000 | 0,65 | 58,50 |
| *20* | *M* | *2861137080* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 3 m* | *ks* | *30,000* | *10,81* | *324,30* |
| 21 | K | 871356028 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200 | m | 27,000 | 0,67 | 18,09 |
| 22 | M | *2861137440* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 6 m* | *ks* | *5,000* | *44,88* | *224,40* |
| 23 | K | 877225066 | Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 63 mm | ks | 3,000 | 5,74 | 17,22 |
| *24* | *M* | *2865300790* | *Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm* | *ks* | *2,000* | *8,05* | *16,10* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *25* | *M* | *2865301230* | *Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63-32 mm* | *ks* | *1,000* | *6,06* | *6,06* |
| 26 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 90,000 | 1,22 | 109,80 |
| 27 | K | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 27,000 | 1,54 | 41,58 |
| 28 | K | 894411111 | Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200 | ks | 1,000 | 396,42 | 396,42 |
| *29* | *M* | *pccerpsachta* | *Čerpacia šachta komplet - (šachta, čerpadlá, armatúry, plavákové ventily, riadiaca jednotka, záchytné lano, rebrík)* | *ks* | *1,000* | *6 355,79* | *6 355,79* |
| 30 | K | 894431161 | Montáž revíznej šachty z PVC | ks | 8,000 | 38,82 | 310,56 |
| *31* | *M* | *N7087* | *Teleskopická rúra s tesnením 425x750* | *ks* | *8,000* | *22,09* | *176,72* |
| *32* | *M* | *N5460* | *Gum. tesnenie šachtovej rúry 425* | *ks* | *16,000* | *0,85* | *13,60* |
| *33* | *M* | *T425407000* | *425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000* | *m* | *12,000* | *31,82* | *381,84* |
| *34* | *M* | *T425349000* | *425 - Šachtové dno* | *ks* | *8,000* | *93,06* | *744,48* |
| 35 | K | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 8,000 | 8,07 | 64,56 |
| *36* | *M* | *N4162* | *Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425* | *ks* | *8,000* | *89,72* | *717,76* |
| 37 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 282,000 | 0,61 | 172,02 |

99 - Presun hmôt HSV 66,96

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 31,288 | 2,14 | 66,96 |

VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 12 - Dažďová kanalizácia**

JKSO: KS:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava IČO DPH: SK2120967970

Projektant: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 13 916,96 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **13 916,96** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 13 916,96 | 2 783,39 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **16 700,35** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 12 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **13 916,96** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 13 916,96 |
| 01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom | 291,72 |
| 1 - Zemné práce | 8 192,85 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 824,16 |
| 8 - Rúrové vedenie | 4 468,91 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 139,32 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **13 916,96** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 12 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **13 916,96** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 13 916,96 |
| 01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom | | | | | | | 291,72 |
| 1 | K | pc_geodet | Porealizačné zameranie a zakreslenie | kpl | 1,000 | 291,72 | 291,72 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 8 192,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 423,000 | 6,32 | 2 673,36 |
| 3 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 423,000 | 0,53 | 224,19 |
| 4 | K | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 840,000 | 0,26 | 218,40 |
| 5 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 840,000 | 0,13 | 109,20 |
| 6 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m | m3 | 423,000 | 2,03 | 858,69 |
| 7 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 423,000 | 1,33 | 562,59 |
| 7.1 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 120,000 | 0,85 | 102,00 |
| 7.2 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 3 600,000 | 0,09 | 324,00 |
| 8 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 120,000 | 0,47 | 56,40 |
| 8.1 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 180,000 | 4,25 | 765,00 |
| 9 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 303,000 | 2,14 | 648,42 |
| 10 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 90,000 | 4,28 | 385,20 |
| *11* | *M* | *5833773700* | *Štrkopiesok drvený 0-16 N* | *m3* | *90,000* | *14,06* | *1 265,40* |

4 - Vodorovné konštrukcie 824,16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 30,000 | 19,03 | 570,90 |
| 13 | K | 452311146 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25 | m3 | 3,000 | 84,42 | 253,26 |

8 - Rúrové vedenie 4 468,91

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | K | 871276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 | m | 82,000 | 0,60 | 49,20 |
| *15* | *M* | *2861136730* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, L = 3 m,* | *ks* | *24,000* | *5,90* | *141,60* |
| *16* | *M* | *2861136710* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, L = 1 m* | *ks* | *10,000* | *2,21* | *22,10* |
| 17 | K | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 155,000 | 0,65 | 100,75 |
| *18* | *M* | *2861137080* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 3 m* | *ks* | *52,000* | *10,81* | *562,12* |
| 19 | K | 871356028 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200 | m | 55,000 | 0,67 | 36,85 |
| *20* | *M* | *2861137440* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 6 m* | *ks* | *9,185* | *44,88* | *412,22* |
| 21 | K | 877276002 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 | ks | 33,000 | 3,00 | 99,00 |
| *22* | *M* | *2865103190* | *Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia* | *ks* | *33,000* | *1,17* | *38,61* |
| 23 | K | 877326028 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160 | ks | 5,000 | 3,24 | 16,20 |
| *24* | *M* | *2865102430* | *Odbočka 45° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia* | *ks* | *5,000* | *3,26* | *16,30* |
| 25 | K | 877326052 | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125 | ks | 4,000 | 3,24 | 12,96 |
| *26* | *M* | *2865102020* | *Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia* | *ks* | *4,000* | *1,73* | *6,92* |
| 27 | K | 877356030 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 | ks | 3,000 | 3,63 | 10,89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *28* | *M* | *2865102460* | *Odbočka 45° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia* | *ks* | *3,000* | *5,87* | *17,61* |
| 29 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 282,000 | 1,22 | 344,04 |
| 30 | K | 894431161 | Montáž revíznej šachty z PVC | ks | 8,000 | 38,82 | 310,56 |
| *31* | *M* | *N7087* | *Teleskopická rúra s tesnením 425x750* | *ks* | *8,000* | *22,09* | *176,72* |
| *32* | *M* | *N5460* | *Gum. tesnenie šachtovej rúry 425* | *ks* | *16,000* | *0,85* | *13,60* |
| *33* | *M* | *T425407000* | *425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000* | *m* | *12,000* | *31,82* | *381,84* |
| *34* | *M* | *T425349000* | *425 - Šachtové dno* | *ks* | *8,000* | *93,06* | *744,48* |
| 35 | K | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 8,000 | 8,07 | 64,56 |
| *36* | *M* | *N4162* | *Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425* | *ks* | *8,000* | *89,72* | *717,76* |
| 37 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 282,000 | 0,61 | 172,02 |

99 - Presun hmôt HSV 139,32

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 65,105 | 2,14 | 139,32 |

VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 13 - Vsakovacie bloky**

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 52286843
IČO DPH: SK2120967970

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 25 174,94 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **25 174,94** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 25 174,94 | 5 034,99 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **30 209,93** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 13 - Vsakovacie bloky**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **25 174,94** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 25 174,94 |
| 01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom | 291,72 |
| 1 - Zemné práce | 9 133,34 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 260,55 |
| 8 - Rúrové vedenie | 15 443,56 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 45,77 |
| VP - Práce naviac | 0,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **25 174,94** |

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

**Objekt:** **SO 13 - Vsakovacie bloky**

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **25 174,94** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 25 174,94 |
| 01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom | | | | | | | 291,72 |
| 1 | K | pc_geodet | Porealizačné zameranie a zakreslenie | kpl | 1,000 | 291,72 | 291,72 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 9 133,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 452,000 | 6,32 | 2 856,64 |
| 3 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 452,000 | 0,53 | 239,56 |
| 4 | K | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 390,000 | 0,26 | 101,40 |
| 5 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 390,000 | 0,13 | 50,70 |
| 5.1 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 140,000 | 0,85 | 119,00 |
| 5.2 | K | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 200,000 | 0,09 | 378,00 |
| 6 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 452,000 | 2,03 | 917,56 |
| 7 | K | 167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 452,000 | 6,26 | 2 829,52 |
| 8 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 140,000 | 0,47 | 65,80 |
| 8.1 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 210,000 | 4,25 | 892,50 |
| 9 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 319,000 | 2,14 | 682,66 |

## 4 - Vodorovné konštrukcie 260,55

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 2,000 | 19,03 | 38,06 |
| 11 | K | 452112111 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 2,000 | 5,72 | 11,44 |
| 12 | K | 452311146 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25 | m3 | 2,500 | 84,42 | 211,05 |

## 8 - Rúrové vedenie 15 443,56

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 2,000 | 0,65 | 1,30 |
| *14* | *M* | *2861137060* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 1 m* | *ks* | *2,000* | *5,20* | *10,40* |
| 15 | K | 871356028 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200 | m | 2,000 | 0,67 | 1,34 |
| *16* | *M* | *2861137410* | *Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 1 m* | *ks* | *2,000* | *8,93* | *17,86* |
| 17 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 2,000 | 1,22 | 2,44 |
| 18 | K | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 2,000 | 1,54 | 3,08 |
| 19 | K | 894170040 | Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm | ks | 2,000 | 15,03 | 30,06 |
| *20* | *M* | *5624505080* | *Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000* | *ks* | *2,000* | *31,62* | *63,24* |
| 21 | K | 894411121 | Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300 | ks | 2,000 | 255,00 | 510,00 |
| *22* | *M* | *5922442240* | *Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek* | *ks* | *2,000* | *165,10* | *330,20* |
| *23* | *M* | *5922442280* | *Šachtová vložka DN 150 pre PVC hladké* | *ks* | *1,000* | *10,46* | *10,46* |
| *24* | *M* | *5922442290* | *Šachtová vložka DN 200 pre PVC hladké* | *ks* | *2,000* | *12,67* | *25,34* |
| *25* | *M* | *5922470170* | *Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou* | *ks* | *1,000* | *57,22* | *57,22* |
| *26* | *M* | *5922470150* | *Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou* | *ks* | *2,000* | *26,93* | *53,86* |
| *27* | *M* | *5922470180* | *Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou* | *ks* | *2,000* | *71,03* | *142,06* |
| *28* | *M* | *5922442120* | *Vyrovnávací prstenec 63/6* | *ks* | *1,000* | *6,17* | *6,17* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *29* | *M* | *59224421201* | *Vyrovnávací prstenec 63/8* | *ks* | *2,000* | *6,94* | *13,88* |
| *30* | *M* | *5922442140* | *Vyrovnávací prstenec 63/10* | *ks* | *1,000* | *7,90* | *7,90* |
| *31* | *M* | *5922442270* | *Elastomérové tesnenie DN 1000* | *ks* | *5,000* | *6,73* | *33,65* |
| *32* | *M* | *5922961670* | *Škrtiaca clona pre odtokovú / odvzduš.šachtu, DN 100 s bezpečnostným prepadomart:* | *ks* | *1,000* | *191,76* | *191,76* |
| 33 | K | 895970003 | Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie | m3 | 133,000 | 15,61 | 2 076,13 |
| *34* | *M* | *2866500160* | *Vsakovací blok Q-BB 1200x600x600 mm, objem: 413l, materiál: PP,* | *ks* | *308,560* | *37,74* | *11 645,05* |
| 35 | K | 899102111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 2,000 | 18,50 | 37,00 |
| *36* | *M* | *299293D400 s* | *Kanalizačný poklop DN625 D400 s odvetraním* | *ks* | *2,000* | *80,33* | *160,66* |
| 37 | K | 899712111 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive | ks | 2,000 | 5,64 | 11,28 |
| 38 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 2,000 | 0,61 | 1,22 |

## 99 - Presun hmôt HSV 45,77

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 21,388 | 2,14 | 45,77 |

## VP - Práce naviac 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

| entifikác | Název úkolu | Trvanie | Predchodcovia |
|---|---|---|---|
| 1 | **HMG Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna - Zhotoviteľ Sytiq a.s.** | **486 dní?** | |
| 2 | Objednávateľ: Mesto Košice | 0 dní? | |
| 3 | Prevzatie staveniska | 0 dní | 2 |
| 4 | **VCKSS MČ Košice Krásna** | **548 dní** | |
| 5 | Zariadenie staveniska, bunkovisko, prípojky | 25 dní | |
| 6 | SO01, SO02, SO04 - Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovatelskej služby, objekt s dalsimi sluzbami | 510 dní | 5 |
| 7 | SO03 Útulok pre rodiny s detmi | 455 dní | 6SS |
| 8 | Vodovodna prípojka | 45 dní | 11SS |
| 9 | Plynova prípojka | 45 dní | |
| 10 | NN prípojka | 30 dní | 5FS+90 dní |
| 11 | Dazdova a splaskova kanalizacie arealova | 90 dní | 6FS-160 dní |
| 12 | Spevnene plochy a komunikacie | 108 dní | 11FS-30 dní |
| 13 | Oplotenie | 30 dní | 12FS-25 dní |
| 14 | Ukončenie stavby | 0 dní | 13 |

