2021000951

ZMLUVA O DIELO č. 01/2020/LUNIK

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len **„Objednávateľ"**)

a

Zhotoviteľ: **MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o.**
so sídlom: Uzovské Pekľany 110, 082 63 Uzovské Pekľany, SR
IČO: 44 660 375
DIČ: 2022 795 654
IČ DPH: SK2022 795 654
štatutárny orgán: Ondrej Ondík, konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 21365/P

(ďalej len **„Zhotoviteľ"**)

(ďalej spoločne aj **„Zmluvné strany"**)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len **„Zmluva"**)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na dokončenie rozostavanej stavby **„Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: „Stavebné práce"**, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO"), ktoré bolo vyhlásené postupom podlimitnej zákazky.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
   a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:
      - na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
      - na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
      - vo veciach technických: Ján Kövér, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a ŽP, referát výstavby

   b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
      - na podpis Zmluvy a dodatkov: Ondrej Ondík, konateľ
      - na konanie vo veciach Zmluvných: JUDr. Anna Sýkora Stachoňová
      - vo veciach realizácie diela: Ing. Rastislav Durkáč, Ing. Štefan Takáč, Štefan Kukučka, Vlastimil Šoltis, Ing. Peter Dobos
      - vo veciach odovzdania diela: Ondrej Ondík, konateľ

2. Interpretácie
   a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej interpretácie.
   b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
   c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

3. Mesto Košice realizuje projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „výzva o NFP"), prioritná os 6. **Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít**, špecifický cieľ 6.1.2 **Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve**, Aktivita 2.1. **Rekonštrukcia budovy materskej školy za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov**, ktorého súčasťou je predmet zmluvy v čl. II.

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v dokončení rozostavanej stavby **„Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice"** (ďalej len dielo) v rozsahu podľa:
   a) prepracovanej projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Martinom Lopušniakom, č. reg.: 5115*SP*I1, ktorej súčasťou je Projektové hodnotenie významnej obnovovanej budovy (tepelno – technický posudok).
   b) povolenia stavby číslo 487/1/1/2016-Ča zo dňa 29.4.2016, vydaného Obcou Čaňa – stavebným úradom.
   c) Pokynov stavebníka: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice**;

d) Podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“) a jej príloh.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol zhotoviteľovi prepracovanú projektovú dokumentáciu v digitálnej forme a povolenie stavby č. 487/1/1/2016-Ča. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné dokončenie a sprevádzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela podľa ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.
5. Miestom vykonania diela je budova Materskej školy, Hrebendova č. 5, súpisné číslo 1024, Mestská časť Košice – Luník IX, na pozemkoch parc. č. 4745/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Luník.
   Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky v budove materskej školy, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.
6. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky Prioritnej osi č. 6 Operačného programu Ľudské zdroje na obdobie rokov 2014-2020, ako aj podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a súvisiacu dokumentáciu stanovujúcu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti Objednávateľa ako prijímateľa NFP odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v elektronickej forme – e-mailom.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
   - so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
   - s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku, a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.
3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení/digitálnej forme, kópiu stavebného povolenia a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí (ak je to relevantné).
4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi **harmonogram vykonávania diela – vecný a časový,** a to v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia. Harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán
8. **Kontrolné dni.** Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa *článku V.* tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.
9. **Naviac práce, menej práce**. Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:

- v prípade požiadavky na „naviac práce" položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
- v prípade požiadavky na „menej práce" dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
- dopad „naviac prác" a „menej prác" na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác" v úhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku V. tejto zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela,
- oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác" takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác" nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác".

Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác" a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov výrobcom a pod.), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ o tom písomne oboznámi - Objednávateľa.

Keďže dielo je financované z prostriedkov fondov EÚ, pre obe zmluvné strany bude záväzné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre OP ĽZ, pričom do doby vyjadrenia príslušného RO / SO, lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.

10. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej tiež „zákon o VO"). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha predchádzajúcemu schváleniu Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „RO a/alebo SORO pre OP ĽZ"), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.
11. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO a/alebo SORO pre OP ĽZ nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.
12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej

skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov počas udržateľnosti projektu na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.
14. **Odovzdanie a prevzatie staveniska** za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
    - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
    - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
    - miesto a dátum spísania protokolu,
    - podpisy zmluvných strán.

    Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
15. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
16. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami so súčinnosťou technika BOZP a PO za Objednávateľa, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
17. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
18. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno- inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.
19. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

20. **Stavebný denník** je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, napĺňanie sociálneho aspektu zmluvy (uvádzaním počtu zamestnancov na stavbe denne vrátane a s odlíšením zamestnancov so sociálnym aspektom), inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy"). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:
   - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
   - identifikačné údaje stavby podľa PD,
   - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
   - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.

21. Technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu; technický dozor bude vykonávať osoba s minimálnou spôsobilosťou pre výkon stavebného dozoru podľa stavebného zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,

- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- sledovanie napĺňania sociálneho aspektu Zhotoviteľom,
- navrhovanie pokút pre Zhotoviteľa oznámením objednávateľovi,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

22. **Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)** vypracuje Zhotoviteľ k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivej časti diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby.
23. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
    a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,
    b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávateľ majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu

bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

24. **Zoznam subdodávateľov.** V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
    a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza týchto známych subdodávateľov (obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok):

Obchodné meno / meno a priezvisko oprávnenej osoby, adresa pobytu, dátum narodenia.	IČO	Podiel subdodávok
PROFI-CO, spol. s.r.o., Kúpeľná 6663/6 Prešov 080 01 Ing. Ivan Zán Sabinovská 15 Prešov 080 01	31 696 350	10,6%
AV GAST s.r.o. Hečkova 4 Košice 040 17 Martin Vysoký Lesná 635/22 Rozhanovce 044 42	31 711 642	1,2%
Rozumné Vykurovanie, s.r.o. Za majerom 735/14 Pečovská Nová Ves 082 56 Daniel Krajňák Za majerom 735/14 Pečovská Nová Ves 082 56	48 229 679	11,2%
Tradea SK, s.r.o. Žižkova 13 040 01 Košice Peter Ščerbák	52 788 954	6,8 %

Jilemnického 7, Košice- mestská časť Staré Mesto 040 01,		
eFamily, výrobné družstvo Dubovica 426 Dubovica 082 71 JUDr. Jozef Elsner - predseda družstva Hviezdoslavova 857/105	31 674 607	4 %
S.H.Steel s.r.o. Komenského 801/22 Snina 069 01 Ing. Štefan Hreško Komenského 801/22 Snina 069 01,	47 783 567	6,7 %
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Sadová 9 Spišská Nová Ves 052 01 Ing. Ladislav Hocman Sabinovská 10 Košice – mestská časť Pereš 040 11,	31 720 986	1,5 %
MI Top, spol. s r.o. Ul. Osloboditeľov 33 Košice-Barca 040 17 Ing. Ladislav Beluščák Pri splave 289/15 Malá Ida 044 20	36 576 671	4 %

b) Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi partneri verejného sektora, ktorí by sa mali podieľať na plnení zmluvy.[2]

[2] Uvedie sa jedna z možností

c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a o partneroch verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).

d) Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého mení, nový subdodávateľ musí tiež spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.

e) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ resp. partner verejného sektora, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy.

f) V prípade, ak zhotoviteľ, subdodávateľ alebo partner verejného sektora nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

g) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho subdodávatelia, ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú.

25. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
26. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

28. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.
29. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
30. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie stavebných prác, zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
    a) patria k marginalizovanej rómskej komunite
    b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
31. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa čl. III, bod 30, písm. a) a b) zmluvy poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa čl. III. bod 30, písm. a) a b) zmluvy sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa čl. III. bod 30, písm. a) a b) zmluvy.
32. Zhotoviteľ na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa čl. III. bod 30. písm. a) a b) zmluvy, predloží Objednávateľovi dokumenty preukazujúce jej splnenie (najmä platnú pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr v čase pred podpisom tejto zmluvy.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do riadneho stavu.
3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov

oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a závad alebo s výhradou odstránenia vád a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.
9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania diela (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 22 zmluvy, a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do **5 pracovných dní** odo dňa doručenia kladného stanoviska z výsledku administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania (ďalej tiež „VO“) zo strany SO/RO.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
   a) začatie prác na diele do **5 pracovných dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
   b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr **do 10 mesiacov** od protokolárneho odovzdania staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou

oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

7. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v *prílohe č. 2* zmluvy je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:
   Cena diela bez DPH: 279.942,39 eur (slovom: dvestosedemdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťdva eur a tridsaťdeväť centov),
   DPH 20 %: 55.988,48 eur (slovom: päťdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatosem eur a štyridsaťosem centov),
   Cena diela vrátane DPH: 335.930,87 eur (slovom: tristotridsaťpäťtisícdeväťstotridsať eur a osemdesiatsedem centov).
   Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.
   V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 26.08.2020, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.
4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
   a) Cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu – faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle

§69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktorý bude obsahovať aj všetky súpisy prác a dodávok z predchádzajúcich fakturovaných období. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku vykonať jednotlivé časti diela, po odsúhlasení Objednávateľom. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou 60 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

b) Prílohou poslednej faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO a/alebo SORO pre OP ĽZ“ na formálnu úpravu vystavenej faktúry, bude postupovať podľa dispozícii a usmernení Objednávateľa.

3. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád a závad diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.
4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. Závadou sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.
5. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej

lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, okrem prípadu na ktorý sa vzťahuje ustanovenie čl. VI ods. 5 tejto zmluvy.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.
3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.
4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.
6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované

porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.

12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).
16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. III ods. 13. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
17. V prípade nesplnenia podmienky zamestnať minimálne dve osoby v zmysle čl. III ods. 30 je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 000,00 EUR
18. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
19. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 29 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
20. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
21. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
23. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
24. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti"), ktoré nevznikli zavinením Objednávateľa ani Zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
3. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov Európskej únie sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho

s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

4. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa, podľa bodu 5 tohto článku, dôjde k uznaniu časti alebo celého diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade ak:
   a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotoviteľ v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy,
   b) cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len do výšky zaplatenej ceny za takúto časť diela, a zároveň
   c) ak Zhotoviteľ o prípadnú zmenu, ktorá spôsobila neoprávnenosť príslušných výdavkov nepožiadal v súlade s touto zmluvou alebo ak takúto požiadavku Objednávateľ odmietol.
5. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že stavebné práce sú financované z príspevku z EŠIF a podliehajú výkonu kontroly procesu verejného obstarávania zo strany RO a/alebo SORO pre OP ĽZ. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií zo stany Zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, ak poskytovateľ NFP v nadväznosti na výsledky kontroly verejného obstarávania Riadiaceho orgánu pre Operačný program, Ľudské zdroje , neschválil predmetné verejné obstarávanie.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
   a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
   b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
7. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú

podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
9. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
10. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.
11. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný:
    a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
    b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
    c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
    d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,
    e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, Objednávateľovi,
    f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
13. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
14. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
15. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie"), musí byť vyhotovené písomne a doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v

nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy", „zásielka neprevzatá v odbernej lehote", „adresát nezastihnutý", „adresát požiadal o doposielanie", alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.

16. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.
18. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.
19. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.
4. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou.
5. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehotách uvedenými tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
7. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
9. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením.
11. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu

doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
   - Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
   - Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela);
   - Povolenie stavby č. 487/1/1/2016-Ča
3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválením Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa - 5 -05- 2021

Objednávateľ:

.....

Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor

V Prešove dňa 01.10.2020

Zhotoviteľ:

.....

MION BUILDING COMPANY s.r.o.,
skrátený názov: MBC s.r.o.
Ondrej Ondík, konateľ

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP") sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD").
2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch zhotoviteľa sa považujú za neplatné.
3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy – plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.
2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy – činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy.
3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce
   a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác – činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, pokynom uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným Zhotoviteľovi.
   b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je Zhotoviteľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny – hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľom, najviac však podľa SON CENEKON platných v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s internými predpismi Objednávateľa ako aj v súlade s právnymi predpismi, najmä predpismi z oblasti verejného obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.
   c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávateľ uplatnil požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bezodkladne preukázať.
   d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky

prípadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy nezaniká povinnosť Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku.

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.
5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia.

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných preukazov, osvedčení o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce v určenej profesii.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP.
3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali identifikačnú visačku s menom, fotografiou a príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.
4. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže v odôvodnených prípadoch povoliť len Objednávateľ alebo ním poverená osoba (napr. pri vykonávaní dokončovacích prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku.
5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú na stavbe prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento menný zoznam osôb Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.
8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení, pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu realizácie diela používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia

byť prvotne kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie meradla, ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviteľ povinný toto meradlo ihneď stiahnuť z používania a nahradiť meradlom iným, ktoré doplní do uvedeného zoznamu. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto meradlo okamžite stiahnuť z používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na stavbách zhotoviteľom môžu používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné vedomosti alebo vykonané skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec zhotoviteľa povinný okamžite prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za predpokladu, že chyba meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť neplatnosť predchádzajúcich výsledkov merania.

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.
11. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
12. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiacimi následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre riadne dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.
6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a samosprávy a nezakladajú nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela.
7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa.

8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné technické riešenie, ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.
10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD.

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia.
2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú Zhotovitelia povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska / pracoviska /. Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisko / najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v termíne podľa zmluvy o dielo.
4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude Objednávateľa bezodkladne písomne informovať.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu.
6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
   a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia;
   b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;
   c) oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia;
   d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov;
   e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľovi pred začiatkom prác.

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.
12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne nedostatky v daných oblastiach.
14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto požiadaviek.
15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska.
16. Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku / pracovisku / nepreberá Objednávateľ žiadne záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie po dobu realizácie diela opustiť stavenisko bez súhlasu Objednávateľa.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných podmienok.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé ubytovanie osôb.

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavenisku.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými rohožami.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, odpad ukladať do nádob na to určených a označených .
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov (vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodárstve.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:
   a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
   b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby zodpovedné za ich realizáciu;
   c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných výrobcom;
   d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.

VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
   a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;
   b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku;
   c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO.
   d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, projekt a platné normy).

   Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.
2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.
3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
   a) zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
   b) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku;
   c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
   d) omeškanie Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvným termínom, schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
   e) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
   f) realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizácie diela;
   g) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia;
   h) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
   i) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.
6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.
7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované porušovanie protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia,

nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám na stavenisku.

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom. Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
   a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
   b) v prípade prerušenia prác na diele Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
   a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
   b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
   c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:
   a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej technológii;
   b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.
3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Materiály a výrobky neuvedené v projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý je podmienený dohodou o kvalite a cene. Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takomto prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dní od predloženia návrhu Objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec alebo včas, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončenosti diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád.

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do odstránenia vád a nedorobkov.
3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.
5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady:
   a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne neodovzdal;
   b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;
   c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii;
   d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.
7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä
   a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ;
   b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
   c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;
   d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.
9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.
10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych predpisov v súvislosti s používaním stavby.
11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti Objednávateľa.
12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.
14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení

požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád.

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.
16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenia vád v preberacom konaní pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
   - popis položiek vykonaných prác
   - špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na fakturáciu
   - príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy

   V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu.
3. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami "súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy.
4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.
5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.
6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.
7. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.
8. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
9. Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:
   a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu zhotoviteľa;
   b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
   c) poradové číslo dokladu,
   d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce vykonávané;
   e) dátum vystavenia dokladu;
   f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
   g) výšku ceny bez dane celkom;
   h) sadzbu dane;
   i) výšku dane,
   j) cena celkom;
   k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení.
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.
11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.
2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v krátkych termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo.
5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).
9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.
10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 10 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

V_____ dňa - 5 -05- 2021

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_3419
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.8.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť")

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**279 942,39**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**279 942,39**	**55 988,48**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**335 930,87**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: 26-08-2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R 3419

Stavba: **Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice**

Miesto: Dátum: 26.08.2020

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ak Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**279 942,39**	**335 930,87**
SO 01	**ASR**	0,00	0,00
SO 04	**ASR**	20 590,62	24 708,74
01	**ASR**	15 176,71	18 212,05
02	**ASR - práce navyše**	5 413,91	6 496,69
SO 04 - SO 05	**ELI**	16 543,30	19 851,96
01	**ELI**	14 804,49	17 765,39
02	**ELI - práce navyše**	1 738,81	2 086,57
SO 04, SO 05	**UK**	15 202,60	18 243,12
SO 05	**Stavebný objekt č.5**	191 284,14	229 540,97
01	**ASR**	124 003,31	148 803,97
02	**VZT**	1 658,19	1 989,83
03	**ZTI**	10 316,58	12 379,90
04	**PBS**	3 219,77	3 863,72
05	**ASR - práce navyše**	44 365,33	53 238,40
06	**ZTI - práce navyše**	5 915,80	7 098,96
07	**VZT - práce navyše**	1 805,16	2 166,19
08	**ASR - odpočet**	0,00	0,00
SO 06	**ASR**	3 103,62	3 724,34
SO 07	**ASR**	7 684,47	9 221,36
SO 08	**Kanalizačná prípojka**	0,00	0,00
SO 09	**Prekládka vedenia NN**	13 077,40	15 692,88
SO 10	**Prekládka vedenia Telekom-u**	4 214,45	5 057,34
SO 11	**Vonkajšie schodisko**	7 680,51	9 216,61
X1	**Dodávky a montáže**	561,28	673,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 01 - ASR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť")

IČO:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 01 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
otoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnos Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 01 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	713	Izolácie tepelné				0,00
1	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	m2	0,000	0,00	0,00
2	*M*	*6314150310*	*Tepelné izolácie minerálna vlna hr.160 mm*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - ASR
Časť:
01 - ASR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 176,71**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 176,71	20,00%	3 035,34
Cena s DPH	**v EUR**		**18 212,05**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis

26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - ASR
Časť:
01 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**15 176,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 592,93
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	174,90
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 243,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	174,73
PSV - Práce a dodávky PSV	13 583,78
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	52,62
766 - Konštrukcie stolárske	4 818,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 827,38
777 - Podlahy syntetické	6 857,82
783 - Nátery	0,00
784 - Maľby	27,61

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - ASR
Časť:
01 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
otoviteľ:MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnos Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 176,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 592,93
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,00	0,00
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku do 2,5 m	m3	0,000	0,00	0,00
4	K	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	0,000	0,00	0,00
5	K	162501222	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	0,00	0,00
6	K	162501223	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,00	0,00
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,00	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				174,90
9	K	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo	m2	5,500	31,80	174,90
	D	5	Komunikácie				0,00
10	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	0,00	0,00
11	K	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 50 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 243,30
12	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien univerzálny základ	m2	11,000	1,57	17,27
13	K	612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	11,000	6,66	73,26
14	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	11,000	5,17	56,87
	VV		5,500*2		11,000		
	VV		Súčet		11,000		
15	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	50,000	21,12	1 056,00
16	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm- riešenie pre sokel (XPS) vr.líšt	m2	0,000	0,00	0,00
17	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,000	0,00	0,00
18	K	632451335.1	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, brúsený, hr. nad 30 do 40 mm	m2	0,000	0,00	0,00
19	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	6,000	3,50	21,00
20	*M*	*5624900370*	*Parapet 160x25 mm*	*m*	*6,000*	*3,15*	*18,90*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
21	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	0,00	0,00
22	K	953941220	Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 m2	ks	0,000	0,00	0,00
23	*M*	*5534002000*	*Poklop oceľový ľahký 60x60 cm*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
24	K	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	9780HZS01	Ostatné práce upravae,sekacie,pomocné práce/ pôvodných prvkov na fasade /	HZS	0,000	0,00	0,00
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000	0,00	0,00
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	0,00	0,00
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,00	0,00
29	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	0,00	0,00
30	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	0,00	0,00
31	K	979089411	Demontáž a likvidácia - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	m2	0,000	0,00	0,00
32	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií	t	0,000	0,00	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				174,73
33	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	27,957	6,25	174,73
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 583,78
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
34	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	0,000	0,00	0,00
35	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
36	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
37	*M*	*2832990220*	*Poplastovaný plech PVC 60, rozm.: 1x2m*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
38	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,00	0,00
39	*M*	*6936651400*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 400*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
40	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	713	Izolácie tepelné				0,00
41	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,	m2	0,000	0,00	0,00
42	*M*	*2837650240*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
43	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	0,000	0,00	0,00
44	*M*	*6313670490*	*T kamenná vlna spádová vrstva hrúbka 20-60 mm*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
45	*M*	*6313670494*	*T kamenná vlna hrúbka 100 mm*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
46	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				0,00
47	K	763161322	SDK podhľad, kca z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo, TI hr. 160 mm, parozábrana	m2	0,000	0,00	0,00
48	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%		0,00	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				52,62
49	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	6,000	8,59	51,54
	VV		4*1,5		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
50	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,502	2,16	1,08
	D	766	Konštrukcie stolárske				4 818,35
51	K	766621074	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1500 mm x v. 1200 mm	ks	0,000	0,00	0,00
52	*M*	*6114114000-2*	*Plastové okno H/B 1200/1500 mm jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
53	K	766641111	Montáž dverí plastových, jednodielnych, so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m	ks	1,000	58,50	58,50
54	*M*	*6114122100-5*	*Plastové dvere H/B 1970/700 mm otváravé biele, samozatvárač*	*ks*	*1,000*	*1 814,66*	*1 814,66*
55	*M*	*6114122100-1*	*Plastové dvere H/B 2100/900 mm otváravé biele, samozatvárač*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
56	*M*	*6114122100-4*	*Plastové dvere H/B 1970/800 mm otváravé biele, samozatvárač*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
57	K	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	4,000	140,27	561,08
58	*M*	*6116400700-6*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm samozatvárač*	*ks*	*4,000*	*594,99*	*2 379,96*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,450	0,64	4,15
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 827,38
60	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	0,000	0,00	0,00
61	K	767411113	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150	m2	0,000	0,00	0,00
62	*M*	*5535865800*	*Sendvičový panel z minerálnej vlny MW-W oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 200mm*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
63	K	767411801	Demontáž opláštenia AL stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK -0,0110t	m2	0,000	0,00	0,00
64	K	767662210	Montáž mreží pevných otváravých	m2	4,794	29,83	143,01
	VV		1,88*2,55		4,794		
	VV		Súčet		4,794		
65	*M*	*55300Z03-Z*	*OK. mreža + dvere vr.spoj.prvkov povrch.upravy biela*	*m2*	*11,994*	*122,84*	*1 473,34*
	VV		1,5*1,2*4 "pol.č.2		7,200		
	VV		4,794 "pol.č.3		4,794		
	VV		Súčet		11,994		
66	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,097	1,29	211,03
	D	777	Podlahy syntetické				6 857,82
67	K	777531021	Podlahy zo stierky polyuretánovej	m2	200,000	33,93	6 786,00
68	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	111,700	0,64	71,82
	D	783	Nátery				0,00
69	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	0,000	0,00	0,00
70	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,000	0,00	0,00
71	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	0,000	0,00	0,00
	D	784	Maľby				27,61
72	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	11,000	0,64	7,04
73	K	784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	11,000	1,87	20,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - ASR
Časť:
02 - ASR - práce navyše

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 413,91**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 413,91	20,00%	1 082,78
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 496,69**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - ASR
Časť:
02 - ASR - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 413,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 014,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 762,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 240,00
99 - Presun hmôt HSV	12,13
PSV - Práce a dodávky PSV	2 399,78
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	758,00
764 - Konštrukcie klampiarske	1 081,78
783 - Nátery	432,00
784 - Maľby	128,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - ASR
Časť:
02 - ASR - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 413,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 014,13
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 762,00
1	K	632458502	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 4 mm	m2	200,000	7,32	1 464,00
	VV		príprava podkladu pre PUR podlahu				
	VV		200		200,000		
2	K	634601521.P	Zaplnenie škár PUR tmelom šírky škáry do 10 mm	m	100,000	2,98	298,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 240,00
3	K	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	200,000	4,22	844,00
	VV		príprava podkladu pre PUR podlahu				
	VV		200		200,000		
4	K	965044291	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	200,000	1,98	396,00
	VV		príprava podkladu pre PUR podlahu				
	VV		200		200,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				12,13
5	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,436	8,45	12,13
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 399,78
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				758,00
6	K	711790110.P	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - kútová lišta z HPP pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	50,000	4,45	222,50
7	M	*311970001800*	*Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm*	*ks*	*400,000*	*0,70*	*280,00*
8	M	*553430004900.P*	*Lišta kútová vyhnutá z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 400 mm, dĺ. 2 m*	*m*	*50,000*	*5,03*	*251,50*
9	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,201	19,89	4,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 081,78
10	K	764421520	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 200 mm	m	100,000	10,81	1 081,00
11	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	40,95	0,78
	D	783	Nátery				432,00
12	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov	m2	200,000	2,16	432,00
	VV		povrchová úprava SDK - Q2				
	VV		200		200,000		
	D	784	Maľby				128,00
13	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	200,000	0,64	128,00
	VV		povrchová úprava SDK - Q2				
	VV		200		200,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - SO 05 - ELI
Časť:
01 - ELI

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**14 804,49**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	14 804,49	20,00%	2 960,90
Cena s DPH	**v EUR**		**17 765,39**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - SO 05 - ELI
Časť:
01 - ELI

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 804,49**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	14 804,49
M21 - 155 Elektromontáže	14 355,87
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení	448,62

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - SO 05 - ELI
Časť:
01 - ELI

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 804,49**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M				14 804,49
	D	M21	155 Elektromontáže				14 355,87
1	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	80,000	1,35	108,00
2	M	345 650L502	Rúrka el-inšt PVC ohybná P20	m	80,000	0,41	32,80
3	M	345 650L504	Rúrka el-inšt PVC ohybná P32	m	150,000	1,04	156,00
4	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	150,000	1,45	217,50
5	M	343 8136	Krabica KEZ do zateplenia	ks	6,000	13,73	82,38
6	M	345 604T002	Škatuľa KO 68 odbočná (D72x42)	kus	20,000	0,21	4,20
7	K	21001-0311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	kus	20,000	1,85	37,00
8	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	10,000	2,50	25,00
9	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	32,000	2,80	89,60
10	K	21010-0011	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185	kus	4,000	6,80	27,20
11	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	4,000	6,80	27,20
12	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	2,000	6,80	13,60
13	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	4,000	4,60	18,40
14	M	345 300C101	Spínač rad.1 : prístroj bez rámika, polárna biela	kus	4,000	2,28	9,12
15	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	4,000	0,81	3,24
16	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	34,000	5,20	176,80
17	M	345 324C101	Prepínač rad.6 : prístroj bez rámika, polárna biela	kus	34,000	1,98	67,32
18	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	34,000	0,81	27,54
19	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	13,000	5,50	71,50
20	M	345 327C101	Prepínač rad.7 : prístroj bez rámika, polárna biela	kus	13,000	3,85	50,05
21	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	13,000	0,81	10,53
22	K	21011-1022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	43,000	6,50	279,50
23	M	345 400C201	Zásuvka 1-nás. prístroj bez rámika, polárna biela	kus	2,000	2,14	4,28
24	M	345 411C401	Zásuvka 2-nás. clonky, polárna biela	kus	38,000	5,05	191,90
25	M	345 415C401	Zásuvka 2-nás. s prepäťovou ochranou, polárna biela	kus	3,000	44,37	133,11
26	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	2,000	0,81	1,62
27	M	358 1300C04	Tlačidlo núdzové - červené	kus	1,000	4,80	4,80
28	M	999 L00292	Reléová zostava	kus	2,000	3,80	7,60
29	M	357 004C005	Rozvodnica - 4x12MD, dvere plast biele, IP40 (Z)	kus	1,000	48,47	48,47
30	M	357 038O050	Pripojovací blok, pre prepojovacie lišty	kus	4,000	2,95	11,80
31	M	358 5101O08	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 2B-1	kus	1,000	7,49	7,49
32	M	358 5101O10	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 6B-1	kus	1,000	4,81	4,81
33	M	358 5101O12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 10B-1	kus	10,000	4,62	46,20
34	M	358 5101O14	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16B-1	kus	10,000	3,96	39,60
35	M	358 5301O17	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 32B-3	kus	1,000	20,62	20,62
36	M	358 5522O06	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 25B-N1-030AC (2MD)	kus	3,000	33,41	100,23
37	M	358 5605O05	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : V25-B+C/3	kus	1,000	150,58	150,58
38	M	358 58C033	Stýkač inštalačný 3-pól CT 40A (3-0), cievka 230/240V (3MD)	kus	1,000	59,18	59,18
39	M	B-9 000-1.4	Prepojenie pomocných obvodov	kus	1,000	4,80	4,80
40	M	B-9 000-10.3	Príslušenstvo rozvádzača: svorkovnice, prep. lišty, vodiče	kus	1,000	35,00	35,00
41	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	22,000	4,80	105,60
42	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	1,000	4,80	4,80
43	K	21013-0105	Stýkač modulový 3-pól, 40A/500V-AC	kus	1,000	5,20	5,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	40,00	40,00
45	K	21019-0005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	1,000	80,00	80,00
46	K	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	120,00	120,00
47	M	357 506H071	Skriňa HR s výzbrojou, prípravou pre elektromery a atestom	kus	1,000	1 255,00	1 255,00
48	K	21019-0009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	1,000	150,00	150,00
49	K	21020-0027	Svietidlo žiarovkové nástenné IP20, 1x60W	kus	12,000	11,50	138,00
50	K	21020-0043	Svietidlo žiarovkové nástenné IP20, 1x60W	kus	12,000	11,50	138,00
51	K	21020-1037	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	65,000	11,50	747,50
52	M	348 8B0034	Svietidlo žiarivkové núdzové LED IP30,11LEDSW, EMERGENCY	kus	12,000	24,44	293,28
53	M	348 2B3409	Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené IP20,2x36W,EVG: SIMPLE TS T8	kus	11,000	49,92	549,12
54	M	348 2B3643	Svietidlo lineárne prisadené LED (36W)	kus	30,000	39,52	1 185,60
55	M	348 2B3644	Svietidlo lineárne prisadené LED (36W) s núdzovým zrojom	kus	24,000	77,09	1 850,16
56	M	348 2E0010	Prisadené svietidlo s kryt.,LED,diam.370 (24W) IP44	kus	12,000	16,12	193,44
57	K	21022-0025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	m	190,000	2,80	532,00
58	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	200,000	2,80	560,00
59	K	21022-0231	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na stojan	kus	4,000	15,00	60,00
60	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	31,000	2,25	69,75
61	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	6,000	2,20	13,20
62	K	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	70,000	2,50	175,00
63	M	341 010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	m	70,000	2,05	143,50
64	M	341 010M439	Vodič Cu : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	50,000	1,33	66,50
65	M	341 010M446	Vodič Cu : H07V-K 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	0,000	2,05	0,00
66	M	341 215M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5	m	80,000	0,63	50,40
67	M	341 215M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5	m	145,000	0,93	134,85
68	M	341 215M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x10	m	0,000	4,94	0,00
69	K	21080-0648	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 16	m	50,000	0,80	40,00
70	K	21080-0649	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 25	m	0,000	0,00	0,00
71	K	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	80,000	0,80	64,00
72	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	145,000	0,85	123,25
73	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	0,000	0,00	0,00
74	K	21101-0010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	450,000	0,80	360,00
75	M	345 955-100	Objímka zatváracia pre zavesenie kábla UZS	kus	200,000	1,11	222,00
76	M	345 955K112	Hmoždinka PA : HN 8x45	kus	250,000	0,15	37,50
77	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	8,750	30,00	262,50
78	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	50,000	8,00	400,00
79	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	50,000	12,00	600,00
80	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	35,000	15,00	525,00
81	M	345 624470	Svorkovnica 2,5mm2 2pól.	kus	26,000	0,21	5,46
82	M	345 624490	Svorkovnica 2,5mm2 3pól.	kus	14,000	0,21	2,94
83	M	354 410400	Tyč zachytávacia 2000mm bez osadenia	kus	4,000	12,98	51,92
84	M	354 412120	Držiak zberacích tyčí d20mm	kus	4,000	4,09	16,36
85	M	354 413120	Strieška ochranná horná d 20mm	kus	4,000	1,51	6,04
86	M	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	kus	4,000	1,49	5,96
87	M	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	kus	3,000	0,85	2,55
88	M	354 419050	Svorka pripojovacia SO d6-12mm	kus	6,000	1,24	7,44
89	M	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	kus	6,000	1,49	8,94
90	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	190,000	1,64	311,60
91	M	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	28,000	6,28	175,84
92	M	354 901O31	Strešná podpera vedenia	kus	18,000	2,81	50,58
93	M	354 903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	kus	12,000	0,71	8,52
	D	M22	156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení				448,62
94	K	22028-0201	Kábel uložený v rúrkach : SEKU, SYKY do D 6mm	m	70,000	1,40	98,00
95	K	22032-0201	Montáž zvončeka na vnútorné použitie 3-24V/AC-DC	kus	4,000	35,00	140,00
96	K	22073-0403	Záverečné meranie sekundárnej siete	kus	1,000	100,00	100,00
97	M	341 213500	Kábel oznamovací Cu jadro SEKU 2x0,6	m	70,000	0,16	11,20
98	M	345 317490	Ovládač zvonkový	kus	2,000	7,79	15,58
99	M	374 141200	Zvonček bytový	kus	4,000	12,21	48,84
100	K	22083-0156	Montáž tlačítka núdzového zastavenia	kus	1,000	35,00	35,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - SO 05 - ELI
Časť:
02 - ELI - práce navyše

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 738,81**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 738,81	20,00%	347,76
Cena s DPH	**v EUR**		**2 086,57**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - SO 05 - ELI
Časť:
02 - ELI - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 738,81**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	1 738,81
M21 - 155 Elektromontáže	1 738,81
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04 - SO 05 - ELI
Časť:
02 - ELI - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 738,81**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M				1 738,81
	D	M21	155 Elektromontáže				1 738,81
1	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	20,000	1,35	27,00
2	M	*345 650L502*	*Rúrka el-inšt PVC ohybná P20*	*m*	*20,000*	*0,41*	*8,20*
3	M	*345 650L504*	*Rúrka el-inšt PVC ohybná P32*	*m*	*50,000*	1,04	*52,00*
4	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	50,000	*1,45*	72,50
5	M	*343 8136*	*Krabica KEZ do zateplenia*	*ks*	*0,000*	0,00	*0,00*
6	M	*345 604T002*	*Škatuľa KO 68 odbočná (D72x42)*	*kus*	*71,000*	*0,21*	*14,91*
7	K	21001-0311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	kus	71,000	1,85	131,35
8	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	0,000	*0,00*	0,00
9	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	0,000	0,00	0,00
10	K	21010-0011	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185	kus	0,000	*0,00*	0,00
11	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	0,000	0,00	0,00
12	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	0,000	*0,00*	0,00
13	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	0,000	0,00	0,00
14	M	*345 300C101*	*Spínač rad.1 : prístroj bez rámika, polárna biela*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
15	M	*345 531C001*	*Rámik 1-násobný : polárna biela*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
16	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	0,000	*0,00*	0,00
17	M	*345 324C101*	*Prepínač rad.6 : prístroj bez rámika, polárna biela*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
18	M	*345 531C001*	*Rámik 1-násobný : polárna biela*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
19	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	0,000	0,00	0,00
20	M	*345 327C101*	*Prepínač rad.7 : prístroj bez rámika, polárna biela*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
21	M	*345 531C001*	*Rámik 1-násobný : polárna biela*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
22	K	21011-1022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	0,000	*0,00*	0,00
23	M	*345 400C201*	*Zásuvka 1-nás. prístroj bez rámika, polárna biela*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
24	M	*345 411C401*	*Zásuvka 2-nás. clonky, polárna biela*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
25	M	*345 415C401*	*Zásuvka 2-nás. s prepäťovou ochranou, polárna biela*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
26	M	*345 531C001*	*Rámik 1-násobný : polárna biela*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
27	M	*358 1300C04*	*Tlačidlo núdzové - červené*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
28	M	*999 L00292*	*Reléová zostava*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
29	M	*357 004C005*	*Rozvodnica - 4x12MD, dvere plast biele, IP40 (Z)*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
30	M	*357 038O050*	*Pripojovací blok, pre prepojovacie lišty*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
31	M	*358 5101O08*	*Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 2B-1*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
32	M	*358 5101O10*	*Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 6B-1*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
33	M	*358 5101O12*	*Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 10B-1*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
34	M	*358 5101O14*	*Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16B-1*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
35	M	*358 5301O17*	*Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 32B-3*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
36	M	*358 5522O06*	*Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 25B-N1-030AC (2MD)*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
37	M	*358 5605O05*	*Zvodič kombinovaný typ 1+2 : V25-B+C/3*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
38	M	*358 58C033*	*Stýkač inštalačný 3-pól CT 40A (3-0), cievka 230/240V (3MD)*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
39	M	*B-9 000-1.4*	*Prepojenie pomocných obvodov*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
40	M	*B-9 000-10.3*	*Príslušenstvo rozvádzača: svorkovnice, prep. lišty, vodiče .....*	*kus*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
41	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	0,000	0,00	0,00
42	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	0,000	*0,00*	0,00
43	K	21013-0105	Stýkač modulový 3-pól, 40A/500V-AC	kus	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	0,000	0,00	0,00
45	K	21019-0005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	0,000	0,00	0,00
46	K	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	0,000	0,00	0,00
47	M	357 506H071	Skriňa HR s výzbrojou, prípravou pre elektromery a atestom	kus	0,000	0,00	0,00
48	K	21019-0009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	0,000	0,00	0,00
49	K	21020-0027	Svietidlo žiarovkové nástenné IP20, 1x60W	kus	0,000	0,00	0,00
50	K	21020-0043	Svietidlo žiarovkové nástenné IP20, 1x60W	kus	0,000	0,00	0,00
51	K	21020-1037	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	0,000	0,00	0,00
52	M	348 8B0034	Svietidlo žiarivkové núdzové LED IP30,11LEDSW, EMERGENCY	kus	0,000	0,00	0,00
53	M	348 2B3409	Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené IP20,2x36W,EVG: SIMPLE TS T8	kus	0,000	0,00	0,00
54	M	348 2B3643	Svietidlo lineárne prisadené LED (36W)	kus	0,000	0,00	0,00
55	M	348 2B3644	Svietidlo lineárne prisadené LED (36W) s núdzovoým zrojom	kus	0,000	0,00	0,00
56	M	348 2E0010	Prisadené svietidlo s kryt.,LED,diam.370 (24W) IP44	kus	0,000	0,00	0,00
57	K	21022-0025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	m	0,000	0,00	0,00
58	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	0,000	0,00	0,00
59	K	21022-0231	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na stojan	kus	0,000	0,00	0,00
60	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	0,000	0,00	0,00
61	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	0,000	0,00	0,00
62	K	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	0,000	0,00	0,00
63	M	341 010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	m	0,000	0,00	0,00
64	M	341 010M439	Vodič Cu : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	0,000	0,00	0,00
65	M	341 010M446	Vodič Cu : H07V-K 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	80,000	2,05	164,00
66	M	341 215M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5	m	75,000	0,63	47,25
67	M	341 215M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5	m	55,000	0,93	51,15
68	M	341 215M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x10	m	80,000	4,94	395,20
69	K	21080-0648	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 16	m	0,000	0,00	0,00
70	K	21080-0649	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 25	m	80,000	0,95	76,00
71	K	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	75,000	0,80	60,00
72	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	55,000	0,85	46,75
73	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	80,000	1,35	108,00
74	K	21101-0010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	230,000	0,80	184,00
75	M	345 955-100	Objímka zatváracia pre zavesenie kábla UZS	kus	100,000	1,11	111,00
76	M	345 955K112	Hmoždinka PA : HN 8x45	kus	130,000	0,15	19,50
77	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%		0,00	0,00
78	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	0,000	0,00	0,00
102	K	21329-0040.P	Demontáž poškodených časti	kpl	1,000	120,00	120,00
79	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	0,000	0,00	0,00
101	K	21329-0150.P	Pridružné stavebné práce	kpl	1,000	50,00	50,00
80	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	0,000	0,00	0,00
81	M	345 624470	Svorkovnica 2,5mm2 2pól.	kus	0,000	0,00	0,00
82	M	345 624490	Svorkovnica 2,5mm2 3pól.	kus	0,000	0,00	0,00
83	M	354 410400	Tyč zachytávacia 2000mm bez osadenia	kus	0,000	0,00	0,00
84	M	354 412120	Držiak zberacích tyčí d20mm	kus	0,000	0,00	0,00
85	M	354 413120	Strieška ochranná horná d 20mm	kus	0,000	0,00	0,00
86	M	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	kus	0,000	0,00	0,00
87	M	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	kus	0,000	0,00	0,00
88	M	354 419050	Svorka pripojovacia SO d6-12mm	kus	0,000	0,00	0,00
89	M	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	kus	0,000	0,00	0,00
90	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	0,000	0,00	0,00
91	M	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	0,000	0,00	0,00
92	M	354 901O31	Strešná podpera vedenia	kus	0,000	0,00	0,00
93	M	354 903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	kus	0,000	0,00	0,00
	D	M22	156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení				0,00
94	K	22028-0201	Kábel uložený v rúrkach : SEKU, SYKY do D 6mm	m	0,000	0,00	0,00
95	K	22032-0201	Montáž zvončeka na vnútorné použitie 3-24V/AC-DC	kus	0,000	0,00	0,00
96	K	22073-0403	Záverečné meranie sekundárnej siete	kus	0,000	0,00	0,00
97	M	341 213500	Kábel oznamovací Cu jadro SEKU 2x0,6	m	0,000	0,00	0,00
98	M	345 317490	Ovládač zvonkový	kus	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	*M*	*374 141200*	*Zvonček bytový*	*kus*	*0,000*	0,00	*0,00*
100	K	22083-0156	Montáž tlačítka núdzového zastavenia	kus	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04, SO 05 - UK

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 202,60**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 202,60	20,00%	3 040,52
Cena s DPH	**v EUR**		**18 243,12**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04, SO 05 - UK

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**15 202,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	268,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	268,30
PSV - Práce a dodávky PSV	12 459,00
713 - Izolácie tepelné	1 897,85
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	473,73
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 046,44
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 886,88
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	5 954,10
783 - Nátery	200,00
M - Práce a dodávky M	1 797,30
21-M - Elektromontáže	115,50
23-M - Montáže potrubia	1 049,14
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	632,66
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	678,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 04, SO 05 - UK

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 202,60**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				268,30
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				268,30
1	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	4,000	10,00	40,00
2	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	19,000	5,00	95,00
3	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	9,000	10,00	90,00
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,433	100,00	43,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 459,00
	D	713	Izolácie tepelné				1 897,85
5	K	713482301	Montaž izolaných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	420,000	2,00	840,00
6	*M*	*2837741534*	*Izolačné trubice z PE D 18 x 9*	*m*	*420,000*	*0,46*	*193,20*
7	K	713482302	Montaž izolačných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	200,000	2,00	400,00
8	*M*	*2837741547*	*Izolačné trubice z PE D 22 x 9*	*m*	*200,000*	*0,50*	*100,00*
9	K	713482304	Montaž izolačných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 35 mm	m	44,000	2,00	88,00
10	*M*	*2837741573*	*Izolačné trubice z PE D 35 x 9*	*m*	*44,000*	*0,69*	*30,36*
11	K	713482305	Montaž izolačných trubíc z PE hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	14,000	2,00	28,00
12	*M*	*2837711100*	*Izolačné trubice z PE D 42 x 9*	*m*	*14,000*	*0,82*	*11,48*
13	K	713482306	Montaž izolačných trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	22,000	2,00	44,00
14	*M*	*2837711300*	*Izoláčné trubice z PE D 52 x 9*	*m*	*22,000*	*1,13*	*24,86*
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,496	2,00	22,99
16	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	11,496	*10,00*	114,96
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				473,73
17	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	55,00	55,00
18	*M*	*4268155580*	*Obehové čerpadlo vysokoúčinné 32-40 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT*	*ks*	*1,000*	*318,53*	*318,53*
19	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	5,010	10,00	50,10
20	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	5,010	10,00	50,10
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				2 046,44
21	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	44,000	4,64	204,16
22	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	14,000	5,59	78,26
23	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	22,000	7,24	159,28
24	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	420,000	1,36	571,20
25	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	200,000	1,79	358,00
26	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	33,777	10,00	337,77
27	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	33,777	10,00	337,77
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				1 886,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	22,000	5,00	110,00
29	M	1306612	Ventil kompakt armatúra rohová Rp1/2"xG 3/4" rohová, pre 2-rúrkové sústavy	ks	19,000	23,14	439,66
30	M	1421732	Ventil DN20 vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie	ks	3,000	58,19	174,57
31	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	5,00	60,00
32	M	2860032940	Guľový kohút so stúpením 1" k zostave rozdeľ-zberača	ks	6,000	15,11	90,66
33	M	4849227690	Ukončenie rozdeľ-zberača 1" s vypustením a odvzdušnením	ks	6,000	13,55	81,30
34	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	7,00	21,00
35	M	1421734	Ventil DN32 vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie	ks	2,000	84,01	168,02
36	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	7,00	42,00
37	M	1219025	Guľový kohút DN40 s pákovým ovládačom	ks	4,000	26,64	106,56
38	M	08412112	Filter závitový, 6/4", mosadz	ks	1,000	31,50	31,50
39	M	08030112	Spätná klapka 6/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	ks	1,000	23,06	23,06
40	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	5,00	10,00
41	M	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	2,000	6,14	12,28
42	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	19,000	2,00	38,00
43	M	1920038	Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	ks	19,000	12,40	235,60
44	K	734261224	Závitový medzikus G 3/4	ks	2,000	4,16	8,32
45	K	734261226	Závitový medzikus G 5/4	ks	2,000	8,26	16,52
46	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	4,99	9,98
47	K	734412115	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	ks	2,000	5,00	10,00
48	M	4849210216	Teplomer axiálny, D 63/L 50 mm, O 63 mm, zadné napojenie	ks	2,000	4,09	8,18
49	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	6,000	0,43	2,58
50	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	14,391	5,00	71,96
51	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	14,391	8,00	115,13
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				5 954,10
52	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil vykurovacích telies s príplatkom 8 %	ks	19,000	4,25	80,75
53	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	50,00	100,00
54	M	4845400300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x500 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	1,000	87,93	87,93
55	M	4845400350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	1,000	96,19	96,19
56	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	112,66	225,32
57	M	4845400450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	2,000	137,36	274,72
58	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	50,00	550,00
59	M	4845400600	Vykur. teleso doskové - oceľ.radiátor 22 VK 600x1100 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	2,000	137,36	274,72
60	M	4845400650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22 VK 600x1200 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	2,000	145,59	291,18
61	M	4845400700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22 VK 600x1300 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	7,000	153,81	1 076,67
62	K	735154114	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	4,000	50,00	200,00
63	M	4845397900	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 300x2000 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	4,000	167,39	669,56
64	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	19,000	20,00	380,00
65	K	735311660	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 5 cestný	ks	1,000	40,00	40,00
66	M	2860032760	Rozdeľovač/zberač pre radiátorové kúrenie- 5 okruhov	ks	1,000	154,00	154,00
67	K	735311670	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 6 cestný	ks	1,000	40,00	40,00
68	M	2860032770	Rozdeľovač/zberač pre radiátorové kúrenie- 6 okruhov	ks	1,000	176,00	176,00
69	K	735311690	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 8 cestný	ks	1,000	40,00	40,00
70	M	2860032790	Rozdeľovač/zberač pre radiátorové kúrenie- 8 okruhov	ks	1,000	218,00	218,00
71	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 6 okruhov	ks	2,000	40,00	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	*M*	*4849221006*	*Skriňa rozdeľovača pod omietku 530 mm*	*ks*	*2,000*	60,25	*120,50*
73	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov	ks	1,000	55,00	55,00
74	*M*	*4849221007*	*Skriňa rozdeľovača pod omietku 830 mm*	*ks*	*1,000*	66,00	*66,00*
75	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	32,878	10,00	328,78
76	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	32,878	10,00	328,78
	D	783	Nátery				200,00
77	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	80,000	2,50	200,00
	D	M	Práce a dodávky M				1 797,30
	D	21-M	Elektromontáže				115,50
78	K	210800030r	Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000	3,85	115,50
	D	23-M	Montáže potrubia				1 049,14
79	K	230040008	Montáž závitových dielov DN 1 1/2"	ks	4,000	8,00	32,00
80	*M*	*3194418300*	*Prechodka redukovaná D 6/4x5/4"*	*ks*	*2,000*	*3,72*	*7,44*
81	*M*	*3194418100*	*Prechodka redukovaná DN 6/4x3/4"*	*ks*	*2,000*	11,39	*22,78*
82	K	230040026	Zhotovenie vonkajšieho závitu "G" DN 1"	ks	6,000	*8,00*	48,00
83	K	230040028	Zhotovenie vonkajšieho závitu "G" DN 1 1/2"	ks	16,000	8,00	128,00
84	K	230180063	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	76,000	*8,00*	608,00
85	*M*	*1609803*	*Prechodka na plastovú rúrku 16x2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompoz. plastov:z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužeľ. tesn.*	*ks*	*76,000*	2,67	*202,92*
	D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				632,66
86	K	360412032	Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu do prietoku 2,5 m3/h	ks	1,000	8,00	8,00
87	*M*	*3899002160*	*Merač tepla a chladu ultrazvukový 2,5 m3/h, DN 20, 190 mm, PN25*	*ks*	*1,000*	*624,66*	*624,66*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				678,00
88	K	HZS000213	Elektroinštalácia, spustenie regulácie, nastavenie a zaškolenie obsluhy	sub	1,000	150,00	150,00
89	*M*	*4849211070*	*Ekvitermická regulácia, ekvitermický regulátor, vonkajší snímač teploty, čidlá teploty*	*ks*	*1,000*	*240,00*	*240,00*
90	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	8,00	288,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
01 - ASR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**124 003,31**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	124 003,31	20,00%	24 800,66
Cena s DPH	**v EUR**		**148 803,97**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
01 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**124 003,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	26 735,67
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 757,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 180,02
99 - Presun hmôt HSV	1 797,94
PSV - Práce a dodávky PSV	97 267,64
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 257,59
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 194,87
713 - Izolácie tepelné	6 903,47
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 672,07
766 - Konštrukcie stolárske	26 006,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 187,41
771 - Podlahy z dlaždíc	3 154,39
776 - Podlahy povlakové	6 872,52
781 - Obklady	6 609,38
783 - Nátery	2 262,05
786 - Čalúnnické práce	5 147,89

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
01 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**124 003,31**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 735,67
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,000	0,00	0,00
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,00	0,00
4	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,00	0,00
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horni tr.1-4	m3	0,000	0,00	0,00
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,000	0,00	0,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	0,00	0,00
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,00	0,00
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	0,000	0,00	0,00
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
13	K	215901101	Zhutnenie podložia	m2	0,000	0,00	0,00
14	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,000	0,00	0,00
15	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	0,000	0,00	0,00
16	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,000	0,00	0,00
17	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,000	0,00	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00
18	K	311101210	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu	m	0,000	0,00	0,00
19	K	311234511	Murivo nosné z tehál pálených keramických hr. 300 mm	m3	0,000	0,00	0,00
20	K	311234618	Murivo nosné z tehál pálených keramických vyplnených izol.MV hr.500 mm	m3	0,000	0,00	0,00
21	K	311271302	Murivo nosné z deb.tvarnic s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	0,000	0,00	0,00
22	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,000	0,00	0,00
23	K	317162131	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	0,00	0,00
24	K	317162132	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	0,00	0,00
25	K	317162134	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,000	0,00	0,00
26	K	317162136	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	0,000	0,00	0,00
27	K	317162139	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	0,000	0,00	0,00
28	K	342242022	Priečky z tehál pálených keramických hr.150 mm	m2	0,000	0,00	0,00
29	K	342271312	Priečky z tehál plných vápennopieskových 150 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
30	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,000	0,00	0,00
32	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,000	0,00	0,00
33	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,000	0,00	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				20 757,71
34	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stieny Prednástrek	m2	771,400	5,12	3 949,57
35	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	771,400	8,19	6 317,77
36	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	771,400	1,99	1 535,09
37	K	622464230	Vonkajšia omietka stien silikónová hladená hr. 2 mm	m2	368,832	11,11	4 097,72
38	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	270,050	5,16	1 393,46
39	K	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr.150 mm - minerálne riešenie, vr.líšt	m2	0,000	0,00	0,00
40	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vr.líšt	m2	0,000	0,00	0,00
41	K	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS vr.líšt	m2	0,000	0,00	0,00
42	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,000	0,00	0,00
43	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,000	0,00	0,00
44	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,000	0,00	0,00
45	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,000	0,00	0,00
46	K	632451050	Poter pieskovocementový hr. nad 50do 60 mm	m2	311,800	11,11	3 464,10
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 180,02
47	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	355,500	1,66	590,13
48	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 066,500	1,72	1 834,38
49	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	355,500	1,06	376,83
50	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	288,000	3,50	1 008,00
51	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	137,800	2,69	370,68
52	K	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	0,000	0,00	0,00
53	*M*	*553PC0002*	*oc.kotva 12/10/110*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				1 797,94
54	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	287,670	6,25	1 797,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				97 267,64
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 257,59
55	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	298,500	0,14	41,79
56	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
57	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	298,500	2,70	805,95
58	*M*	*6285271251*	*Asfaltovaný pás hydroizolačný pre protiradonovú ochranu*	*m2*	*263,775*	*1,31*	*345,55*
59	K	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	0,000	0,00	0,00
60	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
61	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,357	3,16	64,30
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				7 194,87
62	K	712470PC	Zhotovenie povlakovej krytiny striech strešná PVC foliou vr.kot.spoj.prvkov a doplnkov D+M	m2	408,000	11,70	4 773,60
63	K	712973850	oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lišto z polpast. plechu RŠ 330 mm K1	m	128,000	14,04	1 797,12
64	K	712973895	oplechovanie okraja odkvapovou lištou z polpast. plechu RŠ 330 mm K2	m	16,500	14,04	231,66
65	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	119,819	3,28	392,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	713	Izolácie tepelné				6 903,47
66	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom v jednej vrstve	m2	311,800	0,60	187,08
67	*M*	*2837653061*	*EPS sivý penový polystyrén hrúbka 150 mm*	*m2*	*327,390*	*12,87*	*4 213,51*
68	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie striech min. vlny hr. nad 10 cm	m2	816,000	1,35	1 101,60
69	*M*	*6314150310*	*Tepelné izolácia minerálna izolácia hr. 160*	*m2*	*0,000*	*12,93*	*0,00*
70	K	713161640	Zhotovenie nadkrokvovej izolácie z min vlny 80-120 mm	m2	0,000	0,00	0,00
71	*M*	*6314153541*	*Tepelné izolácia- minerálna vlna 80-120 mm*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
72	K	713191126	Izolácie tepelné, doplnky, podláh PE folia D+M	m2	311,800	2,78	866,80
73	K	713191127	Izolácie tepelné, doplnky, stropov parozabrana D+M	m2	408,000	1,31	534,48
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
74	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	0,000	0,00	0,00
75	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	0,000	0,00	0,00
76	K	762810143	Záklop stropov z cembet. dosiek jednovrstvových skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	0,000	0,00	0,00
77	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,000	0,00	0,00
78	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				18 672,07
79	K	763115414	Priečka SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doska hr. 12.5 mm s tep. Izoláciou	m2	9,100	35,10	319,41
80	K	763138314	Podhľad sadrokartonová 1x15 vr.roštu d+m	m2	408,000	40,95	16 707,60
81	K	763147114	Obklad steny sadrokartó vr..konštrukcie doska hr. 15,0 mm d+m	m2	50,500	16,03	809,52
82	K	998763201	Presun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	158,711	5,26	835,54
	D	766	Konštrukcie stolárske				26 006,00
83	*M*	*611000o1*	*Okno plastové celk.roz.6000x1500 mm zostava OS1x2+ Px3 vr.vonk.a vnut.parapetu, vnutor.žaluzie s osadením odk.o1*	*ks*	*2,000*	*1 261,30*	*2 522,60*
84	*M*	*611000o2*	*Okno plastové celk.roz.4000x1000 mm zostava OS1x2+ Px2 vr.vonk.a vnut.parapetu, ovladanie vyklopu pomocou otvaraca 3m s osadením odk.o2*	*ks*	*2,000*	*811,22*	*1 622,44*
85	*M*	*611000o3*	*Okno plastové celk.roz.7000x1000 mm zostava OS1x3+ Px4 vr.vonk.a vnut.parapetu, ovladanie vyklopu pomocou otvaraca 3m s osadením odk.o3*	*ks*	*1,000*	*1 373,99*	*1 373,99*
86	*M*	*611000o34*	*Okno plastové celk.roz.10000x1000 mm zostava OS1x4+ Px6 vr.vonk.a vnut.parapetu, ovladanie vyklopu pomocou otvaraca 3m s osadením odk.o4*	*ks*	*2,000*	*1 883,90*	*3 767,80*
87	*M*	*6110000d3d4*	*Dvere vnútorné plne roz.80x197 cm vr.obl.zarubne,klučiek D+M odk.d3,d4*	*ks*	*4,000*	*241,77*	*967,08*
88	*M*	*6110000d5d8*	*Dvere vnútorné plne roz.60x197 cm vr.obl.zarubne,klučiek D+M odk.d5,d8*	*ks*	*2,000*	*241,77*	*483,54*
89	*M*	*6110000d9d10*	*Dvere vnútor. celk. roz.1400x1970 mm s dv.800x1970 mm celopresklené ,sklo nerozbitné .obl.zarubne,klučiek D+M odk.d9,d10*	*ks*	*2,000*	*522,07*	*1 044,14*
90	*M*	*6110000d6d7*	*Dvere vnútor. celk. roz.1750x1970 mm s dv.800x1970 mm celopresklené ,sklo nerozbitné .obl.zarubne,klučiek D+M odk.d6,d7*	*ks*	*2,000*	*580,56*	*1 161,12*
91	*M*	*6110000d2*	*Drev.stena vnútor. celk. roz.2500x2300 mm s 2kr.dv.1500x2300 mm celopresklené ,sklo nerozbitné .obl.zarubne,klučiek,samozatvárač D+M odk.d2*	*ks*	*1,000*	*1 814,66*	*1 814,66*
92	*M*	*6110000d11*	*Drev.stena vnútor. celk. roz.8100x3200 mm s 2x1kr.dv.800x1970 mm raster 900x900 mm x16 celopresklené ,sklo nerozbitné .obl.zarubne,klučiek D+M odk.d11*	*ks*	*1,000*	*8 801,98*	*8 801,98*
93	*M*	*6110000d12*	*Drev.stena vnútor. celk. roz.2400x2050mm s 1kr.dv.800x1970 mm plné ,podávacie okienko 1500x1200 mm vyplň sklo .obl.zarubne,klučiek D+M odk.d12*	*ks*	*1,000*	*1 988,83*	*1 988,83*
94	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	489,162	0,94	457,82
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				13 187,41
95	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	m2	0,000	0,00	0,00
96	*M*	*1373773501*	*plech profil v=50 mm hr.0,88 mm*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	0,000	0,00	0,00
98	*M*	*553OK0005*	*kotv.oc.nosnikov pask 50x3 dl.160,0m*	*kg*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
99	*M*	*553OK0006*	*kotv.oc.nosnikov L150x150x6 dl.27,0m*	*kg*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
100	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 126,000	1,17	1 317,42
101	*M*	*553000PC*	*oceľ.nosniky U 220 ozn.n1-n5*	*kg*	*1 126,000*	*2,14*	*2 409,64*
102	*M*	*553000PC1*	*mreža pozink roz.4,2x1,2 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 77,0 ozn.z2*	*ks*	*2,000*	*405,37*	*810,74*
103	*M*	*553000PC2*	*mreža pozink roz.6,2x1,6 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 142,10*	*ks*	*2,000*	*748,09*	*1 496,18*
104	*M*	*553000PC3*	*mreža pozink roz.7,2x1,2 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 130,0 ozn.z3*	*ks*	*1,000*	*684,39*	*684,39*
105	*M*	*553000PC4*	*mreža pozink roz.10,2x1,20 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 182,0 ozn.z4*	*ks*	*2,000*	*958,15*	*1 916,30*
106	*M*	*553000PC5*	*mreža pozink roz.1,90x2,2 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 50,50 ozn.z5*	*ks*	*2,000*	*265,86*	*531,72*
107	*M*	*553000PC6*	*mreža pozink roz.2,8x1,8 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 76,50 ozn.z6*	*ks*	*2,000*	*402,74*	*805,48*
108	*M*	*553000PC7*	*mreža pozink roz.2,8x1,8 m s 2kr.dv.+ zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 76,50 ozn.z7*	*ks*	*1,000*	*402,74*	*402,74*
109	*M*	*553000d1*	*Hlinikova stena exter. celk roz.2500x2300 mm s 2kr.dv.1500x3000 mm plné bezpečnostné ,kľučky,samozatvárač ozn.d1 D+M*	*ks*	*1,000*	*2 500,06*	*2 500,06*
110	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	243,017	1,29	312,74
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 154,39
111	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	42,500	2,18	92,65
112	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	95,100	19,27	1 832,58
113	*M*	*597D00001*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*104,318*	*9,35*	*975,37*
114	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	0,000	0,00	0,00
115	*M*	*597D00002*	*Dlaždice keramické/protišmyk,mrazuvzdor/*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
116	K	771579900	pripl.za špar.hmotu	m2	99,250	1,29	128,03
117	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,564	4,56	125,76
	D	776	Podlahy povlakové				6 872,52
118	K	7766200PC	Podlahovina PVC s podložkou , vr.soklikov D+M	m2	216,700	31,59	6 845,55
119	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,877	0,41	26,97
	D	781	Obklady				6 609,38
120	K	781445013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	203,350	21,88	4 449,30
121	K	781449000	pripl.za špar.hmotu	m2	203,350	1,29	262,32
122	*M*	*597O0001*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*213,517*	*8,18*	*1 746,57*
123	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,741	2,57	151,19
	D	783	Nátery				2 262,05
124	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,000	0,00	0,00
125	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	0,000	0,00	0,00
126	K	783894422	Náter pre interiér stien dvojnásobný	m2	688,050	1,83	1 259,13
127	K	783894612	Náter farbami stropov 2x	m2	408,000	2,15	877,20
128	K	783894622	Náter farbami sadrokartón. stien 2x	m2	68,700	1,83	125,72
	D	786	Čalúnnické práce				5 147,89
129	K	7866122PC	Textilná roleta ovladanie talčidlom elektronicky D+M	m2	17,000	302,75	5 146,75
130	K	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) nad 6 do 12 m	%	6,520	0,18	1,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
02 - VZT

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 658,19**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 658,19	20,00%	331,64
Cena s DPH	**v EUR**		**1 989,83**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
02 - VZT

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 658,19**
M - Práce a dodávky M	1 658,19
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	1 658,19
2401 - Zariadenie č.1 - Vetranie sociálnych zariadení a šatne	593,02
2402 - Zariadenie č.2 - Vetranie jedálne a kuchynky	471,06
2403 - Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení	594,11

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
02 - VZT

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 658,19**
	D	M	Práce a dodávky M				1 658,19
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				1 658,19
	D	2401	Zariadenie č.1 - Vetranie sociálnych zariadení a šatne				593,02
2	M	1.1	TH 800 strešný ventilátor Qv=550m3/h P=140W 230V/50Hz	ks	1,000	323,08	323,08
3	M	1.2	RSK 200 spätná klapka	ks	1,000	9,98	9,98
4	M	1.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	0,000	0,00	0,00
5	M	1.4	MAA 200/600 tlmič hluku	ks	0,000	0,00	0,00
6	M	1.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR100	ks	4,000	2,71	10,84
7	M	1.6	KO 125 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR125	ks	3,000	3,42	10,26
8	M	1.7	PT 489 dverová mriežka	ks	4,000	13,79	55,16
9	M	1.8a	Kruhové spiro potrubie fi 100mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
10	M	1.8b	Kruhové spiro potrubie fi 125mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
11	M	1.8c	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
12	M	1.8d	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	1,000	8,70	8,70
0	K	2401.1	Montáž zariadenia č.1	ks	0,550	318,18	175,00
	D	2402	Zariadenie č.2 - Vetranie jedálne a kuchynky				471,06
14	M	2.1	TH 500/160 strešný ventilátor Qv%350m3/h P=68W 230V/50Hz	ks	1,000	267,50	267,50
15	M	2.2	RSK 160 spätná klapka	ks	1,000	8,40	8,40
16	M	2.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	0,000	0,00	0,00
17	M	2.4	MAA 160/900 tlmič hluku	ks	0,000	0,00	0,00
18	M	2.5	KO 160 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR160	ks	1,000	4,63	4,63
19	M	2.6	KO 200 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR200	ks	1,000	5,98	5,98
20	M	2.7	PT 489 dverová mriežka	ks	5,000	13,79	68,95
21	M	2.8	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
22	M	2.8a	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
23	K	2402.1	Montáž zariadenia č.2	ks	0,550	210,18	115,60
	D	2403	Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení				594,11
25	M	3.1	TH 800 strešný ventilátor Qv=425m3/h P=140W 230V/50Hz	ks	1,000	323,08	323,08
26	M	3.2	RSK 200 spätná klapka	ks	1,000	9,98	9,98
27	M	3.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	0,000	0,00	0,00
28	M	3.4	MAA 200/600 tlmič hluku	ks	0,000	0,00	0,00
29	M	3.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR100	ks	2,000	2,71	5,42
30	M	3.6	KO 125 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR 125	ks	3,000	3,42	10,26
31	M	3.7	PT 489 dverová mriežka	ks	3,000	13,79	41,37
32	M	3.8a	Kruhové spiro potrubie fi 100mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
33	M	3.8b	Kruhové spiro potrubie fi 125mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
34	M	3.8c	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
35	M	3.8d	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	0,000	0,00	0,00
36	K	2403.1	Montáž zariadenia č.3	ks	0,550	218,18	120,00
0	K	767995101R	doplnkovy a kotviaci material Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	0,000	0,00	0,00
0	K	HZS000111r	Stavebna montážne práce - výpomoc	hod	2,000	14,00	28,00
0	K	HZS000112	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	hod	4,000	14,00	56,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
03 - ZTI

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**10 316,58**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 316,58	20,00%	2 063,32
Cena s DPH	**v EUR**		**12 379,90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
03 - ZTI

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 316,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 969,50
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 905,71
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	8 063,79
M - Práce a dodávky M	347,08
21-M - Elektromontáže	64,60
23-M - Montáže potrubia	37,48
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	245,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
03 - ZTI

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 316,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,000	0,00	0,00
2	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	0,000	0,00	0,00
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	0,00	0,00
6	*M*	*5815322000*	*Piesok technický triedený 0/4*	*t*	*0,000*	0,00	*0,00*
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	279100044r	Prestup v základoch z PVC rúr D 200 mm dĺžky 600 mm	ks	0,000	0,00	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	0,00	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
9	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	0,000	0,00	0,00
10	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	0,000	0,00	0,00
11	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	0,000	0,00	0,00
12	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	0,000	0,00	0,00
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	0,00	0,00
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	0,00	0,00
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	0,00	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	0,00	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 969,50
	D	713	Izolácie tepelné				0,00
17	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	1,00	0,00
18	*M*	*2837741573*	*Izolačná trubica z PE 35 x 9*	*m*	*0,000*	*0,69*	*0,00*
19	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	0,000	1,00	0,00
20	*M*	*2837741584*	*Izolačná trubica z PE 42 x 9*	*m*	*0,000*	*0,82*	*0,00*
21	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	1,00	0,00
22	*M*	*2837741542*	*Izolačná trubica z PE 22 x 20*	*m*	*0,000*	*1,35*	*0,00*
23	*M*	*2837741555*	*Izolačná trubica z PE 28 x 20*	*m*	*0,000*	1,59	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*2837741568*	*Izolačná trubica z PE 35 x 20*	*m*	*0,000*	*1,81*	*0,00*
25	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	5,00	0,00
26	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,000	*30,00*	0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00
27	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	0,000	2,78	0,00
28	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	0,000	3,22	0,00
29	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 0	m	0,000	5,22	0,00
30	K	721172111	Potrubie z PP-HT odpadové zvislé hrdlové D 125x2, 8	m	0,000	3,22	0,00
31	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	0,000	1,15	0,00
32	K	721173207r	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	0,000	1,88	0,00
33	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (% z ceny)	%	0,000	0,00	0,00
34	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	0,000	0,00	0,00
35	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	0,000	0,00	0,00
36	K	721212403r	Montáž tvaroviek jednoosých z PVC DN 125	ks	0,000	0,00	0,00
37	*M*	*2860022640*	*HT čistiaci kus 125 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*0,000*	8,91	*0,00*
38	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	0,000	22,09	0,00
39	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,00	0,00
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
41	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	0,000	0,00	0,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 905,71
42	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,000	3,71	0,00
43	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	0,000	5,05	0,00
44	K	722131915	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do priemeru potrubia DN 40	súb.	0,000	0,00	0,00
45	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	0,000	0,00	0,00
46	K	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20	m	0,000	0,98	0,00
47	K	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20	m	0,000	1,55	0,00
48	K	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20	m	0,000	2,47	0,00
49	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	0,000	0,00	0,00
50	*M*	*2862318095*	*Koleno nástenné 20x1/2" nástenka*	*ks*	*0,000*	1,95	*0,00*
51	*M*	*2860028030*	*Prechod 20x1/2" VK - systém pre rozvod pitnej, teplej vody*	*ks*	*0,000*	2,02	*0,00*
52	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	0,000	0,00	0,00
53	*M*	*2862318115*	*Komplet nástenný univerzálny 20x1/2"*	*pár*	*0,000*	7,70	*0,00*
54	K	722221010r	Montáž závit.armatúr s 3 závitmi 1/2" - ventil proti obareniu	ks	2,000	5,30	10,60
55	*M*	*3899003950r*	*Zmiešavací 3-cestný ventil, ochrana proti obareniu 1/2"*	*ks*	*2,000*	81,51	*163,02*
56	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	6,00	36,00
57	*M*	*5511870010*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", páčka*	*ks*	*4,000*	4,49	*17,96*
58	*M*	*5511872110*	*Spätná klapka 3/4", vnútorný - vnútorný závit*	*ks*	*2,000*	5,12	*10,24*
59	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	7,00	28,00
60	*M*	*5511870020*	*Guľový uzáver pre vodu 1", páčka*	*ks*	*2,000*	6,75	*13,50*
61	*M*	*5511872120*	*Spätná klapka 1", vnútorný - vnútorný závit*	*ks*	*2,000*	8,25	*16,50*
62	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,85	7,70
63	*M*	*5511130240*	*Poistný ventil, 1/2"x6 bar*	*ks*	*2,000*	5,61	*11,22*
64	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	6,000	7,00	42,00
65	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (% z ceny)	%	0,100	500,00	50,00
66	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	80,00	160,00
67	*M*	*4493202990*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25/30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP*	*ks*	*2,000*	261,36	*522,72*
68	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	160,000	2,83	452,80
70	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,636	8,00	157,09
71	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	20,636	10,00	206,36
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				8 063,79
72	K	725119212	Montáž záchodovej misy závesnej, antivandal	ks	11,000	25,00	275,00
73	*M*	*6424310283*	*WC misa závesná*	*ks*	*11,000*	*63,22*	*695,42*
74	*M*	*6420144570*	*Sedátko s poklopom biele*	*ks*	*11,000*	22,45	*246,95*
75	*M*	*6420145020*	*Tlačítko k WC*	*ks*	*11,000*	*44,35*	*487,85*
76	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	súb.	0,000	0,00	0,00
77	*M*	*5513005464*	*Podomietkový systém pre WC s nádržkou*	*ks*	*0,000*	*96,67*	*0,00*
78	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	15,000	15,00	225,00
79	*M*	*6420135100*	*Umývadlo keramické š.50 biela*	*ks*	*10,000*	*25,36*	*253,60*
80	*M*	*6420135170*	*Umývadlo keramické š.60 biela*	*ks*	*5,000*	29,77	*148,85*
81	K	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrťkruhová 900x900 mm	súb.	2,000	*25,00*	50,00
82	*M*	*5542302400*	*Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela*	*ks*	*2,000*	112,00	*224,00*
83	K	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrťkruhových nad 90x90 mm	súb.	2,000	*75,00*	150,00
84	*M*	*5542350570*	*sprchový štvrťkruhový kút komplet 90x90x195*	*ks*	*2,000*	197,00	*394,00*
85	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	1,000	*15,00*	15,00
86	*M*	*5523154400*	*Kuchynský drez do dosky nerez 880x500-160,dvojitý+.sifón fi 90*	*ks*	*1,000*	104,16	*104,16*
87	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	*20,00*	40,00
88	*M*	*6420144360*	*Výlevka stacionárna biela*	*ks*	*2,000*	186,29	*372,58*
89	*M*	*6288000256r*	*Flexi napojenie k výlevke DN 90/110*	*ks*	*2,000*	*12,82*	*25,64*
90	K	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 80 L	súb.	2,000	80,00	160,00
91	*M*	*5413000190*	*Elektrický zásobníkový závesný ohrievač stojatý EOV 80 s objemom 80L*	*ks*	*2,000*	*281,71*	*563,42*
92	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	30,000	5,00	150,00
93	*M*	*5511874580*	*Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom*	*ks*	*30,000*	*6,44*	*193,20*
94	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	15,00	45,00
95	*M*	*5514671040*	*Drezová nástenná batéria DN 15, 150mm*	*ks*	*3,000*	*39,64*	*118,92*
96	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	15,000	15,00	225,00
97	*M*	*5513006020*	*Umývadlová batéria stojanková*	*ks*	*15,000*	*29,72*	*445,80*
98	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	15,00	30,00
99	*M*	*SP0001651*	*Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*36,32*	*72,64*
100	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	15,00	30,00
101	*M*	*5513006810*	*Sprchová sada - sprchová hlavica, nastaviteľný držiak sprchy, hadica*	*ks*	*2,000*	*19,96*	*39,92*
102	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	15,000	15,00	225,00
103	*M*	*5516131100*	*Uzávierka zápachová umývadlová s vent. D 40 mm z*	*ks*	*15,000*	*4,62*	*69,30*
104	K	725869312	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy)	ks	1,000	15,00	15,00
105	*M*	*2863120192*	*Drezový sifón dvojdielny D 40 úsporný*	*ks*	*1,000*	*26,12*	*26,12*
106	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	15,00	30,00
107	*M*	*2863120234*	*Odpadový komplet odtok D 50/40 - sprchový*	*ks*	*2,000*	*96,93*	*193,86*
108	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	2,000	15,00	30,00
109	*M*	*4849110100*	*Sada odtokového lievika HL 21*	*ks*	*2,000*	*14,54*	*29,08*
110	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	83,174	10,00	831,74
111	K	998725292	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	83,174	*10,00*	831,74
	D	M	Práce a dodávky M				347,08
	D	21-M	Elektromontáže				64,60
112	K	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	ks	2,000	18,90	37,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	210230154	Tlakomer kontaktný vrátane zapojenia	ks	2,000	9,70	19,40
114	*M*	*4849120185*	*Manometer RF50 0-10bar G1/4" zadný*	*ks*	*2,000*	*3,70*	*7,40*
	D	23-M	Montáže potrubia				37,48
115	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	2,000	18,00	36,00
116	*M*	*2860028330*	*Prechod 25x1" s PM - systém pre rozvod pitnej, teplej vody*	*ks*	*2,000*	*0,74*	*1,48*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				245,00
117	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,000	35,00	245,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
04 - PBS

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 219,77**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 219,77	20,00%	643,95
Cena s DPH	**v EUR**		**3 863,72**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
04 - PBS

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 219,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	25,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25,91
PSV - Práce a dodávky PSV	3 193,86
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	211,04
766 - Konštrukcie stolárske	2 982,82

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
04 - PBS

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 219,77**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25,91
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25,91
1	K	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,47	2,82
2	K	968062745	Vybúranie stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	11,220	1,52	17,05
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,144	7,15	1,03
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,144	10,87	1,57
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,440	0,39	0,56
6	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,144	0,81	0,12
7	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,288	0,81	0,23
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,144	17,55	2,53
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 193,86
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				211,04
9	K	722250051	Hasiaci prístroj páskový 6 kg D+M	ks	5,000	38,61	193,05
10	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,780	6,47	17,99
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 982,82
11	*M*	*6116401003*	*Drevené požiarne dvere jednokrídlové EW 30/D3- C celk.roz. 1100x2550 s osadením*	*ks*	*4,000*	*735,27*	*2 941,08*
12	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,600	0,94	41,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
05 - ASR - práce navyše

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**44 365,33**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	44 365,33	20,00%	8 873,07
Cena s DPH	**v EUR**		**53 238,40**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
05 - ASR - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**44 365,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 631,02
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 077,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 367,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 874,90
99 - Presun hmôt HSV	310,99
PSV - Práce a dodávky PSV	15 570,52
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	270,37
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 972,56
713 - Izolácie tepelné	11 152,57
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	91,42
764 - Konštrukcie klampiarske	2 083,60
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 163,79

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
05 - ASR - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**44 365,33**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 631,02
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 077,45
1	K	311275652.P	Murivo (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	35,000	145,07	5 077,45
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 367,68
2	K	612421421.P	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 hladkých	m2	40,000	3,80	152,00
3	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stieny Prednástrek	m2	120,000	5,11	613,20
4	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	120,000	5,90	708,00
5	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	120,000	1,99	238,80
6	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	170,000	5,78	982,60
7	K	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 15 mm	m2	170,000	10,74	1 825,80
8	K	622475001	Vonkajší sanačný protiplesňový náter stien Baumit, dvojnásobný, nanášaný ručne	m2	400,000	1,36	544,00
9	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	40,000	45,63	1 825,20
10	K	625251362	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	134,000	74,87	10 032,58
11	K	634601521.P	Zaplnenie škár PUR tmelom šírky škáry do 10 mm	m	150,000	2,97	445,50
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 874,90
12	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	420,000	2,69	1 129,80
13	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	120,000	2,06	247,20
14	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,482	7,15	74,95
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,482	10,87	113,94
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	104,820	0,39	40,88
	VV		10,482*10		104,820		
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,482	7,22	75,68
18	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,482	0,81	8,49
19	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií - tepelná izolácia (17 09), ostatné	t	10,482	17,55	183,96
	D	99	Presun hmôt HSV				310,99
20	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,803	8,45	310,99
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 570,52
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				270,37
21	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,111*	*2 435,73*	*270,37*
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 972,56
22	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	29,25	58,50
23	*M*	*283770003700*	*Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dĺ. 400 mm, FATRA IZOLFA*	*ks*	*2,000*	*81,89*	*163,78*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*311970001800*	*Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA*	*ks*	*10,000*	*0,82*	*8,20*
25	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	2,000	29,25	58,50
26	*M*	*283220001200*	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*0,570*	*11,70*	*6,67*
	VV		2*0,285 'Přepočítané koeficientom množstva		0,570		
27	K	712991010.P	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky do 200 pod klampiarske konštrukcie	m	18,750	5,85	109,69
	VV		montáž OSB na atiku, šírka 125 mm				
	VV		18,75		18,750		
28	*M*	*311310002900.P*	*Hmoždinka do porobetónu Fischer GB*	*ks*	*150,000*	*0,58*	*87,00*
29	*M*	*309500000700.P*	*Skrutka*	*ks*	*150,000*	*0,35*	*52,50*
30	*M*	*607260000400*	*Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ*	*m2*	*4,688*	*8,19*	*38,39*
31	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	75,000	5,85	438,75
	VV		montáž OSB na atiku, šírka 500 mm				
	VV		75,0		75,000		
32	*M*	*311310002900.P*	*Hmoždinka do porobetónu Fischer GB*	*ks*	*600,000*	*0,58*	*348,00*
33	*M*	*309500000700.P*	*Skrutka*	*ks*	*600,000*	*0,35*	*210,00*
34	*M*	*607260000400*	*Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ*	*m2*	*46,500*	*8,19*	*380,84*
35	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,588	19,96	11,74
	D	713	Izolácie tepelné				11 152,57
36	K	713000036	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0064t	m2	40,000	0,78	31,20
	VV		odstránenie zatepleniavnútorných stien atík, hr. 100 mm				
	VV		40		40,000		
37	K	713000037	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,0108t	m2	70,000	0,78	54,60
	VV		tepelná izolácia stien hr. 200 mm				
	VV		70		70,000		
38	K	713141111.P	Doizolovanie nedokončených, prípadne poškodených častí strechy D+M	m2	75,000	6,24	468,00
39	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie striech min. vlny hr. nad 10 cm	m2	696,000	1,33	925,68
40	*M*	*6314150310*	*Tepelné izolácia minerálna izolácia hr. 160*	*m2*	*730,800*	*12,93*	*9 449,24*
	VV		696*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		730,800		
41	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	10,524	21,27	223,85
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				91,42
42	K	721171109.P	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2, vrátane odbočiek a kolien	m	6,000	15,21	91,26
43	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	15,64	0,16
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 083,60
44	K	764430500.P	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	150,000	13,88	2 082,00
45	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	40,95	1,60
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				4 163,79
46	K	000600021	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	1 403,88	1 403,88
47	K	001400045	Ostatné náklady stavby - dokončovacie práce 5%	kpl	1,000	2 759,91	2 759,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
06 - ZTI - práce navyše

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 915,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 915,80	20,00%	1 183,16
Cena s DPH	**v EUR**		**7 098,96**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
06 - ZTI - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 915,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 281,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 281,30
713 - Izolácie tepelné	2 024,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 430,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 430,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	180,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
06 - ZTI - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 915,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 281,30
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 281,30
118	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	14,000	15,00	210,00
119	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	40,000	15,00	600,00
120	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	12,000	15,00	180,00
121	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	7,000	15,00	105,00
122	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,380	55,00	75,90
123	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,380	30,00	41,40
124	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,380	50,00	69,00
	D	713	Izolácie tepelné				2 024,50
138	K	713470811	Odstránenie snímateľ. puzdier Ferrotex akejkoľvek hr. z potrubí, prírub, armatúr, tvaroviek, -0,02430t	m2	95,000	8,00	760,00
125	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	9,000	1,00	9,00
126	*M*	*2837741573*	*Izolačná trubica z PE 35 x 9*	*m*	*9,000*	0,69	*6,21*
127	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	70,000	1,00	70,00
128	*M*	*2837741584*	*Izolačná trubica z PE 42 x 9*	*m*	*70,000*	0,82	*57,40*
129	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	81,000	11,00	891,00
130	*M*	*2837741542*	*Izolačná trubica z PE 22 x 20*	*m*	*26,000*	1,35	*35,10*
131	*M*	*2837741555*	*Izolačná trubica z PE 28 x 20*	*m*	*38,000*	1,59	*60,42*
132	*M*	*2837741568*	*Izolačná trubica z PE 35 x 20*	*m*	*17,000*	1,81	*30,77*
133	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,230	10,00	52,30
134	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	5,230	10,00	52,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 430,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 430,00
139	K	722170801	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D25, -0,00058t	m	64,000	15,00	960,00
140	K	722170804	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových nad 25 do D50, -0,00196t	m	17,000	15,00	255,00
135	K	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20	m	26,000	15,00	390,00
136	K	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20	m	38,000	15,00	570,00
137	K	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20	m	17,000	15,00	255,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				180,00
141	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	15,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
07 - VZT - práce navyše

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 805,16**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 805,16	20,00%	361,03
Cena s DPH	**v EUR**		**2 166,19**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
07 - VZT - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 805,16**
M - Práce a dodávky M	1 805,16
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	1 805,16
2401 - Zariadenie č.1 - Vetranie sociálnych zariadení a šatne	562,52
2402 - Zariadenie č.2 - Vetranie jedálne a kuchynky	338,60
2403 - Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení	904,04

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
07 - VZT - práce navyše

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 805,16**
	D	M	Práce a dodávky M				1 805,16
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				1 805,16
	D	2401	Zariadenie č.1 - Vetranie sociálnych zariadení a šatne				562,52
2	M	1.1	TH 800 strešný ventilátor Qv=550m3/h P=140W 230V/50Hz	ks	0,000	323,08	0,00
3	M	1.2	RSK 200 spätná klapka	ks	0,000	9,98	0,00
4	M	1.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	1,000	149,94	149,94
5	M	1.4	MAA 200/600 tlmič hluku	ks	1,000	61,63	61,63
6	M	1.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR100	ks	0,000	2,71	0,00
7	M	1.6	KO 125 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR125	ks	0,000	3,42	0,00
8	M	1.7	PT 489 dverová mriežka	ks	0,000	13,79	0,00
9	M	1.8a	Kruhové spiro potrubie fi 100mm + 15% tvarovky	m	5,000	4,06	20,30
10	M	1.8b	Kruhové spiro potrubie fi 125mm + 15% tvarovky	m	3,000	5,05	15,15
11	M	1.8c	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	5,000	6,62	33,10
12	M	1.8d	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	2,000	8,70	17,40
0	K	2401.1	Montáž zariadenia č.1	ks	0,450	588,89	265,00
	D	2402	Zariadenie č.2 - Vetranie jedálne a kuchynky				338,60
14	M	2.1	TH 500/160 strešný ventilátor Qv%350m3/h P=68W 230V/50Hz	ks	0,000	0,00	0,00
15	M	2.2	RSK 160 spätná klapka	ks	0,000	0,00	0,00
16	M	2.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	1,000	149,94	149,94
17	M	2.4	MAA 160/900 tlmič hluku	ks	1,000	63,66	63,66
18	M	2.5	KO 160 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR160	ks	0,000	0,00	0,00
19	M	2.6	KO 200 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR200	ks	0,000	0,00	0,00
20	M	2.7	PT 489 dverová mriežka	ks	0,000	0,00	0,00
21	M	2.8	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	5,000	6,62	33,10
22	M	2.8a	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	1,000	8,70	8,70
23	K	2402.1	Montáž zariadenia č.2	ks	0,450	184,89	83,20
	D	2403	Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení				904,04
25	M	3.1	TH 800 strešný ventilátor Qv=425m3/h P=140W 230V/50Hz	ks	0,000	0,00	0,00
26	M	3.2	RSK 200 spätná klapka	ks	0,000	0,00	0,00
27	M	3.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	1,000	149,94	149,94
28	M	3.4	MAA 200/600 tlmič hluku	ks	1,000	61,63	61,63
29	M	3.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR100	ks	0,000	0,00	0,00
30	M	3.6	KO 125 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR 125	ks	0,000	0,00	0,00
31	M	3.7	PT 489 dverová mriežka	ks	0,000	0,00	0,00
32	M	3.8a	Kruhové spiro potrubie fi 100mm + 15% tvarovky	m	2,000	4,06	8,12
33	M	3.8b	Kruhové spiro potrubie fi 125mm + 15% tvarovky	m	3,000	5,05	15,15
34	M	3.8c	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	5,000	6,62	33,10
35	M	3.8d	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	3,000	8,70	26,10
36	K	2403.1	Montáž zariadenia č.3	ks	0,450	202,22	91,00
0	K	767995101R	doplnkovy a kotviaci material Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	4,30	43,00
0	K	HZS000111r	Stavebna montážne práce - výpomoc	hod	8,000	14,00	112,00
0	K	HZS000112	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	hod	0,000	0,00	0,00
37	K	HZS000112.P	Demontáž poškodených častí	kpl	1,000	14,00	14,00
38	K	HZS000113.P	Likvidácia poškodených častí	kpl	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
08 - ASR - odpočet

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		**v EUR**	**0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
08 - ASR - odpočet

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 05 - Stavebný objekt č.5
Časť:
08 - ASR - odpočet

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00
21	K	311271302	Murivo nosné z deb.tvarnic s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	3,550		0,00
22	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,107		0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
39	K	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr.150 mm - minerálne riešenie, vr.líšt	m2	18,062		0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
54	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	16,425		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
59	K	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	26,000		0,00
60	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia*	*m2*	*26,000*		*0,00*
61	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
62	K	712470PC	Zhotovenie povlakovej krytiny striech strešná PVC foliou vr.kot.spoj.prvkov a doplnkov D+M	m2	29,000		0,00
65	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
	D	713	Izolácie tepelné				0,00
10	K	713161640	Zhotovenie nadkrokvovej izolácie z min vlny 80-120 mm	m2	29,000		0,00
11	*M*	*6314153541*	*Tepelné izolácia- minerálna vlna 80-120 mm*	*m2*	*29,000*		*0,00*
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
76	K	762810143	Záklop stropov z cembet. dosiek jednovrstvových skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	29,000		0,00
77	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,435		0,00
78	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
100	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 126,000		0,00
101	*M*	*553000PC*	*oceľ.nosniky U 220 ozn.n1-n5*	*kg*	*1 126,000*		*0,00*
106	*M*	*553000PC5*	*mreža pozink roz.1,90x2,2 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 50,50 ozn.z5*	*ks*	*2,000*		*0,00*
107	*M*	*553000PC6*	*mreža pozink roz.2,8x1,8 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 76,50 ozn.z6*	*ks*	*2,000*		*0,00*
108	*M*	*553000PC7*	*mreža pozink roz.2,8x1,8 m s 2kr.dv.+ zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 76,50 ozn.z7*	*ks*	*1,000*		*0,00*
110	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	27,422		0,00
115	*M*	*597D00002*	*Dlaždice keramické/protišmyk,mrazuvzdor/*	*m2*	*27,420*		*0,00*
116	K	771579900	pripl.za špar.hmotu	m2	27,422		0,00
117	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
	D	783	Nátery				0,00
124	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	32,030		0,00
125	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	32,030		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 06 - ASR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 103,62**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 103,62	20,00%	620,72
Cena s DPH	**v EUR**		**3 724,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis:

26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 06 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 103,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 103,62
1 - Zemné práce	275,66
4 - Vodorovné konštrukcie	143,36
5 - Komunikácie	1 369,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 039,02
99 - Presun hmôt HSV	275,60

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 06 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 103,62**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 103,62
	D	1	Zemné práce				275,66
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,600	1,02	5,71
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,600	5,11	28,62
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,867	0,84	1,57
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,080	1,15	2,39
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,120	5,38	49,07
6	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	63,840	0,50	31,92
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,080	5,65	11,75
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,200	0,71	7,95
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	15,960	8,19	130,71
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,080	2,87	5,97
	D	4	Vodorovné konštrukcie				143,36
11	K	451577877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr.50 mm	m2	56,000	2,56	143,36
	D	5	Komunikácie				1 369,98
12	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	56,000	1,70	95,20
13	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby	m2	56,000	9,87	552,72
14	*M*	*5922911601*	*zamková dlažba*	*m2*	*58,800*	*12,28*	*722,06*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 039,02
15	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,000	6,93	360,36
16	*M*	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*52,000*	*1,65*	*85,80*
17	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,240	95,01	592,86
	D	99	Presun hmôt HSV				275,60
18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	51,131	5,39	275,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 07 - ASR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 684,47**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 684,47	20,00%	1 536,89
Cena s DPH	**v EUR**		**9 221,36**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 07 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 684,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 077,06
1 - Zemné práce	579,01
2 - Zakladanie	1 399,77
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 063,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 538,66
99 - Presun hmôt HSV	496,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 607,41
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	540,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 066,74

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 07 - ASR

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 684,47**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 077,06
	D	1	Zemné práce				579,01
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,638	23,18	316,13
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,546	6,56	29,82
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,638	1,43	19,50
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,541	3,91	29,49
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,787	0,39	20,59
6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,097	5,64	34,39
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,638	0,71	9,68
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	12,443	8,19	101,91
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,097	2,87	17,50
	D	2	Zakladanie				1 399,77
10	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,638	93,59	1 276,38
11	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	9,463	9,90	93,68
12	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	9,463	3,14	29,71
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 063,34
13	K	311271303	Murivo nosné z deb.tvarnic s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	12,640	132,37	1 673,16
14	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,379	1 029,51	390,18
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 538,66
15	K	622464220	Vonkajšia omietka stien , silikátová hr. 2 mm	m2	65,237	10,65	694,77
16	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	19,025	21,06	400,67
17	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	84,262	5,26	443,22
	D	99	Presun hmôt HSV				496,28
18	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	58,731	8,45	496,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 607,41
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				540,67
19	K	765738333	Pokrytie murov oplotenia zakryt doskou	m	18,819	10,01	188,38
20	*M*	*59241360001*	*doska - ukončujuci profil mur.oplotenia*	*m*	*18,819*	*18,72*	*352,29*
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 066,74
21	K	767920020	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	140,39	280,78
22	*M*	*55358500PC1*	*Branka 1kr.roz. 1000x2100 mm*	*ks*	*2,000*	*175,49*	*350,98*
23	K	767916120	Montáž oplotenia z plechu profilového	m	8,125	8,19	66,54
24	*M*	*55358500PC*	*Oplotenie z oceľ.pozinkovaných profilov v=2,5m vr.stĺpikov,kotv. a spoj. prvkov*	*m2*	*20,313*	*17,55*	*356,49*
25	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,404	3,51	11,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 08 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 08 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 08 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,000		0,00
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000		0,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000		0,00
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000		0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	0,000		0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000		0,00
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000		0,00
8	*M*	*5815322000*	*Piesok technický triedený 0/4*	*t*	*0,000*		*0,00*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000		0,00
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
10	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	0,000		0,00
11	K	894431113	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1400 do 1700 mm	ks	0,000		0,00
12	*M*	*2860008010*	*Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením*	*ks*	*0,000*		*0,00*
13	*M*	*2860007930*	*Teleskopické predĺž. s poklopom plným, zaťaž. do 12,5t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s*	*ks*	*0,000*		*0,00*
14	*M*	*2860007970*	*Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením*	*ks*	*0,000*		*0,00*
15	K	894431215r	Ostatné prepoj.prkvy vonkajšej kanalizácie - kolená, spojky, prechodky D 160mm	sub	0,000		0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00
17	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, o	m	0,000		0,00
18	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				0,00
19	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 09 - Prekládka vedenia NN

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 077,40**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 077,40	20,00%	2 615,48
Cena s DPH	**v EUR**		**15 692,88**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 09 - Prekládka vedenia NN

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 077,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	737,30
1 - Zemné práce	202,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,80
M - Práce a dodávky M	11 340,10
21-M - Elektromontáže	9 153,64
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	176,96
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 009,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	300,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	700,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	700,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 09 - Prekládka vedenia NN

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 077,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				737,30
	D	1	Zemné práce				202,50
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,000	67,50	202,50
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				534,80
2	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	3,85	77,00
3	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	5,85	117,00
4	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,000	50,00	150,00
5	*M*	*5893222000*	*Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského*	*m3*	*3,000*	63,60	*190,80*
	D	M	Práce a dodávky M				11 340,10
	D	21-M	Elektromontáže				9 153,64
6	K	210950204	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	300,000	0,75	225,00
7	K	210010094	Rúrka ohybná elektroinštalačná, D 110 uložená voľne	m	300,000	1,35	405,00
8	*M*	*3450703801*	*Rúrka kabelová ohybná KSX-PEG 110*	*m*	*300,000*	2,02	*606,00*
9	*M*	*3450703802*	*Rúrka kabelová ohybná KSX-PEG 111*	*m*	*300,000*	2,02	*606,00*
10	*M*	*3450703803*	*Spojka 1 KV Priama 240 mm Skr*	*m*	*8,000*	148,34	*1 186,72*
11	*M*	*3450703813*	*Spojka 1 KV Priama 240 mm Skr*	*m*	*8,000*	148,34	*1 186,72*
12	K	210260182	Uchytenie nosného lana kábla AYKY 3x240+120 bez konc a OK	ks	4,000	25,00	100,00
13	*M*	*3450703803.1*	*Rozdelovacia hlava 150-240*	*ks*	*4,000*	44,80	*179,20*
14	K	210902387	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x240	m	300,000	2,95	885,00
15	*M*	*3410350072*	*NAYY 4x240 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN*	*m*	*300,000*	12,58	*3 774,00*
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				176,96
16	K	220111411	Odpojenie vodičov(jednostranné odpojenie vodičov od skrutky s označením drôtov)	pár	4,000	20,00	80,00
17	*M*	*3450703801*	*Rúrka kabelová ohybná KSX-PEG 110*	*m*	*24,000*	*2,02*	*48,48*
18	*M*	*3450703802*	*Rúrka kabelová ohybná KSX-PEG 111*	*m*	*24,000*	*2,02*	*48,48*
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 009,50
19	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	150,000	6,49	973,50
20	K	460230004	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	ks	4,000	45,00	180,00
21	K	460238004	Zásyp jamy pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	m3	4,000	25,00	100,00
22	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	300,000	1,15	345,00
23	*M*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*300,000*	0,15	*45,00*
24	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	150,000	2,44	366,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				300,00
25	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	15,000	20,00	300,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				700,00
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				700,00
26	K	001000034	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	700,00	700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 10 - Prekládka vedenia Telekom-u

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 214,45**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 214,45	20,00%	842,89
Cena s DPH	**v EUR**		**5 057,34**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 10 - Prekládka vedenia Telekom-u

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 214,45**
M - Práce a dodávky M	4 214,45
21-M - Elektromontáže	4 214,45

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 10 - Prekládka vedenia Telekom-u

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 214,45**
	D	M	Práce a dodávky M				4 214,45
	D	21-M	Elektromontáže				4 214,45
1	K	210010016	Preložka vedení podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	4 214,45	4 214,45

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
SO 10 - Prekládka vedenia Telekom-u

Označenie ŠPP 2. Úrovne : MŠ HREBENDOVA, LUNÍK IX KOŠICE - SO 10 - Preložka Telekom. vedení																			
Definícia PP (úroveň HIM): 01							**Označenie**		**SPP (úrovne)**				log. prirážkou						
Špecifikácia materiálu a služieb													P riemerná cena s log. prirážkou						
Kategória		**KZM**		**Skupina**	**Sk PNTR**	**Názov materiálu / služby**	**Množstvo**	**ŠPP01**		**M.J.**			**Jedn. cena**	**Cena celkom**		**dodávateľ**	**Podl. Kontr.**		**Postupnosť**
		M2160109		2	2	Kábel metalický FLE 10 XN 0,6	30			m			1,91	57,30				A	CU1
		M2130161		2	2	Kábel metalický FLE 50 XN 0,6	85			m			6,9	586,50				A	CU1
		M2840376		2	2	Spojka NITTO JCSA 140 BK 2-20 párov	2			ks			20,32	40,64				A	CU2
		M2840379		2	2	Spojka NITTO JCSA 440 WH 100-300 párov	2			ks			63,02	126,04				A	CU2
		M2960081		2	2	Konektor spojkový (modul)- spojenie 10 p	14			ks			0,76	10,64				A	CU2
		M2851265		1	1A	Rura PE 90x3/4m (90/83mm)	30			m			3,58	107,40				A	CU1
		M8640304		1	1A	FÓLIA VAROVNÁ 210 mm	55			m			0,2	11,00				N	CU1
Materiál s cenou zazmluvnenou ST a.s. - SPOLU (Euro)														**939,52**					
Materiál obsiahnutý v cen. položkách - SPOLU (Euro)														**0,00**					

Rozpočet ŠPP

ŠPP: 1	**Projekt č.:**
Názov ŠPP: spoločné náklady	**Dodávateľ:**

Číslo položky			**KZM**		**Popis**		**M.J.**	**Množstvo**	**Skupina**	**Projekt. cena (jedn.)**		**Projektovaná cena (spolu)**	
3		11.15	S0163		zemina triedy I, II, III		m3	4,95	1	36,6		181,17	
3		11.16	S0163		zemina triedy IV		m3	4,95	1	51,85		256,66	
3		14.31	S0163		pneumatické cesty - chránička do 100 mm		m	30	1	47,11		1413,30	
3		21.11	S0238		kábel do 100 x 4		m	85	2	2,78		236,30	
3		21.21	S0238		kábel do 100 x 4		m	30	2	1,35		40,50	
3		22.14	S0238		spájanie žíl – v prevádzke		pár	240	2	2,78		667,20	
3		22.22	S0238		otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke		ks	4	2	23,7		94,80	
3		29.11	S0238		Jednosmerné meranie začiatok - koniec - pár (meraných viac párov rozvádzača)		pár	140	2	2,75		385,00	
					Spolu							3274,93	

			KZM		**Popis**				**Projektovaná cena (spolu)**	
V			S0163		**Zemné práce - vlastné výkony**				0	
V			S0238		**Mont. a dem. práce pre káblové siete**				0	
					Montáž spolu (Eur)				0	

kmt	**0**	**kmPE**	**0**	**kmk**	**0,115**	**kmp**	**9,1**	**kmvl**	**0**
Dodávka		**0 €**	**Montáž**		**0 €**	**IČ**	**0 €**	**Spolu**	**0 €**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 11 - Vonkajšie schodisko

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 680,51**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 680,51	20,00%	1 536,10
Cena s DPH	**v EUR**		**9 216,61**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: 26 -08- 2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 11 - Vonkajšie schodisko

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 680,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 090,53
2 - Zakladanie	2 817,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	95,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	167,18
99 - Presun hmôt HSV	11,22
PSV - Práce a dodávky PSV	4 589,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 589,98

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
SO 11 - Vonkajšie schodisko

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 680,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 090,53
	D	2	Zakladanie				2 817,12
1	K	274261100	Osadenie bloku objemu do 0,03 m3 ručne	ks	5,000	40,95	204,75
2	*M*	*5923333900*	*Betónový prefabrikát doska, rozm.300x80x1200*	*ks*	*5,000*	*207,63*	*1 038,15*
3	K	274261111	Osadenie bloku objemu nad 0,06 do 0,10 m3	ks	3,000	35,10	105,30
4	*M*	*59233339001*	*Betónový prefabrikát doska, rozm.1000x80x1200*	*ks*	*3,000*	*489,64*	*1 468,92*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				95,01
7	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,062	5,26	95,01
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				167,18
8	K	959941133	Chemická kotva vyvŕtaním otvoru	ks	26,000	6,43	167,18
	D	99	Presun hmôt HSV				11,22
15	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,370	8,19	11,22
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 589,98
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 589,98
10	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	265,000	1,75	463,75
11	*M*	*553000000R1*	*Oceľ.konštr. vonk .schodiska so zabradlím vratane kotv.spoj.a sytemových prvkov vr.povrch upravy kg 265,0*	*ks*	*1,000*	*1 600,36*	*1 600,36*
12	*M*	*553M0000PC06*	*Oceľ. mreža 2725x2300 mm vr.kotv.prvkov, povrch.upravy D+M 95,5 kg*	*ks*	*1,000*	*540,63*	*540,63*
13	*M*	*553OK0001*	*Oc.konštrukcia striešky vr.prest.z plechu ,kotv.prvkov a sytemových doplnkov D+M*	*ks*	*1,000*	*1 930,00*	*1 930,00*
14	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,926	1,29	55,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
X1 - Dodávky a montáže

JKSO: KS:
Miesto: Luník IX., Košice Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločno IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**561,28**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	561,28	20,00%	112,26
Cena s DPH	**v EUR**		**673,54**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	26-08-2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
X1 - Dodávky a montáže

Miesto:	Luník IX., Košice	Dátum:
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	Projektant:
Zhotoviteľ:	MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej	Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**561,28**
PSV - Práce a dodávky PSV	561,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	561,28
763 - Konštrukcie - drevostavby	472,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Lunik IX Košice
Objekt:
X1 - Dodávky a montáže

Miesto: Luník IX., Košice Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant:
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**561,28**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				561,28
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				561,28
1	K	767662110.P	Montáž mreží pevných na plastové okno	m2	7,200	12,40	89,28
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				472,00
2	K	763138220.P	Tmelenie škár pre SDK Q2	m2	200,000	2,36	472,00

Obec Čaňa, zastúpená starostom Michalom Rečkom

Číslo: 487/1/1/2016-Ča

dňa 29.4.2016

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 29.4.2016
V Čani dňa: 29.4.2016
Podpis

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, podľa § 39, § 39a a § 66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s vyhláškou č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v súlade s ust. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje

v spojenom územnom a stavebnom konaní

stavbu **„Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX, Košice" na pozemkoch parc. č. 4745/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Lunik** pre stavebníka **Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice.**

Stavba „Rekonštrukciqa predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX, Košice" bude pozostávať zo stavebných objektov:

SO 01 – existujúci pavilón P1

SO 02 – existujúci pavilón P2

SO 03 – existujúci pavilón P3

Projekt navrhuje stavebné úpravy so zameraním na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií, navrhuje sa zateplenie strechy

SO 04 – spojovacia chodba – je navrhovaná demontáž a následne realizácia nového obvodového plášťa, strechy a podlahovej konštrukcie

SO 05 – prístavba – zo severovýchednej strany stavby MŠ, o celkovej dĺžke prístavby 8,495 m, je navrhovaná jako jednopodlažná stavba, ktorá bude pozostávať z:

Prízemia - zádverie, chodba + šatne, 2x trieda, 2x umývarka, 2x upratovačka, šatňa + wc + kabinet, jedáleň, kuchynka

SO 06 – spevnené plochy

SO 07 – oplotenie – je navrhované z betónových šalovacích tvárnic, resp. z betónových prefabrikátov

SO 08 – kanalizačná prípojka

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúccho povolenia stavebného úradu.
2. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
3. Prístup k stavebným pozemkom je z jestvujúcej komunikácie.
4. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Košice, odbor SŽP, č. OU-KE-OSZP3-2016/012133 0-2 zo dňa 22.4.2016, a to najmä:

   – zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom

   - držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnottenie alebo zneškodnenie sám

   - stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov
   - nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov
   - stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zák. o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.

5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska RÚVZ, č. 2016/02226-02/BC1/HDM zo dňa 25.4.2016, a to najmä:

   - požiadať orgán verejného zdravotníctva podľa § 52 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. o posúdenie návrhu na kolaudáciu stavby
6. Stavebník je povinný pred realizáciou zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných rozvodov a sietí u ich jednotlivých správcov a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať jednotlivých správcov.
7. Stavebník je povinný rešpektovať existujúce inžinierske siete – najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí, ako aj ich ochranné pásma, v zmysle príslušných STN EN, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákona o vodách a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí
8. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich verejných vedení a v ich ochranných pásmach výkopové práce prevádzať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať, len so súhlasom príslušného správcu.
9. Stavebník podľa ust. § 66 ods. 3 písm. j/ označí stavbu na viditeľnom mieste tabuľkou, na ktorej uvedie číslo rozhodnutia, ktorým stavba bola povolená, meno stavebníka, kto zodpovedá za vedenie stavby a termín ukončenia stavby.
10. Stavby bude vykonávať stavebník dodávateľsky. V súlade s ust. § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona stavebník oznámi tunajšiemu úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží živnostenský list resp. výpis z obchodného registra, ktorým preukáže, že zhotoviteľ je oprávnený pre uskutočnenie zmeny stavby.
11. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

12. Stavebník zabezpečí pred začatím stavebných prác stavenisko v súlade s ust. § 43i ods. 3 stavebného zákona.
13. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osôb.
14. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ust. zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
15. V súlade s ust. §46d stavebného zákona bude na stavbe stavbyvedúcim vedený stavebný denník so záznamom o všetkých dôležitých údajov o stavebných prácach, vykonaní štátneho stavebného dohľadu, dozoru projektanta a o činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a postup výstavby.
16. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
17. Stavby budú dokončené v termíne do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia..
18. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka.
19. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavieb príslušnému stavebnému úradu.
20. V prípade archeologického nálezu na stavenisku je stavebník povinný zastaviť stavebné práce a ohlásiť nález na Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice.
21. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavieb pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti realizácii predmetnej stavby.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

V zmysle § 71 stavebného zákona, stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie

Obec Čaňa, zastúpená starostom, obdržala dňa 13.4.2016 žiadosť Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, v zastúpení Ing. Martinom Lopušniakom, PhD., Národná trieda 51, Košice, o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX, Košice" na pozemkoch parc. č. 4775/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Lunik, ktoré sú podľa LV č. 12576 a LV č. 1, vydaných OÚ Košice, katastrálnym odborom, vo vlastníctve stavebníka.

Nakoľko mesto Košice má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá v Záväznej textovej časti - časť Regulatívy usporiadania územia hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v znení zmien a doplnkov k 1.2.2010 rieši aj dopravnú infraštruktútu a infraštruktúru inžinierskych sietí, tunajší stavebný úrad spojil podľa § 39a odst. 4 stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Obec Čaňa, zastúpená starostom, oznámila dňa 13.4.2016 podľa § 36 a § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 29.4.2016 vykonala miestne šetrenie spojené s ústnym konaním.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy potrebné k vydaniu tohto rozhodnutia.

Obec Čaňa, zastúpená starostom, preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 odst. 1 a 2 stavebného zákona, v súlade s § 3, § 8 a § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s vyhláškou č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a posúdila aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, námietky nepodal nikto z účastníkov konania, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Mesto Košice je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Čaňa, zastúpenú starostom, 044 14.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Michal Rečka
starosta obce

Doručuje sa:

1. Stavebník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice
2. MČ Košice-Lunik IX, Krčméryho 2, Košice
3. Projektant: Ing. Martin Lpušniak, Národná trieda 51, Košice

Na vedomie:

1. OÚ Košice, odb. SOŽP, Komenského 52, Košice
2. VVS, a.s., Komenského 50, Košice
3. RÚVZ, Ipeľská 1, Košice
4. OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, Košice

Obec Čaňa, zastúpená starostomMichalom Rečkom

Podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Dátum
26.10.2018	582/2018-Ča	Ing. Vojvodová	30.11.2018

VEC: **Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác - súhlas**

Obec Čaňa zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa príslušná podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na základe podanej žiadosti zo dňa 16.5.2018 a po zvážení dôvodov v nej uvedených

s ú h l a s í

s predĺžením termínu ukončenia stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX, Košice" na pozemkoch parc. č. 4745/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Lunik pre stavebníka Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice, ktoré sa realizujú na základe stavebného povolenia č. 487/1/206/2016-Ča zo dňa 29.4.2016, vydaného obcou Čaňa, zastúpenou starostom.

Nový termín ukončenia stavebných prác sa stanovuje do 31.12.2019.

Ostatné podmienky uvedené vo vyššie citovanom rozhodnutí ostávajú nezmenené naďalej v platnosti.

Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného rozhodnutia.

Michal Rečka
starosta obce

Doručí sa:
1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Obec Caňa, zastúpená starostomMichalom Rečkom

Podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Dátum
26.11.2019	761/2019-Ča	Ing. Vojvodová/	26.11.2019

VEC: **Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác - súhlas**

Obec Čaňa zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa príslušná podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na základe podanej žiadosti zo dňa 16.5.2018 a po zvážení dôvodov v nej uvedených

s ú h l a s í

s predĺžením termínu ukončenia stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX, Košice" na pozemkoch parc. č. 4745/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Lunik pre stavebníka Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice, ktoré sa realizujú na základe stavebného povolenia č. 487/1/206/2016-Ča zo dňa 29.4.2016, vydaného obcou Čaňa, zastúpenou starostom.

Nový termín ukončenia stavebných prác sa stanovuje do 31.12.2020.

Ostatné podmienky uvedené vo vyššie citovanom rozhodnutí ostávajú nezmenené naďalej v platnosti.

Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného rozhodnutia.

Michal Rečka
starosta obce

Doručí sa:
1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa – **stavebný úrad**

č. 492/2020-Ča

dňa, 9.9.2020

VEC
Stanovisko k žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením

Dňa 8.7.2020 podalo **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice,** na stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením pre stavbu **„Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ“** na pozemku KN-C parc. č. 4775/32, 4745/2, 4745/65, 4745/63, katastrálne územie Luník.

Obec Čaňa, ako príslušný správny orgán podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), po preskúmaní žiadosti uvádza nasledovné:

Projekt rieši zmenu stavby pred dokončením. Zmena stavby sa týka vonkajšieho schodiska. Pri realizácii prác došlo k zisteniu, že verejné siete sa nachádzajú na inom mieste ako bolo zakreslené. Z tohto dôvodu došlo k zmene návrhu vonkajšieho schodiska stavebného objektu SO 05. Pôvodný vstup o celkových rozmeroch 8,2 x 3,2 bude nahradený vstupným schodiskom 4,5 x 1,2 (SO 11).

Nakoľko sa jedná o drobnú zmenu stavby, ktorá sa podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, Obec Čaňa v súlade s § 68 stavebného zákona, **konanie o zmene stavby spojí s kolaudačným konaním.**

Podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona: S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Michal Rečka
starosta obce

Doručí sa:
1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice