

2021000952

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 08-2020/SV-EB/MŠ-GLKT-9
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Mesto Košice

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČDPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT(BIC):

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

so sídlom: Dúhová 40, 040 01 Košice
IČO: 467 384 79
DIČ: 202 357 37 94
IČDPH: SK202 357 37 94
štatutárny orgán: Ing. Dalibor BLIZMAN, konateľ
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT(BIC):

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddiele Sro, vo vložke č. 41216/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany sa po vzájomnom konsenze dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 08-2020/SV-EB/MŠ-GLKT-9 zo dňa 27.08.2020 (ďalej len „Zmluva“) a to za podmienok stanovených § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.

1. V článku II. Ods.1 sa dopĺňa písmeno:
f) rozhodnutia o zmene stavby číslo 614/202-Bi vydaného Obcou Bidovce - stavebným úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.03.2021.
2. V článku VI. Ods. 1 sa suma „473 254,55“ nahrádza sumou „547 279,68 eur“, suma „94 650,91 eur“ sa nahrádza sumou „109 455,94 eur“ a suma „567 905,46 eur“ sa nahrádza sumou „656 735,62 eur“.
3. V článku VI. ods. 2 sa dátum „25.06.2020“ nahrádza dátumom „15.03.2021“.
4. Pôvodná príloha Zmluvy v zmysle článku XIII. Ods.2 s názvom „Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela) zo dňa „25.06.2020“, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, sa nahrádza Prílohou tohto Dodatku „Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela) zo dňa „15.03.2021“ v plnom rozsahu.
5. Prílohy Zmluvy v zmysle článku XIII. Ods.2 sa dopĺňajú o prílohu „Rozhodnutie o zmene stavby číslo 614/2020-Bi, vydané obcou Bidovce-stavebným úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.3.2021“
6. Pôvodný rozpočet diela sa mení v jeho nasledovných častiach a položkách, a to prípočtami, odpočtami, novými položkami a zmenami názvu existujúcich položiek:

A, Pripočítané položky rozpočtu:

Pôvodný rozpočet diela sa mení v:

SO01-ASR

Položka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 19, 20, 21, 22, 40, 44, 48, 63, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 129.1, 130, 131, 152, 153, 156, 157, 158, 161, 162, 172, 174, 175, 176

SO 02 - Vykurovanie

Položka č. 7, 8, 9, 13, 51, 52, 57, 58

SO 03 Zdravotná inštalácia

Položka č.10, 11, 12, 13, 14, 15,37,38, 39,41,42, 43, 66, 67, 68, 104, 105, 111

SO 05 _Elektroinštalácia

Položka č. 32, 33, 116

navýšením množstva uvedených položiek z dôvodu nevyhnutných navyiac prác v celkovej hodnote +42 634,79 eur bez DPH.

B, Odpočítané položky rozpočtu:

Pôvodný rozpočet diela sa mení v:

SO01-ASR

Položka č. 45

vypustením uvedených položiek z dôvodu zistených menej prác v celkovej hodnote -239,51 eur bez DPH

C, Nové položky rozpočtu:

Pôvodný rozpočet diela sa dopĺňa v:

SO 01-ASR

Položkač. 9.1,17.1,21.1,25.1,40.1, 45.1,45.2,98.1, 144.1,144.2,151.1,164.1, 175.1

SO 02 - Vykurovanie

Položkač 10.1

SO 05 - Elektroinštalácia

Položkač. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 33.1, 115.1, 115.2

doplnením uvedených položiek do rozpočtu z dôvodu nevyhnutných naviac prác v celkovej hodnote + 31 629,85 eur bez DPH .

D, Zmenený názov položky rozpočtu:

Pôvodný rozpočet diela sa mení v:

SO 01 -ASR

Položka č. 165, 166

SO 05 - Elektroinštalácia

Položka č. 36

úpravou názvu existujúcich uvedených položiek z dôvodu aktualizácie rozpočtu **bez dopadu na cenu.**

Jednotlivé zmeny sú zapracované do pôvodného celkového rozpočtu diela „Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela) zo dňa „25.06.2020“ v rámci uvedených SO a tvoria tak súčasť nového celkového rozpočtu diela, ktorý je súčasťou tohto dodatku a stáva sa záväzným pre zmluvné strany.

7. Všetky ďalšie ustanovenia Zmluvy vrátane príloh ostávajú platné a účinné v pôvodnom znení a bez zmien.

II.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Deň účinnosti tohto dodatku oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jeho účinnosti.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha :

Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela) zo dňa „15.03.2021“

Rozhodnutie o zmene stavby číslo 614/2020-Bi, vydané obcou Bidovce-stavebným úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.3.2021

4. Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa: 06.05.2021

Objednávateľ:



Ing. Jaroslav Polaček
Primátor mesta Košice

V Košiciach, dňa: 04.05.2021

Zhotoviteľ:



Ing. Dalibor BLIZMAN
konateľ EURO-BAU s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020_36_01
Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 15.03.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			547 279,68
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	547 279,68	109 455,94
Cena s DPH			656 735,62
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020 36 01

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Miesto: Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
klady z rozpočtov		547 279,68	656 735,62
01	ASR	373 276,87	447 932,24
02	Vykurovanie	33 142,72	39 771,26
03	Zdravotná inštalácia	42 230,13	50 676,16
04	Vzduchotechnika	43 950,59	52 740,71
05	Elektroinštalácia	54 679,37	65 615,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

01 - ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.03.2021

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

373 276,87

DPH základná
znižená

Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
0,00	20,00%	0,00
373 276,87	20,00%	74 655,37

Cena s DPH

v EUR 447 932,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

01 - ASR

Miesto:

Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

373 276,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

164 136,26

D 1

Zemné práce

2 300,50

1	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	33,314	27,16	904,81
	W		31,97		31,970		
	W		1,344		1,344		
	W		Súčet		33,314		
2	K	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	33,314	8,53	284,17
	W		31,97		31,970		
	W		1,344		1,344		
	W		Súčet		33,314		
3	K	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	45,410	0,80	36,33
	W		31,97		31,970		
	W		13,44		13,440		
	W		Súčet		45,410		
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,314	7,17	238,86
	W		31,97		31,970		
	W		1,344		1,344		
	W		Súčet		33,314		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,314	0,66	21,99
	W		31,97		31,970		
	W		1,344		1,344		
	W		Súčet		33,314		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61,309	11,80	723,45
	W		57,546		57,546		
	W		3,763		3,763		
	W		Súčet		61,309		
7	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,764	1,30	3,59
	W		1,42		1,420		
	W		1,344		1,344		
	W		Súčet		2,764		
8	K	184806114R	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového	ks	6,000	14,55	87,30

D 2

Zakladanie

2 953,08

9	K	275321312	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	31,000	92,09	2 854,79
09.1	K	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - ryha	m3	1,008	97,51	98,29

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

24 059,71

10	K	311273801	Sádrotónová akustická del. Priečka hr. 200 mm dvojplášťová +zosilenie priečky profilmi v mieste kotvenia schod. Plošiny na 1.NP	m2	135,000	65,39	8 827,65
11	K	317165101	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	36,000	11,70	421,20
12	K	317165121	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	18,49	18,49
13	K	317165126R	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	68,15	68,15
14	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	59,320	27,07	1 605,79
	W		45,69		45,690		
	W		13,63		13,630		
	W		Súčet		59,320		
15	K	342272107	Priečky z tvárnic hr. 125 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	m2	548,200	23,93	13 118,43

D 4

Vodorovné konstrukcie

1 426,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
16	K	434141112R	Schodisko - stupne pórobetonové systémové " pozn3, výkres 3 NP"	kpl	2,000	713,47	1 426,94
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	95 089,95			
17	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetonových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	558,800	5,14	2 872,23
17.1	K	61460207.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	1 614,850	9,91	16 003,16
18	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	407,341	4,30	1 751,57
19	K	612462055	Vnútorná omietka stien jadrová	m2	2 126,490	7,48	15 906,15
	W		1016,72		1 016,720		
	W		1109,77		1 109,770		
	W		Súčet		2 126,490		
20	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien , penetračný náter	m2	4 470,640	1,11	4 962,41
	W		2251,10		2 251,100		
	W		2219,54		2 219,540		
	W		Súčet		4 470,640		
21	K	612465136	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	2 146,490	7,61	16 334,79
	W		1036,72		1 036,720		
	W		1109,77		1 109,770		
	W		Súčet		2 146,490		
21.1	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	636,000	2,11	1 341,96
22	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 126,490	5,10	10 845,10
	W		1016,72		1 016,720		
	W		1109,77		1 109,770		
	W		Súčet		2 126,490		
23	K	612491503	Vnútorný náter omietok stien - maľba s detskými motívmy	m2	175,879	16,54	2 909,04
24	K	612491503R	Tabuľový náter stien - disperzný	m2	168,894	13,07	2 207,44
25	K	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,750	127,13	603,87
25.1	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	3,544	140,43	497,68
26	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 70 - 100 mm na plochých strechách,	m2	66,000	22,90	1 511,40
27	M	5922900790	<i>Platňa 40/40/ cm</i>	<i>ks</i>	<i>429,000</i>	<i>3,03</i>	<i>1 299,87</i>
28	K	632450290	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 10 mm	m2	1 067,100	11,03	11 770,11
29	K	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 20 mm	m2	105,000	17,21	1 807,05
30	K	634601523R	Zaplnenie dilatčných škár tmelom akrylátovým šírky škár nad 15 do 20 mm	m	11,400	4,23	48,22
31	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	40,000	42,61	1 704,40
32	M	5533190000	<i>Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm L</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>16,10</i>	<i>48,30</i>
33	M	5533190200	<i>Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm L</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>	<i>17,18</i>	<i>206,16</i>
34	M	5533190400	<i>Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm L</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>21,28</i>	<i>21,28</i>
35	M	5533190600	<i>Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L</i>	<i>ks</i>	<i>24,000</i>	<i>18,24</i>	<i>437,76</i>
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	37 574,67			
36	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	5,000	8,88	44,40
37	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,600	1,90	98,04
38	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,600	1,31	67,60
39	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,600	1,44	74,30
40	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m	m2	2 948,960	0,38	1 120,60
	W		1744,15		1 744,150		
	W		148,76		148,760		
	W		1056,05		1 056,050		
	W		Súčet		2 948,960		
40.1	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	636,000	4,42	2 811,12
41	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	31,400	6,47	203,16
42	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 744,150	0,42	732,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm. -0.05500t	m2	16,000	3,54	56,64
44	K	962086111R	Búranie muríva priečok plynosilikátu, siporexu, tehl. priečky hr. do 150mm -0.07500t	m2	526,275	3,03	1 594,61
	VV		505,25		505,250		
	VV		21,025		21,025		
	VV		Súčet		526,275		
45	K	962086121	Búranie muríva vystuženého hr. do 300mm, -0.15000t	m2	0,000	3,70	0,00
45.1	K	962051116	Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm, -0.32400t	m2	37,044	9,95	368,59
45.2	K	971055008 S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0.01800t	m	76,740	76,44	5 866,01
46	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2.20000t	m3	3,500	115,62	404,67
47	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t	m3	0,500	92,81	46,41
48	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	m3	5,960	61,93	369,10
	VV		4,7		4,700		
	VV		1,26		1,260		
	VV		Súčet		5,960		
49	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	m3	1,500	68,42	102,63
50	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0.02000t	m2	50,000	1,97	98,50
51	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2. -0.01600t	ks	264,000	0,69	182,16
52	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t	ks	41,000	0,54	22,14
53	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2. -0.02700t	m2	424,000	2,29	970,96
54	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných. -0.02400t	m2	76,850	1,81	139,10
55	K	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien. -0.00400t	m2	40,000	0,40	16,00
56	K	968062991R	Vybúranie drevených vnútorných parapetov a konzol. -0.00400t	m2	63,960	1,19	76,11
57	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t	m2	52,000	20,57	1 069,64
58	K	968072876R	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	39,600	3,40	134,64
59	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2. -0.02000t	ks	264,000	0,78	205,92
60	K	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojitych, plochy cez 2 do 4 m2. -0.05200t	m2	20,160	7,33	147,77
61	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive z plynosilikátu/ žb panelu do 0, 09 m2 hr.	ks	8,000	9,92	79,36
62	K	972056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0.00019t	cm	333,000	1,80	599,40
63	K	972056014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0.00042t	cm	551,000	2,59	1 427,09
	VV		481		481,000		
	VV		70		70,000		
	VV		Súčet		551,000		
64	K	972056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - železobetónových -0.00075t	cm	74,000	4,70	347,80
65	K	972056019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov - železobetónových -0.00095t	cm	555,000	4,74	2 630,70
66	K	972056022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových -0.00175t	cm	74,000	7,88	583,12
67	K	976061111	Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t	m	41,000	2,34	95,94
68	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	17,320	6,09	105,48
69	K	976071111R	Uprava zasklenia okna (demontáž skla, drev. predel + sklo. uprava prestupu po VZT)	kpl	1,000	356,67	356,67
70	K	976071111R2	Demontáž oc. rebríka do odpadu	kpl	1,000	43,97	43,97
71	K	976071111R5	Demontáž školských tabúl, nábytku, lustrov a ostatných predmetov v dotknutom priestore do odpadu	kpl	1,000	1 190,32	1 190,32
72	K	976071111R6	Demontáž dreveného pódia do odpadu	kpl	1,000	191,75	191,75
73	K	976071111R1	Presun záhradného domčeka+ demontáž ohrady	kpl	1,000	179,12	179,12
74	K	976071111R3	Vysekanie rýh v podlahe a stene pre trasu ZTI, UK, VZT	kpl	1,000	1 085,98	1 085,98
75	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	508,000	1,01	513,08
76	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	370,310	0,77	285,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2. -0.06800t	m2	188,748	3,15	594,56
78	K	978059531R	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2. -0.06800t - soklík	m2	26,600	3,52	93,63
79	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	131,919	8,56	1 129,23
	W		117,668		117,668		
	W		2,249		2,249		
	W		12,002		12,002		
	W		Súčet		131,919		
80	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	129,670	5,63	730,04
	W		117,668		117,668		
	W						
	W		12,002		12,002		
	W		Súčet		129,670		
81	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	131,919	11,41	1 505,20
	W		117,668		117,668		
	W		2,249		2,249		
	W		12,002		12,002		
	W		Súčet		131,919		
82	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	131,919	11,33	1 494,64
	W		117,668		117,668		
	W		2,249		2,249		
	W		12,002		12,002		
	W		Súčet		131,919		
83	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 638,380	0,40	1 055,35
	W		2353,36		2 353,360		
	W		44,98		44,980		
	W		240,04		240,040		
	W		Súčet		2 638,380		
84	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	131,919	8,54	1 126,59
	W		117,668		117,668		
	W		2,249		2,249		
	W		12,002		12,002		
	W		Súčet		131,919		
85	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 048,605	0,91	954,23
	W		941,344		941,344		
	W		11,245		11,245		
	W		96,016		96,016		
	W		Súčet		1 048,605		
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, sklo (17.01), ostatné	t	131,919	16,32	2 152,92
	W		117,668		117,668		
	W		2,249		2,249		
	W		12,002		12,002		
	W		Súčet		131,919		
D 99			Presun hmôt HSV				731,41
87	K	998011032	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výškov do 12 m	t	304,755	2,40	731,41
	W		255,052		255,052		
	W		0,389		0,389		
	W		49,314		49,314		
	W		Súčet		304,755		
D PSV			Práce a dodávky PSV				151 189,68
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				147,92
88	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50. -0.00342t	m	55,400	2,67	147,92
	W		20,0		20,000		
	W		35,40		35,400		
	W		Súčet		55,400		
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				195,14
89	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. -0.01933t	súb.	6,000	7,18	43,08
90	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0.01720t	súb.	4,000	5,21	20,84
91	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. -0.01946t	súb.	27,000	4,86	131,22
D 762			Konštrukcie tesárske				8 225,14
92	K	762421302	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	15,000	9,79	146,85
93	K	762421302R	D+M interiérový drevený parapet + konzoly + predné čelo krytu (ochrana radiátora pred úrazom)	m2	187,370	40,01	7 496,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	762421302R1	D+M cementovláknite dosky, ukotvenie do oc. zábradia, zo strany chodby cementovláknité dosky natreté disperznou tabuľovou naterovou hmotou " ozn 15"	m2	18,780	30,97	581,62
D 763			Konštrukcie - drevostavby	5 087,67			
95	K	763119522	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	5,220	3,45	18,01
96	K	763121111	SDK predsadená stena bez nosnej kca dosky 1x GKB hr. 12,5 mm lepená celoplošne	m2	74,320	17,34	1 288,71
97	K	763122111	Predsadená SDK stena hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	51,888	30,74	1 595,04
	W		34,32		34,320		
	W		17,568		17,568		
	W		Súčet		51,888		
98	K	763135010	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná + čelo kazetového podhľadu	m2	83,000	25,36	2 104,88
98.1	K	763170031	Revízie dverka s pevnými pántmi 300x300 mm	ks	3,000	27,01	81,03
D 764			Konštrukcie klampiarske	1 344,95			
99	K	764311301	Krytiny hladké z hliníkového Al plechu, z tabuľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	51,100	26,32	1 344,95
D 766			Konštrukcie stolárske	61 082,84			
100	K	766414112	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z drevotriesky, roh v zaobliť	m2	8,400	12,86	108,02
101	M	6119200001R	Drevotrieskový obklad, zaoblené rohy	m2	8,736	7,45	65,08
102	K	766621074.1	D+ M plastového okna 5400x1800mm,, kovanie celoobvodové, izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O1"	ks	11,000	1 111,98	12 231,78
103	K	K001	D+ M plastového okna 5400x1800mm, kovanie celoobvodové, izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O1"" + výplň pre prestup VZT	ks	2,000	1 105,29	2 210,58
104	K	K002	D+ M plastového okna 3600x2100+1800x2300mm, kovanie celoobvodové, izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O2"	ks	1,000	2 402,73	2 402,73
105	K	K003	D+ M plastového okna 3600x2100+1800x2300mm, kovanie celoobvodové, izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O3"	ks	1,000	1 789,70	1 789,70
106	K	K004	D+ M plastové okno 1430x750mm, kovanie celoobvodové , izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri " Os1" sklopné	ks	2,000	116,82	233,64
107	K	K005	D+M plastové okno 860x750mm, kovanie celoobvodové , izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri " Os2" sklopné	ks	1,000	90,91	90,91
108	K	K006	D+M plastové okno 1500x750mm, kovanie celoobvodové, izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri " Os3" sklopné	ks	5,000	130,79	653,95
109	K	K007	D+M plastové okno 1500x1500mm, kovanie celoobvodové , izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri " Of" fixné	ks	6,000	139,15	834,90
110	K	K008	D+ M plastového okna 6600x2100mm, kovanie celoobvodové , izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O4"	ks	9,000	1 541,90	13 877,10
111	K	K009	D+ M plastového okna 6600x2100mm, kovanie celoobvodové , izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O5" + prestup VZT	ks	1,000	1 414,94	1 414,94
112	K	K010	D+ M plastového okna 6600x2100mm, kovanie celoobvodové , izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O6" + prestup VZT	ks	2,000	1 545,36	3 090,72
113	K	K011	D+ M plastového okna 2400x1800mm, kovanie celoobvodové, izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O7"	ks	2,000	448,89	897,78
114	K	K012	D+ M plastového okna 5400x1800mm, kovanie celoobvodové , izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O8" + prestup VZT	ks	1,000	1 102,56	1 102,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	K013	D+ M plastového okna 5400x1800mm, kovanie celoobvodové , izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hlinikové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O9" + prestup VZT	ks	1,000	1 162,86	1 162,86
116	K	K014	D+ M plastového okna 5100x2100+1500x2900mm, kovanie celoobvodové , izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hlinikové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O10"	ks	1,000	2 322,44	2 322,44
117	K	K015	D+ M plastového okna 4800x2100+1800x2900mm, kovanie celoobvodové , izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší parapet+ vnútorné hlinikové žalúzie a sieťky proti hmyzu " O11"	ks	1,000	2 359,63	2 359,63
118	K	K016	D+M plastové okno 1500x750mm, kovanie celoobvodové, izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri " O12" fixné	ks	6,000	92,71	556,26
119	K	K017	D+M plastové okno 1500x750mm, kovanie celoobvodové, izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri " O13" fixné sklo-dubová kôra	ks	2,000	201,28	402,56
120	K	K018	D+M plastové okno 1500x750mm, kovanie celoobvodové, jednosklo okno v interiéri " VO1"sklo-dubová kôra. výdaiňa stravy	ks	2,000	1 595,21	3 190,42
121	K	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	ks	46,000	8,18	376,28
122	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm "ozn D4"	ks	3,000	103,39	310,17
123	M	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm "ozn D3"	ks	12,000	90,25	1 083,00
124	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm "ozn D2"	ks	6,000	98,36	590,16
125	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm "ozn D1"	ks	25,000	99,62	2 490,50
126	K	766661512R	D+M oc. dverí + zárubne protipožiarné EW30D3-C, rozmery 1800x2100+ nadsvetlik "ozn D5"	ks	2,000	1 519,98	3 039,96
127	K	766661512R1	D+M oc. dverí + zárubne protipožiarné EW30D3-C, rozmery 900x1970 "ozn D6"	ks	1,000	495,02	495,02
128	K	766661512R.1	D+M oc. dverí + zárubne protipožiarné EW30D3-C, rozmery 1800x2100+ nadsvetlik + elektrozámkok "ozn D7"	ks	1,000	1 659,78	1 659,78
129	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,200	32,84	39,41
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			4 874,55	
129.1	K	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, - 0,01800t	m2	25,350	12,52	317,38
	W		15,6		15,600		
	W		9,75		9,750		
	W		Súčet		25,350		
130	K	767230075	Montáž madla na zábradlie	m	73,200	17,42	1 275,14
131	M	5534667380	Madlo na zábradlie	m	73,200	15,82	1 158,02
132	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	31,100	3,17	98,59
133	K	767581801	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	25,000	6,57	164,25
134	K	767581801R	Povrchové začistenie schodiskového zábradlia a nosnej kcie schodiska + výmena poškodených častí zábradlia + nový náter celého zábradlia a ocelevej časti schodiska	kpl	2,000	448,48	896,96
135	K	767581801R1	D+ M oc.plechu na oc. schodiskách (uzatvorenie schodiska zvislými stĺpkami navarením)	m2	13,200	23,89	315,35
136	K	767581801R2	Doplnenie zvislých stĺpkov do každého poľa medzi existujúce + dvojnásobný náter "ozn16"	m	13,600	20,88	283,97
137	K	767581801R3	D+M dodatočného madla vo výške 500 mm, oc konzola + drevené madlo " pozn 14"	m	13,600	26,83	364,89
D 771			Podlahy z dlaždíc			7 641,97	
138	K	771411003	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	266,120	2,38	633,37
139	M	5978651190	Ker. sokel, rozmer 298x72x8 mm	ks	904,808	2,60	2 352,50
140	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	181,980	15,49	2 818,87
141	M	5978650320	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,	m2	185,620	9,52	1 767,10
142	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,892	18,02	70,13
D 773			Podlahy z liateho teraca			387,95	
143	K	773521260	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 20 mm	m2	5,000	76,06	380,30
144	K	998773102	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,287	26,66	7,65
D 775			Podlahy vlysové a parketové			86,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144.1	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených skrutkami, - 0,00100t	m	24,500	1,34	32,83
144.2	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	30,240	1,79	54,13
D 776 Podlahy povlakové							30 290,43
145	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	36,880	1,91	70,44
146	K	776220116	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	88,000	2,21	194,48
147	M	2843105000	Prírodné linoleum hr. 2,0mm ; trieda záťaže 32/41, vysokozaťažové	m2	22,616	18,64	421,56
148	K	776220260	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	88,000	4,76	418,88
149	M	2843105000.1	Prírodné linoleum hr. 2,0mm ; trieda záťaže 32/41	m2	15,840	18,19	288,13
150	K	776270117	Lepenie schodových hrán	m	88,000	1,42	124,96
151	M	5538200100	Schodová hrana	m	89,760	3,33	298,90
151.1	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	24,500	1,14	27,93
152	K	776460011	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	271,450	4,17	1 131,95
	W		246,95		246,950		
	W		24,5		24,500		
	W		Súčet		271,450		
153	M	2843105000.1	Prírodné linoleum hr. 2,0mm ; trieda záťaže 32/41	m2	27,639	18,19	502,75
	W		25,189		25,189		
	W		2,45		2,450		
	W		Súčet		27,639		
154	K	776470010	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	302,800	1,92	581,38
155	M	6970005200	Koberiec typu uzlik, vyrobený zo zmesy vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál : 90% PP, 10% PA, váha vlasu : 570 g/m2, podklad filc, vysokozaťažový	m2	30,886	9,70	299,59
156	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	1 535,140	2,00	3 070,28
	W		1087,00		1 087,000		
	W		417,9		417,900		
	W		30,24		30,240		
	W		Súčet		1 535,140		
157	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	400,120	4,95	1 980,59
	W		369,88		369,880		
	W		30,24		30,240		
	W		Súčet		400,120		
158	M	2843105000.2	Prírodné linoleum hr. 2,0mm ; trieda záťaže 32/41, vysokozaťažový	m2	412,116	17,59	7 249,12
	W		380,976		380,976		
	W		31,14		31,140		
	W		Súčet		412,116		
159	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	751,380	3,73	2 802,65
160	M	6970005200	Koberiec typu uzlik, vyrobený zo zmesy vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál : 90% PP, 10% PA, váha vlasu : 570 g/m2, podklad filc, vysokozaťažový	m2	788,949	9,70	7 652,81
161	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 053,990	2,80	2 951,17
	W		1023,75		1 023,750		
	W		30,24		30,240		
	W		Súčet		1 053,990		
162	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,234	99,76	222,86
	W		2,221		2,221		
	W		0,013		0,013		
	W		Súčet		2,234		
D 777 Podlahy syntetické							11 461,35
163	K	777551944R	Hlbkové čistenie terazza+ nanosenie ochrannnej polymrovej vrstvy	m2	474,040	13,79	6 537,01
164	K	777651900	Opravy podláh nátermi disperznými penetračnými	m2	474,040	8,50	4 029,34
164.1	K	777990020	Zošívanie trhlín v podkladných betónoch a poteroch oceľovými sponami, zalatie živocou s kremičitým pieskom	ks	500,000	1,79	895,00
D 781 Obklady							9 267,95
165	K	7814410201	Montáž obkladov vnútor: stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200	m2	348,840	16,98	5 923,30
166	M	5976498050	Dlaždice keramické 200x200	m2	355,817	8,22	2 924,82
167	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	21,182	19,82	419,83
D 783 Nátery							5 804,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	68,970	2,49	171,74
169	K	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	1 234,000	1,76	2 171,84
170	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	503,844	6,87	3 461,41
D 784 Maľby							5 289,87
171	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3. 80 m	m2	2 926,430	0,49	1 433,95
172	K	784152471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3. 80 m	m2	1 580,493	1,90	3 002,94
	W		1562,925		1 562,925		
	W		17,568		17,568		
	W		Súčet		1 580,493		
173	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3. 80 m	m2	4 489,355	0,19	852,98
D M Práce a dodávky M							57 950,93
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							41 037,12
174	K	430950001	Montáž oceľovej konštrukcie	kg	14 156,010	0,50	7 078,01
	W		11629,2		11 629,200		
	W		2526,81		2 526,810		
	W		Súčet		14 156,010		
175	M	4241285000	Dodávka oceľovej konštrukcie + povrchová úprava	kg	14 156,010	1,68	23 782,10
	W		11629,2		11 629,200		
	W		2526,81		2 526,810		
	W		Súčet		14 156,010		
175.1	K	4309500010R	D+M kotvenia oc. konštrukcie - podlažky + ,atice M16 dĺžky 0,4m	ks	66,000	35,00	2 310,00
176	K	430950001R	D+M pororoštu	m2	77,080	66,74	5 144,32
177	K	454512165	D+ M oceľove stuženie vyrezaných otvorov vo fasáde	kg	304,200	2,04	620,57
178	K	430950001R2	D+M šikmá schodisková plošina	ks	2,000	1 051,06	2 102,12
D OO Ostatne práce							16 913,81
179	K	430950001R1	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	458,23	458,23
180	K	430950001R3	D+M prenosného hasiacého práškoveho prístroja s náplňou 6 kg	ks	6,000	46,28	277,68
181	K	430950001R4	D+M vešiáčikov na uterák pozn "1"	ks	24,000	126,62	3 038,88
182	K	430950001R5	D+ M zhrňovacej priečky	m2	15,260	250,71	3 825,83
183	K	430950001R6	D+ M sanitárnej oddeľovacej stienky 600x1200 mm z drevotriesky potiahnutou melaminom s povrchom proti poškriabaniu "ozn 7"	m2	17,280	150,81	2 606,00
184	K	430950001R7	D+ M sanitárnej oddeľovacej steny z drevotriesky na nožičkách + dvere "ozn 14"	m2	13,200	124,27	1 640,36
185	K	430950001R8	D+ M kuchynskej linky dĺžky 3400mm s vrchnými skrinkami + drez + vstavaná chladnička"ozn 20"	kpl	1,000	1 123,31	1 123,31
186	K	430950001R9	D+ M zhrňovacie plastové dvere so zámkom, šírka 860 "ozn 19. 3NP"	ks	1,000	111,51	111,51
187	K	430950001R10	D+ M zhrňovacie plastové dvere so zámkom, šírka 700 "ozn 20. 3NP"	ks	1,000	109,81	109,81
188	K	430950001R101	Obnaženie panelov (sonda skladby panelov) pred realizáciou otvorov na fasáde	kpl	1,000	0,92	0,92
189	K	1545745652	Demontáž elektrorozvodov + demontáž hliníkových žľabov v podlahe	kpl	1,000	472,14	472,14
190	K	15756526	Demontáž pôvodných hliníkových dverí + výmena na plastové s mrežov medzi sklom + elektrozámkom ozn "D8" 1570/2070+270mm	kpl	2,000	1 286,00	2 572,00
191	K	430	Pomocné práce, dokončovacie práce, murárske, maliarské a pomocné práce	kpl	1,000	677,14	677,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

02 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

Cena bez DPH			33 142,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0.00
znižená	33 142,72	20,00%	6 628,54
Cena s DPH			39 771,26
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpisy

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

02 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 142,72

D HSV Práce a dodávky HSV 691,61

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 690,02

1	K	972056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0.00019t	cm	120,000	1,80	216,00
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,490	11,33	107,52
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,410	0,40	34,16
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,490	8,54	81,04
5	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	9,490	26,48	251,30

D 99 Presun hmôt HSV 1,59

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškv do 25 m	t	0,050	31,80	1,59
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 205,85

D 713 Izolácie tepelné 2 205,85

7	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	193,000	2,44	470,92
	W		153		153,000		
	W		40		40,000		
	W		Súčet		193,000		
8	M	1972	Potrúbné puzdro s hr. izolácie 50 mm, DN 76, pre izoláciu rozvodov tepla	m	193,000	8,29	1 599,97
	W		153		153,000		
	W		40		40,000		
	W		Súčet		193,000		
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,350	99,97	134,96
	W		1		1,000		
	W		0,35		0,350		
	W		Súčet		1,350		

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 12 573,43

10	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32. -0.00320t	m	350,000	1,45	507,50
10.1	K	733110810.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80. -0.00858t	m	8,000	1,88	15,04
11	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	1,000	7,72	7,72
12	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	1,000	7,66	7,66
13	K	733121120	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2	m	200,000	12,21	2 442,00
	W		160		160,000		
	W		40		40,000		
	W		Súčet		200,000		
14	K	733126115p	Montáž tvarovky - DN 15	ks	140,000	0,53	74,20
15	M	1963345680	prechodky pre medené a presné ocelové rúrky pripojenie 1/2" na ?15 mm	ks	140,000	3,84	537,60
16	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	m	288,000	5,78	1 664,64
17	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	74,000	6,74	498,76
18	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	120,000	7,77	932,40
19	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	52,000	12,74	662,48
20	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	m	70,000	15,41	1 078,70
21	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	60,000	18,10	1 086,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	733125021	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	54,000	23,88	1 289,52
23	K	733126015	Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením	ks	10,000	15,52	155,20
24	M	316170009700	Redukcia varná DN 40/25, d 48,3/33,7 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	ks	10,000	3,40	34,00
25	K	733126020	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	ks	6,000	14,51	87,06
26	M	316170010100	Redukcia varná DN 50/25, d 57,0/33,7 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	ks	6,000	6,13	36,78
27	K	7331901072	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok -uhlík. ocele	m	718,000	0,91	653,38
28	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	2,000	0,91	1,82
29	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m	160,000	0,96	153,60
30	K	733191914	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	26,000	14,72	382,72
31	K	733191915	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks	10,000	11,65	116,50
32	K	733191916	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 32	ks	4,000	13,32	53,28
33	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,120	38,30	42,90
34	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	51,97	51,97

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	16 092,27			
35	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1. -0.00110t	ks	124,000	0,99	122,76
36	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	70,000	4,33	303,10
37	M	003L0124	Radiátorové šróbenie RLV-S 15 priame, prednastaviteľné, s uzatváraním, pripojenie na sústavu vnútorným závitom, DN 1/2"	ks	70,000	7,36	515,20
38	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	70,000	4,36	305,20
39	M	013G2920	Termostatická hlavica RA 2920 pre verejné priestory plynová náplň čidla	ks	70,000	10,65	745,50
40	M	013G0116	RA-N 15 priamy,	ks	70,000	7,41	518,70
41	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	70,000	2,08	145,60
42	M	013G2982	Armatúry a príslušenstvo napr. RA 2920	ks	0,000	0,00	0,00
43	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	2,000	34,69	69,38
44	M	003Z4004	Manuálny nastavovací (vyvažovací), uzatvárací a merací ventil 'MSV-BD, DN32, PN 20 s vnútorným závitom	ks	2,000	226,33	452,66
45	K	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks	1,000	40,72	40,72
46	M	003Z4005	Ručný regulačný(vyvažovací) ventil s uzatváracou, meracou a vypúšťacou funkciou 'MSV-BD, DN40, PN 20 s vnútorným závitom.	ks	1,000	239,46	239,46
47	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	38,000	4,60	174,80
48	M	4849228680	Automatický odvzdušňovací ventil , 1/2", PN 10,	ks	38,000	11,03	419,14
49	K	734192020	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	2,000	63,02	126,04
50	M	422810002300	Medziprírubová klapka uzatváracia , DN 65,	ks	2,000	27,69	55,38
51	K	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb.	6,000	46,20	277,20
	VV		2		2,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		6,000		
52	M	319430002000	Príruha krková privarovacia DN 65, PN10	ks	6,000	11,56	69,36
	VV		2		2,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		6,000		
53	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061. PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	12,000	7,24	86,88
54	K	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061. PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	6,000	6,34	38,04
55	K	734315015	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	2,000	8,87	17,74
56	M	551210044900	Guľový ventil 1 1/4", páčka	ks	2,000	19,85	39,70
57	K	734315020	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	7,000	10,56	73,92
	VV		1		1,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		7,000		
58	M	551210045000	Guľový ventil 1 1/2", páčka	ks	7,000	33,27	232,89
	VV		1		1,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	734315025	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 65	ks	2,000	12,42	24,84
60	M	551210045200	Guľový ventil 2 1/2", páčka	ks	2,000	55,37	110,74
61	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 so skúšobným kohútom	ks	2,000	18,69	37,38
62	K	734412115	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	ks	2,000	4,93	9,86
63	M	388320001300	Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm. rozsah 0-120 °C.	ks	2,000	8,54	17,08
64	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	40,000	3,90	156,00
65	K	734494214	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4	ks	4,000	8,53	34,12
66	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,140	29,81	4,17
67	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	48,50	48,50

D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 580,21			
68	K	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	70,000	1,96	137,20
69	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	345,000	3,67	1 266,15
70	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	2,000	2,02	4,04
71	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	68,000	1,77	120,36
72	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	18,70	18,70
73	M	2249102013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 22K 900x1000, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	167,49	167,49
74	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	19,41	19,41
75	M	2249062013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 22K 900x600, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	110,64	110,64
76	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	43,000	20,10	864,30
77	M	2146144013U	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 21K 600x1400, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	3,000	105,08	315,24
78	M	2246142013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 22K 600x1400, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	40,000	94,56	3 782,40
79	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	22,78	205,02
80	M	2146124013U	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 21K 600x1200, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	78,63	78,63
81	M	2246102013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 22K 600x1000, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	6,000	78,60	471,60
82	M	2246122013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 22K 600x1200, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	94,34	188,68
83	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	20,29	142,03
84	M	2246082013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 22K 600x800, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	5,000	64,03	320,15
85	M	2146084013U	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 21K 600x800, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,000	77,49	154,98
86	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	21,57	150,99
87	M	2146054013U	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 21K 600x500, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	54,75	54,75
88	M	2146064013U	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 21K 600x600, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,000	61,28	122,56
89	M	2246052013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 22K 600x500, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	64,20	128,40
90	M	2246062013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 22K 600x600, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	70,36	140,72
91	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	22,96	45,92
92	M	1146052013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor 11K 600x500, s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	ks	2,000	41,13	82,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	400,000	1,85	740,00
94	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	400,000	0,97	388,00
95	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	8,210	37,60	308,70
96	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	50,89	50,89

D 783 Nátery 108,84

97	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	42,000	0,52	21,84
98	K	783425751	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 100 mm základný - 35µm	m	100,000	0,87	87,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 470,72

99	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	13,35	320,40
100	K	HZS000112p	odvzdušnenie systému UK	hod	24,000	11,23	269,52
101	K	HZS000114	Vykurovací skúška - skúšobná prevádzka	hod	48,000	18,35	880,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

03 - Zdravotná inštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

Cena bez DPH

42 230,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20.00%	0,00
DPH znížená	42 230,13	20,00%	8 446.03

Cena s DPH

v EUR

50 676,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpisy _____

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

03 - Zdravotná inštalácia

Miesto:

Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 230,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

38 105,46

D 713

Izolácie tepelné

3 369,73

1	K	713482301	Montáž trubíc hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	107,000	1,30	139,10
2	M	283310007900	Izolačná PE trubica 18x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	m	109,140	0,79	86,22
3	K	713482302	Montáž trubíc napr. hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	54,000	1,29	69,66
4	M	283310008000	Izolačná PE trubica napr. PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	55,080	0,81	44,61
5	K	713482303	Montáž trubíc napr. hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	153,000	1,43	218,79
6	M	283310008100	Izolačná PE trubica napr. PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	156,060	0,94	146,70
7	K	713482304	Montáž trubíc napr. hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	61,000	1,37	83,57
8	M	283310008200	Izolačná PE trubica napr. PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	25,500	1,80	45,90
9	M	283310008600	Izolačná PE trubica napr. PRO 42x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m.	m	36,720	1,79	65,73
10	K	713482308	Montáž trubíc napr. hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	m	587,000	1,45	851,15
	VV		425		425,000		
	VV		162		162,000		
	VV		Súčet		587,000		
11	M	283310009000	Izolačná PE trubica napr. PRO 22x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	203,220	1,94	394,25
	VV		113,22		113,220		
	VV		90		90,000		
	VV		Súčet		203,220		
12	M	283310009100	Izolačná PE trubica napr. PRO 28x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	165,240	1,84	304,04
	VV		88,74		88,740		
	VV		76,5		76,500		
	VV		Súčet		165,240		
13	M	283310009200	Izolačná PE trubica napr. PRO 35x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	107,720	2,59	278,99
	VV		87,72		87,720		
	VV		20,00		20,000		
	VV		Súčet		107,720		
14	M	283310009300	Izolačná PE trubica napr. PRO 42x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	69,820	2,54	177,34
	VV		41,82		41,820		
	VV		28		28,000		
	VV		Súčet		69,820		
15	M	283310009400	Izolačná PE trubica napr. PRO 40x30 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	138,000	3,36	463,68
	VV		102		102,000		
	VV		36		36,000		
	VV		Súčet		138,000		

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 730,20

16	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	102,000	7,59	774,18
17	K	721171809pp	Demontáž starých rozvodov vody a kanalizácie v riešenom priestore	kpl	1,000	1 024,08	1 024,08
18	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	101,000	9,16	925,16
19	K	721172111	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 140x2, 8	m	113,000	12,30	1 389,90
20	K	721172112	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3, 9	m	55,000	16,29	895,95
21	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	21,000	5,42	113,82
22	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	60,000	6,89	413,40
23	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	32,000	7,14	228,48

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
23.1	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	4,000	11,31	45,24
23.2	M	286630025500	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	ks	4,000	47,73	190,92
24	K	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	ks	3,000	11,52	34,56
25	M	551610000300	Privzdušňovacia hlavica, DN 50	ks	3,000	12,96	38,88
26	K	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 125	ks	1,000	5,20	5,20
27	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica DN 125	ks	1,000	42,84	42,84
28	K	7212900152	Montáž čistiacich kusov	ks	5,000	11,22	56,10
29	M	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110	ks	1,000	16,79	16,79
30	M	286510021400	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 125	ks	2,000	17,38	34,76
31	M	286510021500	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 140	ks	2,000	19,91	39,82
32	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	413,000	0,48	198,24
33	K	7213009125	Prečistenie zachovaných častí zvislých rozvodov splaškovej kanalizácie	kpl	1,000	46,58	46,58
34	K	721300922p	Prečistenie ležatých rozvodov splaškovej kanalizácie	kpl	1,000	171,28	171,28
35	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	44,02	44,02

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				13 588,62	
36	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	53,000	4,88	258,64
37	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	306,740	2,27	696,30
	W		218		218,000		
	W		88,74		88,740		
	W		Súčet		306,740		
38	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	216,000	3,25	702,00
	W		141		141,000		
	W		75		75,000		
	W		Súčet		216,000		
39	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	206,000	4,97	1 023,82
	W		186		186,000		
	W		20		20,000		
	W		Súčet		206,000		
40	K	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	66,000	5,55	366,30
41	K	722172115	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, polyfúznym zváraním	m	164,000	7,01	1 149,64
	W		136		136,000		
	W		28		28,000		
	W		Súčet		164,000		
41.1	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	100,000	4,18	418,00
41.2	M	24019	Nástenka 1/2 pre ventil	ks	100,000	11,82	1 182,00
41.3	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000	9,58	57,48
41.4	M	240222	Nástenka pre batériu	pár	6,000	4,40	26,40
42	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	4,94	19,76
	W		2		2,000		
	W		2		2,000		
	W		Súčet		4,000		
43	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu , 3/4" FF, páčka,	ks	3,000	6,81	20,43
	W		2		2,000		
	W		1		1,000		
	W		Súčet		3,000		
44	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	8,000	5,04	40,32
45	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu , 1" FF, páčka,	ks	8,000	9,77	78,16
46	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,96	11,92
47	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka,	ks	2,000	13,59	27,18
48	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	6,000	8,06	48,36
49	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka,	ks	6,000	20,47	122,82
50	K	722221190	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1/2	ks	2,000	21,19	42,38
51	M	69054	Termostatické zmiešavače T-MIX 1/2" Pripojenie - vonkajšie závit.	ks	2,000	135,64	271,28
52	K	722221195	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	ks	6,000	20,39	122,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	69053	Termostatické zmiešavače T-MIX 3/4" Pripojenie - vnútorné závit.	ks	6,000	120,81	724,86
54	K	722221325	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	2,000	9,39	18,78
55	M	551190001200	Spätná klapka vodorovná , 6/4"	ks	2,000	19,28	38,56
55.1	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	75,000	2,35	176,25
55.2	M	552270007800	Hadica FLEXI nerezová i (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), dl. 400 mm	ks	75,000	3,66	274,50
56	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6. ventilov G 1/2	ks	2,000	3,99	7,98
57	M	551210009800	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	11,48	22,96
58	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6. ventilov G 3/4	ks	2,000	3,82	7,64
59	M	551210009700	Ventil odvzdušňovací automatický, 3/4"	ks	2,000	10,37	20,74
60	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6. ventilov G 1	ks	8,000	3,39	27,12
61	M	551210010700	Ventil odvzdušňovací automatický rohový, 1"	ks	8,000	11,67	93,36
62	K	7222291053	Montáž -Vodomerná zostava dn40	ks	2,000	60,91	121,82
63	M	35069	Vodomerná zostava DN40 prípojková so šraubením, kohútikmi a spätnou klapkou, voda a kanál,	ks	2,000	218,91	437,82
64	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	5,000	118,66	593,30
65	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 , hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prírodnica ekv. 10	ks	5,000	473,48	2 367,40
65.1	K	722263416	Montáž vodomernu závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	2,000	13,10	26,20
65.2	M	546463	Vodomer DN20, Qn=2,5m3/hod, st.voda, l=130mm,	ks	1,000	22,19	22,19
65.3	M	4564	Vodomer DN20, Qn=2,5m3/hod, tepla voda, l=130mm,	ks	1,000	28,29	28,29
66	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 010,000	0,91	919,10
	VV		800		800,000		
	VV		210		210,000		
	VV		Súčet		1 010,000		
67	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 010,000	0,90	909,00
	VV		800		800,000		
	VV		210		210,000		
	VV		Súčet		1 010,000		
68	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,500	43,48	65,22
	VV		1		1,000		
	VV		0,5		0,500		
	VV		Súčet		1,500		
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				14 416,91
69	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	37,000	9,91	366,67
70	M	642340000300	Kombinované WC keramické	ks	4,000	85,45	341,80
71	M	642350000100	Kombi detské WC	ks	32,000	47,57	1 522,24
72	M	6423400005001	Kombinované WC keramické -imobilné	ks	1,000	353,76	353,76
73	K	725119308.1	Montáž koľajničky so závesom	súb.	4,000	9,66	38,64
74	M	642340000300.1	Sprchová koľajnička so závesom	súb.	4,000	13,65	54,60
75	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	44,000	10,64	468,16
76	M	642110006100	Umývadlo keramické -50, rozmer 440x550x205 mm, biela.	ks	8,000	41,04	328,32
77	M	642110002700	Umývadlo keramické zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela.	ks	1,000	36,40	36,40
78	M	642110004300	Umývadlo keramické , rozmer 360x260x115 mm detské	ks	34,000	41,92	1 425,28
78.1	M	Pol1	Rohové umývadielko keramické	ks	1,000	50,75	50,75
79	K	725219601	Montáž stípa umývadla	súb.	9,000	5,39	48,51
80	M	642910000300	Polostĺp keramický pre umývadlá	ks	9,000	43,88	394,92
81	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	37,000	3,35	123,95
82	M	642310000200	Doska keramická toaletná	ks	7,000	22,48	157,36
83	M	554330001100	Záchodové sedadlo Junior s antibakteriálnou úpravou, duroplast, biela.	ks	30,000	21,53	645,90
84	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	5,20	10,40
85	M	552380012800	Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm,	ks	1,000	42,67	42,67
86	M	40148049535982	Držadlo sklopné	ks	1,000	65,28	65,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	725329101	Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom	súb.	1,000	25,36	25,36
88	M	5523100022002	Kuchynský drez nerezový	ks	1,000	92,93	92,93
88.1	K	4545	Dodávka + montáž nerezového veľkokapacitného dvoidrezu na nohách	ks	2,000	543,92	1 087,84
89	K	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	13,47	40,41
90	M	552320000700	Výlevka smaltovaná	ks	3,000	98,43	295,29
91	K	725333350.1	Montáž výlevky závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	21,41	21,41
92	M	552320000700.1	Nerezová kombinovaná výlevka	ks	1,000	663,53	663,53
93	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	75,000	3,38	253,50
94	M	551110007700	Gulový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF,	ks	75,000	7,19	539,25
95	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	57,000	10,71	610,47
96	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	3,000	39,67	119,01
97	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	47,000	9,24	434,28
98	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková	ks	3,000	94,52	283,56
99	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková pre vopred zmiešanú vodu	ks	34,000	54,98	1 869,32
100	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková 9ks+ imobilný pák. Batéria stenová 1ks	ks	10,000	52,30	523,00
101	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	11,35	45,40
102	M	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková pre vopred zmiešanú vodu	ks	4,000	49,08	196,32
102.1	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. umývadlová do D 40	ks	44,000	2,74	120,56
102.2	M	551620010200	Zápachová uzávierka - sifón odpadový a prepádový pre umývadlá	ks	44,000	9,01	396,44
102.3	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,90	2,90
102.4	M	551620007200	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 40 mm, G 1 1/2".	ks	1,000	14,07	14,07
102.5	K	725869350	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. výlevkovej do D 40	ks	3,000	2,59	7,77
102.6	M	5516200048002	Zápachová uzávierka - sifón pre výlevku	ks	3,000	8,70	26,10
102.7	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. ostatných typov do D 40	ks	7,000	2,58	18,06
102.8	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia. PP/ABS	ks	7,000	29,48	206,36
103	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	48,16	48,16

D M Práce a dodávky M 4 124,67

D 23-M Montáže potrubia 4 124,67

104	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	75,000	13,23	992,25
	vv		50		50,000		
	vv		25		25,000		
	vv		Súčet		75,000		
105	M	8592339003712	Objímka +kotva dn 32-140	ks	545,000	3,66	1 994,70
	vv		370		370,000		
	vv		175		175,000		
	vv		Súčet		545,000		
106	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	22,26	22,26
107	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	13,000	1,90	24,70
108	K	230180017	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 2.8	m	13,000	1,69	21,97
109	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	13,000	3,40	44,20
110	K	MD	Mimostavenisková doprava	kpl	4,995	20,81	103,95
111	K	MV	Murárske výpomoci	hod.	70,000	9,98	698,60
	vv		60		60,000		
	vv		10		10,000		
	vv		Súčet		70,000		
112	K	PD	Presun dodávok	kpl	1,000	169,72	169,72
113	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	52,32	52,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.03.2021

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 950,59

DPH základná
znížená

Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
0,00	20,00%	0,00
43 950,59	20,00%	8 790.12

Cena s DPH

v EUR 52 740,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 950,59

D	D1	Montáž VZT zariadení					43 950,59
D	D1	Montáž VZT zariadení					43 950,59
D	1	Zariadenie č. 1: Vetranie šatní m.č. 3.06, 3.09, 2.12, 2.15, 2.18, 2.21					17 682,30
1	M	Pol1	Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom vyhotovení	ks	6,000	2 947,05	17 682,30
D	D4	Odvod: V = 600 m3/h; Pst = 250 Pa					4 352,58
2	M	Pol2	Nástenný prog. ovládač	ks	6,000	237,79	1 426,74
3	M	Pol3	Uzatváracia klapka	ks	12,000	41,24	494,88
4	M	Pol4	Servopohon	ks	12,000	53,78	645,36
5	M	Pol5	Spona na kruhové potrubie AP 250	ks	24,000	5,09	122,16
6	M	Pol6	Protidažďová žalúzia 250	ks	12,000	81,38	976,56
7	M	Pol7	prekábľovanie elí - kabeláž + príslušenstvo (30m)	kpl	6,000	114,48	686,88
D	D5	Tanierové ventily pre odvod					278,04
8	M	Pol8	VEF 200	ks	12,000	23,17	278,04
D	D6	Tanierové ventily pre prívod					248,94
9	M	Pol9	IT 200	ks	18,000	13,83	248,94
D	D7	Kruhové SPIRO potrubie a dopojenie ohybnou hadicou					12 896,51
10	M	Pol10	do priemeru DN 200 + tvarovky 30 %	bm	20,000	20,36	407,20
11	M	Pol11	Ohybná hadica DN200	bm	10,000	5,28	52,80
12	M	Pol12	do priemeru DN 250 + tvarovky 30 %	bm	126,000	19,82	2 497,32
13	M	Pol13	Ohybná hadica DN250	bm	20,000	6,57	131,40
14	K	Pol14	Montáž zariadenia č. 1	kpl	1,000	9 807,79	9 807,79
D	2.1	Zariadenie č.2.1.: Odvetranie sociálneho zariadenia m.č.1.02					89,45
15	M	Pol15	Ventilátor do kruhového potrubia , zabudovaný termokontakt 1f.	ks	1,000	89,45	89,45
D	D9	V = 80 m3/h; Pst = 100 Pa					40,27
16	M	Pol16	Spona na kruhové potrubie AP 100	ks	2,000	2,63	5,26
17	M	Pol17	Uzatváracia klapka samočinná RSK 100	ks	1,000	12,53	12,53
18	M	Pol18	Protidažďová mriežka na kruhové potrubie 100	ks	1,000	5,97	5,97
19	M	Pol19	Časový dobeh SMR-T	ks	1,000	16,51	16,51
D	2.2	Zariadenie č. 2.2.: Odvetranie sociálnych zariadení a miestností upratovačky 2.03, 2.05					98,80
20	M	Pol20	Ventilátor do kruhového potrubia , zabudovaný termokontakt 1f.	ks	1,000	98,80	98,80
D	D11	V = 130 m3/h; Pst = 150 Pa					263,58
21	M	Pol21	Spona na kruhové potrubie AP 125	ks	2,000	3,32	6,64
22	M	Pol22	Uzatváracia klapka samočinná RSK 125	ks	1,000	12,82	12,82
23	M	Pol23	Protidažďová mriežka na kruhové potrubie 125	ks	1,000	8,93	8,93
24	M	Pol19	Časový dobeh SMR-T	ks	1,000	16,51	16,51
25	M	Pol24	prekábľovanie elí - kabeláž + príslušenstvo (30m)	kpl	2,000	109,34	218,68
D	D12	Tanierové ventily pre odvod					41,02
26	M	Pol25	VEF100	ks	1,000	10,06	10,06
27	M	Pol26	VEF 125	ks	3,000	10,32	30,96
D	D7	Kruhové SPIRO potrubie a dopojenie ohybnou hadicou					560,06
28	M	Pol27	do priemeru DN 125 + tvarovky 30 %	bm	10,000	10,32	103,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	Pol28	do priemeru DN 100 + tvarovky 30 %	bm	20,000	6,81	136,20
30	M	Pol29	Ohybná hadica DN100	bm	6,000	2,84	17,04
31	M	Pol30	Ohybná hadica DN125	bm	4,000	4,23	16,92
32	K	2-2	Montáž zariadenia č.2	kpl	1,000	286,70	286,70
D 3 Zariadenie č.3: Vetrание výdaja jedál 2.NP, m.č. 2.06							1 690,72
33	M	Pol31	Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom vyhotovení	ks	1,000	1 690,72	1 690,72
D D15 Odvod: V =250 m3/h; Pst = 150 Pa							753,35
34	M	Pol2.1	Nástenný prog. ovládač Flex	ks	1,000	329,83	329,83
35	M	Pol32	Uzatváracia klapka	ks	2,000	33,79	67,58
36	M	Pol4	Servopohon	ks	2,000	53,78	107,56
37	M	Pol33	Spona na kruhové potrubie AP 160	ks	4,000	4,53	18,12
38	M	Pol34	Protidažďová žalúzia 150/160	ks	2,000	57,89	115,78
39	M	Pol7	prekábľovanie eli - kabeláž + príslušenstvo (30m)	kpl	1,000	114,48	114,48
D D5 Tanierové ventily pre odvod							41,28
40	M	Pol26	VEF 125	ks	4,000	10,32	41,28
D D6 Tanierové ventily pre prívod							37,76
41	M	Pol35	IT 125	ks	4,000	9,44	37,76
D D7 Kruhové SPIRO potrubie a dopojenie ohybnou hadicou							1 955,48
42	M	Pol36	do priemeru DN 150/160 + tvarovky 30 %	bm	40,000	11,38	455,20
43	M	Pol37	Ohybná hadica DN 160	bm	4,000	4,20	16,80
44	M	Pol27	do priemeru DN 125 + tvarovky 30 %	bm	10,000	10,32	103,20
45	M	Pol38	Ohybná hadica DN 125	bm	4,000	3,84	15,36
46	K	Pol39	Montáž zariadenia č.3	kpl	1,000	1 364,92	1 364,92
D 4 Izolácie							253,70
47	K	Pol40	1. Tepelne izolovať prírodné potrubia po rekuperačné zariadenie	m2	10,000	25,37	253,70
D 5 Drobný , pomocný a doplnkový materiál							1 520,00
48	M	Pol41	Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení	kg	200,000	7,60	1 520,00
D 6 Lešenie							325,63
49	K	Pol42	Lahké pracovné lešenie do výšky 2,5 m	kpl	1,000	325,63	325,63
D 7 Komplexné skúšky							821,12
50	K	Pol43	Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klimaizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev	hod.	24,000	13,62	326,88
51	K	Pol44	Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu	hod.	16,000	14,55	232,80
52	K	Pol45	Odkúšanie funkčnosti zariadení	hod.	16,000	16,34	261,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS.

Dátum:

ICO:

IČ DPH

ICO:

IČ DPH

ICO:

IČ DPH

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

54 679,37

DPH základná

znižená

Základ dane

0.00

54 679,37

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

10 935,87

Cena s DPH

v EUR

65 615,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko_k dodatku

Objekt: 05 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 54 679,37

D		D1	Rozvádzače	7 840,29			
1	M	Pol46	Modul	ks	3,000	50,75	152,25
2	M	Pol47	Poistkový odpínač	ks	1,000	33,81	33,81
3	M	Pol48	Poistková vložka	ks	3,000	6,19	18,57
4	M	Pol49	Istič LTN-20B-3	ks	1,000	16,98	16,98
5	M	Pol50	Istič LTN-25B-3	ks	2,000	19,61	39,22
6	M	Pol51	Istič LTN-40B-3	ks	1,000	29,64	29,64
7	M	Pol52	Istič LTN-63B-3	ks	3,000	43,59	130,77
8	M	Pol53	2-pól. prúdový chránič	ks	26,000	36,33	944,58
9	M	Pol54	2-pól. prúdový chránič	ks	24,000	34,50	828,00
10	M	Pol55	4-pól. prúdový chránič	ks	1,000	44,14	44,14
11	M	Pol56	Zvodič bleskových prúdov SPC12,5/3+0	ks	1,000	160,17	160,17
12	M	Pol57	Lišta prepoiovacia 3P 1m	ks	5,000	16,72	83,60
13	M	Pol58	Lišta prepoiovacia 1P 1m	ks	3,000	8,74	26,22
14	M	Pol59	Prepoiovací materiál (vodiče, hrebeňe atď) set	set	1,000	33,63	33,63
15	M	Pol60	CYA 16mm zž	m	100,000	2,61	261,00
15.1	M	mat1	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 žl/ze	m	180,000	1,92	345,60
15.2	M	mat2	Bezhalogénový flexibilná lankový vodič H07Z - K10 žl/ze	m	50,000	1,55	77,50
15.3	M	mat3	Bezhalogénový flexibilná lankový vodič H07Z - K 4 žl/ze	m	200,000	0,62	124,00
15.4	M	mat4	Ekvipotenciálna svorkovnica OBO 1809	ks	7,000	6,50	45,50
15.5	M	mat5	Svorka ZS4	ks	83,000	0,92	76,36
15.6	M	mat6	Pomocný materiál (skrutky hmozdiny)	kpl	1,000	49,50	49,50
16	M	Pol61	CYA 10mm zž	m	100,000	1,86	186,00
17	M	Pol62	Zmršťovacia bužírka 1,5 - 2,5 čierna	m	2,000	1,91	3,82
18	M	Pol63	Zmršťovacia bužírka 1,5 - 2,5 hnedá	m	2,000	1,58	3,16
19	M	Pol64	Zmršťovacia bužírka 1,5 - 2,5 sivá	m	2,000	1,80	3,60
20	M	Pol65	Zmršťovacia bužírka 1,5 - 2,5 zž	m	2,000	1,61	3,22
21	M	Pol66	Konštrukcia oceľová všeobecná	kg	50,000	28,25	1 412,50
22	M	Pol67	Pametové relé	ks	6,000	16,47	98,82
23	K	Pol68	Osadenie rozvádzačov	hod	15,000	13,07	196,05
24	K	Pol69	Sekacie práce	hod	40,000	10,00	400,00
25	K	Pol70	Výroba rozvádzačov - mod. Rozv	ks	3,000	149,26	447,78
26	K	Pol71	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	ks	80,000	1,37	109,60
27	K	Pol72	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 1,5 mm2	ks	100,000	1,08	108,00
28	K	Pol73	Murárske vysprávk	hod	40,000	10,00	400,00
29	K	Pol74	Pomocné elektromontážne práce	hod	5,000	10,00	50,00
30	K	Pol75	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	50,000	5,84	292,00
31	K	Pol76	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia do 10 - 16mm2	ks	15,000	3,04	45,60
32	K	Pol77	Montáž Vodič H07V-U-16 zeleno-žltý (CYA)	m	280,000	1,02	285,60
	vv		100		100,000		
	vv		180		180,000		
	vv		Súčet		280,000		
33	K	Pol78	Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA)	m	150,000	1,01	151,50
	vv		100		100,000		
	vv		50		50,000		
	vv		Súčet		150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33.1	K	pol79.1	Vodič odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne H07Z-K (CSA) 450/700 V 4	m	200,000	0,61	122,00

D D2		Svetelný obvod					17 025,97
34	M	Pol79	Núdzové žiarivkové svietidlo, trvalý chod, 230V, 50Hz, T5, G5, 1x8W, 3h, 2,4V/4,5Ah, Ni-Cd, IP65	ks	10,000	46,82	468,20
35	M	Pol80	Núdzové svietidlo 3SE - 8W/G5/2h - biele	ks	21,000	36,20	760,20
36	M	Pol81	Svietidlo LED PERRY MILK 3DIM 35W NW	ks	39,000	29,08	1 134,12
37	M	Pol82	Svietidlo 2xT8/120cm	ks	207,000	36,33	7 520,31
38	M	Pol83	Svietidlo 14W NW	ks	6,000	21,41	128,46
39	M	Pol84	Svietidlo IR	ks	10,000	25,92	259,20
40	M	Pol85	Va-Bi spínač č.1	ks	24,000	4,31	103,44
41	M	Pol86	Va-Bi spínač č.5	ks	2,000	4,73	9,46
42	M	Pol87	Va-Bi Tlačidlo	ks	9,000	5,61	50,49
43	M	Pol88	Va-Bi prepínač č.6	ks	28,000	5,34	149,52
44	M	Pol89	Va rámček Bi 1U biela	ks	65,000	1,01	65,65
45	M	Pol90	Krabica podomietková	ks	65,000	0,33	21,45
46	M	Pol91	Krabica prístrojová rozvodná s krytkou	ks	20,000	2,75	55,00
47	M	Pol92	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	300,000	0,28	84,00
48	M	Pol93	Svorka 3x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	500,000	0,24	120,00
49	K	Pol73	Murárske vysprávk	hod	20,000	10,00	200,00
50	K	Pol69	Sekacie práce	hod	40,000	10,00	400,00
51	K	Pol94	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	ks	65,000	2,92	189,80
52	K	Pol95	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68	ks	20,000	3,49	69,80
53	K	Pol96	Montáž svetelného vypínača č.1	ks	24,000	4,62	110,88
54	K	Pol97	Montáž svetelného vypínača č.6	ks	28,000	4,48	125,44
55	K	Pol98	Montáž svetelného vypínača č.5	ks	2,000	4,30	8,60
56	K	Pol99	Montáž svetelného tlačidla	ks	9,000	4,32	38,88
57	K	Pol74	Pomocné elektromontážne práce	hod	30,000	10,00	300,00
58	K	Pol100	Montáž Svetidlo 24W NW	ks	39,000	10,51	409,89
59	K	Pol101	Montáž Svetidlo 2xT8/120cm	ks	207,000	15,22	3 150,54
60	K	Pol102	Montáž 14W NW	ks	6,000	11,48	68,88
61	K	Pol103	Montáž IR	ks	10,000	54,94	549,40
62	K	Pol104	Montáž Núdzové svietidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL	ks	21,000	9,91	208,11
63	K	Pol105	Montáž Núdzové svietidlo	ks	25,000	10,65	266,25

D D3		Zásuvkový obvod					2 928,06
64	M	Pol106	Zásuvka 2P+T IP44	ks	6,000	7,56	45,36
65	M	Pol89	Va rámček Bi 1U biela	ks	6,000	1,01	6,06
66	M	Pol107	Va-Bi zásuvka 2x2P+T dvojité	ks	95,000	8,35	793,25
67	M	Pol90	Krabica podomietková	ks	105,000	0,33	34,65
68	M	Pol91	Krabica prístrojová rozvodná s krytkou	ks	15,000	2,75	41,25
69	K	Pol73	Murárske vysprávk	hod	25,000	10,00	250,00
70	K	Pol69	Sekacie práce	hod	40,000	10,00	400,00
71	K	Pol94	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	ks	95,000	2,92	277,40
72	K	Pol74	Pomocné elektromontážne práce	hod	40,000	10,00	400,00
73	K	Pol108	Montáž zásuvka 1f 2P+T	ks	6,000	5,19	31,14
74	K	Pol109	Montáž zásuvka 1f 2x2P+T	ks	95,000	6,28	596,60
75	K	Pol95	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68	ks	15,000	3,49	52,35

D D4		Káble					13 412,70
76	M	Pol110	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	2 000,000	0,74	1 480,00
77	M	Pol111	Kábel N2XH-0 3x1,5	m	1 200,000	0,75	900,00
78	M	Pol112	kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 900,000	0,99	1 881,00
79	M	Pol113	Kábel N2XH-J 5x25	m	30,000	25,79	773,70
80	M	Pol114	Kábel N2XH-J 5x10	m	70,000	7,24	506,80
81	M	Pol115	Kábel 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	250,000	1,83	457,50
82	K	Pol73	Murárske vysprávk	hod	40,000	10,00	400,00
83	K	Pol69	Sekacie práce	hod	100,000	10,00	1 000,00
84	K	Pol116	Montáž Kábel N2XH-J 3x1,5	m	2 000,000	1,04	2 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	Pol18	Montáž Kábel N2XH-0 3x1,5	m	1 200,000	1,01	1 212,00
86	K	Pol19	Montáž Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 900,000	1,13	2 147,00
87	K	Pol120	Montáž Kábel N2XH-J 5x25	m	30,000	2,85	85,50
88	K	Pol121	Montáž Kábel N2XH-J 5x10	m	70,000	1,81	126,70
89	K	Pol121	Montáž Kábel N2XH-J 5x2,5	m	250,000	1,05	262,50
90	K	Pol174	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000	10,00	100,00

D D5 Internetový obvod 5 778,37

91	M	Pol122	Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	1 800,000	0,62	1 116,00
92	M	Pol90.1	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	18,000	0,33	5,94
93	M	Pol123	Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6	ks	14,000	10,29	144,06
94	M	Pol124	Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	ks	4,000	12,58	50,32
95	M	Pol89	Va rámček Bi 1U biela	ks	18,000	1,01	18,18
96	M	Pol125	Rúrka ohýbná FX20	m	1 000,000	0,45	450,00
97	M	Pol126	Káblový konektor	ks	50,000	1,40	70,00
98	M	Pol127	Ríťal rack	ks	1,000	5,26	5,26
99	M	Pol128	Metalický patch panel 48 U1	ks	1,000	10,33	10,33
100	M	Pol129	Switch Cisco SG 24/48 port U1	ks	1,000	26,40	26,40
101	M	Pol130	APC Smart-UPS Rack-mount 1000I 1U	ks	1,000	36,55	36,55
102	M	Pol131	AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm	ks	3,000	14,81	44,43
103	K	Pol73	Murárske vysprávky	hod	30,000	10,00	300,00
104	K	Pol69	Sekacie práce	hod	30,000	10,00	300,00
105	K	Pol132	Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	1 800,000	1,01	1 818,00
106	K	Pol94	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	ks	18,000	2,92	52,56
107	K	Pol133	Montáž zásuvky 1xRJ45	ks	14,000	8,33	116,62
108	K	Pol134	Montáž zásuvky 2xRJ45	ks	4,000	10,93	43,72
109	K	Pol135	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20	m	1 000,000	1,17	1 170,00

D D6 Uzemnenie schodiska 788,94

110	M	Pol136	Uzemnovacia tyč UT3	ks	2,000	14,74	29,48
111	M	Pol137	Svorka spojovacia - SS	ks	4,000	0,73	2,92
112	M	Pol138	CYA 25zž	m	40,000	3,02	120,80
113	M	Pol139	Chránička ohýbná FX25	m	40,000	0,55	22,00
114	K	Pol140	Montáž UT3	ks	3,000	7,22	21,66
115	K	Pol141	Montáž Svorka spojovacia - SS	ks	4,000	3,14	12,56
115.1	K	Pol1411	Montáž zemniaca svorka ZS4	ks	83,000	3,14	260,62
115.2	K	Pol300	Montáž ekvipotenciálnej svorkovnice OBO 1809	ks	7,000	18,00	126,00
116	K	Pol174	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000	10,00	100,00

W 5 5,000
 W 5 5,000
 W Súčet 10,000

117	K	Pol142	Pomocné výkopy	hod	10,000	9,29	92,90
-----	---	--------	----------------	-----	--------	------	-------

D D7 Ostatné 6 905,04

118	M	Pol143	Stratné káblov	kpl	1,000	52,84	52,84
119	M	Pol144	Pomocný materiál (set)	ks	1,000	49,15	49,15
120	M	Pol145	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	50,000	5,52	276,00
121	M	Pol146	Elektronický videovratník s funkciou hlasového hovoru a otvorenia dverí	ks	7,000	255,81	1 790,67
122	K	Pol147	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení	hod	30,000	13,53	405,90
123	K	Pol148	Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009	hod	40,000	45,03	1 801,20
124	K	Pol149	Pomocné výkony	hod	50,000	24,53	1 226,50
125	K	Pol175	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	50,000	5,84	292,00
126	K	Pol150	Prepravné náklady	ks	1,000	50,87	50,87
127	K	Pol151	Montáž videovratník	ks	7,000	137,13	959,91

OBEC BIDOVCE, 044 45

Číslo: 614/2020-Ri

Bidovce dňa 24. 02. 2021



R O Z H O D N U T I E

Obec Bidovce ako stavebný úrad, príslušná podľa § 2 písm. c) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, rozhodujúce podľa ust. § 68 stavebného zákona, v súlade s § 1 I vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e z m e n u s t a v b y

„Rozšírenie kapacít MŠ - Galaktická č. 9, - elokovanč pracovisko Košice“ - budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum so súp. č. 2226, umiestnená na pozemku parc. č. 3375 kat. úz. Jazero, pred jej dokončením, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Bidovce pod e. 29/2018-Bi zo dňa 19.2.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.02.2018, pre stavebníka Mesto Košice, Trieda SN I 48/A, Košice, v zastúpení spoločnosťou Progressum, s.r.o., Jenisejská 59. Košice.

Predmetom zmeny stavby pred jej dokončením je:

Projektová dokumentácia rieši odstránenie železobetónových stien v „bloku D“ a v „bloku B“, ktoré v pôvodnej dokumentácii boli riešené ako plynosilikátové. Počas realizácie stavby bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou. Pre zachovanie dispozičného rozmiestnenia tried MŠ sa musia tieto steny odstrániť. Chýbajúcu tuhosť týchto stien statik navrhuje prinavrátiť do sústavy vloženým OK-rámom.

Blok „D“: návrh rieši rám z profilu HE180B vložený do vnútra medzi dvojicu stĺpov vzdialených osovo 6 m a pod prievlak. Vonkajšia hrana OK-rámu je na kontakte s jestvujúcim železobetónovým rámom.

Blok „B“: návrh rieši dvojicu OK-rámov z profilov HE160B. Osová vzdialenosť stĺpov je 4,2 m.

Pred realizáciou stužujúcich rámov sa steny odstránia

Podrobnosti o zmene stavby pred jej dokončením, sú zrejmé z projektovej dokumentácie, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (spracoval a zodpovedným projektantom stavby je: Ing. Pavol J uhas. Golianova 19/A. Košice).

Zmenou stavby pred jej dokončením sa menia aj podmienky stavebného povolenia vydaného Obcou Bidovce. pod č. 29/2018-Bi zo dňa 19.2.2018 (právoplatné dňa 23.02.2018) nasledovne:

Podmienka č. I (Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a v konaní o zmene stavby pred jej dokončením. Podstatné zmeny nemôžu byť realizované bez. predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.)

Podmienka c. 18 (Stavebné úpravy budú ukončené najneskôr do 02/2022.)

Ostatné podmienky zostávajú nezmenené.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky.

Toto rozhodnutie je v zmysle ust. § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Stavebné práce, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 17.12.2020 podal navrhovateľ Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, zastúpení spoločnosťou Progressum, s.r.o.. Jenisejská 59. Košice, na tunajší stavebný úrad Bidovce žiadosť o povolenie zmeny stavby pod názvom: „Rozšírenie kapacít MŠ - Galaktická č. 9, - elokované pracovisko Košice“ - budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum so súp. č. 2226, umiestnená na pozemku pare. č. 3375 kat. úz. Jazero, pred dokončením, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Bidovce pod č. 29/2018-Bi zo dňa 19.2.2018. ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.02.2018.

Zo strany stavebníka k žiadosti boli predložené všetky predpísané náležitosti: projektová dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením, vypracovaná oprávneným projektantom Ing. Pavlom Juhásom. Golianova 19/A. Košice autorizovaný stavebný inžinier a statické posúdenie navrhovaných zmien spolu s výkresovou dokumentáciou, ktoré vypracoval autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statiky stavieb: Ing. Dušan Hrušovský.

Tunajší stavebný úrad po preskúmaní žiadosti začal konanie o zmene stavby pred jej dokončením, ktoré dňa 05.02.2021 oznámil známym účastníkom konania, dotknutým orgánom, organizáciám a stanovil lehotu 10 pracovných dní od doručenia, do ktorej mohli účastníci konania podať svoje námietky a pripomienky. Zároveň účastníci konania boli poučení, že na pripomienky a námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať. V stanovenej lehote nik z účastníkov konania a dotknutých orgánov nepodal žiadnu námietku ani pripomienku k stavbe.

Obec Bidovce ako stavebný úrad preskúmala predloženú žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením vo vedenom konaní podľa § 68 ods. 2 a zistila, že navrhovanou zmenou stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu obsiahnuté v ust. § 47, 48, 49, 50, 51 a 52 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z..

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo vrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. »a Obec Bidovce, 044 45.

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. \ znení neskorších, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Ing. Pavol / A / z a r i
starosta obce

Doručí sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. Košice
2. Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, Košice
3. Ing. Pavol Juhas. Golianova 19/A. Košice / projektant

Na vedomie:

1. Mestská časť Košice Nad jazerom zastúp. starostkou MČ. Poludníková č. 7. 040 12 Košice
2. Okresný úrad Košice. Odbor starostlivosti o ŽP. Komenského č. 52. Košice
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Požiarnická č. 4. Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
5. VSD, a.s.. Mlynská č. 31. 042 91 Košice

Vybavuje : JUDr. Jaroslav Bódiš, / tel. č. 6969 401 /, Spoločný obecný úrad v Bidovciach