

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

ČI. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

zastúpené: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČDPH: SK 20221186904

Bankové spojenie :

IBAN :

1.2. Zhotoviteľ

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

so sídlom Južné nábrežie 13, Košice

v mene ktorého koná samostatne: Ing. Peter Vrábek, PhD. - konateľ

IČO: 44518684

DIČ : 2022722075

IČ DPH : SK 2022722075

Bankové spojenie :

IBAN :

ČI. II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj ako "ZoD") pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo:

Rekonštrukcia 5-tich bytov na 2.NP v bytovom dome so súp. číslom 835,
na ul. Adlerova 4, Košice, umiestnený na pozemku par.č.3146 v k. ú. Furča :

Byt č.1 - počet izieb: 2, výmera bytu: 56,38 m²,

Byt č.2 - počet izieb: 2, výmera bytu: 56,38 m²,

Byt č.3 - počet izieb: garsónka, výmera bytu: 21,48 m²,

Byt č.4 - počet izieb: 2, výmera bytu: 56,00 m²,

Byt č.5 - počet izieb: 2, výmera bytu: 56,00 m².

Realizácia diela sa uskutoční v súlade so schválenými projektmi a ohlásením stavebných úprav, ktoré sú uvedené ako východiskové podklady v bode 2.4. tejto zmluvy.

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s projektom stavby, s podmienkami súhlasu stavebného úradu na realizáciu stavby (ohlásenie) a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.

- 2.3.** Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD.
- 2.4.** Východiskové podklady k predmetu ZoD:
- a. projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav "Rekonštrukcia bytu č.1 až č.5 na 2.NP v BD Adlerova 4"
 - b. ohlásenie stavebných úprav č.MK/A/2021/15334-02/III/VOJ zo dňa 07.06.2021 vydané stavebným úradom mesta Košice - pracovisko Východ,
 - e. položkový rozpočet stavby pre byty špecifikované v bode 2.1 tohto článku zmluvy.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.1.1.** začať realizáciu diela do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
 - 3.1.2.** ukončiť dielo najneskôr do 30.11.2021
- 3.2.** Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
- 3.3** Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie bez väd a nedorobkov pred časom plnenia dohodnutým v čl. III. bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4** Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.
- 3.5** Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa, alebo v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc - napr. pandémie) nebude môcť plynulé alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní. počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť bude náležite preukázaná a zapísaná v stavebnom denníku.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1.** Miestom plnenia je adresa bytov podľa čl. II. tejto ZoD

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1.** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. II tejto ZoD je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená položkovým rozpočtom stavebných úprav bytov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Celková cena za dielo je vo výške:

Byt Č.1/2NP	14.893,89 € bez DPH
Byt Č.1/2NP	14.860,06 € bez DPH
Byt Č.1/2NP	9.484,53 € bez DPH
Byt Č.1/2NP	14.943,22 € bez DPH
Byt Č.1/2NP	<u>14.882.40 € bez DPH</u>

Spolu 69.064,10 € bez DPH

- 5.2.** Takto dohodnutá celková cena diela určená podľa položkovitého rozpočtu stavby je konečná a nemenná a obsahuje všetky náklady podľa bodu 5.1. zmluvy, spojené s obstaraním predmetu zmluvy.
- 5.3.** K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zmeny neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“) vrátane aplikácie § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA).
- 5.4.** Cena podľa čl. 5.1. je stanovená podľa položkovitého rozpočtu stavby výlučne za zhotovenie diela. Cenu diela podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je možné meniť výlučne len v prípadoch výraznej zmeny cien vstupných surovín alebo v prípade požiadavky objednávateľa o vykonanie prác navyše oproti zmluve, a to len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. VI.

Platobné podmienky

- 6.1.** Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov - faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných prác alebo dodávok potvrdených odborným technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou súpisov vykonaných prác a dodávok budú doklady z obstarania materiálových položiek.
- 6.2.** Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru mesačne na základe oboma zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, osobitne za každý jednotlivý byt. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú potrebnú súčinnosť pri odsúhlasení vykonaných prác. Zhotoviteľ pripraví a predloží na odsúhlasenie súpis vykonaných prác najneskôr tretí pracovný deň po ukončení mesiaca, v ktorom boli práce vykonané, Objávateľ odsúhlasí predložený súpis prác, prípadne navrhne zmeny najneskôr štvrtý pracovný deň od predloženia súpisu. V prípade vystavenia jednej faktúry, musí byť zřejmé rozčlenenie nákladov vynaložených pre každý byt samostatne.
- 6.3.** Splatnosť vystavených faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

- 6.4. Faktúra musí zároveň obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o DPH“). Súčasťou faktúr} je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený technickým dozorom objednávateľa.
- 6.6. Bezodôvodne odmietnutie prevzatia diela nemá vplyv na splatnosť faktúr a povinnosť zaplatiť dielo v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

ČI. VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD. podľa projektu stavby, podľa podmienok stavebného povolenia/ohlásenia. podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 7.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 3 roky na vykonané práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení/ ohlásení. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 7.5. Za záručné vady diela nebudú považované vady, ktoré vznikli z dôvodu úmyselného alebo neúmyselného poškodenia, nesprávneho zaobchádzania, zanedbaním údržby, alebo z dôvodu nepovolenej manipulácie.
- 7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do 10-tich pracovných dní od ich zistenia.
- 7.7. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne s odstraňovaním vady. Termín odstránenia vady diela musí byť dohodnutý písomnou formou. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, alebo neodstráni vady diela správne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.

- 7.8.** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávateľa.
- 7.9.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady, spojené s odstránením takýchto väd. V prípade, ak dodatočne vyjde najavo, že za tieto vady zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi náklady vynaložené na odstránenie väd, za ktoré zodpovedal v rozsahu záručných podmienok, v lehote do 3 dní od preukázania zodpovednosti za vady diela.
- 7.10.** Záručná doba neplynie po dobu odo dňa riadneho uplatnenia vady diela objednávateľom do dňa jej odstránenia zhotoviteľom.
- 7.11.** O odstránení reklamácie sú povinní objednávateľ a zhotoviteľ urobiť záznam.
- 7.12.** V prípade, ak objednávateľ v súlade s § 562 OBZ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky.

ČI. VIII.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 8.1.** Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3-och pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie byt, v ktorom zhotoviteľ bude vykonávať stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela.
- 8.2.** Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele. Zodpovednosť za škody na diele prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 8.3.** Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním celého diela alebo jeho časti inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 8.4.** Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.6.** Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy odborného technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 8.7.** Objednávateľ aj Zhotoviteľ sa zaväzujú, že poverené osoby budú určené najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Mená poverených osôb budú zaznamenané v odovzdávacom protokole staveniska.

- 8.8. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a odborného technického dozora objednávateľa má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.
- 8.9. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto ZoD.
- 8.11. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nutné k realizácii zmluvného diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre realizáciu zmluvného diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. II tejto ZoD.
- 8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13. Zhotoviteľ je oprávnený po dobu realizácie stavebných prác na vlastné náklady používať sociálne zariadenie a pripojenia na elektrickú energiu (nachádzajúce sa v bytoch). V deň odovzdania staveniska (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet elektrickej energie a ostatných médií a po odovzdaní Diela (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet za účelom zistenia skutočnej spotreby elektrickej energie a ostatných médií.

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD. Pod pojmom celok sa rozumie konkrétny byt.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa a odborný technický dozor objednávateľa.
- 9.3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:

- a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, vrátane projektu skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v jednom vyhotovení,
 - b) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - (c) stavebný denník,
 - (d) revízie vyhradených technických zariadení (napr. elektroinštalácia, elektrické zariadenia a pod), tlakové skúšky,
 - (e) doklady o likvidácii a zneškodnení odpadov,
 - (f) návod na obsluhu, údržbu a starostlivosť.
- 9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.5. Vady a nedorobky zistené pri odovzdaní diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. Rozsah vád a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia si zmluvné strany dohodnú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6. Dokladom o ukončení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Obsahom zápisu je tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis zistených vád je konečný a ich odstránením bude považovať dielo za ukončené bez závad.
- 9.7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi po konaní odovzdávania diela a nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude považovať za záručnú vadu po odovzdaní diela. Odstránenie takýchto vád sa riadi podľa článku VII. tejto ZoD a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela.
- 9.8. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.
- 9.9. Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby finančného zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.) a jeho zaradenia do majetku mesta Košice.

ČI. X.

Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.

- 10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Ak dohody uzavreté podľa čl. X. bod 10.2. budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD. ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 10.4. Konštrukčné zmeny a zámenny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti vzájomne adresované budú doručované poštou, alebo osobne oproti podpisu.

Čl. XI. Prechod vlastníckeho práva

- 11.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele momentom pevného zhotovenia (namontovania) diela a jeho zaplata zhotoviteľovi.
- 11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania - namontovania a ich zaplata, s výnimkou zariadení, zaplatených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 11.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby.
- 12.4. Na účely tejto zmluvy sa za riadne doručenie považuje každá zásielka zaslaná zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve, a to aj v prípade, keď si ju dotknutá zmluvná

strana ako adresát odmietne prevziať, alebo márnym uplynutím odbernej lehoty (v tomto prípade sa za deň doručenia považuje deň, v ktorom uplynula odberná lehota). V prípade, že adresát nie je známy, adresa nie je skutočná, alebo sa zásielku z akéhokoľvek dôvodu nepodariť doručiť druhej zmluvnej strane, právne účinky doručenia nastávajú dňom, kedy sa zásielka vrátila späť odosielateľovi.

- 12.5.** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Keďže zmluva je zverejňovaná viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie zmluvy. O zverejnení zmluvy sa zmluvné strany vzájomne informujú. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia.
- 12.6.** Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia
- 12.7.** Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

Prílohy:

- Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby

-7. 07. 2021

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:
Mesto Košice

Ing. Jaroslav Poláček, primátor



22. 06. 2021

V Košiciach, dňa.....

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-08
Stavba: Bytový dom Adlerova

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.4.2021

Objednávateľ:
Mesto Košice

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 064,10

DPH základná
znížená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
69 064,10

Výška dane
0,00
13 812,82

Cena s DPH

v EUR

82 876,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-08

Stavba: Bytový dom Adlerova

Miesto:

Dátum:

15. 4. 2021

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		69 064,10	82 876,92
01	byt Č.1 - dvojizbový	14 893,89	17 872,67
01-1	Stavebné úpravy	9 426,72	11 312,06
01-2	Elektroinštalácia	3 156,49	3 787,79
01-3	Zdravotechnika	2 310,68	2 772,82
02	byt Č.2 - dvojizbový	14 860,06	17 832,07
02-1	Stavebné úpravy	9 392,89	11 271,47
02-2	Elektroinštalácia	3 156,49	3 787,79
02-3	Zdravotechnika	2 310,68	2 772,82
03	byt Č.3 - garsónka	9 484,53	11 381,44
03-1	Stavebné úpravy	5 140,88	6 169,06
03-2	Elektroinštalácia	2 259,44	2 711,33
03-3	Zdravotechnika	2 084,21	2 501,05
04	byt Č.4 - dvojizbový	14 943,22	17 931,86
04-1	Stavebné úpravy	9 476,05	11 371,26
04-2	Elektroinštalácia	3 156,49	3 787,79
04-3	Zdravotechnika	2 310,68	2 772,82
05	byt Č.5 - dvojizbový	14 882,40	17 858,88
05-1	Stavebné úpravy	9 415,23	11 298,28
05-2	Elektroinštalácia	3 156,49	3 787,79
05-3	Zdravotechnika	2 310,68	2 772,82

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

01 - byt č. 1 - dvojizbový

Časť:

01-1 - Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum: 15. 4. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 426,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 282,46

Zvislé a kompletne konstrukcie

558,64

1	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	10,313	20,12	207,50
2	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	11,016	27,75	305,69
3	K	763170011	Montáž revíznych dvierok pre sdk steny a priečky veľkosti 0,10 - 0.25 m2	ks	1.000	10.46	10,46
4	M	590160002600	Dvierka revízne vývesné. šxl 400x600 mm	ks	1.000	34.99	34.99
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 558,74
5	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	11,925	1,44	17,17
6	K	611421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,hladká	m2	56,380	1,12	63,15
7	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	4,050	2,76	11,18
8	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,050	8,79	35,60
9	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,050	5,26	21,30
10	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hladká	m2	121.169	1,01	122,38
11	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	42,792	1,89	80,88
12	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	31,192	7,20	224,58
13	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,792	5,11	218,67
14	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	53,050	10,65	564,98
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2.000	57.45	114.90
16	M	553310008400	Zárubňa oceľová 700x1970 mm	ks	2.000	35.20	70.40
17	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	5,400	2,51	13,55

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 134,85

18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	56,380	2,81	158,43
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	56,380	4,08	230,03
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0,02400t	ks	5,000	0,64	3,20
21	K	968062746.S	Vybúranie umakartových jadier bytových domov, - 0,02400t	m2	25,650	11,04	283,18
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,097	9,68	10,62
23	K	979011121 .S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,097	6,78	7.44
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,097	12,47	13.68
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,873	0,39	3,85
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,097	159,00	174,42
27	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	250,00	250,00

D 99

Presun hmôt HSV

30,23

28	K	998012032.S	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. prefa. betónová výšky do 12 m	t	2,996	10.09	30,23
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 015,76
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				95,72
29	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná	m2	3,330	7,51	25,01
30	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá	m2	7,560	9,02	68,19
31	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,932	2,70	2,52
D	766		Konštrukcie stolárske				1 923,98
32	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarných do kovovej zárubne	ks	1.000	27,91	27,91
33	M	611650001100. S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarné drevené, šxv 800-900x1970 mm, požiarová výplň DTD, SK certifikát	ks	1,000	187,11	187,11
34	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	18,53	92,65
35	M	611610002200. S	Dvere vnútorné jednokrídlové šírka 600-900 mm. výplň DTD doska, plné	ks	2,000	75,39	150,78
36	M	611610002300. S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm. výplň DTD doska, 2/3 zasklenie	ks	3,000	94,38	283,14
37	M	549150000600	Kľučka dverová 2x. 2x rozeta BB. FAB nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	19,08	114,48
38	M	549260000100. S	Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	6,000	19,03	114,18
39	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	6,000	7,51	45,06
40	M	611890003200. S	Prah dubový, dĺžka 610-710 mm	ks	2,000	11,58	23,16
41	M	611890004000. S	Prah dubový, dĺžka 810-910 mm	ks	4,000	15,10	60,40
42	K	766811007.S	ivionidz Kuenynskej mmy uieueieej na sienu zostava	ks	1,000	340,40	340,40
43	M	615620000200.S	Kuchynská zostava Lina	ks	1.000	213,90	213,90
44	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1.000	10,93	10,93
45	M	615680000200. S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2500 mm (60 cm x 3,9 cm dub)	ks	1 000	119,60	119,60
46		766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez. várnú dosku.	ks	1.000	7,48	7,48
47	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	0,000	2,78	0,00
48	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01 000t	ks	0,000	3,18	0,00
49	K	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,021 00t	ks	0,000	3,37	0,00
50	K	725619103.S	Demontáž plynového sporáka	ks	0,000	4,50	0,00
51	K	766821812.S	Demontáž vstavanej skrine jednokrídlové, špajzová - 0,08800t	ks	1.000	16,85	16,85
52	K	766821822.S	Demontáž vstavanej skrine viackrídlovej -0,11000t	ks	1,000	28,06	28,06
53	K	766821823.S	opatrina muiiaz vstavanej sMine viawiuuiiuevej - n 11 000t	ks	1.000	56,12	56,12
54	K	763161630.S	Demontáž ganiže	ks	3,000	5,50	16,50
55	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,087	0,80	15,27
D	771		Podlahy z dlaždíc				129,69
56	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	3.250	4,84	15,73
57	K	771575100.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	2,520	17,25	43,47
58	M	597740001910	Dlaždice keramické	m2	3,443	19,06	65,62
59		998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,248	3,90	4,87
D	776		Podlahy povlakové				2 270,80
60	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,001 00t	m2	56,380	2,32	130,80
61	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	53,050	40,19	2 132,08
62	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,629	0,35	7,92
D	781		Obklady				452,62
63	K	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	10,941	18,25	199,67
64	M	597640000300	Obkladačky keramické	m2	12,760	19,06	243,21
65		998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,429	2,20	9,74
D	783		Nátery				84,83
66	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70pm	m2	8,700	5,56	48,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35pm	m2	8,700	2,86	24,88
68	K	783421110.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70pm	ks	3.000	2,76	8,28
69	K	783421710.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základné - 35pm	ks	3.000	1,10	3,30
D 784 Maľby							1 058,12
70	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabanim, výšky do 3.80 m, - 0.0003 t	m2	177,549	0,89	158,02
71	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3.80 m	m2	177,549	0,12	21,31
72	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	208.741	0,91	189,95
73	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	208.741	1,23	256,75
74	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	208,741	2,07	432,09
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							128,50
75	K	HZS000111 .S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1)	hod	10,000	12,85	128,50

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

01 - byt č. 1 - dvojizbový

Časť:

01-2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 156,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 305,83
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 305,83
1	K	941955001 .S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	56,380	2,83	159.56
2	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	20,000	2,58	51.60
3	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovacom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm. š. do 30 mm. -0,00045t	m	15,000	0,53	7,95
4	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	10,000	5,97	59.70
5	K	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	150,000	3,78	567,00
6	K	974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm. -0.00300t	m	55,000	5,10	280.50
7	K	974083111	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	10,000	6,81	68.10
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0.582	9,68	5,63
9	K	979011121 .S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0.582	6,78	3,95
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.582	12,47	7,26
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5.238	0,39	2,04
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0.582	159,00	92.54
D	M		Práce a dodávky M				1 592,26
D	21-M		Elektromontáže				1 413,56
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	4.000	4,38	17.52
14	M	345340007925	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 1, IP44, biely, LEGRAND	ks	4.000	6,80	27,20
15	K	210110001.S.1	Jednopolový spínač - radenie 5. nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	3.000	4,38	13,14
16	M	345340007925 1	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 5. IP44, biely, LEGRAND	ks	3.000	6,80	20,40
17	K	210110041	Vypínač vrátane zapojenia	ks	7,000	2,10	14,70
18	M	345320000500	Vypínač ŠTANDARD - 1 pol	ks	4,000	2,36	9,44
19	M	345320000501	Vypínač ŠTANDARD - 2 pol.	ks	3.000	2,56	7,68
20	M	345350004200	Rámček lesklý biely	ks	7.000	0,72	5,04
21	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1.000	3,93	3,93
22	M	345510000400 S	Zásuvka GALA TEA 1 - IP44 biela	ks	1,000	1,98	1,98
23	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená. 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	4,69	70.35
24	M	345510002200 S	Zásuvka GALATEA 2 - IP44 biela	ks	15,000	4,10	61.50
25	K	210120410.S	Prúdový chránič s ističom 25B/1	ks	1,000	5,63	5,63
26	M	358230015730	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 25B/1	ks	1,000	123,43	123,43
27	K	210120426.S	Zvodiče prepätia 1+1	ks	1,000	6,09	6,09
28	M	358240001340. S	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia B+C Saltek FLP-12,5 V 1P	ks	1,000	56,56	56.56
29	K	210193080.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	10,66	10,66
30	M	357140008215. S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 18, PE+N. IP65	ks	1,000	33.53	33,53
31	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	1,000	7,50	7,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	8,000	7,50	60,00
33	M	348140000100	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x13W. IP20. EVG	ks	7,000	29,06	203,42
34	M	348140000500	Svietidlo interiérové neón kuchynské - pod linkou	ks	1,000	34,13	34,13
35	K	210290492.S	Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	8.000	9,69	77,52
36	M	358220000300. S	Istič 1P. 10 A. charakteristika B	ks	3.000	3,46	10,38
37	M	358220000500 S	Istič 1P 16 A. charakteristika B	ks	6.000	3,46	20,76
38	M	358220000500. S 1	Istič 1P 6 A. charakteristika B	ks	1.000	3,46	3,46
39	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,42	25,20
40	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	60,000	0,73	43,80
47	M	341110000700. S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	120.000	0,52	62,40
42	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	115,000	0,82	94,30
43	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	115.000	0,41	47,15
44	M	341110000800. S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	230,000	0,86	197,80
45	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	20,000	0,62	12,40
46	M	341110026300 S	Kábel medený CYKY-0 3x1,5 mm2	m	20,000	0,52	10,40
47	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	12,000	0,57	6,84
48	M	341110012300 S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	12.000	0,61	7,32
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				178,70
49	K	220260004.S	Krabica ASD 70 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a	ks	23,000	4,67	107,41
50	M	345410002400.S	Krabica inštalačná podomietková bezhalogénová, ASD 70	ks	23,000	0,27	6,21
57	M	345610005200.S	Svorka Wago 2x	ks	50,000	0,23	11,50
52	M	345610005300.S	Svorka Wago 3x	ks	18.000	0,24	4,32
53	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie	ks	1,000	9,26	9,26
54	M	404660002100	Vrátnik domový	ks	1,000	40,00	40,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				258,40
55	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	12,91	129,10
56	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6.000	21,55	129,30

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

01 - byt č. 1 - dvojizbový

Časť:

01-3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 310,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

84,09

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

84,09

1	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm. -0.00045t	m	8,000	0,53	4,24
2	K	974042533	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0.01100t	m	6,000	5,97	35,82
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,205	9,68	1,98
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,615	6,78	4,17
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,205	12,47	2,56
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,845	0,39	0,72
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,205	9,77	2,00
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,205	159,00	32,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 226,59

D 713

Izolácie tepelné

51,75

9	K	713482121	Montáž trubíc z PE. hr. 15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	3,00	42,00
10	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná. AZ FLEX	m	14,000	0,64	8,96
11	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,510	1,55	0,79

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

148,67

15	K	721171803.S	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0.00210 t	m	2,000	0,45	0,90
16	K	721171809.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	0,500	1,53	0,77
17	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	8,90	26,70
18	M	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	3,000	1,21	3,63
19	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	9,26	27,78
20	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	3,000	1,34	4,02
21	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,000	10,13	10,13
22	M	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	2,03	2,03
23	K	721172287	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	1,000	3,88	3,88
24	M	286540001000	Koleno HT DN 40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	0,51	0,51
25	K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
26	M	286540001300	Koleno HT DN 50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	0,49	0,49
27	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
28	M	286540008400	Odbočka HT DN 50/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,09	1,09
29	K	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	2,000	4,84	9,68
30	M	286540012600	Odbočka dvojité HT DN 70/50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	2,000	8,18	16,36
31	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,12	6,12
32	M	286540013700	Odbočka dvojité HT DN 100/70/87°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	13,03	13,03

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	1,000	4,84	4,84
34	M	286540005300	Redukcia HT DN 70/40. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1.000	1,00	1,00
37	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodu do DN 125	m	7,000	0,81	5,67
38	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,471	1.10	1,62
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				425,16
39	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25. -0.00213t	m	2,000	2,54	5,08
40	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40. -0.00497t	m	3,000	2,74	8,22
41	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2.000	14,22	28,44
42	K	722172121.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, polyfúznym zváraním	m	14.000	9,90	138,60
43	K	722172533	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 20	ks	6.000	2,88	17,28
			T-kus jednoznačný INSTAPLAST PP-R D 20 mm.				
44	M	286540025600	systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	6.000	0.19	1.14
45	K	722172775	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,94	17,64
			Nástenka INSTAPLAST PP-R D 20x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	5.000	1.58	7,90
46	M	286540045100	Nástenný komplet INSTAPLAST PP-R D 20x1/2", systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	1.000	6.53	6.53
47	M	286540048000	Montáž nástenného kompletu PP-R pre vodu DN 20	ks	5,000	6,49	32,45
48	K	722172775.S	Nástenka PP-R D 20x1/2"	ks	2.000	1.87	3,74
49	M	286540045100 1	T-kus redukovaný PP-R D 20/20/20 mm	ks	3.000	0.60	1,80
50	M	286540027200. S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000	3,18	6,36
51	K	722172781.S	Gulový kohút 20 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2.000	4.91	9,82
52	M	551140000400 S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	ks	2,000	7,61	15,22
53	K	722190402.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	3,04	9,12
54	K	722190901.S	Výmena tesnenia pod hlavou armatúr. -0,00099t	sub	1,000	21,86	21,86
55	K	722210981.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	2,000	5,00	10,00
56	M	551210047800. S	Ventil výtokový odvodný	ks	2.000	6,55	13,10
57	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0.00053t	ks	8,000	1,48	11,84
58	K	722221435.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice	ks	2,000	3,58	7,16
59	K	722221435.S	Flexi pripojenie k WC 280 - 550 mm	ks	1.000	6,40	6,40
60	M	69155	Práčkova hadica z PVC 3/4". di. 0.3 m	ks	1.000	6,73	6,73
61	M	286120015800 S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	14,000	1,47	20,58
62	K	722290226.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	1,07	14,98
63	K	722290234	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,220	0,75	3,17
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				53,62
64	K	998722203.S	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dxt 18x1,0 mm	m	2,000	16,60	33,20
65	K	723100101.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25. -0.00215t	m	2,000	1,37	2,74
66	K	723120804.S	Pripojka k plynomeru zvarená, rozpierka pripojky do G 1	súb.	1,000	17,15	17,15
67	K	723160335.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0.531	1,00	0,53
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 547,39
68	K	725110811 .S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0.01933t	súb.	1,000	7,39	7,39
69	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	súb.	1,000	24,90	24,90
70	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1.000	28,77	28,77
71	M	642340001225	Kombinované WC keramické, vrátane inštaláčnej sady	ks	1.000	159.81	159,81
72	M	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	4,88	4,88
73	K	725219401	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,12	32,12
74	M	642110004300.S	Umývadlo keramické šírky do 550 mm. bežný typ	ks	1.000	87.36	87,36
75	K	725220831.S	Demontáž vane	súb.	1,000	6,12	6,12
76	K	725229111	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej	súb.	1,000	52,61	52,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	554230002100 S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová. rozmer 900x900 mm	ks	1,000	203.94	203.94
79	M	554230005800	Záves + tyč	kpl	1,000	27,38	27,38
80	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave. -0.00920t	súb.	1,000	6,28	6,28
81	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	13,18	13,18
82	M	552310000300	Kuchynský drez nerezový, bežný typ	ks	1,000	53.50	53,50
83	K	725610810.S	Demontáž plynového sporáka, variča, infražiariča, bchladničky, -0.06700t	súb.	1.000	4,18	4,18
84	K	725619101.S	Montáž kombinovaného sporáka	ks	1,000	34,57	34,57
85	M	541R-110000100	Sporák kombinovaný	ks	1.000	300,00	300,00
86	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2,000	1,54	3,08
	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	3,57	3,57
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10.48	20,96
89	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	57,05	57,05
90	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková	ks	1.000	129,24	129,24
91	K	725839225	Montáž batérie sprchovej	súb.	1,000	15.19	15,19
92	M	551450002000	Batéria sprchová stenová komplet	ks	1,000	135.72	135,72
93	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,14	2,14
94	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,27	2,54
95	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	3,37	3,37
96	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	1,000	4,06	4,06
97	M	103506	Sifón fľaškový s pripoj odp vody, plast	ks	1.000	5,66	5,66
98	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1.000	3,05	3,05
99	M	551620007200	Zápachová uzávierka, sifón drezový DN 40	ks	1.000	16,25	16,25
100	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1.000	4,63	4,63
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405. DN 40/50. umývačkový U P sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	1.000	44.81	44,81
102	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	3,41	3,41
103	M	551620000600	Zápachová uzávierka - sifón sprchový, dlhá. d 52 mm. výkon prepadu 0.6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	1.000	40,27	40,27
104	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,420	0,35	5,40

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

02 - byt č.2 - dvojizbový

Časť:

02-1 - Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum:

15. 4. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 392,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 265,61
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				558,64
1	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	10,313	207,50
2	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	11,016	305,69
3	K	763170011	Montáž revízných dverí pre sdk steny a priečky veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	1.000	10,46
4	M	590160002600	Dvierka revízne vývesné, šxl 400x600 mm	ks	1.000	34,99
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 558,74
5	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	11,925	17,17
6	K	611421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m2	56,380	63,15
7	K	611460121 .S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	4,050	11,18
8	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,050	35,60
9	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,050	21,30
10	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m2	121,169	122,38
11	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	42,792	80,88
12	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	31,192	224,58
13	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,792	218,67
14	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	53,050	564,98
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	114,90
16	M	553310008400	Zárubňa oceľová 700x1970 mm	ks	2,000	70,40
17	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	5,400	13,55
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 118,00
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	56,380	158,43
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	56,380	230,03
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5.000	3,20
21	K	968062746.S	Vybúranie umakartových jadier bytových domov, - 0,02400t	m2	25,650	283,18
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,009	9,77
23	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,009	6,84
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1.009	12,58
25	K	979081121 .S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,081	3,54
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,009	159,00
27	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1.000	250,00
D	99	Presun hmôt HSV				30,23
28	K	998012032.S	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812). zvislá konštr. prefa. betonova vysky do 12 m	t	2.996	10,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 998,78
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				95,72
29	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	3,330	7,51	25,01
30	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	7,560	9,02	68,19
31	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,932	2,70	2,52
D 766			Konštrukcie stolárske				1 907,00
32	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarnych do kovovej zárubne	ks	1,000	27,91	27,91
33	M	611650001100.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarné drevené, áxv 800-900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát	ks	1,000	187,11	187,11
34	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	18,53	92,65
35	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, plné	ks	2,000	75,39	150,78
36	M	611610002300.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, 2/3 zasklenie	ks	3,000	94,38	283,14
37	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	ks	6,000	19,08	114,48
38	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	6,000	19,03	114,18
39	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	6,000	7,51	45,06
40	M	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610-710 mm	ks	2,000	11,58	23,16
41	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810-910 mm	ks	4,000	15,10	60,40
42	K	766811007.S	Montáž ivuutymoktj mmy - drevenej ríd sienu zúsidv/d	ks	1,000	340,40	340,40
43	M	615620000200.S	Kuchynská zostava Lina	ks	1,000	213,90	213,90
44	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1,000	10,93	10,93
45	M	615680000200.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2500 mm (60 cm x 3,9 cm dub)	ks	1,000	119,60	119,60
46	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	ks	1,000	7,48	7,48
47	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	0,000	2,78	0,00
48	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01 000t	ks	0,000	3,18	0,00
49	K	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,021 00t	ks	0,000	3,37	0,00
50	K	725619103.S	Demontáž plynového sporáka	ks	0,000	4,50	0,00
51	K	766821812.S	Demontáž vstavanej skrine jednokridlové, špajzová - 0,08800t	ks	0,000	16,85	0,00
52	K	766821822.S	Demontáž vstavanej skrine viackridlovej -0,11000t	ks	1,000	28,06	28,06
53	K	766821823.S	opama montáž vstavanej siene vtiacmduovej - n nnnnt	ks	1,000	56,12	56,12
54	K	763161630.S	Demontáž ganiže	ks	3,000	5,50	16,50
55	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,919	0,80	15,14
D 771			Podlahy z dlaždíc				129,69
56	K	771415010.5	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	3,250	4,84	15,73
57	K	771575100.5	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	2,520	17,25	43,47
58	M	597740001910	Dlaždice keramické	m2	3,443	19,06	65,62
59	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,248	3,90	4,87
D 776			Podlahy povlakové				2 270,80
60	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0.001 00t	m2	56,380	2,32	130,80
61	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	53,050	40,19	2 132,08
62	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,629	0,35	7,92
D 781			Obklady				452,62
63	K	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	10,941	18,25	199,67
64	M	597640000300	Obkladačky keramické	m2	12,760	19,06	243,21
65	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,429	2,20	9,74
D 783			Nátery				84,83
66	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70pμ	m2	8,700	5,56	48,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schrúce základný - 35pm	m2	8,700	2,86	24,88
68	K	783421110.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické na vzduchu schrúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70pm	ks	3,000	2,76	8,28
69	K	783421710.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základné - 35pm	ks	3,000	1,10	3,30
D 784			Maľby				1 058,12
70	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3.80 m, - 0,0003 t	m2	177.549	0,89	158,02
71	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	177,549	0,12	21,31
72	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	208.741	0,91	189,95
73	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	208.741	1,23	256,75
74	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	208.741	2,07	432,09
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				128,50
75	K	HZS000111 .S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1)	hod	10.000	12,85	128,50

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

02 - byt č.2 - dvojizbový

Časť:

02-2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 156,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 305,83
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 305,83
1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	56,380	2,83	159,56
2	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	20,000	2,58	51,60
3	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovacom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	15,000	0,53	7,95
4	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	10,000	5,97	59,70
5	K	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	150,000	3,78	567,00
6	K	974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	55,000	5,10	280,50
7	K	974083111	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	10,000	6,81	68,10
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,582	9,68	5,63
9	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,582	6,78	3,95
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,582	12,47	7,26
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,238	0,39	2,04
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,582	159,00	92,54
D	M		Práce a dodávky M				1 592,26
D	21-M		Elektromontáže				1 413,56
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	4,000	4,38	17,52
14	M	345340007925	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1. IP44. biely, LEGRAND	ks	4,000	6,80	27,20
15	K	210110001.S.1	Jednopolový spínač - radenie 5, nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	3,000	4,38	13,14
16	M	345340007925.1	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 5. IP44. biely, LEGRAND	ks	3,000	6,80	20,40
17	K	210110041	Vypínač vrátane zapojenia	ks	7,000	2,10	14,70
18	M	345320000500	Vypínač ŠTANDARD - 1 pol.	ks	4,000	2,36	9,44
19	M	345320000501	Vypínač ŠTANDARD - 2 pol.	ks	3,000	2,56	7,68
20	M	345350004200	Rámček lesklý biely	ks	7,000	0,72	5,04
21	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	3,93	3,93
22	M	345510000400.S	Zásuvka GALATEA 1 - IP44 biela	ks	1,000	1,98	1,98
23	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená. 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	4,69	70,35
24	M	345510002200.S	Zásuvka GALATEA 2 - IP44 biela	ks	15,000	4,10	61,50
25	K	210120410.S	Prúdový chránič s ističom 25B/1	ks	1,000	5,63	5,63
26	M	358230015730	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 25B/1	ks	1,000	123,43	123,43
27	K	210120426.S	Zvodiče prepätia 1+1	ks	1,000	6,09	6,09
28	M	358240001340.S	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia B+C Saltek FLP-12.5V1P	ks	1,000	56,56	56,56
29	K	210193080.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	10,66	10,66
30	M	357140008215.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 18, PE+N, IP65	ks	1,000	33,53	33,53
31	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	1,000	7,50	7,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	8,000	7,50	60,00
33	M	348140000100	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x13W. IP20, EVG	ks	7,000	29,06	203,42
34	M	348140000500	Svietidlo interiérové neón. kuchynské - pod linkou	ks	1,000	34,13	34,13
35	K	210290492.S	Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	8.000	9,69	77,52
36	M	358220000300.S	Istič 1 P. 10 A. charakteristika B	ks	3.000	3,46	10,38
37	M	358220000500. S	Istič 1 P. 16 A. charakteristika B	ks	6.000	3,46	20,76
38	M	358220000500.S .1	Istič 1P. 6 A. charakteristika B	ks	1.000	3,46	3,46
39	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKV 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,42	25,20
40	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	60,000	0,73	43,80
41	M	341110000700 S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	120.000	0,52	62,40
42	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	115,000	0,82	94,30
43	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	115,000	0,41	47,15
44	M	341110000800 S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	230,000	0,86	197,80
45	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	20,000	0,62	12,40
46	M	341110026300 S	Kábel medený CYKY-0 3x1,5 mm2	m	20.000	0,52	10,40
47	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	12,000	0,57	6,84
48	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	12.000	0,61	7,32
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				178,70
49	K	220260004.S	Krabica ASD 70 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka.zhot.otvorov.bez svoriek a	ks	23,000	4,67	107,41
50	M	345410002400 S	Krabica inštalčná podomietková bezhalogénová. ASD 70	ks	23,000	0,27	6,21
51	M	345610005200 S	Svorka Wago 2x	ks	50,000	0,23	11,50
52	M	345610005300 S	Svorka Wago 3x	ks	18,000	0,24	4,32
53	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie	ks	1,000	9,26	9,26
54	M	404660002100	Vrátnik domový	ks	1,000	40,00	40,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				258,40
55	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	12,91	129,10
56	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6.000	21,55	129,30

ROZPOČET

Stavba

Bytový dom Adlerova

Objekt:

02 - byt č.2 - dvojizbový

Časť:

02-3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 310,68

D HSV Práce a dodávky HSV 84,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 84,09

1	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórabetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	8,000	0,53	4,24
2	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0.0110Ot	m	6.000	5,97	35,82
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0.205	9,68	1,98
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,615	6,78	4,17
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,205	12,47	2,56
6	K	979081121 .S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1.845	0,39	0,72
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,205	9,77	2,00
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0.205	159,00	32,60

D PSV Práce a dodávky PSV 2 226,59

D 713 Izolácie tepelné 51,75

9	K	713482121	Montáž trubíc z PE. hr. 15-20 mm.vnúť.priemer do 38 mm	m	14,000	3,00	42,00
10	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr izolácie), nadrezaná. AZ FLEX	m	14.000	0.64	8.96
11	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,510	1,55	0,79

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 148,67

15	K	721171803.S	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do D75. -0,00210 t	m	2,000	0,45	0,90
16	K	721171809.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	0,500	1,53	0,77
17	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	8,90	26,70
18	M	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 di. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3.000	1,21	3,63
19	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	9,26	27,78
20	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 di. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	3.000	1.34	4.02
21	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,000	10,13	10,13
22	M	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 di. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1.000	2.03	2,03
23	K	721172287	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks 1.000		3,88	3,88
24	M	286540001000	Koleno HT DN 40/87°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1.000	0,51	0,51
25	K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
26	M	286540001300	Koleno HT DN 50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1.000	0.49	0.49
27	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
28	M	286540008400	Odbočka HT DN 50/50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,09	1,09
29	K	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	2,000	4,84	9,68
30	M	286540012600	Odbočka dvojité HT DN 70/50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	8,18	16,36
31	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,12	6,12
32	M	286540013700	Odbočka dvojité HT DN 100/70/87°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1.000	13.03	13,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
33	K	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks		1,000 4,84	4,84	
34	M	286540005300	Redukcia HT DN 70/40. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,00	1,00	
37	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,81	5,67	
38	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,471	1,10	1,62	
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					425,16
39	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	2,000	2,54	5,08	
40	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	3,000	2,74	8,22	
41	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	14,22	28,44	
42	K	722172121.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20. polyfúznym zvaraním	m	14,000	9,90	138,60	
43	K	722172533	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,88	17,28	
			T-kus jednoznačný INSTAPLAST PP-R D 20 mm.					
44	M	286540025600	systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	6,000	0,19		1,14
45	K	722172775	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,94	17,64	
			Nástenka INSTAPLAST PP-R D 20x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	5,000	1,58		7,90
			Nástenný komplet INSTAPLAST PP-R D 20x1/2", systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	000	6,53		6,53
47	M	286540048000	Montáž nástenného kompletu PP-R pre vodu DN 20	ks	5,000	6,49	32,45	
48	K	722172775.S	Nástenka PP-R D 20x 1/2"	ks	2,000	1,87	3,74	
49	M	286540045100.1	T-kus redukovaný PP-R D 20/20/20 mm	ks	3,000	0,60	1,80	
50	M	286540027200.S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000	3,18	6,36	
51	K	722172781.S	Gulový kohút 20 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	4,91	9,82	
52	M	551140000400 S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	2,000	7,61	15,22	
53	K	722190402.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	3,04	9,12	
54	K	722190901.S	Výmena tesnenia pod hlavou armatúr, -0,00099t	sub	1,000	21,86	21,86	
55	K	722210981.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	2,000	5,00	10,00	
56	K	722220111.S	Ventil výtokový odvodný	ks	2,000	6,55	13,10	
57	M	551210047800.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4. -0,00053t	ks	8,000	1,48	11,84	
58	K	722220861.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice	ks	2,000	3,58	7,16	
59	K	722221435.S	Flexi pripojenie k WC 280 - 550 mm	ks	1,000	6,40	6,40	
60	M	69155	Práčkova hadica z PVC 3/4". dl. 0,3 m	ks	1,000	6,73		6,73
61	M	286120015800 S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	14,000	1,47		20,58
62	K	722290226.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	1,07	14,98	
63	K	722290234	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,220	0,75	3,17	
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod					53,62
64	K	998722203.S	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dxt 18x1,0 mm	m	2,000	16,60	33,20	
65	K	723100101.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	2,000	1,37	2,74	
66	K	723120804.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 1	súb.	1,000	17,15		17,15
67	K	723160335.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,531	1,00		0,53
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					1 547,39
68	K	998723203.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	7,39	7,39	
69	K	725110811 .S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	súb.	1,000	24,90		24,90
70	K	725119307	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x405x50 mm. duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	28,77		28,77
71	M	554330000300	Kombinované WC keramické, vrátane inštaláčnej sady	ks	1,000	159,81	159,81	
72	M	642340001225	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	4,88	4,88	
73	K	725210821.S	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,12	32,12	
74	K	725219401	Umývadlo keramické šírkou do 550 mm. bežný typ	ks	1,000	87,36	87,36	
75	M	642110004300. S	Demontáž vane	súb.	1,000	6,12	6,12	
76	K	725220831.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej	súb.	1,000	52,61	52,61	
77	K	725229111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová. rozmer 900x900 mm	ks	1.000	203.94	203.94
79	M	554230005800	Záves + tyč	kpl	1.000	27.38	27.38
80	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0.00920t	súb.	1,000	6,28	6,28
81	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	13,18	13,18
82	M	552310000300	Kuchynský drez nerezový, bežný typ	ks	1.000	53.50	53.50
83	K	725610810.S	Demontáž plynového sporáka, variča, infrazžiariča, bchladničky, -0,06700t	súb.	1,000	4,18	4,18
84	K	725619101.S	Montáž kombinovaného sporáka	ks	1,000	34,57	34,57
85	M	541R-110000100	Sporák kombinovaný	ks	1.000	300.00	300.00
86	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2.000	1,54	3,08
87	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,57	3,57
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2.000	10.48	20,96
89	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1.000	57.05	57.05
90	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková	ks	1.000	129.24	129.24
91	K	725839225	Montáž batérie sprchovej	súb.	1,000	15,19	15,19
92	M	551450002000	Batéria sprchová stenová komplet	ks	1.000	135.72	135,72
93	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0.00113t	ks	1.000	2,14	2,14
94	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2.000	1,27	2,54
95	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	rooo	3,37	3,37
96	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	1,000	4,06	4,06
97	M	103506	Sifón fľaškový s pripoj. odp. vody. plast	ks	1.000	5.66	5,66
98	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1.000	3,05	3,05
99	M	551620007200	Zápachová uzávierka, sifón drezový DN 40	ks	1.000	16.25	16.25
100	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1.000	4,63	4,63
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405. DN 40/50. umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4". PE	ks	1.000	44.81	44.81
102	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1.000	3,41	3,41
103	M	551620000600	Zápachová uzávierka - sifón sprchový, dlhá. d 52 mm. výkon prepadu 0.6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	1,000	40.27	40.27
104	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,420	0,35	5,40

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

03 - byt č.3 - garsónka

Časť:

03-1 - Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum:

15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 140,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie	1 783,74

D 3		Zvislé a kompletné konštrukcie				356,92	
1	K	342272021.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	7,102	20,12	142,89
73	K	342272041.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	6,075	27,75	168,58
2	K	763170011	Montáž revíznych dverí pre sdk steny a priečky veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	1,000	10,46	10,46
3	M	590160002600	Dvierka revízne vývesné šxl 400x600 mm	ks	1,000	34,99	34,99

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			748,51		
5	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	4,485	1,44	6,46
6	K	611421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,hladká	m2	21,550	1,12	24,14
7	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,230	2,76	8,91
8	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,230	8,79	28,39
9	K	611481119.5	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,230	5,26	16,99
10	K	612421121.5	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hladká	m2	53,298	1,01	53,83
11	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	29,226	1,89	55,24
12	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	13,208	7,20	95,10
13	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	29,226	5,11	149,34
14	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	18,510	10,65	197,13
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	57,45	57,45
16	M	553310008400	Zárubňa oceľová 700x1970 mm	ks	1.000	35,20	35,20
17	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	8,100	2,51	20,33

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				662,30
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,550	2,81	60,56
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	21,550	4,08	87,92
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,64	1,28
21	K	968062746.S	Vybúranie umakartových jadier bytových domov, - 0,02400t	m2	14,850	11,04	163,94
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,515	9,68	4,99
23	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,515	6,78	3,49
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,515	12,47	6,42
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,635	0,39	1,81
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,515	159,00	81,89
27	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	250,00	250,00

D	99	Presun hmôt HSV					16,01
28	K	998012032.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. prefa. betónová výškv do 12 m	t	1,587	10,09	16,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							3 228,64
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							78,47
29	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	3,040	7,51	22,83
30	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	5,940	9,02	53,58
31	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,764	2,70	2,06
D 766 Konštrukcie stolárske							1 150,65
32	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarnych do kovovej zárubne	ks	1,000	27,91	27,91
33	M	611650001100 S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarne drevené, šxv 800-900x1970 mm, požiarne výplň DTD. SK certifikát	ks	1,000	187,11	187,11
34	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	18,53	18,53
35	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm. výplň DTD doska, plné	ks	1,000	75,39	75,39
37	M	549150000600	Kľučka dverová 2x. 2x rozeta BB. FAB nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,08	38,16
38	M	549260000100 S	Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	2,000	19,03	38,06
39	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	7,51	15,02
40	M	611890003200. S	Prah dubový, dĺžka 610-710 mm	ks	1,000	11,58	11,58
41	M	611890004000. S	Prah dubový, dĺžka 810-910 mm	ks	1,000	15,10	15,10
42	K	766811007.S	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu zostava Lino	ks	1,000	340,40	340,40
43	M	615620000200.S	Kuchynská zostava Lina	ks	1,000	213,90	213,90
44	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2500 mm	ks	1,000	10,93	10,93
45	M	615680000200. S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2000 mm (60 cm x 3.9 cm dub)	ks	1,000	119,60	119,60
46	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnu dosku,	ks	1,000	7,48	7,48
52	K	766821812.S	Demontáž vstavanej skrine jednokrídlovej -0,08800t	ks	1,000	16,85	16,85
54	K	763161630.S	Demontáž ganiže	ks	1,000	5,50	5,50
55	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,415	0,80	9,13
D 771 Podlahy z dlaždíc							93,40
56	K	771575100.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	2,230	17,25	38,47
57	M	597740001910	Dlaždice keramické	m2	2,698	19,06	51,42
58	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,899	3,90	3,51
D 776 Podlahy povlakové							796,70
59	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,001 00t	m2	21,550	2,32	50,00
60	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	18,510	40,19	743,92
61	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,939	0,35	2,78
D 781 Obklady							635,00
62	K	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	15,040	18,25	274,48
63	M	597640000300	Obkladačky keramické	m2	18,198	19,06	346,85
64	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,213	2,20	13,67
D 783 Nátery							28,11
74	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70pm	m2	2,880	5,56	16,01
75	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35pm	m2	2,880	2,86	8,24
65	K	783421110.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70pm	ks	1,000	2,76	2,76
66	K	783421710.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základné - 35pm	ks	1,000	1,10	1,10
D 784 Maľby							446,31
67	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3.80 m, - 0,0003 t	m2	74,848	0,89	66,61
68	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	74,848	0,12	8,98
69	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	88,056	0,91	80,13

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	88,056	1,23	108,31
K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	88,056	2,07	182,28
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				128,50
K	HZS000111 ,S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1)	hod	10.000	12,85	128,50

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

03 - byt č.3 - garsónka

Časť:

03-2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 259,44

D HSV			Práce a dodávky HSV		891,20		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie		891,20		
1	K	941955001 .S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,350	2,83	60,42
2	K	974031133	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm. -0,00900t	m	15,000	2,58	38,70
3	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	0,53	5,30
4	K	974042533	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	5,000	5,97	29,85
5	K	974049121	Vysekánie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	115,000	3,78	434,70
6	K	974082921	Vysekánie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	35,000	5,10	178,50
7	K	974083111	Rezanie betónových mazanin existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	10,000	6,81	68,10
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,395	9,68	3,82
9	K	979011121 .S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,395	6,78	2,68
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,395	12,47	4,93
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,555	0,39	1,39
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,395	159,00	62,81
D M			Práce a dodávky M		1 152,94		
D 21-M			Elektromontáže		984,12		
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	4,000	4,38	17,52
14	M	345340007925	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1. IP44, biely, LEGRAND	ks	4,000	6,80	27,20
15	K	210110001.S.1	Jednopolový spínač - radenie 5. nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	3,000	4,38	13,14
16	M	345340007925 1	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.5. IP44, biely, LEGRAND	ks	3,000	6,80	20,40
17	K	210110041	Vypínač vrátane zapojenia	ks	3,000	2,10	6,30
18	M	345320000500	Vypínač ŠTANDARD - 1 pol.	ks	2,000	2,36	4,72
19	M	345320000501	Vypínač ŠTANDARD - 2 pol.	ks	1,000	2,56	2,56
20	M	345350004200	Rámček lesklý biely	ks	3,000	0,72	2,16
21	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	3,93	3,93
22	M	345510000400S	Zásuvka GALATEA 1 - IP44 biela	ks	1,000	1,98	1,98
23	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená. 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	7,000	4,69	32,83
24	M	345510002200 S	Zásuvka GALATEA 2 - IP44 biela	ks	7,000	4,10	28,70
25	K	210120410.S	Prúdový chránič s ističom 25B/1	ks	1,000	5,63	5,63
26	M	358230015730	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 25B/1	ks	1,000	123,43	123,43
27	K	210120426.S	Zvodiče prepätia 1+1	ks	1,000	6,09	6,09
28	M	358240001340. S	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia B+C Saltek FLP-12,5 V 1P	ks	1,000	56,56	56,56
29	K	210193080.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	10,66	10,66
30	M	357140008215 S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná počet radov 1. modulov v rade 18. PE+N. IP65	ks	1,000	33,53	33,53
31	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	1,000	7,50	7,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	4,000	7,50	30,00
33	M	348140000100	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x13W. IP20, EVG	ks	3,000	29,06	87,18
34	M	348140000500	Svietidlo interiérové neón kuchynské - pod linkou	ks	1,000	34,13	34,13
35	K	210290492.S	Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	8,000	9,69	77,52
36	M	358220000300.S	Istič 1P. 10 A. charakteristika B	ks	3,000	3,46	10,38
37	M	358220000500 S	Istič 1P, 16 A. charakteristika B	ks	6,000	3,46	20,76
38	M	358220000500 S 1	Istič 1 P, 6 A. charakteristika B	ks	1,000	3,46	3,46
39	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	30,000	0,42	12,60
40	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	30,000	0,73	21,90
41	M	341110000700 S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	60,000	0,52	31,20
42	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5	m	75,000	0,82	61,50
43	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2.5	m	75,000	0,41	30,75
44	M	341110000800 S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	150,000	0,86	129,00
45	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1.5mm2	m	15,000	0,62	9,30
46	M	341110026300 S	Kábel medený CYKY-0 3x1,5 mm2	m	15,000	0,52	7,80
47	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	10,000	0,57	5,70
48	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	10,000	0,61	6,10
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				168,82
49	K	220260004.S	Krabica ASD 70 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov. bez svoriek a	ks	21,000	4,67	98,07
50	M	345410002400 S	Krabica inštalčná podomietková bezhalogénová. ASD 70	ks	21,000	0,27	5,67
51	M	345610005200 S	Svorka Wago 2x	ks	50,000	0,23	11,50
52	M	345610005300 S	Svorka Wago 3x	ks	18,000	0,24	4,32
53	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	9,26	9,26
54	M	404660002100	Vrátnik domový	ks	1,000	40,00	40,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				215,30
55	K	HZS000111 .S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	12,91	129,10
56	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	21,55	86,20

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt

03 - byt č.3 - garsónka

Časť:

03-3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

15. 4. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant.

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 084,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				75,24
1	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm. š. do 30 mm, -0.00045t	m	7,000	0,53	3,71
2	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0.01100t	m	5,000	5,97	29,85
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	1	0.194	9,68	1,88
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0.582	6,78	3,95
5		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,194	12,47	2,42
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,746	0,39	0,68
7	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0.194	9,77	1,90
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné		0,194	159,00	30,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 008,97
D	713		Izolácie tepelné				33,27
9	K	713482121	Montáž trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm	m	9,000	3,00	27,00
10	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná. AZ FLEX	m	9,000	0,64	5,76
	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,328	1,55	0,51
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				148,67
12	K	721171803.S	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do D75. -0.00210 t	m	2.000	0,45	0,90
13	K	721171809.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	0.500	1,53	0,77
14	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	8,90	26,70
15	M	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 di 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	1,21	3,63
16	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	9,26	27,78
17	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 di. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3.000	1.34	4.02
18	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,000	10,13	10,13
19	M	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 di. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1.000	2,03	2.03
20	K	721172287	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	1,000	3,88	3,88
21	M	286540001000	Koleno HT DN 40/87°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1.000	0,51	0,51
22	K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
23	M	286540001300	Koleno HT DN 50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1.000	0.49	0.49
24	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
25	M	286540008400	Odbočka HT DN 50/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,09	1,09
26	K	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	2,000	4,84	9,68
27	M	286540012600	Odbočka dvojité HT DN 70/50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	2,000	8,18	16,36
28	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,12	6,12
29	M	286540013700	Odbočka dvojité HT DN 100/70/87°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	13,03	13,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	1,000	4,84	4,84
31	M	286540005300	Redukcia H T DN 70/40. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,00	1,00
32	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,81	5,67
33	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,471	1,10	1,62
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				362,49
34	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0.00213t	m	2,000	2,54	5,08
35	K	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0.00497t	m	3,000	2,74	8,22
36	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	14,22	28,44
37	K	722172121.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, polyfúznym zvaraním	m	9,000	9,90	89,10
38	K	722172533	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,88	17,28
			T-kus jednoznačný INSTAPLAST PP-R D 20 mm.				
39	M	286540025600	systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	6,000	0,19	1,14
40	K	722172775	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,94	17,64
			Nástenka INSTAPLAST PP-R D 20x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	5,000	1,58	7,90
			Nástenný komplet INSTAPLAST PP-R D 20x 1/2", systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	1,000	6,53	6,53
42	M	286540048000	systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	1,000	6,53	6,53
43	K	722172775.S	Montáž nástenného kompletu PP-R pre vodu DN 20	ks	5,000	6,49	32,45
44	M	286540045100 1	Nástenka PP-R D 20x1/2"	ks	2,000	1,87	3,74
45	M	286540027200. S	T-kus redukovaný PP-R D 20/20/20 mm	ks	3,000	0,60	1,80
46	K	722172781 .S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000	3,18	6,36
47	M	551140000400. S	Gulový kohút 20 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	4,91	9,82
48	K	722190402.S	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	2,000	7,61	15,22
49	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	3,04	9,12
50	K	722210981.S	Výmena tesnenia pod hlavou armatúr, -0,00099t	sub	1,000	21,86	21,86
51	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	2,000	5,00	10,00
52	M	551210047800. S	Ventil výtokový odvodný	ks	2,000	6,55	13,10
53	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4. -0,00053t	ks	8,000	1,48	11,84
54	K	722221435.S	Montáž prípojovacej sanitárnej flexi hadice	ks	2,000	3,58	7,16
55	M	69155	Flexi prípojenie k WC 280 - 550 mm	ks	1,000	6,40	6,40
56	M	286120015800.S	Práčkova hadica z PVC 3/4". di. 0,3 m	ks	1,000	6,73	6,73
57	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9,000	1,47	13,23
58	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	9,000	1,07	9,63
59	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,598	0,75	2,70
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				2,77
60	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0.00215t	m	2,000	1,37	2,74
61	K	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,027	1,00	0,03
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 461,77
62	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	7,39	7,39
63	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	súb.	1,000	24,90	24,90
64	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x405x50 mm. duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	28,77	28,77
65	M	642340001225	Kombinované WC keramické, vrátane inštalačnej sady	ks	1,000	159,81	159,81
66	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	4,88	4,88
67	K	725219401	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,12	32,12
68	M	642110004300.S	Umývadlo keramické šírky do 550 mm, bežný typ	ks	1,000	87,36	87,36
69	K	725220831.S	Demontáž vane	súb.	1,000	6,12	6,12
70	K	725229111	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej	súb.	1,000	52,61	52,61
71	M	554230002100. S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová, rozmer 900x900 mm	ks	1,000	203,94	203,94
72	M	554230005800	Záves + tyč	kpl	1,000	27,38	27,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave. -0.00920t	súb.	1,000	6,28	6,28
74	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm. bez výtokových armatúr	súb.	1,000	13,18	13,18
75	M	552310000300	Kuchynský drez nerezový, bežný typ	ks	1.000	53,50	53,50
76	K	725610810.S	Demontáž plynového sporáka, variča, infražiariča, bchladničky, -0,06700t	súb.	1,000	4,18	4,18
77	K	725619101.S	Montáž elektrického sporáka	ks	1,000	33,16	33,16
78	M	541R-110000100	Sporák elektrický	ks	1.000	216,09	216,09
79	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2.000	1,54	3,08
80	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,57	3,57
81	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2.000	10,48	20,96
82	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1.000	57,05	57,05
83	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková	ks	1.000	129,24	129,24
84	K	725839225	Montáž batérie sprchovej	súb.	1,000	15,19	15,19
85	M	551450002000	Batéria sprchová stenová komplet	ks	1.000	135,72	135,72
86	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0.00113t	ks	1,000	2,14	2,14
87	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2.000	1,27	2,54
88	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	3,37	3,37
89	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	1.000	4,06	4,06
90	M	103506	Sifón fľaškový s pripoj, odp vody, plast	ks	1.000	5,66	5,66
91	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	3,05	3,05
92	M	551620007200	Zápachová uzávierka, sifón drezový DN 40	ks	1.000	16,25	16,25
93	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1.000	4,63	4,63
94	W	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405. DN 40/50. umývačkový U P sifón, krytka nerez 180x100 mm. prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4". PE	ks	1.000	44,81	44,81
95	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1.000	3,41	3,41
96	M	551620000600	Zápachová uzávierka - sifón sprchový, dlhá. d 52 mm. výkon prepadu 0.6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	1.000	40,27	40,27
97	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,567	0,35	5,10

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt

04 - byt č.4 - dvojizbový

Časť:

04-1 - Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum: 15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 476,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 303,51
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------------

D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					558,64
---	---	--------------------------------	--	--	--	--	--------

1	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	10,313	20,12	207,50
2	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	11,016	27,75	305,69
3	K	763170011	Montáž revízných dvierok pre sdk steny a priečky veľkosti 0.10 - 0.25 m2	ks	1.000	10,46	10,46
4	M	590160002600	Dvierka revízne vývesné, šxl 400x600 mm	ks	1,000	34,99	34,99

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 558,74
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	----------

5	K	610991111 .S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	11,925	1,44	17,17
6	K	611421121 .S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,hladká	m2	56,380	1,12	63,15
7	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	4,050	2,76	11,18
8	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,050	8,79	35,60
9	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,050	5,26	21,30
10	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hladká	m2	121,169	1,01	122,38
11	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	42,792	1,89	80,88
12	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	31,192	7,20	224,58
13	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,792	-	218,67
14	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	53,050	10,65	564,98
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2.000	57,45	114,90
16	M	553310008400	Zárubňa oceľová 700x1970 mm	ks	2,000	35,20	70,40
17	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	5,400	2,51	13,55

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 155,90
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	----------

18	K	941955001 .S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	56,380	2,81	158,43
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	56,380	4,08	230,03
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0,02400t	ks	5,000	0,64	3,20
21	K	968062746.S	Vybúranie umakartových jadier bytových domov, - 0,02400t	m2	25,650	11,04	283,18
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,207	9,68	11,68
23	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,207	6,78	8,18
24	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,207	12,47	15,05
25	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10.863	0,39	4,24
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,207	159,00	191,91
27	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1.000	250,00	250,00

D	99	Presun hmôt HSV					30,23
---	----	-----------------	--	--	--	--	-------

28	K	998012032.S	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr^ prefa. betónová výšky do 12 m	t	2,996	10,08	30,23
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV	6 044,04			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	95,72			
29	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná	m2	3,330	7,51	25,01
30	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá	m2	7,560	9,02	68,19
31	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,932	2,70	2,52
D 766			Konštrukcie stolárske	1 952,26			
32	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarných do kovovej zárubne	ks	1,000	27,91	27,91
33	M	611650001100.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiariene drevené, šxv 800-900x1970 mm, požiarma výplň DTD. SK certifikát	ks	1,000	187,11	187,11
34	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	18,53	92,65
35	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm. výplň DTD doska, plné	ks	2,000	75,39	150,78
36	M	611610002300.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm. výplň DTD doska. 2/3 zasklenie	ks	3,000	94,38	283,14
37	M	549150000600	Kľučka dverová 2x. 2x rozeta BB. FAB. nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	19,08	114,48
38	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	6,000	19,03	114,18
39	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	6,000	7,51	45,06
40	M	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610-710 mm	ks	2,000	11,58	23,16
41	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810-910 mm	ks	4,000	15,10	60,40
42	K	766811007.S	ivioiauz KUCiiynsKej liimy uievenej na stenu zostava	ks	1,000	340,40	340,40
43	M	615620000200.S	Kuchynská zostava Lina	ks	1,000	213,90	213,90
44	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1,000	10,93	10,93
45	M	615680000200.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2500 mm (60 cm x 3,9 cm dub)	ks	1,000	119,60	119,60
46	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez. vámu dosku.	ks	1,000	7,48	7,48
47	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	0,000	2,78	0,00
48	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01 000t	ks	0,000	3,18	0,00
49	K	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,021 00t	ks	0,000	3,37	0,00
50	K	725619103.S	Demontáž plynového sporáka	ks	0,000	4,50	0,00
51	K	766821812.S	Demontáž vstavanej skrine jednokrídlové, špajzová - 0,08800t	ks	1,000	16,85	16,85
52	K	766821822.S	Demontáž vstavanej skrine viackrídlovej -0,11000t	ks	2,000	28,06	56,12
53	K	766821823.S	opauia muinaaz vstavanej SMine viacturitutovej - n 11 nnni	ks	1,000	56,12	56,12
54	K	763161630.S	Demontáž ganiže	ks	3,000	5,50	16,50
55	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,368	0,80	15,49
D 771			Podlahy z dlaždíc	129,69			
56	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	3,250	4,84	15,73
57	K	771575100.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	2,520	17,25	43,47
58	M	597740001910	Dlaždice keramické	m2	3,443	19,06	65,62
59	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,248	3,90	4,87
D 776			Podlahy povlakové	2 270,80			
60	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,001 00t	m2	56,380	2,32	130,80
61	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	53,050	40,19	2 132,08
62	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,629	0,35	7,92
D 781			Obklady	452,62			
63	K	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	10,941	18,25	199,67
64	M	597640000300	Obkladačky keramické	m2	12,760	19,06	243,21
65	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,429	2,20	9,74
D 783			Nátery	84,83			
66	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplнк.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70pm	m2	8,700	5,56	48,37

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K 783226100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schrúce základný - 35pm	m2	8,700	2,86	24.88
68	K 783421110.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické na vzduchu schrúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70pm	ks	3.000	2,76	8,28
69	K 783421710.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základné - 35pm	ks	3,000	1,10	3,30
D 784 Maľby						1 058,12
70	K 784402801.S	Odstránenie malieb oškrabanim, výšky do 3.80 m, - 0,0003 t	m2	177.549	0,89	158.02
71	K 784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3.80 m	m2	177.549	0.12	21,31
72	K 784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	208.741	0,91	189,95
73	K 784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3.80 m	m2	208.741	1,23	256,75
74	K 784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	208.741	2,07	432.09
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						128,50
75	K HZS000111 .S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1)	hod	10.000	12.85	128,50

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

04 - byt č.4 - dvojizbový

Časť:

04-2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 156,49

D HSV		Práce a dodávky HSV	1 305,83		
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 305,83		
1	K 941955001 .S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	56,380	2,83
2	K 974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	20,000	2,58
3	K 974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	15,000	0,53
4	K 974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,011 00t	m	10,000	5,97
5	K 974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	150,000	3,78
6	K 974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	55,000	5,10
7	K 974083111	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	10,000	6,81
8	K 979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,582	9,68
9	K 979011121 .S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,582	6,78
10	K 979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,582	12,47
11	K 979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,238	0,39
12	K 979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,582	159,00
D M		Práce a dodávky M	1 592,26		
D 21-M		Elektromontáže	1 413,56		
13	K 210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	4,000	4,38
14	M 345340007925	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1. IP44 biely. LEGRAND	ks	4,000	6,80
15	K 210110001.S.1	Jednopolový spínač - radenie 5, nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	3,000	4,38
16	M 345340007925 1	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 5. IP44. biely. LEGRAND	ks	3,000	6,80
17	K 210110041	Vypínač vrátane zapojenia	ks	7,000	2,10
18	M 345320000500	Vypínač ŠTANDARD - 1 pol	ks	4,000	2,36
19	M 345320000501	Vypínač ŠTANDARD - 2 pol	ks	3,000	2,56
20	M 345350004200	Rámček lesklý biely	ks	7,000	0,72
21	K 210111011 .S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	3,93
22	M 345510000400. S	Zásuvka GALATEA 1 - IP44 biela	ks	1,000	1,98
23	K 210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená. 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	4,69
24	M 345510002200. S	Zásuvka GALATEA 2 - IP44 biela	ks	15,000	4,10
25	K 210120410.S	Prúdový chránič s ističom 25B/1	ks	1,000	5,63
26	M 358230015730	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 25B/1	ks	1,000	123,43
27	K 210120426.S	Zvodič prepätia 1+1	ks	1,000	6,09
28	M 358240001340 S	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia B+C Salte k FLP-12.5V1P	ks	1,000	56,56
29	K 210193080.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	10,66
30	M 357140008215.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1. modulov v rade 18. PE+N. IP65	ks	1,000	33,53
31	K 210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	1,000	7,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	8,000	7,50	60,00
33	M	348140000100	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x13W. IP20, EVG	ks	7,000	29,06	203,42
34	M	348140000500	Svietidlo interiérové neón kuchynské - pod linkou	ks	1,000	34,13	34,13
35	K	210290492.S	Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	8,000	9,69	77,52
36	M	358220000300.S	Istič 1P, 10 A. charakteristika B	ks	3,000	3,46	10,38
37	M	358220000500.S	Istič 1P. 16 A. charakteristika B	ks	6,000	3,46	20,76
38	M	358220000500.S 1	Istič 1 P. 6 A. charakteristika B	ks	1,000	3,46	3,46
39	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,42	25,20
40	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	60,000	0,73	43,80
41	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	120,000	0,52	62,40
42	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5	m	115,000	0,82	94,30
43	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2.5	m	115,000	0,41	47,15
44	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	230,000	0,86	197,80
45	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	20,000	0,62	12,40
46	M	341110026300.S	Kábel medený CYKY-0 3x1,5 mm2	m	20,000	0,52	10,40
47	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	12,000	0,57	6,84
48	/W	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	12,000	0,61	7,32
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							178,70
49	K	220260004.S	Krabica ASD 70 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka.zhot.otvorov.bez svoriek a	ks	23,000	4,67	107,41
50	M	345410002400.S	Krabica inštalčná podomietková bezhalogénová, ASD 70	ks	23,000	0,27	6,21
51	M	345610005200.S	Svorka Wago 2x	ks	50,000	0,23	11,50
52	M	345610005300.S	Svorka Wago 3x	ks	18,000	0,24	4,32
53	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov.preskúšanie funkcie	ks	1,000	9,26	9,26
54	/W	404660002100	Vrátnik domový	ks	1,000	40,00	40,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							258,40
55	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	12,91	129,10
56	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	21,55	129,30

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

04 - byt č.4 - dvojizbový

Časť:

04-3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						2 310,68
D	HSV	Práce a dodávky HSV				84,09
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				84,09
1	K	974032871 Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0.00045t	m	8,000	0,53	4,24
2	K	974042533 Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,011 OOt	m	6,000	5,97	35,82
3	K	979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,205	9,68	1,98
4	K	979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,615	6,78	4,17
5	K	979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,205	12,47	2,56
6	K	979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,845	0,39	0,72
7	K	979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,205	9,77	2,00
8	K	979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,205	159,00	32,60
D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 226,59
D	713	Izolácie tepelné				51,75
9	K	713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	3,00	42,00
10	M	283310002900 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr izolácie), nadrezaná. AZ FLEX	m	14,000	0,64	8,96
11	K	998713203.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,510	1,55	0,79
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				148,67
15	K	721171803.S Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0.00210 t	m	2,000	0,45	0,90
16	K	721171809.S Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	0,500	1,53	0,77
17	K	721172203 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	8,90	26,70
18	M	286140036800 H T rúra hrdlová DN 40 dí. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	1,21	3,63
19	K	721172206 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	9,26	27,78
20	M	286140037400 HT rúra hrdlová DN 50 dí. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	»	3,000	1,34	4,02
21	K	721172209 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,000	10,13	10,13
22	M	286140038000 H T rúra hrdlová DN 70 dí. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	2,03	2,03
23	K	721172287 Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	1,000	3,88	3,88
24	M	286540001000 Koleno HT DN 40/87°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	0,51	0,51
25	K	721172290 Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
26	M	286540001300 Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	0,49	0,49
27	K	721172309 Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
28	M	286540008400 Odbočka HT DN 50/50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,09	1,09
29	K	721172312 Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	2,000	4,84	9,68
30	M	286540012600 Odbočka dvojité HT DN 70/50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	2,000	8,18	16,36
31	K	721172315 Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,12	6,12
32	M	286540013700 Odbočka dvojité HT DN 100/70/87°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	13,03	13,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	1,000	4,84	4,84
34	M	286540005300	Redukcia HT DN 70/40 PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,00	1,00
37	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,81	5,67
38	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,471	1,10	1,62
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				425,16
39	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25. -0.00213t	m	2,000	2,54	5,08
40	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0.00497t	m	3,000	2,74	8,22
41	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	14,22	28,44
42	K	722172121.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, polyfúznym zváraním	m	14,000	9,90	138,60
43	K	722172533	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,88	17,28
			T-kus jednoznačný INSTAPLAST PP-R D 20 mm.				
44	M	286540025600	systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	6,000	0,19	1,14
45	K	722172775	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,94	17,64
			Nástenka INSTAPLAST PP-R D 20x 1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	5,000	1,58	7,90
			Nástenný komplet INSTAPLAST PP-R D 20x1/2",				
47	M	286540048000	systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	1,000	6,53	6,53
48	K	722172775.S	Montáž nástenného kompletu PP-R pre vodu DN 20	ks	5,000	6,49	32,45
49	M	286540045100 1	Nástenka PP-R D 20x1/2"	ks	2,000	1,87	3,74
50	M	286540027200. S	T-kus redukovaný PP-R D 20/20/20 mm	ks	3,000	0,60	1,80
51	K	722172781.S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000	3,18	6,36
52	M	551140000400 S	Gul'ový kohút 20 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	4,91	9,82
53	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	2,000	7,61	15,22
54	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	3,04	9,12
55	K	722210981.S	Výmena tesnenia pod hlavou armatúr, -0,00099t	sub	1,000	21,86	21,86
56	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	2,000	5,00	10,00
57	M	551210047800.S	Ventil výtokový odvodný	ks	2,000	6,55	13,10
58	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	8,000	1,48	11,84
59	K	722221435.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice	ks	2,000	3,58	7,16
60	M	69155	Flexi pripojenie k WC 280 - 550 mm	ks	1,000	6,40	6,40
61	M	286120015800. S	Práčkova hadica z PVC 3/4", di. 0,3 m	ks	1,000	6,73	6,73
62	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	14,000	1,47	20,58
63	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	1,07	14,98
64	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,220	0,75	3,17
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				53,62
65	K	723100101.S	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dxt 18x1,0 mm	m	2,000	16,60	33,20
66	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0.00215t	m	2,000	1,37	2,74
67	K	723160335.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 1	súb.	1,000	17,15	17,15
68	K	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,531	1,00	0,53
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 547,39
69	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. -0.01933t	súb.	1,000	7,39	7,39
70	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	súb.	1,000	24,90	24,90
71	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom rozmer 365x405x50 mm. duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	28,77	28,77
72	M	642340001225	Kombinované WC keramické, vrátane inštaláčnej sady	ks	1,000	159,81	159,81
73	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	4,88	4,88
74	K	725219401	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,12	32,12
75	M	642110004300. S	Umývadlo keramické šírky do 550 mm. bežný typ	ks	1,000	87,36	87,36
76	K	725220831.S	Demontáž vane	súb.	1,000	6,12	6,12
77	K	725229111	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej	súb.	1,000	52,61	52,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	554230002100 S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová, rozmer 900x900 mm	ks	1,000	203,94	203,94
79	M	554230005800	Záves + tyč	kpl	1,000	27,38	27,38
80	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0.00920t	súb.	1,000	6,28	6,28
81	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	13,18	13,18
82	M	552310000300	Kuchynský drez nerezový, bežný typ	ks	1,000	53,50	53,50
83	K	725610810.S	Demontáž plynového sporáka, variča, infražiariča, bchladničky, -0,06700t	súb.	1,000	4,18	4,18
84	K	725619101.S	Montáž kombinovaného sporáka	ks	1,000	34,57	34,57
85	M	541R-110000100	Sporák kombinovaný	ks	1,000	300,00	300,00
86	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných. -0,00049t	ks	2,000	1,54	3,08
87	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	3,57	3,57
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,48	20,96
89	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	57,05	57,05
90	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	129,24	129,24
91	K	725839225	Montáž batérie sprchovej	súb.	1,000	15,19	15,19
92	M	551450002000	Batéria sprchová stenová komplet	ks	1,000	135,72	135,72
93	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0.00113t	ks	1,000	2,14	2,14
94	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,27	2,54
95	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0.00122t	ks	1,000	3,37	3,37
96	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	1,000	4,06	4,06
97	M	103506	Sifón fláškový s pripoj. odp vody, plast	ks	1,000	5,66	5,66
98	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	3,05	3,05
99	M	551620007200	Zápachová uzávierka, sifón drezový DN 40	ks	1,000	16,25	16,25
100	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000	4,63	4,63
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405. DN 40/50. umývačkový U P sifón, krytka nerez 180x100 mm. prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4". PE	ks	1,000	44,81	44,81
102	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	3,41	3,41
103	M	551620000600	Zápachová uzávierka - sifón sprchový, dlhá, d 52 mm. výkon prepadu 0.6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	1,000	40,27	40,27
104	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,420	0,35	5,40

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

05 - byt č.5 - dvojizbový

Časť:

05-1 - Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum:

15. 4. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 415,23
D HSV Práce a dodávky HSV							3 288,97
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							558,64
1	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	10,313	20,12	207,50
2	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	11,016	27,75	305,69
3	K	763170011	Montáž revízných dverí pre sdk steny a priečky veľkosti 0.10 - 0,25 m2	ks	1.000	10,46	10,46
4	M	590160002600	Dvierka revízne vývesné, šxl 400x600 mm	ks	1.000	34,99	34,99
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 558,74
5	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	11,925	1,44	17,17
6	K	611421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,hladká	m2	56,380	1,12	63,15
7	K	611460121 .S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	4,050	2,76	11,18
8	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,050	8,79	35,60
9	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,050	5,26	21,30
10	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hladká	m2	121,169	1,01	122,38
11	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	42,792	1,89	80,88
12	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	31,192	7,20	224,58
13	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,792	5,11	218,67
14	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	53,050	10,65	564,98
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2.000	57,45	114,90
16	M	553310008400	Zárubňa oceľová 700x1970 mm	ks	2.000	35,20	70,40
17	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	5.400	2,51	13,55
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 141,36
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	56,380	2,81	158,43
19	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	56,380	4,08	230,03
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,64	3,20
21	K	968062746.S	Vybúranie umakartových jadier bytových domov, - 0,02400t	m2	25,650	11,04	283,18
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,131	9,68	10,95
23	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,131	6,78	7,67
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,131	12,47	14,10
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,179	0,39	3,97
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,131	159,00	179,83
27	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1.000	250,00	250,00
D 99 Presun hmôt HSV							30,23
28	K	998012032.S	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. 1 prefa. betónová výšky do 12 m	t	2.996	10,09	30,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 997,76
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				95,72
29	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	3.330	7,51	25,01
30	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	7,560	9,02	68,19
31	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.932	2,70	2,52
D		766	Konštrukcie stolárske				1 905,98
32	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarných do kovovej zárubne	ks	1,000	27,91	27,91
33	M	611650001100.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarme drevené, šxv 800-900x1970 mm, požiarna výplň DTD. SK certifikát	ks	1.000	187,11	187,11
34	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5.000	18,53	92,65
35	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm. výplň DTD doska, plné	ks	2.000	75,39	150,78
36	M	611610002300.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm. výplň DTD doska. 2/3 zasklenie	ks	3.000	94,38	283,14
37	M	549150000600	Kľučka dverová 2x. 2x rozeta BB. FAB. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	ks	6.000	19,08	8
38	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	6.000	19,03	114,18
39	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	6.000	7,51	45,06
40	K	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610-710 mm	ks	2.000	11,58	23,16
41	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810-910 mm	ks	4.000	15,10	60,40
42	K	766811007.S	Montáž kuchynskej linky s dvíhacím systémom	ks	1.000	340,40	340,40
43	M	615620000200.S	Kuchynská zostava Lina	ks	1.000	213,90	213,90
44	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1.000	10,93	10,93
45	M	615680000200.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2500 mm (60 cm x 3.9 cm dub)	ks	1.000	119,60	119,60
46	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, vánu dosku,	ks	1.000	7,48	7,48
47	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	4.000	2,78	11,12
48	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01 oot	ks	5.000	3,18	15,90
49	K	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,021 OOt	ks	2.000	3,37	6,74
50	K	725619103.S	Demontáž plynového sporáka	ks	1,000	4,50	4,50
51	K	766821812.S	Demontáž vstavanej skrine jednokridlové, špajzová - 0,08800t	ks	1.000	16,85	16,85
52	K	766821822.S	Demontáž vstavanej skrine viackridlovej -0,11000t	ks	1,000	28,06	28,06
53	K	766821823.S	Opadlá montáž. vstavanéj skrine viackridlovej - 0,11000t	ks	0,000	56,12	0,00
54	K	763161630.S	Demontáž ganiže	ks	3,000	5,50	16,50
55	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,909	0,80	15,13
D		771	Podlahy z dlaždíc				129,69
56	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	3,250	4,84	15,73
57	K	771575100.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	2,520	17,25	43,47
58	M	597740001910	Dlaždice keramické	m2	3.443	19,06	65,62
59	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,248	3,90	4,87
D		776	Podlahy povlakové				2 270,80
60	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,001 OOt	m2	56,380	2,32	130,80
61	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	53,050	40,19	2 132,08
62	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,629	0,35	7,92
D		781	Obklady				452,62
63	K	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	10.941	18,25	199,67
64	M	597640000300	Obkladačky keramické	m2	12.760	19,06	243,21
65	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4.429	2,20	9,74
D		783	Nátery				84,83
66	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplнк.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70pm	m2	8,700	5,56	48,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35pμm	m2	8,700	2,86	24,88
68	K	783421110.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70pμm	ks	3,000	2,76	8,28
69	K	783421710.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základné - 35pμm	ks	3,000	1,10	3,30
D 784 Maľby							1 058,12
70	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3.80 m. - 0,0003 t	m2	177.549	0,89	158,02
71	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	177.549	0,12	21,31
72	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	208.741	0,91	189,95
73	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	208.741	1,23	256,75
74	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze. ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	m2	208,741	2,07	432,09
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							128,50
75	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1)	hod	10.000	12,85	128,50

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

05 - byt č.5 - dvojizbový

Časť:

05-2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 156,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 305,83

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 305,83

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	56,380	2,83	159,56
2	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	20,000	2,58	51,60
			Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených				
3	K	974032871	pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	15,000	0,53	7,95
4	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	10,000	5,97	59,70
5	K	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	150,000	3,78	567,00
6	K	974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	55,000	5,10	280,50
7	K	974083111	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	10,000	6,81	68,10
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,582	9,68	5,63
9	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,582	6,78	3,95
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,582	12,47	7,26
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,238	0,39	2,04
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,582	159,00	92,54
	D	M	Práce a dodávky M				1 592,26
	D	21-M	Elektromontáže				1 413,56
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	4,000	4,38	17,52
14	M	345340007925	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1. IP44. biely. LEGRAND	ks	4,000	6,80	27,20
15	K	210110001.S.1	Jednopolový spínač - radenie 5. nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	3,000	4,38	13,14
16	M	345340007925.1	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 5. IP44. biely. LEGRAND	ks	3,000	6,80	20,40
17	K	210110041	Vypínač vrátane zapojenia	ks	7,000	2,10	14,70
18	M	345320000500	Vypínač ŠTANDARD - 1 pol.	ks	4,000	2,36	9,44
19	M	345320000501	Vypínač ŠTANDARD - 2 pol	ks	3,000	2,56	7,68
20	M	345350004200	Rámček lesklý biely	ks	7,000	0,72	5,04
21	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	3,93	3,93
22	M	345510000400 S	Zásuvka GALATEA 1 - IP44 biela	ks	1,000	1,98	1,98
23	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená. 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	4,69	70,35
24	M	345510002200 S	Zásuvka GALATEA 2 - IP44 biela	ks	15,000	4,10	61,50
25	K	210120410.S	Prúdový chránič s ističom 25B/1	ks	1,000	5,63	5,63
26	M	358230015730	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 25B/1	ks	1,000	123,43	123,43
27	K	210120426.S	Zvodiče prepätia 1+1	ks	1,000	6,09	6,09
28	M	358240001340 S	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia B+C Saltek FLP-12,5 V 1P	ks	1,000	56,56	56,56
29	K	210193080.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	10,66	10,66
30	M	357140008215 S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1. modulov v rade 18. PE+N. IP65	ks	1,000	33,53	33,53
31	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	1,000	7,50	7,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210201001	Príslušenstvo pre domovú rozvnicu so zapojením	sub	8,000	7,50	60,00
33	M	348140000100	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x13W. IP20, EV G	ks	7,000	29,06	203,42
34	M	348140000500	Svietidlo interiérové neón. kuchynské - pod linkou	ks	1,000	34,13	34,13
35	K	210290492.S	Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	8,000	9,69	77,52
36	M	358220000300.S	Istič 1P. 10 A. charakteristika B	ks	3,000	3,46	10,38
37	M	358220000500. S	Istič 1P. 16 A. charakteristika B	ks	6,000	3,46	20,76
38	M	358220000500. S .1	Istič 1 P. 6 A. charakteristika B	ks	1,000	3,46	3,46
39	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,42	25,20
40	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,73	43,80
41	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	120,000	0,52	62,40
42	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	115,000	0,82	94,30
43	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	115,000	0,41	47,15
44	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	230,000	0,86	197,80
45	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	20,000	0,62	12,40
46	M	341110026300.S	Kábel medený CYKY-0 3x1,5 mm2	m	20,000	0,52	10,40
47	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	12,000	0,57	6,84
48	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	12,000	0,61	7,32
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				178,70
49	K	220260004.S	Krabica ASD 70 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov.bez svoriek a	ks	23,000	4,67	107,41
50	M	345410002400. S	Krabica inštalčná podomietková bezhalogénová, ASD 70	ks	23,000	0,27	6,21
51	M	345610005200. S	Svorka Wago 2x	ks	50,000	0,23	11,50
52	M	345610005300 S	Svorka Wago 3x	ks	18,000	0,24	4,32
53	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie	ks	1,000	9,26	9,26
54	IV	404660002100	Vrátnik domový	ks	1,000	40,00	40,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				258,40
55	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	12,91	129,10
56	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	21,55	129,30

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom Adlerova

Objekt:

05 - byt č.5 - dvojizbový

Časť:

05-3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

15.4.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 310,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84,09
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				84,09
1	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovacom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm. -0,00045t	m	8,000	0,53	4,24
2	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	6,000	5,97	35,82
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,205	9,68	1,98
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,615	6,78	4,17
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,205	12,47	2,56
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,845	0,39	0,72
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,205	9,77	2,00
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,205	159,00	32,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 226,59
D	713		Izolácie tepelné				51,75
9	K	713482121	Montáž trubíc z PE. hr. 15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	3,00	42,00
10	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná. AZ FLEX	m	14,000	0,64	8,96
11	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,510	1,55	0,79
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				148,67
15	K	721171803.S	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	2,000	0,45	0,90
16	K	721171809.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	0,500	1,53	0,77
17	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	8,90	26,70
18	M	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	1,21	3,63
19	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	9,26	27,78
20	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	1,34	4,02
21	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,000	10,13	10,13
22	M	286140038000	H T rúra hrdlová D N 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	2,03	2,03
23	K	721172287	Montáž kolena HT potrubia DN 40 ks		1,000	3,88	3,88
24	M	286540001000	Koleno HT DN 40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	0,51	0,51
25	K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
26	M	286540001300	Koleno HT DN 50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,49	0,49
27	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,21	4,21
28	M	286540008400	Odbočka HT DN 50/50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,09	1,09
29	K	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	2,000	4,84	9,68
30	M	286540012600	Odbočka dvojité HT DN 70/50/45°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	2,000	8,18	16,36
31	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,12	6,12
32	M	286540013700	Odbočka dvojité HT DN 100/70/87°. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	13,03	13,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	1,000	4,84	4,84
34	M	286540005300	Redukcia HT DN 70/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,00	1,00
37	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,81	5,67
38	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1.471	1,10	1,62

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					425,16
39	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	2,000	2,54	5,08
40	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	3,000	2,74	8,22
41	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	14,22	28,44
42	K	722172121.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, polyfuzným zváraním	m	14,000	9,90	138,60
43	K	722172533	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,88	17,28
44	M	286540025600	T-kus jednoznačný INSTAPLAST PP-R D 20 mm. systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	6,000	0,19	1,14
45	K	722172775	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	6,000	2,94	17,64
46	M	286540045100	Nástenka INSTAPLAST PP-R D 20x 1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	5,000	1,58	7,90
47	M	286540048000	Nástenný komplet INSTAPLAST PP-R D 20x1/2", systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	ks	1,000	6,53	6,53
48	K	722172775.S	Montáž nástenného kompletu PP-R pre vodu DN 20	ks	5,000	6,49	32,45
49	M	286540045100 1	Nástenka PP-R D 20x1/2"	ks	2,000	1,87	3,74
50	M	286540027200. S	T-kus redukovaný PP-R D 20/20/20 mm	ks	3,000	0,60	1,80
51	K	722172781 .S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000	3,18	6,36
52	M	551140000400 S	Guľový kohút 20 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	4,91	9,82
53	K	722190402.S	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	2,000	7,61	15,22
54	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	3,04	9,12
55	K	722210981.S	Výmena tesnenia pod hlavou armatúr, -0,00099t	sub	1,000	21,86	21,86
56	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	2,000	5,00	10,00
57	M	551210047800.S	Ventil výtokový odvodný	ks	2,000	6,55	13,10
58	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4. -0,00053t	ks	8,000	1,48	11,84
59	K	722221435.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice	ks	2,000	3,58	7,16
60	M	69155	Flexi pripojenie k WC 280 - 550 mm	ks	1,000	6,40	6,40
61	M	286120015800 S	Práčkova hadica z PVC 3/4", dl. 0,3 m	ks	1,000	6,73	6,73
62	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	14,000	1,47	20,58
63	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	1,07	14,98
64	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4.220	0,75	3,17

D 723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod					53,62
65	K	723100101.S	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dxt 18x1,0 mm	m	2,000	16,60	33,20
66	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	2,000	1,37	2,74
67	K	723160335.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpietka prípojky do G 1	súb.	1,000	17,15	17,15
68	K	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,531	1,00	0,53

D 725		Zdravotechnika - zariadenie predmety					1 547,39
69	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. -0,01933t	súb.	1,000	7,39	7,39
70	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	súb.	1,000	24,90	24,90
71	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	28,77	28,77
72	M	642340001225	Kombinované WC keramické, vrátane inštaláčnej sady	ks	1,000	159,81	159,81
73	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	4,88	4,88
74	K	725219401	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,12	32,12
75	M	642110004300 S	Umývadlo keramické široké do 550 mm, bežný typ	ks	1,000	87,36	87,36
76	K	725220831.S	Demontáž vane	súb.	1,000	6,12	6,12
77	K	725229111	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej	súb.	1,000	52,61	52,61

PČ Typ	Kód Popis	MJ	Množstvo	J.cena [9USÍl]	y Géna celk>
78 M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová. rozmer 900x900 mm	ks	1,000	203,94
79 M	554230005800	Záves + tyč	kpl	1.000	27,38
80 K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave. -0,00920t	súb.	1.000	6,28
81 K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm. bez výtokových armatúr	súb.	1,000	13,18
82 M	552310000300	Kuchynský drez nerezový, bežný typ	ks	1.000	53,50
83 K	725610810.S	Demontáž plynového sporáka, variča, infražiariča, bchladničky, -0,06700t	súb.	1,000	4,18
84 K	725619101.S	Montáž kombinovaného sporáka	ks	1,000	34,57
85 M	541R-110000100	Sporák kombinovaný	ks	1.000	300,00
86 K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2,000	1,54
87 K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	3,57
88 K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,48
89 M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1.000	57,05
90 M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková	ks	1.000	129,24
91 K	725839225	Montáž batérie sprchovej	súb.	1,000	15,19
92 M	551450002000	Batéria sprchová stenová komplet	ks	1.000	135,72
93 K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,14
94 K	725860820.S	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,27
95 K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	3,37
96 K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	1,000	4,06
97 M	103506	Sifón fláškový s pripoj. odp. vody. plast	ks	1.000	5,66
98 K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	3,05
99 M	551620007200	Zápachová uzávierka, sifón drezový DN 40	ks	1.000	16,25
100 K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000	4,63
101 M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405. DN 40/50. umývačkový U P sifón, krytka nerez 180x100 mm. prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	1.000	44,81
102 K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	3,41
103 M	551620000600	Zápachová uzávierka - sifón sprchový, dlhá. d 52 mm. výkon prepadu 0.6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	1,000	40,27
104 K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,420	0,35