

2021001708

**ZMLUVA O DIELO č. 2021034**

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Mesto Košice**  
so sídlom: Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice  
IČO: 00 691 135  
DIČ: 2021186904  
IČ DPH: SK 2021186904  
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor  
bankové spojenie:  
číslo účtu (IBAN):  
SWIFT (BIC):

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ:** **ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o.**  
so sídlom: Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava  
IČO: 35 798 840  
DIČ: 2020281098  
IČ DPH: SK2020281098  
štatutárny orgán: Ing. Rudolf Baran - prokurista  
bankové spojenie:  
číslo účtu (IBAN):  
SWIFT (BIC):  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro,  
vo vložke č. 22747/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“)

**PREAMBULA**

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na predmet „**Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice**“ umiestnenej na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „**zákon o VO**“), ktoré bolo vyhlásené postupom pre podlimitnú zákazku vo Vestníku verejného obstarávania č. 142/2021 pod č. 29762-WYP.

## I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

### 1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

#### a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polaček.  
primátor
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Jaroslav Polaček.  
primátor
- vo veciach technických: Ján Kövér  
oddelenie strategického rozvoja,  
referát výstavby

#### b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Rudolf Baran - prokurista
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Rudolf Baran - prokurista
- vo veciach realizácie diela: Ing. Rudolf Baran - prokurista
- vo veciach odovzdania diela: Ing. Rudolf Baran - prokurista

### 2. Interpretácie

- a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej interpretácie.
- b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
- c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

## II. PREDMET

### 1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce vo vybudovaní multifunkčnej plochy na jestvujúcej ploche ihriska - na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke - Park mestský s areálom, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 3480/1. Stavba sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice (ďalej len dielo) v rozsahu podľa:

- a) vypracovanej projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ladislavom Hanuliakom. č. osvedčenia \*2651\* A1 (gen. projektant stavby),
- b) stavebného povolenia č. 601/2020-Bi zo dňa 24.02.2021,
- c) Záväzné stanovisko KPÚ č. KPUKE-2019/26449-4/102617/SO zo dňa 11.12.2019.
- d) Pokynov stavebníka: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice;**
- e) Podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“) a jej príloh.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol zhotoviteľovi vypracovanú projektovú dokumentáciu v tlačenej aj v digitálnej forme, stavebné povolenie, záväzné stanovisko KPÚ. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletne dokončenie a sprevádzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela podľa časti ponuky Zhotoviteľa - Rozpočet (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že tento Rozpočet diela vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletne zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela podľa projektovej dokumentácie.

### 2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii alebo ostatných súčiastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho časti Ponuky - Rozpočtu.
5. Miestom vykonania diela je Mestský park. Košice.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
  - so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela, (vjazd motorových vozidiel na miestne komunikácie a pod.),
  - s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku, a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

### III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentármi). Zhotoviteľ zabezpečuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.
3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení/digitálnej forme, kópiu stavebného povolenia a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcoch inžinierskych sietí (ak je to relevantné).
4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi **harmonogram vykonávania diela - vecný a časový**, a to v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje

prípadne námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia. Harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán

8. **Kontrolné dni.** Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

9. **Naviac práce, menej práce.** Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmich (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:

- v prípade požiadavky na „naviac práce“ položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela.
- v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer.
- dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku V. tejto zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela,
- oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác“.

Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov výrobcou a pod. ), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípade iných nárokov, Zhotoviteľ o tom písomne oboznámi - Objednávateľa.

10. O každej zmene ktorá ma dopad na cenu v rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej tiež „zákon o VO“). Bez Objednávateľom potvrdeného dodatku ku zmluve, nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa účinného dodatku k tejto zmluve.
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou.
12. **Odobrdanie a prevzatie staveniska** za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odobrdania a prevzatia staveniska. O odobrdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odobrdania a prevzatia.
  - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza.
  - miesto a dátum spísania protokolu,
  - podpisy zmluvných strán.
- Objednávateľ sa zaväzuje odobrdieť stavenisko Zhotoviteľovi vypratane v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
13. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
14. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami so súčinnosťou technika BOZP a PO za Objednávateľa, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a následne. Obchodného zákonníka.
15. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
16. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno- inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.
17. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok.

Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

- 18. Stavebný denník** je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta. Zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa PD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.

- 19. Technický dozor** nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu; technický dozor vykoná pôsobnosť stavebného dozoru podľa stavebného zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác.
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,

- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd.
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd. kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

20. **Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)** vypracuje Zhotoviteľ k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivých častí diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(\*.doc, \*.xls, \*.pdf - textová časť), (\*.dwg, \*.dng, \*.pdf - výkresová časť)] na CD. resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby.
21. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
  - a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (\*.doc, \*.xls, \*.dwg, \*.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte \*.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,
  - b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

22. Subdodávateľia:

- a) V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb. zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
  - b) Zhotoviteľ v prílohe č. 3 zmluvy uvádza:
    - známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo, kde je uvedené obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok,
    - známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde je uvedené obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok.
  - c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo. Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu.
  - d) Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
23. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom verejného sektora pri tejto zmluve, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy.
24. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatel'ovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávatel'om a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho subdodávateľia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve, sú platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú.
25. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávatel' môže od zmluvy odstúpiť.

26. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
27. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.
29. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcou a technickými normami.
30. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

#### **IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do riadneho stavu.
3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek väd alebo s výhradou odstránenia väd, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.
9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania diela (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 22 zmluvy, a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

## V. DOBA PLNENIA

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do **5 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
  - a) začatie prác na diele do **5 pracovných dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
  - b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr **do 5 mesiacov** od protokolárneho odovzdania staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.

6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
7. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

## **VI. CENA DIELA**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v *prílohe č. 2* zmluvy je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:  
Cena diela bez DPH: 434 978,03 eur  
(slovom:štyristotridsaťštyritisícdeväťstosedemdesiatosem eur a tri eurocenty),  
DPH 20 %: 86 995,60 eur (slovom: osemdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur a šesťdesiat eurocentov),  
Cena diela vrátane DPH: 521 973,63 eur (slovom: päťstodvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiattri eur a šesťdesiattri eurocentov).  
Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.  
V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH. a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH. zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 14.07.2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.
4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

## **VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktorý bude obsahovať aj všetky súpisy prác a dodávok z predchádzajúcich fakturovaných období. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je

oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku vykonať jednotlivé časti diela, po odsúhlasení Objednávateľom. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou 30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ! zástupcovi Objednávateľa na kontrolu. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

3. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.

#### **VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.
4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam.
5. V prípade výskytu väd počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie väd diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

#### **IX. ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.
3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.
4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.
6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100.- EUR za každý takýto prípad.
8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100.- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poisťných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.

15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).
16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. 111 ods. 14 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
17. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
18. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 28 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
19. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
20. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
22. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
23. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

## **X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ**

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy,

pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením Objednávateľa ani Zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

## **XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
  - a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
  - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
4. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávateľia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

6. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
7. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.
8. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný:
  - a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
  - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
  - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
  - d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,
  - e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom. Objednávateľovi,
  - f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
10. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
11. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
12. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
  - a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielaťujúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadaval o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,

- b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
  - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
  14. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.
  15. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.
  16. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli objednávatelovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

## **XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávatel' je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a ([www.kosice.sk](http://www.kosice.sk)).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie.

Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

4. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou.
5. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehotách uvedených v tejto zmluve, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
7. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
9. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením.
11. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

### **XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a

vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
  - Príloha č. 1 Časť ponuky Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela);
  - Príloha č. 2 Stavebné povolenie č. 601/2020-Bi zo dňa 24.02.2021
  - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene. alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa ..... 06 -08- 2021

V Košiciach, dňa 29-07-2021

**Objednávateľ:**

**Ing. Jaroslav Polaček**  
primátor



**Zhotoviteľ:**

**Ing. Rudolf Baran**  
prokurista

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20042  
Stavba: Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemín

JKSO:  
Miesto: Košice

Objednávateľ:  
Mesto Košice

Zhotoviteľ:  
ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o, Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

Projektant:  
HALAPROJEKT, Ing.Hanuliak Ladislav, Košice

Spracovateľ:  
Ing.Ivana Brecková

Poznámka:

KS:  
Dátum: 14.7.2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 35798840  
IČ DPH: SK2020281098

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 434 978,03 |
|                  | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná     | 20,00%      | 434 978,03  | 86 995,60  |
| znižená          | 20,00%      | #ODKAZ!     | #ODKAZ!    |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 521 973,63 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20042

**Stavba:** Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Miesto: Košice

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant: HALAPROJEKT,  
Ing.Hanuliak Ladislav,  
Košice

Zhotoviteľ: ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o, Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

| Kód                        | Popis                                 | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                       | <b>434 978,03</b>  | <b>521 973,63</b> |
| 001                        | Hlavný objekt - časť ASR + ST         | 213 143,61         | 255 772,33        |
| 002                        | Hlavný objekt - časť ELI              | 25 169,42          | 30 203,30         |
| 003                        | Hlavný objekt - technológia a doplnky | 196 665,00         | 235 998,00        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Objekt:

**001 - Hlavný objekt - časť ASR + ST**

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

IČO:

35798840

IČ DPH:

SK2020281098

Projektant:

HALAPROJEKT, Ing.Hanuliak Ladislav, Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**213 143,61**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 213 143,61  | 20,00%      | 42 628,72  |

**Cena s DPH**

v

**EUR**

**255 772,33**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Objekt:

**001 - Hlavný objekt - časť ASR + ST**

Miesto: Košice

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant: HALAPROJEKT,  
Ing.Hanuliak  
Ladislav, Košice

Zhotoviteľ: ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**213 143,61**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 163 839,49 |
| 1 - Zemné práce                         | 16 648,91  |
| 2 - Zakladanie                          | 5 951,37   |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 9 620,67   |
| 5 - Komunikácie                         | 59 351,87  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 1 313,38   |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 67 185,65  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 3 767,64   |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 49 304,12  |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    | 3 997,95   |
| 713 - Izolácie tepelné                  | 30 668,57  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové      | 14 637,60  |
| OST - Ostatné                           | 0,00       |

# ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Objekt:

**001 - Hlavný objekt - časť ASR + ST**

Miesto: Košice

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant: HALAPROJEKT,  
Ing. Hanuliak  
Ladislav, Košice

Zhotoviteľ: ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Ivana Brecková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**213 143,61**

|    |     |              |                                                                                                                                       |    |           |        |            |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| D  | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                   |    |           |        | 163 839,49 |
| D  | 1   |              | Zemné práce                                                                                                                           |    |           |        | 16 648,91  |
| 1  | K   | 113106122.S  | Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t                                                            | m2 | 17,500    | 1,600  | 28,00      |
|    | W   |              | "ozn.D" 35*0,5                                                                                                                        |    | 17,500    |        |            |
| 2  | K   | 113107241 .S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                     | m2 | 1 085,000 | 1,000  | 1 085,00   |
| 3  | K   | 113307225.S  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t                                     | m2 | 1 085,000 | 2,800  | 3 038,00   |
| 4  | K   | 113307231.S  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                           | m2 | 1 085,000 | 3,600  | 3 906,00   |
| 5  | K   | 131201101.S  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 15,340    | 10,000 | 153,40     |
|    | VV  |              | 8*5,9*0,65/2                                                                                                                          |    | 15,340    |        |            |
|    | W   |              | Súčet - protihluk.stena...terén v spáde                                                                                               |    | 15,340    |        |            |
| 6  | K   | 131201109.S  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3 | 7,670     | 0,700  | 5,37       |
|    | W   |              | 15,340*0,5                                                                                                                            |    | 7,670     |        |            |
| 7  | K   | 132201201.S  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                           | m3 | 52,652    | 15,500 | 816,11     |
|    | W   |              | 31,2*1,55*0,87                                                                                                                        |    | 42,073    |        |            |
|    | W   |              | Medzisúčet - energokanál                                                                                                              |    | 42,073    |        |            |
|    | W   |              | 1,05*0,75*0,95*3                                                                                                                      |    | 2,244     |        |            |
|    | W   |              | Medzisúčet - pätky pre basket.košie                                                                                                   |    | 2,244     |        |            |
|    | W   |              | (8+0,4)*0,85*0,65+(2,1 +1 +1,3)*0,85*0,65                                                                                             |    | 7,072     |        |            |
|    | W   |              | Medzisúčet - protihluk.stena                                                                                                          |    | 7,072     |        |            |
|    | W   |              | 3,77*0,5*0,67                                                                                                                         |    | 1,263     |        |            |
|    | W   |              | Medzisúčet                                                                                                                            |    | 1,263     |        |            |
|    | W   |              | Súčet                                                                                                                                 |    | 52,652    |        |            |
| 8  | K   | 132201209.S  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž., i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3               | m3 | 26,326    | 1,000  | 26,33      |
|    | W   |              | 52,652*0,5                                                                                                                            |    | 26,326    |        |            |
| 9  | K   | 162501102.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 67,992    | 3,500  | 237,97     |
|    | W   |              | 15,34+52,652                                                                                                                          |    | 67,992    |        |            |
|    | W   |              | Súčet - upraviť podľa skutkového stavu!!!                                                                                             |    | 67,992    |        |            |
| 10 | K   | 162501105.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 815,904   | 0,350  | 285,57     |
|    | W   |              | 67,992*12 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                          |    | 815,904   |        |            |
| 11 | K   | 167101101 .S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 67,992    | 6,000  | 407,95     |
| 12 | K   | 171201201.S  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 67,992    | 0,700  | 47,59      |
| 13 | K   | 171209002.S  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 122,386   | 8,000  | 979,09     |
|    | W   |              | 67,992*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                         |    | 122,386   |        |            |
| 14 | K   | 174101001 .S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 26,759    | 3,200  | 85,63      |
|    | W   |              | (7,295+13,205+40,42)*0,5*0,57                                                                                                         |    | 17,362    |        |            |
|    | VV  |              | (13,205+11,875+5,37)*0,5*0,77 "pri energokanále"                                                                                      |    | 11,723    |        |            |
|    | VV  |              | 3,77*0,5*0,57                                                                                                                         |    | 1,074     |        |            |
|    | W   |              | Medzisúčet - okolo ihriska drenáž z troch strán                                                                                       |    | 30,159    |        |            |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    |     |                | 8*1*0,4/2                                                                                                                                                                            |    | 1,600     |              |                   |
|    |     |                | Medzisúččet - proihluk.stena z jednej strany v spáde                                                                                                                                 |    | 1,600     |              |                   |
|    |     |                | -5                                                                                                                                                                                   |    | -5,000    |              |                   |
|    |     |                | Medzisúččet - odpočet štrk.lôžka pod drenáž                                                                                                                                          |    | -5,000    |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 26,759    |              |                   |
| 15 | M   | 583310003800.S | <b>Štrkopiesok frakcia 16-32 mm</b>                                                                                                                                                  | t  | 48,166    | 10,000       | 481,66            |
|    |     |                | 26.759*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                        |    | 48,166    |              |                   |
| 16 | K   | 181301101.S    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                                                                                        | m2 | 60,000    | 1,000        | 60,00             |
| 17 | M   | 103640000100.S | <b>Zemina pre terénne úpravy - ornica s dovozom</b>                                                                                                                                  | t  | 10,800    | 16,800       | 181,44            |
|    |     |                | 60*0.1                                                                                                                                                                               |    | 6,000     |              |                   |
|    |     |                | 6*1.8 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                             |    | 10,800    |              |                   |
| 18 | K   | 183403151.S    | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                             | m2 | 60,000    | 20,000       | 1 200,00          |
|    |     |                | trávnik " SMYKOVANIE                                                                                                                                                                 |    | 60,000    |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 60,000    |              |                   |
| 19 | K   | 183403152.S    | Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                               | m2 | 60,000    | 20,000       | 1 200,00          |
|    |     |                | trávnik                                                                                                                                                                              |    | 60,000    |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 60,000    |              |                   |
| 20 | K   | 183403161.S    | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                             | m2 | 60,000    | 20,000       | 1 200,00          |
|    |     |                | trávnik "VALCOVNE                                                                                                                                                                    |    | 60,000    |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 60,000    |              |                   |
| 21 | K   | 183405211.S    | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                                                                                                | m2 | 60,000    | 20,000       | 1 200,00          |
|    |     |                | (7.295+13,205+40,42)*0.5                                                                                                                                                             |    | 30,460    |              |                   |
|    |     |                | (13.205+11.875+5,37)*0,5 "pri energokanále"                                                                                                                                          |    | 15,225    |              |                   |
|    |     |                | 3,77*0.5                                                                                                                                                                             |    | 1,885     |              |                   |
|    |     |                | Medzisúččet - okolo ihriska drenáž z troch strán                                                                                                                                     |    | 47,570    |              |                   |
|    |     |                | 8*1                                                                                                                                                                                  |    | 8,000     |              |                   |
|    |     |                | Medzisúččet - proihluk.stena z jednej strany v spáde                                                                                                                                 |    | 8,000     |              |                   |
|    |     |                | 4,43                                                                                                                                                                                 |    | 4,430     |              |                   |
|    |     |                | Medzisúččet - ostatné                                                                                                                                                                |    | 4,430     |              |                   |
|    |     |                | trávnik Súččet                                                                                                                                                                       |    | 60,000    |              |                   |
| 22 | M   | 0057211300.S   | <b>Trávové semeno - výber</b>                                                                                                                                                        | kg | 0,165     | 9,000        | 1,49              |
|    |     |                | trávnik*0,0025*1,1                                                                                                                                                                   |    | 0,165     |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 0,165     |              |                   |
| 23 | K   | 184802111.S    | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko                                                                                                         | m2 | 60,000    | 0,100        | 6,00              |
|    |     |                | trávnik "odburinenie                                                                                                                                                                 |    | 60,000    |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 60,000    |              |                   |
| 24 | /W  | 2519201000     | <b>Chemické odburinenie trávnik</b>                                                                                                                                                  | /  | 0,036     | 48,000       | 1,73              |
|    |     |                | " na 100m2 3lvody /40-60ml Bofix                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    |     |                | trávnik/100*0,06                                                                                                                                                                     |    | 0,036     |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 0,036     |              |                   |
| 25 | K   | 185851111.S    | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                                                                             | m3 | 0,600     | 23,300       | 13,98             |
|    |     |                | trávnik/100                                                                                                                                                                          |    | 0,600     |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 0,600     |              |                   |
| 26 | /W  | 082110000100.S | <b>Voda pitná pre obyvateľstvo</b>                                                                                                                                                   | m3 | 0,600     | 1,000        | 0,60              |
|    | D   | 2              | <b>Zakladanie</b>                                                                                                                                                                    |    |           |              | 5 951,37          |
| 27 | K   | 212572111.S    | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného                                                                                                                                         | m3 | 5,000     | 25,000       | 125,00            |
|    |     |                | 100*0,5*0,1                                                                                                                                                                          |    | 5,000     |              |                   |
| 28 | K   | 212752125      | Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 mm | m  | 100,000   | 6,000        | 600,00            |
|    |     |                | 20,42+4,33+42,63+31,2                                                                                                                                                                |    | 98,580    |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 98,580    |              |                   |
|    |     |                | 100                                                                                                                                                                                  |    | 100,000   |              |                   |
| 29 | K   | 212971112.S    | Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100                                                                                                                                | m  | 100,000   | 0,800        | 80,00             |
| 30 | K   | 215901101.S    | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                                                                                 | m2 | 1 184,318 | 0,150        | 177,65            |
|    |     |                | 0,75*1,05*3 "pätky basket.košov"                                                                                                                                                     |    | 2,363     |              |                   |
|    |     |                | 8*5,9 "pod protihluk.stenu"                                                                                                                                                          |    | 47,200    |              |                   |
|    |     |                | 32,1*1,55 "pod energokanála"                                                                                                                                                         |    | 49,755    |              |                   |
|    |     |                | 1085 "po vyburaní skladby SPP"                                                                                                                                                       |    | 1 085,000 |              |                   |
|    |     |                | Súččet                                                                                                                                                                               |    | 1 184,318 |              |                   |
| 31 | K   | 271571111.S    | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                                                                                          | m3 | 0,544     | 25,000       | 13,60             |
|    |     |                | (8+0,4)*0,85*0,05+(2,1+1+1,3)*0,85*0,05                                                                                                                                              |    | 0,544     |              |                   |
|    |     |                | Súččet - pod protihluk.stenu                                                                                                                                                         |    | 0,544     |              |                   |
| 32 | K   | 274321411.S    | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                                                                         | m3 | 7,139     | 99,000       | 706,76            |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |             | W (40,42+20,42+40,42)*0,15*0,67                                                                                              |    | 10,177   |              |                   |
|    |     |             | W -(40,42+20,42+40,42)*0,05*0,6 "odpočet T.I."                                                                               |    | -3,038   |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - zákl.pás po obvode ihriska z troch strán                                                                           |    | 7,139    |              |                   |
| 33 | K   | 274351215.S | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                                          | m2 | 148,242  | 15,000       | 2 223,63          |
|    |     |             | W (40,42+20,42+40,42)*0,67                                                                                                   |    | 67,844   |              |                   |
|    |     |             | W (40,57+20,72+40,57)*(0,67+0,05)                                                                                            |    | 73,339   |              |                   |
|    |     |             | W "5% presahy a stratné" 141,183*0,05                                                                                        |    | 7,059    |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - zákl.pás po obvode ihriska z troch strán                                                                           |    | 148,242  |              |                   |
| 34 | K   | 274351216.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                                         | m2 | 148,242  | 5,000        | 741,21            |
| 35 | K   | 274362021.S | Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARÍ                                                                                  | t  | 0,159    | 1 350,000    | 214,65            |
|    |     |             | W (40,42+20,72+40,42)*1,35/1000*1,16                                                                                         |    | 0,159    |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - zákl.pás po obvode ihriska z troch strán - Kari 4/4a150/150mm                                                      |    | 0,159    |              |                   |
| 36 | K   | 274321511.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - XC2(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3                                      | m3 | 6,758    | 102,000      | 689,32            |
|    |     |             | W (8+0,4)*0,85*0,6+(2,1+1+1,3)*0,85*0,6                                                                                      |    | 6,528    |              |                   |
|    |     |             | W "3,5% priama betonáž" 6,574*0,035                                                                                          |    | 0,230    |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - pod protihluk.stenu - bez debnenia, priamo do výkopov                                                              |    | 6,758    |              |                   |
| 37 | K   | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) - zahrnuté vo výstuži stien!!!                                                 | t  | 0,000    | 1 350,000    | 0,00              |
| 38 | K   | 275313611.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20                                                                                | m3 | 2,009    | 97,000       | 194,87            |
|    |     |             | W 0,75*0,75*0,95*3                                                                                                           |    | 1,603    |              |                   |
|    |     |             | W 0,3*0,75*0,5*3                                                                                                             |    | 0,338    |              |                   |
|    |     |             | W "3,5% priama betonáž" 1,941*0,035                                                                                          |    | 0,068    |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - pätky basket.košov                                                                                                 |    | 2,009    |              |                   |
| 39 | K   | 275351215.S | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce                                                                        | m2 | 10,260   | 13,000       | 133,38            |
|    |     |             | W 2*(0,75+1,05)*0,95*3                                                                                                       |    | 10,260   |              |                   |
| 40 | K   | 275351216.S | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce                                                                       | m2 | 10,260   | 5,000        | 51,30             |
| D  | 3   |             | Zvislé a kompletné konštrukcie                                                                                               |    |          |              | 9 620,67          |
| 41 | K   | 311272039.S | Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/37 - XC2(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3 hrúbky 250 mm       | m3 | 15,525   | 166,000      | 2 577,15          |
|    |     |             | W 13,8*0,25*4,5                                                                                                              |    | 15,525   |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - protihluk.stena                                                                                                    |    | 15,525   |              |                   |
| 42 | K   | 311361825.S | Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)                             | t  | 1,514    | 1 380,000    | 2 089,32          |
|    |     |             | W 1514,2/1000                                                                                                                |    | 1,514    |              |                   |
| 43 | K   | 380326231.S | Kompletné konštrukcie žľabov zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 80-150 mm                                           | m3 | 8,247    | 158,500      | 1 307,15          |
|    |     |             | W 31,2*1*0,15 "dno"                                                                                                          |    | 4,680    |              |                   |
|    |     |             | W (31,2+0,7+6,37)*0,15*0,428 "steny"                                                                                         |    | 2,457    |              |                   |
|    |     |             | W 24,83*0,15*0,298 "stena v styku s ihriskom...viď rez"                                                                      |    | 1,110    |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - energokanál                                                                                                        |    | 8,247    |              |                   |
| 44 | K   | 380356241.S | Debnenie komplet, konštruk. žľabov neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie                                         | m2 | 64,097   | 47,300       | 3 031,79          |
|    |     |             | W 2*(31,2+1)*0,15 "dno"                                                                                                      |    | 9,660    |              |                   |
|    |     |             | W (31,2+0,7+6,37)*2*(0,428+0,05) "steny"                                                                                     |    | 36,586   |              |                   |
|    |     |             | W 24,83*2*0,298 "stena v styku s ihriskom...viď rez"                                                                         |    | 14,799   |              |                   |
|    |     |             | W "5% presahy a stratné" 61,045*0.05                                                                                         |    | 3,052    |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - energokanál                                                                                                        |    | 64,097   |              |                   |
| 45 | K   | 380356242.S | Debnenie komplet, konštruk. žľabov neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie                                        | m2 | 64,097   | 6,940        | 444,83            |
| 46 | K   | 380361009   | Výstuž komplet.konštruk.žľabov zo zváraných sietí KARÍ, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm                         | m2 | 54,979   | 3,100        | 170,43            |
|    |     |             | W 31,2*1 "dno"                                                                                                               |    | 31,200   |              |                   |
|    |     |             | W (31,2+0,7+6,37)*0,428 "steny"                                                                                              |    | 16,380   |              |                   |
|    |     |             | W 24,83*0,298 "stena v styku s ihriskom...viď rez"                                                                           |    | 7,399    |              |                   |
|    |     |             | W Súčet - energokanál                                                                                                        |    | 54,979   |              |                   |
| D  | 5   |             | Komunikácie                                                                                                                  |    |          |              | 59 351,87         |
| 47 | K   | 564211110.S | Podklad alebo podsyp zo zmesi štrku fr.0/16mm a suchého cementu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 825,400  | 8,000        | 6 603,20          |
| 48 | K   | 564211113.S | Podklad alebo podsyp zo štrku fr.0/16mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm                         | m2 | 825,400  | 3,500        | 2 888,90          |
|    |     |             | W "skladba P1" 825,400                                                                                                       |    | 825,400  |              |                   |
| 49 | K   | 564281119.S | Podklad alebo podsyp zo štrku fr.16/63mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 320 mm                       | m2 | 825,400  | 8,200        | 6 768,28          |
|    |     |             | W "skaldba P1" 825,4                                                                                                         |    | 825,400  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 50 | K   | 564271111.S     | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm                                | m2 | 10,000   | 7,400        | 74,00             |
| 51 | K   | 564861111.S     | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                       | m2 | 169,800  | 15,200       | 2 580,96          |
|    | w   |                 | "skladba P2" 169,8                                                                                                               |    | 169,800  |              |                   |
| 52 | K   | 567122114.S     | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm                  | m2 | 169,800  | 15,800       | 2 682,84          |
|    | w   |                 | "skladba P2" 169,800                                                                                                             |    | 169,800  |              |                   |
| 53 | K   | 581120119.S     | Kryt betónový cestných komunikácií C 30/37 - XC4, XD1, XS1, XF1, XM2 OFB, XA1, hr. 130 mm                                        | m2 | 825,400  | 25,000       | 20 635,00         |
|    | w   |                 | "skladba P1" 825,4                                                                                                               |    | 825,400  |              |                   |
| 54 | K   | 581130119.S     | Kryt betónový cestných komunikácií C 30/37 - XF4, Dmax 32, hr. 200 mm                                                            | m2 | 169,800  | 26,100       | 4 431,78          |
|    | w   |                 | "skladba P2" 169,8                                                                                                               |    | 169,800  |              |                   |
| 55 | K   | 631351101.S     | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                                                             | m2 | 4,696    | 13,000       | 61,05             |
|    | w   |                 | "skladba P1" 20,42*(0,13+0,05) "pri energokanály"                                                                                |    | 3,676    |              |                   |
|    | w   |                 | "skladba P2" 4,08*(0,2+0,05) "pri energokanály"                                                                                  |    | 1,020    |              |                   |
|    | w   |                 | Súčet                                                                                                                            |    | 4,696    |              |                   |
| 56 | K   | 631351102.S     | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                                                            | m2 | 4,696    | 5,000        | 23,48             |
| 57 | K   | 631361821.S     | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)                                       | t  | 7,536    | 1 410,000    | 10 625,76         |
|    | w   |                 | "skladba P1" 825,4*3,03/1000*1,1                                                                                                 |    | 2,751    |              |                   |
|    | w   |                 | Medzisúččet - sieť 6/150mm - horný okraj                                                                                         |    | 2,751    |              |                   |
|    | w   |                 | "skladba P1" 825,4*5,27/1000*1,1                                                                                                 |    | 4,785    |              |                   |
|    | w   |                 | Medzisúččet - sieť 8/150mm - spodný okraj                                                                                        |    | 4,785    |              |                   |
|    | w   |                 | Súčet                                                                                                                            |    | 7,536    |              |                   |
| 58 | K   | 596811330.S     | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 (jestvuj.dlažbové kocky) | m2 | 17,500   | 22,000       | 385,00            |
|    | w   |                 | "ozn.D" 35*0,5                                                                                                                   |    | 17,500   |              |                   |
|    | w   |                 | Súčet - po osadení odvodňov.žľabu doplnenie jestvuj.dlažbových kociek                                                            |    | 17,500   |              |                   |
| 59 | K   | 631362442.S     | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARÍ, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm             | m2 | 169,800  | 7,100        | 1 205,58          |
| 60 | K   | 596811320.S     | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva hr.30mm, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2                          | m2 | 10,000   | 22,000       | 220,00            |
|    | w   |                 | 2,5*4                                                                                                                            |    | 10,000   |              |                   |
|    | w   |                 | Súčet - technológia chladu pri protihluk.stene                                                                                   |    | 10,000   |              |                   |
| 61 | M   | 592460014500. S | Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm mrazuvzdorná (podľa výberu investora)                                                      | ks | 40,400   | 4,110        | 166,04            |
|    | w   |                 | 10*4,04 *Prepočítané koeficientom množstva                                                                                       |    | 40,400   |              |                   |
|    | D   | 6               | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                               |    |          |              | 1 313,38          |
| 62 | K   | 622460124.S     | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                             | m2 | 58,633   | 2,500        | 146,58            |
|    | w   |                 | (4,75+1+0,75)*4,25                                                                                                               |    | 27,625   |              |                   |
|    | w   |                 | (0,25+7,65)*(4,25+3,6)/2 "terén v spáde"                                                                                         |    | 31,008   |              |                   |
|    | w   |                 | Súčet                                                                                                                            |    | 58,633   |              |                   |
| 63 | K   | 622460229       | Vonkajšia omietka stien - betónová stierka, vr. finálneho laku                                                                   | m2 | 58,633   | 19,900       | 1 166,80          |
|    | D   | 9               | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                              |    |          |              | 67 185,65         |
| 64 | K   | 915711319.S     | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar šírky 50 mm biela                                                              | m  | 386,000  | 0,500        | 193,00            |
| 65 | K   | 915791111.S     | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                       | m  | 386,000  | 0,350        | 135,10            |
| 66 | K   | 919721211.S     | Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne                                     | m  | 32.640   | 5,000        | 163,20            |
|    | w   |                 | "skladba P2" 4,08*8                                                                                                              |    | 32,640   |              |                   |
| 67 | K   | 931961119.S     | Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm + PU tmel                                                    | m2 | 21,242   | 5,000        | 106,21            |
|    | w   |                 | "x" (40,57+20,72+40,57)*0,13                                                                                                     |    | 13,242   |              |                   |
|    | w   |                 | Medzisúččet - zákl.pás po obvode ihriska z troch strán                                                                           |    | 13,242   |              |                   |
|    | w   |                 | "x" 40*0,2                                                                                                                       |    | 8,000    |              |                   |
|    | w   |                 | Medzisúččet - styk P1 a P2                                                                                                       |    | 8,000    |              |                   |
|    | w   |                 | Súčet                                                                                                                            |    | 21,242   |              |                   |
| 68 | K   | 935141223.S     | Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy C 250      | m  | 34,000   | 14,000       | 476,00            |

| PČ | Typ | Kód                                                                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 69 | M   | 592270062000                                                                                                                    | Odvodňovací žlab Multiline V150S bez spádu, typ 10.0, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO                                               | ks  | 34,000   | 71,000       | 2 414,00          |
| 70 | M   | 592270069000                                                                                                                    | Štrbinový nádstavec nerezový Drainlock V/X150, dl. 1 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby Multiline, ACO                                                                          | ks  | 34,000   | 145,000      | 4 930,00          |
| 71 | K   | 935141292.S                                                                                                                     | Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm                                                       | ks  | 2,000    | 16,000       | 32,00             |
| 72 | M   | 592270062700                                                                                                                    | Vpust H610 pre odvodňovacie žľaby Multiline V150S, odtok s tesnením DN 150, výška 610 mm, dl. 0,5 m, vrátane kalového koša, s pozinkovanou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO       | ks  | 2,000    | 164,000      | 328,00            |
| 73 | M   | 592270068900                                                                                                                    | Štrbinový nádstavec pozinkovaný Drainlock V/X150, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby Multiline, ACO                                                                     | ks  | 2,000    | 64,000       | 128,00            |
| 74 | M   | 592270100100                                                                                                                    | Odvodňovací monolitický žlab Monoblock RD150V, typ 10.2 revízy diel, dl. 0,66 m, natur s liatinovým roštom, odtok s tesnením DN 100, polymérbetón, ACO                               | ks  | 2,000    | 187,000      | 374,00            |
| 75 | K   | 936105399.S                                                                                                                     | Montáž basketbalových konštrukcií do podlažia ihriska (cenová ponuka)                                                                                                                | ks  | 3,000    | 250,000      | 750,00            |
| 76 | M   | 5531-29S2,2-15                                                                                                                  | Basketbalová konštrukcia jednostĺpová, profil 150x150x4mm, rameno 2,2 m, pre tabuľu 105x180 cm, montáž na pevno do podlažia ihriska (cenová ponuka)                                  | ks  | 1,000    | 570,000      | 570,00            |
| 77 | M   | 5531-29S1,6-15                                                                                                                  | Basketbalová konštrukcia jednostĺpová, profil 150x150x4mm, rameno 1,6 m, pre tabuľu 105x180 cm, montáž na pevno do podlažia ihriska (cenová ponuka)                                  | ks  | 2,000    | 520,000      | 1 040,00          |
| 78 | M   | 5531-35-15                                                                                                                      | Ochrana basketbalovej konštrukcie, ochranné molitanové pudzro (cenová ponuka)                                                                                                        | ks  | 3,000    | 160,000      | 480,00            |
| 79 | M   | 5531-12                                                                                                                         | Basket. doska sklo-akrylová, rozmer 105x180 cm, hrúbka dosky 10 mm, certifikovaná (cenová ponuka)                                                                                    | ks  | 3,000    | 400,000      | 1 200,00          |
| 80 | M   | 5531-31                                                                                                                         | Ochrana dolnej časti basketbalovej dosky 105x180 cm (cenová ponuka)                                                                                                                  | ks  | 3,000    | 115,000      | 345,00            |
| 81 | M   | 5531-02-1                                                                                                                       | Basketbalová obruč PRESMATIC s plynovým piestom a bezhákovým systémom uchytenia siete (cenová ponuka)                                                                                | ks  | 3,000    | 120,000      | 360,00            |
| 82 | M   | 5531-51                                                                                                                         | Sieťa na basketbalovú obruč, hr. šnúry 5 mm (cenová ponuka)                                                                                                                          | ks  | 3,000    | 9,000        | 27,00             |
| 83 | K   | 936124129.S                                                                                                                     | Osadenie lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                                                                                | ks  | 52,000   | 23,000       | 1 196,00          |
|    | VV  |                                                                                                                                 | 13*4                                                                                                                                                                                 |     | 52,000   |              |                   |
| 84 | M   | 55356000PC01                                                                                                                    | Lavička drevená bez nôh 1600x480mm, drevené dosky 90/30mm dl.1600mm (celk.dl.352m/44ks lavičiek)+ kotvenie Z2- kotviaci plech 62/430/4mm+16/430/4mm+70/480/4mm+pánty (3ks/1 lavičku) | ks  | 44,000   | 79,000       | 3 476,00          |
| 85 | M   | 55356000PC02 (celk.dl.47,5m/8ks lavičiek)+ kotvenie Z2- kotviaci plech 62/430/4mm+16/430/4mm+70/480/4mm+pánty (2-3ks/1 lavičku) |                                                                                                                                                                                      | ks  | 8,000    | 119,000      | 952,00            |
| 86 | K   | 936214101                                                                                                                       | Hokejová bránka vr. montáže                                                                                                                                                          | SÚb | 1,000    | 2 500,000    | 2 500,00          |
| 89 | K   | 936941319.S                                                                                                                     | Montáž garáže pre rolbu, rozmer 3000x5000x3000mm                                                                                                                                     | ks  | 1,000    | 250,000      | 250,00            |
| 90 | M   | 55356001PC01                                                                                                                    | Dodávka garáže pre rolbu, rozmer 3000x5000x3000mm, steny, strecha, kúrenie.brána 2300x2300mm rolovacia elektrická, elektrina, komplet výrobok vr.dopravy (cenová ponuka)             | ks  | 1,000    | 6 430,000    | 6 430,00          |
| 91 | K   | 938909315.S                                                                                                                     | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou                                                                  | m2  | 995,200  | 0,010        | 9,95              |
|    | W   |                                                                                                                                 | "skladba P1" 825,4                                                                                                                                                                   |     | 825,400  |              |                   |
|    | W   |                                                                                                                                 | "skladba P2" 169,8                                                                                                                                                                   |     | 169,800  |              |                   |
|    | W   |                                                                                                                                 | Súčet                                                                                                                                                                                |     | 995,200  |              |                   |
| 92 | K   | 941941031.S                                                                                                                     | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                                        | m2  | 39,413   | 2,000        | 78,83             |
|    | W   |                                                                                                                                 | (4,75+1+1+0,75)*(4,25-1,8)                                                                                                                                                           |     | 18,375   |              |                   |
|    | VV  |                                                                                                                                 | (0,25+7,65+2*1)*(4,25+3,6)/2-1.8) "terén v spáde"                                                                                                                                    |     | 21,038   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
|     |     | vv             | Súčet - zo strany omietanej plochy steny                                                                                                        |    | 39,413     |              |                   |
| 93  | K   | 941941191.S    | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 39,413     | 1,500        | 59,12             |
| 94  | K   | 941941831.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 39,413     | 1,500        | 59,12             |
| 95  | K   | 952903112.S    | Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiami odpadových vôd, nádrží, kanálov                                               | m2 | 21,630     | 2,000        | 43,26             |
|     |     | vv             | 30,9*0,7                                                                                                                                        |    | 21,630     |              |                   |
| 96  | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                               | t  | 1 135,993  | 7,500        | 8 519,95          |
| 97  | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                   | t  | 15 903,902 | 0,200        | 3 180,78          |
|     |     | vv             | 1135,993*14 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                  |    | 15 903,902 |              |                   |
| 98  | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                     | t  | 1 135,993  | 8,000        | 9 087,94          |
| 99  | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                      | t  | 6 815,958  | 0,800        | 5 452,77          |
|     |     | vv             | 1135,993*6 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                   |    | 6 815,958  |              |                   |
| 100 | K   | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                                | t  | 1 029,663  | 10,000       | 10 296,63         |
|     |     | vv             | 1135,993-106,33 "pi odpočet asfaltu"                                                                                                            |    | 1 029,663  |              |                   |
| 101 | K   | 979089212.S    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                                    | t  | 106,330    | 14,500       | 1 541,79          |
|     |     | D 99           | Presun hmôt HSV                                                                                                                                 |    |            |              | 3 767,64          |
| 102 | K   | 998222012.S    | Presun hmôt na spevnených plochách (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky                                                                             | t  | 1 395,423  | 2,700        | 3 767,64          |
|     |     | D PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                             |    |            |              | 49 304,12         |
|     |     | D 711          | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                  |    |            |              | 3 997,95          |
| 103 | K   | 711471057.S    | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej                                                     | m2 | 859,720    | 2,500        | 2 149,30          |
|     |     | vv             | "skladba P1" 825,4                                                                                                                              |    | 825,400    |              |                   |
|     |     | vv             | Medzisúččet - pod ihriskom                                                                                                                      |    | 825,400    |              |                   |
|     |     | vv             | 31,2*1,1                                                                                                                                        |    | 34,320     |              |                   |
|     |     | vv             | Medzisúččet - pod energokanádom                                                                                                                 |    | 34,320     |              |                   |
|     |     | vv             | Súčet                                                                                                                                           |    | 859,720    |              |                   |
| 104 | M   | 283230002700.S | Nopová fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti, pre spodnú stavbu                                                           | m2 | 988,678    | 1,780        | 1 759,85          |
|     |     | vv             | 859,72*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                  |    | 988,678    |              |                   |
| 105 | K   | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                                    | %  | 37,000     | 2,400        | 88,80             |
|     |     | D 713          | Izolácie tepelné                                                                                                                                |    |            |              | 30 668,57         |
| 106 | K   | 713120010.S    | Zakrývanie izolácie podláh fóliou                                                                                                               | m2 | 825,400    | 0,700        | 577,78            |
|     |     | vv             | "skladba P1" 825,4                                                                                                                              |    | 825,400    |              |                   |
| 107 | M   | 283220003000.S | Fólia z PVC, hr. 0,2 mm                                                                                                                         | m2 | 949,210    | 1,350        | 1 281,43          |
|     |     | vv             | 825,4*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                   |    | 949,210    |              |                   |
| 108 | K   | 713122121.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách                                                                   | m2 | 859,720    | 2,000        | 1 719,44          |
|     |     | vv             | "skladba P1" 825,4                                                                                                                              |    | 825,400    |              |                   |
|     |     | vv             | Medzisúččet - pod ihriskom                                                                                                                      |    | 825,400    |              |                   |
|     |     | vv             | 31,2*1,1                                                                                                                                        |    | 34,320     |              |                   |
|     |     | vv             | Medzisúččet - pod energokanádom                                                                                                                 |    | 34,320     |              |                   |
|     |     | vv             | Súčet                                                                                                                                           |    | 859,720    |              |                   |
| 109 | M   | 283750001800   | Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER                                              | m2 | 1 753,829  | 14,400       | 25 255,14         |
|     |     | vv             | 859,72*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                  |    | 1 753,829  |              |                   |
| 110 | K   | 713132211.S    | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením                                                                 | m2 | 81,481     | 3,500        | 285,18            |
|     |     | vv             | (40,57+20,72+40,57)*0,6                                                                                                                         |    | 61,116     |              |                   |
|     |     | vv             | Medzisúččet - zákl.pás po obvode ihriska z troch strán                                                                                          |    | 61,116     |              |                   |
|     |     | vv             | (31,2+1+6,37)*0,528 "steny"                                                                                                                     |    | 20,365     |              |                   |
|     |     | vv             | Medzisúččet - energokanáľ                                                                                                                       |    | 20,365     |              |                   |
|     |     | vv             | Súčet                                                                                                                                           |    | 81,481     |              |                   |
| 111 | M   | 283750001800   | Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER                                              | m2 | 83,111     | 14,400       | 1 196,80          |
|     |     | vv             | 81,481*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                  |    | 83,111     |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 112 | K   | 998713201.S  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                         | %  | 196,000   | 1,800        | 352,80            |
| D   |     | 767          | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 14 637,60         |
| 113 | K   | 767161110.S  | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg                                                                                                                                                               | m  | 125,600   | 4,000        | 502,40            |
|     | VV  |              | 67,9+57,7                                                                                                                                                                                                                                         |    | 125,600   |              |                   |
| 114 | M   | 55352000PC01 | Zábradlie oceľové na tribúne, madlo trubka 44,5/4mm+stĺpik TR 4,5/4mm, dĺžka 1ks=1050mm (56ks)+kotviaci plech 150/15085mm (56ks)+kotvenie bočné, kotva rozštepová do betónu d.8mm/80mm (224ks), žiarovo pozinkované, celk.hmotnosť 578,3kg/125,6m | m  | 125,600   | 29,500       | 3 705,20          |
| 115 | K   | 767590110.S  | Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zvaraním                                                                                                                                                                                        | kg | 1 088,400 | 1,000        | 1 088,40          |
|     | VV  |              | "Z10" 1088,4                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 088,400 |              |                   |
| 116 | M   | 55300000PC02 | Prekrytie energokanála - demontovateľný kryt - plech rebrováný hr.4mm (celk.plocha 20,8m2/737,2kg)+L40/40/4 (celk.dl.127,8m/309,3kg)+pomoc.mater. (41,86kg), žiarovo pozink. "Z10"                                                                | kg | 1 088,400 | 6,000        | 6 530,40          |
| 117 | K   | 767590229.S  | Montáž rámu L k podlahovým roštom na prekrytie energokanála                                                                                                                                                                                       | m  | 60,300    | 10,000       | 603,00            |
|     | VV  |              | "Z11" 60,3                                                                                                                                                                                                                                        |    | 60,300    |              |                   |
| 118 | M   | 55300000PC03 | Prekrytie energokanála - rám+kotvenie - L50/50/4 (celk.dl.60,3m/184,5kg)+pásov.ocel' 50/4mm (celk.dl.50m/89kg)+pomoc.materiál (10,9kg), žiarovo pozink. "Z11"                                                                                     | kg | 284,400   | 6,500        | 1 848,60          |
| 119 | K   | 767914831.S  | Demontáž oplatenia - 2xpole + vybúranie stĺpov 2ks                                                                                                                                                                                                | m  | 4,900     | 20,000       | 98,00             |
|     | VV  |              | "ozn.B" 4,9                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,900     |              |                   |
| 120 | K   | 767914832.S  | Demontáž oplatenia + vybúranie stĺpov vr. betónového základu + premiestnenie jestvujúceho stĺpa                                                                                                                                                   | m  | 5,580     | 20,000       | 111,60            |
|     | VV  |              | "ozn.C" 5,58                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,580     |              |                   |
| 121 | K   | 998767201.S  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                    | %  | 150,000   | 1,000        | 150,00            |
| D   |     | OST          | Ostatné                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Objekt:

**002 - Hlavný objekt - časť ELI**

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ:

MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

IČO:

35798840

IČ DPH:

SK2020281098

Projektant:

Ing.Dušan Hudák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Dušan Hudák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |  |                  |             |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  | <b>25 169,42</b> |             |                  |
|                     |  | Základ dane      | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        |  | 0,00             | 20,00%      | 0,00             |
| znižená             |  | 25 169,42        | 20,00%      | 5 033,88         |
| <b>Cena s DPH</b>   |  | <b>v EUR</b>     |             | <b>30 203,30</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Objekt:

**002 - Hlavný objekt - časť ELI**

Miesto: Košice

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

Projektant: Ing.Dušan Hudák

Zhotoviteľ: ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

Spracovateľ: Ing.Dušan Hudák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**25 169,42**

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                      | 157,40    |
| 2 - Zakladanie                                                 | 157,40    |
| M - Práce a dodávky M                                          | 23 398,74 |
| 21-M - Elektromontáže                                          | 20 127,56 |
| 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 3271,18   |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby                               | 1 613,28  |

# ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Objekt:

**002 - Hlavný objekt - časť ELI**

Miesto: Košice

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

Projektant: Ing.Dušan Hudák

Zhotoviteľ: ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

Spracovateľ: Ing.Dušan Hudák

| PČ                        | Typ  | Kód            | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |      |                |                                                                                                           |    |          |              | <b>25 169,42</b>  |
| D                         | HSV  |                | Práce a dodávky HSV                                                                                       |    |          |              | 157,40            |
| D                         | 2    |                | Zakladanie                                                                                                |    |          |              | 157,40            |
| 1                         | K    | 279313711.S    | Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30                                                               | m3 | 1,500    | 104,930      | 157,40            |
| D                         | M    |                | Práce a dodávky M                                                                                         |    |          |              | 23 398,74         |
| D                         | 21-M |                | Elektromontáže                                                                                            |    |          |              | 20 127,56         |
| 2                         | K    | 210111004.S    | Zásuvka vonkajšia podzemná - MONTÁŽ                                                                       | ks | 3,000    | 4,370        | 13,11             |
| 3                         | M    | 345540004300.S | Zásuvka vonkajšia podzemná STAKOHOME 7702-A                                                               | ks | 3,000    | 440,070      | 1 320,21          |
| 4                         | K    | 210111154.S    | Zásuvková skriňa                                                                                          | ks | 1,000    | 5,270        | 5,27              |
| 5                         | M    | 345540007744.S | Zásuvková skriňa SCAME DS41-101110-1                                                                      | ks | 1,000    | 287,010      | 287,01            |
| 6                         | K    | 210193009.S    | Pilomat - montáž                                                                                          | ks | 1,000    | 55,850       | 55,85             |
| 7                         | M    | 357110009000.S | PILOMAT výroba /napr. Konex/                                                                              | ks | 1,000    | 1 876,250    | 1 876,25          |
| 8                         | K    | 210193043.S    | Skriňa prípojková pre nabíjaciu stanicu elektrobicyklov Reb                                               | ks | 1,000    | 12,170       | 12,17             |
| 9                         | M    | 357110014710.S | Skriňa DISTRIBOX typ NP66-D403021, držiaky pre upínací pás                                                | ks | 1,000    | 212,800      | 212,80            |
| 10                        | K    | 210193253.S    | Rozvádzač ocelepolechový pre zapustenú montáž tr 43, výška 1350, 1550 x šírka 510 mm, bez sekacích náradí | ks | 1,000    | 39,270       | 39,27             |
| 11                        | M    | 357150000115   | Rozvodnicová skriňa ocelepolechová pre zapustenú montáž - RHmšp                                           | ks | 1,000    | 4 704,000    | 4 704,00          |
| 12                        | K    | 210220601.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301                                                                   | m  | 250,000  | 1,000        | 250,00            |
| 13                        | M    | 354410063300.S | Pásovina uzemňovacia nerez akost' 1.4301 označenie 30 x 3,5 mm A2                                         | kg | 208,335  | 6,790        | 1 414,59          |
| 14                        | K    | 210800110.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6                                                             | m  | 190,000  | 0,570        | 108,30            |
| 15                        | M    | 341110001000.S | Kábel medený CYKY 3x6 mm2                                                                                 | m  | 190,000  | 1,970        | 374,30            |
| 16                        | K    | 210800124.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16                                                            | m  | 10,000   | 1,110        | 11,10             |
| 17                        | M    | 341110002400.S | Kábel medený CYKY 5x16 mm2                                                                                | m  | 10,000   | 8,230        | 82,30             |
| 18                        | K    | 210810091      | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240+120 pre vonkajšie práce                           | m  | 20,000   | 4,150        | 83,00             |
| 19                        | M    | 341110006000.S | Kábel medený 1-CYKY 5x240 mm2                                                                             | m  | 20,000   | 131,070      | 2 621,40          |
| 20                        | K    | 210810092      | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce                                | m  | 50,000   | 0,950        | 47,50             |
| 21                        | M    | 341110006100.S | Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2                                                                              | m  | 50,000   | 9,880        | 494,00            |
| 22                        | K    | 210810098      | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50 pre vonkajšie práce                                | m  | 30,000   | 2,110        | 63,30             |
| 23                        | M    | 341110006700.S | Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm2                                                                              | m  | 30,000   | 23,970       | 719,10            |
| 24                        | K    | 210902113.S    | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120                                            | m  | 230,000  | 5,290        | 1 216,70          |
| 25                        | M    | 341110031300.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2                                                                          | m  | 230,000  | 14,832       | 3 411,36          |
| 26                        | K    | MV             | Murárske výpomoci                                                                                         | %  | 6,000    | 19,050       | 114,30            |
| 27                        | K    | PM             | Podružný materiál                                                                                         | %  | 3,000    | 158,690      | 476,07            |
| 28                        | K    | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                               | %  | 6,000    | 19,050       | 114,30            |
| D                         | 46-M |                | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach                                                   |    |          |              | 3 271,18          |
| 29                        | K    | 460070403.S    | Jama pre PILOMAT                                                                                          | ks | 1,000    | 57,270       | 57,27             |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 30    | K   | 460200163.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                              | m   | 140,000  | 5,500        | 770,00            |
| 31    | K   | 460200263.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                              | m   | 45,000   | 6,490        | 292,05            |
| 32    | K   | 460200313.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                             | m   | 10,000   | 11,350       | 113,50            |
| 33    | K   | 460420022.S    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm                     | m   | 195,000  | 1,390        | 271,05            |
| 34    | M   | 581530000300.S | Piesok technický triedený                                                                                                | t   | 20,280   | 42,570       | 863,32            |
| 35    | K   | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                                      | m   | 270,000  | 0,310        | 83,70             |
| 36    | M   | 283230008000   | Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD                                                    | m   | 270,000  | 0,040        | 10,80             |
| 37    | K   | 460510021.S    | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác                           | m   | 20,000   | 1,130        | 22,60             |
| 38    | M   | 286130073800   | Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09090 FA, čierna, DN 90, HDPE, KOPOS                                       | m   | 20,000   | 1,408        | 28,16             |
| 39    | K   | 460560163.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3                           | m   | 140,000  | 2,090        | 292,60            |
| 40    | K   | 460560263.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3                           | m   | 45,000   | 3,120        | 140,40            |
| 41    | K   | 460560313.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3                          | m   | 10,000   | 4,790        | 47,90             |
| 42    | K   | MV             | Murárske výpomoci                                                                                                        | %   | 6,000    | 20,910       | 125,46            |
| 43    | K   | PM             | Podružný materiál                                                                                                        | %   | 3,000    | 8,970        | 26,91             |
| 44    | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                                              | %   | 6,000    | 20,910       | 125,46            |
| D HZS |     |                | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                               |     |          |              | 1 613,28          |
| 45    | K   | HZS000114.S    | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 80,000   | 20,166       | 1 613,28          |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Objekt:

**003 - Hlavný objekt - technológia a doplnky**

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

IČO:

35798840

IČ DPH:

SK2020281098

Projektant:

HALAPROJEKT, Ing.Hanuliak Ladislav, Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**196 665,00**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 196 665,00  | 20,00%      | 39 333,00  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**235 998,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemím

Objekt:

**003 - Hlavný objekt - technológia a doplnky**

Miesto: Košice

Dátum: 14.07.2021

Objednávateľ: Mesto Košice

HALAPROJEKT,  
Ing.Hanuliak  
Ladislav, Košice

Zhotoviteľ: ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**196 665,00**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Ostatné - Ostatné                                    | 196 665,00 |
| OST1 - Ostatné - technológia - Zdroj chladu          | 76 000,00  |
| OST2 - Ostatné - technológia - Chladiaca doska       | 73 400,00  |
| OST4 - Ostatné - technológia - Mantinelové vybavenie | 23 865,00  |
| OST5 - Ostatné - technológia - Montáž, skúšky        | 23 400,00  |

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná športová plocha - Streetbal a ľadová plocha so zázemín

Objekt: 003 - Hlavný objekt - technológia a doplnky

|               |                                                           |              |                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Miesto:       | Košice                                                    | Dátum:       | 14.07.2021                                       |
| Objednávateľ: | Mesto Košice                                              | Projektant:  | HALAPROJEKT,<br>Ing.Hanuliak<br>Ladislav, Košice |
| Zhotoviteľ:   | ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava | Spracovateľ: | Ing.Ivana Brecková                               |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 196 665,00

|    |         |                                                                                                                                         |                                                                                            |     |        |            |            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| D  | Ostatné | Ostatné                                                                                                                                 |                                                                                            |     |        |            | 196 665,00 |
| D  | OST1    | Ostatné - technológia - Zdroj chladu                                                                                                    |                                                                                            |     |        |            | 76 000,00  |
| 1  | K       | OST1.01                                                                                                                                 | HITEMA SBS - R32.380 záruka: 24 mesiacov                                                   | ks  | 1,000  | 75 000,000 | 75 000,00  |
|    | W       | Vzduchom chladený kompaktný chladič kvapaliny s ekologickým chladivom R32 / GWP 675 / BLUEVOLUTION so zabudovaným hydraulickým modulom. |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | 4 X hermetický kompresor SCROLL s krokovou reguláciou výkonu                                                                            |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | 2 chladiace okruhy                                                                                                                      |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | Qch= 248,00 kW, Tk= -9.0/-12.0C pri To= +15C                                                                                            |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | Chladené médium, nemrznúca zmes                                                                                                         |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | El.napájanie: 400/50/3                                                                                                                  |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | Príkon: 71,32 kW                                                                                                                        |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | Istenie: 307A                                                                                                                           |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | 1                                                                                                                                       |                                                                                            |     |        |            | 1,000      |
| 2  | K       | OST1.02                                                                                                                                 | HITEMA SBS - R32.380 záruka: 24 mesiacov - povinné uvedenie do prevádzky od výrobcu záruka | ks  | 1,000  | 1 000,000  | 1 000,00   |
| D  | OST2    | Ostatné - technológia - Chladiaca doska                                                                                                 |                                                                                            |     |        |            | 73 400,00  |
| 3  | K       | OST2.01                                                                                                                                 | Rozvod chladu pre BETÓN 20X40m záruka: 24 mesiacov                                         | ks  | 1,000  | 58 000,000 | 58 000,00  |
|    | W       | Dodávka a šéfmontáž rozvodov chladu pre klzisko s betónovou chladiacou doskou                                                           |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | Trubky PE 25mm, osová vzdialenosť 80mm                                                                                                  |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | 1                                                                                                                                       |                                                                                            |     |        |            | 1,000      |
| 4  | K       | OST2.02                                                                                                                                 | Rozdeľovač/zberač záruka: 24 mesiacov                                                      | m   | 20,000 | 200,000    | 4 000,00   |
|    | W       | Dodávka a šéfmontáž rozdeľovača a zberača vrátane pripojenia na rozvody chladiacej dosky                                                |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | Trubky rozdeľovača a zberača PE HART vrátane izolácie, meracích a hydraulických armatúr                                                 |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | 20                                                                                                                                      |                                                                                            |     |        |            | 20,000     |
| 5  | K       | OST2.03                                                                                                                                 | Prepojovacie potrubie pre CLASSIC 20x40m záruka: 36 mesiacov                               | m   | 30,000 | 50,000     | 1 500,00   |
|    | W       | Dodávka a šéfmontáž prepojovacích potrubí do prepojovacej šachty                                                                        |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | Potrubie PE HART vrátane izolácie tvaroviek a pripojovacích armatúr                                                                     |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | 30                                                                                                                                      |                                                                                            |     |        |            | 30,000     |
| 6  | K       | OST2.04                                                                                                                                 | Nemrznúca zmes pre MĽP 800m2 záruka: 24 mesiacov                                           | kpl | 1,000  | 6 000,000  | 6 000,00   |
|    | W       | Nemrznúca zmes Propylénglykol/Voda 65:35 dodávaná v PE kontajneroch 1000 lit.                                                           |                                                                                            |     |        |            |            |
|    | W       | 1                                                                                                                                       |                                                                                            |     |        |            | 1,000      |
| 7  | K       | OST2.05                                                                                                                                 | Armovací plán záruka                                                                       | kpl | 1,000  | 100,000    | 100,00     |
| 8  | K       | OST2.06                                                                                                                                 | Technický dozor záruka, dozorovanie počas betonárskych prác                                | kpl | 1,000  | 1 500,000  | 1 500,00   |
| 9  | K       | OST2.07                                                                                                                                 | Dopravné náklady záruka, doprava technológie                                               | kpl | 1,000  | 2 000,000  | 2 000,00   |
| 10 | K       | OST2.08                                                                                                                                 | Dopravné náklady záruka, dopravné náklady špecialisti AST                                  | kpl | 1,000  | 300,000    | 300,00     |
| D  | OST4    | Ostatné - technológia - Mantinelové vybavenie                                                                                           |                                                                                            |     |        |            | 23 865,00  |
| 11 | K       | OST4.01                                                                                                                                 | AST ProFun White PE120 S - 2,0m záruka: 24 mesiacov                                        | ks  | 38,000 | 390,000    | 14 820,00  |
|    | W       | Rovný diel ohradenia ľadovej plochy v=120cm, dĺžka=200cm                                                                                |                                                                                            |     |        |            |            |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | W   |         | Okopová lišta žltá, madlá čierne, krycia doska biela     |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 38                                                       |     | 38,000   |              |                   |
| 12 | K   | OST4.02 | AST ProFun White PE120 S - 1,0m záruka: 24 mesiacov      | ks  | 4,000    | 203,000      | 812,00            |
|    | W   |         | Rovný diel ohradenia ľadovej plochy v=120cm, dĺžka=100cm |     |          |              |                   |
|    | W   |         | Okopová lišta žltá, madlá čierne, krycia doska biela     |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 4                                                        |     | 4,000    |              |                   |
| 13 | K   | OST4.03 | AST ProFun White PE120 S - R 4,0m záruka: 24 mesiacov    | set | 1,000    | 6 000,000    | 6 000,00          |
|    | W   |         | Oblúkové diely ohradenia ľadovej plochy v=120cm, R=400cm |     |          |              |                   |
|    | W   |         | Okopová lišta žltá, madlá čierne, krycia doska biela     |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 1                                                        |     | 1,000    |              |                   |
| 14 | K   | OST4.04 | AST ProFun White PE120 S - dvere záruka: 24 mesiacov     | ks  | 4,000    | 297,000      | 1 188,00          |
|    | W   |         | Dverový segment ohradenia                                |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 4                                                        |     | 4,000    |              |                   |
| 15 | K   | OST4.05 | AST ProFun White PE120 S - brána záruka: 24 mesiacov     | ks  | 1,000    | 1 045,000    | 1 045,00          |
|    | W   |         | Brána pre vstup rolby v=120cm, šírka=400cm               |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 1                                                        |     | 1,000    |              |                   |
|    | D   | OST5    | Ostatné - technológia - Montáž, skúšky                   |     |          |              | 23 400,00         |
| 16 | K   | OST5.01 | Montáž chladiča záruka:                                  | kpl | 1,000    | 3 000,000    | 3 000,00          |
|    | W   |         | Osadenie a pripojenie chladiaceho stroja                 |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 1                                                        |     | 1,000    |              |                   |
| 17 | K   | OST5.02 | Rozvody chladu záruka: 3500                              | kpl | 1,000    | 12 000,000   | 12 000,00         |
|    | W   |         | Montáž rozvodov chladu pre chladiacu dosku               |     |          |              |                   |
|    | W   |         | Montáž a kompletácia rozdeľovača a zberača               |     |          |              |                   |
|    | W   |         | Montáž prepojovacích potrubí                             |     |          |              |                   |
|    | W   |         | Zaškolenie obsluhy                                       |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 1                                                        |     | 1,000    |              |                   |
| 18 | K   | OST5.03 | Montáž mantinelov záruka:                                | kpl | 1,000    | 2 200,000    | 2 200,00          |
|    | W   |         | Montáž mantinelového systému, zaškolenie obsluhy         |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 1                                                        |     | 1,000    |              |                   |
| 19 | K   | OST5.04 | Skúšky záruka:                                           | kpl | 1,000    | 1 000,000    | 1 000,00          |
|    | W   |         | Plnenie systému vodou, tlaková skúška, evakuácia systému |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 1                                                        |     | 1,000    |              |                   |
| 20 | K   | OST5.05 | Uvedenie do prevádzky záruka: 1050                       | kpl | 1,000    | 2 700,000    | 2 700,00          |
|    | W   |         | Naplnenie chladiaceho systému prevádzkovými kvapalinami, |     |          |              |                   |
|    | W   |         | kontrola a spustenie chladiaceho stroja                  |     |          |              |                   |
|    | W   |         | výroba ľadu do výšky 2cm                                 |     |          |              |                   |
|    | W   |         | Zaškolenie obsluhy                                       |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 1                                                        |     | 1,000    |              |                   |
| 21 | K   | OST5.06 | Dopravné náklady montážne vozidlo záruka:                | kpl | 3,000    | 700,000      | 2 100,00          |
| 22 | K   | OST5.07 | Logistika záruka: 1000                                   | kpl | 1,000    | 400,000      | 400,00            |
|    | W   |         | Koordinácia prác a dodávok, dopravné náklady             |     |          |              |                   |
|    | W   |         | 1                                                        |     | 1,000    |              |                   |



## OBEC B I D O V C E, 044 45

číslo: 601/2020-Bi

Bidovce dňa 24. 02. 2021



Obec ..... B I D O V C E .....

Toto rozhodnutie nadobudlo  
právoplatnosť dňa: 6. 4. 2021

Podpis .....

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Bidovce ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, zn. OU-KE-OVBP2-2020/044684-002 zo dňa 08.10.2020. takto

#### rozhodol

podľa § 66 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

#### povoľuje

stavbu „**Multifunkčná športová plocha sreetball a ľadová plocha, Mestský park Košice**“, na pozemkoch KN-C **parcelne čísla** 2052/8, 2052/3, 2052/11, 2048/18, 2052/13, 2047/14, 2052/9, 2048/18, 2047/13, 2047/15, 2052/13, 2052/6, **katastrálne územie Stredné Mesto**, nachádzajúcu sa na území ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Košice, pre stavebníka: **Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.**

Stavba pozostáva zo stavebných úprav súvisiacich s vybudovaním multifunkčnej športovej plochy na jestvujúcej ploche ihriska, situovaného na pozemku KN-C parcelné číslo 2052/3, katastrálne územie Stredné Mesto, v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Košice, ktoré je súčasťou nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky - Park mestský s areálom, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 3480/1. Jestvujúce ihrisko je situované v severozápadnej časti mestského parku. Západná strana hraničí s areálom mestského kúpaliska + tribúna, východná a južná strana je otvorená do mestského parku, v severnej časti sa nachádza v blízkosti budovy ubytovne.

Navrhovaná mullifunkčná plocha bude využívaná celoročne. V zimnom období ako ľadová plocha - klzisko, v letnom období bude využívaná na športové aktivity - streetball

a spoločenské podujatia.

Stavba pozostáva:

objekt multifunkčného ihriska / ľadová plocha + streetball /  
úprava časti tribúny /sedenie + zábrany/  
rozvod elektrickej energie NN /prípojka NN z jestvujúcej trafostanice + rozvody NN/  
protihlukové opatrenia /protihluková stena./  
parkovanie rolby (technické zariadenie na údržbu ľadovej plochy)  
statika stavby  
protipožiarna ochrana stavby  
technológia chladenia + technologické vybavenie ľadovej plochy

Stavba sa uskutoční na pozemkoch KN-C. katastrálne územie Stredné Mesto:

ihrisko - parcelné číslo 2052/3

energokanáľ - parcelné číslo 2052/3, 2052/8

hluková stena - parcelné číslo 2052/8,2 048/18

prípojka NN - parcelné číslo 2052/8, 2052/3, 2052/9, 2047/13, 2047/15, 2047/14, 2052/13

sedenie na tribúne - parcelné číslo 2052/6.

ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 10527 vo vlastníctve stavebníka. Mesta Košice, Trieda SNP 48A, Košice, PSČ 040 11.

#### Technicko-ekonomické ukazovatele:

Multifunkčná plocha:

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ľadová plocha               | 20x40= 800 m <sup>2</sup>     |
| Ľadová plocha + energokanáľ | 873,30 m <sup>2</sup>         |
| Spevnená plocha             | 168,20 m <sup>2</sup>         |
| Streetball                  | 165m <sup>2</sup> /1 ihrisko/ |

Protihluková stena:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Zastavaná plocha    | 3,60 m <sup>2</sup>  |
| Obostavaný priestor | 18,75 m <sup>3</sup> |
| Maximálna výška     | +4,20 /od terénu/    |

#### Architektonické riešenie:

Projekt akceptuje plošné a výškové členenie jestvujúceho stavu objektov. Stavebné úpravy súvisiace s vytvorením multifunkčnej plochy sa uskutočnia na ploche jestvujúceho ihriska. Navrhovaná plocha a výška multifunkčnej plochy je zhodná s jestvujúcim stavom.

Okolo chladiaceho zariadenia na výrobu ľadu, ktoré je situované na severozápadnej strane riešeného územia bude uskutočnená proti hluková stena s výškou 4.2m nad terénom, na zamedzenie šírenia hluku na okolité objekty, najmä na jestvujúcu prevádzku ubytovne na parcele K N-C 2052/2. katastrálne územie Stredné Mesto. Podľa hlukovej štúdie, samostatne hodnotená technológia chladenia nespôsobí prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku. Protihluková stena je murovaná z betónových debniacich tvárnic.

Dažďová voda zo spevnenej plochy ihriska bude odvedená prirodzeným vsakovaním do okolitej zelene.

Garážovanie rolby v garáži je sezónne. Typová garáž bude po skončení zimnej sezóny demontovaná.

#### Zimná prevádzka: ľadová plocha-klzisko

##### Stavebná časť:

- búracie práce - jestvujúca spevnená plocha asfaltového ihriska
- realizácia výkopových prác
- teleso klziska + zateplenie
- energokanál
- protihluková stena
- parkovanie rolby - temperovaná garáž + sklad na náradie
- pripojenie NN - elektrická prípojka
- odvod dažďovej vody - vsakovaním do okolitej zelene

##### Technologická časť:

- strojné vybavenie - výroba chladu - chiller
- rozvody chladu - hlavné rozvody v energokanáli
- rozvody chladu - potrubné rozvody v betónovej vrstve klziska
- armovaný betón hr. 130 mm - nášľapná vrstva
- dodávka technológie úpravy ľadovej plochy - rolba
- dodávka mantinelov a príslušenstva k ľadovej ploche

#### Letná prevádzka: ihrisko + streetball + spoločenské udalosti

Počet streetballových ihrísk - 3 ks

Značenie ihriska na betónovej ploche

NN pripojenie časomier - 3 x

Osadenie basketbalových košov - 3 x

Osadenie NN zemných pilomatov s rozvodom elektrickej energie,

podľa predloženej a tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je Ing. Ladislav Hanuliak, Palmová 8. Košice, autorizovaný stavebný inžinier, 2651 \*Al.
2. Prípadné zmeny nemôžu byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
4. Stavba sa napojí na NN sieť elektrickou prípojkou, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 2052/8. 2052/3, 2052/9. 2047/13, 2047/15. 2047/14, 2052/13, s napojením z jestvujúcej trafostanice na pozemku KN-C parcelné číslo 2052/13, katastrálne územie Stredné Mesto, situovanej v areáli Mestského parku. NN prípojka je situovaná v trase jestvujúcich inžinierskych sietí.
5. Prístup k stavbe je jestvujúci, po spevnenej ploche z ul. Mlynská. Prejazd vozidiel stavby nie je prípustný cez parkové plochy a plochy zelene.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác a počas výstavby prispôbiť prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám občanov, hlavne na miestach sústredeného pohybu peších. Pri realizácii stavby a pri súbehu a križení s inými inžinierskymi sieťami dodržať STN EN 73 6005. STN EN 38 6413. STN EN 73 6822. dodržať platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.
7. Stavba bude vykonávaná dodávateľsky a zhotoví tel' stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.
8. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné ustanovenia § 43d. § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
9. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43 f stavebného zákona (ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov).
10. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
11. Stavbu vykonať tak, aby nebola narušená statická bezpečnosť jestvujúceho a vedľajších objektov.
12. Stavebné práce realizovať tak, aby stavebnou činnosťou neboli nadmerne narušované a obmedzované práva vlastníkov susedných pozemkov a stavieb a ich užívanie.
13. Pri skladovaní stavebného materiálu resp. pri zriadení zariadenia staveniska je stavebník postupovať v zmysle požiadaviek určených Správou mestskej zelene v Košiciach

uvedených vo vyjadrení č. 2020/008312-50/Šog. zo dňa 21.12.2020. Preberací protokol o odovzdaní stavbou dotknutej zelene predložiť stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

14. Stavebník je povinný dodržať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice.
15. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-KE-OSZP3-2020/053791-002 zo dňa 29.12.2020 dodržať podmienky vyplývajúce zo zákona o odpadoch, hlavne:

Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.

Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.

Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.

Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.

Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu, požiada orgán štátnej správy o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.

16. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2020/053146-002 zo dňa 14.12.2020 dodržať nasledovné podmienky:
  - Rešpektovať jestvujúci prvok MÚSESu - mestské biocentrum regionálneho významu Mestský park aj s dodržaním ekostabilizačných opatrení a návrhu režimu, zachovať a podporiť ho a neobmedzovať jeho funkčnosť.
  - Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
  - Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
  - Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí. resp. k ich odumretiu.
  - Trasu výkopovej ryhy v zelených pásach odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín, - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretlačením, navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín, - odsúhlasenie

vzdialeností výkopov od drevín, a krovitých porastov na pozemku Mesta Košice, správcom (Správou mestskej zelene v Košiciach)

- Pri výkopových prácach a stavebných prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín.
- Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2.5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí.
- V prípade, že umiestnenie stavby je v kolízii stavby s existujúcou zeleňou, investor predloží na stavebnom úrade právoplatné príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona.
- Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- Predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí.
- Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní.
- Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.
- V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

17. Pri uskutočňovaní rešpektovať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2021/1237-05/3939/SO.DU zo dňa 22.1.2021:

Pri stavebných aktivitách je potrebné dôsledne dodržať normu STN 83 7010 (Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v ochrannom koreňovom priestore (priestor od päty kmeňa po obvod koruny). Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2.5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Inou - šetrnejšou - možnosťou môže byť v prípade kladenia infraštruktúry vrtanie tunela popod koreňový systém, ktoré je oveľa menej škodlivé ako vykopanie ryhy vedľa stromov.

Stromy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti plánovanej stavebnej činnosti, je potrebné chrániť pred poškodením doskovým debnením. Debnenie má siahať do výšky min. 1.8 m a musí byť umiestnené po obvode stromov aspoň 2,5 m od kmeňa. Ťažké mechanizmy sa smú pohybovať len po spevnených povrchoch. V prípade nevyhnutných prejazdov mechanizmov po nespevnených povrchoch v ochrannom koreňovom priestore stromov tento má byť chránený pred zhutnením vysypaním hrubej vrstvy mulču (drevená kôra, drevná hmota) cca 20cm.

Pri stavebných aktivitách postupovať s maximálnou opatrnosťou tak, aby sa nepoškodili jestvujúce stromy.

Stavebný odpad a stavebné materiály neskladovať (ani krátkodobo) v ochrannom koreňovom priestore stromov, ale len na spevnených povrchoch.

Ak dôjde pri stavebnej činnosti k narušeniu trávnatých plôch a okrasných záhonov, je ich potrebné po ukončení prác prinavrátiť do pôvodného stavu.

Pri všetkých stavebných aktivitách je potrebné, aby bol určený stavebný dozor pre kontrolu dodržiavania podmienok ochrany zelene v parku pri stavebných aktivitách, aby sa minimalizovalo poškodenie vegetácie, podľa § 32 odseku 14 pamiatkového zákona: ak v priebehu obnovy dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, ten, kto práce vykonáva, je povinný ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu a až do vydania rozhodnutia krajského pamiatkového úradu zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad Košice rozhodne o ďalšom postupe najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu.

Vlastník oznámi s uvedením čísla tohto rozhodnutia písomne (alebo e-mailom) správnomu orgánu v predstihu min. 7 dní začiatok prác na obnove a predpokladaný koniec obnovy kultúrnej pamiatky, podľa § 32 odseku 4 pamiatkového zákona.

Každú závažnú zmenu a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia vlastník vopred prerokuje a predloží na odsúhlasenie správnomu orgánu podľa § 32 odseku 2 pamiatkového zákona.

18. V štádiu uskutočňovania stavby je stavebník povinný dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov.
19. Predpokladaný termín ukončenia stavby je do 24 mesiacov od začatia stavby.
20. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
21. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j/ stavebného zákona stavbu na viditeľnom mieste označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
22. Po ukončení stavby, pred začatím jej užívania je stavebník povinný podať v zmysle § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom návrh má obsahovať náležitosti v súlade s § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti realizácii predmetnej stavby.

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 9.12.2020 bol doručený návrh stavebníka, Mesta Košice. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice zastupovaného v konaní spol. HALA projekt s.r.o.. Palmová 8, Košice o vydanie

stavebného povolenia na stavbu „Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha. Mestský park Košice“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2052/8. 2052/3. 2052/1 i. 2048/18. 2052/13. 2047/14, 2052/9, 2048/18, 2047/13, 2047/15. 2052/13. 2052/6. katastrálne územie Stredné Mesto. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Dňa 12.1.2021 bola žiadosť doplnená o ďalšie doklady.

Navrhovateľ je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Obec Bidovec ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, v zmysle usl. § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zmien oznámil dňa 05.02.2021 začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne s poukazom na ustanovenie § 61 ods. 3 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pričom stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokiaľ mohli byť uplatnené námietky. Účastníci konania si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky.

Pozemky KN-C parcelné čísla 2052/8. 2052/3. 2052/11. 2048/18, 2052/13. 2047/14, 2052/9. 2048/18. 2047/13. 2047/15. 2052/13. 2052/6. katastrálne územie Stredné Mesto, sú podľa listu vlastníctva č. 10527 vo vlastníctve stavebníka. Mesta Košice, Trieda SNP 48A. Košice. PSČ 040 11.

Predmetná stavba sa nachádza na území definovanom platným Územným plánom HSA Košice ako plochy športovorekreačného vyššieho vybavenia. Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom HSA Košice.

V súlade s § 142h písm. b) stavebného zákona bola v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID - 19 predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia.

V zmysle § 39a ods. 3 písm. d/ stavebného zákona stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia, doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov:

plnomocenstvo zo dňa 23.11..2020

list vlastníctva č. 10527

vyjadrenie MČ Košice - Staré Mesto. č. A910/2020/RS01 /07 zo dňa 15.12.2020

vyjadrenie Mesta Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, č. MK/C/2020/01759-2 zo dňa 15.12.2020

vyjadrenie Mesta Košice, č. MIC/A/2020/22197 zo dňa 15.12.2020

vyjadrenie Správy mestskej zelene v Košiciach, č. 2020/008312-50/Šog. zo dňa 21. 12.2020

záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, č. KPUKE-2021/1237-05/3939/SO.DU zo dňa 22.1.2021. č. KPUKE-2019/26449-4/102617/SO zo dňa 11.12.2019

vyjadrenia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2020/053146-002 zo dňa 14.12.2020

vyjadrenie Okresného úradu Košice, odb. starostlivosti o životné prostredie, št. správa odpadového hospodárstva, č. OU-KE-OSZP3-2020/053791-002 zo dňa 29.12.2020

vyjadrenie Okresného úradu Košice, odb. starostlivosti o životné prostredie, št. vodná správa, č. OU-KE-OSZP3-2020/053104-002 zo dňa 9.12.2020

vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-KE-OSZP3-2020/053180-002 zo dňa 14.12.2020

stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru Košice, č. ORHZ-KE4-1729-002/2020 zo dňa 14.12.2020

vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, č. 2020/06704-02/4262/HŽPZ zo dňa 16.12.2020

odborné stanovisko E.I.C. - inšpekčný orgán typu A, č. S2020/02948/EIC I/SA zo dňa 14.12.2020

vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, a.s., č. 18076/2020 zo dňa 23.10.2020

vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu a.s. OZ Košice č. TD/EX/5738/2020/Ka zo dňa 29.10.2020

vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Košice, č. 121611/2020/1 ng.Ze zo dňa 28.10.2020

vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612030165 zo dňa 23.10.2020

- vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO a.s.. Michlovský. spol. s r.o.. č. KE-2533/2020 zo dňa 12.12.2020.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v súlade s § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdilo aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Dokumentácia stavby zodpovedá všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol lak. ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Bidovce, 044 45.

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Ing. Pavol A z a r i  
starosta obce

**Doručí sa:**

1. Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 i I Košice
2. HALA projekt s.r.o., Palmová 8. Košice
3. Ing. Ladislav Hanuliak. Palmová 8. Košice /projektant/
4. MVDr. Ľubomír Čupka. Perlová L Košice
5. Oľga Čupková, Perlová 1, Košice

**Na vedomie:**

1. Mestská časť Košice - Staré Mesto, 1 Iviezdoslavova 7. Košice
2. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25. Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo. Komenského 52. Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52. Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Komenského 52, Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia. Komenského 52, Košice
7. OR 1 lasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1. Košice
9. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79. Košice

10. Mesto Košice, ref. dopravy. Tr. SNP 48/A. Košice
11. KR Policajného zboru. Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice
12. Slovak Telekom a.s.. Bajkalská 28. Bratislava 817 62
13. Východoslovenská distribučná a.s. Košice. Mlynská 31, Košice
14. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s.. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 825 19
15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.. OZ. Košice, Komenského 50. Košice
16. Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7. Košice
17. Tepláreň Košice a.s.. Teplárenská 3. Košice
18. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, Košice
19. Orange Slovensko a.s., Aupark Tovver, Protifašistických bojovníkov I I. Košice
20. Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o.. Moldavská cesta 8/A. Košice
21. SITEL s.r.o.. Zemplínska 6. Košice
22. Delta OnLine s.r.o., Žižkova 30, Košice
23. SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A. Košice
24. Antik telecom s.r.o.. Čárského 10, Košice
25. MO SR. Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39./A, Košice
26. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia. Komenského 52. Košice
27. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.. Volgogradská 13, 080 01 Prešov
28. Obec Bidovce zastúp, starostom. 044 45 Bidovce č. 210



**Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo**

| <b>P. č.</b> | <b>Subdodávateľ</b><br>(obchodné meno, adresa<br>sídla)                                                      | <b>IČO</b><br><b>subdodávateľa</b> | <b>Oprávnená osoba</b><br><b>subdodávateľa</b><br>(meno a<br>priezvisko, adresa<br>pobytu a dátum<br>narodenia) | <b>Popis</b><br><b>vykonávanej</b><br><b>činnosti</b><br><b>subdodávateľom</b><br>(časť, prípadne<br>položka) | <b>Podiel plnenie</b><br><b>zmluvy v %</b><br><b>z celkového</b><br><b>objemu</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | ABC FOOD Machinery<br>spol. s.r.o. Nerudova 51,<br>Bratislava<br>ZHS 2020/1-PO-F-2007<br>RPVS č.vložky 18715 | 31346871                           | Ing. Juraj Švingál,<br>Bratislava, nar.                                                                         | Inštalácia<br>chladiacej<br>technológie -<br>distribúcia chladu                                               | 30%                                                                               |
| 2            |                                                                                                              |                                    |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                   |
| 3            |                                                                                                              |                                    |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                   |
| 4            |                                                                                                              |                                    |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                   |

**Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo  
a zároveň sú partnermi verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. v znení  
neskorších predpisov)**

| <b>P. č.</b> | <b>Subdodávateľ</b><br>(obchodné<br>meno, adresa<br>sídla) | <b>IČO</b><br><b>subdodávateľa</b> | <b>Oprávnená osoba</b><br><b>subdodávateľa</b><br>( meno<br>a priezvisko,<br>adresa pobytu<br>a dátum narodenia) | <b>Popis vykonávanej</b><br><b>činnosti</b><br><b>subdodávateľom</b><br>(časť, prípadne<br>položka) | <b>Podiel plnenie</b><br><b>zmluvy v %</b><br><b>z celkového</b><br><b>objemu</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1            |                                                            |                                    |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                   |
| 2            |                                                            |                                    |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                   |

V Košiciach, dňa 14.07.2021

Podpis oprávnenej osoby

