

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

ČI. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

zastúpený: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

ICO : 00691135

DIČ : 2021186904

IČ DPH : SK20221186904

Bankové spojenie:

IBAN :

1.2. Zhotoviteľ

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

so sídlom Južné nábrežie 13, Košice

zastúpený: Ing. Peter Vrábel, PhD. - konateľ

ICO : 44518684

DIČ : 2022722075

IČ DPH : SK2022722075

Bankové spojenie :

IBAN :

ČI. II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj ako "ZoD") pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo:
- a) Rekonštrukcia bytu č. 16/ 6. poschodie, v bytovom dome so súp. číslom 696. na ul. Krosnianska č. 37, Košice, počet izieb: 3, výmera bytu: 66,28 m²
 - b) Rekonštrukcia bytu č. 3/ 1. poschodie v bytovom dome so súp. číslom 1015, na ul. Ostravská č. 14. Košice, počet izieb: 2, výmera bytu: 39,6 m².
- Realizácia diela sa uskutoční v súlade so schválenými projektmi, ktoré sú uvedené ako východiskové podklady v bode 2.4. tejto zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s projektom stavby a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD.
- 2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD:
- a. projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav "Rekonštrukcia bytu - ul. Krosnianska 37, Košice" vyhotovený Ing. Miloš Singovszki, PhD. a. s. i., Košická 14, 044 42 Rozhanovce,
 - b. ohlásenie stavebných úprav č. MK/A/2020/12735/III/PYT zo dňa 11.05.2020 pre byt č. 16/ 6. poschodie v bytovom dome Krosnianska 37, Košice

- c. projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav "Rekonštrukcia bytu ul. Ostravská 14, Košice" vyhotovený Ing. árch. Michal Fedor,
- d. ohlásenie stavebných úprav Č.MK/A/2021/20410-02/IV zo dňa 04.10.2021 pre byt č.3/ 1. poschodie v bytovom dome Ostravská 14, Košice
- e. položkovitý rozpočet stavby pre byty špecifikované v bode 2.1. tohto článku zmluvy.

ČI. III. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 3.1.1 začať realizáciu diela do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
 - 3.1.2 ukončiť dielo najneskôr do 20.12.2021
- 3.2. Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie bez väd a nedorobkov pred časom plnenia dohodnutým v ČI. III. bod 3.1.2 tejto ZoD. objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.
- 3.5 Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa, alebo v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc — napr. pandémie) nebude môcť plynulú alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť bude náležite preukázaná a zapísaná v stavebnom denníku.

ČI. IV. Miesto plnenia

- 4.1. Miestom plnenia je adresa bytov podľa ČI. II. tejto ZoD.

ČI. V. Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI. II tejto ZoD je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom stavebných úprav bytov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. I k tejto zmluve.

Celková cena za dielo je vo výške:

Byt č. 16/6.p. na Krosnianskej ulici č. 37

27.731,56 € bez DPH

Byt č. 3/1.p. na Ostravskej ulici č. 14

23.485,24 € bez DPH

Spolu 51.216,80 € bez DPH

- 5.2. Takto dohodnutá celková cena diela určená podľa položkovitého rozpočtu stavby je konečná a nemenná a obsahuje všetky náklady podľa bodu 5.1. zmluvy, spojené s obstaraním predmetu zmluvy.

- 5.3. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“) vrátane aplikácie 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA).
- 5.4. Cena podľa ČI. 5.1. je stanovená podľa položkovitého rozpočtu stavby výlučne za zhotovenie diela. Cenu diela podľa ČI. 5.1. tejto zmluvy je možné meniť výlučne len v prípadoch výraznej zmeny cien vstupných surovín alebo v prípade požiadavky objednávateľa o vykonanie prác navyše oproti zmluve, a to len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

ČI. VI.

Platobné podmienky

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe daňových dokladov - faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných prác alebo dodávok potvrdených odborným technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou súpisov vykonaných prác a dodávok budú doklady z obstarania materiálových položiek.
- 6.2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru mesačne na základe oboma zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, osobitne za každý jednotlivý byt. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú potrebnú súčinnosť pri odsúhlasení vykonaných prác. Zhotoviteľ pripraví a predloží na odsúhlasenie súpis vykonaných prác najneskôr tretí pracovný deň po ukončení mesiaca, v ktorom boli práce vykonané, Objednávatel' odsúhlasí predložený súpis prác, prípadne navrhne zmeny najneskôr štvrtý pracovný deň od predloženia súpisu. V prípade vystavenia jednej faktúry, musí byť zrejmé rozčlenenie nákladov vynaložených pre každý byt samostatne.
- 6.3. ' Splatnosť vystavených faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4. Faktúra musí zároveň obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o DPH“). Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený technickým dozorom objednávateľa.
- 6.6. Bezodôvodne odmietnutie prevzatia diela nemá vplyv na splatnosť faktúr a povinnosť zaplatiť dielo v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

ČI. VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD. podľa projektu stavby, podľa podmienok stavebného povolenia/ohlásenia. podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou.

- 7.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 3 roky na vykonané práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v Čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení/ohlásení. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať, aby zhotoviteľ bezplatne odstránil vady diela.
- 7.5. Za záručné vady diela nebudú považované vady, ktoré vznikli z dôvodu úmyselného alebo neúmyselného poškodenia, nesprávneho zaobchádzania, zanedbaním údržby, alebo z dôvodu nepovolenej manipulácie.
- 7.6. Objednávatel' je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do 10-tich pracovných dní od ich zistenia.
- 7.7. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne s odstraňovaním vady. Termín odstránenia vady diela musí byť dohodnutý písomnou formou. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, alebo neodstráni vady diela správne, objednávatel' je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.
- 7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávatela.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť náklady, spojené s odstránením takýchto vád. V prípade, ak dodatočne vyjde najavo, že za tieto vady zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávatel'ovi náklady vynaložené na odstránenie vád, za ktoré zodpovedal v rozsahu záručných podmienok, v lehote do 3 dní od preukázania zodpovednosti za vady diela.
- 7.10. Záručná doba neplynie po dobu odo dňa riadneho uplatnenia vady diela objednávatel'om do dňa jej odstránenia zhotoviteľom.
- 7.11. O odstránení reklamácie sú povinní objednávatel' a zhotoviteľ urobiť záznam.
- 7.12. V prípade, ak objednávatel' v súlade s § 562 OBZ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky.

Čl. VIII.

Spolupôsobenie objednávatela a zhotoviteľa

- 8.1. Objednávatel' zápisom do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3-och pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie byť, v ktorom zhotoviteľ bude vykonávať stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela.
- 8.2. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele. Zodpovednosť za škody na diele prechádza na objednávatela dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 8.3. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním celého diela alebo jeho časti inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

- 8.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZOD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy odborného technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 8.7. Objednávateľ aj Zhotoviteľ sa zaväzujú, že poverené osoby budú určené najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Mená poverených osôb budú zaznamenané v odovzdávacom protokole staveniska.
- 8.8. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a odborného technického dozora objednávateľa má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.
- 8.9. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto ZoD.
- 8.11. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nutné k realizácii zmluvného diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre realizáciu zmluvného diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať pre objednávateľa dielo špecifikované v ČI. II tejto ZoD.
- 8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13. Zhotoviteľ je oprávnený po dobu realizácie stavebných prác na vlastné náklady používať sociálne zariadenie a pripojenia na elektrickú energiu (nachádzajúce sa v bytoch). V deň odovzdania staveniska (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet elektrickej energie a ostatných médií a po odovzdaní Diela (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet za účelom zistenia skutočnej spotreby elektrickej energie a ostatných médií.

ČI. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa ČI. III. tejto ZoD. Pod pojmom celok sa rozumie konkrétny byt.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. Konania

- o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa, a odborný technický dozor objednávateľa.
- 9.3. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
- (a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, vrátane projektu skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v jednom vyhotovení,
 - (b) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - (c) stavebný denník,
 - (d) revízie vyhradených technických zariadení (napr. elektroinštalácia, elektrické zariadenia a pod), tlakové skúšky,
 - (e) doklady o likvidácii a zneškodnení odpadov,
 - (f) návod na obsluhu, údržbu a starostlivosť.
- 9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.5. Vady a nedorobky zistené pri odovzdaní diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. Rozsah vád a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia si zmluvné strany dohodnú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6. Dokladom o ukončení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Obsahom zápisu je tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis zistených vád je konečný a ich odstránením bude považovať dielo za ukončené a bez závad.
- 9.7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi po konaní odovzdávania diela, ktorá nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude považovať za záručnú vadu po odovzdaní diela. Odstránenie takýchto vád sa riadi podľa článku VII. tejto ZoD a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela.
- 9.8. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.
- 9.9. Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby finančného zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.) a jeho zaradenia do majetku mesta Košice.

ČI. X.

Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Ak dohody uzavreté podľa ČI. X. bod 10.2. budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom

pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

- 10.4. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti vzájomne adresované budú doručované poštou, alebo osobne oproti podpisu.

ČI. XI.

Prechod vlastníckeho práva

- 11.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele momentom pevného zhotovenia (namontovania) diela a jeho zaplattenia zhotoviteľovi.
- 11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania namontovania a ich zaplattenia, s výnimkou zariadení, zaplattených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 11.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

ČI. XII.

Záverečné ustanovenia

- 12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby.
- 12.4. Na účely tejto zmluvy sa za riadne doručenie považuje každá zásielka zaslaná zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve, a to aj v prípade, keď si ju dotknutá zmluvná strana ako adresát odmietne prevziať, alebo márnym uplynutím odbernej lehoty (v tomto prípade sa za deň doručenia považuje deň, v ktorom uplynula odberná lehota). V prípade, že adresát nie je známy, adresa nie je skutočná, alebo sa zásielku z akéhokoľvek dôvodu nepodarí doručiť druhej zmluvnej strane, právne účinky doručenia nastávajú dňom, kedy sa zásielka vrátila späť odosielateľovi.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Keďže zmluva je zverejňovaná viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie zmluvy. O zverejnení zmluvy sa zmluvné strany vzájomne informujú. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia.
- 12.6. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

12.7. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

Prílohy:

- Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby

V Košiciach, dňa

25. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

V Košiciach, dňa 13. 10. 2021

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Ing. Jaroslav Polaček, primátor

.....
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 05-CU-III-2021
Stavba: BYT - Krosnianska 37

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			27 731,56
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	27 731,56	5 546,31
Cena s DPH			33 277,87
v EUR			

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 05-CU-I 11-2021

Stavba: **BYT - Krosnianska 37**

Miesto: Dátum: 6. 10. 2021

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		27 731,56	33 277,87
05-1	Krosnianska 37 - ASR	21 665,82	25 998,98
05-2	Krosnianska 37 - ELI	4 195,08	5 034,10
05-3	Krosnianska 37 - ZTI	1 870,66	2 244,79

ROZPOČET

Stavba:

BYT - Krosnianska 37

Objekt:

05-1 - Krosnianska 37 - ASR

Miesto:

Dátum: 6.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 665,82

D HSV Práce a dodávky HSV 9 684,66

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 497,45

1	K	319231111-R	Úprava pre dodatočné vyspravenie dier v stenách po potrubných vedeniach alebo poškodeniach	m2	5,000	10,98	54,90
2	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	2,259	20,61	46,56
3	K	763170011	Montáž revízných dvierok pre sdk steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	1,000	10,97	10,97
4	M	590160002600	Dvierka revízne 400x600 mm	ks	1,000	38,49	38,49
5	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	14,367	24,12	346,53

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 717,82

6	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	13,958	1,43	19,96
7	K	611459181 .S	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny	m2	11,350	2,54	28,83
8	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	68,290	2,86	195,31
9	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	68,290	11,11	758,70
10	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	68,290	5,47	373,55
11	K	612425931	Omietka ostenia okenného alebo dverného	m2	0,000	17,01	0,00
12	K	612451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m2	7,500	1,76	13,20
13	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	196,920	1,93	380,06
14	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	196,920	9,38	1 847,11
15	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	196,920	5,31	1 045,65
16	K	627452410	Pretmelenie spojov (PUR pena + tmel)	m2	1,390	7,98	11,09
17	K	632450285	Cementová samonivelizačná stierka do hr. 5 mm	m2	68,290	9,81	669,92
18	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	45,33	90,66
19	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	2,000	127,80	255,60
20	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	10,400	2,71	28,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 408,12

21	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	68,290	2,97	202,82
22		952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	68,290	4,08	278,62
23	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	92,192	0,17	15,67
24	K	966068001.S	Demontáž drevených obkladov stien	m2	5,520	4,39	24,23
25	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,200	6,27	20,06
26	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	11,000	0,79	8,69
27	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,64	3,84
28	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	13,958	2,73	38,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	19,508	2,05	39,99
30	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,000	20,73	20,73
31	K	974083112	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	11,60	116,00
32	K	976082141	Vybúranie objímky, držiaka, vešiaka, záclonovej konzoly a pod. z muriva betónového, -0,001 00t	ks	10,000	1,87	18,70
33	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	6,930	3,68	25,50
34	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	68,290	3,54	241,75
35	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	73,398	2,79	204,78
36	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,329	9,64	70,65
37	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	36,645	6,75	247,35
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,329	12,62	92,49
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,329	0,40	2,93
40	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	58,632	9,72	569,90
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,329	159,00	1 165,31
42	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,00	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							61,27
43	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	7,075	8,66	61,27
D PSV Práce a dodávky PSV 11							423,36
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 87,13							
44	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	3,454	7,52	25,97
45	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	6,510	9,03	58,79
46	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	0,848	2,80	2,37
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 681,16							
47	K	734412420	Montáž merača tepla	ks	4,000	7,91	31,64
48	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového - 0,04675t	ks	4,000	0,00	0,00
49	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	4,000	2,07	8,28
50	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	4,000	12,25	49,00
51	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1400x100 mm. s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	141,53	283,06
52	M	484530066200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1100x100 mm. s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	115,78	231,56
53	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	4,000	9,49	37,96
54	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	8,000	0,44	3,52
55	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	4,000	0,75	3,00
56	K	R-734412410	Demontáž merača tepla pre opätovné použitie	ks	4,000	5,52	22,08
57	K	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,701	1,65	11,06
D 766 Konštrukcie stolárske 5 103,10							
58	K	766621091.11	Dodávka a montáž okna 2020x1520 mm vrátane parapetov a žalúzií	kpl	1,000	678,72	678,72
59	K	766621092.11	Dodávka a montáž okna 2020x1520mm vrátane parapetov a žalúzií	kpl	1,000	678,72	678,72
60	K	766621093.11	Dodávka a montáž okna 1460x1540mm vrátane parapetov a žalúzií	kpl	1,000	514,86	514,86
61	K	766621094.11	Dodávka a montáž okna 850x2320mm vrátane parapetov a žalúzií	kpl 1,000		432,54	432,54

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	766621095.11	Dodávka a montáž okna 1750x1535mm vrátane parapetov a žalúzií	kpl	1,000	559,80	559,80
63	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarňých do kovovej zárubne	ks	1,000	30,70	30,70
64	M	611650001100.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarne drevené, šxv 800-900x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát, vrátane kľúčky, zámku a FA B	ks	1,000	238,91	238,91
65	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	20,38	142,66
66	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, plné	ks	2,000	82,93	165,86
67	M	611610002300.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska. 2/3 zasklenie	ks	5,000	103,82	519,10
68	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	8,000	7,55	60,40
69	M	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm	ks	3,000	12,74	38,22
70	M	611890003600.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm	ks	2,000	14,95	29,90
71	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm	ks	2,000	17,16	34,32
72	M	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm	ks	1,000	19,37	19,37
73	K	766811007.S	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu zostava Lina 180 cm	ks	1,000	325,21	325,21
74	M	615620000200.S	Kuchynská zostava Lina	ks	1,000	359,97	359,97
75	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1,000	9,75	9,75
76	M	615680000200.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2000 mm (60 cm x 3,9 cm dub)	ks	1,000	194,24	194,24
77	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, vánu dosku,	ks	1,000	6,25	6,25
78	K	766811801 .S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	2,000	2,77	5,54
79	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01 000t	ks	3,000	3,17	9,51
80	K	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	1,000	3,35	3,35
81	K	766811804.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, svetelnej rampy -0,01800t	ks	2,000	2,85	5,70
82	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	50,636	0,78	39,50
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				81,89
83	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001 00t	kg	50,000	1,62	81,00
84	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,810	1,10	0,89
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				146,27
85	K	769011420	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	1,000	11,60	11,60
86	M	429140005900	Ventilátor plastový 100	ks	1,000	37,74	37,74
87	K	793539121.S	Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho zariadenia	ks	1,000	38,34	38,34
88	M	554R420000800	Odsávač pár do kuchynskej linky	ks	1,000	56,00	56,00
89	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,437	1,80	2,59
	D	771	Podlahy z dlaždíc				116,19
90	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	2,590	18,98	49,16
97	M	597740001910	Dlaždice keramické	m2	2,849	21,92	62,45
92	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,116	4,10	4,58
	D	776	Podlahy povlakové				2 791,04
93	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,001 00t	m2	63,070	2,31	145,69
94	K	776560010	Dodávka a montáž povlakových podláh z linolea	m2	59,616	44,21	2 635,62
95	K	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	27,813	0,35	9,73
	D	781	Obklady				1 066,92
96	K	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	23,600	20,08	473,89

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR] \
97	M	597640000300	Obkladačky keramické	m2	25,960	21,92	569,04
98	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,429	2,30	23,99
	D	783	Nátery				26,48
99	K	783421110.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70pm	ks	4,000	2,83	11,32
100	K	783421710.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základné - 35pm	ks	4,000	1,18	4,72
101	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	ks	4,000	2,61	10,44
	D	784	Maľby				1 158,90
102	*	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	64,210	0,19	12,20
103	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	68,290	3,84	262,23
104	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné vrátane penetrácie výšky do 3,80 m, stien	m2	196,920	1,20	236,30
105	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné vrátane penetrácie výšky do 3,80 m, stropov	m2	68,290	1,32	90,14
106	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné krycie na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, stien	m2	196,920	2,05	403,69
107	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné krycie, na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, stropov	m2	68,290	2,26	154,34
	D	785	Tapetovanie				164,28
108	K	785411800	Odstránenie tapiet papierových výšky do 3,80 m	m2	123,522	1,33	164,28
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				282,80
109	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1)	hod	20,000	14,14	282,80
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				275,00
110	K	000400024.S	Projektové práce	kpl	0,000	1 000,00	0,00
111		000400025.S	Odborná prehliadka a Odborná skúška Elektroinštalácie	kpl	1,000	275,00	275,00

ROZPOČET

Stavba:
BYT - Krosnianska 37

Objekt:
05-2 - Krosnianska 37 - ELI

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Dátum: 6.10.2021
Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 195,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 570,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 570,88

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	68,290	2,83	193,26
2	K	974042533	Vysekание rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	20,000	5,97	119,40
3	K	974082921	Vysekание rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	150,000	5,10	765,00
4	K	974083111	Rezanie betónových mazanin existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	50,000	6,81	340,50
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,670	9,68	6,49
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,350	6,78	22,71
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,670	12,47	8,35
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,360	0,39	2,09
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,670	9,77	6,55
10	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,670	159,00	106,53

D M Práce a dodávky M 2 372,80

D 21-M Elektromontáže 2 251,18

11	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	23,000	2,79	64,17
12	M	345410002500	Krabica inštalčná KU 68-1902 pod omietku s viečkom sivá	ks	23,000	0,42	9,66
13	M	345610005500	Svorka WAGO 3x	ks	70,000	0,15	10,50
14	M	345610005600	Svorka WAGO 2x	ks	40,000	0,11	4,40
15	K	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla 30 x 3 mm	ks	15,000	1,19	17,85
16	M	345760005700	Hák závesný Hz 5 D 50 mm	ks	15,000	2,61	39,15
17	K	210110041	Vypínač vrátane zapojenia	ks	10,000	2,31	23,10
18	M	345320000500	Vypínač ŠTANDARD. 1-pólový	ks	9,000	2,60	23,40
19	M	345320000501	Vypínač ŠTANDARD. 2-pólový	ks	1,000	2,82	2,82
20	M	345350004200	Rámček lesklý biely	ks	10,000	0,79	7,90
21	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, so zapojením	ks	14,000	5,13	71,82
22	M	345520000320	Štandard zásuvka dvojité zapustená IP44, biela	ks	14,000	4,25	59,50
23	K	210111021	Domová zásuvka IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,00	12,00
24	M	345510004200	Jednozásuvka kompletná IP44 biela s krytom	ks	1,000	5,29	5,29
25	M	345510004201	Jednozásuvka kompletná IP44 biela	ks	1,000	4,19	4,19
26	K	210111607-R	Kontrola obvodu jednoduchá 230 V orientačná	ks	8,000	3,11	24,88
27	M	345710000740	Rúrka tuhá hrdľovaná z PVC tmavo šedá, D 20 mm	m	65,000	0,75	48,75
28	K	210120404	Hlavný Istič bytový PL6 20B/1	ks	1,000	5,83	5,83
29	M	358220022414	Hlavný istič PL6 20B/1	ks	1,000	4,26	4,26
30	K	210120410	Prúdové chrániče	ks	8,000	6,16	49,28
31	M	358230015400-R	Prúdo vý chrá nič PFL 6-10 /1N / B / 003 s ističom	ks	2,000	49,04	98,08
32	M	358230015500-R	Prúdový chránič PFL6-16/ 1N/B/003 s ističom	ks	6,000	32,64	195,84
33	K	210120424	Zvodiče prepätia typ 1 , 1 pól	ks	1,000	6,66	6,66
34	M	358240002200-R	Zvodič prepätia B+C FLP 12.5V 1+1	ks	1,000	147,08	147,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	210193071	Domova rozvodnica do 24 M	ks	1,000	13,49	13,49
36	M	357120000100-R	Rozvádzač 24 modulový s príslušenstvom nástenný	ks	1,000	32,62	32,62
37	K	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interiérového so žiarovkou do WC	ks	10,000	5,50	55,00
38	M	348140000100	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x13W, IP20, EVG	ks	9,000	29,06	261,54
39	M	348140000500	Svietidlo interiérové neónové kuchynské - pod linkou	ks	1,000	37,54	37,54
40	K	210800068	Kábel uložený pod omietkou CYKY - O 3x1,5mm2	m	25,000	0,84	21,00
41	M	341110026300	Kábel CYKY - O 3x1,5 mm2	m	25,000	0,56	14,00
42	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	180,000	0,73	131,40
43	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	180,000	0,53	95,40
44	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,82	246,00
45	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	300,000	0,87	261,00
46	K	210960003	Demontáž - rúrka ohybná elektroinštalčná	m	25,000	0,32	8,00
47	K	210960323	Demontáž do sute - lišta elektroinštalčná z PVC - 0,00023 t	m	25,000	0,29	7,25
48	K	210960832	Demontáž do sute - dvojpólový spínač - nástenný - 0,00010 t	ks	8,000	1,05	8,40
49	K	210961051	Demontáž do sute - zásuvka domová vstavaná - 0,00021 t	ks	12,000	0,77	9,24
50	K	210962012	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	3,000	3,94	11,82
51	K	210962972	Demontáž - domova rozvodnica	ks	1,000	8,84	8,84
52	K	210964382	Demontáž do sute - svetidla závesného do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	1,000	2,65	2,65
53	K	210967270	Demontáž - kábel medený uložený pevne	m	50,000	0,57	28,50
54	K	210969122	Demontáž - kábel uložený pevne 3x1,5 -0,00008 t	m	75,000	0,40	30,00
55	K	210969123	Demontáž - kábel uložený pevne 3x2,5 -0,00012 t	m	50,000	0,42	21,00
56	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	22,411	0,45	10,08
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							121,62
57	K	220111761	Montáž uzemňovacej svorky	ks	1,000	7,88	7,88
58	M	354410006400-R	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	14,09	14,09
59	K	220270324	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 4,0 uložený do rúrkovodu alebo líšt.bez ukončenia a zapojenia	m	14,000	1,56	21,84
60	K	220281259	Kábel CYA do 16mm2 uložený pod omietku do pripravenej drážky	m	9,000	4,55	40,95
61	K	220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie	ks	1,000	9,26	9,26
62	M	404660002100	Vrátnik domový	ks	1,000	27,60	27,60
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							251,40
63	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) náročnejšie	hod	15,000	16,76	251,40

ROZPOČET

Stavba: BYT - Krosnianska 37

Objekt: 05-3 - Krosnianska 37 - ZTI

Miesto: Dátum: 6.10.2021

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 870,66

D HSV Práce a dodávky HSV 50,15

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 50,15

1	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	3,000	0,53	1,59
2	K	974042533	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	1,000	5,97	5,97
3	K	974083111	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	1,000	6,81	6,81
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,157	9,68	1,52
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,785	6,78	5,32
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,157	12,47	1,96
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,256	0,39	0,49
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,157	9,77	1,53
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,157	159,00	24,96

D PSV Práce a dodávky PSV 1 820,51

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 26,66

D 713 Izolácie tepelné 26,66

10	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	3,00	21,00
11	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT	m	7,000	0,75	5,25
12	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,263	1,55	0,41
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				109,25
13	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1,8 mm	m	2,000	17,30	34,60
14	K	721171803.S	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	6,000	0,41	2,46
15	K	721171809.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	0,000	1,68	0,00
16	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné D 40x1,8 mm	m	1,000	8,54	8,54
17	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné D 50x1,8 mm	m	1,000	9,71	9,71
18	K	721174048.S-R	Pomocné práce pri montáži rozvodov vnútornej kanalizácie	sub	2,000	12,01	24,02
19	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	1,000	2,63	2,63
20	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	2,91	5,82
21	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,30	4,30
22	M	286530070800.S	Plastové Flexi napojenie kanalizácie WC	ks	1,000	15,98	15,98
23	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,081	1,10	1,19
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				289,24
24	K	722130801 .S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	5,000	2,33	11,65
25	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	0,500	2,74	1,37
26	K	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z plastických hmôt	m	2,000	0,70	1,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722172360.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20	m	7,000	5,39	37,73
28	M	286140020700	Rúra PP-R D 20x3,4 mm dl. 4 m PN 20	m	7,000	0,91	6,37
29	K	722172775.S	Montáž nástenného kompletu PP-R pre vodu DN 20	ks	1,000	7,14	7,14
30	M	286540045100	Nástenka PP-R D 20x1/2"	ks	5,000	2,06	10,30
31	M	286540027200.S	T-kus redukovaný PP-R D 20/20/20 mm	ks	5,000	0,66	3,30
32	K	722172781.S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000	3,18	6,36
33	M	551140000400.S	Guľový kohút 20 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	5,21	10,42
34	K	722172796.S-R	Pomocné práce pri montáži vnútorného rozvodu vody	sub	2,000	7,35	14,70
35		722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	2,000	7,61	15,22
36		722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,75	5,50
37	K	722210981 .S	Výmena tesnenia pod hlavou armatúr, -0,00099t	sub	1,000	24,05	24,05
38	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	6,000	5,50	33,00
39	M	551210047800.S	Ventil výtokový odvodný	ks	6,000	7,21	43,26
40	M	286R-710036100	Príslušenstvo k vodovodnému potrubiu - šróbenie, fittingy, prechody a atd.	sub	1,000	24,02	24,02
41	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	2,000	0,82	1,64
42	K	722221435.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice	ks	1,000	3,94	3,94
43	M	552270007800. S	Hadica flexi nerezová dl. 400 mm	ks	1,000	7,94	7,94
44	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		7,000	1,47	10,29
45	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		7,000	1,07	7,49
46	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m		2,871	0,75	2,15

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 26,07

47	K	723120202.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,500	10,23	15,35
48	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	1,500	1,03	1,55
49	K	723190909.S	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	8,91	8,91
50	K	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,258		1,00 0,26

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 369,29

51	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	7,39	7,39
52	K	725119400.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej	ks	1,000	22,35	22,35
53	M	642340001225	Kombinované WC keramické vrátane inštaláčnej sady	ks	1,000	175,99	175,99
54	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	4,85	4,85
55	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	34,30	34,30
56	M	642110004300. S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	74,81	74,81
57	K	725220831 .S	Demontáž vane	súb.	1,000	6,12	6,12
58	K	725241113.S	Montáž sprchovej vaničky	ks	1,000	55,23	55,23
59	M	554230000900. S	Sprchová vanička akrylátová	ks	1,000	194,30	194,30
60	M	552R-220000400. S	Sprchovací zaves + tyč	ks	1,000	30,12	30,12
61	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,36	2,36
62	M	554330000300. S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	30,61	30,61
63	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	6,28	6,28
64	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	15,90	15,90
65	M	552310001200. S-R	Kuchynský drez nerezový, jednoduchý hranatý s odkvapovou plochou do dl. 800 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	51,13	51,13
66	K	725610810.S	Demontáž plynového sporáka, variča, infražiarica, bchladničky, -0,06700t	súb.	1,000	4,16	4,16
67	K	725619101 .S	Montáž sporáka	ks	1,000	36,48	36,48
68	M	541R-110000100	Sporák elektrický	ks	1,000	237,69	237,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	4,000	1,53	6,12
70	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	3,54	10,62
71	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej pákovej alebo klasickej	ks	2,000	11,53	23,06
72	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	69,10	69,10
73	M	551450003500.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	79,31	79,31
88	K	725839225	Montáž batérie vaňovej	súb.	1,000	16,71	16,71
89	M	551450002000	Batéria vaňová - sprchová stenová komplet	ks	1,000	79,84	79,84
74	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	2,000	2,13	4,26
77	K	725860820.S	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,27	2,54
78	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	3,35	3,35
79	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	1,000	3,01	3,01
80	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	23,03	23,03
81	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	3,41	3,41
82	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	17,03	17,03
83	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	1,000	3,01	3,01
84	M	551620011800.S	Zápachová uzávierka D N 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	1,000	14,87	14,87
85	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	3,83	3,83
86	M	551620001200.S	Zápachová uzávierka - sifón pre sprchu DN 40/50	ks	1,000	11,34	11,34
87	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13,645	0,35	4,78

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 04-CU-I 1-2021
Stavba: BYT - Ostravská 14

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:
Mesto Košice

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 485,24
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná 20,00%		0,00	0,00
znižená 20,00%		23 485,24	4 697,05
Cena s DPH	v EUR		28 182,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 04-CU-II-2021

Stavba: BYT - Ostravská 14

Miesto:

Dátum:

9 9. 2021

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		23 485,24	28 182,29
04-1	Stavebné úpravy	16 058,89	19 270,67
04-2	Elektroinštalácia	4 479,92	5 375,90
04-3	Zdravotechnika	2 946,43	3 535,72

ROZPOČET

Stavba:

BYT - Ostravská 14

Objekt:

04-1 - Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 058,89

HSV

Práce a dodávky HSV

8 531,22

1	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	11,693	20,61	240,99
2	K	763170011	Montáž revízných dveriek pre sdk steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	1,000	10,97	10,97
3	M	590160002600	Dvierka revízne vývesné, šxl 400x600 mm	ks	1,000	38,49	38,49
4	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m 2	19,427	28,30	549,78

5	K	610991111.S	Zakrývanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	6,300	1,56	9,83
6	K	611459181 .S	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny	m2	11,409	2,54	28,98
7	K	611460121 .S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	38,030	2,86	108,77
8	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	38,030	11,11	422,51
9	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	38,030	5,47	208,02
10	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	1,530	17,01	26,03
11	K	625251.674.S	Oprava vonkajšieho ostenia exteriérovou omietkou vrátane EPS hr. do 30 mm	m2	2,040	30,02	61,24
12	K	632452687.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 8 mm	m2	38,030	16,14	613,80
13	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	60,52	181,56
14	M	553310008800	Zárubňa oceľová 800x1970	ks	1,000	127,80	127,80
15	M	553310008400	Zárubňa oceľová 600x1970	ks	2,000	127,80	255,60
16	K	953945351 .S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	30,640	2,71	83,03
17	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	128,999	1,93	248,97
18	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	114,977	9,38	1 078,48
19	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	128,999	5,31	684,98
20	K	627452410	Pretmelenie spojov (PUR pena + tmel)	m2	38,700	7,98	308,83
21	K	632452689.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	m2	38,030	20,23	769,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 423,86

22	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	38,030	2,97	112,95
23	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	38,030	4,29	163,15
24	K	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách		51,341	0,18	9,24
25	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	2,044	6,58	13,45
26	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	6,000	0,41	2,46
27	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,67	2,01
28	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	6,300	2,89	18,21
29	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo umakartových, 0,02400t	m2	19,202	13,24	254,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,152	21,87	68,93
31	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	38,030	3,71	141,09
32	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	77,493	2,92	226,28
33	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,697	10,15	67,97
34	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,394	7,12	95,37
35	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,697	13,08	87,60
36	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,970	0,41	27,46
37	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,697	10,25	68,64
38	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,697	159,00	1 064,82
39	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,00	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							49,35
40	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,896	8,37	49,35
D PSV Práce a dodávky PSV							6 969,87
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							168,95
41	K	711211001 .S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	2,830	7,96	22,53
42	K	711212001 .S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	14,867	9,55	141,98
43	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,645	2,70	4,44
D 766 Konštrukcie stolárske							3 595,18
44	K	766621R602	D+M plastového okna vxš 1500x2100 mm, trojsklo, vrátane parapetov a žalúzií	ks	2,000	901,40	1 802,80
45	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarňých do kovovej zárubne	ks	1,000	30,70	30,70
46	M	611650001100.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarne drevené, šxv 800x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1,000	205,82	205,82
47	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	20,38	61,14
48	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, plné	ks	2,000	82,93	165,86
49	M	611610002300.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska. 2/3 zasklenie	ks	1,000	103,82	103,82
50	M	549150000600	Kľučka dverová 2x. 2x rozeta BB. FAB. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	ks	4,000	31,99	127,96
51	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000	7,91	31,64
52	M	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm	ks	2,000	12,74	25,48
53	M	611890004000. S	Prah dubový, dĺžka 810 mm	ks	2,000	16,61	33,22
54	K	766811007.S	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu zostava	ks	1,000	325,21	325,21
55	M	615620000200.S	Kuchynská zostava	ks	1,000	359,97	359,97
56	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1,000	9,75	9,75
57	M	615680000200.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2000 mm (60 cm x 3,9 cm dub)	ks	1,000	194,24	194,24
58	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnu dosku,	ks	1,000	6,54	6,54
59	K	766811805.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej vrátane sporáka, vynosenie	kpl	1,000	82,50	82,50
60	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,667	0,80	28,53
D 771 Podlahy z dlaždíc							171,68
61	K	771575100.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	4,040	18,98	76,68
62	M	597740001910	Dlaždice keramické	m2	4,040	21,92	88,56
63	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m		1,652	3,90	6,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		776	Podlahy povlakové				1 602,31
64	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,001 OOt	m2	38,690	2,43	94,02
65	K	776560010	Dodávka a montáž povlakových podláh z linolea	m2	33,990	44,21	1 502,70
66	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,967	0,35	5,59
D		781	Obklady				547,39
67	K	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	12,120	20,08	243,37
68	M	597640000300	Obkladačky keramické	m2	13,332	21,92	292,24
69	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,356	2,20	11,78
D		783	Nátery				54,37
70	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70pm, zárubne	ks	5,000	6,12	30,60
71	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35pm, zárubne	ks	5,000	3,15	15,75
72	K	783421110.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70pm	ks	2,000	2,83	5,66
73	K	783421710.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základné - 35pm	ks	2,000	1,18	2,36
D		784	Maľby				829,99
74	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	168,577	0,75	126,43
75	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	16,858	0,12	2,02
76	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	3,803	0,19	0,72
77	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	39,830	3,84	152,95
78	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	168,577	1,20	202,29
79	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné krycie na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	168,577	2,05	345,58
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				
80	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1)	hod	20,000	14,14	282,80
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				275,00
81	K	000400024.S	Projektové práce	kpl	0,000	1 000,00	0,00
82	K	000400025.S	Odborná prehliadka a Odborná skúška Elektroinštalácie	kpl	1,000	275,00	275,00

ROZPOČET

Stavba:

BYT - Ostravská 14

Objekt:

04-2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 9.9.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 479,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 352,35

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 352,35

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	39,830	2,97	118,30
2	K	974031133	Vysekanie rýh v akúkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	125,000	2,71	338,75
3	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	55,000	0,56	30,80
4	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	25,000	6,27	156,75
5	K	974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	50,000	5,36	268,00
6	K	974083111	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	15,000	7,18	107,70
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,575	10,15	15,99
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,150	7,12	22,43
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,575	13,08	20,60
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,750	0,41	6,46
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,575	10,25	16,14
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,575	159,00	250,43

D M

Práce a dodávky M

2 792,37

D 21-M

Elektromontáže

2 658,88

13	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	23,000	2,79	64,17
14	M	345410002500	Krabica inštalčná KU 68-1902 pod omietku s viečkom sivá	ks	23,000	0,42	9,66
15	M	345610005500	Svorka WAGO 3x	ks	50,000	0,15	7,50
16	M	345610005600	Svorka WAGO 2x	ks	20,000	0,11	2,20
17	K	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla 30 x 3 mm	ks	15,000	1,19	17,85
18	M	345760005700	Hák závesný Hz 5 D 50 mm	ks	15,000	2,61	39,15
19	K	210110041	Vypínač vrátane zapojenia	ks	11,000	2,31	25,41
20	M	345320000500	Vypínač ŠTANDARD - 1 pólový	ks	1,000	2,60	2,60
21	M	345320000502	Vypínač ŠTANDARD - 2 pólový	ks	10,000	5,19	51,90
22	M	345350004200	Rámček lesklý biely	ks	11,000	0,79	8,69
23	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, so zapojením	ks	14,000	5,13	71,82
24	M	345520000320	Štandard zásuvka dvojité zapustená IP44, biela	ks	14,000	4,25	59,50
25	K	210111021	Domová zásuvka IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,00	12,00
26	M	345510004200	Jednozásuvka kompletná IP44 biela s krytkou	ks	1,000	6,86	6,86
27	M	345510004201	Jednozásuvka kompletná IP44 biela	ks	1,000	4,19	4,19
28	K	210111607-R	Kontrola obvodu jednoduchá 230 V orientačná	ks	10,000	3,11	31,10
29	M	345710000740	Rúrka tuhá hrdlovaná z PVC tmavo šedá, D 20 mm	m	150,000	0,75	112,50
30	K	210120404	Hlavný Istič bytový PL6 20B/1	ks	1,000	5,83	5,83
31	M	358220022414	Hlavný istič PL6 20B/1	ks	1,000	4,26	4,26
32	K	210120410	Prúdové chrániče	ks	8,000	6,16	49,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	358230015400-R	Prúdový chránič PFL6-10 / 1N / B / 003 s ističom	ks	2,000	49,04	98,08
34	M	358230015500-R	Prúdový chránič PFL6-16/ 1N/B/003 s ističom	ks	6,000	32,64	195,84
35	K	210120424	Zvodiče prepätia typ 1 , 1 pól	ks	1,000	6,66	6,66
36	M	358240002200-R	Zvodič prepätia B+C FLP 12.5V 1+1	ks	1,000	147,08	147,08
37	K	210193071	Domova rozvodnica do 24 M	ks	1,000	13,49	13,49
38	M	357120000100-R	Rozvádzač 24 modulový s príslušenstvom nástenný	ks	1,000	32,62	32,62
39	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interiérového	ks	11,000	5,50	60,50
40	M	348140000100	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x13W, IP20, EVG	ks	10,000	43,59	435,90
41	M	348140000500	Svietidlo interiérové neónové kuchynské pod linku	ks	1,000	56,31	56,31
42	M	341110026300	Kábel CYKY - O 3x1,5 mm2	m	30,000	0,56	16,80
43	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	220,000	0,77	169,40
44	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	220,000	0,53	116,60
45	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	320,000	0,86	275,20
46	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	320,000	0,87	278,40
47	K	210960003	Demontáž - rúrka ohybná elektroinštalčná	m	25,000	0,32	8,00
48	K	210960323	Demontáž do sute - lišta elektroinštalčná z PVC - 0,00023 t	m	20,000	0,29	5,80
49	K	210960832	Demontáž do sute - dvojpólový spínač - nástenný - 0,00010 t	ks	8,000	1,05	8,40
50	K	210961051	Demontáž do sute - zásuvka domová vstavaná - 0,00021 t	ks	14,000	0,77	10,78
51	K	210962012	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 1 zdroj so sklom	ks	3,000	4,13	12,39
52	K	210962972	Demontáž - domova rozvodnica	ks	1,000	8,84	8,84
53	K	210964382	Demontáž do sute - svietidla závesného do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	2,000	2,78	5,56
54	K	210967270	Demontáž - kábel medený uložený pevne	m	85,000	0,57	48,45
55	K	210969122	Demontáž - kábel uložený pevne 3x1,5 -0,00008 t	m	50,000	0,40	20,00
56	K	210969123	Demontáž - kábel uložený pevne 3x2,5 -0,00012 t	m	70,000	0,42	29,40
57	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	26,470	0,45	11,91

▷ 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 133,49

58	K	220111761	Montáž uzemňovacej svorky	ks	1,000	7,88	7,88
59	M	354410006400-R	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	14,09	14,09
60	K	220270324 .	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 4,0 uložený do rúrkovodu alebo líšt.bez ukončenia a zapojenia	m	15,000	1,63	24,45
61	K	220281259	Kábel CYA do 16mm2 uložený pod omietku do pripravenej drážky	m	9,000	4,55	40,95
62	K	220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie	ks	1,000	9,71	9,71
63	M	404660002100	Vrátnik domový	ks	1,000	35,88	35,88
64	K	998922203.S	Presun hmôt pre montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,330	0,40	0,53

▷ HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 335,20

65	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne. rutinné (Tr. 2) náročnejšie	hod	20,000	16,76	335,20
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba:

BYT - Ostravská 14

Objekt:

04-3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 9.9.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 946,43
D	HSV	Práce a dodávky HSV					194,50
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					194,50
1	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akúkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š do 100 mm, - 0,00900t	m	10,000	2,84	28,40
2	K	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š do 30 mm, -0,00045t	m	2,000	0,58	1,16
3	K	974083111.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	1,000	7,47	7,47
4	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,03700t	m	5,000	5,12	25,60
5	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, - 0,06300t	m	0,500	6,02	3,01
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,604	10,65	6,43
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,208	7,46	9,01
8	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,604	13,72	8,29
9	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,040	0,43	2,60
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,604	10,75	6,49
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,604	159,00	96,04
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 751,93
D	713	Izolácie tepelné					40,15
12	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	3,21	32,10
13	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT	m	10,000	0,75	7,50
14	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,396	1,40	0,55
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					147,02
15	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1,8 mm	m	1,000	17,30	17,30
16	K	721171803.S	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	3,500	0,45	1,58
17	K	721171809.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	0,500	1,68	0,84
18	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné D 40x1,8 mm	m	3,000	8,54	25,62
19	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné D 50x1,8 mm	m	4,000	9,71	38,84
20	K	721174048.S-R	Pomocné práce pri montáži rozvodov vnútornej kanalizácie	sub	3,000	12,01	36,03
21	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	1,000	2,87	2,87
22	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	3,18	6,36
23	M	286530070800. S	Plastové Flexi napojenie kanalizácie WC	ks	1,000	15,98	15,98
24	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,454	1,10	1,60
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					380,35
25	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25,-0,00213t	m	1,700	2,56	4,35
26	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	1,250	3,01	3,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z plastických hmôt	m	4,000	0,77	3,08
28	K	722172360.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20	m	15,000	5,39	80,85
29	M	286140020700	Rúra PP-R D 20x3.4 mm dl. 4 m PN 20	m	15,000	0,91	13,65
30	K	722172775.S	Montáž nástenného kompletu PP-R pre vodu DN 20	ks	1,000	7,14	7,14
31	M	286540045100	Nástenka PP-R D 20x1/2"	ks	1,000	2,06	2,06
32	M	286540027200.S	T-kus redukovaný PP-R D 20/20/20 mm	ks	6,000	0,66	3,96
33	K	722172781.S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000	3,49	6,98
34	M	551140000400.S	Guľový kohút 20 PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	5,29	10,58
35	K	722172796.S-R	Pomocné práce pri montáži vnútorného rozvodu vody	sub	2,000	7,35	14,70
36	K	722190402.S	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	2,000	8,34	16,68
37	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	3,00	6,00
38	K	722210981.S	Výmena tesnenia pod hlavou armatúr, -0,00099t	sub	1,000	24,05	24,05
39	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	6,000	5,50	33,00
40	M	551210047800.S	Ventil výtokový odvodný	ks	6,000	7,21	43,26
41	M	286R-710036100	Príslušenstvo k vodovodnému potrubiu - šróbenie, fittingy, prechody a atď.	sub	2,000	24,02	48,04
42	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	2,000	0,90	1,80
43	K	722221435.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice	ks	1,000	3,94	3,94
44	M	552270007800.S	Hadica flexi nerezová dl. 400 mm	ks	1,000	7,94	7,94
45	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15,000	1,61	24,15
46	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	15,000	1,17	17,55
47	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,775	0,75	2,83
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				2,86
48	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	2,500	1,13	2,83
49	K	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,028	0,95	0,03
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 423,46
50	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,09	8,09
51	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	súb.	1,000	27,39	27,39
52	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom LÝRA PLUS, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	1,000	31,65	31,65
53	M	642340001225	Kombinované WC keramické vrátane inštaláčnej sady	ks	1,000	219,09	219,09
54	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,34	5,34
55	K	725219401	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	31,44	31,44
56	M	642110002400	Umývadlo keramické LÝRA PLUS-55, rozmer 550x450x195 mm, biela, JIKA	ks	1,000	46,45	46,45
57	K	725220831.S	Demontáž vane	súb.	1,000	6,73	6,73
58	K	725241141.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej	ks	1,000	55,23	55,23
59	M	554230001700.S	Sprchová vanička akrylátová	ks	1,000	194,30	194,30
60	M	552R-220000400.S	Sprchovací zaves + tyč	ks	1,000	30,12	30,12
61	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	6,86	6,86
62	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	14,50	14,50
63	M	552310000300	Kuchynský drez nerezový BASIC	ks	1,000	58,85	58,85
64	K	725610810.S	Demontáž plynového sporáka, variča, infražiariča, bchladničky, -0,06700t	súb.	1,000	4,58	4,58
65	K	725619101.S	Montáž sporáka	ks	1,000	36,48	36,48
66	M	541R-110000100	Sporák elektrický	ks	1,000	310,04	310,04
67	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2,000	1,68	3,36
68	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,89	3,89

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K 725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	7,49	14,98
70	M 551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	46,31	46,31
71	M 551450000400	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	79,31	79,31
72	K 725839225	Montáž batérie sprchovej	súb.	1,000	16,71	16,71
73	M 551450002000	Batéria sprchová stenová komplet	ks	1,000	79,84	79,84
74	K 725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,34	2,34
75	K 725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,40	1,40
76	K 725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	3,69	3,69
77	K 725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	1,000	3,01	3,01
78	M 551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	23,68	23,68
79	K 725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	3,41	3,41
80	M 551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	17,08	17,08
81	K 725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	1,000	3,01	3,01
82	M 551620011800.S	Zápachová uzávierka D N 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	1,000	14,87	14,87
83	K 725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	3,83	3,83
84	M 557 620001200.S	Zápachová uzávierka - sifón pre sprchové vaničky DN 40/50	ks	1,000	11,34	11,34
85	K 998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,192	0,30	4,26
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						530,37
86	K 734412420	Montáž merača tepla	ks	2,000	7,91	15,82
87	K 735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	2,000	4,39	8,78
88	K 735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	9,48	9,48
89	M 484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x 1200x 100 mm	ks	1,000	136,29	136,29
90	K 735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	12,19	12,19
91	M 484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x 1400x 100 mm	ks	1,000	155,52	155,52
92	K 735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	9,49	18,98
93	K 735162240.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky do 1500 mm - do kúpelne	ks	1,000	15,88	15,88
94	M 484520004700.S	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, šxv 600x1320 mm, napätie 230 V	ks	1,000	134,76	134,76
95	K 735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	4,000	0,44	1,76
96	K 735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1,560	0,81	1,26
97	K R-734412410	Demontáž merača tepla pre opätovné použitie	ks	2,000	5,52	11,04
98	K 998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,218	1,65	8,61
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení						227,72
99	K 769011420	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	2,000	11,12	22,24
100	M 429140005900	Ventilátor plastový 100	ks	2,000	37,74	75,48
101	K 793539121.S	Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho zariadenia	ks	1,000	41,97	41,97
102	M 554R420000800	Odsávač pár do kuchynskej linky	ks	1,000	84,00	84,00
103	K 998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%		2,237 1,80	4,03