

## **Dodatok k zmluve o dielo č. 2021000575**

### **I. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Objednávateľ:**

Mesto Košice,  
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice,  
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,

IČO: 00 691 135  
DIČ:2021186904  
IČ DPH: SK 2021186904

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ:**

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.  
Sídlo ateliéru: Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava  
IČO: 51059541  
DIČ:1077335952

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

### **II. PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzavreli zmluvu o dielo č. 2021000575 zo dňa 31.3. 2021 (ďalej aj „zmluva“), ktorou sa dohodli na zhotovení diela v rozsahu a lehotách v zmluve uvedených. Dňa 2. 8. 2021 boli projekčné práce zo strany Objednávateľa pozastavené do doby získania súhlasného stanoviska k téme dopravného napojenia parkoviska pri hoteli Rokoko a vyriešenia prekládky horúčovodu v mieste súčasnej Zhybky.

2. Z dôvodov na strane Objednávateľa už nie je možné dodržať termíny stanovené v čl. VIII ods. 1. a 2. zmluvy. Kvôli plynulosti a urýchleniu projekčných prác a z dôvodu nemožnosti dodržať zmluvné termíny sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku k zmluve.

### III. PREDMET

1. Článok VIII ods. I písm. b) a c) znie:

**samostatný celok II. A** - dopracovanie KŠ pre etapu 01 v lehote 2 týždňov od písomnej výzvy, pričom výzva nesmie byť doručená skôr, ako deň nasledujúci po dni odovzdania I. samostatného celku.

**samostatný celok II. B** dopracovanie PD ZSPD pre etapu 01 v lehote 11 týždňov od písomnej výzvy, pričom výzva nesmie byť doručená skôr, ako deň nasledujúci po dni odovzdania samostatného celku II.A.

**samostatný celok III.** dopracovanie DRS pre etapu 01 v lehote 8 týždňov od písomnej výzvy, pričom výzva nesmie byť doručená skôr, ako deň nasledujúci po dni odovzdania samostatného celku II.B.

**samostatný celok IV. A** dopracovanie KŠ pre etapy 02-06 v lehote 6 týždňov od písomnej výzvy, pričom výzva nesmie byť doručená skôr, ako deň nasledujúci po dni odovzdania samostatného celku III.

**samostatný celok IV. B** dopracovanie PD ZSPD pre etapu 02-06 v lehote 8 týždňov od písomnej výzvy, pričom výzva nesmie byť doručená skôr, ako deň nasledujúci po dni odovzdania samostatného celku IV.A.

2. Článok VIII ods. 2 znie:

„2. Zhotoviteľ predpokladá plnenie povinností podľa bodu 1 tohto článku zmluvy nasledovne:

- |                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| a) predpokladaný termín odovzdania samostatného celku I. :  | 30.05.2021 |
| b) predpokladaný termín odovzdania samostatného celku II.A: | 26.11.2021 |
| c) predpokladaný termín odovzdania samostatného celku II.B: | 11.02.2022 |
| d) predpokladaný termín odovzdania samostatného celku III.: | 08.04.2022 |
| e) predpokladaný termín odovzdania samostatného celku IV.A: | 20.05.2022 |
| f) predpokladaný termín odovzdania samostatného celku IV.B: | 15.07.2022 |

pričom platí, že uvedené termíny sú výlučne orientačné a ich konkrétne určenie bude vychádzať z plnenia ostatných práv a povinností zmluvných strán.“

3. Článok IX znie:

„4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi daňový doklad - faktúry po odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí Diela nasledovne:

- a) Faktúra za samostatný celok I. (dopracovanie OUŠ a DM VP)  
podľa článku VIII bodu 1 Zmluvy vo výške 16.170 EUR bez DPH
- b) **Faktúra za samostatný celok II.A** (dopracovanie KŠ pre etapu 01)  
podľa článku VIII bodu 1 Zmluvy vo výške 7.546 EUR bez DPH

- c) **Faktúra za samostatný celok II.B** (dopracovanie PD ZSPD pre etapu 01)  
podľa článku VIII bodu 1 Zmluvy vo výške 3.234 EUR bez DPH
- d) **Faktúra za samostatný celok III.** (dopracovanie PD DRS pre etapu 01)  
podľa článku VIII bodu 1 Zmluvy vo výške 5.390 EUR bez DPH.“
- e) **Faktúra za samostatný celok IV.A** (dopracovanie KŠ pre etapy 02-06)  
podľa článku VIII bodu 1 Zmluvy vo výške 15.092 EUR bez DPH
- f) **Faktúra za samostatný celok IV.B** (dopracovanie PD ZSPD pre etapu 02-06)  
podľa článku VIII bodu 1 Zmluvy vo výške 6.468 EUR bez DPH

5. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 10 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi po odovzdaní jednotlivých častí Diela v zmysle článku VIII. Ods. 1 Zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že dohoda o splatnosti podľa prvej vety tohto odseku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Objednávateľa. Neodôvodnené neprevzatie časti Diela nemá vplyv na splatnosť vystavených faktúr.

6. Prípadná úprava vyexpedovanej dokumentácie DRS pre etapu 01 v rozsahu dodatočne obdržaných požiadaviek dotknutých účastníkov stavebného konania ZSPD pre etapu 01 bude považovaná ako navyše práce, ktoré budú nacenené individuálnou kalkuláciou 30 Eur/hodina.“

#### IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme, slobodne, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice ([www.kosice.sk](http://www.kosice.sk)).
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.

V Košiciach dňa 19.11.2021

V Bratislave dňa 22.11.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav Polaček  
Primátor mesta Košice

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PHD.  
architekt