

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 2021000412 zo dňa 10.03.2021

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **SYTIQ a.s.**
so sídlom: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
IČ DPH: SK2120967970
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele
Sa, vo vložke č. 6915/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

*uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 2021000412 zo dňa 10.03.2021 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), tento
Dodatok č. 1 (ďalej len „**Dodatok**“):*

Článok 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu

Dielo uvedenú v bode 1 článku IV. Zmluvy o dielo o **18 990,10 bez DPH, t.j. 22 788,12 s DPH.**

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku IV. Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

„1 Celková cena za kompletne vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.

Cena diela bez DPH je: 1.568.990,10 €

(slovom: jeden milión päťstošesťdesiatosem tisícdeväťstodeväťdesiat eura desať centov bez DPH)

DPH 20% 313.798,02 €

Cena celkom s DPH: 1.882.788,12 €

(slovom: jeden milión osemstoosemdesiatdvatisíc sedemstoosemdesiatosem eura dvanásť centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH."

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 - Rekapitulácia zmenových listov + rozpočet

Zmenový list č. 1 Úprava vstupu na stavenisko

Zmenový list č. 2 Odstránenie drevín a vypratanie zo staveniska

Zmenový list č. 3 Základové pásy terén - 0,5m - revízia projektu č. 1 výkres A02
Zmenový list č. 4 Chráničky ELEKTRO - revízia č. 1
Zmenový list č. 5 Zmena hydroizolácie výťahovej šachty - revízia projektu č. 1 v. č. R1.1
Zmenový list č. 6 Základy vonkajších schodísk - revízia projektu č. 1 v. č. R1.5, R1.4
Zmenový list č. 7 Odstránenie jestvujúceho oplatenia
Zmenový list č. 9 Oplotenie - revízia projektu č. 1
Zmenový list č. 11 Revízia projektu č. 02 a č. 03 - STATIKA trámy_Doska nad_2NP_3NP
Zmenový list č. 12 Betón stropnej dosky SO 03
Zmenový list č. 14 Vodovodná prípojka - umiestnenie v ceste_zemné práce
Zmenový list č. 16 Zmena kotvenia zábradlia Z1

V Košiciach dňa..... 2021

V Bratislave, dňa 23. 11. 2021

Objednávateľ:


Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček
primátor

Zhotoviteľ:

SYTIQ a. s.
Ing. Marek Žuffa
podpredseda predstavenstva

SYTIQ a. s.
Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

Rekapitulácia

Zmeny - Rekapitulácia zmenových listov

Stavba: Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice -Krásna

Objednával Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

ZL č.	Obsah	Suma na ZL	Plusy	Minusy
1	Úprava vstupu na stavenisko	949,06 €	949,06	0,00
2	Odstránenie drevín a vypratanie zo staveniska	1 840,20 €	1 840,20	0,00
3	Základové pásy terén - 0,5m - revízia projektu č.1 výkres A02	3 941,28 €	3 941,28	0,00
4	Chráničky Elektro - revízia č. 1	120,00 €	120,00	0,00
5	Zmena hydroizolácie výtahovej šachty - revízia projektu č. 1 v.č.R1.1	4 189,70 €	4 189,70	0,00
6	Základy vonkajších schodísk - revízia projektu č. 1 v.č.R1.5, R1.4	2 546,06 €	2 546,06	0,00
7	Odstránenie jestvujúceho oplatenia	2 587,20 €	2 587,20	0,00
8	Plynovodná prípojka - revízia 01 Plyn - nie je predmetom dodatku č.1	0,00 €	0,00	
9	Oplatenie - revízia projektu č. 1	831,78 €	831,78	0,00
10	Gabiónový oporný múr - revízia projektu č.1 - nie je predmetom dodatku č.1	0,00 €	0,00	0,00
11	Revízia projektu č. 02 a č. 03 - STATIKA trámy_Doska nad_2NP_3NP	1 320,72 €	2 580,57	-1 259,85
12	Betón stropnej dosky SO03	315,00 €	1 800,00	-1 485,00
13	Zmena rozmerov výlezu strešného - revízia projektu č.3 - nie je predmetom dodatku č. 1	0,00 €	0,00	0,00
14	Vodovodná prípojka - umiestnenie v ceste - zemné práce	349,10 €	349,10	0,00
15	Vyčíslenie nákladov - prestoje pre nedodané revízie PD v určených termínoch - nie je predmetom dodatku č. 1	0,00 €	0,00	0,00
16	Zmena kotvenia zábradlia Z1	0,00 €	0,00	0,00
SPOLU bez DPH		18 990,10 €	21 734,95 €	-2 744,85 €
DPH 20%		3 798,02 €		
SPOLU s DPH		22 788,12 €		

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rozpočet_Príloha k ZL Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MC Krásna

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 11.10.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			18 990,10
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	18 990,10	3 798,02
Cena s DPH v EUR			22 788,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Miesto: Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		18 990,10	22 788,12
01	SO 01_01_ASR - Úprava_vstupu_na_stavenisko	949,06	1 138,87
02	SO 09 - Sadové úpravy - Odstránenie drevín - vypratanie staveniska	1 840,20	2 208,24
03	SO01_01_ASR - Základové pásy terén - 0,5m_Revízia_projektu č.1_Výkres A02	3 941,28	4 729,54
04	SO01-7 Chráničky elektro_revízia č.1	120,00	144,00
05	SO01_ASR - Zmena hydroizolácie šachty - revízia projektu č. 1 v.č. R1.1	4 189,70	5 027,64
06	SO01_ASR - Základy vonkajších schodísk _ revízia projektu č. 1 v.č. R1.5	2 546,06	3 055,27
07	SO08 - Odstránenie jestvujúceho oplotenia	2 587,20	3 104,64
09	SO08 - Oplotenie_revízia_projektu č. 1	831,78	998,14
11	SO01-ASR _revízia č.02 a č.03 STATIKA_tramy_doska nad_2NP_3NP	1 320,72	1 584,86
12	SO03_01_ASR_Betón stropnej dosky	315,00	378,00
14	SO 05 - Vodovodná prípojka - umiestnenie v ceste_zemné práce	349,10	418,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

01 - SO 01_01_ASR Úpra va_vstu pu_n a_sta ven is ko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SZTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

949,06

DPH základná

znižená

Základ dane Sadzba dane Výška dane

0,00 20,00% 0,00

949,06 20,00% 189,81

Cena s DPH

v EUR 1 138,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

01 - SO 0101AS R - Úprava_vstupu_na_stavenisko

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							949,06
D		HSV	Práce a dodávky HSV				949,06
D		5	Komunikácie				675,00
1	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení do hr. 100 mm	m2	150,000	4,50	675,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				250,00
4	K	9419.12	Pomocné práce	hod	50,000	5,00	250,00
D		99	Presun hmôt HSV				24,06
2	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,601	2,27	24,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MC

Krásna

Objekt:

02 - SO 09 - Sadové úpravy - Odstránenie drevín - vypratanie staveniska

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTI Q a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1

1.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 840,20

DPH základná

znižovaná

Základ dane Sadzba dane

0,00 20,00%

1 840,20 20,00%

Výška dane

0,00

368,04

Cena s DPH

v EUR

2 208,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpisy

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

02 - SO 09 - Sadové úpravy - Odstránenie drevín - vypratanie staveniska

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 840,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 840,20

D 1

Zemné práce

1 590,20

6	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	3 900,000	0,12	468,00
7	K	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	25,000	19,87	496,75
11	K	162401412.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	5,000	5,43	27,15
12	K	162401422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	60,000	0,48	28,80

W

5*12

60,000

10	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	25,000	18,70	467,50
13	K	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	300,000	0,34	102,00

W

25*12

300,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

250,00

5	K	9419.12	Pomocné práce	hod	50,000	5,00	250,00
---	---	---------	---------------	-----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Příloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

**03 - SO01_01_ASR - Základové pásy terén - 0,5m_Revízia projektu
č.1_Výkres A02**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 941,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 941,28	20,00%	788,26

Cena s DPH

v EUR

4 729,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

**03 - SO01_01_ASR - Základové pásy terén - 0,5m_Revízia projektu
č.1_Výkres A02**

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTI Q a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 941,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 941,28

D 2

Zakladanie

3 764,96

1	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 20/25 + pätiiek - nadspotreba	m3	45,000	64,02	2 880,90
2	K	274351217	Debnenie stien základových pásov a základovej dosky, zhotovenie-tradičné	m2	29,661	12,55	372,25
3	K	274351218	Debnenie stien základových pásov a základovej dosky, odstránenie-tradičné	m2	29,661	4,04	119,83
5	K	274361831.S	Zhotovenie výstuže základových pásov z betonárskej ocele	t	0,629	623,18	391,98

D 99

Presun hmôt HSV

176,32

4	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	108,840	1,62	176,32
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

04 - SO01-7 Chráničky elektro_revízia č.1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

120,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	120,00	20,00%	24,00

Cena s DPH

v EUR

144,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

04 - SO01-7 Chráničky elektro_revízia č.1

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

120,00

D D1 Elektroinštalácia 120,00

D D6 Káble 120,00

1	M	Pol74.1	Chránička ohybná dvojplastová vonkajšia 50mm	m	30,000	1,93	57,90
3	M	Pol75.1	Chránička ohybná dvojplastová vonkajšia 25mm	m	10,000	1,93	19,30
2	K	Pol4330	Montáž - Ochranná hadica PVC	m	40,000	1,07	42,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Příloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MC

Krásna

Objekt:

05 - SO01_ASR - Zmena hydroizolácie šachty - revízia projektu č. 1 v.č.

R1.1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SZTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 189,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 189,70	20,00%	837,94

Cena s DPH

v EUR

5 027,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátumy podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MC
Krásna

Objekt:

**05 - S O 0 1 A S R - Zmena hydroizolácie šachty - revízia projektu č. 1 v.č.
R1.1**

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SÝTI Q a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 189,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 618,73
D	2		Zakladanie				2 786,57
1	K	242321110.S	Podklad - doska akéhokoľvek tvaru, z betónu vodostavebného V 4-B30	m3	14,240	121,95	1 736,57
	W		doska				
	W		14,24*0,4		5,696		
	W		murivo				
	W		8,544		8,544		
	W		Súčet		14,240		
2	K	273321411R	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 - cestný betón - podkladný betón	m3	2,259	80,00	180,72
3	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	36,940	4,43	163,64
	W		22,59+14,35		36,940		
	W		Súčet		36,940		
17	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	m3	-8,544	108,04	-923,09
7	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov (DT tvárnice) s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,650	950,00	617,50
15	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce - šachty výťahové	m2	49,473	14,80	732,20
16	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce - šachty výťahové	m2	49,473	5,64	279,03
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				809,10
8	K	939941212.S	Tesniaci plech do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm typ TPO	m	45,000	17,98	809,10
D	99		Presun hmôt HSV				23,06
9	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárník, z kovu výšky do 12 m	t	14,237	1,62	23,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				570,97
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				570,97
10	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	36,940	0,85	31,40
	W		22,59+14,35		36,940		
	W		Súčet		36,940		
11	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,080	2 875,00	230,00
12	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	36,832	3,95	145,49
13	M	6283228800	Pás asfaltový	m2	39,300	3,90	153,27
14	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	21,61	10,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

**06 - SO01_ASR - Základy vonkajších schodísk _ revízia projektu č. 1 v.č.
R1.5**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 546,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 546,06	20,00%	509,21

Cena s DPH

v EUR

3 055,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

06 - SO01_ASR - Základy vonkajších schodísk _ revízia projektu č. 1 v.č. R1.5

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 546,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 546,06

D 2

Zakladanie

2 518,73

6	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 200 mm	m3	1,410	111,49	157,20
5	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	m3	3,762	108,04	406,45
	W		13,661*1,17*0,25		3,996		
	W		-(13,661*0,25*0,25)		-0,854		
	W		(1,18*0,75*0,7)		0,620		
	W		Súčet		3,762		
7	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) DT30 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	0,900	103,78	93,40
3	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 20/25 + pätiček	m3	1,436	64,02	91,93
1	K	274351217	Debnenie stien základových pásov a základovej dosky, zhotovenie-tradičné	m2	106,676	12,55	1 338,78
	W		(0,947+0,35+0,587+9,753+9,753+0,35+1,08+0,4+0,947+0,587+0,587)*0,8		20,742		
	W		(0,483+0,483+0,483+0,483+0,483+0,483)*0,39		1,130		
	W		(2,945+0,951+0,3+0,951+0,951+0,951)*0,5		3,525		
	W		(0,533+0,533+0,533+0,533+0,15+0,15)*0,48		1,167		
	W		(0,72+0,36+6,3+0,72+0,72+0,72+0,36)*0,8		7,920		
	W		(1,8+0,4+1,8+5,5+5,5+0,4+0,4+1,8+1,8+0,4)*1,30		25,740		
	W		(2,32+1,075)*0,59		2,003		
	W		(1,45+1,45+4,025)*0,75		5,194		
	W		(3,533+4,025)*1,42+(3,533*1,42)		15,749		
	W		(3,0+1,55+1,65+2,48)*0,75		6,510		
	W		(1,04*0,84)+(1,04*0,15)+(1,05*1,05)		2,132		
	W		(1,549*0,75)+(1,549*0,75)+(6,6*0,95)+(6,6*0,2)+(6,6*0,75)		14,864		
	W		Súčet		106,676		
2	K	274351218	Debnenie stien základových pásov a základovej dosky, odstránenie-tradičné	m2	106,676	4,04	430,97
	D	99	Presun hmôt HSV				27,33
4	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	16,871	1,62	27,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

07 - SO08 - Odstránenie jestvujúceho oplotenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SÝTI Q a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 587,20

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

2 587,20

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

517,44

Cena s DPH

v EUR

3 104,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

07 - SO08 - Odstránenie jestvujúceho oplotenia

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 587,20
D HSV Práce a dodávky HSV							2 454,10
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 454,10
1	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	9,593	54,89	526,56
	W		55*0,3*0,5		8,250		
	W		8,95*0,3*0,5		1,343		
	W		Súčet		9,593		
	W		Súčet		0,000		
2	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	1,343	38,52	51,73
	W		8,95*0,3*0,5		1,343		
10	K	962042321.1	Pomocné práce	hod	20,000	8,50	170,00
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,370	7,50	220,28
	W		(9,953+1,343)*2,6		29,370		
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	29,370	5,25	154,19
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,370	9,02	264,92
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	352,440	0,27	95,16
	W		29,37*12		352,440		
	W		Súčet		352,440		
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,370	7,57	222,33
8	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	352,440	0,85	299,57
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	29,370	15,30	449,36
D PSV Práce a dodávky PSV							133,10
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							133,10
11	K	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	55,000	2,42	133,10
	W		35+20		55,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

09 - SO08 - Oplotenie_revízia_projektu č. 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

831,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	831,78	20,00%	166,36

Cena s DPH

v EUR

998,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpisy

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

09 - SO08 - Oplotenie_revízia_projektu č. 1

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

831,78

D HSV Práce a dodávky HSV 163,18

D 2 Zakladanie 163,18

4	K	271571111	Vankúše zhutnené pod bet. zo štrkopiesku	m3	2,500	22,16	55,40
5	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,500	43,11	107,78

D PSV Práce a dodávky PSV 668,60

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 668,60

2	M	3131101000	Poplastované pletivo pozostávajúce zo stĺpikov výšky 2800 mm + plotového panela 2D s okom 50x200, šírky 2500mm s povrchovou úpravou zn+ RAL 6005 s výškou 2230 mm	m2	44,000	14,45	635,80
6	K	767911120R	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m + stĺpikov do betónu	m	20,000	0,79	15,80
3	K	7679R	D+M tieniaceho PVC pásu ako výplet medzi pletív, výška pásu 195 mm - farba zelená	m2	4,000	4,25	17,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ

Krásna

Objekt:

11 - SO01-ASR _revízia č.02 a č.03 STATIKA_tramy_doska nad_2NP_3NP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 320,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 320,72	20,00%	264,14

Cena s DPH

V EUR

1 584,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

11 - SO01-ASR _revízia č.02 a č.03 STATIKA_tramy_doska nad_2NP_3NP

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 320,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 188,10
D	4	Vodorovné konštrukcie					1 188,10
4	K	411355321	Montáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	13,890	1,74	24,17
	W		Posun debnenia na dĺžke				
	W		13,89		13,890		
5	K	411355331	Demontáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	13,890	1,70	23,61
	W		Posun debnenia na dĺžke				
	W		13,89		13,890		
8	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	-0,031	950,00	-29,45
	W		Stropná doska nad 2.NP revízia č. 02 -spodný povrch (4,41630-4,46010)		-0,044		
	W		doplnenie výstuže stropnej dosky nad 3NP v.č. ST08 - spodný okraj				
	W		0,013255		0,013		
	W		Súčet		-0,031		
10	K	411362402	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	50,500	1,51	76,26
	W		24+9+2,8+4,0+2,30+6,0+2,40		50,500		
	W		Súčet		50,500		
1	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,528	950,00	501,60
	W		T7+T8				
	W		(0,18908-0,13775)*1,1		0,056		
	W		(0,30349-0,25565)*1,1		0,053		
	W		T13+T14				
	W		0,08635+0,08112		0,167		
	W		T5				
	W		0,08		0,080		
	W		T6				
	W		0,1718		0,172		
	W		Súčet		0,528		
13	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov, prievlakov železový tr. C 20/25	m3	-2,625	63,25	-166,03
	W		Odpočít V1				
	W		-(17,5*0,3*0,25)*2		-2,625		
14	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,750	114,95	775,91
	W		T5.T6				
	W		4,5*0,5*2+4,5*0,5		6,750		
2	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	-4,000	6,78	-27,12
	W		T13				
	W		(4,5*0,5)*2+(0,3*0,5)*2		4,800		
	W		T14				
	W		(4,5*0,5)*2+(0,3*0,5)*2		4,800		
	W		T6				
	W		2*((4,5*0,5)*2+(0,3*0,5)*2)		9,600		
	W		T5				
	W		(4,5*0,5)*2+(0,3*0,5)*2		4,800		
	W		Odpočít V1				
	W		-(2*17,5*0,3)		-10,500		
	W		-2*(2*17,5*0,25)		-17,500		
	W		Súčet		-4,000		
3	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	-4,000	1,66	-6,64

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	-0,214	950,00	-203,30
	w		veniec V1				
	w		0.833624-1,04725		-0,214		
6	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	-13,080	63,25	-827,31
7	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 (schodisko)	m3	13,080	80,00	1 046,40
	w		betonáž C25/30 -statik				
	w		13,08		13,080		
	w		Súčet		13,080		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				132,62
D		713	Izolácie tepelné				132,62
11	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	13,050	3,93	51,29
12	M	283720006500.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých striech	m2	13,311	6,11	81,33
	W		13,05*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,311		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MC
Krásna

Objekt:

12 - SO03_01_ASR_Betón stropnej dosky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

315,00

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

315,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

63,00

Cena s DPH

v EUR

378,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

12 - SO03_01_ASR_Betón stropnej dosky

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

315,00

▫ HSV

Práce a dodávky HSV

315,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

315,00

1	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	-22,500	66,00	-1 485,00
2	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	22,500	80,00	1 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

14 - SO 05 - Vodovodná prípojka - umiestnenie v ceste_zemné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez **DPH**

349,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	349,10	20,00%	69,82

Cena s DPH

v EUR

418,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_Príloha k ZL_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MC
Krásna

Objekt:

14 - SO 05 - Vodovodná prípojka - umiestnenie v ceste_zemné práce

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							349,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				349,10
D	1		Zemné práce				167,89
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	2,160	5,60	12,10
VV					2,160		
3	K	161101601	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	9,000	9,10	81,90
4	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,000	1,52	13,68
5	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,000	0,09	0,81
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	9,000	0,40	3,60
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,000	4,25	46,75
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,900	2,14	4,07
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	0,260	4,28	1,11
14	M	5833716700	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1	t	0,520	7,44	3,87
D	5		Komunikácie				17,88
15	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1,440	1,56	2,25
VV					1,440		
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1,440	0,40	0,58
17	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,440	10,45	15,05
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				163,33
1	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,800	3,68	17,66
VV					4,800		
8	M	265	Prenájom dočasného dopravného značenia + montáž a demontáž	kpl	1,000	24,51	24,51
18	K	9419.12	Pomocné práce (3 pracovníci)	hod	24,000	5,00	120,00
9	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,207	1,04	0,22
VV					(1,2*1,2*0,06)*2,4	0,207	
10	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1,449	0,22	0,32
11	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,207	2,98	0,62

ZMENOVÝ LIST č. 1
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: 100:00691135

DIČ:

Názov, Sídlo, štatutár

Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice

zast.:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843

IČ DPH: SK2120967970

Názov, Šidlo, štatutár

SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt: Výstavba censta komumtnych sociálnych služieb MC Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 1	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:	Úprava vstupu na stavenisko	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: Projektom Realizáciou		x Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

požiadavka Investora na úpravu vstupu na stavenisko kamenivom

Dohodnutá cena zmeny: 949,06 € bez DPH			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne			
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO 01_01 ASR_ Úprava vstupu na stavenisko			
Dopady na termíny výstavby a iné: Nemá doprad na termíny v harmonograme			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:			11.10.2021
Súhlas Projektant:			11.10.2021
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 2
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135

DIČ:

Názov, Sídlo, štatutár Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice

zast.:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843

IČ DPH: SK2120967970

Názov, Sídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt: Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 2	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Odstránenie drevín a vypratanie zo staveniska		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená:	Projektom [Realizáciou	x]Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Požiadavka investora: Dreviny odstraňované na základe rozhodnutia (súhlasu OU Košice) v rámci výrubového konania. Položka výrubu koreňového systému drevín a porastov, bola z pôvodného projektu vyňatá na základe požiadavky investora, pretože MMK pôvodne plánovalo výrub mimo projektu výstavby CKSS, kde výrub bola plánovaný cez Správu mestskej zelene v rámci prípravy staveniska. Odstráni sa koreňový systém a porast na celom pozemku, odvoz na skládk

Dohodnutá cena zmeny: 1 840,20 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne

Prílohy: rozpočet prác naviac: So 09 - Sadové úpravy - Odstárnenie drevína ich vypratanie zo staveniska			
Dopady na termíny výstavby a iné: Nemá dopad na termíny v harmonograme			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:			11.10.2021
Súhlas Projektant:			11.10.2021
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 3
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár		Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice	
		zast.:	
Zhotoviteľ:		IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár		SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt: Výstavba cesty komunálnych sociálnych služieb MČ Košice - Krásna			
Dátum:	Zmenový list č: 3		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Základové pásy terén - 0,5m - revízia projektu č.1 výkres A02			
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: Dôvodom zmeny - viz revízia č. 01 - Technická správa - po začatí realizácie výkopov a odkopov sa zisťil nesúlad medzi PD a skutočnosťou vo výškovom osadení základov a tiež nadzákladového múru a exteriérových schodísk. Z tohto dôvodu prišlo k nadmernej spotrebe betónu, debnenia a a presunu týchto hmôt. Zároveň došlo k osadeniu výstuže , ktorá siahala do výšky vyššej ako riešila projektová dokumentácia a všetky vyčnievajúce výstuže sa musia ohýbať a prípevňovať.			
Dohodnutá cena zmeny: 3 941,28 € bez DPH			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne			
Prílohy: rozpočet prác navyše: SO01_01_ASR Základové pásy terén 0,5m - revízia projektu č. 1 výkres č.			
Dopady na termíny výstavby a iné: Nemá dopad na termíny v harmonograme			
		Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
			Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:			11.10.2021
Súhlas Projektant:			11.10.2021
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐			
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			

ZMENOVÝ LIST č. 4
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135 DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár: Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice
zast.:
Zhotoviteľ: IČO: 52286843 IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár: SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt: Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 4	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Chráničky Elektro - revízia č. 1		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: x Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa		

Podrobný popis zmeny:

Vyjadrenie projektanta: Dôvodom zmeny je revízia základov č. 1 a s týmto priamo súvisí táto zmena.

Dohodnutá cena zmeny: 120,00 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne

Prílohy: rozpočet prác navyše: So01_7 Chráničky elektro - revízia projektu č. 1 výkres č.			
Dopady na termíny výstavby a iné: Nemá dopad na termín v harmonograme			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:			11.10.2021
Súhlas Projektant:			11.10.2021
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 5
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135

DIČ:

Názov, Sídlo, štatutár Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice

zast.:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843

IČ DPH: SK2120967970

Názov, Sídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 5	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Zmena hydroizolácie výtahovej šachty - revízia projektu č. 1 V.Č.R1.1		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: x Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa		

Podrobný popis zmeny:

Dôvod zmeny - revízia projektu č. 1 v.č. R1.1. - pôvodne nebolo uvažované s hydroizoláciou výtahových šacht. V revízii č. 1 sa navrhol postup izolovania a prepojenia stien s ostatnými nadzákladovými stenami. Izolovanie šachty sa riešilo vodostavebným betónom v revízii č.01 a preto statik navrhol aj nové riešenie armovania výtahových šacht s prepojením na základovú dosku. Podrobne popis v technickej práve revízie č. 01

Dohodnutá cena zmeny: 4 189,70 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne

Prílohy: rozpočet prác navyše: So01_ASZ_Zmena hydroizolácie výtahovej šachty- revízia projektu č. 1 v.č.			
Dopady na termíny výstavby a iné:		Má dopad na termíny v harmonograme	
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:			11.10.2021
Súhlas Projektant:			11.10.2021
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 6
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariadzuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135 DIČ:	
Názov, Sídlo, štatutár: Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice	
zast.:	
Zhotoviteľ: IČO: 52286843 IČ DPH: SK2120967970	
Názov, Sídlo, štatutár: SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt: Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 6
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Základy vonkajších schodísk - revízia projektu č. 1 v.č.R1.5, R1.4	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----	
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Súhlasím so zmenou podľa revízie projektu č. 1 v.č. R1.5, R1.4 - zmena súvisí so zmenou v ZL č. 3 , kde bol nesúlad výškového osadenia základov a tým aj nadzákladového muriva exteriérových schodísk. V rozpočte k ZL č. 06 je len rozdiel resp. nadspotreba materiálu, ktorá vznikla.	
Dohodnutá cena zmeny: 2 546,06 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne	
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO01_ASR_Základy vonkajších schodísk -revízia projektu v.č.	
Dopady na termíny výstavby a iné: Má dopad na termíny v harmonograme	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa: 11.10.2021	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 11.10.2021	
Súhlas Stavebný dozor: 11.10.2021	
Súhlas Projektant: 11.10.2021	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

ZMENOVÝ LIST č. 7

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 7	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:	Odstránenie jestvujúceho oplatenia	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☒ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:	Výjadrenie projektanta : Dôvodom zmeny - Objednávateľ žiadal ujednotiť oplatenie v rozsahu celej hranice pozemku oplatenie. Z toho dôvodu je potrebné existujúce oplatenie zbúrať. Projekt neriešil	
Dohodnutá cena zmeny:	2 587,20 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	žiadne	
Prílohy: rozpočet prác navyše:	SO08 - Oplatenie - Odstránenie jestvujúceho oplatenia	
Dopady na termíny výstavby a iné:	Nemá dopad na termín v harmonograme	
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:		11.10.2021
Súhlas Projektant:		11.10.2021
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 9
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár		Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice	
		zastl.:	
Zhotoviteľ:		IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár		SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt: Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna			
Dátum:	Zmenový list č: 9	Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Oplotenie - revízia projektu č. 1			
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☒ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: Vyjadrenie projektanta: Dôvodom zmeny - Objednávateľ žiadal ujednotiť oplotenie v rozsahu celej hranice pozemku. Doplnilo sa nové oplotenie po vybúraní starého oplotenia (ZL07) v prednej časti pozemku			
Dohodnutá cena zmeny: 831,78 € bez DPH			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne			
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO08 Oplotenia- realizácia oplotenia - revízia projektu č.1 výkres č. ...			
Dopady na termíny výstavby a iné: Nemá dopad na termíny v harmonograme			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:			11.10.2021
Súhlas Projektant:			11.10.2021
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			

ZMENOVÝ LIST č. 11
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č. 11	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Revízia projektu č. 02 a č. 03 - STATIKA trámy_Doska nad_2NP_3NP		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----		
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny: Zmena vyvolaná revíziou projektu č. 02 a 03. Statik po prehodnotení pre realizáciu stropnej dosky nad 2.NP a nad 3.NP posúdil riešenie trámov, vencov a stropnej dosky a urobil revízie č. 02 a 03, kde upravil tvar dosky - vypustil riešenie obvodového venca, došlo k zmene v tabuľke výstuže, a doplnil trámy T5 a T6. Trámy T5 a T6 boli doplnené zo statického hľadiska. Statik zároveň po posúdení zahustil výstuž pri spodnom okraji stropnej dosky nad 3.NP - popis je detailne uvedený v Technických správach revízií č. 02 a č. 03. Zároveň tieto zmeny sú vyvolané aj revíziou č. 01, kde statik po opätovnom posúdení revidol trámy T7 a T8 - kde došlo k zmene výstuže strmienok a doplnenie výstuže pri hornom povrchu trámov. Statik v tejto revízii posúdil aj trámy T13 a T14, kde nahradil veniec V4 trámom T13 a doplnil trám T14. K revízii č. 01 je podrobná technická správa. Tieto zmeny vznikli z dôvodu nepresností projektovej dokumentácie Statiky.		
Dohodnutá cena zmeny: 1 320,72 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne		
Prílohy: rozpočet prác navyše: SO01-ASR _revízia č.02 a č.03 STATIKA _tramy_doska nad_2NP_3NP		
Dopady na termíny výstavby a iné: Má dopad na termíny v harmonograme		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:		11.10.2021
Súhlas Projektant:		11.10.2021
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant		

ZMENOVÝ LIST č. 12
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zastl.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 12	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:	Betón stropnej dosky SO03	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Zmena - nesúlad medzi VV a PD statiky v objekte SO03 , vo VV k Zod uvedená trieda betónu C20/25 a v PD statiky C25/30 . Podľa požiadavky prednesenje na Kontrolnom dni sa odsúhlasil betón C25/30, tak ako na objekte SO 01-04		
Dohodnutá cena zmeny:	315,00 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne		
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO03_01_ASR_Betón stropnej dosky		
Dopady na termíny výstavby a iné: Nemá dopad na termíny v harmonograme		
Odľtačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:		11.10.2021
Súhlas Projektant:		11.10.2021
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐		
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 14
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedeníu zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zastl.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 14	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Vodovodná prípojka - umiestnenie v ceste_ zemné práce		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----		
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Vyjadrenie projektanta: Dôvodom zmeny oproti pôvodnému projektu ktorý vychádzal z podkladov zakresu sietí od vodární je, že reálny stav sietí po následnom vytýčení (objednanom pred realizáciou prípojky) bol iný		
Dohodnutá cena zmeny: 349,10 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne		
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO 05 _Vodovodná prípojka - umiestnenie v ceste_ zemné práce		
Dopady na termíny výstavby a iné: Nemá dopad na termíny v harmonograme		
Odľáčok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:		11.10.2021
Súhlas Projektant:		11.10.2021
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

ZMENOVÝ LIST č. 16
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Treida SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 16	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Zmena kotvenia zábradlia Z1		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		

Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny: Zmena kotvenia zábradlia Z1 vznikla z dôvodu navrhnutia stabilnejšieho kotvenia zábradlia, z ohľadom na účel používania objektu ako komunitného centra. Nové kotvenie bude realizované cez strešnú skladbu a nie do čela žb. dosky. Zábradlie nebude ootvené do priečelia cez U profil, ktorý by bol zváraný z nerezových trubiek a to by vyvolávalo nestabilitu a otrasy pri používaní zábradlia. Detaily nového kotvenia boli doručené pre posúdenie. Kotvenie cez strešnú skladbu bude izolované podľa noriem STN a bude dodržaný technologický postup. Na povrchu strešného plášťa z PVC bude položená dlažba betónová na terčíkoch. Táto zmena nebude mať vplyv na cenu.		
Dohodnutá cena zmeny: 0,00 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne		
Prílohy: rozpočet prác naviac: bez rozpočtu . Nemá vplyv na cenu		
Dopady na termíny výstavby a iné: Bez zmeny konečného termínu		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		11.10.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		11.10.2021
Súhlas Stavebný dozor:		11.10.2021
Súhlas Projektant:		11.10.2021
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐		