

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Polaček – primátor
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK2021186904
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK03 5600 0000 0004 4248 6001

a

Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o
Sídlo:	Opatovská cesta 151, 040 01, Košice
Zastúpený:	Ing. Stanislav Andraščík
IČO:	43 850 324
IČ DPH:	SK2022510754
Bankové spojenie:	ČSOB banka
Číslo účtu:	SK54 7500 0000 0040 2889 2328

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., vložka č. 20990/V, oddiel: Sro

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, vykonať pre objednávateľa dielo „**Revitalizácia Mlynského náhonu**“, **SO Spevnené plochy, chodník, parkoviská a vjazd**, podľa špecifikácie a v rozsahu prác na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1) a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou, zodpovedný autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Emil Rusko. Záväzkom objednávateľa je prevziať zhotovené dielo, zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.
2. Pri zhotovovaní diela bude Zhotoviteľ postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v súlade s právoplatným stavebným povolením č. MK/A/2021/21498-7 zo dňa 29.11.2021 a projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok, záväzných STN v dohodnutých termínoch, v súlade s právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Miesto zhotovenia diela: Košice, parcela C KN č.3486/1 a 3486/5, v katastrálnom území Letná

II. TERMÍN PLNENIA

1. Termín začatia prác: apríl 2022.
2. Termín ukončenia diela: júl 2022.

3. Začiatok a ukončenie realizácie diela zapíše zhotoviteľ do stavebného denníka a tento stav odsúhlasí zodpovedný zamestnanec objednávateľa.
4. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu vhodnou a preukázateľnou formou napr. faxom, e-mailom, telefonicky o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje priebeh alebo zhotovenie diela a ohrozuje splnenie termínu a túto skutočnosť uviesť aj zápisom v denníku, s potvrdením od zástupcu objednávateľa. Ak takúto udalosť nezavinil zhotoviteľ a spôsobila omeškanie dohodnutého termínu, alebo ovplyvnila priebeh a kvalitu vykonávaného diela, následky, ktoré z tejto udalosti vzniknú sa nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. O dobu prerušenia zhotovenia diela, z uvedených dôvodov, sa predlžuje doba na zhotovenie diela.
5. Rozsah a cena požadovaných prípadných naviac prác, ktorých potreba vyplynie počas realizácie diela musí byť zdokumentovaná a vzájomne odsúhlasená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

III.CENA ZA DIELO

1. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako cena určená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 16.03.2023 takto:

Cena diela bez DPH: 62 777,43 €

DPH 20% 12 555,49 €

Cena celkom s DPH: 75 332.92 €

2. Cena diela je konečná, pričom v sebe zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa so zhotovením uvedeného diela, ako aj náklady za odvoz a zneškodnenie odpadu. Objednávateľ môže podmienky odvozu a zneškodnenia odpadu zmeniť podľa potreby, a to napr. v prípade ak odpad – stavebnú sutinu je možné recyklovať a použiť na inom vhodnom mieste, ktoré určí objednávateľ.
3. Cenu diela je možné meniť len dohodou zmluvných strán v podobe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 10 dní po ukončení, protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého diela (bez zálohovej platby), na základe predloženého a určeným zástupcom objednávateľa odsúhlaseného Súpisu zrealizovaných prác, ktorý bude podkladom na vyhotovenie faktúry a bude tvoriť jej prílohu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Za dátum úhrady sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
6. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať právnymi predpismi stanovené náležitosti, objednávateľ má právo ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Dňom doručenia faktúry bez väd začína plynúť nová lehota splatnosti.

IV.ODOVZDANIE DIELA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, kvalite a prevedení, ako určuje zmluva, ako aj objednávateľom predložená projektová dokumentácia, pričom náklady na dopravu, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou diela, hradí zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.

3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie a prevzatie.
4. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť dokladov potrebných k odovzdaniu a prevzatíu diela má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.
5. V prípade, že z dôvodu nedbanlivosti zhotoviteľa vzniknú náklady navyše, tieto nebudú objednávateľom uhradené.
6. Záručná doba na dodaný materiál je podľa záručných podmienok výrobcu, najmenej však 24 mesiacov, a na vykonané práce 60 mesiacov. Záručné opravy budú poskytnuté bezplatne v rámci záručného servisu v trvaní 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia celého diela bez väd. Záručné doby začínajú plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia celého diela bez väd a nedorobkov objednávateľom spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
7. Správu o vadách diela je objednávateľ povinný dodať v písomnej forme zhotoviteľovi, prípadne ním poverenej osobe bez zbytočného odkladu. V uvedenej správe objednávateľ uvedie všetky zistené vady, spôsob, akým sa prejavujú a svoje požiadavky.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky zistené vady na inštalovaných zariadeniach bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 60 hodín od ich nahlásenia. Záručné opravy budú zhotoviteľom vykonané bezplatne.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.

V. SANKCIE

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny nesplnenej časti diela za každý deň omeškania.
2. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti podľa čl. III., zaplatí za neuhradenú faktúru úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

VI. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, v termíne podľa vzájomnej dohody, v zmysle čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi v takom právnom a stavebno-technickom stave a vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať s realizáciou diela riadne a včas a v dohodnutých termínoch, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a právnymi predpismi. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska sa posúva termín odovzdania o dobu omeškania, táto skutočnosť sa zaznamená písomne v protokole o odovzdaní staveniska, resp. v stavebnom denníku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie. Tým sa rozumie najmä operatívna spolupráca pri začatí, priebehu, ukončení diela a jeho odovzdaní objednávateľovi. Spolupôsobenie poskytne objednávateľ v rozsahu a termínoch potrebných na riadne plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie a v dôsledku toho je ohrozené resp. sťažené plnenie termínov, zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením a odovzdaním diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na mieste vykonania diela a na prístupových komunikáciách poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté v priebehu realizácie diela a po ukončení diela stavenisko a okolie vyčistiť a upratať.
5. Ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa zistí v mieste vykonávania diela také prekážky (akúkoľvek udalosť), ktoré bránia alebo sťažujú realizáciu diela, je povinný to ihneď oznámiť

objednávateľovi a túto skutočnosť zaznamenať v denníku. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby záznam v denníku potvrdil podpisom oprávnený zástupca objednávateľa. Objednávateľ je povinný odstrániť všetky prekážky a umožniť zhotoviteľovi začať realizovať dielo, resp. v priebehu jeho realizácie.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela budú dodržané ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a bezpečnosť pri práci v znení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VII. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zodpovedný odborný zamestnanec zhotoviteľa je povinný viesť odo dňa začatia realizácie diela o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník a to až do ukončenia diela, jeho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom. Do stavebného denníka zapisuje zhotoviteľ všetky skutočnosti rozhodujúce na plnenie zmluvy, údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a pod. V priebehu pracovného času musí byť denník prístupný objednávateľovi. Skutočnosti zaznamenávané v sta denníku podpisuje aj zástupca objednávateľa.
2. Zmluvné strany sú povinné sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom druhej zmluvnej strany v ňom uvedeným do 3 pracovných dní od zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasia. V súrnych prípadoch zhotoviteľ odošle zápis z denníka objednávateľovi faxom, resp. e-mailom a pod. a objednávateľ sa k nemu vyjadrí do 2 pracovných dní. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasia a podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Objednávateľ má právo robiť si z denníka fotokópie. Povinnosť viesť denník sa skončí ukončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi.
3. Na všetky zmeny a naviac práce sú zmluvné strany povinné upozorniť bezodkladne druhú zmluvnú stranu a tieto uviesť aj zápisom do denníka s ich obojstranným odsúhlasením zástupcami zmluvných strán.

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE ZHOTOVENÉHO DIELA

1. Povinnosť vykonať dielo zo strany zhotoviteľa bude splnená riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi v mieste jeho realizácie, za účasti zástupcov obidvoch zmluvných strán.
2. O odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný spísať Preberací protokol na základe Súpisu vykonaných prác v 2-och vyhotoveniach, podpísaný zástupcami zmluvných strán, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
3. Súčasťou odovzdania stavby bude v troch vyhotoveniach dokumentácia skutočného vyhotovenia diela a geodetické zameranie diela a dotknutých inžinierskych sietí vrátane geometrického plánu pre vklad do katastra nehnuteľnosti.

IX. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sú oprávnené postúpiť pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy vždy len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej zmluvnej strany.
2. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo forme dodatkov k tejto zmluve. Návrhy dodatkov môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

3. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Otázky neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávatel' a 1 zhotoviteľ'.

Príloha č. 1 Cenová ponuka zo dňa,- 16.03.2022

- 4 -04- 2022

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOLOSERVIS, s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.3.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43 850 324
IČ DPH: SK2022510754

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			43 482,73
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	43 482,73	8 696,55
	Cena s DPH v EUR		52 179,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Miesto:

Dátum:

14.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		43 482,73	52 179,28
1	Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01	43 482,73	52 179,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Objekt:

SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43 850 324

IČ DPH:

SK2022510754

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 482,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 482,73	20,00%	8 696,55

Cena s DPH

v EUR

52 179,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Objekt:

SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd

Miesto:

Dátum:

14.03.2022

Objednávateľ:

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 482,73

D1 -

43 482,73

HSV - Práce a dodávky HSV

39 982,73

1 - Zemné práce

3 058,78

4 - Vodorovné konštrukcie

632,20

5 - Komunikácie

7 405,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 676,88

99 - Presun hmôt HSV

209,06

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 500,00

VRN03 - Geodetické práce

2 500,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Objekt:

SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd

Miesto:

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ:

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 482,731

D1

43 482,731

D HSV

Práce a dodávky HSV

39 982,731

D 1

Zemné práce

3 058,783

1	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krainíkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	11,500	2,650	30,475
2	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestnln do 100 m	m3	17,400	1,860	32,364
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - ručný výkop	m3	45,240	42,780	1 935,367
4	K	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	45,240	0,970	43,883
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m horn. Tr. 1-4	m3	62,640	8,890	556,870
6	K	162701109	Priplatok k cene za každých ďalších 1000 m nad 10000m horniny tr.1-4	m3	626,400	0,660	413,424
7	K	181102300	Úprava pláne v zárezoch v horn. Tr. 1-4 s o zhutnením	m2	116,000	0,400	46,400

D 4

Vodorovné konštrukcie

632,200

8	K	451971112	Položenie podkladnej vrstvy z geotextílie, uchytenie sponami z betonárskej ocele	m2	116,000	5,450	632,200
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

D 5

Komunikácie

7 405,810

9	K	561251011	Podklad zo zeminy stav. Cem. S1 ROAD MIX hr. 150 mm	m2	116,000	6,650	771,400
10	K	564861114	Podklad zo štrkodrtie hr. 230 mm	m2	116,000	9,200	1 067,200
11	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunik. Štrkodrtou hr. 100 mm	m2	12,900	4,900	63,210
12	K	573211111	Postrek živичný spojovaci z cestného asfaltu 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	232,000	1,200	278,400
13	K	577145161	Asfalt. betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná z modif. Asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	116,000	22,000	2 552,000
14	K	577152113	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. nad 3 m hr. 60 mm	m2	116,000	18,600	2 157,600
15	K	573211111	Postrek živичný spojovaci z cestného asfaltu 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	24,000	1,200	28,800
16	K	577145161	Asfalt. betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná z modif. Asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	12,000	22,000	264,000
17	K	577152113	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. nad 3 m hr. 60 mm	m2	12,000	18,600	223,200

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 676,878

18	K	91400111	Zvislé dopravné značenie IP6 s fluorescenčným podkladom - APL SOLAR (solárny zdroj) - cenová ponuka CitySafety - osvetlenie prechodu pre chodcov	kpl	2,000	7 278,000	14 556,000
19	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	ks	6,000	19,820	118,920
20	M	404420116.0	Značka dopravná	ks	6,000	63,260	379,560
21	M	404459610	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový	m	18,000	15,230	274,140
22	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. Farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	10,000	0,950	9,500
23	K	915719111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	ks	10,000	0,240	2,400
24	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	19,950	17,660	352,317
25	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	19,950	1,120	22,344
26	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. Stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,800	11,400	294,120
27	M	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	ks	26,058	9,910	258,235
28	K	961055119.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, ručne -2.40000t	m3	9,000	526,28	4 736,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	961055119.S	Búranie odvodňovacieho žlabu	m	12,000	40,00	480,00
30	K	597962123	Montáž uzavretého žlabu BGF-Z, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	12,000	35,00	420,00
31	K	5923001288	BGZ-S Žlaby pre vysokú záťaž SV 150 BGZ-S SV Žlaby pre vys.záťaž	m3	12,000	113,00	1 356,00
	K	5923001292	BGZ-S Žlaby pre vysokú záťaž SV 150 BG-SV -klinový rošt 500/197/25 trieda D bez RU	m3	24,000	72,00	1 728,00
32	K	979131415	Poplatok za uloženie vykpanej zeminy	m3	62,640	27,300	1 710,072
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,500	4,000	90,000
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	225,000	2,000	450,000
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	22,500	19,500	438,750
36	K	979089012	Prepojenie kanalizácie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
D 99 Presun hmôt HSV							209,060
37	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s kvtom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	95,899	2,180	209,060
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							3 500,000
D VRN03 Geodetické práce							2 500,000
38	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytvčovacej siete, vytváčenie staveniska,	eur	1,000	1 500,000	1 500,000
39	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 000,000	1 000,000
D VRN06 Zariadenie staveniska							1 000,000
40	K	000600024	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie	eur	1,000	700,000	700,000
41	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	300,000	300,000

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:22/14

Stavba:Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Miesto:

Objednávateľ:Obdobie:Zhotoviteľ:EKOLOSERVIS, s.r.o.

Dátum:14.03.2022

Projektant:ERBY statika stavieb s.r.o.

Spracovateľ:Ing. Románeková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	19 294,70	23 153,64
SO	Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd	19 294,70	23 153,64
01	Ochrana horúčovodného kanálu	19 294,70	23 153,64
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 294,70	23 153,64

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22/14
Stavba: Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOLOSERVIS, s.r.o.

Projektant:
ERBY statika stavieb s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Románeková

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.3.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43 850 324
IČ DPH: SK2022510754

IČO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			19 294,70
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			19 294,70
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	19 294,70	3 858,94
Cena s DPH v EUR			23 153,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01
Objekt:
SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd
Časť:
01 - Ochrana horúcovodného kanálu

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOLOSERVIS, s.r.o.

Projektant:
ERBY statika stavieb s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Románeková

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.03.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43 850 324
IČ DPH: SK2022510754

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			19 294,70
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			19 294,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 294,70	20,00%	3 858,94
Cena s DPH	v	EUR	23 153,64

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Objekt:

SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd

Cast:

01 - Ochrana horúcovodného kanálu

Miesto:

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ:

Projektant: ERBY statika stavieb
s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOLOSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Románková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

19 294,70

HSV - Práce a dodávky HSV

18 111,85

1 - Zemné práce

3 184,05

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

12 964,26

99 - Presun hmôt HSV

1 963,54

PSV - Práce a dodávky PSV

1 182.85

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 182,85

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'azené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 294,70

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Objekt:

SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd

Časť:

01 - Ochrana horúcovodného kanálu

Miesto:

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ:

Projektant: ERBY statika stavieb
s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Románeková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 294,699

D HSV Práce a dodávky HSV 18 111,847

D 1 Zemné práce 3 184,048

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	28,000	12,034	336,952
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hornín v 3	m3	14,000	0,949	13,286
	W		28*0,5		14,000		
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,248	20,383	1 003,822
	W		15,2*1,2*2*1,35		49,248		
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,624	1,122	27,628
	W		49,248*0,5		24,624		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,152	4,465	210,534
	W		28+49,248-30,096		47,152		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	424,368	0,448	190,117
	W		47,152*9		424,368		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,013	19,500	1 287,254
	W		47,152*1,4		66,013		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,096	3,803	114,455
	W		15,2*0,6*1,65*2		30,096		

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 12 964,263

9	K	380321533.S	Konštrukcie kanálov zo železobetónu C 30/37-XC2, XD2 (SK)-CI0,4-Dmax 16-S3	m3	36,960	124,084	4 586,145
	W		0,6*1,35*2+3,4*0,3*14		36,960		
10	K	380356211.S	Debnenie konštrukcií kanálov z plôch rovinných zhotovenie	m2	46,200	23,388	1 080,526
	W		1,65*14*2		46,200		
11	K	380356212.S	Debnenie konštrukcií kanálov z plôch rovinných odstránenie	m2	46,200	5,741	265,234
12	K	380361006.S	Výstuž konštr. kanálov z ocele B500 (10505)	t	4,242	1 657,793	7 032,358
	W		4,0397*1,05		4,242		

D 99 Presun hmôt HSV 1 963,536

13	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výšk ydo 25 m	t	91,617	21,432	1 963,536
----	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 182,852

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 182,852

14	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	61,600	0,508	31,293
	W		2,2*14*2		61,600		
15	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	75,600	0,565	42,714
	W		1,35*2*14*2		75,600		
16	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	173,558	1,325	229,964
	W		(61,6+75,6)*1,1		150,920		
	W		150,92*1,15 *Pre počítané koeficientom množstva		173,558		
17	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoj	m2	30,800	4,171	128,467

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2,2*14		30,800		
18	K	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarovým spojom	m2	37,800	4,493	169,835
	W		1,35*2*14		37,800		
19	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	90,724	6,069	550,604
	W		(30,8+37,6)*1,15		78,990		
	W		78,89*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		90,724		
20	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,529	2,600	29,975