

2022000864

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO : 00691135
DIČ : 2021186904
IČ DPH : SK20221186904
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN : SK72 5600 0000 0004 4248 6001

1.2. Zhotoviteľ

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
so sídlom Južné nábrežie 13, Košice
zastúpený: Ing. Peter Vrábel, PhD. - konateľ
IČO : 44518684
DIČ : 2022722075
IČ DPH : SK2022722075
Bankové spojenie : VÚB, a. s.
IBAN : SK51 0200 0000 0030 7256 6955

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj ako "ZoD") pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo:
- a) Rekonštrukcia bytu č. 4, na 1. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 201, na ul. Národná trieda 45, Košice, počet izieb: 2, výmera bytu: 55,17 m²,
 - b) Rekonštrukcia bytu č. 13, na 5. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 266, na ul. Odborárska 3, Košice, počet izieb: 2, výmera bytu: 50,85 m².
- Realizácia diela sa uskutoční v súlade so schválenými projektmi, ktoré sú uvedené ako východiskové podklady v bode 2.4. tejto zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s projektom stavby a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD.
- 2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD:
- a. projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav

"Rekonštrukcia bytu č. 4, na 1. poschodí - ul. Národná trieda 45, Košice"
vyhotovený Ing. arch. Michal Fedor,
"Rekonštrukcia bytu č. 13, na 5. poschodí- ul. Odborárska 3, Košice" vyhotovený
Ing. arch. Michal Fedor.

- b. ohlásenie stavebných úprav:
- č. MK/A/2022/11070-02/I/KOC zo dňa 11.02.2022 pre byt č.4, na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Národná trieda 45, Košice,
 - č. MK/A/2022/11068-02/I/KOC zo dňa 11.02.2022 pre byt č. 13, na 5. poschodí v Bytovom dome na ulici Odborárska 3, Košice.
- c. položkový rozpočet stavby pre byty špecifikované v bode 2.1. tohto článku zmluvy.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.1.1 začať realizáciu diela do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
- 3.1.2 ukončiť dielo
- byt č. 4, na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Národná trieda 45, Košice do 90 kalendárnych dní od odovzdania, 7.8/2022
 - byt č.13, na 5. poschodí, na ulici Odborárska 3, Košice do 70 kalendárnych dní od odovzdania. 6-7/2022
- 3.2. Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie bez väd a nedorobkov pred časom plnenia dohodnutým v Čl. III. bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.
- 3.5 Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa, alebo v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc — napr. pandémie) nebude môcť plynule alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť bude náležite preukázaná a zapísaná v stavebnom denníku.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1. Miestom plnenia je adresa bytov podľa Čl. II. tejto ZoD.

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. II tejto ZoD je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom stavebných úprav bytov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. I k tejto zmluve.

Celková cena za dielo je vo výške:

BYT/ADRESA	cena bez DPH/€
byt č.4/ 1. posch, Národná trieda 45, Košice	27 581,74 €
byt č.13/ 5. posch, Odborárska 3, Košice	28 064,86 €
SPOLU	55 646,60 €

- 5.2. Takto dohodnutá celková cena diela určená podľa položkovitého rozpočtu stavby je konečná a nemenná a obsahuje všetky náklady podľa bodu 5.1. zmluvy, spojené s obstaraním predmetu zmluvy.
- 5.3. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.") vrátane aplikácie 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA).
- 5.4. Cena podľa Čl. 5.1. je stanovená podľa položkovitého rozpočtu stavby výlučne za zhotovenie diela. Cenu diela podľa Čl. 5.1. tejto zmluvy je možné meniť výlučne len v prípadoch výraznej zmeny cien vstupných surovín alebo v prípade požiadavky objednávateľa o vykonanie prác navyše oproti zmluve, a to len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov - faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných prác alebo dodávok potvrdených odborným technickým dozorom objednávateľa.
- 6.2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na základe oboma zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, osobitne za každý byt. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú potrebnú súčinnosť pri odsúhlasení vykonaných prác. Zhotoviteľ pripraví a predloží na odsúhlasenie súpis vykonaných prác za vykonané práce. Objednávateľ odsúhlasí predložený súpis prác, prípadne navrhne zmeny najneskôr štvrtý pracovný deň od predloženia súpisu. V prípade vystavenia jednej faktúry, musí byť zrejmé rozčlenenie nákladov vynaložených pre každý byt samostatne.
- 6.3. Splatnosť vystavených faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

- 6.4. Faktúra musí zároveň obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o DPH“). Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený technickým dozorom objednávateľa.
- 6.6. Bezodôvodne odmietnutie prevzatia diela nemá vplyv na splatnosť faktúr a povinnosť zaplatiť dielo v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

Čl. VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa podmienok stavebného povolenia/ohlásenia, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 7.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 3 roky na vykonané práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v Čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení/ohlásení. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ bezplatne odstránil vady diela.
- 7.5. Za záručné vady diela nebudú považované vady, ktoré vznikli z dôvodu úmyselného alebo neúmyselného poškodenia, nesprávneho zaobchádzania, zanedbaním údržby, alebo z dôvodu nepovolenej manipulácie.
- 7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do 10-tich pracovných dní od ich zistenia.
- 7.7. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne s odstraňovaním vady. Termín odstránenia vady diela musí byť dohodnutý písomnou formou. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, alebo neodstráni vady diela správne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.
- 7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávateľa.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady, spojené s odstránením takýchto vád. V prípade, ak dodatočne vyjde najavo, že za tieto vady zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi náklady vynaložené na odstránenie vád, za ktoré zodpovedal v rozsahu záručných podmienok, v lehote do 3 dní od preukázania zodpovednosti za vady diela.

- 7.10. Záručná doba neplynie po dobu odo dňa riadneho uplatnenia vady diela objednávateľom do dňa jej odstránenia zhotoviteľom.
- 7.11. O odstránení reklamácie sú povinní objednávateľ a zhotoviteľ urobiť záznam.
- 7.12. V prípade, ak objednávateľ v súlade s § 562 OBZ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky.

Čl. VIII.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 8.1. Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5-ich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie byt, v ktorom zhotoviteľ bude vykonávať stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela.
- 8.2. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele. Zodpovednosť za škody na diele prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 8.3. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním celého diela alebo jeho časti inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 8.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZOD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy odborného technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 8.6. Objednávateľ aj Zhotoviteľ sa zaväzujú, že poverené osoby budú určené najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Mená poverených osôb budú zaznamenané v odovzdávacom protokole staveniska.
- 8.7. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a odborného technického dozoru objednávateľa má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.
- 8.8. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto ZoD.
- 8.10. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nutné k realizácii zmluvného diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre

- realizáciu zmluvného diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať pre objednávateľa dielo špecifikované v Čl. II tejto ZoD.
- 8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.12. Zhotoviteľ je oprávnený po dobu realizácie stavebných prác na vlastné náklady používať sociálne zariadenie a pripojenia na elektrickú energiu (nachádzajúce sa v bytoch). V deň odovzdania staveniska (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet elektrickej energie a ostatných médií a po odovzdaní Diela (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet za účelom zistenia skutočnej spotreby elektrickej energie a ostatných médií.

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa Čl. III. tejto ZoD. Pod pojmom celok sa rozumie konkrétny byt.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa, a odborný technický dozor objednávateľa.
- 9.3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
- (a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, vrátane projektu skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v jednom vyhotovení,
 - (b) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - (c) stavebný denník,
 - (d) revízie vyhradených technických zariadení (napr. elektroinštalácia, elektrické zariadenia a pod), tlakové skúšky,
 - (e) doklady o likvidácii a zneškodnení odpadov,
 - (f) návod na obsluhu, údržbu a starostlivosť.
- 9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.5. Vady a nedorobky zistené pri odovzdaní diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. Rozsah vád a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia si zmluvné strany dohodnú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6. Dokladom o ukončení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Obsahom zápisu je tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis zistených vád je konečný a ich odstránením bude považovať dielo za ukončené a bez väd.

- 9.7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi po konaní odovzdávania diela, ktorá nebola uvedená v súpise zistených väd, sa bude považovať za záručnú vadu po odovzdaní diela. Odstránenie takýchto väd sa riadi podľa článku VII. tejto ZoD a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela.
- 9.8. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.
- 9.9. Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby finančného zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.) a jeho zaradenia do majetku mesta Košice.

Čl. X.

Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Ak dohody uzavreté podľa Čl. X. bod 10.2. budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 10.4. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávatel'om.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti vzájomne adresované budú doručované poštou, alebo osobne oproti podpisu.

Čl. XI.

Prechod vlastníckeho práva

- 11.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele momentom pevného zhotovenia (namontovania) diela a jeho zaplattenia zhotoviteľovi.
- 11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania / namontovania a ich zaplattenia, s výnimkou zariadení, zaplattených objednávatel'om pred ich zabudovaním.
- 11.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia celého diela objednávatel'om.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

- 12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby.
- 12.4. Na účely tejto zmluvy sa za riadne doručenie považuje každá zásielka zaslaná zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve, a to aj v prípade, keď si ju dotknutá zmluvná strana ako adresát odmietne prevziať, alebo márnym uplynutím odbernej lehoty (v tomto prípade sa za deň doručenia považuje deň, v ktorom uplynula odberná lehota). V prípade, že adresát nie je známy, adresa nie je skutočná, alebo sa zásielku z akéhokoľvek dôvodu nepodarí doručiť druhej zmluvnej strane, právne účinky doručenia nastávajú dňom, kedy sa zásielka vrátila späť odosielateľovi.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Keďže zmluva je zverejňovaná viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie zmluvy. O zverejnení zmluvy sa zmluvné strany vzájomne informujú. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia.
- 12.6. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 12.7. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa 20-04-2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Košice

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Ing. Jaroslav Polaček, primátor

Ing. Peter Vrábek, PhD., konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-KF-2/2
Stavba: Rekonštrukcia bytov 2 HB

JKSO:
Miesto: Odborárska 3, Národná trieda 45, Košice

KS:
Dátum: 1. 4. 2022

Objednávateľ:
Mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Bodnárová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	55 646,60
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	55 646,60	11 129,32

Cena s DPH	v	EUR	66 775,92
------------	---	-----	-----------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 14.4.2022 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-KF-2/2

Stavba: Rekonštrukcia bytov 2 HB

Miesto: Odborárska 3, Národná trieda 45, Košice

Dátum: 1. 4. 2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Bodnárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		55 646,60	66 775,92
05	Národná trieda 45 / byt č. 4 / poschodie 1.	27 581,74	33 098,09
07	Odborárska 3 / byt č. 13 / poschodie 5.	28 064,86	33 677,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 2 HB

Objekt:

07 - Odborárska 3 / byt č. 13 / poschodie 5.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 1. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bodnárová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 064,86
		Základ dane	Výška dane
DPH základná		0,00	0,00
znižovaná		28 064,86	5 612,97
Cena s DPH		v EUR	33 677,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.4.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 2 HB

Objekt:

07 - Odborárska 3 / byt č. 13 / poschodie 5.

Miesto:

Košice

Dátum:

1. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Bodnárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							28 064,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 299,65
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				536,81
1	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	5,749	24,18	139,01
	vv		2,65*(0,86+1,4)		5,989		
	vv		-0,4*0,6		-0,240		
	vv		Súčet		5,749		
2	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	3,710	28,31	105,03
	vv		2,65*1,4		3,710		
3	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	6,652	32,37	215,33
	vv		2,65*2,51		6,652		
4	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	0,934	40,92	38,22
	vv		0,46*2,03		0,934		
5	K	763170011.S	Montáž revízných dverí pre steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	1,000	11,59	11,59
6	M	590160002601.S	Dvierka revízne vývesné šxl 400x600 mm-dodávka	ks	1,000	27,63	27,63
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 427,87
7	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	8,645	1,70	14,70
	vv		1,41*1,45		2,045		
	vv		2,08*1,45		3,016		
	vv		0,72*2,4+1,28*1,45		3,584		
	vv		Súčet		8,645		
8	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	50,540	3,25	164,26
9	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková	m2	50,540	12,51	632,26
10	K	61148111B	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením s penetráciou	m2	50,540	10,60	535,72
11	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	4,827	15,19	73,32
	vv		0,3*(1,45+1,41+1,45)		1,293		
	vv		0,3*(1,45+2,08+1,45)		1,494		
	vv		0,3*(2,4+0,72+0,95)		1,221		
	vv		0,3*(1,28+1,45)		0,819		
	vv		Súčet		4,827		
12	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	151,661	2,38	360,95
	vv		*101				
	vv		2,65*2*(1,9+3,35)-2,65*0,84		25,599		
	vv		*102				
	vv		2,65*2*(1,06+0,86)		10,176		
	vv		*103				
	vv		2,65*2*(1,4+1,475)		15,238		
	vv		*104				
	vv		2,65*2*(3,35+3,71)-2,65*0,84		35,192		
	vv		*105				
	vv		2,65*2*(4,075+3,4)		39,618		
	vv		*106				
	vv		2,65*2*(5,485+3,4)		47,091		
	vv		"odpočet dverí				
	vv		-1,97*2*(2*0,6+2*0,8)-1,97*0,8		-12,608		
	vv		"odpočet okien				
	vv		-8,645		-8,645		
	vv		Súčet		151,661		
13	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková	m2	137,960	10,17	1 403,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"101				
	VV		2,65*2*(1,9+3,35)-2,65*0,84		25,599		
	VV		"102				
	VV		2,65*2*(1,06+0,86)		10,176		
	VV		"103				
	VV		2,65*2*(1,4+1,475)		15,238		
	VV		"104				
	VV		2,65*2*(3,35+3,71)-2,65*0,84		35,192		
	VV		"105				
	VV		2,65*2*(4,075+3,4)		39,618		
	VV		"106				
	VV		2,65*2*(5,485+3,4)		47,091		
	VV		"odpočet dverí				
	VV		-1,97*2*(2*0,6+2*0,8)-1,97*0,8		-12,608		
	VV		"odpočet okien				
	VV		-8,645		-8,645		
	VV		"odpočet obklad				
	VV		-13,701		-13,701		
	VV		Súčet		137,960		
14	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu	m	39,000	3,28	127,92
15	K	61248111B	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením s penetráciou	m2	151,661	10,14	1 537,84
	VV		"101				
	VV		2,65*2*(1,9+3,35)-2,65*0,84		25,599		
	VV		"102				
	VV		2,65*2*(1,06+0,86)		10,176		
	VV		"103				
	VV		2,65*2*(1,4+1,475)		15,238		
	VV		"104				
	VV		2,65*2*(3,35+3,71)-2,65*0,84		35,192		
	VV		"105				
	VV		2,65*2*(4,075+3,4)		39,618		
	VV		"106				
	VV		2,65*2*(5,485+3,4)		47,091		
	VV		"odpočet dverí				
	VV		-1,97*2*(2*0,6+2*0,8)-1,97*0,8		-12,608		
	VV		"odpočet okien				
	VV		-8,645		-8,645		
	VV		Súčet		151,661		
16	K	632001051.S	Penetračný náter pre potery a stierky	m2	2,680	1,89	5,07
17	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20	m3	0,134	124,60	16,70
	VV		2,68*0,05		0,134		
18	K	63245028B	Cementová samonivelizačná stierka + s penetráciou	m2	7,730	12,25	94,69
19	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	50,20	50,20
20	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	1,000	61,69	61,69
21	K	K1	D+M balkónového zábradlia s vysprávkami	kompl	1,000	349,50	349,50
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 147,71
22	K	94195500B	M+P+D Lešenia	m2	50,540	4,85	245,12
23	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	50,540	5,21	263,31
24	K	962084122.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 50 mm, -0,10000t /byt.jadier/	m2	16,351	14,18	231,86
	VV		2,65*(2,51+0,86+2*1,4)		16,351		
25	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,050	2,26	11,41
	VV		"101				
	VV		5,05		5,050		
26	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	7,000	0,88	6,16
27	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,71	4,26
28	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	8,645	3,04	26,28
	VV		1,41*1,45		2,045		
	VV		2,08*1,45		3,016		
	VV		0,72*2,4		1,728		
	VV		1,28*1,45		1,856		
	VV		Súčet		8,645		
29	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní	m2	1,000	17,31	17,31
30	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	50,840	5,00	254,20
31	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	126,739	3,99	505,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"101				
	VV		2,65*2*(1,90+3,35)-2,65*0,84		25,599		
	VV		"102				
	VV		0		0,000		
	VV		"103				
	VV		0		0,000		
	VV		"104				
	VV		2,65*2*(3,35+3,71)		37,418		
	VV		"105				
	VV		2,65*2*(4,075+3,4)		39,618		
	VV		"106				
	VV		2,65*2*(5,485+3,4)		47,091		
	VV		"odpočet dverí				
	VV		-1,97*2*(2*0,6+0,8+1,365)-0,8*1,97		-14,834		
	VV		"odpočet okien				
	VV		-8,153		-8,153		
	VV		Súčet		126,739		
32	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,702	10,72	114,73
33	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	42,808	7,51	321,49
	VV		10,702*4 "Prepočítané koeficientom množstva		42,808		
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,702	13,88	148,54
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	107,020	0,44	47,09
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,702	10,81	115,69
37	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,702	1,21	12,95
38	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,702	159,00	1 701,62
39	K	979089712.S	Prenájom kontajneru	kompl	1,000	120,00	120,00
	D	99	Presun hmôt HSV				187,26
40	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,995	37,49	187,26
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 879,38
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				156,37
41	K	71121100B	Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná s penetráciou	m2	2,980	10,13	30,19
	VV		"102+103				
	VV		0,91+2,07		2,980		
42	K	71121200B	Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá s penetráciou	m2	10,300	12,25	126,18
	VV		"103				
	VV		2*2*(1,4+1,475)		11,500		
	VV		-2*0,6		-1,200		
	VV		Súčet		10,300		
	D	720	Zdravotechnika				2 953,49
43	K	7200	D+M ZTI + UK	kompl	1,000	2 953,49	2 953,49
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				237,31
44	K	763138232	Podhľad SDK -na zakrytie rúr pod stropom	m2	3,980	59,27	235,89
45	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	2,359	0,60	1,42
	D	766	Konštrukcie stolárske				5 341,60
46	K	766621471.S	Dodávka a montáž okna, šxv1410x1450 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	547,38	547,38
47	K	766621472.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2080x1450 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	739,69	739,69
48	K	766621473.S	Dodávka a montáž balkónovej zostavy, šxv 1280x1450 mm a šxv 720x2400 vrátane parapetov a žalúzií	kpl	1,000	999,85	999,85
49	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarých do kovovej zárubne	ks	1,000	31,88	31,88
50	M	611650001101.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	1,000	196,49	196,49
51	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	33,34	133,36
52	M	611610002201.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-800 mm, plné, vrátane kľučky a zámku /wc+kúpeľňa/-dodávka	ks	2,000	133,69	267,38
53	M	611610002301.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-800 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka-dodávka	ks	2,000	133,69	267,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	766695212.S	Montáž prahu dveri, jednokridlových	ks	5,000	8,35	41,75
55	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 600 mm-dodávka	ks	2,000	9,38	18,76
56	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 800 mm-dodávka	ks	3,000	15,75	47,25
57	K	766811014.S	Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky drezu, ale bez dodávky spotrebičov	ks	1,000	1 630,73	1 630,73
58	K	766811805.S	Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane vynesenia a likvidácie spotrebičov	kpl	1,000	378,56	378,56
59	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,425	0,80	41,14
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							127,94
60	K	42972033730B	Mriežka VZT 150x150mm-dodávka	ks	2,000	4,00	8,00
61	K	769035021.S	Montáž mriežky vzduchotechnickej, 150x150mm	ks	2,000	7,16	14,32
62	K	793539121.S	Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho zariadenia	ks	1,000	42,45	42,45
63	M	554R420000800	Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka	ks	1,000	60,91	60,91
64	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,257	1,80	2,26
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 214,16
65	K	771415014.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	30,080	3,43	103,17
	W		"101				
	W		2*(1,9+3,35)-0,84		9,660		
	W		7,8		7,800		
	W		"102				
	W		2*(1,06+0,86)		3,840		
	W		"104				
	W		2*(3,35+3,71)-0,84		13,280		
	W		"odpočet dverí				
	W		-3*0,7-0,8*3		-4,500		
	W		Súčet		30,080		
66	M	597740000900.S	Dlaždice keramické -dodávka	m2	3,309	18,25	60,39
	W		30,08*0,1*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		3,309		
67	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	m2	25,760	18,94	487,89
	W		50,54-13,86-18,65		18,030		
	W		"101				
	W		7,73		7,730		
	W		Súčet		25,760		
68	M	597740000900.S	Dlaždice keramické -dodávka	m2	28,336	18,25	517,13
	W		25,76*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		28,336		
69	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,686	3,90	45,58
D 775 Podlahy vlysové a parketové							1 962,54
70	K	775591903.S	Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo poškodených častí	m2	32,510	59,74	1 942,15
	W		"105+106				
	W		13,86+18,65		32,510		
71	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,422	1,05	20,39
D 776 Podlahy povlakové							9,76
72	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,030	3,21	9,73
	W		"102+103				
	W		0,93+2,1		3,030		
73	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,097	0,35	0,03
D 781 Obklady							549,03
74	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	13,701	18,42	252,37
	W		"102 - bez obkladu				
	W		"103				
	W		2,1*2*(1,475+1,4)		12,075		
	W		-2*0,6		-1,200		
	W		"104				
	W		0,6*(2,51+0,6)		1,866		
	W		0,96		0,960		
	W		Súčet		13,701		
75	M	597640000801.S	Obkladačky keramické-dodávka	m2	15,071	18,90	284,84
	W		13,701*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		15,071		
76	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,372	2,20	11,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783			Nátery				120,89
77	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	3,430	1,82	6,24
78	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	3,350	6,35	21,27
79	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	22,900	2,71	62,06
80	K	783902811.	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umvlím	m2	3,350	9,35	31,32
D 784			Maľby				1 206,29
81	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	188,500	1,11	209,24
82	K	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovnosti na jemnozmných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	37,700	0,22	8,29
VV			0,2*188,5		37,700		
83	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	50,540	4,16	210,25
84	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, dvojnásobné základné na podklad jemnozmný do výšky 3,80 m	m2	188,500	1,60	301,60
85	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, dvojnásobné na podklad jemnozmný do výšky 3,80 m	m2	188,500	2,53	476,91
VV			50,54+137,96		188,500		
D M			Práce a dodávky M				2 596,77
D 21-M			Elektromontáže				2 596,77
86	K	21-M-0	D+M ELI	kompl	1,000	2 596,77	2 596,77
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 289,06
87	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000	19,36	1 239,04
88	K	HZS00012B	Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako 8 hodín-ELI	hod	2,000	25,01	50,02

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Odborárska 3, č.b.13, 5.poschodie, Košice

JKSO:
Miesto: Košice

Objednávateľ:
mesto Košice

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant: Ing. Marek Pavlík, PhD.

Spracovateľ: Ing. Marek Pavlík, PhD.

Poznámka:

KS:
Dátum: 12.4.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	2 596,77
--------------	----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	2 519,82	503,96

Cena s DPH	v	EUR	3 100,73
------------	---	-----	----------

Ing. Mare Ing. Marek Pavlík, PhD.

ProjektSpracovateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Technická univerzita v Košiciach, Košice

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:0

Stavba:Odborárska 3, č.b.13, 5.poschodie, Košice

Miesto:

Dátum:12.04.2022

Objednávateľ:mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04; Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 596,77	3 100,73
1	Materiál	1 507,22	1 793,27
2	Montáž	1 089,55	1 307,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odborárska 3, č.b.13, 5.poschodie, Košice

Objekt:

Byt na ulici Odborárska 3, č.b.13, 5.poschodie, Košice

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12.04.2022

Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant: Ing. Marek Pavlík, PhD.

IČO: 52731065

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Marek Pavlík, PhD. - - MPC-elektro

IČO: 52731065

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 507,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 430,27	20,00%	286,05

Cena s DPH

v EUR

1 793,27

Ing. Marek Pavlík, PhD.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odborárska 3, č.b.13, 5.poschodie, Košice

Objekt:

Byt na ulici Odborárska 3, č.b.13, 5.poschodie, Košice

Miesto:

Dátum:

12 04 2022

Objednávateľ:

mesto Košice

Projektant:

Zhotovitel:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

VP		Práce naviac					0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odborárska 3, č.b.13, 5.poschodie, Košice

Objekt:

2 - Objekt

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

mesto Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.04.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

0

IČ DPH:

0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 089,55

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

1 089,55

20,00%

217,91

Cena s DPH

v EUR

1 307,46

Ing. Marek Pavlik, PhD.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Odborárska 3, č.b.13, 5.poschodie, Košice
Objekt: 2 - Objekt

Miesto: Dátum: 12.04.2022
Objednávateľ: mesto Košice Projektant:
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 089,55

1		210800105	Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5	m	230,000	0,84	193,20
2		210800106	Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5	m	170,000	0,84	142,80
3		210111011	Zapojenie zásuvka	ks	14,000	5,28	73,92
3		2101000003	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2	ks	10,000	1,56	15,60
4		210190051	Montáž rozvádzača	ks	1,000	81,49	81,49
5		210220321	Montáž svorky na potrubie CU	ks	3,000	5,06	15,18
6		210110001	Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia	ks	6,000	5,36	32,16
7		210200055	Montáž a zapojenie svetidla	ks	7,000	10,50	73,50
8		210120451	Montáž istič+RCD+SPD+zvonček	ks	11,000	5,70	62,70
9		974061010	Drážkovanie pre kabeláž - tehlové murivo	m	95,000	4,20	399,00

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CP - VB - ODBORÁRSKA 3 - ZDRAVOTECHNIKA + UK					Miesto:		Rozpočet:	
					JKSO :		Spracoval: DULNI	
							Dňa: 12.4.2022 Zmluva č.:	
Odberateľ: mesto Košice					IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.					IČO:		DIČ:	
Projektant:					IČO:		DIČ:	
					0		0	
					0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	1 995,85	925,64	2 921,49	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	1 995,85	925,64	2 921,49	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 32,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 32,00 E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 953,49 22 DPH 20% z: 2 953,49 590,70 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 544,19 F Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		

Odberateľ: mesto Košice
Projektant:
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval: DULNI
JKSO :
Dátum: 12.04.2022

Stavba : CP - VB - ODBORÁRSKA 3 - ZDRAVOTECHNIKA + UK

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:	145,58	0,00	145,58	0,00387	0,006	7,051
722 - Vnúťomý vodovod spolu:	446,35	0,00	446,35	0,05726	0,014	18,633
723 - Vnúťomý plynovod spolu:	126,85	0,00	126,85	0,00420	0,000	2,854
725 - Zariadenie predmety spolu:	793,86	385,67	1 179,53	0,05733	0,140	22,652
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	1 512,64	385,67	1 898,31	0,12266	0,160	51,190
734 - Armatúry spolu:	193,14	539,97	733,11	0,09949	0,000	3,375
735 - Vykurovacie telesá spolu:	290,07	0,00	290,07	0,00072	0,138	14,589
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	483,21	539,97	1 023,18	0,10021	0,138	17,964
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 995,85	925,64	2 921,49	0,22287	0,298	69,154
OSTATNÉ spolu:	32,00	0,00	32,00	0,00000	0,000	80,000
Rozpočet celkom:	2 027,85	925,64	2 953,49	0,22287	0,298	149,154

Odberteľ: mesto Košice

Projektant:

Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval: DULNI

JKSO :

Dátum: 12.04.2022

Stavba : CP - VB - ODBORÁRSKA 3 - ZDRAVOTECHNIKA + UK

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnúťomá kanalizácia														
1	721	721100902	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100	1,000	kus	9,31	9,31		9,31					20
2	721	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 63	1,000	kus	11,39	11,39		11,39	0,00053	0,00053			20
3	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	0,500	m	18,18	9,09		9,09	0,00203	0,00102			20
4	721	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	3,000	m	0,47	1,41		1,41			0,002	0,006	20
5	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	4,000	m	12,51	50,04		50,04	0,00038	0,00152			20
6	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	2,000	m	13,12	26,24		26,24	0,00040	0,00080			20
7	721	721999906	Vnúťomá kanalizácia HZS T6	2,000	hod	19,05	38,10		38,10					20
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:				145,58			145,58		145,58		0,00387		0,006	
722 - Vnúťomý vodovod														
8	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	2,000	m	2,60	5,20		5,20			0,002	0,004	20
9	721	722131932	Opr. vodov. oceľ. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	15,06	30,12		30,12	0,00036	0,00072			20
10	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	14,000	m	10,19	142,66		142,66	0,00351	0,04914			20
11	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	14,000	m	1,61	22,54		22,54	0,00009	0,00126			20
12	721	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	3,000	kus	3,15	9,45		9,45					20
13	721	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	6,000	kus	1,51	9,06		9,06					20
14	721	722224116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 PN 10 s jedným závitom - pračkový ventil	6,000	kus	6,20	37,20		37,20	0,00027	0,00162			20
15	721	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	6,000	kus	7,04	42,24		42,24	0,00007	0,00042			20
16	721	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	13,61	27,22		27,22	0,00057	0,00114			20
17	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	8,000	kus	5,60	44,80		44,80					20
18	721	722260811	Demontáž vodomeroz závitových G 1/2	2,000	kus	0,94	1,88		1,88			0,005	0,010	20
19	721	722263404	Montáž vodomera prevodu do 100 st. C závitového G 1/2	2,000	kus	17,94	35,88		35,88	0,00148	0,00296			20
20	721	722999906	Vnúťomý vodovod HZS T6	2,000	hod	19,05	38,10		38,10					20
722 - Vnúťomý vodovod spolu:				446,35			446,35		446,35		0,05726		0,014	
723 - Vnúťomý plynovod														
21	721	723190202	Prípojka plyn. z oceľ. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	1,000	súbor	55,42	55,42		55,42	0,00323	0,00323			20
22	721	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	2,000	kus	1,39	2,78		2,78					20
23	721	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	2,000	m	1,19	2,38		2,38					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
24	721	723190909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška existujúceho potr.	1,000	kus	10,47	10,47		10,47					20
25	721	723191130	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	1,000	súbor	29,09	29,09		29,09	0,00058	0,00058			20
26	721	723230102	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarou armatúrou a 2x vnútorným závitom	1,000	kus	26,71	26,71		26,71	0,00039	0,00039			20
723 - Vnútorný plynovod spolu:				126,85			126,85		126,85		0,00420			
725 - Zariadenia predmety														
27	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	8,32	8,32		8,32			0,019	0,019	20
28	721	725112183	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý	1,000	súbor	91,50	91,50		91,50	0,00060	0,00060			20
29	721	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	41,86	41,86		41,86	0,00165	0,00165			20
30	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	5,52	5,52		5,52			0,019	0,019	20
31	721	725211601	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm	1,000	súbor	46,71	46,71		46,71	0,00107	0,00107			20
32	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	32,63	32,63		32,63	0,00008	0,00008			20
33	721	725220841	Demontáž vaní oceľových rohových	1,000	súbor	6,14	6,14		6,14			0,032	0,032	20
34	721	725220906	Odmontovanie krycej dosky vane	1,000	kus	3,40	3,40		3,40					20
35	721	725220907	Odmontovanie krycej lišty vane	3,000	kus	2,13	6,39		6,39					20
36	721	725241111	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	1,000	súbor	126,37	126,37		126,37	0,00048	0,00048			20
37	721	725244113	Montáž zásteny sprchovej jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	1,000	súbor	29,49	29,49		29,49	0,00035	0,00035			20
38	MAT	5521C0193	Zástena sprchová - biela, sklo, roh.vstup, štvorec	1,000	kus	135,67		135,67	135,67					20
39	721	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	54,41	54,41		54,41	0,00017	0,00017			20
40	721	725610810	Demontáž plynových sporákov normálnych alebo kombinovaných	1,000	súbor	4,72	4,72		4,72			0,067	0,067	20
41	721	725640912	Opr. plyn. vykúr. telies, spätná montáž s úpravou inštalácie	1,000	kus	36,85	36,85		36,85	0,00187	0,00187			20
42	MAT	541108640	Sporák kombinovaný	1,000	kus	250,00		250,00	250,00	0,04500	0,04500			20
43	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	63,57	63,57		63,57	0,00137	0,00137			20
44	721	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	3,27	3,27		3,27			0,001	0,001	20
45	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	54,45	54,45		54,45	0,00104	0,00104			20
46	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	13,29	13,29		13,29					20
47	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	13,29	13,29		13,29					20
48	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	69,61	69,61		69,61	0,00312	0,00312			20
49	721	725840321	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej	1,000	kus	9,87	9,87		9,87			0,002	0,002	20
50	721	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	15,99	15,99		15,99	0,00009	0,00009			20
51	721	725850130	Ventil odpadový pre zariad. predmety DN 40 štandardná kvalita	1,000	kus	11,15	11,15		11,15	0,00033	0,00033			20
52	721	725859102	Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50	1,000	kus	6,96	6,96		6,96	0,00011	0,00011			20
53	721	725999906	Zariadenie predmety HZS T6	2,000	hod	19,05	38,10		38,10					20
725 - Zariadenia predmety spolu:				1 179,53			793,86	385,67	1 179,53		0,05733		0,140	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				1 898,31			1 512,64	385,67	1 898,31		0,12266		0,160	

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
734 - Armatúry														
54	731	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	6,000	kus	3,58	21,48		21,48	0,00012	0,00072			20
55	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	3,000	kus	1,11	3,33		3,33					20
56	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	6,000	kus	3,37	20,22		20,22					20
57	731	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	3,000	kus	17,76	53,28		53,28	0,00026	0,00078			20
58	731	734221672	Hlavica ovládanla termost. ventilov RD, RD 80R	3,000	kus	21,41	64,23		64,23					20
59	731	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	3,000	kus	10,20	30,60		30,60	0,00031	0,00093			20
60	MAT	4849D01112	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x800 - 2241082013	1,000	kus	143,93		143,93	143,93	0,02427	0,02427			20
61	MAT	4849D01114	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1000 - 2241102013	1,000	kus	170,98		170,98	170,98	0,03033	0,03033			20
62	MAT	4849D01116	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1400 - 2241142013	1,000	kus	225,06		225,06	225,06	0,04246	0,04246			20
734 - Armatúry spolu:				733,11			193,14	539,97	733,11		0,09949			
735 - Vykurovacie telesá														
63	731	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	3,000	kus	6,80	20,40		20,40	0,00010	0,00030	0,046	0,138	20
64	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	3,000	kus	35,45	106,35		106,35	0,00014	0,00042			20
65	731	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	3,000	kus	1,07	3,21		3,21					20
66	731	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	72,000	m2	0,54	38,88		38,88					20
67	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	72,000	m2	0,89	64,08		64,08					20
68	731	735999906	Vykurovacie telesá, HZS T6	3,000	hod	19,05	57,15		57,15					20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				290,07			290,07		290,07		0,00072		0,138	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				1 023,18			483,21	539,97	1 023,18		0,10021		0,138	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 921,49			1 995,85	925,64	2 921,49		0,22287		0,298	
OSTATNÉ														
69	OST	999999904	Dopravné náklady	80,000	km	0,40	32,00		32,00					20
OSTATNÉ spolu:				32,00			32,00		32,00					
Rozpočet celkom:				2 953,49			2 027,85	925,64	2 953,49		0,22287		0,298	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 2 HB

Objekt:

05 - Národná trieda 45 / byt č. 4 / poschodie 1.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 1. 4. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bodnárová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 581,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	27 581,74	20,00%	5 516,35

Cena s DPH

v EUR

33 098,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.4.2022

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	632001051.S	Penetračný náter pre potery a stierky	m2	2,320	1,89	4,38
	vv		0,64+1,68		2,320		
15	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20	m3	0,116	124,60	14,45
	vv		(0,64+1,68)*0,05		0,116		
16	K	63245028B	Cementová samonivelizačná stierka + s penetráciou	m2	34,300	12,25	420,18
	vv		55,17		55,170		
	vv		-17,17		-17,170		
	vv		-19,38		-19,380		
	vv		15,68		15,680		
	vv		Súčet		34,300		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 372,02
17	K	766400000	Demontáž obloženia stien	m2	13,125	4,97	65,23
	vv		3,46*1,5		5,190		
	vv		3,4*1,5-0,9*2		3,300		
	vv		(0,445+0,57+0,075)*1,5		1,635		
	vv		(2,2-1,4)*1,5		1,200		
	vv		(2,1-0,9)*1,5		1,800		
	vv		Súčet		13,125		
18	K	94195500B	M+P+D Lešenia	m2	55,170	4,85	267,57
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	55,170	5,21	287,44
20	K	962084122.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 50 mm, -0,10000t /byt.jadier/	m2	15,785	14,18	223,83
	vv		2,68*(2*1,28+0,875+3,4-0,945)		15,785		
21	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	15,680	2,26	35,44
	vv		*101+104				
	vv		15,68		15,680		
22	K	968061113.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	8,000	0,88	7,04
23	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,71	4,26
24	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	7,985	3,04	24,27
25	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	55,170	5,00	275,85
26	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	143,642	3,99	573,13
	vv		*101				
	vv		2,68*2*(2,1+3,4)		29,480		
	vv		-2,68*0,91		-2,439		
	vv		*102				
	vv		0		0,000		
	vv		*103				
	vv		0		0,000		
	vv		*104				
	vv		2,68*2*(5,7-2,1+3,4)		37,520		
	vv		*105				
	vv		2,68*2*(5,05+3,4)		45,292		
	vv		*106				
	vv		2,68*2*(5,7+3,4)		48,776		
	vv		"odpočet dverí				
	vv		-1,97*(2*0,8+2*0,6)-1,97*0,8		-7,092		
	vv		"odpočet okien				
	vv		-7,895		-7,895		
	vv		Súčet		143,642		
27	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	2,400	4,10	9,84
	vv		1*1		1,000		
	vv		1*1,4		1,400		
	vv		Súčet		2,400		
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,941	10,72	128,01
29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,941	7,51	89,68
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,941	13,88	165,74
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,410	0,44	52,54
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,941	10,81	129,08
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,941	1,21	14,45
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,941	159,00	1 898,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	979089712.S	Prenájom kontajneru	kompl	1,000	120,00	120,00
D 99 Presun hmôt HSV							234,05
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,243	37,49	234,05
D PSV Práce a dodávky PSV							13 590,93
D 720 Zdravotechnika							2 884,88
37	K	7200	D+M ZTI + UK	kompl	1,000	2 884,88	2 884,88
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							165,21
38	K	71121100B	Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná s penetráciou	m2	2,700	10,13	27,35
	VV		*102+103				
	VV		0.84+1,86		2,700		
39	K	71121200B	Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá s penetráciou	m2	10,980	12,25	134,51
	VV		*103				
	VV		2*2*(1,465+1,28)		10,980		
40	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,290	2,60	3,35
D 763 Konštrukcie - drevostavby							237,31
41	K	763138232	Podhľad SDK -na zakrytie rúr pod stropom	m2	3,980	59,27	235,89
42	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	2,359	0,60	1,42
D 766 Konštrukcie stolárske							5 009,95
43	K	766621451.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2005x1440 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	719,95	719,95
44	K	766621452.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2005x1440 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	719,95	719,95
45	K	766621453.S	Dodávka a montáž okna, šxv 1415x1440 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	529,88	529,88
46	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarnych do kovovej zárubne	ks	1,000	31,88	31,88
47	M	611650001101.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	1,000	196,49	196,49
48	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	33,34	133,36
49	M	611610002201.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-800 mm, plné, vrátane kľučky a zámku /wc+kúpeľňa/-dodávka	ks	2,000	133,69	267,38
50	M	611610002301.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-800 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	2,000	133,69	267,38
51	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	5,000	8,35	41,75
52	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 600 mm-dodávka	ks	2,000	9,38	18,76
53	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 800 mm-dodávka	ks	3,000	15,75	47,25
54	K	766811014.S	Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky drezu , ale bez dodávky spotrebičov	ks	1,000	1 630,73	1 630,73
55	K	766811805.S	Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane vynesenia a likvidácie spotrebičov	kpl	1,000	378,56	378,56
56	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	48,411	0,55	26,63
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							127,82
57	K	42972033730B	Mriežka VZT 150x150mm-dodávka	ks	2,000	4,00	8,00
58	K	769035021.S	Montáž mriežky vzduchotechnickej,150x150mm	ks	2,000	7,16	14,32
59	K	793539121.S	Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho zariadenia	ks	1,000	42,45	42,45
60	M	554R420000800	Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka	ks	1,000	60,91	60,91
61	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,257	1,70	2,14
D 771 Podlahy z dlaždíc							879,78
62	K	771415014.S	Montáž sokllov z obkladačiek do tmelu	m	24,370	3,43	83,59
	VV		*101				
	VV		2*(2,1+3,4)		11,000		
	VV		-0,91		-0,910		
	VV		*102				
	VV		2*(0,965+0,875)		3,680		
	VV		*104				
	VV		2*(5,7-2,1+3,4)		14,000		
	VV		"odpočet dverí				
	VV		-(2*0,8+3*0,6)		-3,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		24,370		
63	M	597740000900.S	Dlaždice <u>keramické -dodávka</u>	m2	2,681	18,25	48,93
	W		24,37*0,1*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		2,681		
64	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	m2	18,380	18,94	348,12
	W		"102+103+101+104				
	W		0,84+1,86+7,19+8,49		18,380		
65	M	597740000900.S	Dlaždice <u>keramické -dodávka</u>	m2	20,218	18,25	368,98
	W		18,38*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		20,218		
66	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8,496	3,55	30,16
D	775		Podlahy vlysové a parketové				2 194,05
67	K	775591903.S	Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo poškodených častí	m2	36,550	59,74	2 183,50
	W		"105+106				
	W		17,17+19,38		36,550		
68	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	10,051	1,05	10,55
D	776		Podlahy povlakové				59,98
69	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	18,620	3,21	59,77
	W		"101+102+103+104				
	W		8,42+0,86+1,92+7,42		18,620		
70	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,598	0,35	0,21
D	781		Obklady				525,64
71	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	13,143	18,42	242,09
	W		"104				
	W		0,6*(0,6+3,4-0,91)		1,854		
	W		0,96		0,960		
	W		"103				
	W		2,1*2*(1,28+1,465)		11,529		
	W		-2*0,6		-1,200		
	W		Súčet		13,143		
72	M	597640000801.S	Obkladačky <u>keramické-dodávka</u>	m2	14,457	18,90	273,24
	W		13,143*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		14,457		
73	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5,153	2,00	10,31
D	783		Nátery				195,02
74	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	5,832	1,82	10,61
75	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	4,086	6,35	25,95
76	K	783312220.S	Nátery vykurr.telies olejové oceľových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	1,920	6,69	12,84
77	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	26,080	2,71	70,68
78	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	17,170	2,14	36,74
	W		"1,05				
	W		17,17		17,170		
79	K	783902811.	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	4,086	9,35	38,20
D	784		Maľby				1 311,29
80	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	204,728	1,11	227,25
81	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozmných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	40,946	0,22	9,01
	W		204,728*0,2		40,946		
82	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	55,170	4,16	229,51
83	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, dvojnásobné základné na podklad jemnozmný do výšky 3,80 m	m2	204,728	1,60	327,56
84	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, dvojnásobné na podklad jemnozmný do výšky 3,80 m	m2	204,728	2,53	517,96
	W		55,17+149,558		204,728		
D	M		Práce a dodávky M				2 575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M			Elektromontáže				2 575,00
85	K	21-M-0	D+M ELI	kompl	1,000	2 575,00	2 575,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				669,54
86	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	19,36	619,52
87	K	HZS00012B	Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako 8 hodín-ELI	hod	2,000	25,01	50,02

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Národná trieda 45, č.b.4, 1.poschodie, Košice

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 12.4.2022

Objednávateľ:

mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant: Ing. Marek Pavlík, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Marek Pavlík, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 575,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 489,50	497,90

Cena s DPH

v

EUR

3 072,90

Ing. Mare Ing. Marek Pavlík, PhD.

Projekt Spracovateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Technická univerzita v Košiciach, Košice

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Národná trieda 45, č.b.4, 1.poschodie, Košice**

Miesto: _____ Dátum: 12.04.2022

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04; Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 575,00	3 072,90
1	Materiál	1 590,88	1 891,96
2	Montáž	984,12	1 180,94

ĽRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Národná trieda 45, č.b.4, 1.poschodie, Košice

Objekt:

Byt na ulici Národná trieda 45, č.b.4, 1.poschodie, Košice

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.04.2022

Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

IČO: 0

IČ DPH: 0

Projektant: Ing. Marek Pavlík, PhD.

IČO: 52731065

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Marek Pavlík, PhD. - - MPC-elektro

IČO: 52731065

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 590,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 505,38	20,00%	301,08

Cena s DPH

v EUR

1 891,96

Ing. Marek Pavlík, PhD.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Národná trieda 45, č.b.4, 1.poschodie, Košice

Objekt:

Byt na ulici Národná trieda 45, č.b.4, 1.poschodie, Košice

Miesto:

Dátum: 12.04.2022

Objednávateľ:

mesto Košice

Projektant:

Zhotovitel':

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

VP		Práce naviac					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Národná trieda 45, č.b.4, 1.poschodie, Košice

Objekt:

2 - Objekt

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.04.2022

Objednávateľ:

mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

984,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	984,12	20,00%	196,82

Cena s DPH

v EUR

1 180,94

Ing. Marek Pavlík, PhD.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Národná trieda 45, č.b.4, 1.poschodie, Košice

Objekt:

2 - Objekt

Miesto:

Dátum: 12.04.2022

Objednávateľ:

mesto Košice

Projektant:

Zhotovitel':

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

984,12

1	210800105	Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5	m	240,000	0,84	201,60
2	210800106	Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5	m	175,000	0,84	147,00
3	210111011	Zapojenie zásuvka	ks	13,000	5,28	68,64
3	2101000003	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2	ks	11,000	1,56	17,16
4	210190051	Montáž rozvádzača	ks	1,000	81,49	81,49
5	210220321	Montáž svorky na potrubie CU	ks	3,000	5,06	15,18
6	210110001	Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia	ks	7,000	5,36	37,52
7	210200055	Montáž a zapojenie svetidla	ks	7,000	10,59	74,13
8	210120451	Montáž istič+RCD+SPD+zvonček	ks	12,000	5,70	68,40
9	974061010	Drážkovanie pre kabláž - tehlové murivo	m	65,000	4,20	273,00

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

VP

Práce navíc

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CP - VB - NARODNÁ TRIEDA 45 - ZDRAVOTECHNIKA + UK					Miesto:		Rozpočet:				
					JKSO :		Spracoval: DULNI				
							Dňa: 12.4.2022				
							Zmluva č.:				
Odberateľ: mesto Košice					IČO:		DIČ:				
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.					IČO:		DIČ:				
Projektant:					IČO:		DIČ:				
0					0		0				
0					0		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00 %	
2	PSV:	1 943,78	909,10	2 852,88	7	Murárske výpomoci	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00 %	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14		0,00 %	
5	Súčet:	1 943,78	909,10	2 852,88	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D			ON - ostatné náklady
dátum: _____					dátum: _____			16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka: _____					podpis: _____			17			Inžinierska činnosť
					pečiatka: _____			18			Projektové práce
								19			
								20			Súčet riadkov 16 až 19:
								21			32,00
								22			0,00
								23			0,00
								24			0,00
								25			0,00
								26			0,00
								27			0,00
								28			0,00
								29			0,00
								30			0,00
								31			0,00
								32			0,00
								33			0,00
								34			0,00
								35			0,00
								36			0,00
								37			0,00
								38			0,00
								39			0,00
								40			0,00
								41			0,00
								42			0,00
								43			0,00
								44			0,00
								45			0,00
								46			0,00
								47			0,00
								48			0,00
								49			0,00
								50			0,00
								51			0,00
								52			0,00
								53			0,00
								54			0,00
								55			0,00
								56			0,00
								57			0,00
								58			0,00
								59			0,00
								60			0,00
								61			0,00
								62			0,00
								63			0,00
								64			0,00
								65			0,00
								66			0,00
								67			0,00
								68			0,00
								69			0,00
								70			0,00
								71			0,00
								72			0,00
								73			0,00
								74			0,00
								75			0,00
								76			0,00
								77			0,00
								78			0,00
								79			0,00
								80			0,00
								81			0,00
								82			0,00
								83			0,00
								84			0,00
								85			0,00
								86			0,00
								87			0,00
								88			0,00
								89			0,00
								90			0,00
								91			0,00
								92			0,00
								93			0,00
								94			0,00
								95			0,00
								96			0,00
								97			0,00
								98			0,00
								99			0,00
								100			0,00
								101			0,00
								102			0,00
								103			0,00
								104			0,00
								105			0,00
								106			0,00
								107			0,00
								108			0,00
								109			0,00
								110			0,00
								111			0,00
								112			0,00
								113			0,00
								114			0,00
								115			0,00
								116			0,00
								117			0,00
								118			0,00
								119			0,00
								120			0,00
								121			0,00
								122			0,00
								123			0,00
								124			0,00
								125			0,00
								126			0,00
								127			0,00
								128			0,00
								129			0,00
								130			0,00
								131			0,00
								132			0,00
								133			0,00
								134			0,00
								135			0,00
								136			0,00
								137			0,00
								138			0,00
								139			0,00
								140			0,00
								141			0,00
								142			0,00
								143			0,00
								144			0,00
								145			0,00
								146			0,00
								147			0,00
								148			0,00
								149			0,00
								150			0,00
								151			0,00
								152			0,00
								153			0,00
								154			0,00
								155			0,00
								156			0,00
								157			0,00
								158			0,00
								159			0,00
								160			0,00
								161			0,00
								162			0,00
								163			0,00
								164			0,00
								165			0,00
								166			0,00
								167			0,00
								168			0,00
								169			0,00
								170			0,00
								171			0,00
								172			0,00
								173			0,00
								174			0,00
								175			0,00
								176			0,00
								177			0,00
								178			0,00
								179			0,00
								180			0,00
								181			0,00
								182			0,00
								183			0,00
								184			0,00
								185			0,00
								186			0,00
								187			0,00
								188			0,00
								189			0,00
								190			0,00
								191			0,00
								192			0,00
								193			0,00
								194			0,00
								195			0,00
								196			0,00
								197			0,00
								198			0,00
								199			0,00
								200			0,00
								201			0,00
								202			0,00
								203			0,00
								204			0,00
								205			0,00
								206			0,00
								207			0,00
								208			0,00
								209			0,00
								210			0,00
								211			0,00
								212			0,00
								213			0,00
								214			0,00
								215			0,00
								216			0,00
								217			0,00
								218			0,00
								219			0,00
								220			0,00
								221			0,00
								222			0,00
								223			0,00
								224			0,00
								225			0,00
								226			0,00
								227			0,00
								228			0,00
								229			0,00
								230			0,00
								231			0,00
								232			0,00
								233			0,00
								234			0,00
								235			0,00
								236			0,00
								237			0,00
								238			0,00
								239			0,00
								240			0,00
								241			0,00
								242			0,00
								243			0,00
								244			0,00
								245			0,00
								246			0,00
								247			0,00
								248			0,00
								249			0,00
								250			0,00
								251			0,00
								252			0,00
								253			0,00
								254			0,00
								255			0,00
								256			0,00
								257			0,00
								258			0,00
								259			0,00
								260			0,00
								261			0,00
								262			0,00

Odberateľ: mesto Košice
Projektant:
Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval: DULNI
JKSO :
Dátum: 12.04.2022

Stavba : CP - VB - NARODNÁ TRIEDA 45 - ZDRAVOTECHNIKA + UK

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	145,58	0,00	145,58	0,00387	0,006	7,051
722 - Vnútorný vodovod spolu:	364,45	0,00	364,45	0,05498	0,014	16,237
723 - Vnútorný plynovod spolu:	126,85	0,00	126,85	0,00420	0,000	2,854
725 - Zariadenie predmety spolu:	789,37	385,67	1 175,04	0,05733	0,141	22,462
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	1 426,25	385,67	1 811,92	0,12038	0,161	48,604
734 - Armatúry spolu:	193,14	0,00	193,14	0,00243	0,000	3,375
735 - Vykurovacie telesá spolu:	324,39	523,43	847,82	0,09532	0,138	16,581
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	517,53	523,43	1 040,96	0,09775	0,138	19,956
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 943,78	909,10	2 852,88	0,21813	0,299	68,560
OSTATNÉ spolu:	32,00	0,00	32,00	0,00000	0,000	80,000
Rozpočet celkom:	1 975,78	909,10	2 884,88	0,21813	0,299	148,560

Odberateľ: mesto Košice

Projektant:

Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracoval: DULNI

JKSO :

Dátum: 12.04.2022

Stavba : CP - VB - NARODNÁ TRIEDA 45 - ZDRAVOTECHNIKA + UK

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnúťomá kanalizácia														
1	721	721100902	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100	1,000	kus	9,31	9,31		9,31					20
2	721	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 63	1,000	kus	11,39	11,39		11,39	0,00053	0,00053			20
3	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	0,500	m	18,18	9,09		9,09	0,00203	0,00102			20
4	721	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	3,000	m	0,47	1,41		1,41			0,002	0,006	20
5	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	4,000	m	12,51	50,04		50,04	0,00038	0,00152			20
6	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	2,000	m	13,12	26,24		26,24	0,00040	0,00080			20
7	721	721999906	Vnúťomá kanalizácia HZS T6	2,000	hod	19,05	38,10		38,10					20
721 - Vnúťomá kanallzácia spolu:				145,58			145,58		145,58		0,00387		0,006	
722 - Vnúťomý vodovod														
8	721	722130801	Demontáž potrubia z ocef. rúrok závitových DN do 25	2,000	m	2,60	5,20		5,20			0,002	0,004	20
9	721	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	15,06	30,12		30,12	0,00036	0,00072			20
10	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	14,000	m	10,19	142,66		142,66	0,00351	0,04914			20
11	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	14,000	m	1,61	22,54		22,54	0,00009	0,00126			20
12	721	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	3,000	kus	3,15	9,45		9,45					20
13	721	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	6,000	kus	1,51	9,06		9,06					20
14	721	722224116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 PN 10 s jedným závitom - pračkový ventil	1,000	kus	6,20	6,20		6,20	0,00027	0,00027			20
15	721	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	1,000	kus	7,04	7,04		7,04	0,00007	0,00007			20
16	721	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	8,000	kus	7,04	56,32		56,32	0,00007	0,00056			20
17	721	722260811	Demontáž vodomeroz závitových G 1/2	2,000	kus	0,94	1,88		1,88			0,005	0,010	20
18	721	722263404	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2	2,000	kus	17,94	35,88		35,88	0,00148	0,00296			20
19	721	722999906	Vnúťomý vodovod HZS T6	2,000	hod	19,05	38,10		38,10					20
722 - Vnúťomý vodovod spolu:				364,45			364,45		364,45		0,05498		0,014	
723 - Vnúťomý plynovod														
20	721	723190202	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	1,000	súbor	55,42	55,42		55,42	0,00323	0,00323			20
21	721	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	2,000	kus	1,39	2,78		2,78					20
22	721	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	2,000	m	1,19	2,38		2,38					20
23	721	723190909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška exislujúceho potr.	1,000	kus	10,47	10,47		10,47					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
24	721	723191130	Pripojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	1,000	súbor	29,09	29,09		29,09	0,00058	0,00058			20
25	721	723230102	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarou armatúrou a 2x vnútorným závitom	1,000	kus	26,71	26,71		26,71	0,00039	0,00039			20
723 - Vnútorný plynovod spolu:				126,85			126,85		126,85		0,00420			
725 - Zariadenie predmety														
26	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	8,32	8,32		8,32			0,019	0,019	20
27	721	725112183	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý	1,000	súbor	91,50	91,50		91,50	0,00060	0,00060			20
28	721	725119305	Montáž záchodovým mls kombinovaných	1,000	súbor	41,86	41,86		41,86	0,00165	0,00165			20
29	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	5,52	5,52		5,52			0,019	0,019	20
30	721	725211601	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm	1,000	súbor	46,71	46,71		46,71	0,00107	0,00107			20
31	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	32,63	32,63		32,63	0,00008	0,00008			20
32	721	725220841	Demontáž vaní oceľových rohových	1,000	súbor	6,14	6,14		6,14			0,032	0,032	20
33	721	725220906	Odmontovanie krycej dosky vane	1,000	kus	3,40	3,40		3,40					20
34	721	725220907	Odmontovanie krycej lišty vane	3,000	kus	2,13	6,39		6,39					20
35	721	725241111	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	1,000	súbor	126,37	126,37		126,37	0,00048	0,00048			20
36	721	725244113	Montáž zásteny sprchovej jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	1,000	súbor	29,49	29,49		29,49	0,00035	0,00035			20
37	MAT	5521C0193	Zástena sprchová - biela, skto, roh.vstup, štvorec	1,000	kus	135,67		135,67	135,67					20
38	721	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	54,41	54,41		54,41	0,00017	0,00017			20
39	721	725610810	Demontáž plynových sporákov normálnych alebo kombinovaných	1,000	súbor	4,72	4,72		4,72			0,067	0,067	20
40	721	725610912	Opr. plyn. sporákov, spätná montáž s úpravou inštalácie	1,000	kus	32,68	32,68		32,68	0,00187	0,00187			20
41	MAT	541108640	Sporák kombinovaný	1,000	kus	250,00		250,00	250,00	0,04500	0,04500			20
42	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	63,57	63,57		63,57	0,00137	0,00137			20
43	721	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	2,000	súbor	3,27	6,54		6,54			0,001	0,002	20
44	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	54,45	54,45		54,45	0,00104	0,00104			20
45	721	725829301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	1,000	kus	9,70	9,70		9,70					20
46	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	13,29	13,29		13,29					20
47	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	69,61	69,61		69,61	0,00312	0,00312			20
48	721	725840321	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej	1,000	kus	9,87	9,87		9,87			0,002	0,002	20
49	721	725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	15,99	15,99		15,99	0,00009	0,00009			20
50	721	725850130	Ventil odpadový pre zariad. predmety DN 40 štandardná kvalita	1,000	kus	11,15	11,15		11,15	0,00033	0,00033			20
51	721	725859102	Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50	1,000	kus	6,96	6,96		6,96	0,00011	0,00011			20
52	721	725999906	Zariadenie predmety HZS T6	2,000	hod	19,05	38,10		38,10					20
725 - Zariadenie predmety spolu:				1 175,04			789,37	385,67	1 175,04		0,05733		0,141	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				1 811,92			1 426,25	385,67	1 811,92		0,12038		0,161	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														
734 - Armatúry														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
53	731	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	6,000	kus	3,58	21,48		21,48	0,00012	0,00072			20
54	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	3,000	kus	1,11	3,33		3,33					20
55	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	6,000	kus	3,37	20,22		20,22					20
56	731	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	3,000	kus	17,76	53,28		53,28	0,00026	0,00078			20
57	731	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	3,000	kus	21,41	64,23		64,23					20
58	731	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	3,000	kus	10,20	30,60		30,60	0,00031	0,00093			20
734 - Armatúry spolu:				193,14			193,14		193,14		0,00243			
735 - Vykurovacie telesá														
59	731	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	3,000	kus	6,80	20,40		20,40	0,00010	0,00030	0,046	0,138	20
60	MAT	4849D01127	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x600 - 2246062013	1,000	kus	119,27		119,27	119,27	0,01892	0,01892			20
61	MAT	4849D01133	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x1200 - 2246122013	2,000	kus	202,08		404,16	404,16	0,03784	0,07568			20
62	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	3,000	kus	35,45	106,35		106,35	0,00014	0,00042			20
63	731	735191905	Opr. vykúr. telies, odvzdušnenie telesa	3,000	kus	1,07	3,21		3,21					20
64	731	735191910	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	96,000	m2	0,54	51,84		51,84					20
65	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	96,000	m2	0,89	85,44		85,44					20
66	731	735999906	Vykurovacie telesá, HZS T6	3,000	hod	19,05	57,15		57,15					20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				847,82			324,39	523,43	847,82		0,09532		0,138	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				1 040,96			517,53	523,43	1 040,96		0,09775		0,138	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 852,88			1 943,78	909,10	2 852,88		0,21813		0,299	
OSTATNÉ														
67	OST	999999904	Dopravné náklady	80,000	km	0,40	32,00		32,00					20
OSTATNÉ spolu:				32,00			32,00		32,00					
Rozpočet celkom:				2 884,88			1 975,78	909,10	2 884,88		0,21813		0,299	