

DODATOK č. 1**k zmluve o dielo 2022000712 zo dňa 4. 4. 2022**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A
Zastúpený: Ing. Jaroslav Polaček - primátor
IČO: 00691135

a

Zhotoviteľ: EKOLOSERVIS, s.r.o
Sídlo: Opatovská cesta 151, 040 01, Košice
Zastúpený: Ing. Stanislav Andraščík
IČO: 43 850 324

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., vložka č. 20990/V, oddiel: sro

I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 4. 4. 2022 Zmluvu o dielo č. 2022000712 na realizáciu stavby „**Revitalizácia Mlynského náhonu**“, **SO Spevnené plochy, chodník, parkoviská a vjazd** (ďalej len „zmluva“).
2. Z dôvodu úpravy predmetu plnenia sa zmluvné strany týmto dodatkom dohodli na nasledovnej doplnení zmluvy:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať navyiac práce v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku (Rozpočet s výkazom výmer).

Cena za dielo (pôvodne dohodnutá v čl. III bode 1 zmluvy) sa navyšuje o cenu plnenia podľa dodatku č. 1 o sumu **6 640,74 € bez DPH**. DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po dva dostane objednávateľ a jeden dostane zhotoviteľ.
4. Súčasťou tohto dodatku sú tieto prílohy: Príloha č. 1: Rozpočet s výkazom výmer.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa 30-06-2022

V Košiciach dňa 17.6.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

.....
Ing. Stanislav Andraščík
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Objekt:

SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43 850 324

IČ DPH:

SK2022510754

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 640,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 640,74	20,00%	1 328,15

Cena s DPH

v EUR

7 968,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Objekt:

SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd

Miesto:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 640,74

D1 -

6 640,74

HSV - Práce a dodávky HSV	6 640,74
5 - Komunikácie	1 827,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 760,42
99 - Presun hmôt HSV	53,11

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach - Etapa 01

Objekt:

SO - Spevnené plochy, chodník, parkovisko, vjazd

Miesto:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 640,744

D D1

6 640,744

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 640,744

D 5

Komunikácie

1 827,224

1	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po	m2	116,000	14,770	1 713,320
2	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,400	13,880	33,312
3	K	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm,	m2	2,400	33,580	80,592

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 760,415

4	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	65,000	39,81	2 587,65
5	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	30,000	3,50	105,00
6	K	597962123-R	Rozoberanie liatinových roštov, vyčistenie uzavretého žľabu BGF-Z, natieranie liatinových roštov, montáž liatinových roštov	m	12,000	35,00	420,00
7	K	597962123-R	Rozoberanie liatinových roštov, vyčistenie uzavretého žľabu BGF-Z, montáž liatinových roštov	m	5,000	30,00	150,00
	K	592270030400.S	Patentný držiak k roštu oceľový	ks	34,000	2,50	85,00
8	K	309080005500	Skrutka čierna pozinkovaná 10x35 mm, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	34,000	0,53	18,02
9	K	592270007200	Kalový kôš k vpustu NW 150, sklaminát biely, k zachytávaniu nečistôt, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	1,000	28,92	28,92
10	K		prepojenie kanalizácie	ks	1,000	150,00	150,00
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,950	4,000	111,800
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	279,500	2,000	559,000
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	27,950	19,500	545,025

D 99

Presun hmôt HSV

53,105

14	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,360	2,180	53,105
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------