

DODATOK č. 3**K ZMLUVE O DIELO č. 2021000412 zo dňa 10.03.2021****Článok I****Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **SYTIQ a.s.**
so sídlom: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
IČ DPH: SK2120967970
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kotúč – predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa – podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK72 0900 0000 0051 7047 0120
SWIFT (BIC): GIBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele
Sa, vo vložke č. 6915/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 2021000412 zo dňa 10.03.2021 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok“) :

Článok 1**PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu

Dielo uvedenú v bode 1 článku IV. Zmluvy o dielo o 115 139,82 € bez DPH, t.j. 138 167,78 € s DPH.

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku IV. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„1 Celková cena za kompletne vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.

Cena diela bez DPH je: 1.716.794,24 €

(slovom: jeden milión sedemstošesťtisíc sedemstodeväťdesiatštyri eur a dvadsaťštyri centov bez DPH)

DPH 20 % 343.358,85 €

Cena celkom s DPH: 2.060.153,09 €

(slovom: dva milióny šesťdesiatšesťtisícstopäťdesiattri eur a deväť centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.“

4. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku III. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, za predpokladu, že Objednávateľ dodrží termín odovzdania staveniska a za predpokladu, že nenastanú iné okolnosti, s ktorými táto Zmluva spája zmenu termínu realizácie diela, zhotoviť a odovzdať dielo (aj „termín realizácie diela“) v čase:

- odovzdanie a prevzatie staveniska: najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy na základe predchádzajúcej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na prevzatie staveniska,

- začatie prác na diele: najneskôr do 3 dní od prevzatia staveniska a odovzdania právoplatných stavebných povolení,

- zhotovenie a odovzdanie diela Objednávateľovi (lehota výstavby): do 15.10.2022.

Časový harmonogram vykonávania diela (ďalej aj „časový harmonogram“ alebo „harmonogram“), tvorí prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je oprávnený dielo zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi aj pred stanovenými termínmi.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

5. S ohľadom na úpravy v bode 4 tohto článku Dodatku sa pôvodná príloha č. 4 Zmluvy o dielo „harmonogram prác“ nahrádza novou prílohou „harmonogram prác“, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :
 1. Príloha č. 1 – Rekapitulácia zmenových listov č. 21 až č. 34 + rozpočet
 2. Príloha č. 2 – harmonogram prác

V Košiciach dňa**30-06-2022**.....2022

V Bratislave, dňa**20.6.**..... 2022

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Mesto Košice

Ing. Jaroslav Poláček
primátor

SYTIQ a. s.

Ing. Marek Žuffa
podpredseda predstavenstva

SYTIQ a. s.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

Rekapitulácia

Zmeny – Rekapitulácia zmenových listov, dodatok 3

Stavba: Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice -Krásna

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum: 6.6.2022

ZL č.	Obsah	Suma na ZL	Plusy	Mínusy
21	SO_01_ASR_Dvere požiarne zmena zárubní, samočinné zatváranie požiarých dverí a ich koordinácia	21 336,96 €	22 161,96	-825,00
22	ELI - Odpočet Revízia 01	-6 494,85 €	0,00	-6 494,85
23	SO01_07_ELI REVÍZIA 01	14 053,46 €	14 053,46	0,00
24	SO_01_ASR_stavebné práce	7 879,41 €	25 011,43	-17 132,02
25	SO_01_06_Zdravotechnika	6 041,69 €	6 041,69	0,00
26	SO_01_02_Vykurovanie	3 408,84 €	3 472,76	-63,92
27	SO_05_Vodovodna prípojka_ Vyzbrojenie požiarnej nádrže	5 843,04 €	5 843,04	0,00
28	NP prípojka odpojenie a prerobenie existujúcej OCL ST	807,73 €	807,73	0,00
29	SO_03_ASR_1_stavebné práce_ zámena podláh	0,00 €	1 538,07	-1 538,07
30	SO 10 - Spevnené plochy - výmena podložia pod komunikáciami a chodníkmi	48 276,61 €	48 276,61	0,00
31	SO_01_ASR_stavebné práce_uloženie_UPS	4 922,18 €	4 922,18	0,00
32	SO_01_ASR_stavebné práce_Samočinné zatváranie požiarých dverí a ich koordinácia	3 640,10 €	4 085,10	-445,00
33	SO_01_ASR_stavebné práce_doplnenie výkazu výmer	5 323,10 €	5 323,10	0,00
34	SO_10_Spevnené plochy_dlažba pre nevidiacich	101,55 €	101,55	0,00
SPOLU bez DPH		115 139,82 €	141 638,68 €	-26 498,86 €
DPH 20%		23 027,96 €		
SPOLU s DPH		138 167,78 €		

ZMENOVÝ LIST č. 21
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár		Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
		zast.:	
Zhotoviteľ:		IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár		SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt: Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna			
Dátum:	Zmenový list č: 21		Na základe oznámenia č. 21
Predmet zmeny: SO_01_ASR_Dvere požiarne zmena zárubní, samočinné zatváranie požiarých dverí a ich koordinácia			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		31.7.2022 -----	
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: Zmena typu zárubní požiarých dverí z obložkových na rámové a spôsobu montáže zárubní zalievaním betónovou zmesou a dodržaním prechodých širok dverí na 1650mm, Dvere D11; D16; D17; D25; D26; D27; D28; D29. V tendrovom rozpočte ani v projektovej dokumentácii nie je zahrnutý spôsob riešenia samočinných mechanizmov na zatváranie požiarých dverí medzi požiarnymi úsekmi a koordinácii samozatváranie dvojkrídlových dverí. Doplnenie podľa požiadaviek auditu požiarnej bezpečnosti stavby.			
Dohodnutá cena zmeny:		21 336,96 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): -----			
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO_01_ASR_Dvere_požiarne_zmena_zárubní-dodatok 3; Vyjadrenie spol. CENEKON			
Dopady na termíny výstavby a iné:		má dopad na konečný termín výstavby	
		Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			Dátum 6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:			6.6.2022
Súhlas Projektant:			6.6.2022
Distribúcia originálov:		☒	☒
Počet originálov: 4	☒	☒	☒
	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

Dobrý deň,

konštrukcie doplnkov dverí sa oceňujú samostatne pomocou položiek cenníku 800 - 760 Výplne otvorov.

Avšak v prípade montážnych položiek dverí napr. 766661422.S – „Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne“, je v cenách montáže zahrnutá aj montáž kovania, no materiál je potrebné doplniť v špecifikácii, tento nie je súčasťou ceny.

Pre montáž samozatvárača môžete použiť položky zo skupiny 766669116.S - 766669119.S, prípadne položku 767649192.S. Nosný materiál sa nachádza v špecifikácii.

Pre montáž madla môžete použiť položku 767649194.S. Nosný materiál sa nachádza v špecifikácii.

Nižšie v tabuľke uvedené materiály nie sú položky databázy Cenekon, ide o tzv. „R“ položky, preto neviem posúdiť, čo všetko daný agregovaný materiál obsahuje.



CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava

CENEKON, a.s. je úspešná slovenská spoločnosť v oblasti stavebníctva, ktorá vyvíja databázy pre oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Znalecká organizácia v oblasti stavebníctva © 2022 [CENEKON, a.s.](#)

Pozdravujem CENEKON kolegov, vedel by niekto napísať stanovisko k dopytovanej požiadavke od zákazníka?

Ďakujem za info, mňa môžete dať do kópie alebo pošlite mne a ja prepošlem.

CEKON 2022 01 - CENKOS 4

Platnosť do: 31.12.2021

Základné nástroje Zoznamy Zobrazenie Pomocník

Zákazky Databázy Zázpis položky do rozpočtu Zázpis do rozboru

Zázpis položky do rozpočtu - materiál

Kód položky: 553 410031923 MJ: ks Celkové množstvo: 0,000 Index . cena: 904,772

Skrát. popis: Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové Uni-R EI 60 D1, šírka 1720x2010x65 mm, nástrék pastel tyrkyš, RAL nástrék, INTERIERDVERE

Položka Výkaz výmer TOV Ceny dodávateľov Ostatné Plný popis a poznámka Obrázok Vyskytť

Plný popis: Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové Uni-R EI 60 D1, šírka 1720x2010x65 mm, nástrék pastel tyrkyš, RAL nástrék, INTERIERDVERE

Poznámka: Pre stavebný otvor 1800x2050 mm. Krídlo vyrobené z galvanizovanej ocele. Súčasťou ceny sú dvere, oceľové rohové zárubňa a žľabové kovanie. Odporúčame zakúpiť stavebnú vložku 40/40 a samozatvárací GEZE (TS 2000). Povrchová úprava epoxi-polyester nástrék, "anti-scratch" proti poškrabaniu, pomerančová štruktúra, RAL nástrék.

	Nákupná cena	Doprava	Fin
2	878,000	14,772	
2	845,000	14,772	
2	845,000	14,772	
2	890,000	14,772	
2	890,000	14,772	
2	928,000	14,772	
2	928,000	14,772	
7	377,000	5,487	
7	376,800	5,487	
9	391,000	5,909	
9	391,000	5,909	

Aktuálna položka v rozpočte D: HSY Práce a dodávky HSY

Cenník prác Cenník materiálov Materiály online Rozpočet Kalkulácia Čerpanie Výrobná fal

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

10°C Mostly cloudy 11:12 7.4.2022

co si myslis, mam vtom šancu uspieť?

Cenikon 2022 01 - CENAFROS 4

Platnosť do: 31.12.2021

Zápis položky do rozpočtu - materiál

Kód položky: 611 650001200 MJ: kus Celkové množstvo: 0,000 Index: cena: 373,244
 Priamo zadané Pôvodná cena

Skrát. popis: Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šiv 1600x1970 mm, požiarne vyplň DTD, SK certifikát, fólia, INTERIERDVERE

Plný popis

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šiv 1600x1970 mm, požiarne vyplň DTD, SK certifikát, fólia, INTERIERDVERE

Poznámka

V cene dverného ložka je zadávaný rámok rozteč 72/90 (podľa typu dveri) s otvorom na výšku a 3plnivy.

Prevezi skrátený popis Vložiť do skráteného popisu

OK Samot

Nákupná cena	Doprava	Finer
462,000	4,614	
461,980	4,614	
369,000	4,614	
368,630	4,614	
462,000	4,614	
461,960	4,614	
223,000	1,821	
223,000	1,821	
408,000	1,821	
408,000	1,821	
279,000	1,821	

Aktuálna položka v rozpočte: D HSV Práce a dodávky HSV

Mj: Množstvo: 0,000 J.cena: 0,00

Cenník prác Cenník materiálov Materiály online Rozpočet Kalkulácia Čerpanie Výrobná fa

Vyhľadávany pojem napíšte sem

11:10 7.4.2022

ZMENOVÝ LIST č. 22
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 22	Na základe oznámenia č. 22
Predmet zmeny:	ELI - Odpočet Revízia 01	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	18.9.2022	

Zmena zapríčinená:	☒ Projektom	☐ Realizáciou
		☐ Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny: Odpočet svetidiel - Zmena typu a počtu svetidiel - na základe revízie 01 zaslanej projektantom ELI., kvôli nedostatočnému osvetleniu miestnosti v pôvodnom projekte.		
Dohodnutá cena zmeny:	-6 494,85 €	bez DPH
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: rozpočet prác naviac: ELI - Odpočet Revízia 01		
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na konečný termín výstavby		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022
Súhlas Projektant:		6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	☒	☒
	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 23
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 23	Na základe oznámenia č. 23
Predmet zmeny:	SO01_07_ELI REVÍZIA 01	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☒ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Zmena typu a počtu svietidiel - na základe revízie 01 zaslanej projektantom ELI., kvôli nedostatočnému osvetleniu miestností v pôvodnom projekte. Tiež zahŕňa zmeny požadované investorom na doplnenie a premiestnenie ELI. zásuviek, zaslané v revízii 01 projektantom.		
Dohodnutá cena zmeny:	14 053,46 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO01_07_ELI REVÍZIA 01		
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na termín v harmonograme		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022
Súhlas Projektant:		6.6.2022
Distribúcia originálov:	(MÚJ... 1942 203 724 C)	
Počet originálov: 4	☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐

ZMENOVÝ LIST č. 24

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatút:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatút:	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 24	Na základe oznámenia č. 24
Predmet zmeny:	SO_01_ASR_stavebné práce	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☒ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Obsahuje doplnenie omietky na priečky v MČ 1.28 - kuchyňa, pôvodná PD nezohľadňovala povrchové úpravy priečok. Obsahuje zmenu detailu zateplenia fasády na terasách 2.NP pri podlahe. Obsahuje doplnenie SDK kastíkov na potrubia vedené po stavbe, ktoré v pôvodnej PD boli priznané. Obsahuje doplnenie SDK dvierok k rekuperačnej jednotke na 1.NP - doplnené projektantom. Doplnenie spádových a rohových lišt do kúpeľni k sprchovacím kútom - doplnené investorom. Zmena druhu PVC podlahy.		
Dohodnutá cena zmeny:	7 879,41 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné .):		
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO_01_ASR_stavebné práce		
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022
Súhlas Projektant:		6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4		

ZMENOVÝ LIST č. 25

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 25	Na základe oznámenia č. 25
Predmet zmeny:	SO_01_06_Zdravotechnika	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☒ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Doplnenie počtu protipožiarňých manžiet na prestupy cez požiarne úseky, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozpočtu a sú pre zabezpečenie požiarňých úsekov potrebné. Doplnenie podlahovej vpúste do MČ. 1.18 na vyžiadanie investora.		
Dohodnutá cena zmeny: 6 041,69 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné .): 18.9.2022		
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO_01_06_Zdravotechnika Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022
Súhlas Projektant:		6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4		

ZMENOVÝ LIST č. 26
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 26	Na základe oznámenia č. 26
Predmet zmeny:	SO_01_02_Vykurovanie	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: zmena bola vyvolaná nesúlalom medzi PD a výkazom výmer, kde na vykurovacie telesá boli navrhnuté nástenné držiaky, aj na vykurovacie telesá umiestnené pred presklenné steny. V zmenovom liste sú odpočítané nástenné držiaky a pripočítané nožičky na podlahu s krytkami.		
Dohodnutá cena zmeny:	3 408,84 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné .):		
Prílohy: rozpočet prác naviac: <u>SO_01_02_Vykurovanie</u>		
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022
Súhlas Projektant:		6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 27

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č. 27	Na základe oznámenia č. 27
Predmet zmeny:	SO_05_Vodovodna prípojka_Vyzbrojenie požiarnej nádrže	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Doplnenie vyzbrojenia požiarnej nádrže bolo zaslané projektantom na doplnenie - nebolo predmetom ZoD a tendrovej dokumentácie		
Dohodnutá cena zmeny: 5 843,04 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné .): žiadne		
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO_05_Vodovodna prípojka_Vyzbrojenie požiarnej nádrže Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na termín v harmonograme		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022
Súhlas Projektant:		6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☐ Projektant	
Počet originálov: 4		

ZMENOVÝ LIST č. 28
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:	
Názov, Sídlo, štatútár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		
	zast.:		
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970	
Názov, Sídlo, štatútár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov		
Projekt:	Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 28	Na základe oznámenia č. 28	
Predmet zmeny:	NP prípojka odpojenie a prerobenie existujúcej OCL ST		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----		
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom	☐ Realizáciou	☐ Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii objektu SO 06 - Plynová prípojka a jej revízie zahrnuté v ZL č. 8 sa zistilo, že existujúce plynové potrubie, na ktoré bolo potrebné napojiť novú plynovú prípojku nevyhovovalo kvalitatívne a ani umiestnením podľa PD, teda bolo nutné realizovať ďalšie práce spojené s umiestnením nového potrubia od uzáveru plynu po plynomernú skrinku			
Dohodnutá cena zmeny:	807,73 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné.): žiadne			
Prílohy: rozpočet prác naviac: NP prípojka odpojenie a prerobenie existujúcej OCL ST			
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:			6.6.2022
Súhlas Projektant:			6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 29

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:	
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		
	zast.:		
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970	
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov		
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 29	Na základe oznámenia č. 29	
Predmet zmeny:	SO_03_ASR_1_stavebné práce_ zámena podláh		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----		
Zmena zapríčinená:	☐ Projektom ☒ Realizáciou ☒ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:	Zmena druhu podlahy po dohode s investorom bez zmeny ceny diela		
Dohodnutá cena zmeny:	0,00 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	žiadne		
Prílohy: rozpočet prác naviac:	SO_03_ASR_1_stavebné práce_ zámena podláh		
Dopady na termíny výstavby a iné:	nemá dopad na termín		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:			6.6.2022
Súhlas Projektant:			6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 30
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135 DIČ:		
Názov, Sídlo, štatutár Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		
zast.:		
Zhotoviteľ: IČO: 52286843 IČ DPH: SK2120967970		
Názov, Sídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov		
Projekt: Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 30 Na základe oznámenia č. 30	
Predmet zmeny: SO 10 - Spevnené plochy - výmena podlažia pod komunikáciami a chodníkmi		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----		
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny: 25.3.2022 boli realizované statické skúšky podlažia pod cestné komunikácie, ktorých výsledok nieje postačujúci pre zabezpečenie stability komunikácií a v zmysle technickej správy ku komunikáciám a spevneným plochám je nutné spevniť podlažie výmenou podlažia.		
Dohodnutá cena zmeny: 48 276,61 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne		
Prílohy: rozpočet prác navyše: SO 10 - Spevnené plochy - výmena podlažia pod komunikáciami a chodníkmi		
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na termín		
Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022
Súhlas Projektant:		6.6.2022
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

ZMENOVÝ LIST č. 31
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 31	Na základe oznámenia č. 31
Predmet zmeny:	SO_01_ASR_stavebné práce_uloženie_UPS	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:	Podľa tendrovej PD nie je možné umiestniť záložné zdroje UPS systému na projektované miesto, kvôli zabezpečeniu samostatného požiarneho úseku pre dané záložné zdroje. Je preto potrebné vytvoriť novú klimatizovanú miestnosť pod schodiskom SCH1. Na vytvorenie danej miestnosti je potrebné oddelenie priestoru novou SDK protipožiarnou priečkou s požiarňými dverami, klimatizáciou a osvetlením, s presunutím všetkej potrebnej kabeláže na potrebné miesto v podschodiskovom priestore.	
Dohodnutá cena zmeny:	4 922,18 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	žiadne	
Prílohy: rozpočet prác navyše:	SO_01_ASR_stavebné práce_uloženie_UPS	
Dopady na termíny výstavby a iné:	má dopad na termín	
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022
Súhlas Projektant:		6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 32

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatútár		Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
		zast.:	
Zhotoviteľ:		IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatútár		SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt: Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna			
Dátum:	Zmenový list č: 32		Na základe oznámenia č. 32
Predmet zmeny:			
SO 01_ASR_Konštrukcie klampiarske_doplnenie zábradlia schodiska			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☒ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
V tendrovom rozpočte ani v projektovej dokumentácii nie je zahrnutý spôsob riešenia samočinných mechanizmov na zatváranie požiarných dverí medzi požiarnymi úsekmi a koordinácii samozatváranie dvojkrídlových dverí. Doplnenie podľa požiadaviek auditu požiarnej bezpečnosti stavby.			
Dohodnutá cena zmeny: 3 640,10 € bez DPH			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...): žiadne			
Prílohy: rozpočet prác navyše: SO 01_ASR_Konštrukcie klampiarske_doplnenie zábradlia schodiska			
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na termín			
		Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
			Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			6.6.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			6.6.2022
Súhlas Stavebný dozor:			6.6.2022
Súhlas Projektant:			6.6.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 33
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135 DIČ:	
Názov, Sídlo, štatutár: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
zast.:	
Zhotoviteľ: IČO: 52286843 IČ DPH: SK2120967970	
Názov, Sídlo, štatutár: SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt: Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 33 Na základe oznámenia č. 33
Predmet zmeny: SO_01_ASR_stavebné práce_doplnenie výkazu výmer	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----	
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Doplnenie chýbajúcich množstiev materiálov a prác vo výkaze výmer. Obsahuje doplnenie kľúčiek interiérových dverí, sanitárnych priečok, fasádnej omietky, lešenia a parkových obrubníkov.	
Dohodnutá cena zmeny: 5 323,10 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...): žiadne	
Prílohy: rozpočet prác naviac: SO_01_ASR_stavebné práce_doplnenie výkazu výmer; výpočet plochy fasádnej omietky; vyjadrenie spol. CENEKON	
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa: 6.6.2022	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 6.6.2022	
Súhlas Stavebný dozor: 6.6.2022	
Súhlas Projektant: 6.6.2022	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

Výpočet - omietka

Hlavný objekt SO-01 ; SO-02 ; SO-04

	Biela	Hnedá		Marmolit
SV	25,1776	2,585	SV	42,49
	53,3956	1,645		
	25,8214	10,065		
	267,982			
Podhlád	91,452	104,1759		
	463,8286	118,4709		

Biela	Hnedá	
JZ	25,7	19,192
Podhlad	11,58	
	18,5572	3,06
	6,01	
	50,14824	
	13,6675	
	29,038	6,01
	27,914	6,13
	29,9768	6
	30,1924	6
	25,9992	5,75
	29,8504	5,75
	55,4	
	37,27	
	49,83	
	0,9	24,3112
		20,18
	442,03374	102,3832

JZ	31,271
----	--------

	Biela	Hnedá		
JV	19,4292	10,478	JV	6,912
	48,508			
	18,346	30,6392		
	86,2832	41,1172		

	Biela	Hnedá		
SZ	102,0506		SZ	8,03
	102,0506			

	Biela	Hnedá		Marmolit
	1094,19614	261,9713		88,703

Útulok SO-03

	Biela	Hnedá		Útulok	4,5
Utulok					
SV	31,166	15,16			
podhlád	16,7748				
JZ	23,472	15,16			
SZ-JV	35,36	18,1			
	106,773	48,42			

	Biela	Hnedá		Marmolit	4,5
	106,773	48,42			

Final	Biela	Hnedá	Marmolit
Všetky objekty SO-01;SO-02;SO-03;SO-04	1200,969	310,3913	93,203

Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

Dobrý deň,

konštrukcie doplnkov dverí sa oceňujú samostatne pomocou položiek cenníku 800 - 760 Výplne otvorov.

Avšak v prípade montážnych položiek dverí napr. 766661422.S – „Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne“, je v cenách montáže zahrnutá aj montáž kovania, no materiál je potrebné doplniť v špecifikácii, tento nie je súčasťou ceny.

Pre montáž samozatvárača môžete použiť položky zo skupiny 766669116.S - 766669119.S, prípadne položku 767649192.S. Nosný materiál sa nachádza v špecifikácii.

Pre montáž madla môžete použiť položku 767649194.S. Nosný materiál sa nachádza v špecifikácii.

Nižšie v tabuľke uvedené materiály nie sú položky databázy Cenekon, ide o tzv. „R“ položky, preto neviem posúdiť, čo všetko daný agregovaný materiál obsahuje.



CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava

CENEKON, a.s. je úspešná slovenská spoločnosť v oblasti stavebníctva, ktorá vyvíja databázy pre oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Znalecká organizácia v oblasti stavebníctva © 2022 CENEKON, a.s.

Pozdravujem CENEKON kolegov, vedel by niekto napísať stanovisko k dopytovanej požiadavke od zákazníka?

Ďakujem za info, mňa môžete dať do kópie alebo pošlite mne a ja prepošlem.

Cenik 2022 01 - CENKROS 4

Platnosť do: 31.12.2021

Základné | Nástroje | Zoznamy | Zobrazovanie | Pomocník

Zákazky | Databázy | Zápis položku do rozpočtu | Prepr. položku v rozpočte | Zápis cez schránku | Zápis do rozboru | Zápis do rozboru cez schránku

Navigácia | Asistent rozpočtára | Materiál v e-shopu | Ceny dodávateľov | Rozbor TCV | Oprav položku | Vloz | Vloz z inej databázy | Kopírovať | Vymať | Odznačiť všetko | Označené - | Nastavenia | Predvolený pohľad | Pohľady

Zoznam | Zázis | Čerpanie | Výpočet | Pohľad

Cenikon 2022 01 - 01 - Múbi stavba - os tavby 000-01 - Uložba rozpoč

dvere

Konštrukcia: 1.17d
Materiály: 1.99e

Vyhľadajte v materiáloch online

Kompletné zobrazovanie

- Dvere plechové
 - Presklené
 - Sieťové proti hmyzu
- Zárubne
- Brány
- Vráta
- Kovanie
 - Kučky
 - Zámky
 - Samozatváradle
 - Systémy posuvných dverí
 - Kovania ostatné
- Mädä
- Nátory
- Malarské materiály
- Drevostavby a sadrokartónové konštrukcie
- Kovové konštrukcie
- Spojovací materiál
- Špeciálne materiály

O	Obor	Kód položky	Popis	MJ	Predajca, výrobca	Pôvodná cena	Nákupná cena	Doprava	Fier
			Kľučky dverové						
☐	549	549150000100.S	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	ks		160,042	160,000	0,042	
☐	549	549150000100	Kľučka dverová Mango so zámkom, 100x155 mm, nerez, JAP	ks	JAP	160,042	160,000	0,042	
☐	549	549150000200.S	Kľučka dverová bez zámku, 100x155 mm, nerez	ks		139,042	139,000	0,042	
☐	549	549150000200	Kľučka dverová Mango bez zámku, 100x155 mm, nerez, JAP	ks	JAP	138,372	138,330	0,042	
☐	549	549150000300.S	Kľučka dverová tip protikus, 25x75 mm, nerez	ks		10,942	10,900	0,042	
☐	549	549150000300	Kľučka dverová Mango tip protikus, 25x75 mm, nerez, JAP	ks	JAP	10,872	10,830	0,042	
☐	549	549150000400.S	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	ks		139,042	139,000	0,042	
☐	549	549150000400	Kľučka dverová Silver s vložkovým zámkom a vložkou, nerez, JAP	ks	JAP	138,372	138,330	0,042	
☐	549	549150000500.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, masívna mosadz, povrch satén	ks		46,584	46,500	0,084	
☐	549	549150000800	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, masívna mosadz, povrch satén, SAPELI	ks	SAPELI	66,384	66,300	0,084	
☐	549	549150000500	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, masívna mosadz, povrch satén, SAPELI	ks	SAPELI	46,384	46,300	0,084	
☐	549	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks		16,084	16,000	0,084	
☐	549	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	SAPELI	16,084	16,000	0,084	
☐	549	549150000900	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	SAPELI	28,284	28,200	0,084	
☐	549	549150001100.S	Kľučka + guľa dverová bezpečnostná, hánk, povrch satén	ks		41,084	41,000	0,084	
☐	549	549150001100	Kľučka + guľa dverová bezpečnostná 13, hánk, povrch satén F1,	ks	SAPELI	41,084	41,000	0,084	

Aktuálna položka v rozpočte: D 115V Práce a dodávky HSV

MJ: Množstvo: 0,000 J.cena: 0,00

Cenník prác | Cenník materiálov | Materiály online | Rozpočet | Kalkulácia | Čerpanie | Výrobná fáza

Ceník 2022 01 - CENKROS 4

Platnosť do: 31.12.2021

Základné Nástroje Zoznamy Zobrazenie Pomocník

Zákazky Databázy Zapis položku do rozpočtu Prepis položku v rozpočte Zapis cez schránku Zapis do rozboru Zapis do rozboru cez schránku

Ceník Asistent rozpočtára Materiál v rozpočte Cenový dodávateľ Rozbor TOV Oprava položku Vlož Vlož z inej databázy Vymaž Kopírov

Odmeť všetko Osvočené - Nastavenia Predvolený pohľad Pohľad

Výpočet Pohľad

Ceník 2022 01 01 - Hrubá stavba zo stavby 000-01 - Ukážka rozpočtu

dvere

Konštrukcia: 1124 Materiály: 1996

Kompletné zobrazenie

- ☐ Dvere plechové
- ☒ Presklenené
- ☐ Sieťové proti hmyzu
- ☒ Zárubne
- ☒ Brány
- ☒ Vráta
- ☒ Kovanie
- ☐ Kľučky
- ☐ Zámky
- ☐ Samozatvárače
- ☐ Systémy posuvných dverí
- ☐ Kovania ostatné
- ☐ Madlá
- ☒ Nátery
- ☒ Malarské materiály
- ☒ Drevozstavby a sadrokartónové konštrukcie
- ☒ Kovové konštrukcie
- ☒ Spojovacie materiály
- ☒ Špeciálne materiály

O	Obor	Kód položky	Popis	MJ	Predajca, výrobca	Pôvodná cena	Nákupná cena	Doprava	Prir
			Madlá						
			Madlá dverové						
☐	549	549150001400.S	Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 25 mm, dĺžka 400 mm	ks		47,101	47,000	0.101	
☐	549	549150001400	Madlo dverové HK300 pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 25 mm, dĺžka 400 mm, JAP	ks	JAP	46,771	46,670	0.101	
☐	549	549150001500.S	Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 25 mm, dĺžka 500 mm	ks		54,618	54,500	0.118	
☐	549	549150001500	Madlo dverové HK400 pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 25 mm, dĺžka 500 mm, JAP	ks	JAP	54,288	54,170	0.118	
☐	549	549150001600.S	Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 30 mm, dĺžka 950 mm	ks		103,236	103,000	0.236	
☐	549	549150001600	Madlo dverové HK800 pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 30 mm, dĺžka 950 mm, JAP	ks	JAP	102,736	102,500	0.236	
☐	549	549150001700.S	Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 35 mm, dĺžka 1500 mm, so zámkom	ks		373,355	373,000	0.355	
☐	549	549150001700	Madlo dverové HK1500 pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 35 mm, dĺžka 1500 mm, so zámkom, JAP	ks	JAP	373,355	373,000	0.355	
☐	549	549150001800.S	Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 35 mm, dĺžka 1800 mm, so zámkom	ks		395,425	395,000	0.425	
☐	549	549150001800	Madlo dverové HK1800 pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 35 mm, dĺžka 1800 mm, so zámkom, JAP	ks	JAP	395,425	395,000	0.425	
			Nátery						
			Kovanie podkladu						

Aktuálna položka v rozpočte D HSV Práce a dodávky HSV

MJ Množstvo 0,000 J.cena 0,00

Cenník prác Cenník materiálov Materiály online Rozpočet Kalkulácia Čerpanie Výrobná fáza

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

10°C Mostly cloudy 11:07 7.4.2022

rozbor položky pre podobný typ protipoziarnych dveri hovorí o tom, že je vhodné k dverám dokúpiť samozatvárac GEZE. kód položky zo zmluvy v cenkrose nieje.

cenikon 2022 01 - CENIKOS 4

Platnosť do: 31.12.2021

Základné Nástroje Zoznamy Zobrazenie Pomocník

Zákazky Databázy Zapis položky do rozpočtu Zapis do rozboru Ceny dodávateľov Mož Rozbor TOV Mož z inej databázy Vymaň Odznač všetko

Predvolený pohľad Pohľad

Zoznam

Cenikon 2022 01 01 - Hrubá stavba

dvere

Kond. číslo: 1.124

Materiály: 1 996 Vyhľadaj v Materiáloch

Kompletné zobrazenie

- ☐ Dvere drevené - vnútorné, papierová voššina
- ☐ Dvere drevené - vnútorné, drevotriesková DTD doska
- ☐ Dvere vnútorné protipožiarne drevené
- ☐ Dvere - vchodové bezpečnostné
- ☐ Dvere špeciálne
- ☐ Montážny materiál pre dvere
- ☐ Hliníkové
- ☐ Plastové
- ☒ Oceľové
 - ☐ Dvere kovové
 - ☐ Dvere kovové revízne
 - ☐ Dvere oceľové exteriérové zárubňou
 - ☐ Dvere oceľové
 - ☐ Dvere oceľové požiarne
 - ☐ Dvere kovové vchodové
 - ☐ Dvere plechové
- ☒ Preskúšané

Aktuálna položka v rozpočte D HSV Práca a dodávky HSV

Práca a dodávky HSV

Cenník prác Cenník materiálov Materiály online Rozpočet Kalkulácia Čerpanie Výrobná cena

120 % 11:12 7.4.2022

Zápis položky do rozpočtu - materiál

Kód položky: 553 410031923 MJ: ks Celkové množstvo: 0,000 Index. cena: 904,772

Prámo zadane Pôvodná cena

Struč. popis: Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové Uni-R EI 60 D1, šírka: 1720x2010x65 mm, nástriek pastel tyrkysový, RAL nástriek, INTERIERDVERE

Položka Výkaz výmer TOV Ceny dodávateľov Ostatné Plný popis a poznámka Obrázok Vymaň

Plný popis: Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové Uni-R EI 60 D1, šírka: 1720x2010x65 mm, nástriek pastel tyrkysový, RAL nástriek, INTERIERDVERE

Poznámka: Pre stavebný otvor 1800x2050 mm. Krídlo vyrobené z galvanizovanej ocele. Súčasťou ceny sú dvere, oceľové rohové zárubňa a štetové kovanie. Odporúčané základné stavebné vložky 40/40 s samozatváracím GEZE TS 2000). Povrchová úprava epoxypolyester nástriek, "anti-scratch" proti poškriabaniu, pomerančová štruktúra, RAL nástriek

Prevezi skrátený popis Vlož do skráteného popisu

OK Storno

	Nákupná cena	Doprava	Firen
2	878,000	14,772	
2	845,000	14,772	
2	845,000	14,772	
2	890,000	14,772	
2	890,000	14,772	
2	928,000	14,772	
2	928,000	14,772	
7	377,000	5,487	
7	376,800	5,487	
9	391,000	5,909	
9	391,000	5,909	

MJ Množstvo 0,000 J. cena 0,00

co si myslis, mam vtom šancu uspieť?



SYTIQ a.s.



SYTIQ a.s.

Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava
Slovak Republic

Please consider the environment before printing this email.

Ceníkon 2022 01 - CENAROS 4

Platnosť do: 31.12.2021

Zápis položky do rozpočtu - materiál

Kód položky: 611 650001200 MJ ks Celkové množstvo: 0,000 index. cena: 373,244

Skrát. popis: Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia, INTERIERDVERE

Plný popis: Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia, INTERIERDVERE

Poznámka: V cene dverného ladiča je zabudovaný zámkový zámok 72/90 (podľa typu dverí) s otvorom na vložku a 3 pláty.

Prevezi skrátený popis Vlož do skráteného popisu

OK Storno

Nákupná cena	Doprava	Firen
462,000	4,614	
461,980	4,614	
369,000	4,614	
368,630	4,614	
462,000	4,614	
461,960	4,614	
223,000	1,821	
223,000	1,821	
408,000	1,821	
408,000	1,821	
279,000	1,821	

Aktuálna položka v rozpočte: D HSV

Práce a dodávky HSV

MJ Množstvo 0,000 I.cena 0,00

Cenník prác

Cenník materiálov

Materiály online

Rozpočet

Kalkulácia

Čerpanie

Výrobná faj

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

11:10 7.4.2022

ZMENOVÝ LIST č. 34

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:	
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		
	zast.:		
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970	
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov		
Projekt:	Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 34	Na základe oznámenia č. 34	
Predmet zmeny:			
SO_10_Spevnené plochy_dlažba pre nevidiacich			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Zmena zapríčinená:	☒ Projektom	☐ Realizáciou	☐ Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny:			
Doplnenie chýbajúcich množstiev materiálov vo výkaze výmer			
Dohodnutá cena zmeny:	101,55 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne			
Prílohy: rozpočet prác navyše: SO_10_Spevnené plochy_dlažba pre nevidiacich			
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín			
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		6.6.2022	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		6.6.2022	
Súhlas Stavebný dozor:		6.6.2022	
Súhlas Projektant:		6.6.2022	
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor Projektant

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: S_06_03

Stavba: Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25.5.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	115 139,82
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	-825,00	-165,00
znižená	20,00%	34 369,54	6 873,91

Cena s DPH	v	EUR	138 167,78
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S 06 03

Stavba: Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Miesto: Dátum: 25.05.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		115 139,82	138 167,78
21	SO_01_ASR_Dvere_požiarné_zmena_zárubni-dodatok 3	21 336,96	25 604,35
22	ELI - Odpočet Revízia 01	-6 494,85	-7 793,82
23	SO01_07_ELI REVÍZIA 01	14 053,46	16 864,15
24	SO_01_ASR_stavebné práce	7 879,41	9 455,29
25	SO_01_06_Zdravotechnika	6 041,69	7 250,03
26	SO_01_02_Vykurovanie	3 408,84	4 090,61
27	SO_05_Vodovodna prípojka_ Vyzbrojenie požiarnej nádrže	5 843,04	7 011,65
28	NP prípojka odpojenie a prerobenie existujúcej OCL ST	807,73	969,28
29	SO_03_ASR_1_stavebné práce_ zámena podláh	0,00	0,00
30	SO 10 - Spevnené plochy - výmena podlážia pod komunikáciami a chodníkmi	48 276,61	57 931,93
31	SO_01_ASR_stavebné práce_uloženie_UPS	4 922,18	5 906,62
32	SO 01_ASR_Konštrukcie klampiarske_doplnenie zábradlia schodiska	3 640,10	4 368,12
33	SO_01_ASR_stavebné práce_doplnenie výkazu výmer	5 323,10	6 387,72
34	SO_10_Spevnené plochy_dlažba pre nevidiacich	101,55	121,86

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

21 - SO_01_ASR_Dvere_požiarne_zmena_zárubní-dodatok 3

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 336,96

D PSV Práce a dodávky PSV 21 336,96

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 21 336,96

1 M 767641110 Montáž dverí a zárubní ks -22,000 37,50 -825,00

zaľievanie oceľových zárubní betónovou zaľievkou z dôvodu požiarnej odolnosti a zmeny obložkových zárubní na oceľové rohové D16, D17, D25, D26, D27, D28, D29 ks 22,000 242,05 5 325,10

Dvere D11

2	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	6	162,81	976,86
3	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	6	9,99	59,94
4	M		koordinátor samozatvárania - strieborný	ks	3	62,48	187,44
5	M		Automatická dverová zástrč	ks	3	215,85	647,55

Dvere D17

6	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	6	162,81	976,86
7	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	6	9,99	59,94
8	M		koordinátor samozatvárania - strieborný	ks	3	62,48	187,44
9	M		Automatická dverová zástrč	ks	3	215,85	647,55

Dvere D18

10	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	7	162,81	1 139,67
11	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	7	9,99	69,93

Dvere D19

12	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	5	162,81	814,05
13	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	5	9,99	49,95

Dvere D20

14	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	1	162,81	162,81
15	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	1	9,99	9,99

Dvere D21

16	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	1	162,81	162,81
17	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	1	9,99	9,99

Dvere D22

18	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	2	162,81	325,62
----	---	-------------	--	----	---	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	2	9,99	19,98
Dvere D23							
20	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	1	162,81	162,81
21	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	1	9,99	9,99
Dvere D24							
22	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	1	162,81	162,81
23	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	1	9,99	9,99
Dvere D29							
24	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	6	162,81	976,86
25	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	6	9,99	59,94
26	M		koordinátor samozatvárania - strieborný	ks	3	62,48	187,44
27	M		Automatická dverová zástrč	ks	3	215,85	647,55
Dvere D16							
28	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	4	162,81	651,24
29	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	4	9,99	39,96
30	M		koordinátor samozatvárania - strieborný	ks	2	62,48	124,96
31	M		Automatická dverová zástrč	ks	2	215,85	431,70
Dvere D25							
32	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	12	162,81	1 953,72
33	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	12	9,99	119,88
34	M		koordinátor samozatvárania - strieborný	ks	6	62,48	374,88
35	M		Automatická dverová zástrč	ks	6	215,85	1 295,10
Dvere D26							
36	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	4	162,81	651,24
37	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	4	9,99	39,96
38	M		koordinátor samozatvárania - strieborný	ks	2	62,48	124,96
39	M		Automatická dverová zástrč	ks	2	215,85	431,70
Dvere D27							
40	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	4	162,81	651,24
41	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	4	9,99	39,96
42	M		koordinátor samozatvárania - strieborný	ks	2	62,48	124,96
43	M		Automatická dverová zástrč	ks	2	215,85	431,70
Dvere D27							
44	M	766669117.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	2	162,81	325,62
45	M	170000300.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	2	9,99	19,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M		koordinátor samozatvárania - strieborný	ks	1	62,48	62,48
47	M		Automatická dverová zástrč	ks	1	215,85	215,85

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

22 - ELI - Odpočet Revízia 01

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-6 494,85
D D1			Elektroinštalácia				-6 494,85
D D4			Svetelný obvod				-6 494,85
71	M	Pol280	Svietidlo A	ks	-1,000	55,85	-55,85
72	M	Pol281	Svietidlo B	ks	-76,000	14,66	-1 114,16
73	M	Pol342	Svietidlo C	ks	-62,000	9,36	-580,32
74	M	Pol343	Svietidlo D	ks	-20,000	37,30	-746,00
75	M	Pol282	Svietidlo E	ks	-8,000	7,27	-58,16
76	M	Pol345	Svietidlo F	ks	-15,000	7,27	-109,05
77	M	Pol283	Svietidlo G	ks	-18,000	29,09	-523,62
77a	M	Pol283	Svietidlo H 60W , NW	ks	-23,000	49,01	-1 127,23
79	M	Pol284	+ 6W LED svetelný zdroj-päťica GU10	ks	-16,000	0,97	-15,52
83	M	Pol350	9W LED svetelný zdroj-päťica T8LED, G13	ks	-18,000	9,54	-171,72
84	M	Pol350	9W LED svetelný zdroj-päťica T8-LED, G13	ks	-1,000	9,54	-9,54
104	K	Pol293	Montáž Svetidlo A	ks	-1,000	8,32	-8,32
105	K	Pol294	Montáž Svetidlo B	ks	-76,000	8,19	-622,44
106	K	Pol369	Montáž Svetidlo C	ks	-62,000	8,32	-515,84
107	K	Pol370	Montáž Svetidlo D	ks	-20,000	8,19	-163,80
108	K	Pol295	Montáž Svetidlo E	ks	-8,000	9,61	-76,88
110	K	Pol373	Montáž Svetidlo F	ks	-15,000	10,65	-159,75
111	K	Pol297	Montáž Svetidlo G	ks	-18,000	10,65	-191,70
111a	K		Montáž Svetidlo H 60W , NW	ks	-23,000	10,65	-244,95

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

23 - SO01_07_ELI REVÍZIA 01

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 053,46
D D1 Svetelný obvod							11 901,48
70	M	Pol279	Núdzové svetidlo Zorka 3SE - 8W/G5/2h - biele	ks	2,000	20,06	40,12
0	M	MAT.2	Svetidlo Gandes (bez písmena)	ks	1,000	110,18	110,18
0	M	MAT.3	Svetidlo Bord (A)	ks	65,000	26,12	1 697,80
0	M	MAT.4	Svetidlo Fires (B)	ks	49,000	23,50	1 151,50
0	M	MAT.5	Svetidlo Bartel 135 (nástené)	ks	26,000	25,81	671,06
0	M	MAT.6	Svetidlo MEBA 220 /4LED trubcové A	ks	22,000	60,47	1 330,34
0	M	MAT.7	Svetidlo Meba trubcové B	ks	7,000	60,47	423,29
0	M	MAT.8	Svetidlo Notus trubcové C	ks	39,000	60,47	2 358,33
0	M	MAT.9	Svetidlo H 60W, NW	ks	24,000	49,01	1 176,24
0	M	MAT.10	Svetidlo D trubcové	ks	8,000	60,47	483,76
80	M	Pol347	+ 12WLED svetelný zdroj-pätica E27	ks	10,000	2,67	26,70
82	M	Pol350	9WLED svetelný zdroj-pätica T8LED, G13	ks	14,000	9,54	133,56
89	M	Pol287	Va-Biprepínač č.6	ks	8,000	3,05	24,40
90	M	Pol356	Va rámček Bi 1U biela	ks	8,000	0,65	5,20
100	K	Pol291	Montáž svetelného vypínača č.6	ks	8,000	2,08	16,64
0	K	M.7	Montáž Svetidlo bez písmena	ks	1,000	8,32	8,32
0	K	M.8	Montáž Svetidlo "A"	ks	65,000	8,32	540,80
0	K	M.9	Montáž Svetidlo "B"	ks	49,000	8,32	407,68
0	K	M.10	Montáž Svetidlo nástenné	ks	26,000	8,32	216,32
0	K	M.11	Montáž Svetidlo "A" - trubcové	ks	22,000	10,65	234,30
0	K	M.13	Montáž Svetidlo "B" - trubcové	ks	7,000	10,65	74,55
0	K	M.14	Montáž Svetidlo "C" - trubcové	ks	39,000	10,65	415,35
0	K	M.15	Montáž Svetidlo H 60W, NW	ks	24,000	10,65	255,60
0	K	M.16	Montáž Svetidlo "D" - trubcové	ks	8,000	10,65	85,20
113	K	Pol299	Montáž Núdzové svetidlo Zorka	ks	2,000	7,12	14,24
D D2 Rozvádzače							60,46
115	M	Pol70	Isťič LTN-20C-3	ks	2,000	24,28	48,56
116	M	Pol275	2-pól. prúdový chránič	ks	2,000	5,95	11,90
O D6 Káble							751,00
117	M	Pol320	Kábel 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	115,000	1,96	225,40
118	K	Pol355	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	115,000	1,12	128,80
118	M	Pol312	Kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	256,000	0,78	199,68
vv 3.08; 3.06; 3.07; 3.09; 3.14; 3.16; 3.17; 3.18; 3.24; 3.26; 3.03; vv 2.27; 2.43; 2.33; 2.31; 2.30; 2.28; 2.06; 2.07; 2.09; 2.10; 2.14; vv 2.12; 2.24; 2.21 vv 1.30; 1.18; 1.17; 1.37; 1.01; 1.57; 1.56; 1.42; 1.46B; 1.44; vv 1.40 vv 256,00 vv Súčet							256,000 256,000
119	K	Pol341	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	256,000	0,77	197,12
D D8 Signalizačný systém sestra pacient							0,00
120	M	Pol411	Vrecková jednotka (prijímač)	ks	0,000	234,69	0,00
121	M	Pol412	Bezdrôtové náramkové tlačidlo	ks	0,000	92,57	0,00
122	M	Pol413	Bezdrôtové náramkové tlačidlo	ks	0,000	92,57	0,00
123	M	Pol414	Bezdrôtové jednotka ROOM	ks	0,000	284,50	0,00
D D9 Internetový obvod							155,44
124	M	Pol368	Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	67,000	0,43	28,81
vv Miestnosti 157; 1.56; 2.14; 2.12; vv 67,00 vv Súčet							67,000 67,000
125	M	Pol371	Rúrka ohýbná FX20	m	67,000	0,11	7,37
126	K	Pol430	Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	67,000	0,71	47,57
127	K	Pol433	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20	m	67,000	1,07	71,69
D D9 doplnenie bleskozvodu na strechu - mail dňa 4.3.2022							1 185,08
128	K	220111728.S	Vodič zvodový z FeZn drôtu 10 mm, montáž do podpier	m	10,000	14,67	146,70
129	M	Pol439	Vodič FeZn fi 10mm - (1kg/1,61m)	kg	6,210	3,44	21,36
130	M	Pol436	Svorka pripojovacia - SS	ks	6,000	0,79	4,74
131	K	Pol452	Montáž Svorka pripojovacia - SS	ks	6,000	3,10	18,60
132	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	1,000	15,00	15,00
133	K	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	1,000	15,22	15,22

kabeláž k svietidlám

kabeláž k zásuvkám, požiadavka investora - pr.

nepožadované od objednávateľa

nepožadované od objednávateľa

nepožadované od objednávateľa

nepožadované od objednávateľa

úprava množstva

úprava množstva

úprava množstva

úprava množstva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	210222204.S	Montáž - Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením zúžená 3000, pre vonkajšie práce	ks	1,000	9,26	9,26
135	M	35441002770R	Tyč zachytávacia zúžmá	ks	3,000	306,30	918,90
136	M	Pol485	Podpera vedenia PV22	ks	10,000	0,72	7,20
137	K	Pol450	Montáž Podpera pre uzemňovaciu pásku PP	ks	10,000	2,81	28,10

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

24 - SO_01_ASR_stavebné práce

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 879,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				850,94
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				850,94
19	K	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien - , emulzia na zvýšenie priľnavosti weber betonkontakt	m2	16,100	0,98	15,78
20	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi „štuková sľerka univerzal	m2	16,100	3,20	51,52
	W		Murovanie priečok 1.28 do výšky 1500 mm				
	W		16,1		16,100		
21	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien skloextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	16,100	2,00	32,20
23	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	-24,000	24,97	-599,28
24	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	24,000	56,28	1 350,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 028,47
D	OO		Ostatné				0,00
17	K	1545.153536.R1	D+M kuchynskej linky (dvierkovej) v miestnosti 2.39 dĺ 1,5 m bez hosnád skriniek	ks	0,000	930,00	0,00 po KD 16.3. zrušené
D	763		Konštrukcie - drevostavby				4 708,00
5	K	763120010	SDK inštalácia predstena pre sanitárne zariadenie, jednoduché opláštenie, doska RBl 12,5 mm	m2	94,407	28,86	2 724,59 úprava j.c. podľa ZoD aj keď iný SDK, ktorý nie
	W		Rozšírenie SDK kastlíkov v patientských miestnostiach pre kolíziu VZT a ZTI 2.NP a 3.NP				
	W		16,47		16,470		
	W		SDK kastlíky na VZT 1.NP - MČ 1.50, 1.55, 1.53, 1.46B				
	W		9,0		9,000		
	W		SDK kastlík SO 03 - kúpeľne - pre ZTI tvaru L				
	W		4,12		4,120		
	W		SDK kastlík m.č. 1.16, 1.12, 1.05, 1.09, 1.28, 1.38, 1.43, 1.47, 1.50, 2.23, 2.26, 2.14, 2.08, 2.37, 2.36, 3.24, 3.15, 3.11, 3.22				
	W		64,817		64,817		
	W		Súčet		94,407		
7	K	72598911R	Montáž dvierok do sdk 600x600	ks	3,000	44,71	134,13
8	M	5516757400	Dvierka krycie do sdk 600x600	ks	3,000	68,24	204,72
11	K	763126623.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm na oceťovej konštrukcii CD + UD, dvojito opláštená doskou protipožiarou impregnovanou	m2	36,123	44,42	1 604,58
	W		SDK EI 30 výtahov protipožiarový tvaru L a SDK EI30 Kapa láž rozvádzačov výtahov				
	W		32,783+3,34		36,123		
	W		Súčet		36,123		
6	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,860	13,98	39,98
D	771		Podlahy z dlaždíc				1 394,70
25	K	771571112.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 300 x 300 mm - mrazuvzdorna	m2	0,000	14,00	0,00 po KD 16.3. zrušené
26	M	PILU36NA	Dlažba 31x62cm natural mat chodba + kuchyňa	m2	0,000	12,91	0,00 po KD 16.3. zrušené
10	K	771579811.R	Montáž prechodového profilu - spádová lišta	m	35,000	8,40	294,00
	W		Spádové lišty do kúpeľní - sprchovacie kúty				
	W		35		35,000		
18	M	001	Spádová lišta k sprchovaciemu kútu napr. celox Al Sp 10 mm	m	35,000	31,42	1 099,70
27	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,000	1,00	1,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
272	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea + soklove lišty	m2	-554,650	8,95	-4 964,12
273	M	2843105000	Prírodné linoleum - 2,0mm ; trieda záťaže 32/41 + soklová lišta	m2	-571,290	20,25	-11 568,62
272	K		Lepenie povlakových podláh PVC (homogén) + soklove lišty	m2	554,650	8,95	4 964,12
273	M		PVC Gerflor Troplan homogénna hr.2,0mm; trieda záťaže 34/43 + soklová lišta	m2	571,290	20,25	11 568,62
D	781		Dokončovacie práce a obklady				865,77
2	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x300 mm	m2	17,672	14,25	251,83 Na KD 16.3.2022 zrušené, Na KD 25.5.2022 p
3	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	17,672	11,90	210,30
	W		16,83*1,05 /Prepočítané koeficientom množstva		17,672		
28	K	781491112R	Montáž plastových profilov pre obklad do malty	m	55,225	4,57	252,38
29	M	005	Rohová lišta k obkladom	ks	23,000	6,47	148,76
4	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,500	1,00	2,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				60,00
16	K	01	Murárske vysprávky	hod	1,000	10,00	10,00
	W		Murárske práce pre ovládače rekuperačných jednotiek -				
	W		drážkovanie				
	W		1		1,000		
15	K	168	Sekacie práce	hod	5,000	10,00	50,00
	W		Sekacie práce pre ovládače rekuperačných jednotiek -				
	W		drážkovanie				
	W		5		5,000		

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

25 - SO_01_06_Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 041,69
D PSV Práce a dodávky PSV							6 041,69
D 713 Izolácie tepelné							5 855,17
8	K	713530805	Montáž protipožiarna manžeta na prestup potrubia DN 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	112,000	14,84	1 662,08
9	M	2781001300	Protipožiarna manžeta CP 644-75/2.5" priemer potrubia 75 mm	ks	112,000	27,36	3 064,32
10	K	713530810	Montáž protipožiarna manžeta na prestup potrubia DN 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	20,000	16,82	336,40
11	M	2781001180	Protipožiarna manžeta CP 643-110/4" N, priemer potrubia 92-115 mm	ks	20,000	36,72	734,40
12	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	57,972	1,00	57,97
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							66,52
5	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	7,44	7,44
	W		m.č. 1.18				
	W		1		1,000		
2	M	HL310NPr.1	Podlah.vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.prírubou,s vtok.mriežk.z nerez.115x115mm a zápach.vlož..Trieda zaťaž.K3(300kg).	ks	1,000	59,08	59,08
3	K	1	Montáž podlahového odtokového žlabu 500x530	ks	0,000	120,00	0,00
4	M	žlab01	Hygienický žlab nerez, 500x530, DN100, zvislý (s roštom a prolizápachovým uzáverom)	ks	0,000	1 552,52	0,00
13	M	žlab02	Hygienický žlab nerez, 500x830, DN100, zvislý (s roštom a prolizápachovým uzáverom)	ks	0,000	1 683,00	0,00
D 783 Dokončovacie práce - nátery							120,00
6	K	01	Murárske vysprávky	hod	6,000	10,00	60,00
7	K	168	Sekacie práce	hod	6,000	10,00	60,00

zrušené na KD 16.3.2022

zrušené na KD 16.3.2022

zrušené na KD 16.3.2022

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

26 - SO_01_02_Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 408,84
D	D11		735 - VYKUROVACIE TELESÁ				3 408,84
D	D6		Príslušenstvo k telesám				3 408,84
1	M	Pol95	závesné konzoly (balenie 2ks+hmoždinky+skrutky)	ks	-68,000	0,94	-63,92
2	K		Montáž nožička + krytka	ks	68,000	6,00	408,00
3	M		Nožička stojánková kuhová	ks	68,000	32,87	2 235,16
4	M		Plastová krytka k nožičkám, biela	ks	68,000	12,20	829,60

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

27 - SO_05_Vodovodna prípojka_Vyzbrojenie požiarnej nádrže

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 843,04
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 843,04
D		1	Zemné práce				315,36
1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4,000	6,32	25,28
	W		"50%" 2*2*0,5		4,000		
	W		Súčet		4,000		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,000	0,53	2,12
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,000	53,43	213,72
	W		"50%" 2*2*2*0,5		4,000		
	W		Súčet		4,000		
4	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,000	10,69	42,76
5	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	1,050	11,74	12,33
	W		"prebytočná zemina" 0,7+0,35		1,050		
	W		Súčet		1,050		
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,950	2,14	6,31
	W		4-0,7-0,35		2,950		
	W		Súčet		2,950		
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,700	4,28	3,00
8	M	5833716700	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1	t	1,323	7,44	9,84
	W		0,7*1,89		1,323		
	W		Súčet		1,323		
D		4	Vodorovné konštrukcie				12,74
9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,350	19,03	6,66
10	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	0,072	84,42	6,08
	W		0,8*0,3*0,3		0,072		
	W		Súčet		0,072		
D		8	Rúrové vedenie				5 208,06
11	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	24,000	23,23	557,52
12	M	552520046501	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 100/500	ks	4,000	144,00	576,00
13	M	552520046502	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 100/1000	ks	8,000	234,48	1 875,84
14	M	552520088000.S	Koleno liatinové prírubové DN 100	ks	4,000	107,78	431,12
15	M	552520088400.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 100	ks	2,000	132,75	265,50
16	M	426pc000	Bajonetová spojka A s vonk. závitom 4"	ks	2,000	18,30	36,60
17	M	449pc001	Sací kôš prírubový DN 100 bez späť. klapky	ks	2,000	468,00	936,00
18	M	319440010300	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom DN 100 - 4", PN10, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	29,74	59,48
19	K	899PC001	Vyvrátenie prierazu v šacht. stene pre potrubie DN100, utesnenie potrubia v stene, vrát. tesniaceho materiálu	kpl	2,000	235,00	470,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				302,63
21	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	12,49	37,47
25	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	11,69	11,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	404410037185	Regulačná značka ZDZ 271-20 "Zákaz stáťia - koniec platnosti", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	94,12	94,12
27	M	404410198800	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	75,13	150,26
22	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	1,000	5,23	5,23
23	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	1,000	2,72	2,72
24	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	1,000	0,47	0,47
28	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,500	1,34	0,67
D		99	Presun hmôt HSV				4,25
20	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,985	2,14	4,25

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

28 - NP prípojka odpojenie a prerobenie existujúcej OCL ST

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							807,73
D	HSV		Práce a dodávky HSV				456,53
D	1		Zemné práce				296,08
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,500	53,43	133,58
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,500	65,00	162,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				160,45
3	K	971042651.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., -2,20000t	m3	0,700	75,00	52,50
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,400	10,61	14,85
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,000	0,32	13,44
28	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,400	8,90	12,46
29	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,000	1,00	42,00
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,400	18,00	25,20
D	M		Práce a dodávky M				351,20
D	23-M		Montáže potrubia				342,99
6	K	230201224.S	Montáž elektrotvarovky plynového potrubia z PE 100 D 40 mm	ks	2,000	8,97	17,94
7	M	286530150700	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 40 mm, FRIALEN	ks	1,000	6,50	6,50
8	M	319440003100	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 32, PN10/16, D 40 mm, FRIALEN	ks	1,000	16,00	16,00
9	K	230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	5,500	1,29	7,10
10	M	2861673400	potrubie PE 100 SDR 11 d40	m	5,500	1,05	5,78
11	K	230203004.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000	5,38	10,76
12	M	286530177600.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000	3,77	7,54
13	K	230203582.S	Montáž prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	ks	1,000	10,87	10,87
14	M	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4", FRIALEN	ks	1,000	13,21	13,21
15	K	54.1	Montáž kolena BW 90° PE 100 SDR 11 D 40	ks	2,000	10,20	20,40
16	M	48.1	Koleno 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 17 DN 40	ks	2,000	12,75	25,50
17	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 600kPa	m	5,500	2,07	11,39
18	K	2302300R1	Odpojenie plynovodu DN65	kpl	1,000	170,00	170,00
20	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	sub	1,000	10,00	10,00
21	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	sub	1,000	10,00	10,00
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				8,21
22	K	460460001	uloženie signalizačného kábla	m	5,500	0,79	4,35
23	M	2830022200	signalizačný kábel	m	5,500	0,30	1,65
24	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 22 cm	m	5,500	0,37	2,04
25	M	2830002000	Fólia žltá v m	M	5,500	0,03	0,17

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

29 - SO_03_ASR_01_stavebné práce_zámena podláh

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
110	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea + soklove lišty	m2	-51,600	8,95	-461,82
111	M	2843105000	Prírodné linoleum - 2,0mm ; trieda záťaž 32/41	m2	-53,148	20,25	-1 076,25
110	K		Kladenie povlakových podláh PVC (laminát) + soklove lišty	m2	51,600	8,95	461,82
111	M		Laminát hr.8mm, trieda záťaž 31	m2	53,148	20,25	1 076,25

ROZPOČET

Stavba

Vystavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MC - Krasna

Objekt

30 - SO_10_Dopravné riešenie_výmena podložia pod komunikáciami

Miesto

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Sytiq a.s.

Spracovateľ:

PČ	TP	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							48 276,61	
HSV							48 276,61	
Práce a dodávky HSV							34 386,13	
1	K	122202202	Zemné práce - výmena podložia pod komunikáciami	m3	476,539	2,26	1 076,98	cena ZoD
2	K	122202209	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty.	m3	476,539	0,74	352,64	cena ZoD
3		130001101.5	Príloatok k cenám za stáženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	476,539	12,44	5 928,14	cena ZoD
4	K	162501122.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	476,539	3,46	1 650,25	cenkros
5	K	162501123.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príloatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 335,771	0,33	1 084,13	cenkros
6	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutínv	t	905,424	3,04	2 752,49	cena ZoD
7	K	171201202.5	Uloženie sypaniny na skládky, nad 100 do 1000 m3	m3	476,539	0,47	223,97	cena ZoD
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	905,424	4,25	3 848,05	cena ZoD
9	K	564861111.5	Podklad zo štrkodrvy s rozprestrtím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 191,347	7,08	8 434,74	cenkros
10	K	564861111.5	Podklad zo štrkodrvy s rozprestrtím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 191,347	7,08	8 434,74	cenkros
11	K	001000033.5	Inžinierska činnosť, skúšky a revízie - zaťažkávacie skúšky	ks	2,000	200,00	400,00	
12	K	000300016.5	Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytvčenie staveniska. staveb. objektu	ks	1,000	200,00	200,00	
2							13 890,48	
13	K	122202202	Zemné práce - výmena podložia pod chodníkmi	m3	157,217	2,26	355,31	cena ZoD
14	K	122202209	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty.	m3	157,217	0,74	116,34	cena ZoD
15		130001101.5	Príloatok k cenám za stáženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	157,217	12,44	1 955,78	cena ZoD
16	K	162501122.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	157,217	3,46	544,44	cenkros
17	K	162501123.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príloatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 100,520	0,33	357,67	cenkros
18	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutínv	t	291,590	3,04	886,43	cena ZoD
19	K	171201202.5	Uloženie sypaniny na skládky, nad 100 do 1000 m3	m3	157,217	0,47	73,89	cena ZoD
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	489,929	4,25	2 082,20	cena ZoD
21	K	564861111.5	Podklad zo štrkodrvy s rozprestrtím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	786,046	7,08	5 564,42	cenkros
22	K	001000033.5	Inžinierska činnosť, skúšky a revízie - zaťažkávacie skúšky	kpl	1,000	150,00	150,00	
23	K	000300016.5	Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytvčenie staveniska. staveb. objektu	kpl	1,000	200,00	200,00	
24	K	998276101	Presun hmôt	t	1 197,013	1,34	1 604,00	cena ZoD
3							0,00	
25	K	132201202	chránička slaboprúd	m3	12,750	20,38	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
26	M	286130067800	Výkop ryhy široky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m	95	1,713	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
27	K	210011444	85°0.3°0.5=12.75	m	95	3,706	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
28	K	175101101	Chránička optického kábla 06032 ES100, kotúč 100m. DN32. HDPE. KOPOS	m	95	4,28	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
29	K	5833773700	Práca - Chránička delená KOPOHALF	t	24,225	14,06	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
30	K	171209002	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia svoaninv	t	24,225	4,25	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
31	K	130001101.5	Strkopiesok drvený 0-16 N	m3	12,750	12,44	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
32	K	162501122.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	12,750	3,46	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
33	K	162501123.5	Príloatok k cenám za stáženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	89,250	0,33	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
34	K	979087212	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	t	24,225	3,04	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022
35	K	171201202.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príloatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,750	0,47	0,00	Nepožadované od investora 22.4.2022

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt:

31 - SO_01_ASR_stavebné práce_uloženie_UPS

Miesto:

Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							
Náklady z rozpočtu							4 922,18
D D3 D3							1 900,00
10	K	Pol142	Klimatizačná jednotka D+M	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
D PSV Práce a dodávky PSV							3 022,18
D 713 Izolácie tepelné							111,40
5	K	713530805.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	2,000	22,60	45,20
6	M	304334	Protipožiarna manžeta CP 644-75/2.5"	ks	2,000	33,10	66,20
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							40,85
7	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné - kondenz	m	5,000	8,17	40,85
D 763 Konštrukcie - drevostavby							791,23
1	K	763111212	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 105 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKB hr. 15 mm s TI 75 mm (pož. odolnosť EI30)	m2	14,770	53,57	791,23
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 085,50
3	K	767641110	Montáž dverí + zárubní	ks	1,000	37,50	37,50
4	M	M00213.299k	Protipožiarné dvere 700x1970 - EW 30/D3-C+ PRIDANÉ DVERE	ks	1,000	1 048,00	1 048,00
D 784 Dokončovacie práce - maľby							43,20
9	K	784152271	Maľby z maľárskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	21,600	2,00	43,20
							950,00
11	K		Svetlo + kabeláž	kpl	1,000	150,00	150,00
12	K		Prekládka ELI	kpl	1,000	950,00	950,00

* projekt skutočného vyhotovenia nieje súčasťou našej cenovej ponuky

ROZPOČET

Stavba: Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ
Krásna

Objekt: 32 - SO 01_ASR_Konštrukcie klampiarske_doplnenie zábradlia
schodiska

Miesto: Dátum: 06.06.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

3 640,10

764 - Konštrukcie klampiarske

184	K	7644544	Schodiskové madlo nerezové + nerezové kotvenie do steny "ZS1"	m	-8,900	50,00	-445,00	
186	K	7644544.2	Schodiskové zábradlie celonerezové "ZS3"	m	8,900	459,00	4085,10	

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

33 - SO_01_ASR_stavebné práce

Miesto:

Dátum: 6.6.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 323,10
D PSV Práce a dodávky PSV							4 564,32
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 203,51
1	M	549150000600.5	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel, povrch nerez brúsený	ks	137,000	16,08	2 203,51
D 00 Ostatné							198,75
2	K	1545.15354	D+M SANITÁRNE PRIEČKY VÝŠKY 2000 MM + 150 MM SVETLOŠŤ NAD ZEMOU Z DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK, POVRCH MELAMÍNOVÁ ŽIVICA	m2	2,650	75,00	198,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 093,93
3	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter	m2	106,104	1,23	130,51
4	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, škrabaná, hr. 2 mm - farebná	m2	106,104	9,08	963,42
Výpočet plôch z DWG výkresov					106,104		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 068,13
5	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	297,529	2,12	630,76
6	K	941941831	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výškv do 10 m	m2	297,529	1,47	437,37
W			Lešenie postavené zo SV a SZ strany				
W			(12,5x3)+(8,5x7)+(47,5x11)+(40x2,5)+(40x2,5)+(12x11)		951,500		
W			Lešenie postavené zo JV a JZ strany				
W			(14x3)+(23x3)+(14x3)+(44,5x7)+(5,5x11)+(4x5)+(4x5)+(13x2)+(13x2)+(3x5)+(15x2)+(65,16x2,5)+(4x2,5)+(7,866x2,5)+(4x7,866)		886,029		
Pôvodná výmera z rozpočtu					1 540,000		
Rozdiel výmery podľa ZoD a výmery montovanej na stavbe					297,529		
D HSV Práce a dodávky HSV - SO 10 Spevnené plochy							758,78
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							758,78
7	M	5921954590	obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý - doplnenie chýbajúceho množstva	ks	354,510	1,33	471,50
8	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - doplnenie pre oddelenie asfaltu od sokla fasády	m2	42,000	4,18	175,56
9	M	5921954590	obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý - doplnenie pre oddelenie asfaltu od sokla fasády	ks	84,000	1,33	111,72

ROZPOČET

Stavba

Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ - Krásna

Objekt

34 - SO_10_Spevnené_plochy_dlažba pre nevidiacich

Miesto

Dátum 06.06.2022

Obidnávateľ

Mesto Košice

Projektant

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ

Sytiq a.s.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							101,55	
HSV Práce a dodávky HSV							101,55	
5			Komunikácie				101,55	
4	M	592460006900	Dlažba pre nevidiacich, 20x20x6 cm, nopková, farba červená	m2	3,200	31,73	101,55	Cenkros
5	M	592460007200	Dlažba pre nevidiacich, 20x20x6 cm, drážková, farba sivá	m2	2,320	29,43	68,28	Cenkros

Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice Krásna ČASOVÝ HARMONOGRAM - VCKSS KE Krásna - Odovzdanie 15.10. 2022 Rev. 04_Dodatok č.3 - 15.10. 2022

