



DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AFK8-11-44 zo dňa 15.4.2021

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Košice
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - MČ Západ, Slovenská republika
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
konajúci: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.4.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFK8-11-44 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, na základe akceptácie výsledkov kontroly VO a schválenej zmeny.

2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, na základe akceptácie výsledkov kontroly VO a schválenej zmeny.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 11 757 087,89 EUR (slovom: jedenásť miliónov sedemstopäťdesiatsedemtisíc osemdesiatsedem eur, osemdesiatdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 11 169 233,50 EUR (slovom: jedenásť miliónov stošesťdesiatdeväťtisíc dvestotridsaťtri eur, päťdesiat centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 587 854,39 EUR (slovom: päťstoosemdesiatsedemtisíc osemstopäťdesiatštyri eur, tridsaťdeväť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi

závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 *Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:*

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,*
- b) právnymi predpismi SR,*
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;*
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,*
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,*
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.*

3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*

3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*

3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*

3.8. *Neuplatňuje sa.*

3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí*

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor Mesta Košice

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Kód projektu:	302011AFK8
Kód ŽoNFP:	NFP302010AFK8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	Košice - mestská časť Nad jazerom

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	81
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: .

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0014	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka nových ciest (II a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			0
Kód:	P0016	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,2750
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			2,275
Kód:	P0868	Merná jednotka:	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10 260 883,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			10 260 883

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0014	Celková dĺžka nových ciest (II a III. triedy)	km	0,0000	Nie	UR	
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	2,2750	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	10 260 883,0000	Áno	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
		Výška oprávnených výdavkov:	11 757 087,89 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	11 756 127,89 €			
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	11 756 127,89 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	11 756 127,89 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavok na hlavnú aktivitu zahŕňa výdavky na stavebné práce a stavebný dozor.	10 856 052,87 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	10 756 152,87 €	10 756 152,87 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	99 900,00 €	99 900,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídateľné výdavky zahŕňa dodatočné výdavky na stavebné práce, ktoré vzniknú v dôsledku nepredvídateľných okolností na stavbe.	280 284,74 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	280 284,74 €	280 284,74 €
Skupina výdavku:	1.3 - 027 - Pozemky Poznámka: V položke Nákup pozemkov sú zahrnuté výdavky na nákup tých pozemkov, na ktorých dochádza k realizácii projektu.	164 553,58 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Nákup pozemkov	Projekt	1	164 553,58 €	164 553,58 €
Skupina výdavku:	1.4 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Náhradná výsadba	455 236,70 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.4.1 - Náhradná výsadba	Projekt	1	455 236,70 €	455 236,70 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	960,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302AFK8P0001 - Podporné aktivity	960,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Na zabezpečenie publicity projektu bude počas realizácie stavebných prác osadený 1 ks dočasný pútač, po ukončení realizácie projektu bude na mieste realizácie osadená jedna stála tabuľa na informovanie verejnosti o zrealizovanom projekte.	960,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Dočasný pútač	Projekt	1	600,00 €	600,00 €
	1.1.2 - Stála tabuľa	Projekt	1	360,00 €	360,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	11 757 087,89 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	11 169 233,50 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	587 854,39 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Košice								
Názov projektu:	KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta								
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch								
Špecifický cieľ	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)		85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	9 763 781,86	9 763 781,86	11 716 538,23	10 756 152,87	10 218 345,23	960 385,36
Náhradná výsadba	518 Ostatné služby	súbor	1,00	383 963,92	383 963,92	460 756,70	455 236,70	432 474,87	5 520,00
Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,00	253 693,64	253 693,64	304 432,37	280 284,74	266 270,50	24 147,63
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	83 250,00	83 250,00	99 900,00	99 900,00	94 905,00	0,00
Nákup pozemkov	027 Pozemky	súbor	1,00	137 127,98	137 127,98	164 553,58	164 553,58	156 325,90	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					10 621 817,40	12 746 180,88	11 756 127,89	11 168 321,50	990 052,99
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					10 621 817,40	12 746 180,88	11 756 127,89	11 168 321,50	990 052,99
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)

								0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					10 622 617,40	12 747 140,88	11 757 087,89	11 169 233,50	990 052,99

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	OV	NV
1) Náklady z rozpočtov		10 147 745,78	12 177 294,94		
SC_SO	Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty	7 264 239,88	8 717 087,85	7197340,68	66899,20
000-SC	Všeobecné položky - Slanecká cesta	159 562,75	191 475,30	159562,75	0,00
101-01	Slanecká cesta II/552	5 219 582,36	6 263 498,83	5177343,46	42238,90
101-02	Slanecká cesta II/552 - privádzač	116 298,77	139 558,52	112817,27	3481,50
101-03	Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy	6 913,02	8 295,62	6913,02	0,00
101-04	Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií	384 291,49	461 149,79	379124,70	5166,79
201-00	Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom	580 768,85	696 922,62	580768,85	0,00
501-01	Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360	78 870,28	94 644,34	73447,52	5422,76
501-02	Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ	328 334,22	394 001,06	327274,62	1059,60
612-00	Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie	9 474,21	11 369,05	9474,21	0,00
613-00	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná	6 767,41	8 120,89	6767,41	0,00
613-01	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská	7 722,21	9 266,65	7722,21	0,00
01	Odborné elektrické zariadenie	4 828,65	5 794,38	4828,65	0,00
02	NN prípojka	2 893,56	3 472,27	2893,56	0,00
613-02	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá	5 825,63	6 990,76	5825,63	0,00
613-03	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská	7 447,79	8 937,35	7447,79	0,00
613-04	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková	2 245,26	2 694,31	2245,26	0,00
01	Odborné elektrické zariadenie	818,53	982,24	818,53	0,00
02	NN prípojka	1 426,73	1 712,08	1426,73	0,00
613-05	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,890 - ul. Raketová	4 054,68	4 865,62	4054,68	0,00
613-06	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická	6 264,99	7 517,99	6264,99	0,00
614-00	Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu	8 264,96	9 917,95	8264,96	0,00
621-00	Modernizácia verejného osvetlenia	331 551,00	397 861,20	322021,35	9529,65
SC_TC	Slanecká cesta II/552 - technologická časť	1 098 762,18	1 318 514,63	1098762,18	0,00
401-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná	151 127,48	181 352,98	151127,48	0,00
402-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská	129 096,04	154 915,25	129096,04	0,00
403-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá	140 766,78	168 920,14	140766,78	0,00
404-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská	136 801,02	164 161,22	136801,02	0,00
405-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková	163 203,88	195 844,66	163203,88	0,00
406-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová	66 484,16	79 780,99	66484,16	0,00
407-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická	146 675,53	176 010,64	146675,53	0,00
408-00	Koordináčny kábel CSS	164 607,29	197 528,75	164607,29	0,00
SC_VI	Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície	1 784 743,72	2 141 692,48	1046721,78	738021,94
010-00	Príprava územia	76 052,45	91 262,94	76052,45	0,00
020-01	Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552	107 517,42	129 020,90	107517,42	0,00
020-02	Vegetačné úpravy - privádzač	1 661,51	1 993,81	1661,51	0,00
020-03	Vegetačné úpravy - miestnych komunikácií	11 557,19	13 868,63	11557,19	0,00
030-00	Náhradná výsadba - Samostatné VO - SLUŽBA	383 963,92	460756,70	379363,92	4600,00
221-00	Úprava Myslavského potoka	71 414,95	85 697,94	71025,07	389,88
301-00	Oplotenie	7 781,86	9 338,23	7781,86	0,00
502-00	Ochrana splaškovej kanalizácie	46 774,18	56 129,02	46774,18	0,00
511-00	Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430	14 756,93	17 708,32	14756,93	0,00
512-00	Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847	10 589,29	12 707,15	10589,29	0,00
513-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870	23 377,44	28 052,93	0,00	23377,44
514-00	Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225	12 956,45	15 547,74	12956,45	0,00
515-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia	5 836,73	7 004,08	5836,73	0,00
515-01	Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500	2 398,65	2 878,38	2398,65	0,00
515-02	Ochrana vodovodu v km 0,250	14 491,19	17 389,43	14491,19	0,00
601-00	Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500	29 131,63	34 957,96	0,00	29131,63
602-00	Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600	4 450,50	5 340,60	4450,50	0,00
603-00	Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900	42 786,10	51 343,32	0,00	42786,10
604-00	Ochrana VN 22 kV kábla v km KU-0,100 a 0,175 dočasného napojenia	1 359,00	1 630,80	1359,00	0,00
611-00	Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže	9 953,16	11 943,79	0,00	9953,16
615-00	Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenie	366,48	439,78	366,48	0,00
616-00	Preložka NN vedenia v km 1,550	3 678,57	4 414,28	0,00	3678,57
630-00	Preložka trolejového vedenia DPMK	120 550,33	144 660,40	120550,33	0,00
631-00	Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK	42 130,16	50 556,19	42130,16	0,00
632-00	Ochrana ovládacieho kábla DPMK	28 219,18	33 863,02	28219,18	0,00
651-00	Preložka vedení MTS Slovak Telekom	143 388,62	172 066,34	0,00	143388,62
661-00	Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom	58 860,78	70 632,94	0,00	58860,78

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	OV	NV
662-00	Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom	622,16	746,59	0,00	622,16
664-00	Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom	3 628,96	4 354,75	0,00	3628,96
665-00	Ochrana optického kábla UPC	9 706,04	11 647,25	0,00	9706,04
666-00	Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online	32 161,44	38 593,73	0,00	32161,44
667-00	Preložka optických káblov KOSIT	3 542,58	4 251,10	0,00	3542,58
667-01	Preložka optických káblov SWAN	15 218,38	18 262,06	0,00	15218,38
667-02	Ochrana optického kábla SITEL	79 642,10	95 570,52	0,00	79642,10
691-00	Kábelovod na Slaneckej ceste	98 255,79	117 906,95	0,00	98255,79
701-00	Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90	26 381,75	31 658,10	0,00	26381,75
702-00	Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365	4 479,97	5 375,96	4479,97	0,00
703-00	Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia	5 783,32	6 939,98	5783,32	0,00
710-00	Úprava parovodu/horúcovodu TEKO	116 044,87	139 253,84	0,00	116044,87
711-00	Úprava horúcovodu KOSIT	34 536,49	41 443,79	0,00	34536,49
801-00	Dočasné premostenie nad Myslavským potokom	78 735,20	94 482,24	76620,00	2115,20
				9342824,64	804921,14
				1868564,93	160984,23
				11211389,57	965905,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								159 562,75			
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					159 562,75			
1	K	000300031	Geodetické práce - komplet	kpl	1,000	84 583,75	84 583,75	1,00	0,00	84 583,75	0,00
		PP	Geodetické práce - komplet								
2	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	54 275,00	54 275,00	1,00	0,00	54 275,00	0,00
		PP	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby								
3	K	000600111	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane DDZ	kpl	1,000	20 704,00	20 704,00	1,00	0,00	20 704,00	0,00
		PP	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane DDZ								
							Spolu			159 562,75	0,00
							DPH			31 912,55	0,00
							Spolu s DPH			191 475,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								5 219 582,36			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 219 582,36				
D	1		Zemné práce				718 127,53				
1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3 621,000	0,57	2 063,97	3 621,00	0,00	2 063,97	0,00
PP			Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t					0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	33 480,000	1,22	40 845,60	22 480,00	11 000,00	27 425,60	13 420,00
PP			Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t								
VV			Podľa vysvetlenia SP 6.7, odpoveď na otázku 6.1 upravujeme výmeru								
VV			22480,00 " pôvodná		22 480,000						
VV			33480,00-22480,00 " rozdiel		11 000,000						
VV			Súčet		33 480,000						
3	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	33 480,000	0,54	18 079,20	33 480,00	0,00	18 079,20	0,00
PP			Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t								
4	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	3 621,000	0,87	3 150,27	3 621,00	0,00	3 150,27	0,00
PP			Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t								
5	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	26 133,800	0,84	21 952,39	26 133,80	0,00	21 952,39	0,00
PP			Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t								
6	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3 621,000	2,89	10 464,69	3 621,00	0,00	10 464,69	0,00
PP			Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t								
7	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 298,000	0,58	752,84	1 298,00	0,00	752,84	0,00
PP			Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3								
8	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezaťažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	53 746,700	0,70	37 622,69	53 746,70	0,00	37 622,69	0,00
PP			Odkopávka a prekopávka nezaťažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3								
9	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1 187,250	4,45	5 283,26	1 187,25	0,00	5 283,26	0,00
PP			Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3								
VV			0,5*0,5*4749 " pre trativod		1 187,250			1 187,25	0,00	0,00	0,00
10	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53 746,700	1,73	92 981,79	53 746,70	0,00	92 981,79	0,00
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m								
11	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	376 226,900	0,23	86 532,19	376 226,90	0,00	86 532,19	0,00
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m								
VV			44467,7 "Prepočítané koeficientom množstva		376 226,900						
12	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	53 746,700	0,40	21 498,68	53 746,70	0,00	21 498,68	0,00
PP			Uloženie sypaniny na skládky								
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osialné	t	96 744,060	0,80	77 395,25	96 744,06	0,00	77 395,25	0,00
PP			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné								
VV			44467,18 "Prepočítané koeficientom množstva		96 744,060						
14	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodra	m3	20 615,150	1,77	36 488,82	20 615,15	0,00	36 488,82	0,00
PP			Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodra								
15	M	583410004600	Štrkodra frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	28 908,600	7,65	221 150,79	28 908,60	0,00	221 150,79	0,00
PP			Štrkodra frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1								
VV			28021,2 "Prepočítané koeficientom množstva		28 908,600						
16	K	174101007	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - trativody	m3	1 187,250	1,96	2 327,01	1 187,25	0,00	2 327,01	0,00
PP			Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - trativody								
17	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	62 260,000	0,30	18 678,00	62 260,00	0,00	18 678,00	0,00
PP			Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením								
VV			56043 " vozovka		56 043,000						
VV			6217 " chodník		6 217,000						
VV			Súčet		62 260,000						
18	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	11 624,400	0,45	5 230,98	11 624,40	0,00	5 230,98	0,00
PP			Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm								
19	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2 053,760	7,61	15 629,11	2 053,76	0,00	15 629,11	0,00
PP			Zemina pre terénne úpravy - ornica								
VV			1026,88*2 "Prepočítané koeficientom množstva		2 053,760						
D	2		Zakladanie				219 718,44				
20	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletne s lôžkom a obsypom	m	4 749,000	7,86	37 327,14	4 749,00	0,00	37 327,14	0,00
PP			Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletne s lôžkom a obsypom								
21	K	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	10,000	214,74	2 147,40	10,00	0,00	2 147,40	0,00
PP			Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm								
22	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsošá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	65 070,000	2,77	180 243,90	65 070,00	0,00	180 243,90	0,00
PP			Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsošá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka								
D	5		Komunikácie				2 142 812,19				
23	K	564831111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	50 371,000	0,65	32 741,15	50 371,00	0,00	32 741,15	0,00
PP			Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm								
VV			50371,0 " vyrovnávacia vrstva podkladu vozovky - priemerná hrúbka		50 371,000						
24	K	564851111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6 217,000	2,87	17 842,79	6 217,00	0,00	17 842,79	0,00
PP			Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm								
VV			6217,0 " podklad chodníka		6 217,000						
25	K	564861111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	84 739,000	3,68	311 839,52	84 739,00	0,00	311 839,52	0,00
PP			Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm								
VV			50371,0 " podklad vozovky		84 739,000						
26	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	47 871,000	10,02	479 667,42	47 871,00	0,00	479 667,42	0,00
PP			Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm								
27	K	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	8,28	417 071,88	50 371,00	0,00	417 071,88	0,00
PP			Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
28	K	569231111	Spevnenie krajín alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	170,000	1,91	324,70	170,00	0,00	324,70	0,00
PP			Spevnenie krajín alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm								
29	K	573131102	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	50 371,000	0,51	25 689,21	50 371,00	0,00	25 689,21	0,00
PP			Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2								
30	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	95 742,000	0,38	36 381,96	95 742,00	0,00	36 381,96	0,00
PP			Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2								
VV			2*47871		95 742,000						
31	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	14 361,300	6,82	97 944,07	14 361,30	0,00	97 944,07	0,00
PP			Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
VV			47871*0,3		14 361,300						
32	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	33 509,700	6,82	228 536,15	33 509,70	0,00	228 536,15	0,00
PP			Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m								
VV			47871*0,7		33 509,700						
33	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	14 361,300	8,22	118 049,89	14 361,30	0,00	118 049,89	0,00
PP			Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
VV			47871*0,3		14 361,300						
34	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	33 509,700	8,22	275 449,73	33 509,70	0,00	275 449,73	0,00
PP			Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
VV			47871*0,7		33 509,700						
35	K	596911147	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	5 319,000	6,40	34 041,60	5 319,00	0,00	34 041,60	0,00
PP			Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm								
36	M	592460009600	Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	5 425,380	6,55	35 536,24	5 425,38	0,00	35 536,24	0,00
PP			Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá								
VV			5319*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5 425,380						
37	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	1 338,000	6,40	8 563,20	1 338,00	0,00	8 563,20	0,00
PP			Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár								
VV			805 " výstražná		805,000						
VV			533 " vodiaca		533,000						
VV			Súčet		1 338,000						
38	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm	m2	1 364,760	16,95	23 132,68	1 364,76	0,00	23 132,68	0,00
PP			Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm								
VV			1338*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 364,760						
D 8			Rúrové vedenie				13 029,59				
39	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	126,000	44,14	5 561,64	126,00	0,00	5 561,64	0,00
PP			Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm								
40	M	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	127,260	8,83	1 123,71	127,26	0,00	1 123,71	0,00
PP			Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec								
VV			126*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		127,260						
41	M	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	127,260	15,30	1 947,08	127,26	0,00	1 947,08	0,00
PP			Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm								
VV			126*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		127,260						
42	M	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	127,260	9,81	1 248,42	127,26	0,00	1 248,42	0,00
PP			Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm								
VV			126*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		127,260						
43	M	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	127,260	19,62	2 496,84	127,26	0,00	2 496,84	0,00
PP			Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm								
VV			126*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		127,260						
44	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	15,000	43,46	651,90	15,00	0,00	651,90	0,00
PP			Výšková úprava poklopov								
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 125 894,61				
45	K	911131117	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami do betónových pätičiek z betónu C 16/20	m	2 508,000	14,85	37 243,80	2 508,00	0,00	37 243,80	0,00
PP			Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami do betónových pätičiek z betónu C 16/20								
VV			Spotreba betónu na 1 bm zábradlia je 0,0642 m3								
VV			2508" celková dĺžka		2 508,000						
46	M	553550008533	Zábradlie dvojradové, vrátane povrchovej úpravy	m	2 508,000	46,20	115 869,60	2 508,00	0,00	115 869,60	0,00
PP			Zábradlie dvojradové, vrátane povrchovej úpravy								
47	K	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	135,000	6,52	880,20	135,00	0,00	880,20	0,00
PP			Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m								
48	M	553550000322	Zvodidlo cestné úroveň zachytenia H1, komplet	m	135,000	30,94	4 176,90	135,00	0,00	4 176,90	0,00
PP			Zvodidlo cestné úroveň zachytenia H1, komplet								
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	156,000	37,13	5 792,28	156,00	0,00	5 792,28	0,00
PP			Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt								
VV			12*13*13 " A22+P8+B2		38,000						
VV			14*3 " C6a+C6c		17,000						
VV			2*16 " C22b+C25		18,000						
VV			28*20 " IP6+IP7		48,000						
VV			12 " E7		12,000						
VV			14*2*7 " Z4b+Z4c+Z4e		23,000						
VV			Súčet		156,000						
50	M	404410019000	Výstražná značka A22 (Elektrická), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	12,000	27,23	326,76	12,00	0,00	326,76	0,00
PP			Výstražná značka A22 (Elektrická), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
51	M	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	30,53	396,89	13,00	0,00	396,89	0,00
PP			Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
52	M	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	27,23	353,99	13,00	0,00	353,99	0,00
PP			Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
53	M	404410094500	Prikazová značka C6a (Prikázany smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	14,000	27,23	381,22	14,00	0,00	381,22	0,00
PP			Prikazová značka C6a (Prikázany smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
54	M	404410095100	Prikazová značka C6c (Prikázany smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	27,23	81,69	3,00	0,00	81,69	0,00
PP			Prikazová značka C6c (Prikázany smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
55	M	404410099600	Prikazová značka C22b (Zníženie počtu jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	111,38	222,76	2,00	0,00	222,76	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Priказová značka C22b (Zníženie počtu jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
56	M	404410100800	Priказová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	16,000	111,38	1 782,08	16,00	0,00	1 782,08	0,00
PP			Priказová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
57	M	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Prieťah pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	28,000	30,53	854,84	28,00	0,00	854,84	0,00
PP			Informatívna prevádzková značka IP6 (Prieťah pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
58	M	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Prieťah pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	20,000	30,53	610,60	20,00	0,00	610,60	0,00
PP			Informatívna prevádzková značka IP7 (Prieťah pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
59	M	404410200000	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	12,000	23,93	287,16	12,00	0,00	287,16	0,00
PP			Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov								
60	M	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	14,000	32,18	450,52	14,00	0,00	450,52	0,00
PP			Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
61	M	404450006200	Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	2,000	32,18	64,36	2,00	0,00	64,36	0,00
PP			Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
62	M	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	7,000	32,18	225,26	7,00	0,00	225,26	0,00
PP			Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová								
100	M	404490008402	Stĺpk Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom	ks	210,000	23,10	4 851,00	0,00	210,00	0,00	4 851,00
PP			Stĺpk Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26								
VV			210 " doplnená položka		210,000						
200	K	914002812	Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000	453,75	453,75	0,00	1,00	0,00	453,75
PP			Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
VV			1 " doplnená položka		1,000						
201	M	404410179305	Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000	2 021,25	2 021,25	0,00	1,00	0,00	2 021,25
PP			Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
VV			1 " doplnená položka		1,000						
202	M	404490008477	Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m	ks	3,000	135,30	405,90	0,00	3,00	0,00	405,90
PP			Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
VV			3 " doplnená položka		3,000						
63	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 729,000	0,62	1 071,98	1 729,00	0,00	1 071,98	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná								
VV			1301 " V1a		1 301,000						
VV			214*2 " V1b		428,000						
VV			Súčet		1 729,000						
64	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	6 512,000	0,62	4 037,44	6 512,00	0,00	4 037,44	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná								
VV			4295 " V2a		4 295,000						
VV			2217 " V2b		2 217,000						
VV			Súčet		6 512,000						
65	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	9 540,000	2,48	23 659,20	9 540,00	0,00	23 659,20	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná								
66	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na prieťah pre chodcov	m	205,000	21,45	4 397,25	205,00	0,00	4 397,25	0,00
PP			Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na prieťah pre chodcov								
67	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1 993,900	4,95	9 869,81	1 993,90	0,00	9 869,81	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná								
VV			171*0,5 " V5a		85,500						
VV			720 " V6b		720,000						
VV			349*1,8 " V9a		628,200						
VV			14*1,8 " V9b		25,200						
VV			535 " V13		535,000						
VV			Súčet		1 993,900						
68	K	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	120,000	5,78	693,60	120,00	0,00	693,60	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná								
VV			120 " V11a BUS zastávky		120,000						
69	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	381,000	5,78	2 202,18	381,00	0,00	2 202,18	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená								
VV			381 " prieťahy pre cyklistov		381,000						
70	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	17 781,000	0,08	1 422,48	17 781,00	0,00	1 422,48	0,00
PP			Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky								
71	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2 494,900	0,08	199,59	2 494,90	0,00	199,59	0,00
PP			Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt								
72	K	915920001	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	38,000	8,00	304,00	38,00	0,00	304,00	0,00
PP			Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm								
73	M	404490008300	Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový	ks	38,000	6,50	247,00	38,00	0,00	247,00	0,00
PP			Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový								
74	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4 697,000	6,01	28 228,97	4 697,00	0,00	28 228,97	0,00
PP			Osadenie cestného obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
75	M	592170003855	Obrubník cestný so skosením, lxsxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	4 743,970	3,42	16 224,38	4 743,97	0,00	16 224,38	0,00
PP			Obrubník cestný so skosením, lxsxv 1000x150x250 mm, sivá								
VV			4697*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4 743,970						
76	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5 152,000	5,09	26 223,68	5 152,00	0,00	26 223,68	0,00
PP			Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
77	M	592170003545	Obrubník chodníkový, lxsxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	5 203,520	2,55	13 268,98	5 203,52	0,00	13 268,98	0,00
PP			Obrubník chodníkový, lxsxv 1000x100x200 mm, sivá								
VV			5152*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		5 203,520						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
78	K	919721217	Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby obojstranne	m	9 162,000	1,53	14 017,86	9 162,00	0,00	14 017,86	0,00
PP			Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby obojstranne								
79	K	919726176	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc, ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	9 590,000	1,16	11 124,40	9 590,00	0,00	11 124,40	0,00
PP			Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc, ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm								
80	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	9 590,000	1,24	11 891,60	9 590,00	0,00	11 891,60	0,00
PP			Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm								
81	K	935115134	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom	m	950,000	84,44	80 218,00	950,00	0,00	80 218,00	0,00
PP			Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom								
VV			V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky,								
VV			ktoré sú pomerovo prepočítané na 1 bm								
VV			182°4 " žľab - prerušovaná štrbina		728,000						
VV			26°1 " vpusťový kus		26,000						
VV			17°1" čistiaci kus		17,000						
VV			30°2,5" koncový kus		75,000						
VV			26°4 " žľab - prerušovaná štrbina pre vyklistov		104,000						
VV			Súčet		950,000						
82	K	935115144	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s obrubníkom v. 150 mm a vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom	m	3 286,000	91,24	299 814,64	3 286,00	0,00	299 814,64	0,00
PP			Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s obrubníkom v. 150 mm a vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom								
VV			V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky,								
VV			ktoré sú pomerovo prepočítané na 1 bm								
VV			(831-76)°4 " žľab - prerušovaná štrbina		3 020,000						
VV			(8-1)°4 " nábehový kus		28,000						
VV			(100-9)°1 " vpusťový kus		91,000						
VV			(31-4)°1" čistiaci kus		27,000						
VV			(53-5)°2,5 "koncový kus		120,000						
VV			Súčet		3 286,000						
83	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1 065,300	33,47	35 655,59	1 065,30	0,00	35 655,59	0,00
PP			Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t								
84	K	966005199	Odstánenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt	t	40,000	14,29	571,60	40,00	0,00	571,60	0,00
PP			Odstánenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt								
85	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 15 km	t	39 830,167	2,76	109 931,26	34 880,16	4 950,00	96 269,26	13 662,00
PP			Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 15 km								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.1 opravujeme výmeru								
VV			28607,623 " pôvodná		28 607,623						
VV			33557,623-28607,623 " rozdiel		4 950,000						
VV			Súčet		33 557,623						
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7 637,269	1,65	12 601,49	7 637,27	0,00	12 601,49	0,00
PP			Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
VV			550 " búrané konštrukcie		550,000						
VV			814,725 " podklad chodníkov		814,725						
VV			Súčet		1 364,725						
87	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	15 420,858	1,50	23 131,29	10 470,86	4 950,00	15 706,29	7 425,00
PP			Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.1 opravujeme výmeru								
VV			354,858+10116,00 " kryt - chodník + vozovka - pôvodná výmera		10 470,858						
VV			15066,00-10116,00 " rozdiel		4 950,000						
VV			Súčet		15 420,858						
88	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	16 772,040	0,74	12 411,31	16 772,04	0,00	12 411,31	0,00
PP			Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné								
VV			869,040+8035,2 " podklad drvené kamenivo		8 904,240						
VV			7867,80 " podklad stabilizovaný		7 867,800						
VV			Súčet		16 772,040						
NP1	K	113152510.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 30 mm	t	3 101,200	1,50	4 651,80	3 101,20	0,00	4 651,80	0,00
NP2	K	113152520.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 40 mm	t	1 862,100	1,69	3 146,95	1 862,10	0,00	3 146,95	0,00
NP3	K	113152530.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 50 mm	t	430,000	1,90	817,00	430,00	0,00	817,00	0,00
NP4	K	113152537.S	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 70 mm	t	1 063,000	2,25	2 391,75	1 063,00	0,00	2 391,75	0,00
NP5	K	113155320.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1m, hr. 100mm - 2,54 t t	t	17 633,400	6,43	113 382,76	17 633,40	0,00	113 382,76	0,00
NP6	K	583x410004600.S	Štrkodrva frakcia 0-90 mm	t	14 312,700	16,45	235 443,92	14 312,70	0,00	235 443,92	0,00
NP7	K	457541112.S	Filtračné vrstvy zo štrkodriviny bez zhutnenia, zrnitosti do 0-120 mm	m3	9 811,950	33,23	326 051,10	9 811,95	0,00	326 051,10	0,00
NP8	K	457539120.S	Filtračné vrstvy - priplatok k cene za každý ďalší pojazd nad 10 pojazdov/m3	m3	337 843,800	0,29	97 974,70	337 843,80	0,00	97 974,70	0,00
NP9	K	919741121.S	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a znížení prašnosti vozoviek	m2	44 464,000	0,09	4 001,76	44 464,00	0,00	4 001,76	0,00
NP10	K	289971741.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	37 452,000	10,92	408 975,84	37 452,00	0,00	408 975,84	0,00
NP11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násyp, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	34 368,000	0,23	7 904,64	34 368,00	0,00	7 904,64	0,00
										5 177 343,46	42 238,90
										1 035 468,69	8 447,78
										6 212 812,15	50 686,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	264,000	0,66	174,24	264,00	0,00	174,24	0,00
PP Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t											
2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 390,000	1,53	2 126,70	1 390,00	0,00	2 126,70	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t											
3	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 390,000	0,54	750,60	1 390,00	0,00	750,60	0,00
PP Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t											
4	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	264,000	0,87	229,68	264,00	0,00	229,68	0,00
PP Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t											
5	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 390,000	0,84	1 167,60	1 390,00	0,00	1 167,60	0,00
PP Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t											
6	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	264,000	2,89	762,96	264,00	0,00	762,96	0,00
PP Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t											
7	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	1 295,000	0,70	906,50	1 295,00	0,00	906,50	0,00
PP Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3											
8	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	38,250	4,45	170,21	38,25	0,00	170,21	0,00
PP Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3											
VV 0,5*0,5*153 " pre trativod 38,250											
9	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 295,000	1,73	2 240,35	1 295,00	0,00	2 240,35	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
10	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 065,000	0,23	2 084,95	9 065,00	0,00	2 084,95	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 1295*7 "Prepočítané koeficientom množstva 9 065,000											
11	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1 295,000	0,40	518,00	1 295,00	0,00	518,00	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 331,000	0,80	1 864,80	2 331,00	0,00	1 864,80	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 1295*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva 2 331,000											
13	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodry	m3	825,000	1,77	1 460,25	825,00	0,00	1 460,25	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodry											
14	M	583410004600	Štrkodry frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	1 650,000	7,65	12 622,50	1 650,00	0,00	12 622,50	0,00
PP Štrkodry frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1								0,00	0,00	0,00	0,00
VV 825*2 "Prepočítané koeficientom množstva 1 650,000											
15	K	174101007	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - trativodov	m3	38,250	1,96	74,97	38,25	0,00	74,97	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - trativodov											
16	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 650,000	0,30	495,00	1 650,00	0,00	495,00	0,00
PP Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením											
VV 1650 " vozovka 1 650,000											
17	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	239,200	0,45	107,64	239,20	0,00	107,64	0,00
PP Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm											
18	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	95,680	7,61	728,12	95,68	0,00	728,12	0,00
PP Zemina pre terénne úpravy - ornica											
VV 47,84*2 "Prepočítané koeficientom množstva 95,680											
D 2 Zakladanie											
D 5 Komunikácie											
19	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompleté s lôžkom a obsypom	m	153,000	7,86	1 202,58	153,00	0,00	1 202,58	0,00
PP Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompleté s lôžkom a obsypom											
20	K	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	3,000	214,74	644,22	3,00	0,00	644,22	0,00
PP Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm											
21	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsoá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	1 806,000	2,77	5 002,62	1 806,00	0,00	5 002,62	0,00
PP Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsoá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka											
D 5 Komunikácie											
22	K	564831111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 275,000	0,65	828,75	1 275,00	0,00	828,75	0,00
PP Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm											
VV 1275,0 " vyrovnávací vrstva podkladu vozovky - priemerná hrúbka 1 275,000											
23	K	564861111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	3,68	4 692,00	1 275,00	0,00	4 692,00	0,00
PP Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm											
VV 1275,0 " podklad vozovky 1 275,000											
24	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 205,000	10,02	12 074,10	1 205,00	0,00	12 074,10	0,00
PP Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm											
25	K	567133115	Podklad z kameniva smeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	8,28	10 557,00	1 275,00	0,00	10 557,00	0,00
PP Podklad z kameniva smeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm											
26	K	573131102	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 275,000	0,51	650,25	1 275,00	0,00	650,25	0,00
PP Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 410,000	0,38	915,80	2 410,00	0,00	915,80	0,00
	PP		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2								
	VV		2*1205		2 410,000						
28	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednoznrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	361,500	6,82	2 465,43	361,50	0,00	2 465,43	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednoznrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
	VV		1205*0,3		361,500						
29	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednoznrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	843,500	6,82	5 752,67	843,50	0,00	5 752,67	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednoznrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m								
	VV		1205*0,7		843,500						
30	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	361,500	8,22	2 971,53	361,50	0,00	2 971,53	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		1205*0,3		361,500						
31	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	843,500	8,22	6 933,57	843,50	0,00	6 933,57	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		1205*0,7		843,500						
D 8 Rúrové vedenie							704,60				
32	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	3,000	44,14	132,42	3,00	0,00	132,42	0,00
	PP		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm								
33	M	552410003622	Mreža latínová pre vpuste, nosnosť 40 t	ks	1,010	132,66	133,99	1,01	0,00	133,99	0,00
	PP		Mreža latínová pre vpuste, nosnosť 40 t								
	VV		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,010						
34	M	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	3,030	8,83	26,75	3,03	0,00	26,75	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec								
	VV		3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,030						
35	M	592230001522	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/200 mm	ks	2,020	7,50	15,15	2,02	0,00	15,15	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - stredný diel 450/200 mm								
	VV		2*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		2,020						
36	M	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	3,030	15,30	46,36	3,03	0,00	46,36	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm								
	VV		3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,030						
37	M	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	3,030	9,81	29,72	3,03	0,00	29,72	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm								
	VV		3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,030						
38	M	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	3,030	19,62	59,45	3,03	0,00	59,45	0,00
	PP		Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm								
	VV		3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,030						
39	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	6,000	43,46	260,76	6,00	0,00	260,76	0,00
	PP		Výšková úprava poklopov								
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							32 418,58				
40	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	49,000	5,69	278,81	49,00	0,00	278,81	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m								
41	M	553550000222	Zvodidlo cestné úroveň zachytenia N2, komplet	m	49,000	26,40	1 293,60	49,00	0,00	1 293,60	0,00
	PP		Zvodidlo cestné úroveň zachytenia N2, komplet								
42	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	37,000	37,13	1 373,81	37,00	0,00	1 373,81	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt								
	VV		1+1+1 " P1+P8+P9		3,000						
	VV		1 " C6a		1,000						
	VV		2+1 " C21+C25		3,000						
	VV		4+4 " IP6+IP7		8,000						
	VV		1 " E2		1,000						
	VV		1+20 " Z4b+Z4e		21,000						
	VV		Súčet		37,000						
43	M	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
44	M	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	30,53	30,53	1,00	0,00	30,53	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
45	M	404410039300	Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	30,53	30,53	1,00	0,00	30,53	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
46	M	404410094500	Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
47	M	404410099300	Prikazová značka C21 (Usporiadanie jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	111,38	222,76	2,00	0,00	222,76	0,00
	PP		Prikazová značka C21 (Usporiadanie jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
48	M	404410100800	Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	111,38	111,38	1,00	0,00	111,38	0,00
	PP		Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
49	M	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	30,53	122,12	4,00	0,00	122,12	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
50	M	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	30,53	122,12	4,00	0,00	122,12	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
51	M	404410194500	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	23,93	23,93	1,00	0,00	23,93	0,00
	PP		Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
52	M	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	1,000	32,18	32,18	1,00	0,00	32,18	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
53	M	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	20,000	32,18	643,60	20,00	0,00	643,60	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová								
100	M	404490008402	Štípk Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom	ks	26,000	23,10	600,60	0,00	26,00	0,00	600,60
	PP		Štípk Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26								
	VV		26 " doplnená položka		26,000						
200	K	914002812	Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000	453,75	453,75	0,00	1,00	0,00	453,75
	PP		Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		1 " doplnená položka		1,000						
201	M	404410179305	Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000	2 021,25	2 021,25	0,00	1,00	0,00	2 021,25
	PP		Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		1 " doplnená položka		1,000						
202	M	404490008477	Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m	ks	3,000	135,30	405,90	0,00	3,00	0,00	405,90
	PP		Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		3 " doplnená položka		3,000						
54	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	129,000	0,62	79,98	129,00	0,00	79,98	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		81 " V1a		81,000						
	VV		24*2 " V1b		48,000						
	VV		Súčet		129,000						
55	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	218,000	0,62	135,16	218,00	0,00	135,16	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		106 " V2a		106,000						
	VV		112 " V2b		112,000						
	VV		Súčet		218,000						
56	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	802,000	2,48	1 988,96	802,00	0,00	1 988,96	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná								
57	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	35,000	21,45	750,75	35,00	0,00	750,75	0,00
	PP		Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov								
58	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	250,700	4,95	1 240,97	250,70	0,00	1 240,97	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná								
	VV		15*0,5 " V5a		7,500						
	VV		124 " V6b		124,000						
	VV		19*1,8 " V9a		34,200						
	VV		85 " V13		85,000						
	VV		Súčet		250,700						
59	K	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	45,000	5,78	260,10	45,00	0,00	260,10	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná								
	VV		45 " V11a BUS zastávky		45,000						
60	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	90,000	5,78	520,20	90,00	0,00	520,20	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená								
	VV		90 " priechody pre cyklistov		90,000						
61	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	1 149,000	0,08	91,92	1 149,00	0,00	91,92	0,00
	PP		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky								
62	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	385,700	0,08	30,86	385,70	0,00	30,86	0,00
	PP		Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt								
63	K	915920001	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	16,000	8,00	128,00	16,00	0,00	128,00	0,00
	PP		Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm								
64	M	404490008300	Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový	ks	16,000	6,50	104,00	16,00	0,00	104,00	0,00
	PP		Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový								
65	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	272,000	6,01	1 634,72	272,00	0,00	1 634,72	0,00
	PP		Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
66	M	592170003855	Obrubník cestný so skosením, lxsxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	274,720	3,42	939,54	274,72	0,00	939,54	0,00
	PP		Obrubník cestný so skosením, lxsxv 1000x150x250 mm, sivá								
	VV		272*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		274,720						
67	K	919721217	Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žlaby obojstranne	m	240,000	1,53	367,20	240,00	0,00	367,20	0,00
	PP		Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žlaby obojstranne								
68	K	919726176	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	140,000	1,16	162,40	140,00	0,00	162,40	0,00
	PP		Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm								
69	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	140,000	1,24	173,60	140,00	0,00	173,60	0,00
	PP		Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm								
70	K	935115134	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zatáženie tr. D 400 kN so základom	m	120,500	84,44	10 175,02	120,50	0,00	10 175,02	0,00
	PP		Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zatáženie tr. D 400 kN so základom								
	VV		V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistacieho kusu, vpusťového kusu a záselekpy,								
	VV		ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	VV		27*4 " žlab - prerušovaná štrbina		108,000						
	VV		2*1 " vpustový kus		2,000						
	VV		3*1 " čistiaci kus		3,000						
	VV		3*2,5 " koncový kus		7,500						
	VV		Súčet		120,500						
71	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,000	33,47	167,35	5,00	0,00	167,35	0,00
	PP		Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t								
72	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt	t	2,000	14,29	28,58	2,00	0,00	28,58	0,00
	PP		Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt								
73	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	1 445,382	2,76	3 989,25	1 445,38	0,00	3 989,25	0,00
	PP		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km								
74	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	70,400	1,65	116,16	70,40	0,00	116,16	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
	VV		11 " búrané konštrukcie		11,000						
	VV		59,40 " podklad chodníkov		59,400						
	VV		Súčet		70,400						
75	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	651,372	1,50	977,06	651,37	0,00	977,06	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
	VV		25,872+625,50 " kryt - chodník + vozovka		651,372						
76	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	723,610	0,74	535,47	723,61	0,00	535,47	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné								
	VV		63,36+333,60" podklad drvené kamenivo		396,960						
	VV		326,65 " podklad stabilizovaný		326,650						
	VV		Súčet		723,610						
							Spolu			112 817,27	3 481,50
							DPH			22 563,45	696,30
							Spolu s DPH			135 380,72	4 177,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								6 913,02			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 913,02				
D	1		Zemné práce				178,56				
1	K	113152420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	288,000	0,62	178,56	288,00	0,00	178,56	0,00
PP Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t											
D	5		Komunikácie				3 772,80				
2	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	524,000	0,38	199,12	524,00	0,00	199,12	0,00
PP Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2											
3	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	524,000	6,82	3 573,68	524,00	0,00	3573,68	0,00
PP Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m											
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 961,66				
4	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	35,000	0,62	21,70	35,00	0,00	21,70	0,00
PP Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná											
VV 7 " V1a 7,000											
VV 14*2 " V1b 28,000											
VV Súčet 35,000											
5	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	42,000	0,62	26,04	42,00	0,00	26,04	0,00
PP Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná											
VV 42 " V2b 42,000											
VV Súčet 42,000											
6	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	114,000	2,48	282,72	114,00	0,00	282,72	0,00
PP Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná											
7	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	44,000	21,45	943,80	44,00	0,00	943,80	0,00
PP Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov											
8	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	179,400	4,95	888,03	179,40	0,00	888,03	0,00
PP Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná											
VV 42*0,5 " V5a 21,000											
VV 153 " V6b 153,000											
VV 3*1,8 " V9a 5,400											
VV Súčet 179,400											
9	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	110,000	5,78	635,80	110,00	0,00	635,80	0,00
PP Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená											
VV 110 " priechody pre cyklistov 110,000											
10	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	191,000	0,08	15,28	191,00	0,00	15,28	0,00
PP Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky											
11	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	289,400	0,08	23,15	289,40	0,00	23,15	0,00
PP Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt											
12	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	29,376	2,76	81,08	29,38	0,00	81,08	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km											
13	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,376	1,50	44,06	29,38	0,00	44,06	0,00
PP Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné											
VV 29,376 " kryt - vozovka 29,376											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								384 291,49			
D	HSV	Práce a dodávky HSV						384 291,49			
D	1	Zemné práce						87 860,76			
1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	433,000	0,66	285,78	433,00	0,00	285,78	0,00
PP											
2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	2 688,000	1,49	4 005,12	2 688,00	0,00	4 005,12	0,00
PP											
3	K	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	138,000	0,99	136,62	138,00	0,00	136,62	0,00
PP											
4	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 688,000	0,54	1 451,52	2 688,00	0,00	1 451,52	0,00
PP											
5	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	433,000	0,87	376,71	433,00	0,00	376,71	0,00
PP											
6	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 688,000	0,84	2 257,92	2 688,00	0,00	2 257,92	0,00
PP											
7	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	433,000	2,89	1 251,37	433,00	0,00	1 251,37	0,00
PP											
8	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	4 099,000	0,70	2 869,30	4 099,00	0,00	2 869,30	0,00
PP											
9	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 099,000	1,73	7 091,27	4 099,00	0,00	7 091,27	0,00
PP											
10	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28 693,000	0,23	6 599,39	28 693,00	0,00	6 599,39	0,00
PP											
VV											
11	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	4 099,000	0,40	1 639,60	4 099,00	0,00	1 639,60	0,00
PP											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 378,200	0,80	5 902,56	7 378,20	0,00	5 902,56	0,00
PP											
VV											
13	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodry	m3	2 928,000	1,77	5 182,56	2 928,00	0,00	5 182,56	0,00
PP											
14	M	583410004600	Štrkodry frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	5 856,000	7,65	44 798,40	5 856,00	0,00	44 798,40	0,00
PP											
VV											
15	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 363,000	0,30	1 908,90	6 363,00	0,00	1 908,90	0,00
PP											
VV											
VV											
VV											
16	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	602,100	0,45	270,95	602,10	0,00	270,95	0,00
PP											
17	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	240,840	7,61	1 832,79	120,42	120,42	916,40	916,39
PP											
VV											
VV											
VV											
VV											
D											
D	2	Zakladanie						17 844,34			
18	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsoá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	6 442,000	2,77	17 844,34	6 442,00	0,00	17 844,34	0,00
PP											
D											
D	5	Komunikácie						224 642,00			
19	K	564851111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	507,000	2,87	1 455,09	507,00	0,00	1 455,09	0,00
PP											
VV											
20	K	564871111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	5 856,000	4,26	24 946,56	5 856,00	0,00	24 946,56	0,00
PP											
VV											
21	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 324,000	10,02	53 346,48	5 324,00	0,00	53 346,48	0,00
PP											
22	K	567133115	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 856,000	8,28	48 487,68	5 856,00	0,00	48 487,68	0,00
PP											
23	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	5 856,000	0,51	2 986,56	5 856,00	0,00	2 986,56	0,00
PP											
24	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10 924,000	0,38	4 151,12	10 924,00	0,00	4 151,12	0,00
PP											
VV											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
25	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	1 638,600	6,82	11 175,25	1 638,60	0,00	11 175,25	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
	VV		(5324+138)*0,3		1 638,600						
26	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	3 823,400	6,82	26 075,59	3 823,40	0,00	26 075,59	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m								
	VV		5462*0,7		3 823,400						
27	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 638,600	8,22	13 469,29	1 638,60	0,00	13 469,29	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		(5324+138)*0,3		1 638,600						
28	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 823,400	8,22	31 428,35	3 823,40	0,00	31 428,35	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		5462*0,7		3 823,400						
29	K	596911147	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	461,000	6,40	2 950,40	461,00	0,00	2 950,40	0,00
	PP		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm								
30	M	592460009600	Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	470,220	6,55	3 079,94	470,22	0,00	3 079,94	0,00
	PP		Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá								
	VV		461*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		470,220						
31	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiачich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	46,000	6,40	294,40	46,00	0,00	294,40	0,00
	PP		Kladenie dlažby pre nevidiачich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár								
	VV		14 " výstražná		14,000						
	VV		32 " vodiaca		32,000						
	VV		Súčet		46,000						
32	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiачich, rozmer 200x200x60 mm	m2	46,920	16,95	795,29	46,92	0,00	795,29	0,00
	PP		Dlažba betónová pre nevidiачich, rozmer 200x200x60 mm								
	VV		46*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		46,920						
	D	8	Rúrové vedenie				1 363,48				
33	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	4,000	44,14	176,56	4,00	0,00	176,56	0,00
	PP		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm								
34	M	552410003622	Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t	ks	4,040	132,66	535,95	4,04	0,00	535,95	0,00
	PP		Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
35	M	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	4,040	8,83	35,67	4,04	0,00	35,67	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
36	M	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	4,040	15,30	61,81	4,04	0,00	61,81	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
37	M	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	4,040	9,81	39,63	4,04	0,00	39,63	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
38	M	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	4,040	19,62	79,26	4,04	0,00	79,26	0,00
	PP		Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
39	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	10,000	43,46	434,60	10,00	0,00	434,60	0,00
	PP		Výšková úprava poklopov								
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				52 580,91				
40	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpek, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	111,000	37,13	4 121,43	111,00	0,00	4 121,43	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpek, stĺp, konzolu alebo objekt								
	VV		4+17+4+18+5+6 " A22+P1+P2+P8+P9+P14		54,000						
	VV		3+1+1 " B2+B27a+B27b		5,000						
	VV		2+5+1 " C2+C6a+C6c		8,000						
	VV		3 " C25		3,000						
	VV		17+13 " IP6+IP7		30,000						
	VV		5+1+5 " Z4b+Z4c+Z4e		11,000						
	VV		Súčet		111,000						
41	M	404410019000	Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	27,23	108,92	4,00	0,00	108,92	0,00
	PP		Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
42	M	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	17,000	27,23	462,91	17,00	0,00	462,91	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
43	M	404410037500	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	28,88	115,52	4,00	0,00	115,52	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
44	M	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	18,000	30,53	549,54	18,00	0,00	549,54	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
45	M	404410039300	Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	30,53	152,65	5,00	0,00	152,65	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
46	M	404410040400	Značka upravujúca prednosť P14 (Tvar križovatky), rozmer 700x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	6,000	30,53	183,18	6,00	0,00	183,18	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P14 (Tvar križovatky), rozmer 700x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
47	M	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	27,23	81,69	3,00	0,00	81,69	0,00
	PP		Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
48	M	404410065500	Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
49	M	404410065800	Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
50	M	404410094500	Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	27,23	136,15	5,00	0,00	136,15	0,00
	PP		Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
51	M	404410095100	Prikazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Prikazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
52	M	404410100800	Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	111,38	334,14	3,00	0,00	334,14	0,00
	PP		Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
53	M	404410102000	Prikazová značka C2 (Prikázaný smer jazdy vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	27,23	54,46	2,00	0,00	54,46	0,00
	PP		Prikazová značka C2 (Prikázaný smer jazdy vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
54	M	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	17,000	30,53	519,01	17,00	0,00	519,01	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
55	M	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	30,53	396,89	13,00	0,00	396,89	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
56	M	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	5,000	32,18	160,90	5,00	0,00	160,90	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
57	M	404450006200	Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	1,000	32,18	32,18	1,00	0,00	32,18	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
58	M	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	5,000	32,18	160,90	5,00	0,00	160,90	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová								
100	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom	ks	184,000	23,10	4 250,40	0,00	184,00	0,00	4 250,40
	PP		Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26								
	VV		184 " doplnená položka		184,000						
59	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	948,000	0,62	587,76	948,00	0,00	587,76	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		316 " V1a		316,000						
	VV		316*2 " V1b		632,000						
	VV		Súčet		948,000						
60	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	214,000	0,62	132,68	214,00	0,00	132,68	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		21 " V2a		21,000						
	VV		193 " V2b		193,000						
	VV		Súčet		214,000						
61	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 310,000	2,48	3 248,80	1 310,00	0,00	3 248,80	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná								
62	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	102,000	21,45	2 187,90	102,00	0,00	2 187,90	0,00
	PP		Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov								
63	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	855,200	4,95	4 233,24	855,20	0,00	4 233,24	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná								
	VV		94*0,5 " V5a		47,000						
	VV		359 " V6b		359,000						
	VV		109*1,8 " V9a		196,200						
	VV		253 " V13		253,000						
	VV		Súčet		855,200						
64	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	331,000	5,78	1 913,18	331,00	0,00	1 913,18	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená								
	VV		331 " priechody pre cyklistov		331,000						
65	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiarv, vodiace pružky	m	2 472,000	0,08	197,76	2 472,00	0,00	197,76	0,00
	PP		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiarv, vodiace pružky								
66	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 186,200	0,08	94,90	1 186,20	0,00	94,90	0,00
	PP		Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt								
67	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 149,000	6,01	6 905,49	1 149,00	0,00	6 905,49	0,00
	PP		Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
68	M	592170003855	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	1 160,490	3,42	3 968,88	1 160,49	0,00	3 968,88	0,00
	PP		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá								
	VV		1149*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1 160,490						
69	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	390,000	5,09	1 985,10	390,00	0,00	1 985,10	0,00
	PP		Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
70	M	592170003545	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	393,900	2,55	1 004,45	393,90	0,00	1 004,45	0,00
	PP		Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá								
	VV		390*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		393,900						
71	K	919726176	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	590,000	1,16	684,40	590,00	0,00	684,40	0,00
	PP		Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm								
72	K	919726546	Tesnenie škár zálievku pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	590,000	1,24	731,60	590,00	0,00	731,60	0,00
	PP		Tesnenie škár zálievku pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm								
73	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	45,000	33,47	1 506,15	45,00	0,00	1 506,15	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PPBúranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom. -2,20000t											
74	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt	t	8,000	14,29	114,32	8,00	0,00	114,32	0,00
PPOdstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt											
75	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 15 km	t	2 864,231	2,76	7 905,28	2 864,23	0,00	7 905,28	0,00
PPVodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 15 km											
76	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	196,425	1,65	324,10	196,43	0,00	324,10	0,00
PPPoplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné											
VV99 " búrané konštrukcie					99,000						
VV97,425 " podklad chodníkov					97,425						
VVSúčet					196,425						
77	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 287,086	1,50	1 930,63	1 287,09	0,00	1 930,63	0,00
PPPoplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné											
VV42,434+1209,600 " kryt - chodník + vozovka					1 252,034						
VV35,052 " frézovanie					35,052						
VVSúčet					1 287,086						
78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	1 380,720	0,74	1 021,73	1 380,72	0,00	1 021,73	0,00
PPPoplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné											
VV103,920+645,120 " podklad drvené kamenivo					749,040						
VV631,680 " podklad stabilizovaný					631,680						
VVSúčet					1 380,720						
							Spolu			379 124,70	5 166,79
							DPH			75 824,94	1 033,36
							Spolu s DPH			454 949,64	6 200,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
								580 768,85			
D HSV Práce a dodávky HSV								562 661,94			
D 1 Zemné práce								25 841,09			
1	K	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm 0,228 t	m2	220,000	0,98	215,60	220,00	0,00	215,60	0,00
PP Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm 0,228 t											
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 300,000	5,19	6 747,00	1 300,00	0,00	6 747,00	0,00
PP Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3											
VV 910 " 1. fáza 910,000											
VV 390 " 2. fáza 390,000											
VV Súčet 1 300,000											
3	K	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	650,000	0,65	422,50	650,00	0,00	422,50	0,00
PP Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3											
VV 1300*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva 650,000											
4	K	151730011	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	240,000	23,10	5 544,00	240,00	0,00	5 544,00	0,00
PP Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m											
VV 40,0*4 " 1. fáza 160,000											
VV 20,0*4 " 2. fáza 80,000											
VV Súčet 240,000											
5	K	151730115	Kotvenie záporového paženia	m	60,000	90,75	5 445,00	60,00	0,00	5 445,00	0,00
PP Kotvenie záporového paženia											
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 196,600	1,73	2 070,12	1 196,60	0,00	2 070,12	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
VV 1300-345 " prebytok výkopu 955,000											
VV 241,60 " vývrt z pílôt 241,600											
VV Súčet 1 196,600											
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 376,200	0,23	1 926,53	8 376,20	0,00	1 926,53	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 1196,6*7 "Prepočítané koeficientom množstva 8 376,200											
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 196,600	0,65	777,79	1 196,60	0,00	777,79	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3											
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 153,880	0,80	1 723,10	2 153,88	0,00	1 723,10	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 1196,6*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva 2 153,880											
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	345,000	2,81	969,45	345,00	0,00	969,45	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3											
VV 345 " vykopaná zemina 345,000											
D 2 Zakladanie								93 452,07			
11	K	212341111	Obetňovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	6,100	73,15	446,22	6,10	0,00	446,22	0,00
PP Obetňovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom											
12	K	212792312	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 160	m	95,000	9,18	872,10	95,00	0,00	872,10	0,00
PP Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 160											
13	K	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	95,000	1,03	97,85	95,00	0,00	97,85	0,00
PP Opľáštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160											
14	K	224361114	Výstuž pílôt betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	t	15,830	855,54	13 543,20	15,83	0,00	13 543,20	0,00
PP Výstuž pílôt betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505											
VV 11,786+2,527+1,517 15,830											
15	K	224383132	Zhotovenie výplne pílôt zvislých zapaž. s vytiahnutím pažnic z vrtu z betónu železového do 30 m, priemer pílóty 650-1250 mm - betón C 30/37, objem 241,6 m3	m	380,000	62,14	23 613,20	380,00	0,00	23 613,20	0,00
PP Zhotovenie výplne pílôt zvislých zapaž. s vytiahnutím pažnic z vrtu z betónu železového do 30 m, priemer pílóty 650-1250 mm - betón C 30/37, objem 241,6 m3											
16	K	224385173	Projektom predpísané skúšky pílôt	súb.	1,000	6 213,90	6 213,90	1,00	0,00	6 213,90	0,00
PP Projektom predpísané skúšky pílôt											
VV Skúška PIT - Pile integrity test - 32 ks											
VV Skúška CHA - Cross hole analysis - 1 ks											
VV Zatažovacia statická skúška systémovej pílóty - 1ks											
VV 1 " súbor 1,000											
17	K	226941111	Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	252,000	53,63	13 514,76	252,00	0,00	13 514,76	0,00
PP Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m											
VV Odhad - dĺžka profilu 7 m, vzdialenosť medzi profilmi 2 m, spresniť podľa VTD zhotoviteľa											
VV 6*4*7 " 1. fáza 168,000											
VV 6*2*7 " 2. fáza 84,000											
VV Súčet 252,000											
18	M	154610000144	Profilý podľa VTD zhotoviteľa - prenájom	m	252,000	24,92	6 279,84	252,00	0,00	6 279,84	0,00
PP Profilý podľa VTD zhotoviteľa - prenájom											
19	K	228941131	Vytiahnutie oceľových zápor	m	252,000	30,86	7 776,72	252,00	0,00	7 776,72	0,00
PP Vytiahnutie oceľových zápor											
20	K	264222113	Vrty pre pílóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II	m	380,000	54,04	20 535,20	380,00	0,00	20 535,20	0,00
PP Vrty pre pílóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II											
VV 26*11+4*15+2*17 380,000											
21	K	274311114	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,000	93,18	559,08	6,00	0,00	559,08	0,00
PP Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15											
VV 6,0 " podklad pre rúru odvodnenia rubu opory 6,000											
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie								82 472,12			
22	K	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	48,000	21,57	1 035,36	48,00	0,00	1 035,36	0,00
PP Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
23	M	589580020844	Kotevný prvok rímsoy - podľa projektu	ks	48,000	13,61	653,28	48,00	0,00	653,28	0,00
	PP		Kotevný prvok rímsoy - podľa projektu								
24	K	317321119	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	27,200	144,47	3 929,58	27,20	0,00	3 929,58	0,00
	PP		Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45								
25	M	283810004000	Vláknopropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania	kg	24,480	10,00	244,80	24,48	0,00	244,80	0,00
	PP		Vláknopropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania								
	VV		0,9*27,2 " spotreba 0,9 kg/m3		24,480						
26	K	317353121	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	96,900	40,97	3 969,99	96,90	0,00	3 969,99	0,00
	PP		Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie								
	VV		72,8 " zvislé		72,800						
	VV		24,1 " vodorovné		24,100						
	VV		Súčet		96,900						
27	K	317353221	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	96,900	4,97	481,59	96,90	0,00	481,59	0,00
	PP		Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie								
28	K	317361216	Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele 10 505	t	3,035	1 048,00	3 180,68	3,04	0,00	3 180,68	0,00
	PP		Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele 10 505								
29	K	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	201,000	114,68	23 050,68	201,00	0,00	23 050,68	0,00
	PP		Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37								
30	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	507,000	25,00	12 675,00	507,00	0,00	12 675,00	0,00
	PP		Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie								
31	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	507,000	6,58	3 336,06	507,00	0,00	3 336,06	0,00
	PP		Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie								
32	K	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	28,052	1 048,00	29 398,50	28,05	0,00	29 398,50	0,00
	PP		Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií								
	VV		14,088+13,964		28,052						
33	K	388995211	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 75 mm	m	246,000	2,10	516,60	246,00	0,00	516,60	0,00
	PP		Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 75 mm								
	D	4	Vodorovné konštrukcie				208 389,01				
34	K	421321217	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30	m3	75,600	116,93	8 839,91	75,60	0,00	8 839,91	0,00
	PP		Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30								
35	K	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	101,600	128,27	13 032,23	101,60	0,00	13 032,23	0,00
	PP		Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37								
36	K	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	29,000	22,57	654,53	29,00	0,00	654,53	0,00
	PP		Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie								
37	K	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	30,800	25,05	771,54	30,80	0,00	771,54	0,00
	PP		Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie								
38	K	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	29,000	2,44	70,76	29,00	0,00	70,76	0,00
	PP		Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie								
39	K	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	30,800	3,89	119,81	30,80	0,00	119,81	0,00
	PP		Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie								
40	K	421362116	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	10,024	1 048,00	10 505,15	10,02	0,00	10 505,15	0,00
	PP		Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií								
41	K	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	16,293	1 048,00	17 075,06	16,29	0,00	17 075,06	0,00
	PP		Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií								
42	K	423121113	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	22,000	453,75	9 982,50	22,00	0,00	9 982,50	0,00
	PP		Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t								
43	M	593830003733	Prefabrikát - predpätý nosník dl. 18 m, výška 0,85 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	22,000	2 369,23	52 123,06	22,00	0,00	52 123,06	0,00
	PP		Prefabrikát - predpätý nosník dl. 18 m, výška 0,85 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
44	K	423321122	Betónaž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	78,000	134,20	10 467,60	78,00	0,00	10 467,60	0,00
	PP		Betónaž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37								
45	K	423351131	Debnenie spodného priečnika trámy - zhotovenie	m2	64,000	29,35	1 878,40	64,00	0,00	1 878,40	0,00
	PP		Debnenie spodného priečnika trámy - zhotovenie								
46	K	423351139	Debnenie spodného priečnika trámy - odstránenie	m2	64,000	8,29	530,56	64,00	0,00	530,56	0,00
	PP		Debnenie spodného priečnika trámy - odstránenie								
47	K	423354131	Debnenie steny priečnikov trámy - zhotovenie	m2	187,200	32,54	6 091,49	187,20	0,00	6 091,49	0,00
	PP		Debnenie steny priečnikov trámy - zhotovenie								
48	K	423354139	Debnenie steny priečnikov trámy - odstránenie	m2	187,200	5,69	1 065,17	187,20	0,00	1 065,17	0,00
	PP		Debnenie steny priečnikov trámy - odstránenie								
49	K	423355315	Montáž strateného debnenia - spriahnuté dosky Cetris	m2	157,500	6,35	1 000,13	157,50	0,00	1 000,13	0,00
	PP		Montáž strateného debnenia - spriahnuté dosky Cetris								
50	M	591510001244	Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	157,500	17,21	2 710,58	157,50	0,00	2 710,58	0,00
	PP		Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým cementovo šedým povrchom								
51	K	423361226	Výstuž priečnika trámy z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	11,160	1 048,00	11 695,68	11,16	0,00	11 695,68	0,00
	PP		Výstuž priečnika trámy z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií								
52	K	428941512	Osadenie mostného ložiska oceľového hmcového zaťaženia nad 2500 do 5000 kN	ks	16,000	313,09	5 009,44	16,00	0,00	5 009,44	0,00
	PP		Osadenie mostného ložiska oceľového hmcového zaťaženia nad 2500 do 5000 kN								
53	M	283190067322	Hrncové ložisko pevné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	2,000	884,54	1 769,08	2,00	0,00	1 769,08	0,00
	PP		Hrncové ložisko pevné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
54	M	283190067333	Hrncové ložisko jednosmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	2,000	1 125,78	2 251,56	2,00	0,00	2 251,56	0,00
	PP		Hrncové ložisko jednosmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
55	M	283190067344	Hrncové ložisko všesmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	12,000	1 036,43	12 437,16	12,00	0,00	12 437,16	0,00
	PP		Hrncové ložisko všesmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
56	K	434312171	Schody na teréne z betónu tr. C 30/37, vrátane debnenia	m3	3,000	250,00	750,00	3,00	0,00	750,00	0,00
	PP		Schody na teréne z betónu tr. C 30/37, vrátane debnenia								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
57	K	434312182	Výstuž schodov zo zvr. sieť KARI	t	0,026	1 500,00	39,00	0,03	0,00	39,00	0,00
PP			Výstuž schodov zo zvr. sieť KARI								
58	K	434312193	Kompozitné zábradlie schodov - osadenie a dodávka	m	12,000	117,56	1 410,72	12,00	0,00	1 410,72	0,00
PP			Kompozitné zábradlie schodov - osadenie a dodávka								
59	K	451315124	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	304,000	15,31	4 654,24	304,00	0,00	4 654,24	0,00
PP			Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm								
VV			2*22,8/0,15 " prechodové dosky		304,000						
60	K	451315134	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm	m2	138,000	19,26	2 657,88	138,00	0,00	2 657,88	0,00
PP			Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm								
VV			2*13,8/0,2 " opory		138,000						
61	K	451351111	Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie	m2	47,600	33,95	1 616,02	47,60	0,00	1 616,02	0,00
PP			Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie								
VV			2*15,4 " opory		30,800						
VV			2*8,4 " prechodové dosky		16,800						
VV			Súčet		47,600						
62	K	451351211	Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie	m2	47,600	4,03	191,83	47,60	0,00	191,83	0,00
PP			Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie								
63	K	451475125	Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm	m2	5,200	56,91	295,93	5,20	0,00	295,93	0,00
PP			Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm								
64	K	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,550	2 480,20	1 364,11	0,55	0,00	1 364,11	0,00
PP			Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste								
65	K	458501111	Výplňové kliny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	532,000	30,70	16 332,40	532,00	0,00	16 332,40	0,00
PP			Výplňové kliny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách								
VV			294 " ochranný zásyp		294,000						
VV			238 " zásyp za rubom opory		238,000						
VV			Súčet		532,000						
66	K	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ilu	m3	42,000	15,21	638,82	42,00	0,00	638,82	0,00
PP			Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ilu								
67	M	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ilová	t	94,248	15,00	1 413,72	94,25	0,00	1 413,72	0,00
PP			Zemina špeciálna a upravená surová ilová								
VV			42*2,244 "Prepočítané koeficientom množstva		94,248						
68	K	465513257	Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	160,000	40,98	6 556,80	160,00	0,00	6 556,80	0,00
PP			Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm								
69	K	465513287	Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm	m	43,000	8,98	386,14	43,00	0,00	386,14	0,00
PP			Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm								
D 5							5 892,60				
70	K	573231105	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	840,000	0,22	184,80	840,00	0,00	184,80	0,00
PP			Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2								
VV			420*2 "Prepočítané koeficientom množstva		840,000						
71	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	420,000	6,82	2 864,40	420,00	0,00	2 864,40	0,00
PP			Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
72	K	577134255	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	420,000	6,77	2 843,40	420,00	0,00	2 843,40	0,00
PP			Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm								
D 9							146 615,05				
73	K	911334121	Zvodiadlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsv s výplňou z vodorovných tvčí	m	104,000	213,68	22 222,72	104,00	0,00	22 222,72	0,00
PP			Zvodiadlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tvčí								
74	K	911334411	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	8,000	89,10	712,80	8,00	0,00	712,80	0,00
PP			Ukončenie oceľového zábradlového madla								
75	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu	ks	4,000	35,27	141,08	4,00	0,00	141,08	0,00
PP			Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu								
76	K	916922114	Zaisťovací blok výustenia drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia	m3	0,504	250,00	126,00	0,50	0,00	126,00	0,00
PP			Zaisťovací blok výustenia drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia								
77	K	919726535	Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 20 mm s tesniacim profilom	m	278,000	6,08	1 690,24	278,00	0,00	1 690,24	0,00
PP			Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 20 mm s tesniacim profilom								
VV			96 " styk vozovka rímsa		96,000						
VV			64 " styk prechodová doska a múrik		64,000						
VV			118 " styk vozovka mostný záver/odvodňovač		118,000						
VV			Súčet		278,000						
78	K	931941131	Osadenie dilatáčného mostného záveru povrchového - posun do 100 mm	m	66,760	68,57	4 577,73	66,76	0,00	4 577,73	0,00
PP			Osadenie dilatáčného mostného záveru povrchového - posun do 100 mm								
79	M	437310094702	Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	m	66,760	582,88	38 913,07	66,76	0,00	38 913,07	0,00
PP			Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
80	K	931992121	Výplň dilatáčnych škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	40,000	7,55	302,00	40,00	0,00	302,00	0,00
PP			Výplň dilatáčnych škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm								
VV			8 " dilatáčné škáry		8,000						
VV			32 " škáry pri prechodových doskách		32,000						
VV			Súčet		40,000						
81	K	931994145	Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom do pl. 4,0 cm2	m	100,400	8,32	835,33	100,40	0,00	835,33	0,00
PP			Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom do pl. 4,0 cm2								
82	K	933902021	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	1,00	0,00	1 980,00	0,00
PP			Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m								
83	K	933902091	Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole	ks	6,000	206,25	1 237,50	6,00	0,00	1 237,50	0,00
PP			Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole								
84	K	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	20,63	82,52	4,00	0,00	82,52	0,00
PP			Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
85	M	552410006200	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50	ks	4,000	61,88	247,52	4,00	0,00	247,52	0,00
	PP		Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50								
86	K	936941234	Chránička odvodňovača izolácie v priechniku DN 80 mm	m	6,000	8,84	53,04	6,00	0,00	53,04	0,00
	PP		Chránička odvodňovača izolácie v priechniku DN 80 mm								
87	K	936942123	Osadenie mostnej vpusti	ks	16,000	57,75	924,00	16,00	0,00	924,00	0,00
	PP		Osadenie mostnej vpusti								
88	M	552410004844	Mostný odvodňovač chodníkový DUNAJ typ E1	ks	16,000	712,59	11 401,44	16,00	0,00	11 401,44	0,00
	PP		Mostný odvodňovač chodníkový DUNAJ typ E1								
89	K	936946302	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm	m	10,000	20,00	200,00	10,00	0,00	200,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm								
90	K	936946304	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - páska FeZn 30/4 mm	m	10,000	20,00	200,00	10,00	0,00	200,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - páska FeZn 30/4 mm								
91	K	936946306	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm	m	10,000	15,00	150,00	10,00	0,00	150,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm								
92	K	936946308	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - iskrisko v mieste ložísk	ks	4,000	40,00	160,00	4,00	0,00	160,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - iskrisko v mieste ložísk								
93	K	936946313	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - merací vývod	ks	8,000	30,00	240,00	8,00	0,00	240,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - merací vývod								
94	K	936946315	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - univerzálna svorka	ks	16,000	30,00	480,00	16,00	0,00	480,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - univerzálna svorka								
95	K	936992133	Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mosta z potrubia DN 150, vrátane tvarových kusov, objímok, závesov a ostatného príslušenstva	m	46,000	20,63	948,98	46,00	0,00	948,98	0,00
	PP		Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mosta z potrubia DN 150, vrátane tvarových kusov, objímok, závesov a ostatného príslušenstva								
96	K	936992136	Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mostného záveru z potrubia DN 100, vrátane príslušenstva	m	10,000	16,50	165,00	10,00	0,00	165,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mostného záveru z potrubia DN 100, vrátane príslušenstva								
97	K	938902051	Čistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu (obrokovanie)	m2	420,000	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	PP		Čistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu (obrokovanie)								
98	K	953991421	Osadenie pozorovaného bodu/značky podľa projektu	ks	44,000	80,00	3 520,00	44,00	0,00	3 520,00	0,00
	PP		Osadenie pozorovaného bodu/značky podľa projektu								
	VV		24 " klincová značka K		24,000						
	VV		16 " terčová značka T		16,000						
	VV		4 " čapová značka C		4,000						
	VV		Súčet		44,000						
99	K	953991423	Zriadenie pozorovacieho/vzťažného bodu podľa projektu	ks	3,000	137,00	411,00	3,00	0,00	411,00	0,00
	PP		Zriadenie pozorovacieho/vzťažného bodu podľa projektu								
	VV		2 " pozorovací bod		2,000						
	VV		1 " vzťažný bod		1,000						
	VV		Súčet		3,000						
100	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	327,300	122,93	40 234,99	327,30	0,00	40 234,99	0,00
	PP		Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t								
	VV		12,00 " rímky		12,000						
	VV		54,30 " mostná doska		54,300						
	VV		221,00 " opory a kridla		221,000						
	VV		16,00 " prechodové dosky		16,000						
	VV		15,00 " dobetónávka medzi nosníkmi		15,000						
	VV		9,00 " priečniky		9,000						
	VV		Súčet		327,300						
101	K	963011113	Demontáž mostných nosníkov z betónu predpätého hm. 10-12 t, vrátane narezania škár medzi nosníkmi	ks	10,000	255,75	2 557,50	10,00	0,00	2 557,50	0,00
	PP		Demontáž mostných nosníkov z betónu predpätého hm. 10-12 t, vrátane narezania škár medzi nosníkmi								
102	K	966076141	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	40,000	20,21	808,40	40,00	0,00	808,40	0,00
	PP		Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t								
103	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,01600t	m2	240,000	9,90	2 376,00	240,00	0,00	2 376,00	0,00
	PP		Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,01600t								
104	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	956,950	4,95	4 736,90	956,95	0,00	4 736,90	0,00
	PP		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km								
105	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 612,550	0,19	1 636,38	8 612,55	0,00	1 636,38	0,00
	PP		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km								
	VV		956,95*9 "Prepočítané koeficientom množstva		8 612,550						
106	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	895,520	1,65	1 477,61	895,52	0,00	1 477,61	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
107	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	50,160	1,50	75,24	50,16	0,00	75,24	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
108	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	7,430	5,36	39,82	7,43	0,00	39,82	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné								
109	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	3,840	86,00	330,24	3,84	0,00	330,24	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné								
D PSV		Práce a dodávky PSV					18 106,91				
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					14 393,81				
110	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	659,000	0,77	507,43	659,00	0,00	507,43	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena								
111	M	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	230,650	1,88	433,62	230,65	0,00	433,62	0,00
	PP		Lak asfaltový penetračný								
	VV		659*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		230,650						
112	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	1 318,000	0,91	1 199,38	1 318,00	0,00	1 199,38	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena								
	VV		659*2 "Prepočítané koeficientom množstva		1 318,000						
113	M	246170001336	Lak asfaltový	kg	560,150	1,67	935,45	560,15	0,00	935,45	0,00
	PP		Lak asfaltový								
	VV		659*0,85 "Prepočítané koeficientom množstva		560,150						
114	K	711142115	Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporami - nopová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2	m2	208,000	10,15	2 111,20	208,00	0,00	2 111,20	0,00
	PP		Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporami - nopová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2								
115	K	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom	m2	420,000	2,89	1 213,80	420,00	0,00	1 213,80	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek								
116	K	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	420,000	0,41	172,20	420,00	0,00	172,20	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek								
117	M	245610001800	Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací (0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových živíc	kg	420,000	6,60	2 772,00	420,00	0,00	2 772,00	0,00
	PP		Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací (0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových živíc								
118	K	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	632,000	2,48	1 567,36	632,00	0,00	1 567,36	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek								
	VV		541 " s presahom na prechodovú dosku		541,000						
	VV		35 " prekrytie škár na oporách		35,000						
	VV		56 " ochranná vrstva pod rímsami		56,000						
	VV		Súčet		632,000						
119	M	628340000122	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	726,800	4,79	3 481,37	726,80	0,00	3 481,37	0,00
	PP		Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby								
	VV		632*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		726,800						
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 713,10				
120	K	767995113	Montáž a dodávka materiálu ocelevej konzoly pre IS pod rímsou mosta, vrátane protikorozynej ochrany - podľa VTD zhotoviteľa	kg	140,000	4,50	630,00	140,00	0,00	630,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka materiálu ocelevej konzoly pre IS pod rímsou mosta, vrátane protikorozynej ochrany - podľa VTD zhotoviteľa								
121	K	767995115	Montáž a dodávka materiálu prekrytia zrkadla na oporách z kompozitného materiálu - podľa VTD zhotoviteľa	m2	2,000	145,00	290,00	2,00	0,00	290,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka materiálu prekrytia zrkadla na oporách z kompozitného materiálu - podľa VTD zhotoviteľa								
122	K	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 270,000	0,53	2 793,10	5 270,00	0,00	2 793,10	0,00
	PP		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t								
	VV		2*17*155,0 " 2 ks HEB nosníkov dl. 17 m		5 270,000						
								Spolu		580 768,85	0,00
								DPH		116 153,77	0,00
								Spolu s DPH		696 922,62	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							78 870,28				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 870,28				
D	1		Zemné práce				51 332,82				
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	11,05	66,30	6,00	0,00	66,30	0,00
PP			Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200								
2	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,000	13,70	123,30	9,00	0,00	123,30	0,00
PP			Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500								
3	K	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	6,000	14,90	89,40	6,00	0,00	89,40	0,00
PP			Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500								
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	21,000	6,60	138,60	21,00	0,00	138,60	0,00
PP			Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov								
5	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 035,412	9,49	9 826,06	987,56	47,85	9 371,94	454,12
PP			Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3								
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	517,706	0,84	434,87	493,78	23,93	414,78	20,10
PP			Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1035,412*0,50	517,706							
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	443,748	15,68	6 957,97	423,24	20,51	6 636,41	321,57
PP			Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím								
8	K	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	221,874	2,48	550,25	211,62	10,25	524,82	25,43
PP			Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			443,748*0,50	221,874							
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 710,640	0,01	27,11	2 710,64	0,00	27,11	0,00
PP			Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m								
VV			2007,17 " stoky	2 007,170							
VV			703,47 " prípojky	703,470							
VV			Súčet	2 710,640							
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbkv do 2 m	m2	2 710,640	0,01	27,11	2 710,64	0,00	27,11	0,00
PP			Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m								
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 479,160	2,13	3 150,61	1 410,80	68,36	3 005,00	145,61
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800 " pôvodne	1 410,800							
VV			1479,160-1410,800 " rozdiel	68,360							
VV			Súčet	1 479,160							
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 354,120	0,16	1 656,66	9 875,60	478,52	1 580,10	76,56
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800*7 " pôvodne	9 875,600							
VV			(1479,160-1410,800)*7 " rozdiel	478,520							
VV			Súčet	10 354,120							
13	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 479,160	0,85	1 257,29	1 410,80	68,36	1 199,18	58,11
PP			Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800 " pôvodne	1 410,800							
VV			1479,160-1410,800 " rozdiel	68,360							
VV			Súčet	1 479,160							
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 479,160	0,48	710,00	1 410,80	68,36	677,18	32,81
PP			Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800 " pôvodne	1 410,800							
VV			1479,160-1410,800 " rozdiel	68,360							
VV			Súčet	1 479,160							
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 662,488	0,80	2 129,99	2 539,44	123,05	2 031,55	98,44
PP			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800*1,8 " pôvodne	2 539,440							
VV			(1479,160-1410,800)*1,8 " rozdiel	123,048							
VV			Súčet	2 662,488							
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 013,270	2,64	2 675,03	812,80	200,47	2 145,79	529,24
PP			Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3								
VV			695,81 " stoky	695,810							
VV			116,99 " prípojky	116,990							
VV			Medzisúčet	812,800							
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1013,270-812,800	200,470							
VV			Súčet	1 013,270							
17	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	2 026,540	7,43	15 057,19	1 625,60	400,94	12 078,21	2 978,98
PP			Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			812,800*2 " pôvodne	1 625,600							
VV			(1013,270-812,800)*2 " rozdiel	400,940							
VV			Súčet	2 026,540							
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	252,250	10,73	2 706,64	234,76	17,49	2 518,97	187,67
PP			Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny								
VV			210,72 " stoky	210,720							
VV			24,04 " prípojky	24,040							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	VV		Medzisúččet		234,760						
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru		17,490						
	VV		252,250-234,760		252,250						
	VV		Súčet								
19	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	504,500	7,43	3 748,44	469,52	34,98	3 488,53	259,90
	PP		Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru		469,520						
	VV		234,760*2 " pôvodne		34,980						
	VV		(252,250-234,760)*2 " rozdiel		504,500						
	VV		Súčet								
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 067,29				
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,400	27,23	10,89	0,40	0,00	10,89	0,00
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm								
	VV		0,4 " výustný objekt		0,400						
21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	59,250	27,23	1 613,38	53,86	5,39	1 466,61	146,77
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm								
	VV		44,15 " stoky		44,150						
	VV		9,71 " prípojky		9,710						
	VV		Medzisúččet		53,860						
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
	VV		59,250-53,860		5,390						
	VV		Súčet		59,250						
22	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,800	79,50	302,10	3,80	0,00	302,10	0,00
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15								
	VV		3,80 " podkladná vrstva pod šachty		3,800						
23	K	452311161	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37	m3	1,000	97,02	97,02	1,00	0,00	97,02	0,00
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37								
	VV		1,0 " výustný objekt		1,000						
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,600	7,84	43,90	5,60	0,00	43,90	0,00
	PP		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty								
	VV		5,6 " výustný objekt		5,600						
	D	8	Rúrové vedenie				25 470,17				
25	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	161,770	0,76	122,95	161,77	0,00	122,95	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
26	M	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m	ks	60,000	31,13	1 867,80	60,00	0,00	1 867,80	0,00
	PP		Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m								
	VV		161,77/3 " základné množstvo		53,923						
	VV		6,077 " stratné/technologický odpad cca 10%		6,077						
	VV		Súčet		60,000						
27	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	249,000	0,95	236,55	249,00	0,00	236,55	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
28	M	286140014522	Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	46,000	59,77	2 749,42	46,00	0,00	2 749,42	0,00
	PP		Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		249/6 " Základné množstvo		41,500						
	VV		4,5 " stratné/technologický odpad cca 10%		4,500						
	VV		Súčet		46,000						
29	K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	94,000	1,06	99,64	94,00	0,00	99,64	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
30	M	286140014622	Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	17,000	101,79	1 730,43	17,00	0,00	1 730,43	0,00
	PP		Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		94/6 " základné množstvo		15,667						
	VV		1,333 " stratné/technologický odpad cca 10%		1,333						
	VV		Súčet		17,000						
31	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	83,000	2,17	180,11	83,00	0,00	180,11	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
32	M	286140014722	Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	15,000	178,32	2 674,80	15,00	0,00	2 674,80	0,00
	PP		Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		83/6 " základné množstvo		13,833						
	VV		1,167 " stratné/technologický odpad cca 10%		1,167						
	VV		Súčet		15,000						
33	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	6,000	3,78	22,68	6,00	0,00	22,68	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP kolena DN 200								
34	M	286540053122	Obľúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém	ks	6,000	8,32	49,92	6,00	0,00	49,92	0,00
	PP		Obľúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém								
35	K	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	18,000	41,25	742,50	18,00	0,00	742,50	0,00
	PP		Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie								
36	M	286540099222	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	11,000	87,24	959,64	11,00	0,00	959,64	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém								
37	M	286540099233	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	6,000	87,24	523,44	6,00	0,00	523,44	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém								
38	M	286540099244	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	1,000	87,24	87,24	1,00	0,00	87,24	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém								
39	K	877424227	Montáž kanalizačnej klaky na PP rúru korugovanú DN 500	ks	1,000	28,88	28,88	1,00	0,00	28,88	0,00
	PP		Montáž kanalizačnej klaky na PP rúru korugovanú DN 500								
40	M	422830014377	Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP kanalizačný systém	ks	1,000	2 158,79	2 158,79	1,00	0,00	2 158,79	0,00
	PP		Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP kanalizačný systém								
41	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	161,770	1,49	241,04	161,77	0,00	241,04	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 200								
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	249,000	1,88	468,12	249,00	0,00	468,12	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 300								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
43	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	94,000	2,57	241,58	94,00	0,00	241,58	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 400								
44	K	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	83,000	2,98	247,34	83,00	0,00	247,34	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 500								
45	K	894201124	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	8,849	121,20	1 072,50	8,85	0,00	1 072,50	0,00
	PP		Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37								
	VV		(1,7*2,4-3,14*0,6*0,6)*3,0 " obetónovanie spádiskovej šachty		8,849						
46	K	894502102	Debnenie stien šacht kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	24,600	10,97	269,86	24,60	0,00	269,86	0,00
	PP		Debnenie stien šacht kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné								
	VV		2*(1,7+2,4)*3,0 " obetónovanie spádiskovej šachty		24,600						
47	K	894421112	Zriadenie šacht prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútroštaveniskového presunu materiálu	ks	13,000	82,50	1 072,50	13,00	0,00	1 072,50	0,00
	PP		Zriadenie šacht prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútroštaveniskového presunu materiálu								
	VV		12 " revízna šachta		12,000						
	VV		1 " spádisková šachta		1,000						
	VV		Súčet		13,000						
48	M	592240003022	Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	5,000	23,28	116,40	5,00	0,00	116,40	0,00
	PP		Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm								
49	M	592240003222	Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	4,000	38,05	152,20	4,00	0,00	152,20	0,00
	PP		Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm								
50	M	592240003400	Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	15,000	63,61	954,15	15,00	0,00	954,15	0,00
	PP		Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm								
51	M	592240003700	Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu	ks	13,000	296,00	3 848,00	13,00	0,00	3 848,00	0,00
	PP		Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu								
52	M	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	13,000	40,68	528,84	13,00	0,00	528,84	0,00
	PP		Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm								
53	M	592250000122	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	5,000	5,68	28,40	5,00	0,00	28,40	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm								
54	M	592250000133	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	6,000	6,47	38,82	6,00	0,00	38,82	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm								
55	M	592250000144	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	7,000	7,27	50,89	7,00	0,00	50,89	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm								
56	M	592250000155	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	1,000	8,16	8,16	1,00	0,00	8,16	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm								
57	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	56,000	4,75	266,00	56,00	0,00	266,00	0,00
	PP		Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000								
58	M	592240008422	Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t	ks	13,000	87,45	1 136,85	12,00	1,00	1 049,40	87,45
	PP		Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 10								
	VV		Opravujeme výmeru								
	VV		12+1 " počet kusov		13,000						
59	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	705,324	0,70	493,73	705,32	0,00	493,73	0,00
	PP		Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou								
	VV		1,2*(249,00+94,00+83,00) " stoky, presah fólie 20%		511,200						
	VV		1,2*161,77 " prípojky, presah fólie 20%		194,124						
	VV		Súčet		705,324						
								Spolu		73 447,52	5 422,76
								DPH		14 689,50	1 084,55
								Spolu s DPH		88 137,02	6 507,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	11,05	99,45	9,00	0,00	99,45	0,00
PP Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200											
2	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	6,000	13,70	82,20	6,00	0,00	82,20	0,00
PP Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500											
3	K	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	3,000	14,90	44,70	3,00	0,00	44,70	0,00
PP Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500											
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	111,000	6,60	732,60	111,00	0,00	732,60	0,00
PP Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov											
5	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4 344,389	8,00	34 755,11	4 344,39	0,00	34 755,11	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3											
VV 5128,47*0,70 " stoky 3 589,929											
VV 1077,8*0,70 " prípojky 754,460											
VV Súčet - 70% objemu strojne 4 344,389											
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine.3	m3	2 172,195	0,10	217,22	2 172,20	0,00	217,22	0,00
PP Príplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 4344,389*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva 2 172,195											
7	K	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1 861,881	15,68	29 194,29	1 861,88	0,00	29 194,29	0,00
PP Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 5128,47*0,30 " stoky 1 538,541											
VV 1077,80*0,30 " prípojky 323,340											
VV Súčet - 30% objemu ručne 1 861,881											
8	K	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	930,941	2,48	2 308,73	930,94	0,00	2 308,73	0,00
PP Príplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 1861,881*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva 930,941											
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	13 538,820	0,01	135,39	13 538,82	0,00	135,39	0,00
PP Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m											
VV 8530,32 " stoky 8 530,320											
VV 5008,50 " prípojky 5 008,500											
VV Súčet 13 538,820											
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	13 538,820	0,01	135,39	13 538,82	0,00	135,39	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m											
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 206,270	2,13	13 219,36	6 206,27	0,00	13 219,36	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43 443,890	0,16	6 951,02	43 443,89	0,00	6 951,02	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 6206,27*7 "Prepočítané koeficientom množstva 43 443,890											
13	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	0,85	5 275,33	6 206,27	0,00	5 275,33	0,00
PP Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3											
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	0,48	2 979,01	6 206,27	0,00	2 979,01	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3											
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11 171,286	0,80	8 937,03	11 171,29	0,00	8 937,03	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 6206,27*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva 11 171,286											
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4 386,100	2,64	11 579,30	4 386,10	0,00	11 579,30	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3											
VV 3600,14 " stoky 3 600,140											
VV 785,96" prípojky 785,960											
VV Súčet 4 386,100											
17	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	8 772,200	7,43	65 177,45	8 772,20	0,00	65 177,45	0,00
PP Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 4386,1*2 "Prepočítané koeficientom množstva 8 772,200											
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1 151,280	10,73	12 353,23	1 151,28	0,00	12 353,23	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 970,58 " stoky 970,580											
VV 180,70 " prípojky 180,700											
VV Súčet 1 151,280											
19	M	583410004122	Štrkodrva/štopiesok frakcia 0-22 mm	t	2 302,560	7,43	17 108,02	2 302,56	0,00	17 108,02	0,00
PP Štrkodrva/štopiesok frakcia 0-22 mm											
VV 1151,28*2 "Prepočítané koeficientom množstva 2 302,560											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
D 8 Rúrové vedenie											
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	294,640	27,23	8 023,05	294,64	0,00	8 023,05	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 217,94 " stoky 217,940											
VV 76,70 " prípojky 76,700											
VV Súčet 294,640											
21	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	14,050	79,50	1 116,98	14,05	0,00	1 116,98	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15											
VV 14,05 " podkladná vrstva pod šachty 14,050											
D 8 Rúrové vedenie											
D 8 Rúrové vedenie											
22	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	1 216,000	0,76	924,16	1 216,00	0,00	924,16	0,00
PP Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu											
23	M	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m	ks	450,000	31,13	14 008,50	450,00	0,00	14 008,50	0,00
PP Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
	VV		1216,0/3 " základné množstvo		405,333						
	VV		44,667 " stratné/technologický odpad		44,667						
	VV		Súčet		450,000						
24	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	903,950	0,95	858,75	903,95	0,00	858,75	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
25	M	286140014522	Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	165,000	59,77	9 862,05	165,00	0,00	9 862,05	0,00
	PP		Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		903,95/6 " Základné množstvo		150,658						
	VV		14,342 " stratné/technologický odpad		14,342						
	VV		Súčet		165,000						
26	K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	542,000	1,06	574,52	542,00	0,00	574,52	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
27	M	286140014622	Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	100,000	101,79	10 179,00	100,00	0,00	10 179,00	0,00
	PP		Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		542/6 " základné množstvo		90,333						
	VV		9,667 " stratné/technologický odpad cca		9,667						
	VV		Súčet		100,000						
28	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	479,000	2,17	1 039,43	479,00	0,00	1 039,43	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
29	M	286140014722	Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	88,000	178,32	15 692,16	88,00	0,00	15 692,16	0,00
	PP		Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		479/6 " základné množstvo		79,833						
	VV		8,167 " stratné/technologický odpad		8,167						
	VV		Súčet		88,000						
30	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	15,000	3,78	56,70	15,00	0,00	56,70	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP kolena DN 200								
31	M	286540053122	Obľúk/koleno PP DN 200/45", hladký kanalizačný systém	ks	15,000	8,32	124,80	15,00	0,00	124,80	0,00
	PP		Obľúk/koleno PP DN 200/45", hladký kanalizačný systém								
32	K	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	114,000	41,25	4 702,50	114,00	0,00	4 702,50	0,00
	PP		Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie								
33	M	286540099222	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	55,000	87,24	4 798,20	55,00	0,00	4 798,20	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém								
34	M	286540099233	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	33,000	87,24	2 878,92	22,00	11,00	1 919,28	959,64
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 14								
	VV		Opravujeme výmeru								
	VV		22 " pôvodne		22,000						
	VV		11 " rozdiel		11,000						
	VV		Súčet		33,000						
35	M	286540099244	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	26,000	87,24	2 268,24	26,00	0,00	2 268,24	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém								
36	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1 216,000	1,49	1 811,84	1 216,00	0,00	1 811,84	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 200								
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	903,950	1,88	1 699,43	903,95	0,00	1 699,43	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 300								
38	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	542,000	2,57	1 392,94	542,00	0,00	1 392,94	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 400								
39	K	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	479,000	2,98	1 427,42	479,00	0,00	1 427,42	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 500								
40	K	894421112	Zariadenie šachtí prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	ks	48,000	82,50	3 960,00	48,00	0,00	3 960,00	0,00
	PP		Zariadenie šachtí prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		51" počet revízných šacht pôvodne		51,000						
	VV		48-51 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		48,000						
41	M	592240003022	Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	21,000	23,28	488,88	21,00	0,00	488,88	0,00
	PP		Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		24 " pôvodne		24,000						
	VV		21-24 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		21,000						
42	M	592240003222	Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	19,000	38,05	722,95	19,00	0,00	722,95	0,00
	PP		Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		23 " pôvodne		23,000						
	VV		19-23 " rozdiel		-4,000						
	VV		Súčet		19,000						
43	M	592240003400	Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	37,000	63,61	2 353,57	36,00	1,00	2 289,96	63,61
	PP		Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		36 " pôvodne		36,000						
	VV		37-36 " rozdiel		1,000						
	VV		Súčet		37,000						
44	M	592240003700	Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu	ks	48,000	296,00	14 208,00	48,00	0,00	14 208,00	0,00
	PP		Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		51 " pôvodne		51,000						
	VV		48-51 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		48,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
45	M	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	48,000	40,68	1 952,64	48,00	0,00	1 952,64	0,00
	PP		Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		51 " pôvodne		51,000						
	VV		48-51 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		48,000						
46	M	592250000111	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, hr. 120 mm	ks	3,000	5,16	15,48	3,00	0,00	15,48	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, hr. 120 mm								
47	M	592250000122	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	8,000	5,68	45,44	8,00	0,00	45,44	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		10 " pôvodne		10,000						
	VV		8-10 " rozdiel		-2,000						
	VV		Súčet		8,000						
48	M	592250000133	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	17,000	6,47	109,99	17,00	0,00	109,99	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		19 " pôvodne		19,000						
	VV		17-19 " rozdiel		-2,000						
	VV		Súčet		17,000						
49	M	592250000144	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	39,000	7,27	283,53	34,00	5,00	247,18	36,35
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		34 " pôvodne		34,000						
	VV		39-34 " rozdiel		5,000						
	VV		Súčet		39,000						
50	M	592250000155	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	11,000	8,16	89,76	11,00	0,00	89,76	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		14 " pôvodne		14,000						
	VV		11-14 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		11,000						
51	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	185,000	4,75	878,75	185,00	0,00	878,75	0,00
	PP		Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		215 " pôvodne		215,000						
	VV		185-215 " rozdiel		-30,000						
	VV		Súčet		185,000						
52	M	592240008422	Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t	ks	48,000	87,45	4 197,60	48,00	0,00	4 197,60	0,00
	PP		Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		51 " pôvodne		51,000						
	VV		48-51 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		48,000						
53	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4 026,012	0,70	2 818,21	4 026,01	0,00	2 818,21	0,00
	PP		Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou								
	VV		1,2*(987,60+592,00+497,00) " stoky, presah fólie 20%		2 491,920						
	VV		1,2*1278,41 " prípojky, presah fólie 20%		1 534,092						
	VV		Súčet		4 026,012						
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 485,00				
54	K	971052445	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,40 m2, hrúbka do 300 mm, vrátane odvozu suť	ks	6,000	247,50	1 485,00	6,00	0,00	1 485,00	0,00
	PP		Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,40 m2, hrúbka do 300 mm, vrátane odvozu suť								
	VV		Otvory do jestvujúceho zberača pre zaistenie								
	VV		3 " priemer 600 mm		3,000						
	VV		1 " priemer 500 mm		1,000						
	VV		2 " priemer 500 mm		2,000						
	VV		Súčet		6,000						
Spolu										327 274,62	1 059,60
DPH										65 454,92	211,92
Spolu s DPH										392 729,54	1 271,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné množstvo	Neoprávenné množstvo	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								9 474,21			
D	M	Práce a dodávky M						9 474,21			
D	21-M	Elektromontáže						2 869,65			
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 50A	ks	6,000	3,89	23,34	6,00	0,00	23,34	0,00
PP		Montáž - Poistka gG 50A									
2	M	34521000250	Poistka gG 50A	ks	6,000	1,73	10,38	6,00	0,00	10,38	0,00
PP		Poistka gG 50A									
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE612-00/1 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
PP		Elektromerový rozvádzač RE612-00/1 - komplet montáž a dodávka podľa PD									
4	K	210193257	Elektromerový rozvádzač RE612-00/2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	166,77	166,77	1,00	0,00	166,77	0,00
PP		Elektromerový rozvádzač RE612-00/2 - komplet montáž a dodávka podľa PD									
5	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x25	m	257,000	0,78	200,46	257,00	0,00	200,46	0,00
PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x25									
6	M	341110006102	Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2	m	257,000	8,79	2 259,03	257,00	0,00	2 259,03	0,00
PP		Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2									
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						6 299,30			
7	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	215,000	3,55	763,25	215,00	0,00	763,25	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3									
8	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	42,000	71,42	2 999,64	42,00	0,00	2 999,64	0,00
PP		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky									
9	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 18,90 m3	m	215,000	3,73	801,95	215,00	0,00	801,95	0,00
PP		Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 18,90 m3									
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	215,000	0,40	86,00	215,00	0,00	86,00	0,00
PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm									
11	M	283230008022	Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená	m	215,000	0,08	17,20	215,00	0,00	17,20	0,00
PP		Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená									
12	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	42,000	5,91	248,22	42,00	0,00	248,22	0,00
PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm									
13	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	42,000	4,95	207,90	42,00	0,00	207,90	0,00
PP		Chránička do DN 100, HDPE									
14	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	215,000	1,71	367,65	215,00	0,00	367,65	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3									
15	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	5,000	99,05	495,25	5,00	0,00	495,25	0,00
PP		Štartovacia a koncová jama pre pretlak									
16	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov									
17	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	84,000	0,73	61,32	84,00	0,00	61,32	0,00
PP		Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek									
18	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	84,000	1,51	126,84	84,00	0,00	126,84	0,00
PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny									
D	95-M	Revízie						305,26			
19	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	2,000	152,63	305,26	2,00	0,00	305,26	0,00
PP		Prvá odborná prehliadka a skúška									
</											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							6 767,41				
D		M	Práce a dodávky M				6 767,41				
D		21-M	Elektromontáže				1 266,56				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
PP		Montáž - Poistka gG 25A									
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	5,20	5,20	1,00	0,00	5,20	0,00
PP		Poistka gG 25A									
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
PP		Elektromerový rozvádzač RE613-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD									
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,59	153,40	260,00	0,00	153,40	0,00
PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x10									
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	3,44	894,40	260,00	0,00	894,40	0,00
PP		Kábel medený CYKY 4x10 mm2									
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 348,22				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	230,000	3,55	816,50	230,00	0,00	816,50	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3									
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatahnutím chráničky	m	30,000	71,42	2 142,60	30,00	0,00	2 142,60	0,00
PP		Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatahnutím chráničky									
8	K	460420025	Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 20.20 m3	m	230,000	3,73	857,90	230,00	0,00	857,90	0,00
PP		Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 20.20 m3									
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	230,000	0,40	92,00	230,00	0,00	92,00	0,00
PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm									
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	230,000	0,08	18,40	230,00	0,00	18,40	0,00
PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená									
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	5,91	177,30	30,00	0,00	177,30	0,00
PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm									
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	30,000	4,95	148,50	30,00	0,00	148,50	0,00
PP		Chránička do DN 100, HDPE									
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	230,000	1,71	393,30	230,00	0,00	393,30	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3									
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	99,05	396,20	4,00	0,00	396,20	0,00
PP		Štartovacia a koncová jama pre pretlak									
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov									
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	81,000	0,73	59,13	81,00	0,00	59,13	0,00
PP		Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek									
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	81,000	1,51	122,31	81,00	0,00	122,31	0,00
PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny									
D		95-M	Revízie				152,63				
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP		Prvá odborná prehliadka a skúška									
								Spolu		6 767,41	0,00
								DPH		1 353,48	0,00
								Spolu s DPH		8 120,89	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							4 828,65				
D	M		Práce a dodávky M				4 828,65				
D	21-M		Elektromontáže				805,61				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
	PP		Montáž - Poistka gG 25A								
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	5,20	5,20	1,00	0,00	5,20	0,00
	PP		Poistka gG 25A								
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-01 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	300,83	300,83	1,00	0,00	300,83	0,00
	PP		Elektromerový rozvádzač RE613-01 - komplet montáž a dodávka podľa PD								
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	123,000	0,59	72,57	123,00	0,00	72,57	0,00
	PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x10								
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	123,000	3,44	423,12	123,00	0,00	423,12	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 4x10 mm2								
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 870,41				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	93,000	3,55	330,15	93,00	0,00	330,15	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	30,000	71,42	2 142,60	30,00	0,00	2 142,60	0,00
	PP		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky								
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,20 m3	m	93,000	3,73	346,89	93,00	0,00	346,89	0,00
	PP		Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,20 m3								
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	93,000	0,40	37,20	93,00	0,00	37,20	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	93,000	0,08	7,44	93,00	0,00	7,44	0,00
	PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	5,91	177,30	30,00	0,00	177,30	0,00
	PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm								
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	30,000	4,95	148,50	30,00	0,00	148,50	0,00
	PP		Chránička do DN 100, HDPE								
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	93,000	1,71	159,03	93,00	0,00	159,03	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	99,05	396,20	4,00	0,00	396,20	0,00
	PP		Štartovacia a koncová jama pre pretlak								
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	3,300	15,51	51,18	3,30	0,00	51,18	0,00
	PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	33,000	0,73	24,09	33,00	0,00	24,09	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	33,000	1,51	49,83	33,00	0,00	49,83	0,00
	PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D	95-M		Revízie				152,63				
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
	PP		Prvá odborná prehliadka a skúška								
Spolu										4 828,65	0,00
DPH										965,73	0,00
Spolu s DPH										5 794,38	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								2 893,56			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53,63				
D	3		Zvislé a kompleté konštrukcie				53,63				
1	K	310238488	Vyspravenie muríva okolo rozvádzača R0220-521001 Levočská 5	kpl	1,000	53,63	53,63	1,00	0,00	53,63	0,00
PP Vyspravenie muríva okolo rozvádzača R0220-521001 Levočská 5											
D	M		Práce a dodávky M				2 839,93				
D	21-M		Elektromontáže				2 070,44				
2	K	210101506	Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2)	ks	2,000	49,15	98,30	2,00	0,00	98,30	0,00
PP Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2)											
3	M	345820001044	Spojka káblová 1 kV, priama 150 - 240 mm2	ks	2,000	37,13	74,26	2,00	0,00	74,26	0,00
PP Spojka káblová 1 kV, priama 150 - 240 mm2											
4	K	210140759	Montáž skratovej prepojky	ks	6,000	1,30	7,80	6,00	0,00	7,80	0,00
PP Montáž skratovej prepojky											
5	M	345210005944	Skratová prepojka veľkosť 2	ks	6,000	6,86	41,16	6,00	0,00	41,16	0,00
PP Skratová prepojka veľkosť 2											
6	K	210193357	Rozvádzač SRN2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	851,00	851,00	1,00	0,00	851,00	0,00
PP Rozvádzač SRN2 - komplet montáž a dodávka podľa PD											
7	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	66,000	2,89	190,74	66,00	0,00	190,74	0,00
PP Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240											
8	M	341110034605	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	66,000	12,23	807,18	66,00	0,00	807,18	0,00
PP Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2											
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				356,99				
9	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	33,000	3,55	117,15	33,00	0,00	117,15	0,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
10	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,80 m3	m	33,000	3,73	123,09	33,00	0,00	123,09	0,00
PP Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,80 m3											
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	33,000	0,40	13,20	33,00	0,00	13,20	0,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
12	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	33,000	0,08	2,64	33,00	0,00	2,64	0,00
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	33,000	1,71	56,43	33,00	0,00	56,43	0,00
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
14	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	15,51	18,61	1,20	0,00	18,61	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
15	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	11,550	0,73	8,43	11,55	0,00	8,43	0,00
PP Osiatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek											
16	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,550	1,51	17,44	11,55	0,00	17,44	0,00
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
D	95-M		Revízie				412,50				
17	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	412,50	412,50	1,00	0,00	412,50	0,00
PP Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia											
										2 893,56	0,00
										578,71	0,00
										3 472,27	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								5 825,63			
D HSV Práce a dodávky HSV								70,35			
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie								70,35			
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	35,000	1,02	35,70	35,00	0,00	35,70	0,00
PP			Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE								
2	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	35,000	0,99	34,65	35,00	0,00	34,65	0,00
PP			Chránička DN 50, HDPE								
D M Práce a dodávky M								5 755,28			
D 21-M Elektromontáže								2 186,68			
3	K	210193258	Rozvádzač KE 74 - dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	61,88	61,88	1,00	0,00	61,88	0,00
PP			Rozvádzač KE 74 - dozbrojenie podľa PD								
4	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	320,000	0,78	249,60	320,00	0,00	249,60	0,00
PP			Montáž - Kábel medený CYKY 4x16								
5	M	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	320,000	5,86	1 875,20	320,00	0,00	1 875,20	0,00
PP			Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2								
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								3 415,97			
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	320,000	3,55	1 136,00	320,00	0,00	1 136,00	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 28,00 m3	m	320,000	3,73	1 193,60	320,00	0,00	1 193,60	0,00
PP			Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 28,00 m3								
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	285,000	0,40	114,00	285,00	0,00	114,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
9	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	285,000	0,08	22,80	285,00	0,00	22,80	0,00
PP			Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
10	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	320,000	1,71	547,20	320,00	0,00	547,20	0,00
PP			Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,500	15,51	178,37	11,50	0,00	178,37	0,00
PP			Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
12	K	460620006	Osatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	100,000	0,73	73,00	100,00	0,00	73,00	0,00
PP			Osatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	100,000	1,51	151,00	100,00	0,00	151,00	0,00
PP			Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D 95-M Revízie								152,63			
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP			Prvá odborná prehliadka a skúška								
								Spolu		5 825,63	0,00
								DPH		1 165,13	0,00
								Spolu s DPH		6 990,76	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							7 447,79				
D M Práce a dodávky M							7 447,79				
D 21-M Elektromontáže							1 263,09				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
PP Montáž - Poistka gG 40A											
2	M	345210000240	Poistka gG 25A	ks	1,000	1,73	1,73	1,00	0,00	1,73	0,00
PP Poistka gG 25A											
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
PP Elektromerový rozvádzač RE613-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD											
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,59	153,40	260,00	0,00	153,40	0,00
PP Montáž - Kábel medený CYKY 4x10											
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	3,44	894,40	260,00	0,00	894,40	0,00
PP Kábel medený CYKY 4x10 mm2											
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							6 032,07				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	260,000	3,55	923,00	260,00	0,00	923,00	0,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatahnutím chráničky	m	36,000	71,42	2 571,12	36,00	0,00	2 571,12	0,00
PP Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatahnutím chráničky											
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 22.80 m3	m	260,000	3,73	969,80	260,00	0,00	969,80	0,00
PP Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 22.80 m3											
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	224,000	0,40	89,60	224,00	0,00	89,60	0,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	224,000	0,08	17,92	224,00	0,00	17,92	0,00
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
11	K	460510111	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	36,000	5,91	212,76	36,00	0,00	212,76	0,00
PP Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm											
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	36,000	4,95	178,20	36,00	0,00	178,20	0,00
PP Chránička do DN 100, HDPE											
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	260,000	1,71	444,60	260,00	0,00	444,60	0,00
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	3,000	99,05	297,15	3,00	0,00	297,15	0,00
PP Štartovacia a koncová jama pre pretlak											
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	91,000	0,73	66,43	91,00	0,00	66,43	0,00
PP Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek											
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	91,000	1,51	137,41	91,00	0,00	137,41	0,00
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
D 95-M Revízie							152,63				
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP Prvá odborná prehliadka a skúška											
							Spolu			7 447,79	0,00
							DPH			1 489,56	0,00
							Spolu s DPH			8 937,35	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
										818,53	
D	M		Práce a dodávky M				818,53				
D	21-M		Elektromontáže				339,66				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
PP			Montáž - Poistka gG 25A								
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	5,20	5,20	1,00	0,00	5,20	0,00
PP			Poistka gG 25A								
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
PP			Elektromerový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD								
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	30,000	0,59	17,70	30,00	0,00	17,70	0,00
PP			Montáž - Kábel medený CYKY 4x10								
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	30,000	3,44	103,20	30,00	0,00	103,20	0,00
PP			Kábel medený CYKY 4x10 mm2								
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				326,24				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	3,55	106,50	30,00	0,00	106,50	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 2,60 m3	m	30,000	3,73	111,90	30,00	0,00	111,90	0,00
PP			Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 2,60 m3								
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,40	12,00	30,00	0,00	12,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
9	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	30,000	0,08	2,40	30,00	0,00	2,40	0,00
PP			Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	1,71	51,30	30,00	0,00	51,30	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	15,51	18,61	1,20	0,00	18,61	0,00
PP			Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
12	K	460620006	Osatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	10,500	0,73	7,67	10,50	0,00	7,67	0,00
PP			Osatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,500	1,51	15,86	10,50	0,00	15,86	0,00
PP			Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D	95-M		Revízie				152,63				
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP			Prvá odborná prehliadka a skúška								
										818,53	0,00
										163,71	0,00
										982,24	0,00

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							4 054,68				
D	M		Práce a dodávky M				4 054,68				
D	21-M		Elektromontáže				533,66				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
	PP		Montáž - Poistka gG 40A								
2	M	345210000240	Poistka gG 40A	ks	1,000	1,73	1,73	1,00	0,00	1,73	0,00
	PP		Poistka gG 40A								
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
	PP		Elektromerový rozvádzač RE613-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD								
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	79,000	0,59	46,61	79,00	0,00	46,61	0,00
	PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x10								
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	79,000	3,44	271,76	79,00	0,00	271,76	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 4x10 mm2								
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 368,39				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	48,000	3,55	170,40	48,00	0,00	170,40	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	31,000	71,42	2 214,02	31,00	0,00	2 214,02	0,00
	PP		Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky								
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 4,20 m3	m	48,000	3,73	179,04	48,00	0,00	179,04	0,00
	PP		Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 4,20 m3								
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	48,000	0,40	19,20	48,00	0,00	19,20	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	48,000	0,08	3,84	48,00	0,00	3,84	0,00
	PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	31,000	5,91	183,21	31,00	0,00	183,21	0,00
	PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm								
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	31,000	4,95	153,45	31,00	0,00	153,45	0,00
	PP		Chránička do DN 100, HDPE								
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	48,000	1,71	82,08	48,00	0,00	82,08	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	3,000	99,05	297,15	3,00	0,00	297,15	0,00
	PP		Štartovacia a koncová jama pre pretlak								
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,800	15,51	27,92	1,80	0,00	27,92	0,00
	PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	17,000	0,73	12,41	17,00	0,00	12,41	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,000	1,51	25,67	17,00	0,00	25,67	0,00
	PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D	95-M		Revízie				152,63				
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
	PP		Prvá odborná prehliadka a skúška								
							Spolu			4 054,68	0,00
							DPH			810,94	0,00
							Spolu s DPH			4 865,62	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								6 264,99			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94,47				
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				94,47				
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	47,000	1,02	47,94	47,00	0,00	47,94	0,00
PP			Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE								
2	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	47,000	0,99	46,53	47,00	0,00	46,53	0,00
PP			Chránička DN 50, HDPE								
D	M		Práce a dodávky M				6 170,52				
D	21-M		Elektromontáže				2 352,68				
3	K	210193258	Rozvádzač KE 76 - dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	61,88	61,88	1,00	0,00	61,88	0,00
PP			Rozvádzač KE 76 - dozbrojenie podľa PD								
4	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	345,000	0,78	269,10	345,00	0,00	269,10	0,00
PP			Montáž - Kábel medený CYKY 4x16								
5	M	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	345,000	5,86	2 021,70	345,00	0,00	2 021,70	0,00
PP			Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2								
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 665,21				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokel v zemine triedy 3	m	345,000	3,55	1 224,75	345,00	0,00	1 224,75	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokel v zemine triedy 3								
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 30,00 m3	m	345,000	3,73	1 286,85	345,00	0,00	1 286,85	0,00
PP			Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 30,00 m3								
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	345,000	0,40	138,00	345,00	0,00	138,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
9	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	345,000	0,08	27,60	345,00	0,00	27,60	0,00
PP			Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
10	K	460560163	Ručný zásep káblovej ryhy so zžutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokel v zemine tr. 3	m	345,000	1,71	589,95	345,00	0,00	589,95	0,00
PP			Ručný zásep káblovej ryhy so zžutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokel v zemine tr. 3								
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,500	15,51	162,86	10,50	0,00	162,86	0,00
PP			Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
12	K	460620006	Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	105,000	0,73	76,65	105,00	0,00	76,65	0,00
PP			Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek								
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	105,000	1,51	158,55	105,00	0,00	158,55	0,00
PP			Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D	95-M		Revízie				152,63				
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP			Prvá odborná prehliadka a skúška								

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								331 551,00			
D HSV Práce a dodávky HSV								20 575,05			
D 2 Zakladanie								17 821,35			
1	K	275313829	Betónovanie základových pátiok stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 168 ks	m3	215,000	82,89	17 821,35	215,00	0,00	17 821,35	0,00
PP Betónovanie základových pátiok stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 168 ks											
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie								2 753,70			
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 370,000	1,02	1 397,40	1 370,00	0,00	1 397,40	0,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	1 370,000	0,99	1 356,30	1 370,00	0,00	1 356,30	0,00
PP Chránička DN 50, HDPE											
D M Práce a dodávky M								310 975,95			
D 21-M Elektromontáže								243 896,14			
4	K	210191581	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL1 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	5 454,59	5 454,59	1,00	0,00	5 454,59	0,00
PP Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL1 - montáž a dodávka komplet podľa PD											
5	K	210191582	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL2 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	5 454,59	5 454,59	1,00	0,00	5 454,59	0,00
PP Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL2 - montáž a dodávka komplet podľa PD											
6	K	210201810	Montáž a zapojenie svetidla uličného, LED	ks	247,000	17,13	4 231,11	247,00	0,00	4 231,11	0,00
PP Montáž a zapojenie svetidla uličného, LED											
7	M	348370001610	Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - hlavné osvetlenie	ks	162,000	204,19	33 078,78	162,00	0,00	33 078,78	0,00
PP Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - hlavné osvetlenie											
8	M	348370001620	Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie priechodov	ks	55,000	293,12	16 121,60	55,00	0,00	16 121,60	0,00
PP Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie priechodov											
9	M	348370001630	Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie chodníkov	ks	55,000	202,37	11 130,35	30,00	25,00	6 071,10	5 059,25
PP Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie chodníkov											
VV Pôvodné množstvo 30 kusov											
VV Podľa vysvetlenie SPč.2, odpoveď na otázku č.11											
VV 30+25 " oprava množstva											
10	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku/svetidlo	ks	122,000	11,51	1 404,22	122,00	0,00	1 404,22	0,00
PP Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku/svetidlo											
11	M	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku/svetidlo	ks	122,000	24,75	3 019,50	122,00	0,00	3 019,50	0,00
PP Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku/svetidlo											
12	K	210201881	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky/svetidlá	ks	78,000	12,62	984,36	78,00	0,00	984,36	0,00
PP Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky/svetidlá											
13	M	348370005000	Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky/svetidlá	ks	78,000	28,88	2 252,64	78,00	0,00	2 252,64	0,00
PP Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky/svetidlá											
14	K	210201882	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky/svetidlá	ks	1,000	13,74	13,74	1,00	0,00	13,74	0,00
PP Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky/svetidlá											
15	M	348370005100	Svorkovnica stožiarová NTB 3 pre 3 poistky/svetidlá	ks	1,000	34,65	34,65	1,00	0,00	34,65	0,00
PP Svorkovnica stožiarová NTB 3 pre 3 poistky/svetidlá											
16	K	210204031	Montáž - Osvetľovací stožiar - hlavné osvetlenie	ks	88,000	54,19	4 768,72	88,00	0,00	4 768,72	0,00
PP Montáž - Osvetľovací stožiar - hlavné osvetlenie											
17	M	316740000233	Stožiar osvetľovací pre hlavné osvetlenie, výška 9 m	ks	88,000	344,44	30 310,72	88,00	0,00	30 310,72	0,00
PP Stožiar osvetľovací pre hlavné osvetlenie, výška 9 m											
18	K	210204032	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie priechodov	ks	50,000	51,98	2 599,00	50,00	0,00	2 599,00	0,00
PP Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie priechodov											
19	M	316740000144	Stožiar osvetľovací pre osvetlenie priechodov, výška 7,5 m	ks	50,000	288,75	14 437,50	50,00	0,00	14 437,50	0,00
PP Stožiar osvetľovací pre osvetlenie priechodov, výška 7,5 m											
20	K	210204033	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie chodníkov	ks	30,000	51,98	1 559,40	30,00	0,00	1 559,40	0,00
PP Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie chodníkov											
21	M	316740000155	Stožiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 7,5 m	ks	30,000	185,63	5 568,90	30,00	0,00	5 568,90	0,00
PP Stožiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 7,5 m											
22	K	210204174	Montáž - Výložník jednoramenný	ks	122,000	27,45	3 348,90	122,00	0,00	3 348,90	0,00
PP Montáž - Výložník jednoramenný											
23	M	316770001311	Výložník jednoramenný, vyloženie 0,5 m - na stožiar osvetlenia chodníkov	ks	30,000	44,55	1 336,50	30,00	0,00	1 336,50	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 0,5 m - na stožiar osvetlenia chodníkov											
24	M	316770001312	Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	15,000	49,50	742,50	15,00	0,00	742,50	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia											
25	M	316770001313	Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na trakčný stĺp	ks	27,000	142,56	3 849,12	27,00	0,00	3 849,12	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na trakčný stĺp											
26	M	316770001314	Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	44,000	63,94	2 813,36	44,00	0,00	2 813,36	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov											
27	M	316770001315	Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na trakčný stĺp	ks	5,000	89,10	445,50	5,00	0,00	445,50	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na trakčný stĺp											
28	M	316770001316	Výložník jednoramenný, vyloženie 3,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	1,000	75,24	75,24	1,00	0,00	75,24	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 3,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov											
29	K	210204176	Montáž - Výložník dvojramenný	ks	78,000	31,94	2 491,32	78,00	0,00	2 491,32	0,00
PP Montáž - Výložník dvojramenný											
30	M	316770002811	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	71,000	63,94	4 539,74	71,00	0,00	4 539,74	0,00
PP Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia											
31	M	316770002812	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na strakčný stĺp	ks	1,000	142,56	142,56	1,00	0,00	142,56	0,00
PP Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na strakčný stĺp											
32	M	316770002814	Výložník dvojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	1,000	61,38	61,38	1,00	0,00	61,38	0,00
PP Výložník dvojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia											
33	M	316770002816	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	5,000	161,37	806,85	5,00	0,00	806,85	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia prechodov								
34	K	210204178	Montáž - Výložník trojramenný	ks	1,000	38,76	38,76	1,00	0,00	38,76	0,00
	PP		Montáž - Výložník trojramenný								
35	M	316770002511	Výložník trojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	1,000	79,37	79,37	1,00	0,00	79,37	0,00
	PP		Výložník trojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia								
36	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	4 729,000	1,48	6 998,92	4 729,00	0,00	6 998,92	0,00
	PP		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov								
37	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	4 454,718	1,23	5 479,30	4 454,72	0,00	5 479,30	0,00
	PP		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm								
38	K	210800186	Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5	m	2 285,000	0,30	685,50	2 285,00	0,00	685,50	0,00
	PP		Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5								
39	M	341110000700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	2 285,000	0,43	982,55	2 285,00	0,00	982,55	0,00
	PP		Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2								
40	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	9 350,000	0,78	7 293,00	9 350,00	0,00	7 293,00	0,00
	PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x25								
41	M	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	9 350,000	5,86	54 791,00	9 350,00	0,00	54 791,00	0,00
	PP		Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2								
100	K	210962069.P	Demontáž stožiaru osvetľovacieho oceľového do 10 m vrátane výzbroje, výložníkov, svetidiel a likvidácie demontovaných hmôt	ks	40,000	111,76	4 470,40	0,00	40,00	0,00	4 470,40
	PP		Demontáž stožiaru osvetľovacieho oceľového do 10 m vrátane výzbroje, výložníkov, svetidiel a likvidácie demontovaných hmôt								
	VV		Položka doplnená podľa vysvetlenia SPč.2 , odpovede na otázky č. 1 a č. 11								
	VV		40 " kusov		40,000						
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				59 654,81				
42	K	460050003	Jama pre stožiar dĺžky 6-8 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	80,000	31,62	2 529,60	80,00	0,00	2 529,60	0,00
	PP		Jama pre stožiar dĺžky 6-8 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3								
43	K	460050013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	88,000	41,88	3 685,44	88,00	0,00	3 685,44	0,00
	PP		Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3								
44	K	460200163	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	4 729,000	3,55	16 787,95	4 729,00	0,00	16 787,95	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
45	K	460420025	Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 166,00 m3	m	4 729,000	3,73	17 639,17	4 729,00	0,00	17 639,17	0,00
	PP		Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 166,00 m3								
46	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	4 500,000	0,40	1 800,00	4 500,00	0,00	1 800,00	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
47	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	4 500,000	0,08	360,00	4 500,00	0,00	360,00	0,00
	PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
48	K	460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	4 729,000	1,71	8 086,59	4 729,00	0,00	8 086,59	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
49	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	381,000	15,51	5 909,31	381,00	0,00	5 909,31	0,00
	PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
50	K	460620006	Osatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	490,000	0,73	357,70	490,00	0,00	357,70	0,00
	PP		Osatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
51	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1 655,000	1,51	2 499,05	1 655,00	0,00	2 499,05	0,00
	PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
	D	95-M	Revízie				7 425,00				
52	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	2,000	3 712,50	7 425,00	2,00	0,00	7 425,00	0,00
	PP		Prvá odborná prehliadka a skúška								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								151 127,48			
D HSV Práce a dodávky HSV								22 039,12			
D 1 Zemné práce								3 251,96			
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	234,000	2,30	538,20	234,00	0,00	538,20	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm. -0,50000t											
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	234,000	2,58	603,72	234,00	0,00	603,72	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m. -0,40000t											
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	234,000	5,75	1 345,50	234,00	0,00	1 345,50	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t											
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m2	234,000	1,80	421,20	234,00	0,00	421,20	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	258,150	1,33	343,34	258,15	0,00	343,34	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D 4 Vodorovné konštrukcie								159,30			
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	20,500	4,01	82,21	20,50	0,00	82,21	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	20,500	2,27	46,54	20,50	0,00	46,54	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	20,500	1,49	30,55	20,50	0,00	30,55	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy											
D 5 Komunikácie								7 105,81			
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	167,300	1,25	209,13	167,30	0,00	209,13	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	20,500	17,63	361,42	20,50	0,00	361,42	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	305,604	1,44	440,07	305,60	0,00	440,07	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km											
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	916,812	0,87	797,63	916,81	0,00	797,63	0,00
PP Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 305,604*3 "Prepočítané koeficientom množstva											
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	305,604	15,00	4 584,06	305,60	0,00	4 584,06	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	20,910	6,55	136,96	20,91	0,00	136,96	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 20,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	25,820	13,88	358,38	25,82	0,00	358,38	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	33,460	6,52	218,16	33,46	0,00	218,16	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								11 333,10			
17	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 976,24	5 976,24	1,00	0,00	5 976,24	0,00
PP Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m											
18	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	319,68	639,36	2,00	0,00	639,36	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12											
19	K	9131411112	Portál CSS PRS-0212 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	4 181,00	4 181,00	1,00	0,00	4 181,00	0,00
PP Portál CSS PRS-0212 /13m/ - osadenie, montáž											
20	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	268,25	536,50	2,00	0,00	536,50	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž											
D 99 Presun hmôt HSV								188,95			
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	66,299	1,84	121,99	66,30	0,00	121,99	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
22	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	66,299	1,01	66,96	66,30	0,00	66,96	0,00
PP Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení								21 263,15			
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálikva voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	190,000	1,72	326,80	190,00	0,00	326,80	0,00
PP Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálikva voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	450,000	1,08	486,00	450,00	0,00	486,00	0,00
PP Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tváric) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	160,000	1,36	217,60	160,00	0,00	217,60	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tváric) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5											
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tváric) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	188,000	1,38	259,44	188,00	0,00	259,44	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tváric) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19	m	93,000	1,42	132,06	93,00	0,00	132,06	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19								
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30	m	15,000	1,44	21,60	15,00	0,00	21,60	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30								
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	1 125,000	0,78	877,50	1 125,00	0,00	877,50	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5								
30	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	1 185,000	0,80	948,00	1 185,00	0,00	948,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12								
31	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	645,000	0,80	516,00	645,00	0,00	516,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
32	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	1 115,000	0,83	925,45	1 115,00	0,00	925,45	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19								
33	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	45,000	0,84	37,80	45,00	0,00	37,80	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24								
34	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	68,000	1,11	75,48	68,00	0,00	75,48	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
35	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinitie štítika páskou PVC	KUS	60,000	2,31	138,60	60,00	0,00	138,60	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinitie štítika páskou PVC								
36	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	7,000	3,02	21,14	7,00	0,00	21,14	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
37	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	30,000	1,67	50,10	30,00	0,00	50,10	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
38	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	11,000	8,79	96,69	11,00	0,00	96,69	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
39	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	708,000	4,01	2 839,08	708,00	0,00	2 839,08	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
40	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	114,35	114,35	1,00	0,00	114,35	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
41	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	40,000	4,50	180,00	40,00	0,00	180,00	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
42	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	5,000	5,41	27,05	5,00	0,00	27,05	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
43	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	5,000	11,43	57,15	5,00	0,00	57,15	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
44	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	14,45	57,80	4,00	0,00	57,80	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
45	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	17,54	35,08	2,00	0,00	35,08	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
46	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	5,000	9,12	45,60	5,00	0,00	45,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
47	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	5,000	18,16	90,80	5,00	0,00	90,80	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
48	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	20,89	83,56	4,00	0,00	83,56	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
49	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	26,69	53,38	2,00	0,00	53,38	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
50	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovvej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	6,66	39,96	6,00	0,00	39,96	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovvej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
51	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	7,000	4,54	31,78	7,00	0,00	31,78	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
52	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	5,21	62,52	12,00	0,00	62,52	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
53	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	9,40	94,00	10,00	0,00	94,00	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
54	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	13,36	106,88	8,00	0,00	106,88	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								
55	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	16,61	66,44	4,00	0,00	66,44	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	1,000	4,73	4,73	1,00	0,00	4,73	0,00
	PP		Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
57	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	10,000	7,08	70,80	10,00	0,00	70,80	0,00
	PP		Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
58	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	5,000	135,74	678,70	5,00	0,00	678,70	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme								
59	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	206,06	618,18	3,00	0,00	618,18	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
60	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	41,35	124,05	3,00	0,00	124,05	0,00
	PP		Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
61	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	2,000	33,68	67,36	2,00	0,00	67,36	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
62	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	12,000	38,73	464,76	12,00	0,00	464,76	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
63	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	27,94	55,88	2,00	0,00	55,88	0,00
	PP		Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru								
64	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	45,12	451,20	10,00	0,00	451,20	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
65	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	32,50	65,00	2,00	0,00	65,00	0,00
	PP		Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru								
66	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	8,000	60,33	482,64	8,00	0,00	482,64	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
67	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	43,47	86,94	2,00	0,00	86,94	0,00
	PP		Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
68	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	1,000	35,77	35,77	1,00	0,00	35,77	0,00
	PP		Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
69	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre električku	ks	1,000	25,96	25,96	1,00	0,00	25,96	0,00
	PP		Demontáž návěstidla pre električku								
70	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	58,25	349,50	6,00	0,00	349,50	0,00
	PP		Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
71	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	21,97	175,76	8,00	0,00	175,76	0,00
	PP		Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
72	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	1,000	356,13	356,13	1,00	0,00	356,13	0,00
	PP		Montáž detektora - zosilovač signálu								
73	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	7,000	59,66	417,62	7,00	0,00	417,62	0,00
	PP		Montáž kábelového stojana KSL-1								
74	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	7,000	226,63	1 586,41	7,00	0,00	1 586,41	0,00
	PP		Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
75	K	220960163	Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	100,000	3,24	324,00	100,00	0,00	324,00	0,00
	PP		Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
76	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	199,03	199,03	1,00	0,00	199,03	0,00
	PP		Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
77	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	87,67	87,67	1,00	0,00	87,67	0,00
	PP		Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
78	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	582,80	582,80	1,00	0,00	582,80	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
79	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	37,89	37,89	1,00	0,00	37,89	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
80	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	11,000	84,49	929,39	11,00	0,00	929,39	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
81	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	10,000	42,91	429,10	10,00	0,00	429,10	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
82	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	11,000	59,31	652,41	11,00	0,00	652,41	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
83	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	113,90	455,60	4,00	0,00	455,60	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
84	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	163,29	326,58	2,00	0,00	326,58	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
85	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	79,64	477,84	6,00	0,00	477,84	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu								
86	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	57,63	57,63	1,00	0,00	57,63	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
87	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	46,53	46,53	1,00	0,00	46,53	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								
88	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola	ks	1,000	20,52	20,52	1,00	0,00	20,52	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
89	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	28,32	28,32	1,00	0,00	28,32	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
90	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	78,000	1,94	151,32	78,00	0,00	151,32	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
91	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	14,000	24,61	344,54	14,00	0,00	344,54	0,00
	PP		Montáž nosiča návestidla na výložník								
92	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	34,000	8,22	279,48	34,00	0,00	279,48	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
93	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	2,000	231,25	462,50	2,00	0,00	462,50	0,00
	PP		Demontáž stožiaru CSS výložníkového								
94	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	2,000	37,00	74,00	2,00	0,00	74,00	0,00
	PP		Demontáž výložníka CSS zo stožiaru								
95	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	17,58	35,16	2,00	0,00	35,16	0,00
	PP		Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
96	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	13,88	27,76	2,00	0,00	27,76	0,00
	PP		Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D	M		Práce a dodávky M				36 087,20				
D	21-M		Elektromontáže				9 630,40				
97	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	60,000	1,68	100,80	60,00	0,00	100,80	0,00
	PP		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
98	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	60,000	10,27	616,20	60,00	0,00	616,20	0,00
	PP		Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ								
99	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	268,000	0,63	168,84	268,00	0,00	168,84	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
100	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	526,000	0,32	168,32	526,00	0,00	168,32	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
101	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	3,21	19,26	6,00	0,00	19,26	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
102	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	6,000	4,09	24,54	6,00	0,00	24,54	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
103	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	5,000	6,61	33,05	5,00	0,00	33,05	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
104	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	8,72	34,88	4,00	0,00	34,88	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
105	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	9,31	18,62	2,00	0,00	18,62	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
106	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	13,000	1,56	20,28	13,00	0,00	20,28	0,00
	PP		Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
107	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	12,000	0,66	7,92	12,00	0,00	7,92	0,00
	PP		Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"								
108	K	210251313	Ukoľajnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	1,000	351,94	351,94	1,00	0,00	351,94	0,00
	PP		Ukoľajnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
109	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	410,000	1,39	569,90	410,00	0,00	569,90	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
110	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	1 125,000	0,59	663,75	1 125,00	0,00	663,75	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
111	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	1 185,000	0,84	995,40	1 185,00	0,00	995,40	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
112	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	1 115,000	0,91	1 014,65	1 115,00	0,00	1 014,65	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
113	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	45,000	1,04	46,80	45,00	0,00	46,80	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
114	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,04	5,20	5,00	0,00	5,20	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
115	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 554,00	1 554,00	1,00	0,00	1 554,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
116	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	455,10	455,10	1,00	0,00	455,10	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
117	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	32,38	485,70	15,00	0,00	485,70	0,00
	PP		Revízie								
118	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	23,13	925,20	40,00	0,00	925,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
119	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	9,71	242,75	25,00	0,00	242,75	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
120	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	14,89	297,80	20,00	0,00	297,80	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
121	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	32,38	809,50	25,00	0,00	809,50	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				26 456,80				
122	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	46,800	129,50	6 060,60	46,80	0,00	6 060,60	0,00
	PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
123	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,600	601,25	360,75	0,60	0,00	360,75	0,00
	PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
124	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	3,630	19,87	72,13	3,63	0,00	72,13	0,00
	PP		Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
125	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč čer.p vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	11,000	55,26	607,86	11,00	0,00	607,86	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
126	K	460070403	Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	7,000	52,68	368,76	7,00	0,00	368,76	0,00
	PP		Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr.3								
127	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložníkový na základovom ráme	KUS	3,000	109,16	327,48	3,00	0,00	327,48	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložníkový na základovom ráme								
128	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	267,09	534,18	2,00	0,00	534,18	0,00
	PP		Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
129	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	5,000	64,35	321,75	5,00	0,00	321,75	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
130	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	11,000	87,88	966,68	11,00	0,00	966,68	0,00
	PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
131	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	9,40	65,80	7,00	0,00	65,80	0,00
	PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
132	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	46,800	13,94	652,39	46,80	0,00	652,39	0,00
	PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
133	K	460200133	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	69,000	6,48	447,12	69,00	0,00	447,12	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
134	K	460200243	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	468,000	5,30	2 480,40	468,00	0,00	2 480,40	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
136	K	460200884	Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	10,000	35,76	357,60	10,00	0,00	357,60	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4								
137	K	460200885	Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	22,000	73,52	1 617,44	22,00	0,00	1 617,44	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5								
138	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živícnom kryte vozovky	M	100,000	4,47	447,00	100,00	0,00	447,00	0,00
	PP		Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živícnom kryte vozovky								
139	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	M	161,000	2,50	402,50	161,00	0,00	402,50	0,00
	PP		Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy								
140	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	38,000	8,79	334,02	38,00	0,00	334,02	0,00
	PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
141	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	537,000	0,45	241,65	537,00	0,00	241,65	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm								
142	K	460510131	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	107,000	6,62	708,34	107,00	0,00	708,34	0,00
	PP		Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
143	K	460560133	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	69,000	1,47	101,43	69,00	0,00	101,43	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
144	K	460560243	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	468,000	2,49	1 165,32	468,00	0,00	1 165,32	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
146	K	460560884	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	10,000	8,00	80,00	10,00	0,00	80,00	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4								
147	K	460560885	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	22,000	9,43	207,46	22,00	0,00	207,46	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5								
148	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	167,300	0,58	97,03	167,30	0,00	97,03	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,								
149	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	4,100	120,25	493,03	4,10	0,00	493,03	0,00
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
150	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	32,38	518,08	16,00	0,00	518,08	0,00
	PP		Vodná zábrana								
151	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	107,000	60,00	6 420,00	107,00	0,00	6 420,00	0,00
	PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D	OST		Ostatné				71 738,01				
D	A		DODÁVKY CSS				64 368,56				
152	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	5,09	25,96	5,10	0,00	25,96	0,00
	PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
153	M	MCS0S815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	1,000	508,75	508,75	1,00	0,00	508,75	0,00
	PP		Detektor - zosilovač signálu								
154	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	1,000	34,23	34,23	1,00	0,00	34,23	0,00
	PP		Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
155	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	1,000	543,90	543,90	1,00	0,00	543,90	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
156	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	33,830	34,33	1 161,38	33,83	0,00	1 161,38	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
157	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	5,000	32,19	160,95	5,00	0,00	160,95	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
158	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	12,000	225,33	2 703,96	12,00	0,00	2 703,96	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
159	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	317,28	3 172,80	10,00	0,00	3 172,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
160	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	8,000	362,60	2 900,80	8,00	0,00	2 900,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
161	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radica/	ks	6,000	543,90	3 263,40	6,00	0,00	3 263,40	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radica/								
162	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	3,000	42,18	126,54	3,00	0,00	126,54	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
163	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	3,000	348,54	1 045,62	3,00	0,00	1 045,62	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
164	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	39,000	1,39	54,21	39,00	0,00	54,21	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
165	M	34506860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	10,000	25,16	251,60	10,00	0,00	251,60	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
166	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,56	28,00	50,00	0,00	28,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
167	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	20,000	39,31	786,20	20,00	0,00	786,20	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek								
168	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	11,000	101,75	1 119,25	11,00	0,00	1 119,25	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
169	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	1 254,600	0,56	702,58	1 254,60	0,00	702,58	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		1230*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 254,600						
170	M	MCSS0151R	Základ pod radieč 2L	ks	1,000	305,25	305,25	1,00	0,00	305,25	0,00
	PP		Základ pod radieč 2L								
171	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	14,000	76,59	1 072,26	14,00	0,00	1 072,26	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
172	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	78,000	28,55	2 226,90	78,00	0,00	2 226,90	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
173	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	418,200	0,60	250,92	418,20	0,00	250,92	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		410*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		418,200						
174	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	459,000	3,15	1 445,85	459,00	0,00	1 445,85	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		450*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		459,000						
175	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	722,160	1,11	801,60	722,16	0,00	801,60	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		708*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		722,160						
176	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	335,580	0,68	228,19	335,58	0,00	228,19	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		329*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		335,580						
177	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	29,000	1,71	49,59	29,00	0,00	49,59	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
178	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	161,000	6,01	967,61	161,00	0,00	967,61	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
179	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	40,000	0,93	37,20	40,00	0,00	37,20	0,00
	PP		Svorka SP-1								
180	M	283002000R	Fólia červená v m	M	547,740	0,09	49,30	547,74	0,00	49,30	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		537*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		547,740						
181	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	7,000	312,65	2 188,55	7,00	0,00	2 188,55	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
182	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	5,000	267,51	1 337,55	5,00	0,00	1 337,55	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
183	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	693,75	5 550,00	8,00	0,00	5 550,00	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
184	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	979,200	6,08	5 953,54	979,20	0,00	5 953,54	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2								
	VV		960*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		979,200						
185	M	341110003100	Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2	m	158,100	3,11	491,69	158,10	0,00	491,69	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2								
	VV		155*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		158,100						
186	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	45,900	4,01	184,06	45,90	0,00	184,06	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		45*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		45,900						
187	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	147,900	0,81	119,80	147,90	0,00	119,80	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		145*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		147,900						
188	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	122,400	2,07	253,37	122,40	0,00	253,37	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		120*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		122,400						
189	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	999,600	1,30	1 299,48	999,60	0,00	1 299,48	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2								
	VV		980*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		999,600						
190	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	1 086,300	3,83	4 160,53	1 086,30	0,00	4 160,53	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2								
	VV		1065*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 086,300						
191	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,78	29,48	5,10	0,00	29,48	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
192	M	MCSS0150R	RADIC CSS - 2 križovatkové časti, koordinácia, 15 sign.skupín, 7 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	15 447,50	15 447,50	1,00	0,00	15 447,50	0,00
	PP		RADIC CSS - 2 križovatkové časti, koordinácia, 15 sign.skupín, 7 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
193	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 6,0m	ks	3,000	351,87	1 055,61	3,00	0,00	1 055,61	0,00
	PP		Výložník CSS 6,0m								
194	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač bez symbolu LED	ks	1,000	136,30	136,30	1,00	0,00	136,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač bez symbolu LED								
195	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	1,000	136,30	136,30	1,00	0,00	136,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				7 369,45				
196	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	915,75	915,75	1,00	0,00	915,75	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
197	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	643,59	1 930,76	3,00	0,00	1 930,76	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	VV		Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								
	VV		3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY CSS		3,000						
198	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	305,604	14,80	4 522,94	305,60	0,00	4 522,94	0,00
	PP		Poplatok za skládku								
								Spolu		151 127,48	0,00
								DPH		30 225,50	0,00
								Spolu s DPH		181 352,98	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								129 096,04			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 970,02				
D		1	Zemné práce				529,97				
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,500	2,05	99,43	48,50	0,00	99,43	0,00
PP											
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	48,500	2,30	111,55	48,50	0,00	111,55	0,00
PP											
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,500	5,13	248,81	48,50	0,00	248,81	0,00
PP											
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm -0,18100t	m2	26,000	1,61	41,86	26,00	0,00	41,86	0,00
PP											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,800	1,19	28,32	23,80	0,00	28,32	0,00
PP											
D		4	Vodorovné konštrukcie				169,79				
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	3,58	87,71	24,50	0,00	87,71	0,00
PP											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	2,02	49,49	24,50	0,00	49,49	0,00
PP											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	24,500	1,33	32,59	24,50	0,00	32,59	0,00
PP											
D		5	Komunikácie				1 788,84				
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	23,800	1,11	26,42	23,80	0,00	26,42	0,00
PP											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	24,500	15,72	385,14	24,50	0,00	385,14	0,00
PP											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	59,269	1,29	76,46	59,27	0,00	76,46	0,00
PP											
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	177,807	0,78	138,69	177,81	0,00	138,69	0,00
PP											
VV		Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km				177,807					
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	59,269	15,00	889,04	59,27	0,00	889,04	0,00
PP											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	24,990	6,55	163,68	24,99	0,00	163,68	0,00
PP											
VV		Dlažba zámková hr. 6 cm				24,990					
VV		24,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva									
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	6,600	12,38	81,71	6,60	0,00	81,71	0,00
PP											
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	4,760	5,82	27,70	4,76	0,00	27,70	0,00
PP											
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 345,62				
17	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
PP											
18	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	1,000	6 962,67	6 962,67	1,00	0,00	6 962,67	0,00
PP											
19	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
PP											
20	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	356,40	712,80	2,00	0,00	712,80	0,00
PP											
21	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
PP											
22	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
PP											
23	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	4 034,25	4 034,25	1,00	0,00	4 034,25	0,00
PP											
24	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	264,00	528,00	2,00	0,00	528,00	0,00
PP											
D		99	Presun hmôt HSV				135,80				
25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	53,464	1,64	87,68	53,46	0,00	87,68	0,00
PP											
26	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	53,464	0,90	48,12	53,46	0,00	48,12	0,00
PP											
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				17 729,99				
27	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	154,000	1,53	235,62	154,00	0,00	235,62	0,00
PP											
28	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1.3 mm	M	545,000	0,97	528,65	545,00	0,00	528,65	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žľabu v.r.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
29	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	154,000	1,21	186,34	154,00	0,00	186,34	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5								
30	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	182,000	1,23	223,86	182,00	0,00	223,86	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12								
31	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	162,000	1,27	205,74	162,00	0,00	205,74	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19								
32	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	17,000	1,29	21,93	17,00	0,00	21,93	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30								
33	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	430,000	0,69	296,70	430,00	0,00	296,70	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5								
34	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	220,000	0,71	156,20	220,00	0,00	156,20	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7								
35	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	155,000	0,71	110,05	155,00	0,00	110,05	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
36	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp	m	154,000	0,71	109,34	154,00	0,00	109,34	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp								
37	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	300,000	0,74	222,00	300,00	0,00	222,00	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
38	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	30,000	0,75	22,50	30,00	0,00	22,50	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24								
39	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	48,000	0,99	47,52	48,00	0,00	47,52	0,00
PP			Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
40	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinutie štítika páskou PVC	KUS	76,000	2,06	156,56	76,00	0,00	156,56	0,00
PP			Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinutie štítika páskou PVC								
41	K	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3	pár	12,000	2,69	32,28	12,00	0,00	32,28	0,00
PP			Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3								
42	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.r.vypracovania meracieho protokolu	KUS	40,000	1,49	59,60	40,00	0,00	59,60	0,00
PP			Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.r.vypracovania meracieho protokolu								
43	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.r.záznamu do protokolu	KUS	15,000	7,84	117,60	15,00	0,00	117,60	0,00
PP			Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.r.záznamu do protokolu								
44	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	195,000	3,58	698,10	195,00	0,00	698,10	0,00
PP			Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
45	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
PP			Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
46	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	43,000	4,01	172,43	43,00	0,00	172,43	0,00
PP			Zemniaca svorka SP1 - montáž								
47	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	6,000	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
PP			Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2								
48	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	10,20	81,60	8,00	0,00	81,60	0,00
PP			Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm								
49	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	12,89	64,45	5,00	0,00	64,45	0,00
PP			Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm								
50	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	1,000	15,64	15,64	1,00	0,00	15,64	0,00
PP			Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm								
51	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
PP			Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm								
52	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	16,19	129,52	8,00	0,00	129,52	0,00
PP			Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm								
53	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	18,63	93,15	5,00	0,00	93,15	0,00
PP			Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm								
54	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	1,000	23,80	23,80	1,00	0,00	23,80	0,00
PP			Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm								
55	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
PP			Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET ftp								
56	K	220300421	Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru	KUS	12,000	4,05	48,60	12,00	0,00	48,60	0,00
PP			Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru								
57	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
58	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	8,38	134,08	16,00	0,00	134,08	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
59	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	11,91	119,10	10,00	0,00	119,10	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								
60	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	2,000	14,82	29,64	2,00	0,00	29,64	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
61	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
PP			Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
62	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
PP			Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
63	K	220960002	Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	8,000	121,07	968,56	8,00	0,00	968,56	0,00
PP			Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme								
64	K	220960003	Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000	183,79	367,58	2,00	0,00	367,58	0,00
PP			Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
65	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000	36,88	73,76	2,00	0,00	73,76	0,00
PP			Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
66	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	3,000	30,04	90,12	3,00	0,00	90,12	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
67	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	12,000	34,54	414,48	12,00	0,00	414,48	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
68	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
PP			Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara								
69	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	11,000	40,24	442,64	11,00	0,00	442,64	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
70	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	28,98	57,96	2,00	0,00	57,96	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara								
71	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	9,000	53,81	484,29	9,00	0,00	484,29	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
72	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	38,77	77,54	2,00	0,00	77,54	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
73	K	220960071	Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
PP			Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
74	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
PP			Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
75	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
PP			Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry								
76	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	1,000	317,63	317,63	1,00	0,00	317,63	0,00
PP			Montáž detektora - zosilovač signálu								
77	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	12,000	53,21	638,52	12,00	0,00	638,52	0,00
PP			Montáž kábelového stojana KSL-1								
78	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	12,000	202,13	2 425,56	12,00	0,00	2 425,56	0,00
PP			Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
79	K	220960163	Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	185,000	2,89	534,65	185,00	0,00	534,65	0,00
PP			Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
80	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
PP			Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
81	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
PP			Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
82	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
83	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
PP			Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
84	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	12,000	75,36	904,32	12,00	0,00	904,32	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
85	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	38,27	459,24	12,00	0,00	459,24	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
86	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	14,000	52,90	740,60	14,00	0,00	740,60	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
87	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	5,000	101,59	507,95	5,00	0,00	507,95	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
88	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	1,000	145,64	145,64	1,00	0,00	145,64	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
89	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu	KUS	6,000	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu								
90	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
91	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								
92	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								
93	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
94	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	88,000	1,73	152,24	88,00	0,00	152,24	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
95	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	15,000	21,95	329,25	15,00	0,00	329,25	0,00
	PP		Montáž nosiča návestidla na výložník								
96	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
97	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	2,000	206,25	412,50	2,00	0,00	412,50	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS výložníkového								
98	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	2,000	33,00	66,00	2,00	0,00	66,00	0,00
	PP		Demontáž výložníka CSS zo stožiara								
99	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	15,68	31,36	2,00	0,00	31,36	0,00
	PP		Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
100	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
	PP		Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D M Práce a dodávky M							28 628,38				
D 21-M Elektromontáže							8 570,94				
101	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
	PP		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
102	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
	PP		Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ								
103	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	312,000	0,56	174,72	312,00	0,00	174,72	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
104	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	627,000	0,29	181,83	627,00	0,00	181,83	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
105	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
106	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	3,65	14,60	4,00	0,00	14,60	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
107	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	5,90	23,60	4,00	0,00	23,60	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
108	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	7,78	38,90	5,00	0,00	38,90	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
109	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	1,000	8,31	8,31	1,00	0,00	8,31	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
110	K	210100301	Pripílatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	18,000	1,39	25,02	18,00	0,00	25,02	0,00
	PP		Pripílatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
111	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	15,000	0,59	8,85	15,00	0,00	8,85	0,00
	PP		Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"								
112	K	210251313	Ukolojnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	4,000	313,90	1 255,60	4,00	0,00	1 255,60	0,00
	PP		Ukolojnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
113	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	795,000	1,24	985,80	795,00	0,00	985,80	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
114	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	430,000	0,53	227,90	430,00	0,00	227,90	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
115	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	220,000	0,53	116,60	220,00	0,00	116,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5								
116	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	155,000	0,75	116,25	155,00	0,00	116,25	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
117	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	300,000	0,81	243,00	300,00	0,00	243,00	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
118	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	30,000	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
119	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
120	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
121	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	399,30	399,30	1,00	0,00	399,30	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
122	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
	PP		Revízie								
123	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
124	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
125	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
126	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP		Skúšobná prevádzka									
D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					20 057,44			
127	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	9,700	115,50	1 120,35	9,70	0,00	1 120,35	0,00
PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3									
128	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,200	536,25	107,25	0,20	0,00	107,25	0,00
PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty									
129	K	460030006	Sňatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	3,570	17,72	63,26	3,57	0,00	63,26	0,00
PP		Sňatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm									
130	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	21,000	49,29	1 035,09	21,00	0,00	1 035,09	0,00
PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4									
131	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	12,000	46,98	563,76	12,00	0,00	563,76	0,00
PP		Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3									
132	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	2,000	97,36	194,72	2,00	0,00	194,72	0,00
PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme									
133	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
PP		Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky									
134	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	57,40	459,20	8,00	0,00	459,20	0,00
PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3									
135	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	21,000	78,38	1 645,98	21,00	0,00	1 645,98	0,00
PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia									
136	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	12,000	8,38	100,56	12,00	0,00	100,56	0,00
PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4									
137	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	3,570	12,43	44,38	3,57	0,00	44,38	0,00
PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4									
138	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	68,000	5,78	393,04	68,00	0,00	393,04	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3									
139	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	97,000	5,30	514,10	97,00	0,00	514,10	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3									
141	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	12,000	31,89	382,68	12,00	0,00	382,68	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4									
142	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	6,000	65,57	393,42	6,00	0,00	393,42	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5									
143	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	185,000	3,98	736,30	185,00	0,00	736,30	0,00
PP		Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky									
144	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanáliku alebo tváricovej trasy	M	190,000	2,23	423,70	190,00	0,00	423,70	0,00
PP		Zatiahnutie lana do kanáliku alebo tváricovej trasy									
145	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	43,000	7,84	337,12	43,00	0,00	337,12	0,00
PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter									
146	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	165,000	0,40	66,00	165,00	0,00	66,00	0,00
PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm									
147	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	130,000	5,91	768,30	130,00	0,00	768,30	0,00
PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm									
148	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	68,000	1,31	89,08	68,00	0,00	89,08	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3									
149	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	97,000	2,22	215,34	97,00	0,00	215,34	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3									
151	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	12,000	7,14	85,68	12,00	0,00	85,68	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4									
152	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	6,000	8,41	50,46	6,00	0,00	50,46	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5									
153	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	23,800	0,52	12,38	23,80	0,00	12,38	0,00
PP		Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,									
154	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	9,700	107,25	1 040,33	9,70	0,00	1 040,33	0,00
PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom									
155	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
PP		Vodná zábrana									
156	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	130,000	60,00	7 800,00	130,00	0,00	7 800,00	0,00
PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené									
D		OST	Ostatné					57 767,65			
D		A	DODÁVKY CSS					54 532,87			
157	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1									
VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva									
158	M	MCS0S815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	1,000	453,75	453,75	1,00	0,00	453,75	0,00
PP		Detektor - zosilovač signálu									
159	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
PP		Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
160	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	9,000	323,40	2 910,60	9,00	0,00	2 910,60	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
161	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	3,000	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
162	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	11,880	30,62	363,77	11,88	0,00	363,77	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
163	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	8,000	28,71	229,68	8,00	0,00	229,68	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
164	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	12,000	200,97	2 411,64	12,00	0,00	2 411,64	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
165	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	11,000	282,98	3 112,78	11,00	0,00	3 112,78	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
166	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/	ks	6,000	485,10	2 910,60	6,00	0,00	2 910,60	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/								
167	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000	37,62	75,24	2,00	0,00	75,24	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
168	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000	310,86	621,72	2,00	0,00	621,72	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
169	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	44,000	1,24	54,56	44,00	0,00	54,56	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
170	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	22,44	314,16	14,00	0,00	314,16	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
171	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
172	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	37,000	35,06	1 297,22	37,00	0,00	1 297,22	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek								
173	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	21,000	90,75	1 905,75	21,00	0,00	1 905,75	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
174	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	438,600	0,50	219,30	438,60	0,00	219,30	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		430*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		438,600						
175	M	MCSS0151R	Základ pod radíč 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radíč 2L								
176	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	15,000	68,31	1 024,65	15,00	0,00	1 024,65	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
177	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	88,000	25,47	2 241,36	88,00	0,00	2 241,36	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
178	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	810,900	0,54	437,89	810,90	0,00	437,89	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		795*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		810,900						
179	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	555,900	2,81	1 562,08	555,90	0,00	1 562,08	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		545*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		555,900						
180	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	198,900	0,99	196,91	198,90	0,00	196,91	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		198,900						
181	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	348,840	0,60	209,30	348,84	0,00	209,30	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		342*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		348,840						
182	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	34,000	1,53	52,02	34,00	0,00	52,02	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
183	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	158,000	5,36	846,88	158,00	0,00	846,88	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
184	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	43,000	0,83	35,69	43,00	0,00	35,69	0,00
	PP		Svorka SP-1								
185	M	283002000R	Fólia červená v m	M	168,300	0,08	13,46	168,30	0,00	13,46	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		165*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		168,300						
186	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	12,000	278,85	3 346,20	12,00	0,00	3 346,20	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
187	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	8,000	238,59	1 908,72	8,00	0,00	1 908,72	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
188	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
189	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	198,900	3,50	696,15	198,90	0,00	696,15	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		198,900						
190	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	107,100	5,42	580,48	107,10	0,00	580,48	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2								
	VV		105*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		107,100						
191	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	30,600	3,57	109,24	30,60	0,00	109,24	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		30*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		30,600						
192	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	321,300	0,73	234,55	321,30	0,00	234,55	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		315*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		321,300						
193	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	158,100	1,85	292,49	158,10	0,00	292,49	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		155*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		158,100						
194	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	117,300	1,16	136,07	117,30	0,00	136,07	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2								
	VV		115*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		117,300						
195	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	224,400	1,05	235,62	224,40	0,00	235,62	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		220*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		224,400						
196	M	341110002800	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2	m	158,100	1,86	294,07	158,10	0,00	294,07	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2								
	VV		155*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		158,100						
197	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
198	M	MCSS0150R	RADÍČ CSS - koordinácia, 19 sign.skupín, 12 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	15 427,50	15 427,50	1,00	0,00	15 427,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			RADIČ CSS - koordinácia, 19 sign.skupín, 12 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
199	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	301,95	301,95	1,00	0,00	301,95	0,00
PP			Výložník CSS 5,5 m								
200	M	MATCSS38R.5	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
PP			Výložník CSS 5,0 m								
201	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	1,000	121,56	121,56	1,00	0,00	121,56	0,00
PP			Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
202	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
PP			Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
D VRN			VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					3 234,78			
203	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
PP			Vytýčenie inžinierskych sietí								
204	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	545,23	1 635,68	3,00	0,00	1 635,68	0,00
PP			Dopravné náklady								
VV			Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
VV			Doplníme množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								
VV			3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY CSS								
			3,000								
205	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	59,269	13,20	782,35	59,27	0,00	782,35	0,00
PP			Poplatok za skládku								
							Spolu			129 096,04	0,00
							DPH			25 819,21	0,00
							Spolu s DPH			154 915,25	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								140 766,78			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 924,21				
D		1	Zemné práce				427,18				
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	36,500	2,05	74,83	36,50	0,00	74,83	0,00
PP											
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	36,500	2,30	83,95	36,50	0,00	83,95	0,00
PP											
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,500	5,13	187,25	36,50	0,00	187,25	0,00
PP											
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	16,000	1,61	25,76	16,00	0,00	25,76	0,00
PP											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,550	1,19	55,39	46,55	0,00	55,39	0,00
PP											
D		4	Vodorovné konštrukcie				167,79				
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	3,58	87,71	24,50	0,00	87,71	0,00
PP											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	2,02	49,49	24,50	0,00	49,49	0,00
PP											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	23,000	1,33	30,59	23,00	0,00	30,59	0,00
PP											
D		5	Komunikácie				1 542,00				
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	46,560	1,11	51,68	46,56	0,00	51,68	0,00
PP											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	23,000	15,72	361,56	23,00	0,00	361,56	0,00
PP											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	43,959	1,29	56,71	43,96	0,00	56,71	0,00
PP											
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	131,877	0,78	102,86	131,88	0,00	102,86	0,00
PP											
VV		Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km			43,959*3	"Prepočítané koeficientom množstva		131,877			
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	43,959	15,00	659,39	43,96	0,00	659,39	0,00
PP											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	23,460	6,55	153,66	23,46	0,00	153,66	0,00
PP											
VV		Dlažba zámková hr. 6 cm			23*1,02	"Prepočítané koeficientom množstva		23,460	23,46	0,00	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	8,240	12,38	102,01	8,24	0,00	102,01	0,00
PP											
16	M	0057212100	Trávové semeno parková zmes	kg	9,300	5,82	54,13	9,30	0,00	54,13	0,00
PP											
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 657,70				
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 16 m	ks	2,000	6 553,80	13 107,60	2,00	0,00	13 107,60	0,00
PP											
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	4,000	356,40	1 425,60	4,00	0,00	1 425,60	0,00
PP											
19	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /16m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	4 034,25	8 068,50	2,00	0,00	8 068,50	0,00
PP											
20	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	264,00	1 056,00	4,00	0,00	1 056,00	0,00
PP											
D		99	Presun hmôt HSV				129,54				
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	51,003	1,64	83,64	51,00	0,00	83,64	0,00
PP											
22	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	51,003	0,90	45,90	51,00	0,00	45,90	0,00
PP											
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				21 640,88				
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	511,000	1,53	781,83	511,00	0,00	781,83	0,00
PP											
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	980,000	0,97	950,60	980,00	0,00	950,60	0,00
PP											
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	181,000	1,21	219,01	181,00	0,00	219,01	0,00
PP											
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	215,000	1,23	264,45	215,00	0,00	264,45	0,00
PP											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návěstných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19	m	44,000	1,27	55,88	44,00	0,00	55,88	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návěstných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19								
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návěstných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30	m	94,000	1,29	121,26	94,00	0,00	121,26	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návěstných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30								
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	455,000	0,69	313,95	455,00	0,00	313,95	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5								
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	45,000	0,71	31,95	45,00	0,00	31,95	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7								
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	435,000	0,71	308,85	435,00	0,00	308,85	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12								
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	455,000	0,71	323,05	455,00	0,00	323,05	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	200,000	0,74	148,00	200,00	0,00	148,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19								
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	30,000	0,75	22,50	30,00	0,00	22,50	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24								
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	40,000	0,99	39,60	40,00	0,00	39,60	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	42,000	2,06	86,52	42,00	0,00	86,52	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	14,000	2,69	37,66	14,00	0,00	37,66	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	1,49	62,58	42,00	0,00	62,58	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	15,000	7,84	117,60	15,00	0,00	117,60	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	201,000	3,58	719,58	201,00	0,00	719,58	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	52,000	4,01	208,52	52,00	0,00	208,52	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
43	K	220300001	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	6,000	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
44	K	220300003	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	10,20	71,40	7,00	0,00	71,40	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
45	K	220300004	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	3,000	12,89	38,67	3,00	0,00	38,67	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
46	K	220300005	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	4,000	15,64	62,56	4,00	0,00	62,56	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
47	K	220300041	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
48	K	220300043	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	16,19	113,33	7,00	0,00	113,33	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
49	K	220300044	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	3,000	18,63	55,89	3,00	0,00	55,89	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
50	K	220300045	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	4,000	23,80	95,20	4,00	0,00	95,20	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	14,000	4,05	56,70	14,00	0,00	56,70	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
53	K	220300621	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
54	K	220300623	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
55	K	220300624	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	11,91	71,46	6,00	0,00	71,46	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K	220300625	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	14,82	118,56	8,00	0,00	118,56	0,00
PP			Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
PP			Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
PP			Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
59	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	8,000	121,07	968,56	8,00	0,00	968,56	0,00
PP			Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme								
60	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000	183,79	367,58	2,00	0,00	367,58	0,00
PP			Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000	36,88	73,76	2,00	0,00	73,76	0,00
PP			Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	16,000	34,54	552,64	16,00	0,00	552,64	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
64	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiaru	KUS	3,000	24,92	74,76	3,00	0,00	74,76	0,00
PP			Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiaru								
65	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	6,000	24,92	149,52	6,00	0,00	149,52	0,00
PP			Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru								
66	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	40,24	402,40	10,00	0,00	402,40	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
67	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	5,000	28,98	144,90	5,00	0,00	144,90	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru								
68	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
69	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	5,000	38,77	193,85	5,00	0,00	193,85	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
70	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	2,000	31,90	63,80	2,00	0,00	63,80	0,00
PP			Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
71	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
PP			Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
72	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	12,000	19,59	235,08	12,00	0,00	235,08	0,00
PP			Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
73	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	14,000	53,21	744,94	14,00	0,00	744,94	0,00
PP			Montáž kábelového stojana KSL-1								
74	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	14,000	202,13	2 829,82	14,00	0,00	2 829,82	0,00
PP			Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
75	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	222,000	2,89	641,58	222,00	0,00	641,58	0,00
PP			Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
76	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
PP			Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
77	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
PP			Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
78	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
79	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
PP			Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
80	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	13,000	75,36	979,68	13,00	0,00	979,68	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
81	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	14,000	38,27	535,78	14,00	0,00	535,78	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
82	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	13,000	52,90	687,70	13,00	0,00	687,70	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
83	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	3,000	101,59	304,77	3,00	0,00	304,77	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
84	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	4,000	145,64	582,56	4,00	0,00	582,56	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
85	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fťp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fťp vr. merania izolačného stavu								
86	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
87	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
PP			Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								
88	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
PP			Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
89	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
90	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	96,000	1,73	166,08	96,00	0,00	166,08	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
91	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	16,000	21,95	351,20	16,00	0,00	351,20	0,00
	PP		Montáž nosiča návestidla na výložník								
92	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
93	K	744719003	Demontáž stožiara CSS sadového	ks	4,000	198,00	792,00	4,00	0,00	792,00	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS sadového								
94	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	4,000	206,25	825,00	4,00	0,00	825,00	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS výložníkového								
95	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	4,000	33,00	132,00	4,00	0,00	132,00	0,00
	PP		Demontáž výložníka CSS zo stožiara								
96	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	8,000	15,68	125,44	8,00	0,00	125,44	0,00
	PP		Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
97	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
	PP		Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D M			Práce a dodávky M				32 182,12				
D 21-M			Elektromontáže				9 091,52				
98	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex"- uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
	PP		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
99	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
	PP		Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'								
100	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	361,000	0,56	202,16	361,00	0,00	202,16	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2								
101	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	713,000	0,29	206,77	713,00	0,00	206,77	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
102	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
103	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	3,65	3,65	1,00	0,00	3,65	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
104	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	6,000	5,90	35,40	6,00	0,00	35,40	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
105	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	3,000	7,78	23,34	3,00	0,00	23,34	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
106	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	4,000	8,31	33,24	4,00	0,00	33,24	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2								
107	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,39	27,80	20,00	0,00	27,80	0,00
	PP		Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
108	K	210220010	Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"	ks	15,000	0,59	8,85	15,00	0,00	8,85	0,00
	PP		Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"								
109	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
	PP		Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
110	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	885,000	1,24	1 097,40	885,00	0,00	1 097,40	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
111	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1.5/2.5	m	455,000	0,53	241,15	455,00	0,00	241,15	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1.5/2.5								
112	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1.5/1.5	m	45,000	0,53	23,85	45,00	0,00	23,85	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1.5/1.5								
113	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1.5/2.5	m	435,000	0,75	326,25	435,00	0,00	326,25	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1.5/2.5								
114	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1.5/4	m	200,000	0,81	162,00	200,00	0,00	162,00	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1.5/4								
115	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1.5/6	m	30,000	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1.5/6								
116	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
117	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
118	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	379,50	379,50	1,00	0,00	379,50	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
119	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
	PP		Revízie								
120	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
121	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
122	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
123	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				23 090,60				
124	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	7,300	115,50	843,15	7,30	0,00	843,15	0,00
	PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
125	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,200	536,25	107,25	0,20	0,00	107,25	0,00
	PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
126	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	6,980	17,72	123,69	6,98	0,00	123,69	0,00
	PP		Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
127	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	28,000	49,29	1 380,12	28,00	0,00	1 380,12	0,00
	PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
128	K	460070403	Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	14,000	46,98	657,72	14,00	0,00	657,72	0,00
	PP		Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr.3								
129	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	2,000	97,36	194,72	2,00	0,00	194,72	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme								
130	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
	PP		Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
131	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	57,40	459,20	8,00	0,00	459,20	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
132	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	28,000	78,38	2 194,64	28,00	0,00	2 194,64	0,00
	PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
133	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	14,000	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
	PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
134	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	6,980	12,43	86,76	6,98	0,00	86,76	0,00
	PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
135	K	460200133	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	133,000	5,78	768,74	133,00	0,00	768,74	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
136	K	460200243	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	73,000	5,30	386,90	73,00	0,00	386,90	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
138	K	460200884	Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	18,000	31,89	574,02	18,00	0,00	574,02	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4								
139	K	460200885	Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	M	14,000	65,57	917,98	14,00	0,00	917,98	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5								
140	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živčnom kryte vozovky	M	222,000	3,98	883,56	222,00	0,00	883,56	0,00
	PP		Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živčnom kryte vozovky								
141	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	M	214,000	2,23	477,22	214,00	0,00	477,22	0,00
	PP		Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy								
142	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	52,000	7,84	407,68	52,00	0,00	407,68	0,00
	PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
143	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	206,000	0,40	82,40	206,00	0,00	82,40	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm								
144	K	460510131	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	146,000	5,91	862,86	146,00	0,00	862,86	0,00
	PP		Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
145	K	460560133	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	133,000	1,31	174,23	133,00	0,00	174,23	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
146	K	460560243	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	73,000	2,22	162,06	73,00	0,00	162,06	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
148	K	460560884	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	18,000	7,14	128,52	18,00	0,00	128,52	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4								
149	K	460560885	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 5	M	14,000	8,41	117,74	14,00	0,00	117,74	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 5								
150	K	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	46,600	0,52	24,23	46,60	0,00	24,23	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávny semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek								
151	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	7,300	107,25	782,93	7,30	0,00	782,93	0,00
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
152	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
	PP		Vodná zábrana								
153	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	146,000	60,00	8 760,00	146,00	0,00	8 760,00	0,00
	PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D	OST		Ostatné				61 019,57				
D	A		DODÁVKY CSS				57 886,27				
154	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
	PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
155	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
	PP		Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
156	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	2,000	485,10	970,20	2,00	0,00	970,20	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
157	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	14,830	30,62	454,09	14,83	0,00	454,09	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
158	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadoový ZR 1-5	ks	8,000	28,71	229,68	8,00	0,00	229,68	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadoový ZR 1-5								
159	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	16,000	200,97	3 215,52	16,00	0,00	3 215,52	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
160	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	282,98	2 829,80	10,00	0,00	2 829,80	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED											
161	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	323,40	3 234,00	10,00	0,00	3 234,00	0,00
PP Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED											
162	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíča/	ks	6,000	485,10	2 910,60	6,00	0,00	2 910,60	0,00
PP Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíča/											
163	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000	37,62	75,24	2,00	0,00	75,24	0,00
PP Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12											
164	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000	310,86	621,72	2,00	0,00	621,72	0,00
PP Stožiar CSS výložníkový konzolový											
165	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	48,000	1,24	59,52	48,00	0,00	59,52	0,00
PP Uchytávacia páska Bandimex											
166	M	34506860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	22,44	314,16	14,00	0,00	314,16	0,00
PP Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky											
167	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
PP Páska Color plast tape											
168	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	44,000	35,06	1 542,64	44,00	0,00	1 542,64	0,00
PP Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek											
169	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	28,000	90,75	2 541,00	28,00	0,00	2 541,00	0,00
PP Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy											
170	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	464,100	0,50	232,05	464,10	0,00	232,05	0,00
PP Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp											
VV 455*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
171	M	MCSS0151R	Základ pod radíč 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
PP Základ pod radíč 2L											
172	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	16,000	68,31	1 092,96	16,00	0,00	1 092,96	0,00
PP Nosič návestidla výložníkový											
173	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	88,000	25,47	2 241,36	88,00	0,00	2 241,36	0,00
PP Upevňovacia súprava CSS											
174	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	810,900	0,54	437,89	810,90	0,00	437,89	0,00
PP Kábel CSA 1,5											
VV 795*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
175	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	555,900	2,81	1 562,08	555,90	0,00	1 562,08	0,00
PP Kábel RCEpKEY 1P1,3											
VV 545*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
176	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	198,900	0,99	196,91	198,90	0,00	196,91	0,00
PP Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm											
VV 195*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
177	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	348,840	0,60	209,30	348,84	0,00	209,30	0,00
PP Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5											
VV 342*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
178	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	34,000	1,53	52,02	34,00	0,00	52,02	0,00
PP Rúra PVC 110 flexibil											
179	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	158,000	5,36	846,88	158,00	0,00	846,88	0,00
PP Rúra PVC D 75/110											
180	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	96,000	0,83	79,68	96,00	0,00	79,68	0,00
PP Svorka SP-1											
181	M	283002000R	Fólia červená v m	M	210,120	0,08	16,81	210,12	0,00	16,81	0,00
PP Fólia červená v m											
VV 206*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
182	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	14,000	278,85	3 903,90	14,00	0,00	3 903,90	0,00
PP Stojan kábelový KSL-1											
183	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	8,000	238,59	1 908,72	8,00	0,00	1 908,72	0,00
PP Stožiar CSS sadový konzolový											
184	M	MCS05750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
PP Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom											
185	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	204,000	3,50	714,00	204,00	0,00	714,00	0,00
PP CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN											
VV 200*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
186	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	30,600	3,57	109,24	30,60	0,00	109,24	0,00
PP Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2											
VV 30*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
187	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	341,700	0,73	249,44	341,70	0,00	249,44	0,00
PP CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN											
VV 335*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
188	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	224,400	1,85	415,14	224,40	0,00	415,14	0,00
PP CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN											
VV 220*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
189	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	122,400	1,16	141,98	122,40	0,00	141,98	0,00
PP Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2											
VV 120*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
190	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	45,900	1,05	48,20	45,90	0,00	48,20	0,00
PP Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2											
VV 45*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
191	M	341110002800	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	219,300	3,42	750,01	219,30	0,00	750,01	0,00
PP Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2											
VV 215*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
192	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
PP Kábel medený CYKY 3x16 mm2											
VV 5*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
193	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia, 22 sign.skupín, 14 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	17 242,50	17 242,50	1,00	0,00	17 242,50	0,00
PP RADIC CSS - koordinácia, 22 sign.skupín, 14 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM											
194	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	301,95	301,95	1,00	0,00	301,95	0,00
PP Výložník CSS 5,5 m											
195	M	MATCSS38R.5	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
PP Výložník CSS 5,0 m											
196	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
PP Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED											
197	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
PP Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED											
D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						3 133,30			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
198	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
199	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	578,76	1 736,29	3,00	0,00	1 736,29	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
	VV		Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY								
	VV		CSS								
	VV		3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY		3,000						
	VV		CSS								
200	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	43,959	13,20	580,26	43,96	0,00	580,26	0,00
	PP		Poplatok za skládku								
										140 766,78	0,00
										28 153,36	0,00
										168 920,14	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	17,500	7,67	134,23	17,50	0,00	134,23	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t											
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	42,500	2,05	87,13	42,50	0,00	87,13	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t											
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	42,500	2,30	97,75	42,50	0,00	97,75	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t											
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	42,500	5,13	218,03	42,50	0,00	218,03	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,550	1,19	99,42	83,55	0,00	99,42	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	25,000	3,58	89,50	25,00	0,00	89,50	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	25,000	2,02	50,50	25,00	0,00	50,50	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	25,000	1,33	33,25	25,00	0,00	33,25	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy											
D 5 Komunikácie											
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	32,600	1,11	36,19	32,60	0,00	36,19	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	25,000	15,72	393,00	25,00	0,00	393,00	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	53,343	1,29	68,81	53,34	0,00	68,81	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km											
12	K	979084219	Výplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	160,029	0,78	124,82	160,03	0,00	124,82	0,00
PP Výplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 53,343*3 "Prepočítané koeficientom množstva 160,029											
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	53,343	15,00	800,15	53,34	0,00	800,15	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	25,500	6,55	167,03	25,50	0,00	167,03	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 25*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 25,500											
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	7,800	12,38	96,56	7,80	0,00	96,56	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
16	M	0057212100	Trávové semeno parková zmes	kg	6,520	5,82	37,95	6,52	0,00	37,95	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	1,000	6 962,67	6 962,67	1,00	0,00	6 962,67	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m											
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	356,40	712,80	2,00	0,00	712,80	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19											
19	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
PP Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž											
20	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž											
21	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	4 034,25	4 034,25	1,00	0,00	4 034,25	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž											
22	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	264,00	528,00	2,00	0,00	528,00	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž											
23	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
PP Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m											
24	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12											
D 99 Presun hmôt HSV											
25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	57,559	1,64	94,40	57,56	0,00	94,40	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
26	K	998225194	Výplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	57,559	0,90	51,80	57,56	0,00	51,80	0,00
PP Výplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení											
27	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	309,000	1,53	472,77	309,00	0,00	472,77	0,00
PP Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
28	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	885,000	0,97	858,45	885,00	0,00	858,45	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žľabu v.r.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
29	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	183,000	1,21	221,43	183,00	0,00	221,43	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5								
30	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	146,000	1,23	179,58	146,00	0,00	179,58	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12								
31	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	149,000	1,27	189,23	149,00	0,00	189,23	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19								
32	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	46,000	1,29	59,34	46,00	0,00	59,34	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30								
33	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	435,000	0,69	300,15	435,00	0,00	300,15	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5								
34	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	170,000	0,71	120,70	170,00	0,00	120,70	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7								
35	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	90,000	0,71	63,90	90,00	0,00	63,90	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
36	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp	m	435,000	0,71	308,85	435,00	0,00	308,85	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp								
37	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	250,000	0,74	185,00	250,00	0,00	185,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
38	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	90,000	0,75	67,50	90,00	0,00	67,50	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24								
39	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	38,000	0,99	37,62	38,00	0,00	37,62	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
40	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinutie štítika páskou PVC	KUS	80,000	2,06	164,80	80,00	0,00	164,80	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinutie štítika páskou PVC								
41	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	15,000	2,69	40,35	15,00	0,00	40,35	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
42	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie v.r.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	1,49	62,58	42,00	0,00	62,58	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie v.r.vypracovania meracieho protokolu								
43	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.r.záznamu do protokolu	KUS	13,000	7,84	101,92	13,00	0,00	101,92	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.r.záznamu do protokolu								
44	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	185,000	3,58	662,30	185,00	0,00	662,30	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
45	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
46	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	34,000	4,01	136,34	34,00	0,00	136,34	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
47	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	6,000	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
48	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	10,20	71,40	7,00	0,00	71,40	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
49	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	12,89	51,56	4,00	0,00	51,56	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
50	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
51	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
52	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	16,19	113,33	7,00	0,00	113,33	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
53	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	18,63	74,52	4,00	0,00	74,52	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
54	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
55	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
56	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	15,000	4,05	60,75	15,00	0,00	60,75	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
57	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
58	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
59	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	11,91	95,28	8,00	0,00	95,28	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								
60	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
61	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
PP			Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
62	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	13,000	6,31	82,03	13,00	0,00	82,03	0,00
PP			Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
63	K	220960002	Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla ,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	6,000	121,07	726,42	6,00	0,00	726,42	0,00
PP			Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla ,prepojenie-priameho na základovom ráme								
64	K	220960003	Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla ,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	183,79	551,37	3,00	0,00	551,37	0,00
PP			Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla ,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
65	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	36,88	110,64	3,00	0,00	110,64	0,00
PP			Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
66	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
67	K	220960032	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na výložník	ks	1,000	57,35	57,35	1,00	0,00	57,35	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na výložník								
68	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	8,000	34,54	276,32	8,00	0,00	276,32	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
69	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiara	KUS	4,000	24,92	99,68	4,00	0,00	99,68	0,00
PP			Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiara								
70	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	8,000	24,92	199,36	8,00	0,00	199,36	0,00
PP			Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara								
71	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	40,24	402,40	10,00	0,00	402,40	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
72	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	8,000	28,98	231,84	8,00	0,00	231,84	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara								
73	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
74	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	4,000	38,77	155,08	4,00	0,00	155,08	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
75	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
PP			Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
76	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre električku	ks	3,000	23,16	69,48	3,00	0,00	69,48	0,00
PP			Demontáž návěstidla pre električku								
77	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
PP			Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
78	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	6,000	19,59	117,54	6,00	0,00	117,54	0,00
PP			Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
79	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	15,000	53,21	798,15	15,00	0,00	798,15	0,00
PP			Montáž kábelového stojana KSL-1								
80	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	202,13	3 031,95	15,00	0,00	3 031,95	0,00
PP			Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
81	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	248,000	2,89	716,72	248,00	0,00	716,72	0,00
PP			Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
82	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
PP			Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
83	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
PP			Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
84	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
85	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
PP			Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
86	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	14,000	75,36	1 055,04	14,00	0,00	1 055,04	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
87	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	8,000	38,27	306,16	8,00	0,00	306,16	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
88	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	13,000	52,90	687,70	13,00	0,00	687,70	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
89	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	101,59	406,36	4,00	0,00	406,36	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
90	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový	KUS	2,000	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový								
91	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu								
92	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
93	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
PP			Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú								
94	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
PP			Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								
95	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
PP			Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
96	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	82,000	1,73	141,86	82,00	0,00	141,86	0,00
PP			Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS								
97	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	17,000	21,95	373,15	17,00	0,00	373,15	0,00
PP			Montáž nosiča návěstidla na výložník								
98	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	49,000	7,33	359,17	49,00	0,00	359,17	0,00
PP			Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm								
99	K	744719003	Demontáž stožiaru CSS sadového	ks	8,000	198,00	1 584,00	8,00	0,00	1 584,00	0,00
PP			Demontáž stožiaru CSS sadového								
100	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	4,000	206,25	825,00	4,00	0,00	825,00	0,00
PP			Demontáž stožiaru CSS výložníkového								
101	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	4,000	33,00	132,00	4,00	0,00	132,00	0,00
PP			Demontáž výložníka CSS zo stožiaru								
102	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	15,68	188,16	12,00	0,00	188,16	0,00
PP			Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
103	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	6,000	12,38	74,28	6,00	0,00	74,28	0,00
PP			Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D M			Práce a dodávky M	29 942,51							
D 21-M			Elektromontáže	9 040,16							
104	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
PP			Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
105	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
PP			Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'								
106	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	317,000	0,56	177,52	317,00	0,00	177,52	0,00
PP			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
107	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	629,000	0,29	182,41	629,00	0,00	182,41	0,00
PP			Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
108	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
109	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	3,65	14,60	4,00	0,00	14,60	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
110	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	3,000	5,90	17,70	3,00	0,00	17,70	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
111	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	7,78	31,12	4,00	0,00	31,12	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
112	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
113	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	21,000	1,39	29,19	21,00	0,00	29,19	0,00
PP			Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
114	K	210220010	Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"	ks	14,000	0,59	8,26	14,00	0,00	8,26	0,00
PP			Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"								
115	K	210251313	Ukolojnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
PP			Ukolojnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
116	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	965,000	1,24	1 196,60	965,00	0,00	1 196,60	0,00
PP			Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
117	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	435,000	0,53	230,55	435,00	0,00	230,55	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
118	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	170,000	0,53	90,10	170,00	0,00	90,10	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5								
119	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	90,000	0,75	67,50	90,00	0,00	67,50	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
120	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	250,000	0,81	202,50	250,00	0,00	202,50	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
121	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	90,000	0,92	82,80	90,00	0,00	82,80	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
122	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
123	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
PP			Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
124	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	400,13	400,13	1,00	0,00	400,13	0,00
PP			Porealizačné zameranie								
125	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
PP			Revízie								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
126	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
127	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
128	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
129	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				20 902,35				
130	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	10,200	115,50	1 178,10	10,20	0,00	1 178,10	0,00
	PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
131	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,250	536,25	134,06	0,25	0,00	134,06	0,00
	PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
132	K	460030006	Sňatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,890	17,72	86,65	4,89	0,00	86,65	0,00
	PP		Sňatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
133	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	25,550	49,29	1 259,36	25,55	0,00	1 259,36	0,00
	PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
134	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	15,000	46,98	704,70	15,00	0,00	704,70	0,00
	PP		Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3								
135	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložníkovú na základovom ráme	KUS	3,000	97,36	292,08	3,00	0,00	292,08	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložníkovú na základovom ráme								
136	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
	PP		Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
137	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	6,000	57,40	344,40	6,00	0,00	344,40	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
138	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	25,550	78,38	2 002,61	25,55	0,00	2 002,61	0,00
	PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
139	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	15,000	8,38	125,70	15,00	0,00	125,70	0,00
	PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
140	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	4,890	12,43	60,78	4,89	0,00	60,78	0,00
	PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
141	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	93,000	5,78	537,54	93,00	0,00	537,54	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
142	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	102,000	5,30	540,60	102,00	0,00	540,60	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
144	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	24,000	31,89	765,36	24,00	0,00	765,36	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4								
145	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5	M	8,000	65,57	524,56	8,00	0,00	524,56	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5								
146	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živícnom kryte vozovky	M	248,000	3,98	987,04	248,00	0,00	987,04	0,00
	PP		Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živícnom kryte vozovky								
147	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicevej trasy	M	189,000	2,23	421,47	189,00	0,00	421,47	0,00
	PP		Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicevej trasy								
148	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	34,000	7,84	266,56	34,00	0,00	266,56	0,00
	PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
149	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	195,000	0,40	78,00	195,00	0,00	78,00	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
150	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	113,000	5,91	667,83	113,00	0,00	667,83	0,00
	PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
151	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	93,000	1,31	121,83	93,00	0,00	121,83	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3								
152	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	102,000	2,22	226,44	102,00	0,00	226,44	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3								
154	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	24,000	7,14	171,36	24,00	0,00	171,36	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4								
155	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	M	8,000	8,41	67,28	8,00	0,00	67,28	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5								
156	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	32,600	0,52	16,95	32,60	0,00	16,95	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,								
157	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	10,500	107,25	1 126,13	10,50	0,00	1 126,13	0,00
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
158	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
	PP		Vodná zábrana								
159	K	K460300222	Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	113,000	60,00	6 780,00	113,00	0,00	6 780,00	0,00
	PP		Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
	D	OST	Ostatné				60 109,65				
	D	A	DODÁVKY CSS				56 882,63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
160	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
	PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
161	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
	PP		Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
162	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	3,000	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
163	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	7,800	30,62	238,84	7,80	0,00	238,84	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
164	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	6,000	28,71	172,26	6,00	0,00	172,26	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
165	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	8,000	200,97	1 607,76	8,00	0,00	1 607,76	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
166	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	282,98	2 829,80	10,00	0,00	2 829,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
167	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	323,40	3 234,00	10,00	0,00	3 234,00	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
168	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíča/	ks	6,000	485,10	2 910,60	6,00	0,00	2 910,60	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíča/								
169	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	3,000	37,62	112,86	3,00	0,00	112,86	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
170	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	3,000	310,86	932,58	3,00	0,00	932,58	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
171	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	41,000	1,24	50,84	41,00	0,00	50,84	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
172	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	13,000	22,44	291,72	13,00	0,00	291,72	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
173	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
174	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek	kg	49,600	35,06	1 738,98	49,60	0,00	1 738,98	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek								
175	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	25,550	90,75	2 318,66	25,55	0,00	2 318,66	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
176	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	443,700	0,50	221,85	443,70	0,00	221,85	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		435*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		443,700						
177	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radič 2L								
178	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	17,000	68,31	1 161,27	17,00	0,00	1 161,27	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
179	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	82,000	25,47	2 088,54	82,00	0,00	2 088,54	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
180	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	984,300	0,54	531,52	984,30	0,00	531,52	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		965*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		984,300						
181	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	902,700	2,81	2 536,59	902,70	0,00	2 536,59	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		885*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		902,700						
182	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	188,700	0,99	186,81	188,70	0,00	186,81	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		185*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		188,700						
183	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	374,340	0,60	224,60	374,34	0,00	224,60	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		367*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		374,340						
184	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	36,000	1,53	55,08	36,00	0,00	55,08	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
185	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	189,000	5,36	1 013,04	189,00	0,00	1 013,04	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
186	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	36,000	0,83	29,88	36,00	0,00	29,88	0,00
	PP		Svorka SP-1								
187	M	283002000R	Fólia červená v m	M	198,900	0,08	15,91	198,90	0,00	15,91	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		198,900						
188	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	15,000	362,51	5 437,65	15,00	0,00	5 437,65	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
189	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	6,000	238,59	1 431,54	6,00	0,00	1 431,54	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
190	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	6,000	618,75	3 712,50	6,00	0,00	3 712,50	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
191	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	255,000	3,50	892,50	255,00	0,00	892,50	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		250*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		255,000						
192	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	91,800	3,57	327,73	91,80	0,00	327,73	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		90*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		91,800						
193	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	443,700	0,73	323,90	443,70	0,00	323,90	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		435*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		443,700						
194	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	91,800	1,85	169,83	91,80	0,00	169,83	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		90*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		91,800						
195	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	443,700	1,16	514,69	443,70	0,00	514,69	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2								
	VV		435*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		443,700						
196	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	173,400	1,05	182,07	173,40	0,00	182,07	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		170*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		173,400						
197	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
198	M	MCSS0150R	RADIČ CSS - koordinácia - nadiaci, 18 sign.skupín, 15 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	16 087,50	16 087,50	1,00	0,00	16 087,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		RADIČ CSS - koordinácia - riadiaci, 18 sign. skupín, 15 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
199	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	301,95	301,95	1,00	0,00	301,95	0,00
	PP		Výložník CSS 5,5 m								
200	M	MATCSS38R.3	Výložník CSS 3,0 m	ks	2,000	261,36	522,72	2,00	0,00	522,72	0,00
	PP		Výložník CSS 3,0 m								
201	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
202	M	348900021R	Návestidlo CSS D300 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	1,000	124,74	124,74	1,00	0,00	124,74	0,00
	PP		Návestidlo CSS D300 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
203	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					3 227,02			
204	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
205	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	568,71	1 706,14	3,00	0,00	1 706,14	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
	VV		Doplníme množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								
	VV		3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY CSS								
206	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	53,343	13,20	704,13	53,34	0,00	704,13	0,00
	PP		Poplatok za skládku								
							Spolu			136 801,02	0,00
							DPH			27 360,20	0,00
							Spolu s DPH			164 161,22	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	47,500	7,67	364,33	47,50	0,00	364,33	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t											
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	62,900	2,05	128,95	62,90	0,00	128,95	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t											
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	62,900	2,30	144,67	62,90	0,00	144,67	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t											
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,900	5,13	322,68	62,90	0,00	322,68	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	96,800	1,19	115,19	96,80	0,00	115,19	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	16,100	3,58	57,64	16,10	0,00	57,64	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	16,100	2,02	32,52	16,10	0,00	32,52	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	16,100	1,33	21,41	16,10	0,00	21,41	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy											
D 5 Komunikácie											
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	30,800	1,11	34,19	30,80	0,00	34,19	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	16,100	15,72	253,09	16,10	0,00	253,09	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	85,773	1,29	110,65	85,77	0,00	110,65	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km											
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	257,319	0,78	200,71	257,32	0,00	200,71	0,00
PP Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 85,773*3 "Prepočítané koeficientom množstva 257,319											
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	85,773	15,00	1 286,60	85,77	0,00	1 286,60	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	16,422	6,55	107,56	16,42	0,00	107,56	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 16,1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 16,422											
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	9,680	12,38	119,84	9,68	0,00	119,84	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	6,160	5,82	35,85	6,16	0,00	35,85	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	2,000	6 962,67	13 925,34	2,00	0,00	13 925,34	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m											
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	4,000	356,40	1 425,60	4,00	0,00	1 425,60	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19											
19	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	4 034,25	8 068,50	2,00	0,00	8 068,50	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž											
20	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	264,00	1 056,00	4,00	0,00	1 056,00	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž											
D 99 Presun hmôt HSV											
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	68,378	1,64	112,14	68,38	0,00	112,14	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
22	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	68,378	0,90	61,54	68,38	0,00	61,54	0,00
PP Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení											
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	492,000	1,53	752,76	492,00	0,00	752,76	0,00
PP Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	1 085,000	0,97	1 052,45	1 085,00	0,00	1 052,45	0,00
PP Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	249,000	1,21	301,29	249,00	0,00	301,29	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5											
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	208,000	1,23	255,84	208,00	0,00	255,84	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	148,000	1,27	187,96	148,00	0,00	187,96	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19								
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	56,000	1,29	72,24	56,00	0,00	72,24	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30								
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	600,000	0,69	414,00	600,00	0,00	414,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5								
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	65,000	0,71	46,15	65,00	0,00	46,15	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7								
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	375,000	0,71	266,25	375,00	0,00	266,25	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	600,000	0,71	426,00	600,00	0,00	426,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	330,000	0,74	244,20	330,00	0,00	244,20	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	85,000	0,75	63,75	85,00	0,00	63,75	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24								
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	46,000	0,99	45,54	46,00	0,00	45,54	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	96,000	2,06	197,76	96,00	0,00	197,76	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	17,000	2,69	45,73	17,00	0,00	45,73	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	50,000	1,49	74,50	50,00	0,00	74,50	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	17,000	7,84	133,28	17,00	0,00	133,28	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	243,000	3,58	869,94	243,00	0,00	869,94	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	47,000	4,01	188,47	47,00	0,00	188,47	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	8,000	4,83	38,64	8,00	0,00	38,64	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	8,000	10,20	81,60	8,00	0,00	81,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	5,000	12,89	64,45	5,00	0,00	64,45	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	8,000	8,13	65,04	8,00	0,00	65,04	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	8,000	16,19	129,52	8,00	0,00	129,52	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	5,000	18,63	93,15	5,00	0,00	93,15	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	8,000	5,94	47,52	8,00	0,00	47,52	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	17,000	4,05	68,85	17,00	0,00	68,85	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	4,64	74,24	16,00	0,00	74,24	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	8,38	134,08	16,00	0,00	134,08	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	11,91	119,10	10,00	0,00	119,10	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K	220300625	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
	PP		Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	16,000	6,31	100,96	16,00	0,00	100,96	0,00
	PP		Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
59	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	7,000	121,07	847,49	7,00	0,00	847,49	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme								
60	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	5,000	183,79	918,95	5,00	0,00	918,95	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	5,000	36,88	184,40	5,00	0,00	184,40	0,00
	PP		Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	7,000	30,04	210,28	7,00	0,00	210,28	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	34,54	345,40	10,00	0,00	345,40	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
64	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
	PP		Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiaru								
65	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	7,000	24,92	174,44	7,00	0,00	174,44	0,00
	PP		Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru								
66	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	13,000	40,24	523,12	13,00	0,00	523,12	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
67	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	12,000	28,98	347,76	12,00	0,00	347,76	0,00
	PP		Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru								
68	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	12,000	53,81	645,72	12,00	0,00	645,72	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
69	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	10,000	38,77	387,70	10,00	0,00	387,70	0,00
	PP		Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
70	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
	PP		Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
71	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre elektrickú	ks	3,000	23,16	69,48	3,00	0,00	69,48	0,00
	PP		Demontáž návěstidla pre elektrickú								
72	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	8,000	51,95	415,60	8,00	0,00	415,60	0,00
	PP		Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
73	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
	PP		Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
74	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	17,000	53,21	904,57	17,00	0,00	904,57	0,00
	PP		Montáž kábelového stojana KSL-1								
75	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymernie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	17,000	202,13	3 436,21	17,00	0,00	3 436,21	0,00
	PP		Uloženie indukčnej slučky,vymernie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
76	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	263,000	2,89	760,07	263,00	0,00	760,07	0,00
	PP		Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
77	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
	PP		Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
78	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
	PP		Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
79	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
80	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
81	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	14,000	75,36	1 055,04	14,00	0,00	1 055,04	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
82	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	38,27	459,24	12,00	0,00	459,24	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
83	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	15,000	52,90	793,50	15,00	0,00	793,50	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
84	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	5,000	101,59	507,95	5,00	0,00	507,95	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
85	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
86	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	8,000	71,03	568,24	8,00	0,00	568,24	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu								
87	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
88	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikačnú žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikačnú žltú								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
89	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
PP			Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola								
90	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
PP			Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
91	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	106,000	1,73	183,38	106,00	0,00	183,38	0,00
PP			Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
92	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	20,000	21,95	439,00	20,00	0,00	439,00	0,00
PP			Montáž nosiča návestidla na výložník								
93	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
PP			Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
94	K	744719003	Demontáž stožiara CSS sadového	ks	6,000	198,00	1 188,00	6,00	0,00	1 188,00	0,00
PP			Demontáž stožiara CSS sadového								
95	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	6,000	206,25	1 237,50	6,00	0,00	1 237,50	0,00
PP			Demontáž stožiara CSS výložníkového								
96	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	6,000	33,00	198,00	6,00	0,00	198,00	0,00
PP			Demontáž výložníka CSS zo stožiara								
97	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	15,68	188,16	12,00	0,00	188,16	0,00
PP			Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
98	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	1,000	12,38	12,38	1,00	0,00	12,38	0,00
PP			Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D M			Práce a dodávky M				36 211,59				
D 21-M			Elektromontáže				9 636,29				
99	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
PP			Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
100	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
PP			Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'								
101	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	401,000	0,56	224,56	401,00	0,00	224,56	0,00
PP			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
102	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	793,000	0,29	229,97	793,00	0,00	229,97	0,00
PP			Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
103	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	8,000	2,86	22,88	8,00	0,00	22,88	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
104	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	3,65	3,65	1,00	0,00	3,65	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
105	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	7,000	5,90	41,30	7,00	0,00	41,30	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
106	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	7,78	38,90	5,00	0,00	38,90	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
107	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
108	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	25,000	1,39	34,75	25,00	0,00	34,75	0,00
PP			Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
109	K	210220010	Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"	ks	17,000	0,59	10,03	17,00	0,00	10,03	0,00
PP			Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"								
110	K	210251313	Ukolojnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
PP			Ukolojnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
111	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 040,000	1,24	1 289,60	1 040,00	0,00	1 289,60	0,00
PP			Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
112	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	600,000	0,53	318,00	600,00	0,00	318,00	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
113	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,53	34,45	65,00	0,00	34,45	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5								
114	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	375,000	0,75	281,25	375,00	0,00	281,25	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
115	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	330,000	0,81	267,30	330,00	0,00	267,30	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
116	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	85,000	0,92	78,20	85,00	0,00	78,20	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
117	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
118	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
PP			Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
119	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	469,43	469,43	1,00	0,00	469,43	0,00
PP			Porealizačné zameranie								
120	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
PP			Revízie								
121	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
PP			Technický a autorský dozor								
122	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
PP			Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
123	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
PP			Kompletné vyskúšanie								
124	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
PP			Skúšobná prevádzka								
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				26 575,30				
125	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	15,400	115,50	1 778,70	15,40	0,00	1 778,70	0,00
PP			Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
126	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,350	536,25	187,69	0,35	0,00	187,69	0,00
PP			Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
127	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,095	17,72	72,56	4,10	0,00	72,56	0,00
PP			Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
128	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	39,200	49,29	1 932,17	39,20	0,00	1 932,17	0,00
PP			Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
129	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	17,000	46,98	798,66	17,00	0,00	798,66	0,00
PP			Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3								
130	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	97,36	486,80	5,00	0,00	486,80	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme								
131	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
PP			Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
132	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	7,000	57,40	401,80	7,00	0,00	401,80	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
133	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	39,200	78,38	3 072,50	39,20	0,00	3 072,50	0,00
PP			Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
134	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	17,000	8,38	142,46	17,00	0,00	142,46	0,00
PP			Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
135	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	4,095	12,43	50,90	4,10	0,00	50,90	0,00
PP			Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
136	K	460200133	Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	78,000	5,78	450,84	78,00	0,00	450,84	0,00
PP			Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
137	K	460200243	Hlbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	139,000	5,30	736,70	139,00	0,00	736,70	0,00
PP			Hlbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
139	K	460200884	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	24,000	31,89	765,36	24,00	0,00	765,36	0,00
PP			Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4								
140	K	460200885	Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5	M	16,000	65,57	1 049,12	16,00	0,00	1 049,12	0,00
PP			Hlbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5								
141	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	263,000	3,98	1 046,74	263,00	0,00	1 046,74	0,00
PP			Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky								
142	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy	M	175,000	2,23	390,25	175,00	0,00	390,25	0,00
PP			Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy								
143	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	47,000	7,84	368,48	47,00	0,00	368,48	0,00
PP			Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
144	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	242,000	0,40	96,80	242,00	0,00	96,80	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
145	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	134,000	5,91	791,94	134,00	0,00	791,94	0,00
PP			Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
146	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	78,000	1,31	102,18	78,00	0,00	102,18	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3								
147	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	139,000	2,22	308,58	139,00	0,00	308,58	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3								
149	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	24,000	7,14	171,36	24,00	0,00	171,36	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4								
150	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	M	16,000	8,41	134,56	16,00	0,00	134,56	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5								
151	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	30,800	0,52	16,02	30,80	0,00	16,02	0,00
PP			Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek								
152	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	15,400	107,25	1 651,65	15,40	0,00	1 651,65	0,00
PP			Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
153	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	20,000	28,88	577,60	20,00	0,00	577,60	0,00
PP			Vodná zábrana								
154	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	134,000	60,00	8 040,00	134,00	0,00	8 040,00	0,00
PP			Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D	OST	Ostatné					73 196,07				
D	A	DODÁVKY CSS					69 172,38				
155	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
PP			Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
VV			5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
156	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
PP			Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
157	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	3,000	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
PP			Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
158	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	9,680	30,62	296,40	9,68	0,00	296,40	0,00
PP			Piesok technický netriedený								
159	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	7,000	28,71	200,97	7,00	0,00	200,97	0,00
PP			Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
160	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	10,000	200,97	2 009,70	10,00	0,00	2 009,70	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
161	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	13,000	282,98	3 678,74	13,00	0,00	3 678,74	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
162	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	12,000	323,40	3 880,80	12,00	0,00	3 880,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
163	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/	ks	8,000	485,10	3 880,80	8,00	0,00	3 880,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/								
164	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	5,000	37,62	188,10	5,00	0,00	188,10	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
165	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	5,000	310,86	1 554,30	5,00	0,00	1 554,30	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
166	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	53,000	1,24	65,72	53,00	0,00	65,72	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
167	M	345068860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	16,000	22,44	359,04	16,00	0,00	359,04	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
168	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
169	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	52,600	35,06	1 844,16	52,60	0,00	1 844,16	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek								
170	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	39,200	90,75	3 557,40	39,20	0,00	3 557,40	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
171	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	612,000	0,50	306,00	612,00	0,00	306,00	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		600*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		612,000						
172	M	MCSS0151R	Základ pod radíč 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radíč 2L								
173	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	20,000	68,31	1 366,20	20,00	0,00	1 366,20	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
174	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	106,000	25,47	2 699,82	106,00	0,00	2 699,82	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
175	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1 060,800	0,54	572,83	1 060,80	0,00	572,83	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		1040*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		1 060,800						
176	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	1 106,700	2,81	3 109,83	1 106,70	0,00	3 109,83	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		1085*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		1 106,700						
177	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	247,860	0,99	245,38	247,86	0,00	245,38	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		243*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		247,860						
178	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CSM5 5x1,5	m	456,960	0,60	274,18	456,96	0,00	274,18	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CSM5 5x1,5								
	VV		448*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		456,960						
179	M	MOPVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	35,000	1,53	53,55	35,00	0,00	53,55	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
180	M	MOPVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	175,000	5,36	938,00	175,00	0,00	938,00	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
181	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	47,000	0,83	39,01	47,00	0,00	39,01	0,00
	PP		Svorka SP-1								
182	M	283002000R	Fólia červená v m	M	246,840	0,08	19,75	246,84	0,00	19,75	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		242*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		246,840						
183	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	17,000	278,85	4 740,45	17,00	0,00	4 740,45	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
184	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadowý konzolový	ks	7,000	238,59	1 670,13	7,00	0,00	1 670,13	0,00
	PP		Stožiar CSS sadowý konzolový								
185	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
186	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	336,600	3,50	1 178,10	336,60	0,00	1 178,10	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		330*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		336,600						
187	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	86,700	3,57	309,52	86,70	0,00	309,52	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		85*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		86,700						
188	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	612,000	0,73	446,76	612,00	0,00	446,76	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		600*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		612,000						
189	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	382,500	1,85	707,63	382,50	0,00	707,63	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		375*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		382,500						
190	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	612,000	1,16	709,92	612,00	0,00	709,92	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2								
	VV		600*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		612,000						
191	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	66,300	1,05	69,62	66,30	0,00	69,62	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		65*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		66,300						
192	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
193	M	MCSS0150R	RADIČ CSS - koordinácia - podriadený, 25 sign.skupín, 17 detektorov, 8 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	19 057,50	19 057,50	1,00	0,00	19 057,50	0,00
	PP		RADIČ CSS - koordinácia - podriadený, 25 sign.skupín, 17 detektorov, 8 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
194	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,0 m	ks	4,000	291,06	1 164,24	4,00	0,00	1 164,24	0,00
	PP		Výložník CSS 5,0 m								
195	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
196	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	5,000	121,56	607,80	5,00	0,00	607,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
197	M	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	1,000	313,83	313,83	1,00	0,00	313,83	0,00
	PP		Výložník CSS 6,0m								
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				4 023,69				
198	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Vytýženie inžinierskych sietí								
199	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	691,58	2 074,74	3,00	0,00	2 074,74	0,00
PP			Dopravné náklady								
VV			Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
VV			Dopĺňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY								
VV			CSS								
VV			3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY								
VV			CSS								
200	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	85,773	13,20	1 132,20	85,77	0,00	1 132,20	0,00
PP			Poplatok za skládku								
							Spolu			163 203,88	0,00
							DPH			32 640,78	0,00
							Spolu s DPH			195 844,66	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								66 484,16			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 069,99				
D		1	Zemné práce				282,97				
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	12,000	7,67	92,04	12,00	0,00	92,04	0,00
PP			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t								
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	2,05	24,60	12,00	0,00	24,60	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t								
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	12,000	2,30	27,60	12,00	0,00	27,60	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t								
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	5,13	61,56	12,00	0,00	61,56	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t								
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,850	1,19	77,17	64,85	0,00	77,17	0,00
PP			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
D		4	Vodorovné konštrukcie				31,19				
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	4,500	3,58	16,11	4,50	0,00	16,11	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty								
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	4,500	2,02	9,09	4,50	0,00	9,09	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku								
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	4,500	1,33	5,99	4,50	0,00	5,99	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy								
D		5	Komunikácie				633,77				
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	54,600	1,11	60,61	54,60	0,00	60,61	0,00
PP			Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm								
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	4,500	15,72	70,74	4,50	0,00	70,74	0,00
PP			Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty								
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	17,292	1,29	22,31	17,29	0,00	22,31	0,00
PP			Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km								
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	51,876	0,78	40,46	51,88	0,00	40,46	0,00
PP			Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km								
VV			17,292*3 "Prepočítané koeficientom množstva		51,876						
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	17,292	15,00	259,38	17,29	0,00	259,38	0,00
PP			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt								
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	4,590	6,55	30,06	4,59	0,00	30,06	0,00
PP			Dlažba zámková hr. 6 cm								
VV			4,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		4,590						
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	7,000	12,38	86,66	7,00	0,00	86,66	0,00
PP			Štrkopiesok 0-16 N								
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	10,920	5,82	63,55	10,92	0,00	63,55	0,00
PP			Trávové semeno parková zmes								
D		99	Presun hmôt HSV				122,06				
17	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	48,055	1,64	78,81	48,06	0,00	78,81	0,00
PP			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu								
18	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	48,055	0,90	43,25	48,06	0,00	43,25	0,00
PP			Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m								
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				11 014,01				
19	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	156,000	1,53	238,68	156,00	0,00	238,68	0,00
PP			Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
20	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	195,000	0,97	189,15	195,00	0,00	189,15	0,00
PP			Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
21	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	100,000	1,21	121,00	100,00	0,00	121,00	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5								
22	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	126,000	1,23	154,98	126,00	0,00	154,98	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12								
23	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19	m	72,000	1,27	91,44	72,00	0,00	91,44	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19								
24	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	225,000	0,69	155,25	225,00	0,00	155,25	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5								
25	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	65,000	0,71	46,15	65,00	0,00	46,15	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
26	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	365,000	0,71	259,15	365,00	0,00	259,15	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
27	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	225,000	0,71	159,75	225,00	0,00	159,75	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
28	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	255,000	0,74	188,70	255,00	0,00	188,70	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
29	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	22,000	0,99	21,78	22,00	0,00	21,78	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
30	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	44,000	2,06	90,64	44,00	0,00	90,64	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
31	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	8,000	2,69	21,52	8,00	0,00	21,52	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
32	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	24,000	1,49	35,76	24,00	0,00	35,76	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
33	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	9,000	7,84	70,56	9,00	0,00	70,56	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
34	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	241,000	3,58	862,78	241,00	0,00	862,78	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
35	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
36	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	17,000	4,01	68,17	17,00	0,00	68,17	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
37	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	3,000	4,83	14,49	3,00	0,00	14,49	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
38	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	6,000	10,20	61,20	6,00	0,00	61,20	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
39	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	2,000	12,89	25,78	2,00	0,00	25,78	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
40	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	3,000	8,13	24,39	3,00	0,00	24,39	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
41	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	6,000	16,19	97,14	6,00	0,00	97,14	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
42	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	2,000	18,63	37,26	2,00	0,00	37,26	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
43	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovrej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	3,000	5,94	17,82	3,00	0,00	17,82	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovrej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
44	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	8,000	4,05	32,40	8,00	0,00	32,40	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
45	K	220300621	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	4,64	27,84	6,00	0,00	27,84	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
46	K	220300623	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	8,38	100,56	12,00	0,00	100,56	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
47	K	220300624	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	11,91	47,64	4,00	0,00	47,64	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								
48	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	8,000	6,31	50,48	8,00	0,00	50,48	0,00
	PP		Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
49	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	3,000	121,07	363,21	3,00	0,00	363,21	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme								
50	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	5,000	183,79	918,95	5,00	0,00	918,95	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
51	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	5,000	36,88	184,40	5,00	0,00	184,40	0,00
	PP		Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
52	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	2,000	34,54	69,08	2,00	0,00	69,08	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
53	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	6,000	40,24	241,44	6,00	0,00	241,44	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
54	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	6,000	53,81	322,86	6,00	0,00	322,86	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
55	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	2,000	31,90	63,80	2,00	0,00	63,80	0,00
	PP		Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
56	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	3,000	51,95	155,85	3,00	0,00	155,85	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
57	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	2,000	19,59	39,18	2,00	0,00	39,18	0,00
	PP		Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry								
58	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	8,000	53,21	425,68	8,00	0,00	425,68	0,00
	PP		Montáž kábelového stojana KSL-1								
59	K	220960161	Uloženie indukčnej slúčky, vymieranie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slúčky	KUS	8,000	202,13	1 617,04	8,00	0,00	1 617,04	0,00
	PP		Uloženie indukčnej slúčky, vymieranie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slúčky								
60	K	220960163	Zaliatie indukčnej slúčky v asfalte /betóne/	m	131,000	2,89	378,59	131,00	0,00	378,59	0,00
	PP		Zaliatie indukčnej slúčky v asfalte /betóne/								
61	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
	PP		Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
62	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
63	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
64	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	7,000	75,36	527,52	7,00	0,00	527,52	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
65	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej skupiny bez mont.plošiny	KUS	3,000	38,27	114,81	3,00	0,00	114,81	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
66	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	9,000	52,90	476,10	9,00	0,00	476,10	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
67	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	2,000	101,59	203,18	2,00	0,00	203,18	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
68	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu	KUS	3,000	71,03	213,09	3,00	0,00	213,09	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu								
69	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu								
70	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú								
71	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								
72	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
73	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	38,000	1,73	65,74	38,00	0,00	65,74	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS								
74	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	9,000	21,95	197,55	9,00	0,00	197,55	0,00
	PP		Montáž nosiča návěstidla na výložník								
75	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	21,000	7,33	153,93	21,00	0,00	153,93	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm								
D	M		Práce a dodávky M				18 901,00				
D	21-M		Elektromontáže				6 446,43				
76	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	104,000	0,56	58,24	104,00	0,00	58,24	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2								
77	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	195,000	0,29	56,55	195,00	0,00	56,55	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
78	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,000	2,86	8,58	3,00	0,00	8,58	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
79	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	2,000	3,65	7,30	2,00	0,00	7,30	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
80	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	5,90	23,60	4,00	0,00	23,60	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
81	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	2,000	7,78	15,56	2,00	0,00	15,56	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
82	K	210100301	Pripíslatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	11,000	1,39	15,29	11,00	0,00	15,29	0,00
	PP		Pripíslatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
83	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítk "blesk"	ks	9,000	0,59	5,31	9,00	0,00	5,31	0,00
	PP		Označenie zemniaceho pásu - štítk "blesk"								
84	K	210251313	Ukolojnenie stožiaru CSS individuálne, s prirazkou -1 vodič	ks	4,000	313,90	1 255,60	4,00	0,00	1 255,60	0,00
	PP		Ukolojnenie stožiaru CSS individuálne, s prirazkou -1 vodič								
85	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	225,000	1,24	279,00	225,00	0,00	279,00	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
86	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1.5/2.5	m	225,000	0,53	119,25	225,00	0,00	119,25	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1.5/2.5								
87	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1.5/1.5	m	65,000	0,53	34,45	65,00	0,00	34,45	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1.5/1.5								
88	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1.5/2.5	m	365,000	0,75	273,75	365,00	0,00	273,75	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné množstvo	Neoprávenné množstvo	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
89	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	255,000	0,81	206,55	255,00	0,00	206,55	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
90	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
91	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
PP			Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
92	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	234,30	234,30	1,00	0,00	234,30	0,00
PP			Porealizačné zameranie								
93	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
PP			Revízie								
94	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
PP			Technický a autorský dozor								
95	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
PP			Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
96	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
PP			Kompletné vyskúšanie								
97	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
PP			Skúšobná prevádzka								
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				12 454,57				
98	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	2,400	115,50	277,20	2,40	0,00	277,20	0,00
PP			Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
99	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,250	536,25	134,06	0,25	0,00	134,06	0,00
PP			Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
100	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	7,930	17,72	140,52	7,93	0,00	140,52	0,00
PP			Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
101	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	5,900	49,29	290,81	5,90	0,00	290,81	0,00
PP			Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
102	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	8,000	46,98	375,84	8,00	0,00	375,84	0,00
PP			Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3								
103	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	97,36	486,80	5,00	0,00	486,80	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme								
104	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	3,000	57,40	172,20	3,00	0,00	172,20	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
105	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	5,900	78,38	462,44	5,90	0,00	462,44	0,00
PP			Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
106	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedv 3 - 4	KUS	8,000	8,38	67,04	8,00	0,00	67,04	0,00
PP			Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
107	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	7,930	12,43	98,57	7,93	0,00	98,57	0,00
PP			Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
108	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	156,000	5,78	901,68	156,00	0,00	901,68	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
109	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	29,000	5,30	153,70	29,00	0,00	153,70	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
111	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	18,000	31,89	574,02	18,00	0,00	574,02	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4								
112	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	6,000	65,57	393,42	6,00	0,00	393,42	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5								
113	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	131,000	3,98	521,38	131,00	0,00	521,38	0,00
PP			Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky								
114	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvármicovej trasy	M	78,000	2,23	173,94	78,00	0,00	173,94	0,00
PP			Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvármicovej trasy								
115	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	17,000	7,84	133,28	17,00	0,00	133,28	0,00
PP			Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
116	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	185,000	0,40	74,00	185,00	0,00	74,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
117	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	70,000	5,91	413,70	70,00	0,00	413,70	0,00
PP			Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
118	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	156,000	1,31	204,36	156,00	0,00	204,36	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
119	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	29,000	2,22	64,38	29,00	0,00	64,38	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
121	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	18,000	7,14	128,52	18,00	0,00	128,52	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4								
122	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	6,000	8,41	50,46	6,00	0,00	50,46	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5								
123	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.	M2	54,600	0,52	28,39	54,60	0,00	28,39	0,00
PP			Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.								
124	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,800	107,25	1 587,30	14,80	0,00	1 587,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
125	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	12,000	28,88	346,56	12,00	0,00	346,56	0,00
	PP		Vodná zábrana								
126	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	70,000	60,00	4 200,00	70,00	0,00	4 200,00	0,00
	PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
	D	OST	Ostatné				35 499,16				
	D	A	DODÁVKY CSS				33 450,77				
127	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
	PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
128	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	2,000	485,10	970,20	2,00	0,00	970,20	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
129	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	7,400	30,62	226,59	7,40	0,00	226,59	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
130	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	3,000	28,71	86,13	3,00	0,00	86,13	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
131	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	2,000	200,97	401,94	2,00	0,00	401,94	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
132	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	6,000	282,98	1 697,88	6,00	0,00	1 697,88	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
133	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	6,000	323,40	1 940,40	6,00	0,00	1 940,40	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
134	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED	ks	3,000	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED								
135	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	5,000	37,62	188,10	5,00	0,00	188,10	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
136	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	5,000	310,86	1 554,30	5,00	0,00	1 554,30	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
137	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	19,000	1,24	23,56	19,00	0,00	23,56	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
138	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	8,000	22,44	179,52	8,00	0,00	179,52	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
139	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
140	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	26,200	35,06	918,57	26,20	0,00	918,57	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek								
141	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	5,900	90,75	535,43	5,90	0,00	535,43	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
142	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	229,500	0,50	114,75	229,50	0,00	114,75	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		225*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		229,500						
143	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radič 2L								
144	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	9,000	68,31	614,79	9,00	0,00	614,79	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
145	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	38,000	25,47	967,86	38,00	0,00	967,86	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
146	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	229,500	0,54	123,93	229,50	0,00	123,93	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		225*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		229,500						
147	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	198,900	2,81	558,91	198,90	0,00	558,91	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		198,900						
148	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	245,820	0,99	243,36	245,82	0,00	243,36	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		241*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		245,820						
149	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	188,700	0,60	113,22	188,70	0,00	113,22	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		185*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		188,700						
150	M	MOPVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	15,000	1,53	22,95	15,00	0,00	22,95	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
151	M	MOPVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	78,000	5,36	418,08	78,00	0,00	418,08	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
152	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	17,000	0,83	14,11	17,00	0,00	14,11	0,00
	PP		Svorka SP-1								
153	M	283002000R	Fólia červená v m	M	188,700	0,08	15,10	188,70	0,00	15,10	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		185*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		188,700						
154	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	8,000	278,85	2 230,80	8,00	0,00	2 230,80	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
155	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	3,000	238,59	715,77	3,00	0,00	715,77	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
156	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	2,000	618,75	1 237,50	2,00	0,00	1 237,50	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
157	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	81,600	3,50	285,60	81,60	0,00	285,60	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		80*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		81,600						
158	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	229,500	0,73	167,54	229,50	0,00	167,54	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		225*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		229,500						
159	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	178,500	1,85	330,23	178,50	0,00	330,23	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		175*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		178,500						
160	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	193,800	3,42	662,80	193,80	0,00	662,80	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2								
	VV		190*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		193,800						
161	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	178,500	5,42	967,47	178,50	0,00	967,47	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2								
	VV		175*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		178,500						
162	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	229,500	1,16	266,22	229,50	0,00	266,22	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2								
	VV		225*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		229,500						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
163	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	66,300	1,05	69,62	66,30	0,00	69,62	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		65*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		66,300						
164	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
165	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia - podriadený, 2 krížovatkové časti, 9 sign.skupín, 8 detektorov, 3 odpočet konca červenej-zelenej MASMO, GSM	ks	1,000	11 302,50	11 302,50	1,00	0,00	11 302,50	0,00
	PP		RADIC CSS - koordinácia - podriadený, 2 krížovatkové časti, 9 sign.skupín, 8 detektorov, 3 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
166	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 4,5 m	ks	2,000	287,10	574,20	2,00	0,00	574,20	0,00
	PP		Výložník CSS 4,5 m								
167	M	MATCSS38R.2	Výložník CSS 4,0 m	ks	1,000	281,16	281,16	1,00	0,00	281,16	0,00
	PP		Výložník CSS 4,0 m								
168	M	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	2,000	313,83	627,66	2,00	0,00	627,66	0,00
	PP		Výložník CSS 6,0m								
D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							2 048,39				
169	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
170	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	334,46	1 003,39	3,00	0,00	1 003,39	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
	VV		Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY								
	VV		CSS								
	VV		3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY		3,000						
	VV		CSS								
171	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	17,292	13,20	228,25	17,29	0,00	228,25	0,00
	PP		Poplatok za skládku								
										66 484,16	0,00
										13 296,83	0,00
										79 780,99	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								146 675,53			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 903,95				
D		1	Zemné práce				2 494,62				
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	122,000	7,67	935,74	122,00	0,00	935,74	0,00
PP			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t								
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	174,000	2,05	356,70	174,00	0,00	356,70	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t								
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	174,000	2,30	400,20	174,00	0,00	400,20	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t								
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	122,000	5,13	625,86	122,00	0,00	625,86	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t								
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	1,19	176,12	148,00	0,00	176,12	0,00
PP			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
D		4	Vodorovné konštrukcie				395,01				
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	57,000	3,58	204,06	57,00	0,00	204,06	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty								
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	57,000	2,02	115,14	57,00	0,00	115,14	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku								
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	57,000	1,33	75,81	57,00	0,00	75,81	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy								
D		5	Komunikácie				5 694,99				
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	102,550	1,11	113,83	102,55	0,00	113,83	0,00
PP			Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm								
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	57,000	15,72	896,04	57,00	0,00	896,04	0,00
PP			Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty								
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	222,602	1,29	287,16	222,60	0,00	287,16	0,00
PP			Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km								
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	667,806	0,78	520,89	667,81	0,00	520,89	0,00
PP			Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km								
VV			222,602*3 "Prepočítané koeficientom množstva		667,806						
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	222,602	15,00	3 339,03	222,60	0,00	3 339,03	0,00
PP			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt								
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	58,140	6,55	380,82	58,14	0,00	380,82	0,00
PP			Dlažba zámková hr. 6 cm								
VV			57*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		58,140						
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	10,800	12,38	133,70	10,80	0,00	133,70	0,00
PP			Štrkopiesok 0-16 N								
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	4,042	5,82	23,52	4,04	0,00	23,52	0,00
PP			Trávové semeno parková zmes								
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 107,90				
17	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
PP			Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž								
18	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
PP			Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž								
19	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
PP			Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m								
20	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
PP			Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12								
D		99	Presun hmôt HSV				211,43				
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	83,239	1,64	136,51	83,24	0,00	136,51	0,00
PP			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu								
22	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	83,239	0,90	74,92	83,24	0,00	74,92	0,00
PP			Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m								
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				22 170,70				
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanáliku voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	249,000	1,53	380,97	249,00	0,00	380,97	0,00
PP			Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanáliku voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	580,000	0,97	562,60	580,00	0,00	562,60	0,00
PP			Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	134,000	1,21	162,14	134,00	0,00	162,14	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5								
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	435,000	1,23	535,05	435,00	0,00	535,05	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19	m	96,000	1,27	121,92	96,00	0,00	121,92	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19								
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30	m	40,000	1,29	51,60	40,00	0,00	51,60	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30								
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	310,000	0,69	213,90	310,00	0,00	213,90	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5								
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	160,000	0,71	113,60	160,00	0,00	113,60	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7								
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	625,000	0,71	443,75	625,00	0,00	443,75	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12								
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	310,000	0,71	220,10	310,00	0,00	220,10	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	180,000	0,74	133,20	180,00	0,00	133,20	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19								
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	75,000	0,75	56,25	75,00	0,00	56,25	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24								
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	46,000	0,99	45,54	46,00	0,00	45,54	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	86,000	2,06	177,16	86,00	0,00	177,16	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	15,000	2,69	40,35	15,00	0,00	40,35	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	45,000	1,49	67,05	45,00	0,00	67,05	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	19,000	7,84	148,96	19,00	0,00	148,96	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	231,000	3,58	826,98	231,00	0,00	826,98	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	45,000	4,01	180,45	45,00	0,00	180,45	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	5,000	4,83	24,15	5,00	0,00	24,15	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	12,000	10,20	122,40	12,00	0,00	122,40	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	12,89	51,56	4,00	0,00	51,56	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	5,000	8,13	40,65	5,00	0,00	40,65	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	12,000	16,19	194,28	12,00	0,00	194,28	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	18,63	74,52	4,00	0,00	74,52	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	5,000	5,94	29,70	5,00	0,00	29,70	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	15,000	4,05	60,75	15,00	0,00	60,75	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	4,64	46,40	10,00	0,00	46,40	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	24,000	8,38	201,12	24,00	0,00	201,12	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	11,91	95,28	8,00	0,00	95,28	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K	220300625	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
PP			Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
PP			Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	18,000	6,31	113,58	18,00	0,00	113,58	0,00
PP			Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
59	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	9,000	121,07	1 089,63	9,00	0,00	1 089,63	0,00
PP			Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme								
60	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	7,000	183,79	1 286,53	7,00	0,00	1 286,53	0,00
PP			Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	7,000	36,88	258,16	7,00	0,00	258,16	0,00
PP			Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	34,54	345,40	10,00	0,00	345,40	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
64	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
PP			Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru								
65	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	11,000	40,24	442,64	11,00	0,00	442,64	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
66	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	28,98	57,96	2,00	0,00	57,96	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru								
67	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
68	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	38,77	77,54	2,00	0,00	77,54	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
69	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	4,000	31,90	127,60	4,00	0,00	127,60	0,00
PP			Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
70	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	5,000	51,95	259,75	5,00	0,00	259,75	0,00
PP			Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
71	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
PP			Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
72	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	4,000	317,63	1 270,52	4,00	0,00	1 270,52	0,00
PP			Montáž detektora - zosilovač signálu								
73	K	220960141	Montáž kontrastného rámu na návěstidlo s použitím montážnej plošiny-pre jednosvetlové návěstidlo	ks	1,000	18,94	18,94	1,00	0,00	18,94	0,00
PP			Montáž kontrastného rámu na návěstidlo s použitím montážnej plošiny-pre jednosvetlové návěstidlo								
74	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	15,000	53,21	798,15	15,00	0,00	798,15	0,00
PP			Montáž kábelového stojana KSL-1								
75	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	202,13	3 031,95	15,00	0,00	3 031,95	0,00
PP			Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
76	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	261,000	2,89	754,29	261,00	0,00	754,29	0,00
PP			Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
77	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
PP			Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
78	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
PP			Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
79	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
80	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
PP			Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
81	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	9,000	75,36	678,24	9,00	0,00	678,24	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
82	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	23,000	38,27	880,21	23,00	0,00	880,21	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
83	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	17,000	52,90	899,30	17,00	0,00	899,30	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
84	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	101,59	406,36	4,00	0,00	406,36	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
85	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
86	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fťp vr.merania izolačného stavu	KUS	5,000	71,03	355,15	5,00	0,00	355,15	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fťp vr.merania izolačného stavu								
87	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu								
88	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								
89	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
PP			Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								
90	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
PP			Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
91	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	98,000	1,73	169,54	98,00	0,00	169,54	0,00
PP			Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
92	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	15,000	21,95	329,25	15,00	0,00	329,25	0,00
PP			Montáž nosiča návestidla na výložník								
93	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	29,000	7,33	212,57	29,00	0,00	212,57	0,00
PP			Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
94	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	2,000	206,25	412,50	2,00	0,00	412,50	0,00
PP			Demontáž stožiara CSS výložníkového								
95	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	2,000	33,00	66,00	2,00	0,00	66,00	0,00
PP			Demontáž výložníka CSS zo stožiara								
96	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	15,68	31,36	2,00	0,00	31,36	0,00
PP			Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
97	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
PP			Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D	M		Práce a dodávky M	34 159,97							
D	21-M		Elektromontáže	9 803,17							
98	K	210010046	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "KopeX", uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
PP			Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "KopeX", uložená pevne								
99	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
PP			Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ								
100	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	367,000	0,56	205,52	367,00	0,00	205,52	0,00
PP			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
101	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	725,000	0,29	210,25	725,00	0,00	210,25	0,00
PP			Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
102	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	5,000	2,86	14,30	5,00	0,00	14,30	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
103	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	3,000	3,65	10,95	3,00	0,00	10,95	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
104	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	9,000	5,90	53,10	9,00	0,00	53,10	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
105	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	7,78	31,12	4,00	0,00	31,12	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
106	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
107	K	210100301	Pripätok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,39	27,80	20,00	0,00	27,80	0,00
PP			Pripätok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
108	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	19,000	0,59	11,21	19,00	0,00	11,21	0,00
PP			Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"								
109	K	210251313	Ukoloženie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	6,000	313,90	1 883,40	6,00	0,00	1 883,40	0,00
PP			Ukoloženie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
110	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 000,000	1,24	1 240,00	1 000,00	0,00	1 240,00	0,00
PP			Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
111	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	310,000	0,53	164,30	310,00	0,00	164,30	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
112	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	160,000	0,53	84,80	160,00	0,00	84,80	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5								
113	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	625,000	0,75	468,75	625,00	0,00	468,75	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
114	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	180,000	0,81	145,80	180,00	0,00	145,80	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
115	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	75,000	0,92	69,00	75,00	0,00	69,00	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
116	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
117	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
PP			Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
118	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	460,35	460,35	1,00	0,00	460,35	0,00
PP			Porealizačné zameranie								
119	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
PP			Revízie								
120	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
PP			Technický a autorský dozor								
121	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
PP			Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
122	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
PP			Kompletné vyskúšanie								
123	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
PP			Skúšobná prevádzka								
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach	24 356,80							
124	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	24,400	115,50	2 818,20	24,40	0,00	2 818,20	0,00
PP			Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
125	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia.pozdĺž cesty	KM	0,500	536,25	268,13	0,50	0,00	268,13	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdiž cesty								
126	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,680	17,72	82,93	4,68	0,00	82,93	0,00
PP			Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
127	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	16,250	49,29	800,96	16,25	0,00	800,96	0,00
PP			Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
128	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	15,000	46,98	704,70	15,00	0,00	704,70	0,00
PP			Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3								
129	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	7,000	97,36	681,52	7,00	0,00	681,52	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme								
130	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	238,22	476,44	2,00	0,00	476,44	0,00
PP			Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
131	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	9,000	57,40	516,60	9,00	0,00	516,60	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
132	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	16,250	78,38	1 273,68	16,25	0,00	1 273,68	0,00
PP			Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
133	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	8,38	58,66	7,00	0,00	58,66	0,00
PP			Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
134	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	5,390	12,43	67,00	5,39	0,00	67,00	0,00
PP			Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
135	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	77,000	5,78	445,06	77,00	0,00	445,06	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
136	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	293,000	5,30	1 552,90	293,00	0,00	1 552,90	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
138	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	22,000	31,89	701,58	22,00	0,00	701,58	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4								
139	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5	M	10,000	65,57	655,70	10,00	0,00	655,70	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5								
140	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	261,000	3,98	1 038,78	261,00	0,00	1 038,78	0,00
PP			Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky								
141	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvármicovej trasy	M	254,000	2,23	566,42	254,00	0,00	566,42	0,00
PP			Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvármicovej trasy								
142	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	45,000	7,84	352,80	45,00	0,00	352,80	0,00
PP			Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
143	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	370,000	0,40	148,00	370,00	0,00	148,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
144	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	123,000	5,91	726,93	123,00	0,00	726,93	0,00
PP			Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
145	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	77,000	1,31	100,87	77,00	0,00	100,87	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3								
146	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	293,000	2,22	650,46	293,00	0,00	650,46	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3								
148	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	22,000	7,14	157,08	22,00	0,00	157,08	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4								
149	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	M	10,000	8,41	84,10	10,00	0,00	84,10	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5								
150	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.	M2	26,950	0,52	14,01	26,95	0,00	14,01	0,00
PP			Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.								
151	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,650	107,25	1 571,21	14,65	0,00	1 571,21	0,00
PP			Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
152	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
PP			Vodná zábrana								
153	K	K460300222	Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	123,000	60,00	7 380,00	123,00	0,00	7 380,00	0,00
PP			Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D OST			Ostatné				71 440,91				
D A			DODÁVKY CSS				65 714,72				
154	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
PP			Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
VV			5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
155	M	MATCSS38R.1.3	Výložník CSS 3,5 m	ks	2,000	273,24	546,48	2,00	0,00	546,48	0,00
PP			Výložník CSS 3,5 m								
156	M	MATCSS38R.2	Výložník CSS 4,0 m	ks	2,000	281,16	562,32	2,00	0,00	562,32	0,00
PP			Výložník CSS 4,0 m								
157	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
PP			Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
158	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	5,000	485,10	2 425,50	5,00	0,00	2 425,50	0,00
PP			Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
159	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	10,800	30,62	330,70	10,80	0,00	330,70	0,00
PP			Piesok technický netriedený								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
160	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	9,000	28,71	258,39	9,00	0,00	258,39	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
161	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	10,000	200,97	2 009,70	10,00	0,00	2 009,70	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
162	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	11,000	282,98	3 112,78	11,00	0,00	3 112,78	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
163	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	323,40	3 234,00	10,00	0,00	3 234,00	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
164	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED	ks	5,000	485,10	2 425,50	5,00	0,00	2 425,50	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED								
165	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	7,000	37,62	263,34	7,00	0,00	263,34	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
166	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	7,000	310,86	2 176,02	7,00	0,00	2 176,02	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
167	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	49,000	1,24	60,76	49,00	0,00	60,76	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
168	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	18,000	22,44	403,92	18,00	0,00	403,92	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
169	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
170	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek	kg	52,500	35,06	1 840,65	52,50	0,00	1 840,65	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek								
171	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	16,250	90,75	1 474,69	16,25	0,00	1 474,69	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
172	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	316,200	0,50	158,10	316,20	0,00	158,10	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		310*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		316,200						
173	M	MCS0S815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	4,000	453,75	1 815,00	4,00	0,00	1 815,00	0,00
	PP		Detektor - zosilovač signálu								
174	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radič 2L								
175	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	15,000	68,31	1 024,65	15,00	0,00	1 024,65	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
176	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	98,000	25,47	2 496,06	98,00	0,00	2 496,06	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
177	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1 020,000	0,54	550,80	1 020,00	0,00	550,80	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		1000*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		1 020,000						
178	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	591,600	2,81	1 662,40	591,60	0,00	1 662,40	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		580*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		591,600						
179	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	235,620	0,99	233,26	235,62	0,00	233,26	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		231*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		235,620						
180	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	394,740	0,60	236,84	394,74	0,00	236,84	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		387*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		394,740						
181	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	35,000	1,53	53,55	35,00	0,00	53,55	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
182	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	254,000	5,36	1 361,44	254,00	0,00	1 361,44	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
183	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	45,000	0,83	37,35	45,00	0,00	37,35	0,00
	PP		Svorka SP-1								
184	M	283002000R	Fólia červená v m	M	377,400	0,08	30,19	377,40	0,00	30,19	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		370*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		377,400						
185	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	15,000	278,85	4 182,75	15,00	0,00	4 182,75	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
186	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	9,000	238,59	2 147,31	9,00	0,00	2 147,31	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
187	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
188	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	183,600	3,50	642,60	183,60	0,00	642,60	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		180*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		183,600						
189	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	76,500	3,57	273,11	76,50	0,00	273,11	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		75*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		76,500						
190	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	316,200	0,73	230,83	316,20	0,00	230,83	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		310*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		316,200						
191	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	112,200	3,42	383,72	112,20	0,00	383,72	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2								
	VV		110*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		112,200						
192	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	525,300	1,85	971,81	525,30	0,00	971,81	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		515*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		525,300						
193	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	163,200	1,05	171,36	163,20	0,00	171,36	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		160*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		163,200						
194	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
195	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia - podriadený, 27 sign.skupín, 15 detektorov, 5 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	18 562,50	18 562,50	1,00	0,00	18 562,50	0,00
	PP		RADIC CSS - koordinácia - podriadený, 27 sign.skupín, 15 detektorov, 5 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
196	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
	PP		Výložník CSS 5,0 m								
197	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	3,000	121,56	364,68	3,00	0,00	364,68	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
198	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	4,000	121,56	486,24	4,00	0,00	486,24	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
199	M	348900008R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená vyprázdňovacia šípka vľavo LED s kontrastným rámom	ks	1,000	236,92	236,92	1,00	0,00	236,92	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená vyprázdňovacia šípka vľavo LED s kontrastným rámom								
200	M	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	2,000	313,83	627,66	2,00	0,00	627,66	0,00
	PP		Výložník CSS 6,0m								
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					5 726,19			
201	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
202	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	657,03	1 971,09	3,00	0,00	1 971,09	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
	VV		Doplníme množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								
	VV		3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY CSS		3,000						
203	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	222,602	13,20	2 938,35	222,60	0,00	2 938,35	0,00
	PP		Poplatok za skládku								
							Spolu			146 675,53	0,00
							DPH			29 335,11	0,00
							Spolu s DPH			176 010,64	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								164 607,29			
D HSV Práce a dodávky HSV								49 964,19			
D 1 Zemné práce								14 861,04			
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m2	18,500	3,29	60,87	18,50	0,00	60,87	0,00
PP Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - 0,2600 t											
2	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	769,000	4,93	3 791,17	769,00	0,00	3 791,17	0,00
PP Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t											
3	K	132101102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	153,800	46,91	7 214,76	153,80	0,00	7 214,76	0,00
PP Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3											
4	K	180402111	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	0,62	489,18	789,00	0,00	489,18	0,00
PP Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5											
5	M	0057211200.1	Trávové semeno parková zmes	kg	162,534	5,82	945,95	162,53	0,00	945,95	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
VV 157,8*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva											
162,534											
6	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m ² hr.150 mm	m2	789,000	1,80	1 420,20	789,00	0,00	1 420,20	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m ² ,hr.150 mm											
7	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	1,19	938,91	789,00	0,00	938,91	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D 4 Vodorovné konštrukcie								66,23			
8	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	18,500	3,58	66,23	18,50	0,00	66,23	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
D 5 Komunikácie								30 079,63			
9	K	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	769,000	25,00	19 225,00	769,00	0,00	19 225,00	0,00
PP Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t											
10	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m ² hr.do 100 mm	M2	74,000	1,11	82,14	74,00	0,00	82,14	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm											
11	K	564551113	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.170 mm	m2	18,500	1,12	20,72	18,50	0,00	20,72	0,00
PP Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.170 mm											
12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	18,500	0,75	13,88	18,50	0,00	13,88	0,00
PP Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm											
13	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	18,500	16,09	297,67	18,50	0,00	297,67	0,00
PP Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm											
14	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	18,500	15,72	290,82	18,50	0,00	290,82	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
15	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	464,672	1,29	599,43	464,67	0,00	599,43	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km											
16	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	1 394,016	0,78	1 087,33	1 394,02	0,00	1 087,33	0,00
PP Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 464,672*3 "Prepočítané koeficientom množstva											
1 394,016											
17	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	464,672	15,00	6 970,08	464,67	0,00	6 970,08	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt											
18	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	18,870	6,55	123,60	18,87	0,00	123,60	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 18,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva											
18,870											
19	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	103,150	12,38	1 277,00	103,15	0,00	1 277,00	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
20	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	15,800	5,82	91,96	15,80	0,00	91,96	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								3 554,75			
21	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	464,672	3,46	1 607,77	464,67	0,00	1 607,77	0,00
PP Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m											
22	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	464,672	3,46	1 607,77	464,67	0,00	1 607,77	0,00
PP Vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m											
23	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	464,672	0,73	339,21	464,67	0,00	339,21	0,00
PP Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia											
D 99 Presun hmôt HSV								1 402,54			
24	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	552,182	1,64	905,58	552,18	0,00	905,58	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
25	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	552,182	0,90	496,96	552,18	0,00	496,96	0,00
PP Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení								19 808,48			
26	K	220061531	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	35,000	0,68	23,80	35,00	0,00	23,80	0,00
PP Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm											
27	K	220061534	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEY 12 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	2 175,000	0,87	1 892,25	2 175,00	0,00	1 892,25	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Montáž(uloženie) do lišťa alebo žľabu nízvestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 12 P x 1,0 s jadrom GU 1,0 mm								
28	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	26,000	0,99	25,74	26,00	0,00	25,74	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
29	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	26,000	2,06	53,56	26,00	0,00	53,56	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
30	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	93,000	2,69	250,17	93,00	0,00	250,17	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu								
31	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	12,000	1,49	17,88	12,00	0,00	17,88	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
32	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	7,000	7,84	54,88	7,00	0,00	54,88	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
33	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	21,000	3,58	75,18	21,00	0,00	75,18	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
34	K	220111881	Uzemnenie skrinky KOO	KUS	7,000	101,99	713,93	7,00	0,00	713,93	0,00
	PP		Uzemnenie skrinky KOO								
35	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	14,000	4,01	56,14	14,00	0,00	56,14	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
36	K	220300642	Ukončenie koordinačného kábla TCEKEZE 12Px1	ks	12,000	4,36	52,32	12,00	0,00	52,32	0,00
	PP		Ukončenie koordinačného kábla TCEKEZE 12Px1								
37	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
	PP		Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
38	K	220730273	Koordinačný kábel TCEKEZE 12Px1 - bez zapojenia	m	2 175,000	3,87	8 417,25	2 175,00	0,00	8 417,25	0,00
	PP		Koordinačný kábel TCEKEZE 12Px1 - bez zapojenia								
39	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky, koordinácia zariadení	ks	7,000	33,79	236,53	7,00	0,00	236,53	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky, koordinácia zariadení								
40	K	220960411	Zmena programu v radiči CSS pre koordináciu, uvedenie do prev.	ks	7,000	721,88	5 053,16	7,00	0,00	5 053,16	0,00
	PP		Zmena programu v radiči CSS pre koordináciu, uvedenie do prev.								
41	K	220960416	Naprogramovanie koordinácie v riadiacom radiči CSS	ks	1,000	721,88	721,88	1,00	0,00	721,88	0,00
	PP		Naprogramovanie koordinácie v riadiacom radiči CSS								
42	K	220960436	Zmena programu v radiči s digit.progr.jednot.vr.kontroly v závislosti na koordin.impulzoch	ks	6,000	259,88	1 559,28	6,00	0,00	1 559,28	0,00
	PP		Zmena programu v radiči s digit.progr.jednot.vr.kontroly v závislosti na koordin.impulzoch								
43	K	220960441	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú so zaistením v radiči	ks	7,000	33,79	236,53	7,00	0,00	236,53	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú so zaistením v radiči								
44	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny	ks	7,000	18,30	128,10	7,00	0,00	128,10	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny								
45	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna)	ks	6,000	25,26	151,56	6,00	0,00	151,56	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna)								
	D	M	Práce a dodávky M				67 196,64				
	D	21-M	Elektromontáže				6 388,13				
46	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	28,000	0,56	15,68	28,00	0,00	15,68	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2								
47	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	420,000	0,29	121,80	420,00	0,00	121,80	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
48	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	28,000	1,39	38,92	28,00	0,00	38,92	0,00
	PP		Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
49	K	210220010	Označenie zemniaceho páska - zelenožlté pruhy	M	7,000	0,59	4,13	7,00	0,00	4,13	0,00
	PP		Označenie zemniaceho páska - zelenožlté pruhy								
50	K	220550113	REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie	ks	7,000	202,13	1 414,91	7,00	0,00	1 414,91	0,00
	PP		REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie								
51	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
52	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	1 126,13	1 126,13	1,00	0,00	1 126,13	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
53	K	HZS-001	Revízie	hod	14,000	28,88	404,32	14,00	0,00	404,32	0,00
	PP		Revízie								
54	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
55	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	24,000	8,66	207,84	24,00	0,00	207,84	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
56	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
57	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	20,000	28,88	577,60	20,00	0,00	577,60	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				60 808,51				
58	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	2,175	536,25	1 166,34	2,18	0,00	1 166,34	0,00
	PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
59	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	11,100	17,72	196,69	11,10	0,00	196,69	0,00
	PP		Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
60	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	0,875	49,29	43,13	0,88	0,00	43,13	0,00
	PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
61	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	0,875	78,38	68,58	0,88	0,00	68,58	0,00
	PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
62	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	40,000	8,38	335,20	40,00	0,00	335,20	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
63	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedv 3 - 4	M3	49,360	12,43	613,54	49,36	0,00	613,54	0,00
	PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
64	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	1 723,000	5,30	9 131,90	1 723,00	0,00	9 131,90	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
	VV		148 " pôvodné množstvo		148,000						
	VV		37 " náhrada za tr. 4		37,000						
	VV		1538 " náhrada za tr. 5		1 538,000						
	VV		Súčet		1 723,000						
67	K	460200883	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedv 3	m	48,000	31,40	1 507,20	48,00	0,00	1 507,20	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
68	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedv 5	m	32,000	65,57	2 098,24	32,00	0,00	2 098,24	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5								
69	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy	M	590,000	2,23	1 315,70	590,00	0,00	1 315,70	0,00
	PP		Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy								
70	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	7,000	7,84	54,88	7,00	0,00	54,88	0,00
	PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
71	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	1 723,000	0,40	689,20	1 723,00	0,00	689,20	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
72	K	460510111	Káblové priestupy z polyetylénových rúr do D 110 mm	M	299,000	5,91	1 767,09	299,00	0,00	1 767,09	0,00
	PP		Káblové priestupy z polyetylénových rúr do D 110 mm								
73	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	291,000	5,91	1 719,81	291,00	0,00	1 719,81	0,00
	PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
74	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1 723,000	2,22	3 825,06	1 723,00	0,00	3 825,06	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
	VV		148 " pôvodné množstvo		148,000						
	VV		37 " náhrada za tr. 4		37,000						
	VV		1538 " náhrada za tr. 5		1 538,000						
	VV		Súčet		1 723,000						
77	K	460560883	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	48,000	7,19	345,12	48,00	0,00	345,12	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
78	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 5	m	32,000	8,41	269,12	32,00	0,00	269,12	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 5								
79	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.	M2	93,200	0,52	48,46	93,20	0,00	48,46	0,00
	PP		Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.								
80	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	158,490	107,25	16 998,05	158,49	0,00	16 998,05	0,00
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
81	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	40,000	28,88	1 155,20	40,00	0,00	1 155,20	0,00
	PP		Vodná zábrana								
82	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	291,000	60,00	17 460,00	291,00	0,00	17 460,00	0,00
	PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D	OST		Ostatné				27 637,98				
D	A		DODÁVKY CSS				15 326,91				
83	M	MCSS00202	REP elektroskrínka pre koordináciu - montáž a zapojenie	ks	7,000	247,50	1 732,50	7,00	0,00	1 732,50	0,00
	PP		REP elektroskrínka pre koordináciu - montáž a zapojenie								
84	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	4,575	90,75	415,18	4,58	0,00	415,18	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
85	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	22,44	314,16	14,00	0,00	314,16	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
86	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	14,000	0,50	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
87	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 10 mm	m	21,420	0,99	21,21	21,42	0,00	21,21	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 10 mm								
	VV		21*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		21,420						
88	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	14,000	1,53	21,42	14,00	0,00	21,42	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexbil								
89	M	M0PVC110R	Rúra PVC D110	m	590,000	5,36	3 162,40	590,00	0,00	3 162,40	0,00
	PP		Rúra PVC D110								
90	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	14,000	0,83	11,62	14,00	0,00	11,62	0,00
	PP		Svorka SP-1								
91	M	283002000R	Fólia červená v m	M	1 757,460	0,08	140,60	1 757,46	0,00	140,60	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		1723*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 757,460						
92	M	MCSS1050R	Základ pod skrinku KOO	ks	7,000	278,85	1 951,95	7,00	0,00	1 951,95	0,00
	PP		Základ pod skrinku KOO								
93	M	341210007900	Kábel medený signálny TCEKFY C 3x2x1 mm2	m	35,700	1,41	50,34	35,70	0,00	50,34	0,00
	PP		Kábel medený signálny TCEKFY C 3x2x1 mm2								
	VV		35*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		35,700						
94	M	341210008300	Kábel medený signálny TCEKFY C 12x2x1 mm2	m	2 218,500	3,38	7 498,53	2 218,50	0,00	7 498,53	0,00
	PP		Kábel medený signálny TCEKFY C 12x2x1 mm2								
	VV		2175*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		2 218,500						
D	VRN		VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				12 311,07				
95	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	7,000	816,75	5 717,25	7,00	0,00	5 717,25	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
96	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	153,38	460,15	3,00	0,00	460,15	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
	VV		Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
VV			3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY			3,000					
			CSS								
97	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	464,672	13,20	6 133,67	464,67	0,00	6 133,67	0,00
PP			Poplatok za skládku								
							Spolu			164 607,29	0,00
							DPH			32 921,46	0,00
							Spolu s DPH			197 528,75	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
											107 517,42
D HSV Práce a dodávky HSV											107 517,42
D 1.10 Zemné práce - výsadba											82 545,23
1	K	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	18,500	4,98	92,13	18,50	0,00	92,13	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m											
VV 18,50 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.)											
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,500	7,14	132,09	18,50	0,00	132,09	0,00
PP Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne											
3	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	22,200	1,30	28,86	22,20	0,00	28,86	0,00
PP Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku											
VV 22,20 " plocha pe výsadbu Sedum sp.											
4	M	103640000122	Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.	t	3,100	15,68	48,61	3,10	0,00	48,61	0,00
PP Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.											
5	M	583310002822	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.	t	33,370	9,86	329,03	33,37	0,00	329,03	0,00
PP Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.											
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	11 624,400	0,62	7 207,13	11 624,40	0,00	7 207,13	0,00
PP Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5											
7	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	478,921	6,41	3 069,88	478,92	0,00	3 069,88	0,00
PP Osivá tráv - semená parkovej zmesi											
8	K	181301102	Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	123,340	1,78	219,55	123,34	0,00	219,55	0,00
PP Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm											
VV 123,34 " plocha pre výsadbu Sedum sp.								123,34	0,00	0,00	0,00
9	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,340	0,77	94,97	123,34	0,00	94,97	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
10	K	183101111	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 852,000	0,21	388,92	1 852,00	0,00	388,92	0,00
PP Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3											
11	K	183101113	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	6 240,000	1,02	6 364,80	6 240,00	0,00	6 364,80	0,00
PP Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3											
12	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 852,000	0,17	314,84	1 852,00	0,00	314,84	0,00
PP Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek											
13	M	026510350010	Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate	ks	1 944,600	1,32	2 566,87	1 944,60	0,00	2 566,87	0,00
PP Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate											
VV 1852*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva											
14	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14 455,000	0,05	722,75	14 455,00	0,00	722,75	0,00
PP Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
15	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	28 910,000	0,13	3 758,30	28 910,00	0,00	3 758,30	0,00
PP Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
VV 2*14455 " 2x na ploche											
16	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,000	0,02	232,48	11 624,00	0,00	232,48	0,00
PP Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
17	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	6 240,000	1,39	8 673,60	6 240,00	0,00	8 673,60	0,00
PP Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku											
18	M	026530000401	Krik listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, výška 30/40 cm, kontajner	ks	1 185,000	2,39	2 832,15	1 185,00	0,00	2 832,15	0,00
PP Krik listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, výška 30/40 cm, kontajner											
19	M	026530001001	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea x japonica. Anthony Waterer, výška 30/40 cm, kontajner	ks	1 185,000	2,39	2 832,15	1 185,00	0,00	2 832,15	0,00
PP Krik listnatý Tavoľník - Spiraea x japonica. Anthony Waterer, výška 30/40 cm, kontajner											
20	M	026530001002	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner	ks	2 302,000	2,39	5 501,78	2 302,00	0,00	5 501,78	0,00
PP Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner											
21	M	026510001201	Krik listnatý Svib - Swida stolonifera Kelsey, výška 20/30 cm, kontajner	ks	315,000	2,06	648,90	315,00	0,00	648,90	0,00
PP Krik listnatý Svib - Swida stolonifera Kelsey, výška 20/30 cm, kontajner											
22	M	026530002501	Krik listnatý Vajgela - Weigela Bristol Ruby, výška 40/50 cm, kontajner	ks	1 442,000	2,72	3 922,24	1 442,00	0,00	3 922,24	0,00
PP Krik listnatý Vajgela - Weigela Bristol Ruby, výška 40/50 cm, kontajner											
23	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	14 455,000	0,08	1 156,40	14 455,00	0,00	1 156,40	0,00
PP Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko											
24	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	5,782	23,93	138,36	5,78	0,00	138,36	0,00
PP Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie											
VV 14455*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva											
25	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	1,41	3 817,29	2 707,30	0,00	3 817,29	0,00
PP Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
VV 2707,3 " vysadené kry											
26	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	243 995,413	0,05	12 199,77	243 995,41	0,00	12 199,77	0,00
PP Mulčovacia kôra											
VV 2707,3*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva											
27	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	0,73	1 976,33	2 707,30	0,00	1 976,33	0,00
PP Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5											
28	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	17,110	70,13	1 199,92	17,11	0,00	1 199,92	0,00
PP Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2											
VV 2707,3*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva											
29	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,375	796,71	298,77	0,38	0,00	298,77	0,00
PP Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom											
30	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,063	697,13	43,92	0,06	0,00	43,92	0,00
PP Hnojivo záhradné granulované balené											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
31	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	312,000	15,59	4 864,08	312,00	0,00	4 864,08	0,00
	PP		Pôdny kondicionér								
32	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba	m3	280,800	11,08	3 111,26	280,80	0,00	3 111,26	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba								
	VV		6240*45/1000" 1 dávka 45 l na ker		280,800						
33	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	280,800	12,38	3 476,30	280,80	0,00	3 476,30	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
34	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	280,800	1,00	280,80	280,80	0,00	280,80	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
	D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				24 815,79				
35	K	111151221	Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,10	1 162,44	11 624,40	0,00	1 162,44	0,00
	PP		Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
36	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	2,11	5 712,40	2 707,30	0,00	5 712,40	0,00
	PP		Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		2707,3 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		2 707,300						
37	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,11	1 278,68	11 624,40	0,00	1 278,68	0,00
	PP		Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
38	K	185803411	Vyhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,24	2 789,86	11 624,40	0,00	2 789,86	0,00
	PP		Vyhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
39	K	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín	m2	123,340	1,10	135,67	123,34	0,00	135,67	0,00
	PP		Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín								
	VV		123,34 " výsadba Sedum sp. - 1 krát do 6 mesiacoc po výsadbe		123,340						
40	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	561,600	11,08	6 222,53	561,60	0,00	6 222,53	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie								
	VV		6240*45/1000*2 " 1 dávka 45 l na ker - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		561,600						
41	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	561,600	12,38	6 952,61	561,60	0,00	6 952,61	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
42	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	561,600	1,00	561,60	561,60	0,00	561,60	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
	D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				156,40				
43	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkv od 0 do 3 m	m2	123,340	0,46	56,74	123,34	0,00	56,74	0,00
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkv od 0 do 3 m								
44	M	693110002100	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	124,573	0,80	99,66	124,57	0,00	99,66	0,00
	PP		Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília								
	VV		123,34*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		124,573						
							Spolu			107 517,42	0,00
							DPH			21 503,48	0,00
							Spolu s DPH			129 020,90	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							1 661,51				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 661,51				
D		1.10	Zemné práce - výsadba				1 261,21				
1	K	180402111	Založenie trávnika parkového výševom v rovine do 1:5	m2	239,200	0,62	148,30	239,20	0,00	148,30	0,00
PP			Založenie trávnika parkového výševom v rovine do 1:5								
2	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,855	6,41	63,17	9,86	0,00	63,17	0,00
PP			Ošivá tráv - semená parkovej zmesi								
3	K	183101113	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	90,000	1,02	91,80	90,00	0,00	91,80	0,00
PP			Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3								
4	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,000	0,05	14,20	284,00	0,00	14,20	0,00
PP			Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
VV			239,20 " trávnik		239,200						
VV			44,80 " výsadba drevín		44,800						
VV			Súčet		284,000						
5	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	568,000	0,13	73,84	568,00	0,00	73,84	0,00
PP			Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
VV			2*284 " 2x na ploche vegetačných úprav		568,000						
6	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,02	4,78	239,20	0,00	4,78	0,00
PP			Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
7	K	184102111	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	90,000	1,39	125,10	90,00	0,00	125,10	0,00
PP			Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku								
8	M	026530001002	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner	ks	93,000	2,39	222,27	93,00	0,00	222,27	0,00
PP			Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner								
VV			90 " základné množstvo		90,000						
VV			3 " stratiné		3,000						
VV			Súčet		93,000						
9	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	284,000	0,08	22,72	284,00	0,00	22,72	0,00
PP			Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko								
10	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	0,114	23,93	2,73	0,11	0,00	2,73	0,00
PP			Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie								
VV			284*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,114						
11	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m2	44,800	1,41	63,17	44,80	0,00	63,17	0,00
PP			Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane presunu materiálu po stavenisku								
VV			44,8 " plocha s vysadenými drevinami		44,800						
12	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	4 037,600	0,05	201,88	4 037,60	0,00	201,88	0,00
PP			Mulčovacia kôra								
VV			44,8*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva		4 037,600						
13	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,800	0,73	32,70	44,80	0,00	32,70	0,00
PP			Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5								
14	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,283	70,13	19,85	0,28	0,00	19,85	0,00
PP			Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2								
VV			44,8*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva		0,283						
15	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,006	796,71	4,78	0,01	0,00	4,78	0,00
PP			Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom								
16	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	697,13	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
PP			Hnojivo záhradné granulované balené								
17	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	4,500	15,59	70,16	4,50	0,00	70,16	0,00
PP			Pôdny kondicionér								
18	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba	m3	4,050	11,08	44,87	4,05	0,00	44,87	0,00
PP			Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba								
VV			90*45/1000 " 1 dávka 45 l na ker		4,050						
19	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,050	12,38	50,14	4,05	0,00	50,14	0,00
PP			Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
20	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,050	1,00	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00
PP			Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
D		1.20	Zemné práce - ošetrovanie				400,30				
21	K	111151221	Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,10	23,92	239,20	0,00	23,92	0,00
PP			Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
VV			239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
22	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,800	2,11	94,53	44,80	0,00	94,53	0,00
PP			Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5								
VV			44,8 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		44,800						
23	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,11	26,31	239,20	0,00	26,31	0,00
PP			Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
VV			239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
24	K	185803411	Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,24	57,41	239,20	0,00	57,41	0,00
PP			Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5								
VV			239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
25	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	8,100	11,08	89,75	8,10	0,00	89,75	0,00
PP			Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie								
VV			90*45/1000*2 " 1 dávka 45 l na ker - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		8,100						
26	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	8,100	12,38	100,28	8,10	0,00	100,28	0,00
PP			Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
27	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	8,100	1,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00
PP			Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
								Spolu		1 661,51	0,00
								DPH		332,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Spolu s DPH										1 993,81	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								11 557,19			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 557,19				
D	1		Zemné práce				0,00				
D	1.10		Zemné práce - výsadba				10 617,71				
1	K	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	10,600	4,98	52,79	10,60	0,00	52,79	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m											
VV 10,60 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.)											
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,600	7,14	75,68	10,60	0,00	75,68	0,00
PP Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne											
3	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	12,760	1,30	16,59	12,76	0,00	16,59	0,00
PP Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku											
VV 12,76 " plocha pe výsadbu Sedum sp.											
4	M	103640000122	Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.	t	1,790	15,68	28,07	1,79	0,00	28,07	0,00
PP Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.											
5	M	583310002822	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.	t	19,150	9,86	188,82	19,15	0,00	188,82	0,00
PP Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.											
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	602,100	0,62	373,30	602,10	0,00	373,30	0,00
PP Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5											
7	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	24,796	6,41	158,94	24,80	0,00	158,94	0,00
PP Ošivá tráv - semená parkovej zmesi											
8	K	181301102	Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	70,900	1,78	126,20	70,90	0,00	126,20	0,00
PP Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm											
VV 70,90 " plocha pre výsadbu Sedum sp.											
9	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	21,000	8,19	171,99	21,00	0,00	171,99	0,00
PP Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku											
10	M	103640000144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	8,400	15,68	131,71	8,40	0,00	131,71	0,00
PP Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu											
11	M	583310002744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	5,250	11,89	62,42	5,25	0,00	62,42	0,00
PP Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu											
12	M	583310003944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	7,350	9,79	71,96	7,35	0,00	71,96	0,00
PP Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu											
13	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,900	0,77	54,59	70,90	0,00	54,59	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
14	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem do 0,01 m3	ks	540,000	0,21	113,40	540,00	0,00	113,40	0,00
PP Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem do 0,01 m3											
15	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0. 40 do 1.00 m3	ks	30,000	34,78	1 043,40	30,00	0,00	1 043,40	0,00
PP Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0. 40 do 1.00 m3											
16	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	540,000	0,17	91,80	540,00	0,00	91,80	0,00
PP Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek											
17	M	026510350010	Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate	ks	567,000	1,32	748,44	567,00	0,00	748,44	0,00
PP Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate											
VV 540*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva											
VV 567,000											
18	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	673,000	0,05	33,65	673,00	0,00	33,65	0,00
PP Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 346,000	0,13	174,98	1 346,00	0,00	174,98	0,00
PP Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
VV 2*673 " 2x na ploche											
VV 1 346,000											
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,02	12,04	602,10	0,00	12,04	0,00
PP Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
21	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5; priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	30,000	13,90	417,00	30,00	0,00	417,00	0,00
PP Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5; priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku											
22	M	026520000155	Crataegus monogyna Stricta (hloh), bal, obvod kmeňa16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m	ks	31,000	166,65	5 166,15	31,00	0,00	5 166,15	0,00
PP Crataegus monogyna Stricta (hloh), bal, obvod kmeňa16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m											
23	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	30,000	9,02	270,60	30,00	0,00	270,60	0,00
PP Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m											
24	M	052170000722	Týč ihličanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kóry	ks	91,000	3,16	287,56	91,00	0,00	287,56	0,00
PP Týč ihličanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kóry											
25	M	052170000733	Týč ihličanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kóry	ks	91,000	1,86	169,26	91,00	0,00	169,26	0,00
PP Týč ihličanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kóry											
26	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,24	67,20	30,00	0,00	67,20	0,00
PP Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5											
27	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	30,000	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
PP Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m											
28	M	673130000199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	5,150	8,42	43,36	5,15	0,00	43,36	0,00
PP Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie											
29	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	673,000	0,08	53,84	673,00	0,00	53,84	0,00
PP Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko											
30	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	0,269	23,93	6,44	0,27	0,00	6,44	0,00
PP Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	VV		673*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,269						
31	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,41	33,42	23,70	0,00	33,42	0,00
	PP		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		23,7 * vysadené stromy		23,700						
32	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	2 135,963	0,05	106,80	2 135,96	0,00	106,80	0,00
	PP		Mulčovacia kôra								
	VV		23,7*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva		2 135,963						
33	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	0,73	17,30	23,70	0,00	17,30	0,00
	PP		Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5								
34	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,150	70,13	10,52	0,15	0,00	10,52	0,00
	PP		Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2								
	VV		23,7*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva		0,150						
35	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,007	796,71	5,58	0,01	0,00	5,58	0,00
	PP		Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom								
36	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	697,13	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
	PP		Hnojivo záhradné granulované balené								
37	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	6,000	15,59	93,54	6,00	0,00	93,54	0,00
	PP		Pôdny kondicionér								
38	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - výsadba	m3	4,500	11,08	49,86	4,50	0,00	49,86	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - výsadba								
	VV		30*150/1000 " 1 dávka 150 l		4,500						
39	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,500	12,38	55,71	4,50	0,00	55,71	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
40	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,500	1,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
	D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				631,66				
41	K	111151221	Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,10	60,21	602,10	0,00	60,21	0,00
	PP		Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
42	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	30,000	2,11	63,30	30,00	0,00	63,30	0,00
	PP		Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		30 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		30,000						
43	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,11	66,23	602,10	0,00	66,23	0,00
	PP		Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
44	K	185803411	Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,24	144,50	602,10	0,00	144,50	0,00
	PP		Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
45	K	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín	m2	70,900	1,09	77,28	70,90	0,00	77,28	0,00
	PP		Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín								
	VV		70,9 " ošetrovanie výsadby Sedum sp. - 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		70,900						
46	K	185804315	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - ošetrovanie	m3	9,000	11,08	99,72	9,00	0,00	99,72	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - ošetrovanie								
	VV		30*150/1000*2 " 1 dávka 150 l - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		9,000						
47	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	9,000	12,38	111,42	9,00	0,00	111,42	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
48	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	9,000	1,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
	D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				307,82				
49	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	70,900	0,46	32,61	70,90	0,00	32,61	0,00
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m								
50	M	693110002100	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	71,609	0,80	57,29	71,61	0,00	57,29	0,00
	PP		Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília								
	VV		70,9*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		71,609						
51	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,000	0,58	34,80	60,00	0,00	34,80	0,00
	PP		Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm								
	VV		60,0 " závlahový systém k stromom		60,000						
52	M	286110014800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	60,600	0,45	27,27	60,60	0,00	27,27	0,00
	PP		Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°								
	VV		60*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		60,600						
53	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	15,000	4,28	64,20	15,00	0,00	64,20	0,00
	PP		Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby								
	VV		15 " bal š. 0,6 m, celková dĺžka 160 m		15,000						
54	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	15,000	6,11	91,65	15,00	0,00	91,65	0,00
	PP		Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra								
								Spolu		11 557,19	0,00
								DPH		2 311,44	0,00
								Spolu s DPH		13 868,63	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
1A	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	92,000	0,80	73,60	92,000	0,00	73,60	0,00
1B	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	68,000	1,00	68,00	68,000	0,00	68,00	0,00
1C	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	340,000	0,80	272,00	340,000	0,00	272,00	0,00
1D	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 440,000	0,80	1 152,00	1 440,000	0,00	1 152,00	0,00
1E	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	560,000	1,00	560,00	560,000	0,00	560,00	0,00
1F	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	424,000	0,90	381,60	424,000	0,00	381,60	0,00
1G	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	120,000	1,00	120,00	120,000	0,00	120,00	0,00
1H	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	52,000	1,00	52,00	52,000	0,00	52,00	0,00
2	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

2A	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	11,500	10,00	115,00	11,500	0,00	115,00	0,00
2B	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	8,500	10,00	85,00	8,500	0,00	85,00	0,00
2C	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	42,500	10,00	425,00	42,500	0,00	425,00	0,00
2D	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	180,000	10,00	1 800,00	180,000	0,00	1 800,00	0,00
2E	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	70,000	10,00	700,00	70,000	0,00	700,00	0,00
2F	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	53,000	10,00	530,00	53,000	0,00	530,00	0,00
2G	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	15,000	10,00	150,00	15,000	0,00	150,00	0,00
2H	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	6,500	10,00	65,00	6,500	0,00	65,00	0,00
3	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
3A	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	4,600	45,00	207,00	4,600	0,00	207,00	0,00
3B	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	3,400	45,00	153,00	3,400	0,00	153,00	0,00
3C	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	17,000	45,00	765,00	17,000	0,00	765,00	0,00
3D	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	72,000	45,00	3 240,00	72,000	0,00	3 240,00	0,00
3E	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	28,000	45,00	1 260,00	28,000	0,00	1 260,00	0,00
3F	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	21,200	45,00	954,00	21,200	0,00	954,00	0,00
3G	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	6,000	45,00	270,00	6,000	0,00	270,00	0,00
3H	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	2,600	45,00	117,00	2,600	0,00	117,00	0,00
4	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

4A	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	2,875	30,00	86,25	2,875	0,00	86,25	0,00
4B	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	2,125	30,00	63,75	2,125	0,00	63,75	0,00
4C	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	10,625	30,00	318,75	10,625	0,00	318,75	0,00
4D	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	45,000	30,00	1 350,00	45,000	0,00	1 350,00	0,00
4E	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	17,500	30,00	525,00	17,500	0,00	525,00	0,00
4F	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	13,250	30,00	397,50	13,250	0,00	397,50	0,00
4G	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	3,750	30,00	112,50	3,750	0,00	112,50	0,00
4H	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	1,625	30,00	48,73	1,625	0,00	48,73	0,00
5	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
5A	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	4,025	15,00	60,38	4,025	0,00	60,38	0,00
5B	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	2,975	15,00	44,63	2,975	0,00	44,63	0,00
5C	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	14,875	15,00	223,13	14,875	0,00	223,13	0,00
5D	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	63,000	15,00	945,00	63,000	0,00	945,00	0,00
5E	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	24,500	15,00	367,50	24,500	0,00	367,50	0,00
5F	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	18,550	15,00	278,25	18,550	0,00	278,25	0,00
5G	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	5,250	15,00	78,75	5,250	0,00	78,75	0,00
5H	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	2,275	15,00	34,13	2,275	0,00	34,13	0,00
6	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
6A	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	23,000	40,00	920,00	23,000	0,00	920,00	0,00

6B	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	17,000	40,00	680,00	17,000	0,00	680,00	0,00
6C	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	85,000	40,00	3 400,00	85,000	0,00	3 400,00	0,00
6D	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	360,000	40,00	14 400,00	360,000	0,00	14 400,00	0,00
6E	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	140,000	40,00	5 600,00	140,000	0,00	5 600,00	0,00
6F	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	106,000	35,00	3 710,00	106,000	0,00	3 710,00	0,00
6G	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	30,000	35,00	1 050,00	30,000	0,00	1 050,00	0,00
6H	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	13,000	35,00	455,00	13,000	0,00	455,00	0,00
7	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
7A	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	23,000	25,00	575,00	23,000	0,00	575,00	0,00
7B	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	17,000	25,00	425,00	17,000	0,00	425,00	0,00
7C	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	85,000	25,00	2 125,00	85,000	0,00	2 125,00	0,00

7D	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	360,000	25,00	9 000,00	360,000	0,00	9 000,00	0,00
7E	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	140,000	25,00	3 500,00	140,000	0,00	3 500,00	0,00
7F	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	106,000	35,00	3 710,00	106,000	0,00	3 710,00	0,00
7G	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	30,000	35,00	1 050,00	30,000	0,00	1 050,00	0,00
7H	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	13,000	35,00	455,00	13,000	0,00	455,00	0,00
8	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
8A	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	6,000	290,00	1 740,00	6,000	0,00	1 740,00	0,00
8B	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
8C	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	3,000	290,00	870,00	3,000	0,00	870,00	0,00
8D	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	12,000	290,00	3 480,00	12,000	0,00	3 480,00	0,00
8E	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	4,000	290,00	1 160,00	4,000	0,00	1 160,00	0,00
8F	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	4,000	290,00	1 160,00	4,000	0,00	1 160,00	0,00
8G	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
8H	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
9	M	026520000 444	<i>Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
9A	M	026520000 444	<i>Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	17,000	290,00	4 930,00	17,000	0,00	4 930,00	0,00

9B	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	17,000	290,00	4 930,00	17,000	0,00	4 930,00	0,00
9C	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	78,000	290,00	22 620,00	78,000	0,00	22 620,00	0,00
9D	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	334,000	290,00	96 860,00	334,000	0,00	96 860,00	0,00
9E	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	109,000	290,00	31 610,00	109,000	0,00	31 610,00	0,00
9F	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	102,000	290,00	29 580,00	102,000	0,00	29 580,00	0,00
9G	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	30,000	290,00	8 700,00	30,000	0,00	8 700,00	0,00
9H	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	13,000	290,00	3 770,00	13,000	0,00	3 770,00	0,00
10	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10A	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10B	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10C	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	4,000	290,00	1 160,00	4,000	0,00	1 160,00	0,00
10D	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	14,000	290,00	4 060,00	14,000	0,00	4 060,00	0,00

10E	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	27,000	290,00	7 830,00	27,000	0,00	7 830,00	0,00
10F	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10G	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10H	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
11	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
11A	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	23,000	12,00	276,00	23,000	0,00	276,00	0,00
11B	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	17,000	12,00	204,00	17,000	0,00	204,00	0,00
11C	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	85,000	12,00	1 020,00	85,000	0,00	1 020,00	0,00
11D	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	360,000	12,00	4 320,00	360,000	0,00	4 320,00	0,00
11E	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	140,000	12,00	1 680,00	140,000	0,00	1 680,00	0,00
11F	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	106,000	12,00	1 272,00	106,000	0,00	1 272,00	0,00
11G	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	30,000	12,00	360,00	30,000	0,00	360,00	0,00
11H	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	13,000	12,00	156,00	13,000	0,00	156,00	0,00

12	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
12A	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	70,000	3,50	245,00	70,000	0,00	245,00	0,00
12B	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	52,000	3,50	182,00	52,000	0,00	182,00	0,00
12C	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	258,000	3,50	903,00	258,000	0,00	903,00	0,00
12D	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	1 090,000	3,50	3 815,00	1 090,000	0,00	3 815,00	0,00
12E	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	424,000	3,50	1 484,00	424,000	0,00	1 484,00	0,00
12F	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	321,000	3,50	1 123,50	321,000	0,00	1 123,50	0,00
12G	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	91,000	3,50	318,50	91,000	0,00	318,50	0,00
12H	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	40,000	3,50	140,00	40,000	0,00	140,00	0,00
13	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
13A	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	70,000	3,50	245,00	70,000	0,00	245,00	0,00
13B	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	52,000	3,50	182,00	52,000	0,00	182,00	0,00
13C	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	258,000	3,50	903,00	258,000	0,00	903,00	0,00
13D	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	1 090,000	3,50	3 815,00	1 090,000	0,00	3 815,00	0,00
13E	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	424,000	3,50	1 484,00	424,000	0,00	1 484,00	0,00
13F	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	321,000	3,50	1 123,50	321,000	0,00	1 123,50	0,00
13G	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	91,000	3,50	318,50	91,000	0,00	318,50	0,00
13H	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	40,000	3,50	140,00	40,000	0,00	140,00	0,00
14	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
14A	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,000	4,50	103,50	23,000	0,00	103,50	0,00

14B	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,000	5,00	85,00	17,000	0,00	85,00	0,00
14C	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000	4,50	382,50	85,000	0,00	382,50	0,00
14D	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	360,000	4,50	1 620,00	360,000	0,00	1 620,00	0,00
14E	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	5,00	700,00	140,000	0,00	700,00	0,00
14F	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	106,000	5,00	530,00	106,000	0,00	530,00	0,00
14G	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,00	150,00	30,000	0,00	150,00	0,00
14H	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,000	5,00	65,00	13,000	0,00	65,00	0,00
15	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
15A	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	23,000	4,50	103,50	23,000	0,00	103,50	0,00
15B	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	17,000	5,00	85,00	17,000	0,00	85,00	0,00
15C	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	85,000	4,50	382,50	85,000	0,00	382,50	0,00
15D	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	360,000	4,50	1 620,00	360,000	0,00	1 620,00	0,00
15E	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	140,000	5,00	700,00	140,000	0,00	700,00	0,00
15F	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	106,000	5,00	530,00	106,000	0,00	530,00	0,00
15G	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	30,000	5,00	150,00	30,000	0,00	150,00	0,00
15H	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	13,000	5,00	65,00	13,000	0,00	65,00	0,00
16	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

16A	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	3,950	35,00	138,25	3,950	0,00	138,25	0,00
16B	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	2,920	30,00	87,60	2,920	0,00	87,60	0,00
16C	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	14,600	35,00	511,00	14,600	0,00	511,00	0,00
16D	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	61,800	35,00	2 163,00	61,800	0,00	2 163,00	0,00
16E	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	24,000	35,00	840,00	24,000	0,00	840,00	0,00
16F	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	18,200	35,00	637,00	18,200	0,00	637,00	0,00
16G	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	5,200	35,00	182,00	5,200	0,00	182,00	0,00
16H	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	2,200	30,00	66,00	2,200	0,00	66,00	0,00
17	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
17A	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,170	1,50	27,26	18,170	0,00	27,26	0,00
17B	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,430	1,50	20,15	13,430	0,00	20,15	0,00
17C	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,150	1,50	100,73	67,150	0,00	100,73	0,00
17D	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,400	1,50	426,60	284,400	0,00	426,60	0,00
17E	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,600	1,50	165,90	110,600	0,00	165,90	0,00

17F	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,740	1,50	125,61	83,740	0,00	125,61	0,00
17G	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,50	35,55	23,700	0,00	35,55	0,00
17H	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,270	1,50	15,41	10,270	0,00	15,41	0,00
18	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
18A	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	1 637,571	0,10	163,76	1 637,571	0,00	163,76	0,00
18B	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	1 210,379	0,10	121,04	1 210,379	0,00	121,04	0,00
18C	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	6 051,894	0,10	605,19	6 051,894	0,00	605,19	0,00
18D	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	25 631,550	0,10	2 563,16	25 631,550	0,00	2 563,16	0,00
18E	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	9 967,825	0,10	996,78	9 967,825	0,00	996,78	0,00
18F	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	7 547,068	0,10	754,71	7 547,068	0,00	754,71	0,00
18G	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	2 135,963	0,10	213,60	2 135,963	0,00	213,60	0,00
18H	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	925,583	0,10	92,56	925,583	0,00	92,56	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,170	1,00	18,17	18,170	0,00	18,17	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,430	1,00	13,43	13,430	0,00	13,43	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,150	1,00	67,15	67,150	0,00	67,15	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,400	1,00	284,40	284,400	0,00	284,40	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,600	1,00	110,60	110,600	0,00	110,60	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,740	1,00	83,74	83,740	0,00	83,74	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,00	23,70	23,700	0,00	23,70	0,00

19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,270	1,00	10,27	10,270	0,00	10,27	0,00
20	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
20A	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,115	0,80	0,09	0,115	0,00	0,09	0,00
20B	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,085	0,80	0,07	0,085	0,00	0,07	0,00
20C	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,424	0,80	0,34	0,424	0,00	0,34	0,00
20D	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	1,797	0,80	1,44	1,797	0,00	1,44	0,00
20E	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,699	0,80	0,56	0,699	0,00	0,56	0,00
20F	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,529	0,80	0,42	0,529	0,00	0,42	0,00
20G	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,150	0,80	0,12	0,150	0,00	0,12	0,00
20H	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,065	0,80	0,05	0,065	0,00	0,05	0,00
21	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
21A	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,006	5 000,00	30,00	0,006	0,00	30,00	0,00
21B	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,004	5 000,00	20,00	0,004	0,00	20,00	0,00
21C	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,021	5 000,00	105,00	0,021	0,00	105,00	0,00
21D	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,088	5 000,00	440,00	0,088	0,00	440,00	0,00
21E	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,034	5 000,00	170,00	0,034	0,00	170,00	0,00
21F	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,026	5 000,00	130,00	0,026	0,00	130,00	0,00
21G	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,007	5 000,00	35,00	0,007	0,00	35,00	0,00
21H	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,004	5 000,00	20,01	0,004	0,00	20,00	0,00
22	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
22A	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	10 000,00	10,00	0,001	0,00	10,00	0,00
22B	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	10 000,00	10,00	0,001	0,00	10,00	0,00

22C	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,003	10 000,00	30,00	0,003	0,00	30,00	0,00
22D	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,014	10 000,00	140,00	0,014	0,00	140,00	0,00
22E	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,006	10 000,00	60,02	0,006	0,00	60,02	0,00
22F	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,004	10 000,00	40,00	0,004	0,00	40,00	0,00
22G	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	10 000,00	10,00	0,001	0,00	10,00	0,00
22H	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	10 000,00	10,00	0,001	0,00	10,00	0,00
23	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
23A	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	4,720	25,00	118,00	4,720	0,00	118,00	0,00
23B	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	3,490	25,00	87,25	3,490	0,00	87,25	0,00
23C	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	17,460	30,00	523,80	17,460	0,00	523,80	0,00
23D	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	73,990	25,00	1 849,75	73,990	0,00	1 849,75	0,00
23E	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	28,760	25,00	719,00	28,760	0,00	719,00	0,00
23F	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	21,776	25,00	544,40	21,776	0,00	544,40	0,00
23G	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	6,150	25,00	153,75	6,150	0,00	153,75	0,00
23H	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	2,654	25,00	66,35	2,654	0,00	66,35	0,00
24	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
24A	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	3,450	20,00	69,00	3,450	0,00	69,00	0,00
24B	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	2,550	15,00	38,25	2,550	0,00	38,25	0,00
24C	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	12,750	15,00	191,25	12,750	0,00	191,25	0,00
24D	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	54,000	15,00	810,00	54,000	0,00	810,00	0,00
24E	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	21,000	15,00	315,00	21,000	0,00	315,00	0,00
24F	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	15,900	25,00	397,50	15,900	0,00	397,50	0,00

24G	K	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	4,500	25,00	112,50	4,500	0,00	112,50	0,00
24H	K	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	1,950	15,00	29,25	1,950	0,00	29,25	0,00
25	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
25A	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	3,450	20,00	69,000	3,450	0,00	69,00	0,00
25B	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	2,550	10,00	25,500	2,550	0,00	25,50	0,00
25C	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	12,750	15,00	191,250	12,750	0,00	191,25	0,00
25D	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	54,000	15,00	810,000	54,000	0,00	810,00	0,00
25E	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	21,000	10,00	210,000	21,000	0,00	210,00	0,00
25F	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	15,900	25,00	397,500	15,900	0,00	397,50	0,00
25G	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,500	25,00	112,500	4,500	0,00	112,50	0,00
25H	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	1,950	10,00	19,500	1,950	0,00	19,50	0,00
26	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
26A	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	3,450	10,00	34,50	3,450	0,00	34,50	0,00
26B	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	2,550	10,00	25,50	2,550	0,00	25,50	0,00
26C	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	12,750	10,00	127,50	12,750	0,00	127,50	0,00
26D	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	54,000	10,00	540,00	54,000	0,00	540,00	0,00
26E	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	21,000	10,00	210,00	21,000	0,00	210,00	0,00
26F	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	15,900	25,00	397,50	15,900	0,00	397,50	0,00
26G	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,500	25,00	112,50	4,500	0,00	112,50	0,00
26H	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	1,950	10,00	19,49	1,950	0,00	19,50	0,00
27	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

27A	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	23,000	0,50	11,50	23,000	0,00	11,50	0,00
27B	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	17,000	2,00	34,00	17,000	0,00	34,00	0,00
27C	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	85,000	0,50	42,50	85,000	0,00	42,50	0,00
27D	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	360,000	0,50	180,00	360,000	0,00	180,00	0,00
27E	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	140,000	2,00	280,00	140,000	0,00	280,00	0,00
27F	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	106,000	2,00	212,00	106,000	0,00	212,00	0,00
27G	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	30,000	2,00	60,00	30,000	0,00	60,00	0,00
27H	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	13,000	1,00	13,00	13,000	0,00	13,00	0,00
28	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
28A	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	6,900	20,00	138,00	6,900	0,00	138,00	0,00
28B	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	5,100	15,00	76,50	5,100	0,00	76,50	0,00
28C	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	25,500	15,00	382,50	25,500	0,00	382,50	0,00
28D	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	108,000	15,00	1 620,00	108,000	0,00	1 620,00	0,00
28E	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	42,000	15,00	630,00	42,000	0,00	630,00	0,00
28F	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	31,800	30,00	954,00	31,800	0,00	954,00	0,00
28G	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	9,000	25,00	225,00	9,000	0,00	225,00	0,00
28H	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	3,900	15,00	58,50	3,900	0,00	58,50	0,00
29	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

29A	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	6,900	20,00	138,00	6,900	0,00	138,00	0,00
29B	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	5,100	10,00	51,00	5,100	0,00	51,00	0,00
29C	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	25,500	15,00	382,50	25,500	0,00	382,50	0,00
29D	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	108,000	15,00	1 620,00	108,000	0,00	1 620,00	0,00
29E	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	42,000	10,00	420,00	42,000	0,00	420,00	0,00
29F	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	31,800	25,00	795,00	31,800	0,00	795,00	0,00
29G	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	9,000	25,00	225,00	9,000	0,00	225,00	0,00
29H	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	3,900	10,00	39,00	3,900	0,00	39,00	0,00
30	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
30A	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	6,900	10,00	69,00	6,900	0,00	69,00	0,00
30B	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	5,100	10,00	51,00	5,100	0,00	51,00	0,00
30C	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	25,500	10,00	255,00	25,500	0,00	255,00	0,00
30D	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	108,000	10,00	1 080,00	108,000	0,00	1 080,00	0,00
30E	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	42,000	10,00	420,00	42,000	0,00	420,00	0,00
30F	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	31,800	25,00	795,00	31,800	0,00	795,00	0,00
30G	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	9,000	25,00	225,00	9,000	0,00	225,00	0,00
30H	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	3,900	10,00	38,99	3,900	0,00	39,00	0,00
31	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
31A	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	46,000	1,00	46,00	46,000	0,00	46,00	0,00
31B	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	34,000	2,00	68,00	34,000	0,00	68,00	0,00

31C	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	170,000	1,00	170,00	170,000	0,00	170,00	0,00
31D	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	720,000	1,00	720,00	720,000	0,00	720,00	0,00
31E	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	280,000	2,00	560,00	280,000	0,00	560,00	0,00
31F	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	212,000	1,00	212,00	212,000	0,00	212,00	0,00
31G	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,000	1,00	60,00	60,000	0,00	60,00	0,00
31H	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	26,000	1,00	26,00	26,000	0,00	26,00	0,00
32	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
32A	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	46,460	1,00	46,46	46,460	0,00	46,46	0,00
32B	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	34,340	3,00	103,02	34,340	0,00	103,02	0,00
32C	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	171,700	1,00	171,70	171,700	0,00	171,70	0,00
32D	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	727,200	1,00	727,20	727,200	0,00	727,20	0,00
32E	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	282,800	3,00	848,40	282,800	0,00	848,40	0,00
32F	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	214,120	2,00	428,24	214,120	0,00	428,24	0,00
32G	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	60,600	2,00	121,20	60,600	0,00	121,20	0,00
32H	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	26,260	2,00	52,51	26,260	0,00	52,52	0,00
33	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
33A	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	2,500	50,00	125,00	2,500	0,00	125,00	0,00

33B	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	2,000	50,00	100,00	2,000	0,00	100,00	0,00
33C	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	9,200	50,00	460,00	9,200	0,00	460,00	0,00
33D	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	39,000	50,00	1 950,00	39,000	0,00	1 950,00	0,00
33E	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	15,200	50,00	760,00	15,200	0,00	760,00	0,00
33F	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	11,500	50,00	575,00	11,500	0,00	575,00	0,00
33G	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	3,200	50,00	160,00	3,200	0,00	160,00	0,00
33H	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	1,400	50,00	70,00	1,400	0,00	70,00	0,00
34	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
34A	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	2,500	120,00	300,00	2,500	0,00	300,00	0,00
34B	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	2,000	120,00	240,00	2,000	0,00	240,00	0,00
34C	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	9,200	120,00	1 104,00	9,200	0,00	1 104,00	0,00
34D	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	39,000	120,00	4 680,00	39,000	0,00	4 680,00	0,00
34E	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	15,200	120,00	1 824,00	15,200	0,00	1 824,00	0,00
34F	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	11,500	120,00	1 380,00	11,500	0,00	1 380,00	0,00
34G	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	3,200	120,00	384,00	3,200	0,00	384,00	0,00
34H	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	1,400	120,00	168,00	1,400	0,00	168,00	0,00
1N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	300,00	300,00	0,000	1,00	0,00	300,00

2N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1,00	0,00	1 000,00
3N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	300,00	300,00	0,000	1,00	0,00	300,00
4N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	1,00	0,00	500,00
5N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1,00	0,00	1 000,00
6N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	1,00	0,00	500,00
7N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	1,00	0,00	500,00
8N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	1,00	0,00	500,00
Spolu										379 363,92	4 600,00
DPH										75 872,78	920,00
Spolu s DPH										455 236,70	5 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								71 414,95			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 414,95				
D		1	Zemné práce				13 445,07				
1	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	120,000	27,90	3 348,00	120,00	0,00	3 348,00	0,00
PP		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600									
2	K	124203101	Výkop pre korytá vodotoku horn. 3 do 1000 m3	m3	653,700	4,66	3 046,24	653,70	0,00	3 046,24	0,00
PP		Výkop pre korytá vodotoku horn. 3 do 1000 m3									
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	609,180	3,11	1 894,55	609,18	0,00	1 894,55	0,00
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m									
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 264,260	0,29	1 236,64	4 264,26	0,00	1 236,64	0,00
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m									
VV		609,18*7 "Prepočítané koeficientom množstva			4 264,260						
5	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	44,520	1,97	87,70	44,52	0,00	87,70	0,00
PP		Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín									
6	K	171103101	Zemné hrádze z horniny 1-4	m3	50,000	4,84	242,00	50,00	0,00	242,00	0,00
PP		Zemné hrádze z horniny 1-4									
VV		Dočasné usmernenie toku									
VV		50 " odhad			50,000						
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	609,180	0,61	371,60	609,18	0,00	371,60	0,00
PP		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3									
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 096,524	0,80	877,22	609,18	487,34	487,34	389,88
PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné									
VV		Podľa vysvetlenia SP č.15, odpoveď na otázku č.2									
VV		opravujeme výmeru			609,180						
VV		609,180 " pôvodná			487,344						
VV		1096,524-609,180 " rozdiel			1 096,524						
VV		Súčet									
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	354,620	0,46	163,13	354,62	0,00	163,13	0,00
PP		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením									
10	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,750	0,46	3,11	6,75	0,00	3,11	0,00
PP		Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením									
11	K	182101101	Švahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	832,130	0,98	815,49	832,13	0,00	815,49	0,00
PP		Švahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4									
12	K	182201101	Švahovanie trvalých svahov v násype	m2	129,150	0,79	102,03	129,15	0,00	102,03	0,00
PP		Švahovanie trvalých svahov v násype									
13	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	262,400	1,85	485,44	262,40	0,00	485,44	0,00
PP		Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm									
14	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica, vrátane dovozu	t	70,848	7,61	539,15	70,85	0,00	539,15	0,00
PP		Zemina pre terénne úpravy - ornica, vrátane dovozu									
VV		262,40*0,15*1,8			70,848						
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	262,400	0,66	173,18	262,40	0,00	173,18	0,00
PP		Výsev trávniku hydroosevom na orniciu									
16	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	8,108	7,35	59,59	8,11	0,00	59,59	0,00
PP		Ošivá tráv - trávové semeno									
VV		262,4*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva			8,108						
D		4	Vodorovné konštrukcie				57 969,88				
17	K	451311721	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr.nad 100 do 150 mm	m2	1 141,380	11,22	12 806,28	1 141,38	0,00	12 806,28	0,00
PP		Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr.nad 100 do 150 mm									
VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 1									
VV		Upravujeme popis položky									
VV		Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 16/20 hr.nad 100 do 150 mm									
VV		1141,380			1 141,380						
18	K	452318510	Zaist'ovací prah z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	3,650	95,81	349,71	3,65	0,00	349,71	0,00
PP		Zaist'ovací prah z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia									
19	K	461310213	Pätka z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	42,000	83,78	3 518,76	42,00	0,00	3 518,76	0,00
PP		Pätka z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia									
20	K	465511521	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár a vyškárovaním maltou cementovou, plocha nad 20 m2, hr. 200mm	m2	1 141,380	36,18	41 295,13	1 141,38	0,00	41 295,13	0,00
PP		Dlažba kladená do malty s vyplnením škár a vyškárovaním maltou cementovou, plocha nad 20 m2, hr. 200mm									
								Spolu		71 025,07	389,88
								DPH		14 205,01	77,98
								Spolu s DPH		85 230,08	467,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							7 781,86				
D HSV Práce a dodávky HSV							5 681,83				
D 1 Zemné práce							1 193,85				
1	K	131211115	Hĺbenie jám v hornine tr.3 - pre základové pätky	m3	9,600	35,00	336,00	9,60	0,00	336,00	0,00
PP Hĺbenie jám v hornine tr.3 - pre základové pätky											
2	K	132211105	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - pre základovú pás	m3	16,300	28,00	456,40	16,30	0,00	456,40	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - pre základový pás											
3	K	181101108	Uprava okolitého terénu vyrovnaním výškových rozdielov z vykopanej zeminy	m3	25,900	15,50	401,45	25,90	0,00	401,45	0,00
PP Uprava okolitého terénu vyrovnaním výškových rozdielov z vykopanej zeminy											
D 2 Zakladanie							2 719,50				
4	K	274313615	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	16,300	105,00	1 711,50	16,30	0,00	1 711,50	0,00
PP Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti											
5	K	275313615	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	9,600	105,00	1 008,00	9,60	0,00	1 008,00	0,00
PP Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti											
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 768,48				
6	K	338171121	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	87,000	5,78	502,86	87,00	0,00	502,86	0,00
PP Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov											
7	M	553510022200	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	87,000	9,90	861,30	87,00	0,00	861,30	0,00
PP Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách											
8	K	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	28,000	5,36	150,08	28,00	0,00	150,08	0,00
PP Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov											
9	M	553510022400	Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	28,000	9,08	254,24	28,00	0,00	254,24	0,00
PP Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách											
D PSV Práce a dodávky PSV							2 100,03				
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 100,03				
10	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	244,300	2,89	706,03	244,30	0,00	706,03	0,00
PP Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m											
11	M	313290002900	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	9,772	61,88	604,69	9,77	0,00	604,69	0,00
PP Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu											
					9,772						
12	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	732,900	0,74	542,35	732,90	0,00	542,35	0,00
PP Montáž napínacieho drôtu											
					732,900						
13	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,1 mm, dĺžka 78 m, vrátane napínakov	ks	9,528	9,90	94,33	9,53	0,00	94,33	0,00
PP Drôt napínací pozinkovaný d 3,1 mm, dĺžka 78 m, vrátane napínakov											
14	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito nad 2 do 4 m2	ks	1,000	28,88	28,88	1,00	0,00	28,88	0,00
PP Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito nad 2 do 4 m2											
15	M	553510010178	Bránka jednokridlová - podľa PD	ks	1,000	123,75	123,75	1,00	0,00	123,75	0,00
PP Bránka jednokridlová - podľa PD											
Spolu										7 781,86	0,00
DPH										1 556,37	0,00
Spolu s DPH										9 338,23	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								46 774,18			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 484,08				
D		1	Zemné práce				25 762,28				
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	60,000	2,89	173,40	60,00	0,00	173,40	0,00
PP Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	648,270	9,49	6 152,08	648,27	0,00	6 152,08	0,00
PP Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3											
VV 0,7*926,10 " strojný výkop - 70 % celkového objemu 648,270											
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	324,135	0,71	230,14	324,14	0,00	230,14	0,00
PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3											
VV 648,27*0,5 324,135											
4	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	277,830	14,85	4 125,78	277,83	0,00	4 125,78	0,00
PP Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím											
VV Obnaženie jestvujúcej kanalizácie											
VV 0,30*926,10 " ručný výkop - 30% celkového objemu 277,830											
5	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	138,915	2,48	344,51	138,92	0,00	344,51	0,00
PP Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3											
VV 277,83*0,5 138,915											
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	926,100	2,58	2 389,34	926,10	0,00	2 389,34	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 482,700	0,25	1 620,68	6 482,70	0,00	1 620,68	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 926,1*7 "Prepočítané koeficientom množstva 6 482,700											
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	926,100	0,54	500,09	926,10	0,00	500,09	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3											
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 852,200	0,80	1 481,76	1 852,20	0,00	1 481,76	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 926,1*2 "Prepočítané koeficientom množstva 1 852,200											
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	327,600	2,64	864,86	327,60	0,00	864,86	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3											
11	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	655,200	7,65	5 012,28	655,20	0,00	5 012,28	0,00
PP Štrkodrva frakcia 0-63 mm											
VV 327,6*2 "Prepočítané koeficientom množstva 655,200											
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	112,050	10,73	1 202,30	112,05	0,00	1 202,30	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
13	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	224,100	7,43	1 665,06	224,10	0,00	1 665,06	0,00
PP Štrkopiesok frakcia 0-8 mm											
VV 112,05*2 "Prepočítané koeficientom množstva 224,100											
D		2	Zakladanie				3 274,72				
14	K	215901105	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu	m2	150,800	0,17	25,64	150,80	0,00	25,64	0,00
PP Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu											
15	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	5,000	69,62	348,10	5,00	0,00	348,10	0,00
PP Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15											
VV 5,0 " podkladný betón hr. 100 mm 5,000											
16	K	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	22,000	86,49	1 902,78	22,00	0,00	1 902,78	0,00
PP Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37											
17	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	62,000	12,18	755,16	62,00	0,00	755,16	0,00
PP Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné											
18	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	62,000	3,92	243,04	62,00	0,00	243,04	0,00
PP Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné											
D		4	Vodorovné konštrukcie				10 526,00				
19	K	411323636	Betón klenieb, železový tr. C 30/37	m3	53,750	97,32	5 230,95	53,75	0,00	5 230,95	0,00
PP Betón klenieb, železový tr. C 30/37											
20	K	411353101	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca zhotovenie	m2	4,400	15,09	66,40	4,40	0,00	66,40	0,00
PP Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca zhotovenie											
21	K	411353102	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca odstránenie	m2	4,400	4,45	19,58	4,40	0,00	19,58	0,00
PP Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca odstránenie											
22	K	411363021	Výstuž klenieb zo siete KARI	t	3,456	990,00	3 421,44	3,46	0,00	3 421,44	0,00
PP Výstuž klenieb zo siete KARI											
VV 437,5*7,9/1000 " Kari rohož 100/100, pruhy 8/8 mm 3,456											
23	K	451971118	Položenie podklad. vrstvy pod klenbu z polystyrénových dosiek, s uchytlením sponami z beton. ocele	m2	183,750	3,74	687,23	183,75	0,00	687,23	0,00
PP Položenie podklad. vrstvy pod klenbu z polystyrénových dosiek, s uchytlením sponami z beton. ocele											
24	M	283720011022	Doska polystyrénova hr. 50 mm, pre základy	m2	210,000	5,24	1 100,40	210,00	0,00	1 100,40	0,00
PP Doska polystyrénova hr. 50 mm, pre základy											
VV 183,75 " základné množstvo 183,750											
VV 26,25 " stratné/technologický odpad 26,250											
VV Súčet 210,000											
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 967,40				
25	K	627471238	Reprofilácia obnaženého kanalizačného potrubia sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm	m2	92,500	32,08	2 967,40	92,50	0,00	2 967,40	0,00
PP Reprofilácia obnaženého kanalizačného potrubia sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm											
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				953,68				
26	K	938902315	Čistenie obnaženého kanalizačného potrubia vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm	m2	92,500	10,31	953,68	92,50	0,00	953,68	0,00
PP Čistenie obnaženého kanalizačného potrubia vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 290,10				
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 290,10				
27	K	711511105	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	494,000	1,11	548,34	494,00	0,00	548,34	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným								
	VV		2*62 " základ - 2 vrstvy		124,000						
	VV		2*185,0 " klenba dve vrstvy		370,000						
	VV		Súčet		494,000						
28	M	246170000433	Lak asfaltový penetračný	kg	172,900	1,93	333,70	172,90	0,00	333,70	0,00
	PP		Lak asfaltový penetračný								
	VV		494*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		172,900						
29	K	711511106	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom	m2	494,000	1,11	548,34	494,00	0,00	548,34	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom								
30	M	246170001333	Lak asfaltový	kg	370,500	2,60	963,30	370,50	0,00	963,30	0,00
	PP		Lak asfaltový								
	VV		494*0,75 "Prepočítané koeficientom množstva		370,500						
31	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	185,000	1,11	205,35	185,00	0,00	205,35	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným								
	VV		2*92,50 " 2 vrstvy		185,000						
32	M	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	64,750	1,93	124,97	64,75	0,00	124,97	0,00
	PP		Lak asfaltový penetračný								
	VV		185*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		64,750						
33	K	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom	m2	185,000	1,11	205,35	185,00	0,00	205,35	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom								
34	M	246170001322	Lak asfaltový	kg	138,750	2,60	360,75	138,75	0,00	360,75	0,00
	PP		Lak asfaltový								
	VV		185*0,75 "Prepočítané koeficientom množstva		138,750						
Spolu										46 774,18	0,00
DPH										9 354,84	0,00
Spolu s DPH										56 129,02	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								14 756,93			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 273,21				
D		1	Zemné práce				3 141,44				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	76,000	0,83	63,08	76,00	0,00	63,08	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
VV 2*(35*3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	48,384	9,49	459,16	48,38	0,00	459,16	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 32*1,2*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,192	0,84	20,32	24,19	0,00	20,32	0,00
PP Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 48,384*0,5											
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	20,736	15,68	325,14	20,74	0,00	325,14	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 32*1,2*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu											
5	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	10,368	2,48	25,71	10,37	0,00	25,71	0,00
PP Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 20,736*0,5											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	115,200	0,08	9,22	115,20	0,00	9,22	0,00
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 32*1,8*2											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	115,200	0,08	9,22	115,20	0,00	9,22	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,120	3,32	229,48	69,12	0,00	229,48	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	483,840	0,33	159,67	483,84	0,00	159,67	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 69,12*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	69,120	5,87	405,73	69,12	0,00	405,73	0,00
PP Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,120	0,59	40,78	69,12	0,00	40,78	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	124,416	0,80	99,53	124,42	0,00	99,53	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 69,120*1,8											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,710	2,82	137,36	48,71	0,00	137,36	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
14	M	583410003122	Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	97,420	7,43	723,83	97,42	0,00	723,83	0,00
PP Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 48,71*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	16,929	10,73	181,65	16,93	0,00	181,65	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 29*(1,2*(0,5+0,15)-3,14*0,25*0,25)											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	33,858	7,43	251,56	33,86	0,00	251,56	0,00
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 16,929*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
D		4	Vodorovné konštrukcie				131,77				
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,480	27,23	94,76	3,48	0,00	94,76	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 29*1,2*0,1											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	85,59	15,06	0,18	0,00	15,06	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	7,84	21,95	2,80	0,00	21,95	0,00
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2											
D		PSV	Práce a dodávky PSV				452,65				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				452,65				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	45,530	3,00	136,59	45,53	0,00	136,59	0,00
PP Zhotovenie izolácie pásmi pritavením											
VV 3,14*0,50*29 " chránička											
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	58,000	3,34	193,72	58,00	0,00	193,72	0,00
PP Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm											
VV 2*29 " doizolovanie miesta zvaru											
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	75,516	1,62	122,34	75,52	0,00	122,34	0,00
PP Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35											
VV 45,530*1,2 " chránička											
VV 2*29*0,30*1,2 " zvarové spoje											
VV Súčet											
D		M	Práce a dodávky M				10 258,87				
D		23-M	Montáže potrubia				9 781,17				
23	K	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	29,000	225,45	6 538,05	29,00	0,00	6 538,05	0,00
PP Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
24	M	143110000833	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	29,000	85,85	2 489,65	29,00	0,00	2 489,65	0,00
PP			Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm								
25	M	286710000800	Objímka klzna diaľančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	51,000	11,15	568,65	51,00	0,00	568,65	0,00
PP			Objímka klzna diaľančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm								
26	M	286710000844	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 300 x 500 mm	ks	2,000	92,41	184,82	2,00	0,00	184,82	0,00
PP			Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 300 x 500 mm								
D			25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení			477,70				
27	K	250030004	Čistenie ocele kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	2,48	225,83	91,06	0,00	225,83	0,00
PP			Čistenie ocele kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac								
VV			3,14*0,50*29*2 " chránička	91,060							
28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	1,65	150,25	91,06	0,00	150,25	0,00
PP			Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac								
29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	1,24	33,87	27,32	0,00	33,87	0,00
PP			Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac								
VV			3,14*0,3*29 " obnažený vodovod	27,318							
30	K	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	2,48	67,75	27,32	0,00	67,75	0,00
PP			Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac								
D			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby			772,20				
31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
PP			Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu								
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
PP			Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky								
Spolu										14 756,93	0,00
DPH										2 951,39	0,00
Spolu s DPH										17 708,32	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								10 589,29			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 660,04				
D		1	Zemné práce				2 512,20				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojťčové	m	54,000	0,83	44,82	54,00	0,00	44,82	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojťčové											
VV 2*(24*3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,808	9,49	368,29	38,81	0,00	368,29	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 18*1,4*2,2*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,404	0,84	16,30	19,40	0,00	16,30	0,00
PP Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 38,808*0,5											
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	16,632	15,68	260,79	16,63	0,00	260,79	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 18*1,4*2,2*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu											
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	8,316	2,48	20,62	8,32	0,00	20,62	0,00
PP Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 16,632*0,5											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	79,200	0,08	6,34	79,20	0,00	6,34	0,00
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 18*2,2*2											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	79,200	0,08	6,34	79,20	0,00	6,34	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,440	3,32	184,06	55,44	0,00	184,06	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	388,080	0,33	128,07	388,08	0,00	128,07	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 55,44*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	55,440	5,87	325,43	55,44	0,00	325,43	0,00
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,440	0,59	32,71	55,44	0,00	32,71	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,792	0,80	79,83	99,79	0,00	79,83	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 55,440*1,8											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,260	2,82	116,35	41,26	0,00	116,35	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
VV 55,44-2,10-12,08											
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	82,520	7,43	613,12	82,52	0,00	613,12	0,00
PP Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 41,26*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	12,080	10,73	129,62	12,08	0,00	129,62	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 15*(1,4*(0,7+0,15)-3,14*0,35*0,35)											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	24,160	7,43	179,51	24,16	0,00	179,51	0,00
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 12,08*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,100	27,23	57,18	2,10	0,00	57,18	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 15*1,4*0,1											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,495	85,59	42,37	0,50	0,00	42,37	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(1,1*1,1-3,14*0,35*0,35)*2											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	6,160	7,84	48,29	6,16	0,00	48,29	0,00
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (1,1*1,1+0,3*1,1)*2*2											
D		PSV	Práce a dodávky PSV				285,36				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				285,36				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	33,912	3,00	101,74	33,91	0,00	101,74	0,00
PP Zhotovenie izolácie pásmi pritavením											
VV 3,14*0,72*15 " chránička											
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	30,000	3,34	100,20	30,00	0,00	100,20	0,00
PP Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm											
VV 2*15 " doizolovanie miesta zvaru											
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	51,494	1,62	83,42	51,49	0,00	83,42	0,00
PP Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35											
VV 33,912*1,2 " chránička											
VV 2*15*0,30*1,2 " zvarové spoje											
VV Súčet											
D		M	Práce a dodávky M				6 871,69				
D		23-M	Montáže potrubia				6 503,98				
23	K	230200107	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 720 x 9, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	15,000	233,59	3 503,85	15,00	0,00	3 503,85	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 720 x 9, vrátane vystredenia potrubia a utiesnenia koncov								
24	M	143110001222	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 720 mm, hr. steny 9 mm	m	15,000	140,21	2 103,15	15,00	0,00	2 103,15	0,00
PP			Rúra oceľová pozdĺžne delená d 720 mm, hr. steny 9 mm								
25	M	286710000822	Objímka klzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 60 mm	ks	50,000	12,39	619,50	50,00	0,00	619,50	0,00
PP			Objímka klzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 60 mm								
26	M	286710000855	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 500 x 700 mm	ks	2,000	138,74	277,48	2,00	0,00	277,48	0,00
PP			Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 500 x 700 mm								
D 25-M			Povrchová úprava strojov a zariadení				367,71				
27	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	67,824	2,48	168,20	67,82	0,00	168,20	0,00
PP			Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac								
VV			3,14*0,72*15*2 " chránička		67,824						
28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	67,824	1,65	111,91	67,82	0,00	111,91	0,00
PP			Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac								
29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	23,550	1,24	29,20	23,55	0,00	29,20	0,00
PP			Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac								
VV			3,14*0,5*15" obnažený vodovod		23,550						
30	K	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	23,550	2,48	58,40	23,55	0,00	58,40	0,00
PP			Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac								
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				772,20				
31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
PP			Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu								
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
PP			Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky								
							Spolu			10 589,29	0,00
							DPH			2 117,86	0,00
							Spolu s DPH			12 707,15	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
											23 377,44
D HSV Práce a dodávky HSV											14 914,38
D 1 Zemné práce											3 025,81
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	106,000	0,83	87,98	0,00	106,00	0,00	87,98
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
VV 2*(50+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											106,000
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,128	9,49	513,67	0,00	54,13	0,00	513,67
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 67,66*0,80 " strojný výkop 80% z celkového objemu											54,128
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,064	0,84	22,73	0,00	27,06	0,00	22,73
PP Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 54,128*0,5											27,064
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	13,532	15,68	212,18	0,00	13,53	0,00	212,18
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 67,660*0,20" ručný výkop 20% z celkového objemu											13,532
5	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	6,766	2,48	16,78	0,00	6,77	0,00	16,78
PP Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 13,532*0,5											6,766
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	150,360	0,08	12,03	0,00	150,36	0,00	12,03
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 150,360											150,360
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	150,360	0,08	12,03	0,00	150,36	0,00	12,03
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,660	3,32	224,63	0,00	67,66	0,00	224,63
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	473,620	0,33	156,29	0,00	473,62	0,00	156,29
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m											
VV 67,66*7 "Prepočítané koeficientom množstva											473,620
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	67,660	5,87	397,16	0,00	67,66	0,00	397,16
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,660	0,59	39,92	0,00	67,66	0,00	39,92
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,788	0,80	97,43	0,00	121,79	0,00	97,43
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 67,66*1,8											121,788
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,080	2,82	115,85	0,00	41,08	0,00	115,85
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
VV 41,08											41,080
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/tážené hrubé frakcia 16-63 mm	t	82,160	7,43	610,45	0,00	82,16	0,00	610,45
PP Kamenivo drvené/tážené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 41,08*2 "Prepočítané koeficientom množstva											82,160
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,800	10,73	212,45	0,00	19,80	0,00	212,45
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny											
VV 19,80											19,800
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	39,600	7,43	294,23	0,00	39,60	0,00	294,23
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 19,8*2 "Prepočítané koeficientom množstva											39,600
D 4 Vodorovné konštrukcie											140,48
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,800	27,23	103,47	0,00	3,80	0,00	103,47
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 3,80											3,800
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	85,59	15,06	0,00	0,18	0,00	15,06
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2											0,176
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	7,84	21,95	0,00	2,80	0,00	21,95
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2											2,800
D 8 Rúrové vedenie											11 748,09
20	K	851371121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	42,200	10,26	432,97	0,00	42,20	0,00	432,97
PP Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu											
21	M	552510001622	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, DN 300, vnútorná výstelka z cem. malty 5 mm, vonkaj. ochrana zinkovaním, pre vodu, trieda K9, PN16	m	42,000	136,46	5 731,32	0,00	42,00	0,00	5 731,32
PP Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, DN 300, vnútorná výstelka z cem. malty 5 mm, vonkaj. ochrana zinkovaním, pre vodu, trieda K9, PN16											
22	K	857371121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 300	ks	9,000	38,90	350,10	0,00	9,00	0,00	350,10
PP Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 300											
23	M	552520035044	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 300, PN 16	ks	2,000	387,95	775,90	0,00	2,00	0,00	775,90
PP Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 300, PN 16											
24	M	552520011366	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/45° PN16	ks	1,000	618,65	618,65	0,00	1,00	0,00	618,65
PP Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/45° PN16											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
25	M	552520011355	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/30° PN16	ks	3,000	599,30	1 797,90	0,00	3,00	0,00	1 797,90
	PP		Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/30° PN16								
26	M	552520011344	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/11_1/4° PN16	ks	1,000	568,14	568,14	0,00	1,00	0,00	568,14
	PP		Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/11_1/4° PN16								
27	M	319440007577	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 300, PN16, D 316 mm, pre oceleové potrubia, na vodu	ks	2,000	387,95	775,90	0,00	2,00	0,00	775,90
	PP		Príruba dvojkomorová špeciálna DN 300, PN16, D 316 mm, pre oceleové potrubia, na vodu								
28	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	82,50	165,00	0,00	2,00	0,00	165,00
	PP		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm								
29	K	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	42,200	0,97	40,93	0,00	42,20	0,00	40,93
	PP		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350								
30	K	892383111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350	m	42,200	11,49	484,88	0,00	42,20	0,00	484,88
	PP		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350								
31	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	9,840	0,65	6,40	0,00	9,84	0,00	6,40
	PP		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou								
	VV		1,2"(42,2-34) " trasa bez chráničky		9,840						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				460,45				
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				460,45				
32	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	93,132	3,00	279,40	0,00	93,13	0,00	279,40
	PP		Zhotovenie izolácie pásmi pritavením								
	VV		3,14*0,50*34 " chránička DN 500		53,380						
	VV		3,14*0,30*42,2 " potrubie DN 300		39,752						
	VV		Súčet		93,132						
33	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	111,758	1,62	181,05	0,00	111,76	0,00	181,05
	PP		Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35								
	VV		93,132*1,2 " potrubie + presahy		111,758						
	D	M	Práce a dodávky M				7 725,41				
	D	23-M	Montáže potrubia				7 504,95				
34	K	230200078	Montáž oceleových chráničiek D x t 530 x 10	m	34,000	59,31	2 016,54	0,00	34,00	0,00	2 016,54
	PP		Montáž oceleových chráničiek D x t 530 x 10								
35	M	143110000833	Rúra oceľová d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	34,000	85,85	2 918,90	0,00	34,00	0,00	2 918,90
	PP		Rúra oceľová d 508 mm, hr. steny 10 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 20								
	VV		Opravujeme výmeru								
	VV		29 " pôvodne		29,000						
	VV		34-29 " rozdiel		5,000						
	VV		Súčet		34,000						
36	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 500	m	37,000	46,37	1 715,69	0,00	37,00	0,00	1 715,69
	PP		Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 500								
	VV		34*3 " dĺžka sekcie		37,000						
37	M	286710000800	Objímka klzna distančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	60,000	11,15	669,00	0,00	60,00	0,00	669,00
	PP		Objímka klzna distančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm								
38	M	286710000824	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - uzavretý kužel 300 x 500 mm	ks	2,000	92,41	184,82	0,00	2,00	0,00	184,82
	PP		Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - uzavretý kužel 300 x 500 mm								
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				220,46				
39	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	53,380	2,48	132,38	0,00	53,38	0,00	132,38
	PP		Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac								
	VV		3,14*0,50*34" chránička		53,380						
40	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	53,380	1,65	88,08	0,00	53,38	0,00	88,08
	PP		Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac								
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				277,20				
41	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	0,00	20,00	0,00	277,20
	PP		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu								
								Spolu		0,00	23 377,44
								DPH		0,00	4 675,49
								Spolu s DPH		0,00	28 052,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								12 956,45			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 419,05				
D		1	Zemné práce				2 326,44				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	72,800	0,83	60,42	72,80	0,00	60,42	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
VV 2*(34*2,4) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany 72,800											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,910	9,49	340,79	35,91	0,00	340,79	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 30*0,9*1,9*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu 35,910											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,955	0,84	15,08	17,96	0,00	15,08	0,00
PP Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 35,910*0,5											
VV 17,955											
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	15,390	15,68	241,32	15,39	0,00	241,32	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 30*0,9*1,9*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu 15,390											
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	7,695	2,48	19,08	7,70	0,00	19,08	0,00
PP Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 15,390*0,5											
VV 7,695											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	0,08	9,12	114,00	0,00	9,12	0,00
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m 30*1,9*2											
VV 114,000											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	0,08	9,12	114,00	0,00	9,12	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,300	3,32	170,32	51,30	0,00	170,32	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	359,100	0,33	118,50	359,10	0,00	118,50	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 51,3*7 "Prepočítané koeficientom množstva 359,100											
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,300	5,87	301,13	51,30	0,00	301,13	0,00
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,300	0,59	30,27	51,30	0,00	30,27	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,340	0,80	73,87	92,34	0,00	73,87	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 51,300*1,8											
VV 92,340											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,036	2,82	110,08	39,04	0,00	110,08	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
VV 51,300-2,601-9,663 39,036											
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	78,072	7,43	580,07	78,07	0,00	580,07	0,00
PP Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm 39,036*2 "Prepočítané koeficientom množstva 78,072											
VV 78,072											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	9,663	10,73	103,68	9,66	0,00	103,68	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny 28,9*(0,9*(0,3+0,15)-3,14*0,15*0,15)											
VV 9,663											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	19,326	7,43	143,59	19,33	0,00	143,59	0,00
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm 9,663*2 "Prepočítané koeficientom množstva 19,326											
VV 19,326											
D		4	Vodorovné konštrukcie				92,61				
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,601	27,23	70,83	2,60	0,00	70,83	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 28,9*0,9*0,1											
VV 2,601											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,108	85,59	9,24	0,11	0,00	9,24	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 0,3*(0,5*0,5-3,14*0,15*0,15)*2											
VV 0,108											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,600	7,84	12,54	1,60	0,00	12,54	0,00
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (0,5*0,5+0,3*0,5)*2*2 1,600											
D		PSV	Práce a dodávky PSV				360,89				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				360,89				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	29,402	3,00	88,21	29,40	0,00	88,21	0,00
PP Zhotovenie izolácie pásmi pritavením 3,14*0,324*28,9 " chránička 29,402											
VV 29,402											
21	K	711745569	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm	m	57,800	3,34	193,05	57,80	0,00	193,05	0,00
PP Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm 2*28,9 " doizolovanie miesta zvaru 57,800											
VV 57,800											
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	49,154	1,62	79,63	49,15	0,00	79,63	0,00
PP Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35 29,402*1,2 " chránička 35,282											
VV 2*28,9*0,20*1,2 " zvarové spoje 13,872											
VV Súčet 49,154											
D		M	Práce a dodávky M				9 404,31				
D		23-M	Montáže potrubia				9 151,98				
23	K	230200102	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 324 x 8, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	28,900	187,26	5 411,81	28,90	0,00	5 411,81	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PPMontáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 324 x 8, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov											
24	M	142110003833	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 324 mm, hr. steny 8,0 mm	m	28,900	120,33	3 477,54	28,90	0,00	3 477,54	0,00
PPRúra oceľová pozdĺžne delená d 324 mm, hr. steny 8,0 mm											
25	M	286710001300	Objímka klzna diaľančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm	ks	34,000	2,05	69,70	34,00	0,00	69,70	0,00
PPObjímka klzna diaľančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm											
26	M	286710001600	Objímka klzna diaľančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm	ks	17,000	5,53	94,01	17,00	0,00	94,01	0,00
PPObjímka klzna diaľančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm											
27	M	286710000846	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužeľ 150 x 300 mm	ks	2,000	49,46	98,92	2,00	0,00	98,92	0,00
PPTesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužeľ 150 x 300 mm											
D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení								252,33			
28	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	54,448	2,48	135,03	54,45	0,00	135,03	0,00
PPČistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac											
VV3,14*0,30*28,9*2 " chránička								54,448			
29	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	54,448	1,65	89,84	54,45	0,00	89,84	0,00
PPČistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac											
30	K	250030042	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150	m2	13,659	0,59	8,06	13,66	0,00	8,06	0,00
PPČistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150											
VV3,14*0,15*29 " obnažený vodovod								13,659			
31	K	250030082	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150	m2	13,659	1,42	19,40	13,66	0,00	19,40	0,00
PPOdstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150											
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								772,20			
32	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
PPStavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu											
33	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
PPPráce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								5 836,73			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 298,61				
D		1	Zemné práce				1 246,21				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojťčové	m	52,800	0,83	43,82	52,80	0,00	43,82	0,00
	PP		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojťčové								
	VV		2*(24+2,4) * alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany		52,800						
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,152	9,49	181,75	19,15	0,00	181,75	0,00
	PP		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3								
	VV		19*0,8*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu		19,152						
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,978	0,84	7,54	8,98	0,00	7,54	0,00
	PP		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3								
	VV		17,955*0,5		8,978						
4	K	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	8,208	15,68	128,70	8,21	0,00	128,70	0,00
	PP		Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím								
	VV		19*0,8*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu		8,208						
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	4,104	2,48	10,18	4,10	0,00	10,18	0,00
	PP		Priplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3								
	VV		8,208*0,5		4,104						
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	68,400	0,08	5,47	68,40	0,00	5,47	0,00
	PP		Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m								
	VV		19*1,8*2		68,400						
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	68,400	0,08	5,47	68,40	0,00	5,47	0,00
	PP		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m								
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,360	3,32	90,84	27,36	0,00	90,84	0,00
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m								
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	191,520	0,33	63,20	191,52	0,00	63,20	0,00
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m								
	VV		27,36*7 "Prepočítané koeficientom množstva		191,520						
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,360	5,87	160,60	27,36	0,00	160,60	0,00
	PP		Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3								
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,360	0,59	16,14	27,36	0,00	16,14	0,00
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3								
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,248	0,80	39,40	49,25	0,00	39,40	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné								
	VV		27,360*1,8		49,248						
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,774	2,82	61,40	21,77	0,00	61,40	0,00
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3								
	VV		27,36-1,36-4,226		21,774						
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	43,548	7,43	323,56	43,55	0,00	323,56	0,00
	PP		Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm								
	VV		21,774*2 "Prepočítané koeficientom množstva		43,548						
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	4,226	10,73	45,34	4,23	0,00	45,34	0,00
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny								
	VV		17*(0,8*(0,2+0,15)-3,14*0,1*0,1)		4,226						
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	8,452	7,43	62,80	8,45	0,00	62,80	0,00
	PP		Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm								
	VV		4,226*2 "Prepočítané koeficientom množstva		8,452						
D		4	Vodorovné konštrukcie				52,40				
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,360	27,23	37,03	1,36	0,00	37,03	0,00
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm								
	VV		17*0,8*0,1		1,360						
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,077	85,59	6,59	0,08	0,00	6,59	0,00
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20								
	VV		0,3*(0,4*0,4-3,14*0,1*0,1)*2		0,077						
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,120	7,84	8,78	1,12	0,00	8,78	0,00
	PP		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty								
	VV		(0,4*0,4+0,3*0,4)*2*2		1,120						
D		PSV	Práce a dodávky PSV				184,84				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				184,84				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	11,744	3,00	35,23	11,74	0,00	35,23	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie pásmi pritavením								
	VV		3,14*0,22*17,0 " chránička		11,744						
21	K	711745569	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm	m	34,000	3,34	113,56	34,00	0,00	113,56	0,00
	PP		Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm								
	VV		2*17,0 " doizolovanie miesta zvaru		34,000						
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	22,253	1,62	36,05	22,25	0,00	36,05	0,00
	PP		Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35								
	VV		11,744*1,2 " chránička		14,093						
	VV		2*17,0*0,20*1,2 " zvarové spoje		8,160						
	VV		Súčet		22,253						
D		M	Práce a dodávky M				3 581,08				
D		23-M	Montáže potrubia				3 530,63				
23	K	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6,3, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	17,000	166,09	2 823,53	17,00	0,00	2 823,53	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PPMontáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov											
24	M	142110003422	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 219 mm, hr. steny 6,3 mm	m	17,000	33,49	569,33	17,00	0,00	569,33	0,00
PPRúra oceľová pozdĺžne delená d 219 mm, hr. steny 6,3 mm											
25	M	286710000100	Objímka klzna diaščná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm	ks	33,000	1,77	58,41	33,00	0,00	58,41	0,00
PPObjímka klzna diaščná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm											
26	M	286710000847	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 100 x 200 mm	ks	2,000	39,68	79,36	2,00	0,00	79,36	0,00
PPTesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 100 x 200 mm											
D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení							50,45				
27	K	250030003	Čistenie oceľ kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 200-250	m2	21,352	1,13	24,13	21,35	0,00	24,13	0,00
PPČistenie oceľ kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 200-250											
VV3,14*0,20*17,0*2 " chránička					21,352						
28	K	250030033	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 200-250	m2	21,352	0,73	15,59	21,35	0,00	15,59	0,00
PPČistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 200-250											
29	K	250030042	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150	m2	5,338	0,59	3,15	5,34	0,00	3,15	0,00
PPČistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150											
VV3,14*0,1*17 " obnažený vodovod					5,338						
30	K	250030082	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150	m2	5,338	1,42	7,58	5,34	0,00	7,58	0,00
PPOdstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150											
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							772,20				
31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
PPStavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu											
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
PPPráce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky											

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								14 491,19			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 170,91				
D		1	Zemné práce				3 040,77				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	76,000	0,83	63,08	76,00	0,00	63,08	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
VV 2*(35+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,360	9,49	430,47	45,36	0,00	430,47	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 30*1,2*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,680	0,84	19,05	22,68	0,00	19,05	0,00
PP Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 45,360*0,5											
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	19,440	15,68	304,82	19,44	0,00	304,82	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 30*1,2*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu											
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	9,720	2,48	24,11	9,72	0,00	24,11	0,00
PP Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 19,440*0,5											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	108,000	0,08	8,64	108,00	0,00	8,64	0,00
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 30*1,8*2											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	108,000	0,08	8,64	108,00	0,00	8,64	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,800	3,32	215,14	64,80	0,00	215,14	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	453,600	0,33	149,69	453,60	0,00	149,69	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 64,8*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,800	5,87	380,38	64,80	0,00	380,38	0,00
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,800	0,59	38,23	64,80	0,00	38,23	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	116,640	0,80	93,31	116,64	0,00	93,31	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 64,80*1,8											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,743	2,82	140,28	49,74	0,00	140,28	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
VV 69,80-3,42-16,637											
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	99,486	7,43	739,18	99,49	0,00	739,18	0,00
PP Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 49,743*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	16,637	10,73	178,52	16,64	0,00	178,52	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 28,5*(1,2*(0,5+0,15)-3,14*0,25*0,25)											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	33,274	7,43	247,23	33,27	0,00	247,23	0,00
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 16,637*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,420	27,23	93,13	3,42	0,00	93,13	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 28,5*1,2*0,1											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	85,59	15,06	0,18	0,00	15,06	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	7,84	21,95	2,80	0,00	21,95	0,00
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2											
D		PSV	Práce a dodávky PSV				444,85				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				444,85				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	44,745	3,00	134,24	44,75	0,00	134,24	0,00
PP Zhotovenie izolácie pásmi pritavením											
VV 3,14*0,50*28,5 " chránička											
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	57,000	3,34	190,38	57,00	0,00	190,38	0,00
PP Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm											
VV 2*28,5 " doizolovanie miesta zvaru											
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	74,214	1,62	120,23	74,21	0,00	120,23	0,00
PP Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35											
VV 44,745*1,2 " chránička											
VV 2*28,5*0,30*1,2 " zvarové spoje											
VV Súčet											
D		M	Práce a dodávky M				10 103,23				
D		23-M	Montáže potrubia				9 625,53				
23	K	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	28,500	225,45	6 425,33	28,50	0,00	6 425,33	0,00

Strana 2 z 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								29 131,63			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 026,70			
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					1 026,70			
1	K	388317778	Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	10,000	102,67	1 026,70	0,00	10,00	0,00	1 026,70
PP		Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope									
D		M	Práce a dodávky M					28 104,93			
D		21-M	Elektromontáže					4 902,80			
2	K	210101343	Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	4,000	78,95	315,80	0,00	4,00	0,00	315,80
PP		Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240									
3	M	345820009600	Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	4,000	445,50	1 782,00	0,00	4,00	0,00	1 782,00
PP		Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240									
4	K	210930206	Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25	m	330,000	1,90	627,00	0,00	330,00	0,00	627,00
PP		Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25									
5	M	341130008621	VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25	m	330,000	6,60	2 178,00	0,00	330,00	0,00	2 178,00
PP		VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25									
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					22 583,38			
6	K	460200683	Hĺbenie kábelovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokéj v zemine triedy 3	m	42,000	22,94	963,48	0,00	42,00	0,00	963,48
PP		Hĺbenie kábelovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokéj v zemine triedy 3									
7	K	460230013	Výkop pre kábelovú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	2,000	249,44	498,88	0,00	2,00	0,00	498,88
PP		Výkop pre kábelovú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu									
8	K	460300212	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničok	m	165,000	103,13	17 016,45	0,00	165,00	0,00	17 016,45
PP		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky									
9	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	110,000	0,66	72,60	0,00	110,00	0,00	72,60
PP		Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou									
10	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	110,000	1,16	127,60	0,00	110,00	0,00	127,60
PP		Krycia doska z PE pre káble									
11	K	460510113	Kábelové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr D 160 mm	m	165,000	7,92	1 306,80	0,00	165,00	0,00	1 306,80
PP		Kábelové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr D 160 mm									
12	M	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	165,000	11,55	1 905,75	0,00	165,00	0,00	1 905,75
PP		Chránička DN 160, HDPE									
13	K	460560683	Ručný zásyp kábelovej ryhy so zhutnením zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	42,000	5,78	242,76	0,00	42,00	0,00	242,76
PP		Ručný zásyp kábelovej ryhy so zhutnením zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokéj v zemine tr. 3									
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	1,000	309,38	309,38	0,00	1,00	0,00	309,38
PP		Štartovacia a koncová jama pre pretlak									
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51	124,08	0,00	8,00	0,00	124,08
PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov									
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	6,000	0,54	3,24	0,00	6,00	0,00	3,24
PP		Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek									
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,000	2,06	12,36	0,00	6,00	0,00	12,36
PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny									
D		95-M	Revízie					618,75			
18	K	950107021	Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia	súb.	1,000	247,50	247,50	0,00	1,00	0,00	247,50
PP		Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia									
19	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	371,25	371,25	0,00	1,00	0,00	371,25
PP		Úradná skúška									

Strana 1 z 1

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								1 359,00			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				513,35				
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				513,35				
1	K	388317778	Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	5,000	102,67	513,35	5,00	0,00	513,35	0,00
PP Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
D	M		Práce a dodávky M				845,65				
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				845,65				
2	K	460200303	Hlbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	24,000	12,25	294,00	24,00	0,00	294,00	0,00
PP Hlbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
3	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	7,000	0,33	2,31	7,00	0,00	2,31	0,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
4	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	7,000	0,08	0,56	7,00	0,00	0,56	0,00
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
5	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	17,000	0,66	11,22	17,00	0,00	11,22	0,00
PP Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou											
6	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	17,000	1,16	19,72	17,00	0,00	19,72	0,00
PP Krycia doska z PE pre káble											
7	K	460510021	Zriadenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	7,000	0,95	6,65	7,00	0,00	6,65	0,00
PP Zriadenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm											
8	M	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	7,000	1,49	10,43	7,00	0,00	10,43	0,00
PP Chránička DN 110, HDPE											
9	K	460510033	Zriadenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	17,000	0,95	16,15	17,00	0,00	16,15	0,00
PP Zriadenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm											
10	M	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	17,000	2,15	36,55	17,00	0,00	36,55	0,00
PP Chránička DN 160, HDPE											
11	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	24,000	4,29	102,96	24,00	0,00	102,96	0,00
PP Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2											
12	M	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	24,000	5,90	141,60	24,00	0,00	141,60	0,00
PP Káblový žlab TK2, betónový											
13	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	24,000	2,39	57,36	24,00	0,00	57,36	0,00
PP Betónový kryt pre káblové žlaby TK2											
14	K	460560303	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	24,000	4,58	109,92	24,00	0,00	109,92	0,00
PP Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	2,000	15,51	31,02	2,00	0,00	31,02	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	2,000	0,54	1,08	2,00	0,00	1,08	0,00
PP Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek											
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	2,06	4,12	2,00	0,00	4,12	0,00
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							9 953,16				
D HSV Práce a dodávky HSV							485,10				
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							485,10				
1	K	378381184	Základ pre rozvádzač EPD z betónu prostého vrátane potrebného debnenia a zemných prác - objem 0,5 m3	ks	6,000	80,85	485,10	0,00	6,00	0,00	485,10
PP Základ pre rozvádzač EPD z betónu prostého vrátane potrebného debnenia a zemných prác - objem 0,5 m3											
D M Práce a dodávky M							9 468,06				
D 21-M Elektromontáže							9 132,78				
2	K	2101EPD10	Preloženie zariadení EPD	súb.	6,000	627,00	3 762,00	0,00	6,00	0,00	3 762,00
PP Preloženie zariadení EPD											
3	K	2101EPD20	Úprava kabeláže zariadení EPD	súb.	6,000	895,13	5 370,78	0,00	6,00	0,00	5 370,78
PP Úprava kabeláže zariadení EPD											
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							46,53				
4	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	3,000	15,51	46,53	0,00	3,00	0,00	46,53
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
D 95-M Revízie							288,75				
5	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	288,75	288,75	0,00	1,00	0,00	288,75
PP Úradná skúška											
							Spolu			0,00	9 953,16
							DPH			0,00	1 990,63
							Spolu s DPH			0,00	11 943,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							366,48				
D HSV Práce a dodávky HSV							154,01				
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							154,01				
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	1,500	102,67	154,01	1,50	0,00	154,01	0,00
PP Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
D M Práce a dodávky M							212,47				
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							212,47				
2	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	3,55	63,90	18,00	0,00	63,90	0,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
3	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	34,000	0,95	32,30	34,00	0,00	32,30	0,00
PP Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm											
4	M	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	34,000	1,49	50,66	34,00	0,00	50,66	0,00
PP Chránička DN 110, HDPE											
5	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	18,000	2,15	38,70	18,00	0,00	38,70	0,00
PP Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
6	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,500	15,51	23,27	1,50	0,00	23,27	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
7	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	1,400	0,54	0,76	1,40	0,00	0,76	0,00
PP Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek											
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,400	2,06	2,88	1,40	0,00	2,88	0,00
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
							Spolu			366,48	0,00
							DPH			73,30	0,00
							Spolu s DPH			439,78	0,00

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								120 550,33			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 307,70				
D	2	Zakladanie					10 167,30				
1	K	275313829	Betónovanie základových pátiiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 20 ks	m3	78,000	130,35	10 167,30	78,00	0,00	10 167,30	0,00
PP Betónovanie základových pátiiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 20 ks											
D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie					140,40				
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	90,000	0,82	73,80	90,00	0,00	73,80	0,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130070308	Chránička DN 50 korugovaná, HDPE	m	90,000	0,74	66,60	90,00	0,00	66,60	0,00
PP Chránička DN 50 korugovaná, HDPE											
D	M	Práce a dodávky M					110 242,63				
D	21-M	Elektromontáže					99 479,35				
4	K	210251003	Montáž trakčných stožiarov dĺžky do 10 m	ks	20,000	155,93	3 118,60	20,00	0,00	3 118,60	0,00
PP Montáž trakčných stožiarov dĺžky do 10 m											
5	M	369110010702	Stožiar kombinovaný trakčno-osvetľovací Lc-10 m/12 kN	ks	19,000	3 382,50	64 267,50	19,00	0,00	64 267,50	0,00
PP Stožiar kombinovaný trakčno-osvetľovací Lc-10 m/12 kN											
6	M	369110010704	Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN	ks	1,000	1 856,25	1 856,25	1,00	0,00	1 856,25	0,00
PP Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN											
VV Podľa opraveného vysvetlenia SP č.8, odpoveď na otázku č.2											
VV Opravujeme množstvo položky											
VV 19,00 " pôvodne 19,000											
VV 1-19 " rozdiel -18,000											
VV Súčet 1,000											
7	K	210251517-D	Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov	ks	20,000	400,54	8 010,80	20,00	0,00	8 010,80	0,00
PP Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov											
VV Podľa vysvetlenia SP č.8, odpoveď na otázku č.2											
VV Opravujeme popis položky											
VV Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov, vrátane základov a likvidácie demontovaných hmôt											
VV 20,00 20,000											
8	K	210251580	Zostava S1	ks	16,000	108,90	1 742,40	16,00	0,00	1 742,40	0,00
PP Zostava S1											
9	K	210251581	Zostava S13	ks	16,000	104,78	1 676,48	16,00	0,00	1 676,48	0,00
PP Zostava S13											
10	K	210252414	Montáž lana FeZn 50 mm2	m	163,000	1,55	252,65	163,00	0,00	252,65	0,00
PP Montáž lana FeZn 50 mm2											
11	M	369150000900	Oceľové lano FeZn 50 mm2	m	163,000	3,09	503,67	163,00	0,00	503,67	0,00
PP Oceľové lano FeZn 50 mm2											
12	K	210258386	Nové prevesy trolejovej stopy - komplet montáž s dodávkou	súb.	1,000	11 137,50	11 137,50	1,00	0,00	11 137,50	0,00
PP Nové prevesy trolejovej stopy - komplet montáž s dodávkou											
13	K	210258387	Preloženie existujúcich kotevných trolejových prvkov na nové prevesy	súb.	1,000	3 514,50	3 514,50	1,00	0,00	3 514,50	0,00
PP Preloženie existujúcich kotevných trolejových prvkov na nové prevesy											
14	K	210258388	Preloženie existujúcich dátových rozvodov vedených po takčných stĺpoch DPMK	kpl	1,000	3 399,00	3 399,00	1,00	0,00	3 399,00	0,00
PP Preloženie existujúcich dátových rozvodov vedených po takčných stĺpoch DPMK											
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					8 139,78				
15	K	460050013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, záryp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	20,000	346,50	6 930,00	20,00	0,00	6 930,00	0,00
PP Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, záryp a zhutnenie, zemina tr.3											
16	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	78,000	15,51	1 209,78	78,00	0,00	1 209,78	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
D	95-M	Revízie					2 623,50				
17	K	950107082	Výluka trolejového vedenia	súb.	1,000	1 237,50	1 237,50	1,00	0,00	1 237,50	0,00
PP Výluka trolejového vedenia											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								42 130,16			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					13 058,20			
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					13 058,20			
1	K	388317779	Obetónovanie tvárnicovej trasy betónom vystuženým kari sieťou 100 x 100 mm v otvorenom výkope	m3	165,000	78,38	12 932,70	165,00	0,00	12 932,70	0,00
PP		Obetónovanie tvárnicovej trasy betónom vystuženým kari sieťou 100 x 100 mm v otvorenom výkope									
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	50,000	0,78	39,00	50,00	0,00	39,00	0,00
PP		Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE									
3	M	286130070308	Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE	m	50,000	1,73	86,50	50,00	0,00	86,50	0,00
PP		Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE									
D		M	Práce a dodávky M					29 071,96			
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					29 071,96			
4	K	460200663	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	256,000	9,98	2 554,88	256,00	0,00	2 554,88	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3									
5	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	1 792,000	4,29	7 687,68	1 792,00	0,00	7 687,68	0,00
PP		Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2									
6	M	592650000744	Káblový žľab TK2, betónový	m	1 792,000	5,90	10 572,80	1 792,00	0,00	10 572,80	0,00
PP		Káblový žľab TK2, betónový									
7	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	1 792,000	2,39	4 282,88	1 792,00	0,00	4 282,88	0,00
PP		Betónový kryt pre káblové žlaby TK2									
8	K	460520045	Odkrytie tvárnicovej trasy	m	595,000	2,06	1 225,70	595,00	0,00	1 225,70	0,00
PP		Odkrytie tvárnicovej trasy									
9	K	460560663	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	256,000	4,07	1 041,92	256,00	0,00	1 041,92	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3									
10	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	110,000	15,51	1 706,10	110,00	0,00	1 706,10	0,00
PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov									
											</

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								28 219,18			
D		HSV	Práce a dodávky HSV	14 225,73							
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	14 225,73							
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	60,000	78,38	4 702,80	60,00	0,00	4 702,80	0,00
PP Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	885,000	0,78	690,30	885,00	0,00	690,30	0,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130070308	Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE	m	34,000	1,73	58,82	34,00	0,00	58,82	0,00
PP Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE											
4	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	851,000	10,31	8 773,81	851,00	0,00	8 773,81	0,00
PP Chránička delená DN 110, HDPE											
D		M	Práce a dodávky M	13 993,45							
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	13 993,45							
5	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	851,000	3,55	3 021,05	851,00	0,00	3 021,05	0,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
6	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	851,000	0,33	280,83	851,00	0,00	280,83	0,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
7	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	851,000	0,08	68,08	851,00	0,00	68,08	0,00
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
8	K	460520045	Odkrytie kábla	m	851,000	9,24	7 863,24	851,00	0,00	7 863,24	0,00
PP Odkrytie kábla											
9	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	851,000	2,15	1 829,65	851,00	0,00	1 829,65	0,00
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
10	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	60,000	15,51	930,60	60,00	0,00	930,60	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								58 860,78			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 107,40				
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				6 107,40				
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 053,000	1,53	1 611,09	0,00	1 053,00	0,00	1 611,09
PP			Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE								
2	M	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	1 053,000	4,27	4 496,31	0,00	1 053,00	0,00	4 496,31
PP			Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm								
D		M	Práce a dodávky M				52 753,38				
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				22 024,18				
3	K	220180306	Položenie diaľkového kábla	m	2 300,000	1,11	2 553,00	0,00	2 300,00	0,00	2 553,00
PP			Položenie diaľkového kábla								
4	M	341240006287	Diaľkový kábel Slovak Telekom FLE 25xN0,8 mm2	m	2 300,000	7,89	18 147,00	0,00	2 300,00	0,00	18 147,00
PP			Diaľkový kábel Slovak Telekom FLE 25xN0,8 mm2								
5	K	220190491	Spojky a koncovky na diaľkový kábel	ks	11,000	120,38	1 324,18	0,00	11,00	0,00	1 324,18
PP			Spojky a koncovky na diaľkový kábel								
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				30 729,20				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	1 200,000	3,55	4 260,00	0,00	1 200,00	0,00	4 260,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 90 m3	m	1 200,000	3,73	4 476,00	0,00	1 200,00	0,00	4 476,00
PP			Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 90 m3								
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	1 200,000	0,40	480,00	0,00	1 200,00	0,00	480,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
9	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	1 200,000	0,08	96,00	0,00	1 200,00	0,00	96,00
PP			Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1 200,000	1,71	2 052,00	0,00	1 200,00	0,00	2 052,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	700,000	1,51	1 057,00	0,00	700,00	0,00	1 057,00
PP			Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
NP1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	7,000	86,63	606,41	0,00	7,00	0,00	606,41
NP2	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	20,000	11,22	224,40	0,00	20,00	0,00	224,40
NP3	K	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	20,000	23,05	461,00	0,00	20,00	0,00	461,00
NP4	K	460300212	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky	m	147,000	103,13	15 160,11	0,00	147,00	0,00	15 160,11
NP5	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb	6,000	309,38	1 856,28	0,00	6,00	0,00	1 856,28
Spolu										0,00	58 860,78
DPH										0,00	11 772,16
Spolu s DPH										0,00	70 632,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								622,16			
D		HSV	Práce a dodávky HSV	429,97							
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie	429,97							
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	0,900	86,63	77,97	0,00	0,90	0,00	77,97
PP Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	20,000	2,75	55,00	0,00	20,00	0,00	55,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	20,000	14,85	297,00	0,00	20,00	0,00	297,00
PP Chránička delená DN 110, HDPE											
D		M	Práce a dodávky M	192,19							
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	192,19							
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	3,55	35,50	0,00	10,00	0,00	35,50
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,40	4,00	0,00	10,00	0,00	4,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
6	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	10,000	0,08	0,80	0,00	10,00	0,00	0,80
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	10,000	4,28	42,80	0,00	10,00	0,00	42,80
PP Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2											
8	M	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	10,000	6,19	61,90	0,00	10,00	0,00	61,90
PP Káblový žlab TK2, betónový											
9	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	10,000	2,48	24,80	0,00	10,00	0,00	24,80
PP Betónový kryt pre káblové žlaby TK2											
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	1,71	17,10	0,00	10,00	0,00	17,10
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,500	1,51	5,29	0,00	3,50	0,00	5,29
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
										0,00	622,16
										0,00	124,43
										0,00	746,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								3 628,96			
D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 475,85							
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 475,85							
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	4,200	86,63	363,85	0,00	4,20	0,00	363,85
PP Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	120,000	2,75	330,00	0,00	120,00	0,00	330,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	120,000	14,85	1 782,00	0,00	120,00	0,00	1 782,00
PP Chránička delená DN 110, HDPE											
D		M	Práce a dodávky M	1 153,11							
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 153,11							
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	60,000	3,55	213,00	0,00	60,00	0,00	213,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	60,000	0,40	24,00	0,00	60,00	0,00	24,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
6	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	60,000	0,08	4,80	0,00	60,00	0,00	4,80
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	60,000	4,28	256,80	0,00	60,00	0,00	256,80
PP Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2											
8	M	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	60,000	6,19	371,40	0,00	60,00	0,00	371,40
PP Káblový žlab TK2, betónový											
9	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	60,000	2,48	148,80	0,00	60,00	0,00	148,80
PP Betónový kryt pre káblové žlaby TK2											
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	60,000	1,71	102,60	0,00	60,00	0,00	102,60
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000	1,51	31,71	0,00	21,00	0,00	31,71
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								9 706,04			
D		D1	1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky					9 706,04			
1	K	D1_001	Dodávka HDPE rúry 40/33mm, rezerva UPC	m	228,000	0,91	207,48	0,00	228,00	0,00	207,48
PP			Dodávka HDPE rúry 40/33mm, rezerva UPC								
2	K	D1_002	Zatiahnutie HDPE rúry UPC do MK / podvrtu	m	228,000	0,91	207,48	0,00	228,00	0,00	207,48
PP			Zatiahnutie HDPE rúry UPC do MK / podvrtu								
3	K	D1_003	Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, UPC	m	1 400,000	1,31	1 834,00	0,00	1 400,00	0,00	1 834,00
PP			Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, UPC								
4	K	D1_004	Zafúknutie optického kábla	m	1 400,000	0,87	1 218,00	0,00	1 400,00	0,00	1 218,00
PP			Zafúknutie optického kábla								
5	K	D1_005	Vyfúknutie optického kábla	m	1 400,000	0,87	1 218,00	0,00	1 400,00	0,00	1 218,00
PP			Vyfúknutie optického kábla								
6	K	D1_006	Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, UPC	ks	2,000	243,38	486,76	0,00	2,00	0,00	486,76
PP			Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, UPC								
7	K	D1_007	Montáž optickej spojky	ks	2,000	33,00	66,00	0,00	2,00	0,00	66,00
PP			Montáž optickej spojky								
8	K	D1_008	Zváranie optického kábla	vl.	144,000	13,70	1 972,80	0,00	144,00	0,00	1 972,80
PP			Zváranie optického kábla								
9	K	D1_009	Merania kábla pred preložkou	vl.	72,000	17,33	1 247,76	0,00	72,00	0,00	1 247,76
PP			Merania kábla pred preložkou								
10	K	D1_010	Záverečné meranie na optickom kábli	vl.	72,000	17,33	1 247,76	0,00	72,00	0,00	1 247,76
PP			Záverečné meranie na optickom kábli								
							Spolu			0,00	9 706,04
							DPH			0,00	1 941,21
							Spolu s DPH			0,00	11 647,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								32 161,44			
D	D1	1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky					32 161,44				
1	K	D1_001.1	Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, Delta Online	m	1 367,000	1,20	1 640,40	0,00	1 367,00	0,00	1 640,40
PP			Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, Delta Online								
2	K	D1_001.2	Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, Delta Online	m	1 367,000	1,32	1 804,44	0,00	1 367,00	0,00	1 804,44
PP			Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, Delta Online								
3	K	D1_001.3	Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, Sanet	m	1 486,000	1,32	1 961,52	0,00	1 486,00	0,00	1 961,52
PP			Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, Sanet								
4	K	D1_002	Zafúknutie optického kábla	m	4 222,000	0,66	2 786,52	0,00	4 222,00	0,00	2 786,52
PP			Zafúknutie optického kábla								
5	K	D1_003	Vyfúknutie optického kábla	m	4 222,000	0,66	2 786,52	0,00	4 222,00	0,00	2 786,52
PP			Vyfúknutie optického kábla								
6	K	D1_004.1	Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, Delta Online	ks	2,000	198,00	396,00	0,00	2,00	0,00	396,00
PP			Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, Delta Online								
7	K	D1_004.2	Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, Delta Online	ks	2,000	198,00	396,00	0,00	2,00	0,00	396,00
PP			Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, Delta Online								
8	K	D1_004.3	Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, Sanet	ks	2,000	198,00	396,00	0,00	2,00	0,00	396,00
PP			Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, Sanet								
9	K	D1_005	Montáž optickej spojky	ks	6,000	115,50	693,00	0,00	6,00	0,00	693,00
PP			Montáž optickej spojky								
10	K	D1_006	Zváranie optického kábla	vl.	528,000	10,31	5 443,68	0,00	528,00	0,00	5 443,68
PP			Zváranie optického kábla								
11	K	D1_007	Merania kábla pred preložkou	vl.	528,000	10,31	5 443,68	0,00	528,00	0,00	5 443,68
PP			Merania kábla pred preložkou								
12	K	D1_008	Záverečné meranie na optickom kábli	vl.	528,000	10,31	5 443,68	0,00	528,00	0,00	5 443,68
PP			Záverečné meranie na optickom kábli								
13	K	D1_009	Úprava geodetického zamerania pre Sanet a Delta Online	100m	3,000	82,50	247,50	0,00	3,00	0,00	247,50
PP			Úprava geodetického zamerania pre Sanet a Delta Online								
14	K	D1_010	Spracovanie knihy plánov, 2 paré + 2x CD	100m	3,000	82,50	247,50	0,00	3,00	0,00	247,50
PP			Spracovanie knihy plánov, 2 paré + 2x CD								
15	K	D1_014	Priplatok za prácu v noci	ks	1,000	2 475,00	2 475,00	0,00	1,00	0,00	2 475,00
PP			Priplatok za prácu v noci								
							Spolu			0,00	32 161,44
							DPH			0,00	6 432,29
							Spolu s DPH			0,00	38 593,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							3 542,58				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 866,60				
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 866,60				
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	180,000	4,54	817,20	0,00	180,00	0,00	817,20
PP		Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE									
VV		Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme výmeru									
VV		300,00 " pôvodná				300,000					
VV		180,00-300,00 " rozdiel				-120,000					
VV		Súčet				180,000					
2	M	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	180,000	5,83	1 049,40	0,00	180,00	0,00	1 049,40
PP		Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm									
VV		Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme výmeru									
VV		300,00 " pôvodná				300,000					
VV		180,00-300,00 " rozdiel				-120,000					
VV		Súčet				180,000					
D		M	Práce a dodávky M				1 675,98				
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				1 204,08				
3	K	220065068	Preložka optických káblov	m	180,000	2,48	446,40	0,00	180,00	0,00	446,40
PP		Preložka optických káblov									
VV		Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme výmeru									
VV		300,00 " pôvodná				300,000					
VV		180,00-300,00 " rozdiel				-120,000					
VV		Súčet				180,000					
4	K	220071866	Zváranie optických káblov	kpl	1,000	757,68	757,68	0,00	1,00	0,00	757,68
PP		Zváranie optických káblov									
D		95-M	Revízie				471,90				
6	K	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	290,40	290,40	0,00	1,00	0,00	290,40
PP		Meranie metódou OTDR									
7	K	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	181,50	181,50	0,00	1,00	0,00	181,50
PP		Meranie nepriamou metódou									
							Spolu			0,00	3 542,58
							DPH			0,00	708,52
							Spolu s DPH			0,00	4 251,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							15 218,38				
D HSV Práce a dodávky HSV							7 676,03				
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							7 676,03				
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	17,500	86,63	1 516,03	0,00	17,50	0,00	1 516,03
PP Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	350,000	2,75	962,50	0,00	350,00	0,00	962,50
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	350,000	14,85	5 197,50	0,00	350,00	0,00	5 197,50
PP Chránička delená DN 110, HDPE											
D M Práce a dodávky M							7 542,35				
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							1 747,42				
4	K	220065029	Montáž - Optický kábel	m	180,000	1,86	334,80	0,00	180,00	0,00	334,80
PP Montáž - Optický kábel											
5	M	341250007475	Kábel optický 1 x buffer 12 vlákien SM, zväzok 4x12/8 mm	m	180,000	5,53	995,40	0,00	180,00	0,00	995,40
PP Kábel optický 1 x buffer 12 vlákien SM, zväzok 4x12/8 mm											
6	K	220071866	Zváranie optických káblov	kpl	1,000	247,50	247,50	0,00	1,00	0,00	247,50
PP Zváranie optických káblov											
8	K	220100201	Spojka pre káble optické - montáž s dodaním	ks	2,000	84,86	169,72	0,00	2,00	0,00	169,72
PP Spojka pre káble optické - montáž s dodaním											
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							5 323,03				
9	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	350,000	10,11	3 538,50	0,00	350,00	0,00	3 538,50
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	180,000	0,40	72,00	0,00	180,00	0,00	72,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
11	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	180,000	0,08	14,40	0,00	180,00	0,00	14,40
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
12	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	350,000	4,58	1 603,00	0,00	350,00	0,00	1 603,00
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	63,000	1,51	95,13	0,00	63,00	0,00	95,13
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
D 95-M Revízie							471,90				
14	K	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	290,40	290,40	0,00	1,00	0,00	290,40
PP Meranie metódou OTDR											
15	K	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	181,50	181,50	0,00	1,00	0,00	181,50
PP Meranie nepriamou metódou											
							Spolu			0,00	15 218,38
							DPH			0,00	3 043,68
							Spolu s DPH			0,00	18 262,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								79 642,10			
D	D1	1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky					61 799,43				
1	K	D1_001	Výkop ryhy 0,7 x 1,2 m	m	170,000	13,70	2 329,00	0,00	170,00	0,00	2 329,00
PP			Výkop ryhy 0,7 x 1,2 m								
2	K	D1_002	Riadený pretlak PE 125mm	m	35,000	90,75	3 176,25	0,00	35,00	0,00	3 176,25
PP			Riadený pretlak PE 125mm								
3	K	D1_003	Zriadenie pieskového lôžka 0,4 x 0,1 m	m	170,000	1,25	212,50	0,00	170,00	0,00	212,50
PP			Zriadenie pieskového lôžka 0,4 x 0,1 m								
4	K	D1_004	Obsyp multikanálu pieskom 10cm	m3	37,400	31,35	1 172,49	0,00	37,40	0,00	1 172,49
PP			Obsyp multikanálu pieskom 10cm								
5	K	D1_005	Dodávka multikanálu 9W-CZ, vrátane spojok a tesnení	ks	170,000	52,80	8 976,00	0,00	170,00	0,00	8 976,00
PP			Dodávka multikanálu 9W-CZ, vrátane spojok a tesnení								
6	K	D1_006	Pokládka multikanálu 9W-CZ	ks	170,000	10,64	1 808,80	0,00	170,00	0,00	1 808,80
PP			Pokládka multikanálu 9W-CZ								
7	K	D1_007	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	340,000	1,73	588,20	0,00	340,00	0,00	588,20
PP			Dodávka a pokládka krycej dosky								
8	K	D1_008	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	170,000	0,09	15,30	0,00	170,00	0,00	15,30
PP			Dodávka a pokládka výstražnej fólie								
9	K	D1_009	Dodávka a pokládka rezonančného markra	ks	10,000	9,41	94,10	0,00	10,00	0,00	94,10
PP			Dodávka a pokládka rezonančného markra								
10	K	D1_010	Výkop jamy pre osadenie šachty	ks	5,000	78,38	391,90	0,00	5,00	0,00	391,90
PP			Výkop jamy pre osadenie šachty								
11	K	D1_011	Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm	ks	5,000	685,25	3 426,25	0,00	5,00	0,00	3 426,25
PP			Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm								
12	K	D1_012	Dodávka betónového poklopu 3636 , B125	ks	5,000	333,30	1 666,50	0,00	5,00	0,00	1 666,50
PP			Dodávka betónového poklopu 3636 , B125								
13	K	D1_013	Osadenie šachty vrátane betónového lôžka	ks	5,000	89,10	445,50	0,00	5,00	0,00	445,50
PP			Osadenie šachty vrátane betónového lôžka								
14	K	D1_014	Prisýpanie šachty	ks	5,000	18,48	92,40	0,00	5,00	0,00	92,40
PP			Prisýpanie šachty								
15	K	D1_015	Odvoz prebytočnej zeminy na skládku	m3	33,200	10,73	356,24	0,00	33,20	0,00	356,24
PP			Odvoz prebytočnej zeminy na skládku								
16	K	D1_016	Poplatok za skládku,	m3	33,200	20,63	684,92	0,00	33,20	0,00	684,92
PP			Poplatok za skládku,								
17	K	D1_017	Križovanie s inými sieťami	ks	3,000	148,50	445,50	0,00	3,00	0,00	445,50
PP			Križovanie s inými sieťami								
18	K	D1_018	Zásyp ryhy	m3	74,000	3,71	274,54	0,00	74,00	0,00	274,54
PP			Zásyp ryhy								
19	K	D1_019	Hutnenie po vrstvách, 20 cm	m2	357,000	1,49	531,93	0,00	357,00	0,00	531,93
PP			Hutnenie po vrstvách, 20 cm								
20	K	D1_020	Provizórna úprava terénu	m2	119,000	1,98	235,62	0,00	119,00	0,00	235,62
PP			Provizórna úprava terénu								
21	K	D1_021	Dodávka multirúry 7x 10/8 mm	m	684,000	2,04	1 395,36	0,00	684,00	0,00	1 395,36
PP			Dodávka multirúry 7x 10/8 mm								
22	K	D1_022	Dodávka priameho matríxu	ks	6,000	39,60	237,60	0,00	6,00	0,00	237,60
PP			Dodávka priameho matríxu								
23	K	D1_023	Zatiahnutie MR rúry do multikanálu / podvrtu	m	684,000	1,32	902,88	0,00	684,00	0,00	902,88
PP			Zatiahnutie MR rúry do multikanálu / podvrtu								
24	K	D1_024	Montáž priameho matríxu	ks	6,000	20,63	123,78	0,00	6,00	0,00	123,78
PP			Montáž priameho matríxu								
25	K	D1_025	Dodávka optického mikrokábla 48 vláknový, SITEL	m	1 400,000	0,91	1 274,00	0,00	1 400,00	0,00	1 274,00
PP			Dodávka optického mikrokábla 48 vláknový, SITEL								
26	K	D1_026	Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, O2	m	2 000,000	1,39	2 780,00	0,00	2 000,00	0,00	2 780,00
PP			Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, O2								
27	K	D1_027	Zafúknutie optického kábla	m	3 400,000	0,87	2 958,00	0,00	3 400,00	0,00	2 958,00
PP			Zafúknutie optického kábla								
28	K	D1_028	Vyfúknutie optického kábla	m	3 400,000	0,87	2 958,00	0,00	3 400,00	0,00	2 958,00
PP			Vyfúknutie optického kábla								
29	K	D1_029	Dodávka optickej spojky pre 48 vlákien v plnej výbave, SITEL	ks	2,000	214,50	429,00	0,00	2,00	0,00	429,00
PP			Dodávka optickej spojky pre 48 vlákien v plnej výbave, SITEL								
30	K	D1_030	Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, O2	ks	2,000	255,75	511,50	0,00	2,00	0,00	511,50
PP			Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, O2								
31	K	D1_031	Montáž optickej spojky	ks	4,000	33,00	132,00	0,00	4,00	0,00	132,00
PP			Montáž optickej spojky								
32	K	D1_032	Zváranie optického kábla	vl.	288,000	13,70	3 945,60	0,00	288,00	0,00	3 945,60
PP			Zváranie optického kábla								
33	K	D1_033	Merania kábla pred preložkou	vl.	144,000	17,33	2 495,52	0,00	144,00	0,00	2 495,52
PP			Merania kábla pred preložkou								
34	K	D1_034	Záverečné meranie na optickom kábli	vl.	144,000	17,33	2 495,52	0,00	144,00	0,00	2 495,52
PP			Záverečné meranie na optickom kábli								
35	K	D1_035	Geodetické zameranie trasy, 9paré + 7x CD	100m	3,000	127,05	381,15	0,00	3,00	0,00	381,15
PP			Geodetické zameranie trasy, 9paré + 7x CD								
36	K	D1_036	Spracovanie knihy plánov, 9 paré + 7x CD	100m	3,000	28,88	86,64	0,00	3,00	0,00	86,64
PP			Spracovanie knihy plánov, 9 paré + 7x CD								
37	K	D1_037	Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu diela, 7 paré + 7x CD	úk	1,000	2 057,55	2 057,55	0,00	1,00	0,00	2 057,55
PP			Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu diela, 7 paré + 7x CD								
38	K	D1_038	Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 3 paré + 1x CD	úk	1,000	1 006,50	1 006,50	0,00	1,00	0,00	1 006,50
PP			Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 3 paré + 1x CD								
39	K	D1_039	Práce Orange	úk	1,000	4 984,06	4 984,06	0,00	1,00	0,00	4 984,06
PP			Práce Orange								
40	K	D1_040	Dodávka kábla Orange	úk	1,000	1 402,50	1 402,50	0,00	1,00	0,00	1 402,50
PP			Dodávka kábla Orange								
41	K	D1_041	Priplatok za prácu v noci	ks	3,000	618,75	1 856,25	0,00	3,00	0,00	1 856,25
PP			Priplatok za prácu v noci								
42	K	D1_042	Inžinierska činnosť - vybavenie výluk na prevádzke	hod.	16,000	28,88	462,08	0,00	16,00	0,00	462,08
PP			Inžinierska činnosť - vybavenie výluk na prevádzke								
D	D2	2. Prehĺbenie a ochrana rúr bez prerušenia prevádzky					10 675,77				
43	K	D2_001	Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	120,000	13,20	1 584,00	0,00	120,00	0,00	1 584,00
PP			Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
44	K	D2_002	Rozšírenie výkopu pre dočasné uloženie rúr 0,4 x 0,8 m	m	120,000	5,28	633,60	0,00	120,00	0,00	633,60
PP			Rozšírenie výkopu pre dočasné uloženie rúr 0,4 x 0,8 m								
45	K	D2_003	Presunutie rúr do rozšíreného výkopu	m	240,000	3,71	890,40	0,00	240,00	0,00	890,40
PP			Presunutie rúr do rozšíreného výkopu								
46	K	D2_004	Prehĺbenie pôvodnej ryhy 0,5x0,4 m	m	120,000	3,30	396,00	0,00	120,00	0,00	396,00
PP			Prehĺbenie pôvodnej ryhy 0,5x0,4 m								
47	K	D2_005	Dodávka delenej chráničky PE 110mm	m	120,000	15,59	1 870,80	0,00	120,00	0,00	1 870,80
PP			Dodávka delenej chráničky PE 110mm								
48	K	D2_006	Pokládka delenej chráničky PE 110mm	m	120,000	2,89	346,80	0,00	120,00	0,00	346,80
PP			Pokládka delenej chráničky PE 110mm								
49	K	D2_007	Obetónovanie delenej chráničky	m	120,000	10,40	1 248,00	0,00	120,00	0,00	1 248,00
PP			Obetónovanie delenej chráničky								
50	K	D2_008	Preloženie rúr do delenej chráničky	m	240,000	3,71	890,40	0,00	240,00	0,00	890,40
PP			Preloženie rúr do delenej chráničky								
51	K	D2_009	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	120,000	1,73	207,60	0,00	120,00	0,00	207,60
PP			Dodávka a pokládka krycej dosky								
52	K	D2_010	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	120,000	0,09	10,80	0,00	120,00	0,00	10,80
PP			Dodávka a pokládka výstražnej fólie								
53	K	D2_011	Zásyp ryhy	m3	105,000	3,71	389,55	0,00	105,00	0,00	389,55
PP			Zásyp ryhy								
54	K	D2_012	Hutnenie po vrstvách, 20cm	m2	552,000	1,49	822,48	0,00	552,00	0,00	822,48
PP			Hutnenie po vrstvách, 20cm								
55	K	D2_013	Provizórna úprava terénu	m2	108,000	1,98	213,84	0,00	108,00	0,00	213,84
PP			Provizórna úprava terénu								
56	K	D2_014	Dohľad nad prevádzkou počas preložky	úk	1,000	1 171,50	1 171,50	0,00	1,00	0,00	1 171,50
PP			Dohľad nad prevádzkou počas preložky								
D	D3	3. Stranová preložka bez prerušenia prevádzky na ulici Napájadlá, odhad					7 166,90				
57	K	D3_001	Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	80,000	13,20	1 056,00	0,00	80,00	0,00	1 056,00
PP			Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m								
58	K	D3_002	Výkop novej ryhy v zeleni 0,5x0,8m (za predpokladu, že rezerva na kábli umožní vytiahnutie z pôvodnej ryhy, inak bude potrebné realizovať výkop v šírke 2,5m a rúry presúvať)	m	80,000	6,60	528,00	0,00	80,00	0,00	528,00
PP			Výkop novej ryhy v zeleni 0,5x0,8m (za predpokladu, že rezerva na kábli umožní vytiahnutie z pôvodnej ryhy, inak bude potrebné realizovať výkop v šírke 2,5m a rúry presúvať)								
59	K	D3_003	Dodávka delenej chráničky PE 110mm	m	80,000	15,59	1 247,20	0,00	80,00	0,00	1 247,20
PP			Dodávka delenej chráničky PE 110mm								
60	K	D3_004	Pokládka delenej chráničky	m	80,000	2,89	231,20	0,00	80,00	0,00	231,20
PP			Pokládka delenej chráničky								
61	K	D3_005	Preloženie rúr do delenej chráničky	m	360,000	5,36	1 929,60	0,00	360,00	0,00	1 929,60
PP			Preloženie rúr do delenej chráničky								
62	K	D3_006	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	80,000	1,73	138,40	0,00	80,00	0,00	138,40
PP			Dodávka a pokládka krycej dosky								
63	K	D3_007	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	80,000	0,09	7,20	0,00	80,00	0,00	7,20
PP			Dodávka a pokládka výstražnej fólie								
64	K	D3_008	Zásyp ryhy	m3	60,000	3,71	222,60	0,00	60,00	0,00	222,60
PP			Zásyp ryhy								
65	K	D3_009	Hutnenie po vrstvách, 20cm	m2	320,000	1,49	476,80	0,00	320,00	0,00	476,80
PP			Hutnenie po vrstvách, 20cm								
66	K	D3_010	Provizórna úprava terénu	m2	80,000	1,98	158,40	0,00	80,00	0,00	158,40
PP			Provizórna úprava terénu								
67	K	D3_011	Dohľad nad prevádzkou počas preložky	úk	1,000	1 171,50	1 171,50	0,00	1,00	0,00	1 171,50
PP			Dohľad nad prevádzkou počas preložky								
										0,00	79 642,10
										0,00	15 928,42
										0,00	95 570,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neopravené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neopravené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							98 255,79				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 902,95				
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				76 902,95				
1	K	388995189	Montáž káblovodu, 4 otvory z HDPE rúr	m	940,000	7,00	6 580,00	0,00	940,00	0,00	6 580,00
PP			Montáž káblovodu, 4 otvory z HDPE rúr								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31								
VV			Upravujeme popis položky:								
VV			Montáž káblovodu, 9-otvorový, rozmer 400 x 400 mm								
VV			940,00		940,000						
2	M	345750001808	Káblovod 4 otvorový z HDPE rúr priemeru 110 mm	m	940,000	59,50	55 930,00	0,00	940,00	0,00	55 930,00
PP			Káblovod 4 otvorový z HDPE rúr priemeru 110 mm								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31								
VV			Upravujeme popis položky:								
VV			Káblovod, 9-otvorový, rozmer 400 x 400 mm								
VV			940,00		940,000						
3	K	388995190	Osadenie kábrovej komory s poklopom	ks	13,000	89,10	1 158,30	0,00	13,00	0,00	1 158,30
PP			Osadenie kábrovej komory s poklopom								
4	M	345750001857	Káblová komora prefabrikovaná	ks	13,000	1 018,05	13 234,65	0,00	13,00	0,00	13 234,65
PP			Káblová komora prefabrikovaná								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31								
VV			Upravujeme popis položky:								
VV			Káblová komora prefabrikovaná, typ POLYVAULT 3636								
VV			13,00		13,000						
D	M		Práce a dodávky M				21 352,84				
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				21 352,84				
5	K	460200303	Hĺbenie kábrovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej v zemine triedy 3	m	940,000	10,45	9 823,00	0,00	940,00	0,00	9 823,00
PP			Hĺbenie kábrovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
6	K	460420025	Zriadenie kábrového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 134,00 m3	m	940,000	9,09	8 544,60	0,00	940,00	0,00	8 544,60
PP			Zriadenie kábrového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 134,00 m3								
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	940,000	0,08	75,20	0,00	940,00	0,00	75,20
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
8	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	940,000	0,09	84,60	0,00	940,00	0,00	84,60
PP			Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
9	K	460560303	Ručný zásep nezap. kábrovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	940,000	1,11	1 043,40	0,00	940,00	0,00	1 043,40
PP			Ručný zásep nezap. kábrovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3								
10	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	550,000	1,98	1 089,00	0,00	550,00	0,00	1 089,00
PP			Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny								
NP1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábrovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	8,000	86,63	693,04	0,00	8,00	0,00	693,04
							Spolu			0,00	98 255,79
							DPH			0,00	19 651,16
							Spolu s DPH			0,00	117 906,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								26 381,75			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 241,89				
D	1		Zemné práce				8 478,84				
1	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm. -0,16000t	m2	4,500	2,03	9,14	0,00	4,50	0,00	9,14
	PP		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm. -0,16000t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
2	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm. -0,50000t	m2	4,500	5,08	22,86	0,00	4,50	0,00	22,86
	PP		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm. -0,50000t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
3	K	113107141	Odstránenie krytův ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t	m2	4,500	2,71	12,20	0,00	4,50	0,00	12,20
	PP		Odstránenie krytův ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
4	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m2	4,500	5,07	22,82	0,00	4,50	0,00	22,82
	PP		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm. -0,40000t	m2	4,500	7,17	32,27	0,00	4,50	0,00	32,27
	PP		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm. -0,40000t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
6	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	70,000	3,28	229,60	0,00	70,00	0,00	229,60
	PP		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l								
	VV		20+10+(20+20) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		70,000						
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	40,000	2,62	104,80	0,00	40,00	0,00	104,80
	PP		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l								
	VV		10+10+(10+10) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		40,000						
8	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	122,000	3,56	434,32	0,00	122,00	0,00	434,32
	PP		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové								
	VV		31,5+27,5+(26,5+36,5) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		122,000						
9	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	58,590	15,01	879,44	0,00	58,59	0,00	879,44
	PP		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín								
	VV		23,76+15,12+(12,96+6,75) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		58,590						
10	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	134,298	20,77	2 789,37	0,00	134,30	0,00	2 789,37
	PP		Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím								
	VV		59,616+36,816+(31,116+6,750) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		134,298						
11	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	4,350	28,31	123,15	0,00	4,35	0,00	123,15
	PP		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím								
	VV		4,35 " lokalita realizácie 3b		4,350						
12	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	9,000	1,09	9,81	0,00	9,00	0,00	9,81
	PP		Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m								
	VV		9 " lokalita realizácie 3b		9,000						
13	K	151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	9,000	2,18	19,62	0,00	9,00	0,00	19,62
	PP		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m								
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,648	3,39	470,02	0,00	138,65	0,00	470,02
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m								
	VV		59,616+36,816+(31,116+11,100) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		138,648						
15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	970,536	0,50	485,27	0,00	970,54	0,00	485,27
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m								
	VV		138,648*7 "Prepočítané koeficientom množstva		970,536						
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	138,648	0,55	76,26	0,00	138,65	0,00	76,26
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3								
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	277,296	0,80	221,84	0,00	277,30	0,00	221,84
	PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné								
	VV		138,648*2 "Prepočítané koeficientom množstva		277,296						
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	86,523	2,29	198,14	0,00	86,52	0,00	198,14
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3								
	VV		35,856+21,696+(18,156+10,815) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		86,523						
19	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	155,741	7,27	1 132,24	0,00	155,74	0,00	1 132,24
	PP		Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1								
	VV		86,523*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva		155,741						
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	59,565	4,57	272,21	0,00	59,57	0,00	272,21
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny								
	VV		23,760+15,120+(12,960+7,725) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		59,565						
21	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	113,174	6,89	779,77	0,00	113,17	0,00	779,77
	PP		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1								
	VV		59,565*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva		113,174						
22	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília	m2	207,690	0,74	153,69	0,00	207,69	0,00	153,69
	PP		Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília								
	VV		98,325+54,625+(43,700+11,040)		207,690						
D	8		Rúrové vedenie				24,48				
23	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	34,000	0,72	24,48	0,00	34,00	0,00	24,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP	VV		Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou 9+5+(4+16)		34,000						
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				738,57				
24	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	3,300	108,90	359,37	0,00	3,30	0,00	359,37
PP	VV		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t 1+1+(1+0,3)		3,300						
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,972	11,34	158,44	0,00	13,97	0,00	158,44
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km								
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,748	0,36	45,27	0,00	125,75	0,00	45,27
PP	VV		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 13,972*9 "Prepočítané koeficientom množstva		125,748						
27	K	979089018	Poplatok za skladovanie - komplet za všetky druhy	t	13,972	12,56	175,49	0,00	13,97	0,00	175,49
PP			Poplatok za skladovanie - komplet za všetky druhy								
D	M		Práce a dodávky M				17 139,86				
D	23-M		Montáže potrubia				17 139,86				
28	K	230022057	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 3,6	ks	1,000	16,70	16,70	0,00	1,00	0,00	16,70
PP			Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 3,6								
29	K	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	1,000	4,89	4,89	0,00	1,00	0,00	4,89
PP			Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25								
30	K	230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	1,000	2,56	2,56	0,00	1,00	0,00	2,56
PP			Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80								
31	M	551310001000	Guľový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, telo-liatina, guľa-mosadz, IVAR	ks	1,000	179,39	179,39	0,00	1,00	0,00	179,39
PP			Guľový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, telo-liatina, guľa-mosadz, IVAR								
32	K	230120023	Odmastovanie potrubia DN 200	m	1,000	8,93	8,93	0,00	1,00	0,00	8,93
PP			Odmastovanie potrubia DN 200								
33	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	103,35	103,35	0,00	1,00	0,00	103,35
PP			Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80								
34	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	16,000	0,60	9,60	0,00	16,00	0,00	9,60
PP			Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80								
35	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	16,000	2,19	35,04	0,00	16,00	0,00	35,04
PP			Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1								
36	M	286130036400	Rúra HDPE na plyn PE100 90x5,2x12 m	m	16,000	3,12	49,92	0,00	16,00	0,00	49,92
PP			Rúra HDPE na plyn PE100 90x5,2x12 m								
37	M	286130036455	Montážny materiál - pásiky, farba - komplet	kpl	1,000	990,00	990,00	0,00	1,00	0,00	990,00
PP			Montážny materiál - pásiky, farba - komplet								
38	K	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1	ks	2,000	11,67	23,34	0,00	2,00	0,00	23,34
PP			Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1								
39	M	286530178000	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 D 90 mm	ks	2,000	5,44	10,88	0,00	2,00	0,00	10,88
PP			Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 D 90 mm								
40	K	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	18,000	236,00	4 248,00	0,00	18,00	0,00	4 248,00
PP	VV		Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8 9+5+4 " lokalita realizácie 1+2+3a		18,000						
41	M	142110003800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	18,000	48,71	876,78	0,00	18,00	0,00	876,78
PP			Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0								
42	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	18,000	29,25	526,50	0,00	18,00	0,00	526,50
PP			Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD								
43	K	230203472	Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 D90mm	ks	2,000	7,91	15,82	0,00	2,00	0,00	15,82
PP			Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 D90mm								
44	M	551290003000	Sedlová armatúra SPA, d 90 mm, pre uzatváracie balóny, PE 100	ks	2,000	94,73	189,46	0,00	2,00	0,00	189,46
PP			Sedlová armatúra SPA, d 90 mm, pre uzatváracie balóny, PE 100								
45	K	230203567	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D90/DN80mm	ks	1,000	18,36	18,36	0,00	1,00	0,00	18,36
PP			Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D90/DN80mm								
46	M	286220031500	Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 90/80, FRIALEN	ks	1,000	48,72	48,72	0,00	1,00	0,00	48,72
PP			Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 90/80, FRIALEN								
47	K	230210012	Ručné opláštenie natevením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	23,519	59,51	1 399,62	0,00	23,52	0,00	1 399,62
PP	VV		Ručné opláštenie natevením - zosilnené, materiál podľa projektu 10,773+5,958+(4,788+2,000) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		23,519						
48	K	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	1,000	14,82	14,82	0,00	1,00	0,00	14,82
PP			Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580								
49	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN	ks	1,000	92,16	92,16	0,00	1,00	0,00	92,16
PP			Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN								
50	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	3,65	3,65	0,00	1,00	0,00	3,65
PP			Montáž liatinového poklopu								
51	M	552410000222	Poklop uličný na zemnú súpravu pre plyn	ks	1,000	8,71	8,71	0,00	1,00	0,00	8,71
PP			Poklop uličný na zemnú súpravu pre plyn								
52	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	6,000	6,48	38,88	0,00	6,00	0,00	38,88
PP	VV		Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970 1+2+(1+2)		6,000						
53	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	6,000	18,61	111,66	0,00	6,00	0,00	111,66
PP			Stĺpik orientačný pre plynovodné siete								
54	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	6,000	1,14	6,84	0,00	6,00	0,00	6,84
PP			Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik								
55	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	4,000	10,10	40,40	0,00	4,00	0,00	40,40
PP	VV		Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru 1+2+1		4,000						
56	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0	m	10,000	2,83	28,30	0,00	10,00	0,00	28,30
PP			Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
57	K	230220452	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6	ks	2,000	0,72	1,44	0,00	2,00	0,00	1,44
	PP		Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6								
58	K	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	16,000	16,30	260,80	0,00	16,00	0,00	260,80
	PP		Predbežná tlaková skúška vodou DN 80								
59	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	16,000	2,24	35,84	0,00	16,00	0,00	35,84
	PP		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80								
60	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	16,000	0,35	5,60	0,00	16,00	0,00	5,60
	PP		Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200								
61	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	68,61	68,61	0,00	1,00	0,00	68,61
	PP		Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa								
62	K	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	52,51	52,51	0,00	1,00	0,00	52,51
	PP		Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom								
63	K	230230212	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	16,000	0,40	6,40	0,00	16,00	0,00	6,40
	PP		Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80								
64	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	16,000	0,92	14,72	0,00	16,00	0,00	14,72
	PP		Napustenie potrubia OPZ								
65	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	6,000	68,19	409,14	0,00	6,00	0,00	409,14
	PP		Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD								
66	K	230260002	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	0,00	2,00	0,00	7 000,00
	PP		Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80								
67	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	4,000	45,38	181,52	0,00	4,00	0,00	181,52
	PP		Meranie prechodového odporu chránička - potrubie								
							Spolu			0,00	26 381,75
							DPH			0,00	5 276,35
							Spolu s DPH			0,00	31 658,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	3,28	65,60	20,00	0,00	65,60	0,00
PP Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	2,62	26,20	10,00	0,00	26,20	0,00
PP Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	27,500	3,56	97,90	27,50	0,00	97,90	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	15,120	15,01	226,95	15,12	0,00	226,95	0,00
PP Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín											
5	K	131311111	Hlbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	36,816	20,77	764,67	36,82	0,00	764,67	0,00
PP Hlbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím											
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,816	3,39	124,81	36,82	0,00	124,81	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	257,712	0,50	128,86	257,71	0,00	128,86	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 36,816*7 "Prepočítané koeficientom množstva 257,712											
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,816	0,55	20,25	36,82	0,00	20,25	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,632	0,80	58,91	73,63	0,00	58,91	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 36,816*2 "Prepočítané koeficientom množstva 73,632											
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,696	2,29	49,68	21,70	0,00	49,68	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
11	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	39,053	7,27	283,92	39,05	0,00	283,92	0,00
PP Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1											
VV 21,696*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva 39,053											
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,120	4,57	69,10	15,12	0,00	69,10	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny											
13	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	28,728	6,89	197,94	28,73	0,00	197,94	0,00
PP Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1											
VV 15,12*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva 28,728											
14	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília	m2	54,625	0,74	40,42	54,63	0,00	40,42	0,00
PP Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília											
D 8 Rúrové vedenie											
15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	5,000	0,72	3,60	5,00	0,00	3,60	0,00
PP Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
16	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	1,000	108,90	108,90	1,00	0,00	108,90	0,00
PP Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2.40800t											
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,408	11,34	27,31	2,41	0,00	27,31	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km											
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,36	7,80	21,67	0,00	7,80	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km											
VV 2,408*9 "Prepočítané koeficientom množstva 21,672											
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,408	1,65	3,97	2,41	0,00	3,97	0,00
PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné											
D M Práce a dodávky M											
D 23-M Montáže potrubia											
20	K	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	5,000	248,80	1 244,00	5,00	0,00	1 244,00	0,00
PP Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8											
21	M	142110003800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353,0	m	5,000	48,71	243,55	5,00	0,00	243,55	0,00
PP Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353,0											
22	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	5,000	29,25	146,25	5,00	0,00	146,25	0,00
PP Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD											
23	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	5,985	59,51	356,17	5,99	0,00	356,17	0,00
PP Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu											
24	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000	6,48	12,96	2,00	0,00	12,96	0,00
PP Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970											
25	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	2,000	18,61	37,22	2,00	0,00	37,22	0,00
PP Stĺpik orientačný pre plynovodné siete											
26	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	2,000	1,14	2,28	2,00	0,00	2,28	0,00
PP Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik											
27	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	1,000	10,10	10,10	1,00	0,00	10,10	0,00
PP Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru											
28	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353,0	m	2,500	2,83	7,08	2,50	0,00	7,08	0,00
PP Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353,0											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	1,000	68,19	68,19	1,00	0,00	68,19	0,00
PP			Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD								
30	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	1,000	45,38	45,38	1,00	0,00	45,38	0,00
PP			Meranie prechodového odporu chránička - potrubie								
							Spolu			4 479,97	0,00
							DPH			895,99	0,00
							Spolu s DPH			5 375,96	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV										5 783,32	
D 1 Zemné práce										2 921,21	
										2 768,19	
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	3,28	65,60	20,00	0,00	65,60	0,00
PP Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	2,62	26,20	10,00	0,00	26,20	0,00
PP Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitčové	m	29,500	3,56	105,02	29,50	0,00	105,02	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitčové											
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	19,440	15,01	291,79	19,44	0,00	291,79	0,00
PP Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín											
5	K	131311111	Hlbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	48,216	20,77	1 001,45	48,22	0,00	1 001,45	0,00
PP Hlbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím											
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,216	3,39	163,45	48,22	0,00	163,45	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	337,512	0,50	168,76	337,51	0,00	168,76	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 48,216*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,216	0,55	26,52	48,22	0,00	26,52	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,432	0,80	77,15	96,43	0,00	77,15	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 48,216*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,776	2,29	65,90	28,78	0,00	65,90	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
11	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	51,797	7,27	376,56	51,80	0,00	376,56	0,00
PP Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1											
VV 28,776*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva											
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,440	4,57	88,84	19,44	0,00	88,84	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny											
13	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	36,917	6,89	254,36	36,92	0,00	254,36	0,00
PP Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1											
VV 19,43*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva											
14	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília	m2	76,475	0,74	56,59	76,48	0,00	56,59	0,00
PP Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília											
D 8 Rúrové vedenie										5,04	
15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	7,000	0,72	5,04	7,00	0,00	5,04	0,00
PP Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										147,98	
16	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	1,000	108,90	108,90	1,00	0,00	108,90	0,00
PP Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2.40800t											
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,408	11,34	27,31	2,41	0,00	27,31	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km											
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,36	7,80	21,67	0,00	7,80	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km											
VV 2,408*9 "Prepočítané koeficientom množstva											
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,408	1,65	3,97	2,41	0,00	3,97	0,00
PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné											
D M Práce a dodávky M										2 862,11	
D 23-M Montáže potrubia										2 862,11	
20	K	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3	m	7,000	218,99	1 532,93	7,00	0,00	1 532,93	0,00
PP Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3											
21	M	142110003600	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm. ozn.11 353.0	m	7,000	44,55	311,85	7,00	0,00	311,85	0,00
PP Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0											
22	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	7,000	29,25	204,75	7,00	0,00	204,75	0,00
PP Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD											
23	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	8,379	59,51	498,63	8,38	0,00	498,63	0,00
PP Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu											
24	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000	6,48	12,96	2,00	0,00	12,96	0,00
PP Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970											
25	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	2,000	18,61	37,22	2,00	0,00	37,22	0,00
PP Stĺpik orientačný pre plynovodné siete											
26	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	2,000	1,14	2,28	2,00	0,00	2,28	0,00
PP Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik											
27	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	2,000	10,10	20,20	2,00	0,00	20,20	0,00
PP Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru											
28	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm. ozn. 11 353.0	m	5,000	2,83	14,15	5,00	0,00	14,15	0,00
PP Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	2,000	68,19	136,38	2,00	0,00	136,38	0,00
PP			Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD								
30	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	2,000	45,38	90,76	2,00	0,00	90,76	0,00
PP			Meranie prechodového odporu chránička - potrubie								
							Spolu			5 783,32	0,00
							DPH			1 156,66	0,00
							Spolu s DPH			6 939,98	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D KPS Práce a dodávky HSV, PSV, M											116 044,87
D H10 Horúčovod - Zemné práce											116 044,87
											9 581,74
1	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	16,000	14,07	225,12	0,00	16,00	0,00	225,12
	PP	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500									
	VV	2"8 " obnažené HV potrubie									
2	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,000	8,76	70,08	0,00	8,00	0,00	70,08
	PP	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov									
	VV	8 " obnažené káble pre horúčovod									
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	40,000	8,50	340,00	0,00	40,00	0,00	340,00
	PP	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové									
	VV	40,0 " alternatívne mobilné zábrany alebo oplotenie									
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	96,250	28,25	2 719,06	0,00	96,25	0,00	2 719,06
	PP	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3									
5	K	131201209	Priplatok za lepiivosť pri hlbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,125	1,32	63,53	0,00	48,13	0,00	63,53
	PP	Priplatok za lepiivosť pri hlbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3									
	VV	96,250*0,5									
6	K	131211101	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	41,250	45,18	1 863,68	0,00	41,25	0,00	1 863,68
	PP	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím									
7	K	131211119	Priplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	20,625	1,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63
	PP	Priplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3									
	VV	41,250*0,5									
8	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbkv do 4m	m2	74,500	2,62	195,19	0,00	74,50	0,00	195,19
	PP	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m									
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	74,500	0,96	71,52	0,00	74,50	0,00	71,52
	PP	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m									
10	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	39,000	3,25	126,75	0,00	39,00	0,00	126,75
	PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m									
	VV	2"19,50 " dočasná skládka - dovoz + odvoz									
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,000	3,48	410,64	0,00	118,00	0,00	410,64
	PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m									
	VV	118,00 " prebytočný výkop									
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	826,000	0,35	289,10	0,00	826,00	0,00	289,10
	PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m									
	VV	118*7 "Prepočítané koeficientom množstva									
13	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,500	7,44	145,08	0,00	19,50	0,00	145,08
	PP	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne									
14	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	118,000	6,06	715,08	0,00	118,00	0,00	715,08
	PP	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3									
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	137,500	0,63	86,63	0,00	137,50	0,00	86,63
	PP	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3									
	VV	19,50 " zemina na spätný zásyv - dočasná skládka									
	VV	118,00 " prebytočný výkop									
	VV	Súčet									
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	212,400	0,80	169,92	0,00	212,40	0,00	169,92
	PP	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné									
	VV	118*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva									
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	129,900	2,93	380,61	0,00	129,90	0,00	380,61
	PP	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3									
	VV	19,50 " zemina z výkopu									
	VV	110,40 " štrkodrvina fr. 0-63 mm									
	VV	Súčet									
18	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	220,800	7,65	1 689,12	0,00	220,80	0,00	1 689,12
	PP	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty									
	VV	110,4*2 "Prepočítané koeficientom množstva									
D H40 Horúčovod - Vodorovné konštrukcie											748,14
19	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	5,820	93,83	546,09	0,00	5,82	0,00	546,09
	PP	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25									
20	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	16,400	12,32	202,05	0,00	16,40	0,00	202,05
	PP	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty									
D H80 Horúčovod - Chráničky											18 913,51
21	K	862361888	Montáž tesniacej manžety na utesnenie koncov chráničiek	ks	4,000	21,24	84,96	0,00	4,00	0,00	84,96
	PP	Montáž tesniacej manžety na utesnenie koncov chráničiek									
22	M	273110028088	Tesniaca manžeta EPDM, pásy z antikorovej ocele	ks	4,000	134,26	537,04	0,00	4,00	0,00	537,04
	PP	Tesniaca manžeta EPDM, pásy z antikorovej ocele									
	VV	4 " rozmery podľa dimenzií potrubia									
23	K	899912142	Montáž klznej objímky zo segmentov montovaná na potrubie do chráničky do DN 1000	ks	12,000	15,63	187,56	0,00	12,00	0,00	187,56
	PP	Montáž klznej objímky zo segmentov montovaná na potrubie do chráničky do DN 1000									
	VV	3*2 " potrubie d 500 do chráničky D 820 x 16									
	VV	3*2 " potrubie d 560 do chráničky D 920 x 16									
	VV	Súčet									
24	M	286710001055	Objímka klzna distančná zo segmentov podľa dimenzie potrubí	ks	12,000	101,12	1 213,44	0,00	12,00	0,00	1 213,44
	PP	Objímka klzna distančná zo segmentov podľa dimenzie potrubí									
	VV	Typ a počet segmentov podľa projektu									
	VV	3*2 " potrubie d 500 do chráničky D 820 x 16									
	VV	3*2 " potrubie d 560 do chráničky D 920 x 16									
	VV	Súčet									
25	K	899912188	Montáž pozdĺžne delených ocelových chráničiek D 820x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení	m	6,000	157,20	943,20	0,00	6,00	0,00	943,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 820x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení											
26	K	767995588	Výroba segmentov delenej chráničky D 820 x 16, vrátane materiálu	kg	2 411,000	2,98	7 184,78	0,00	2 411,00	0,00	7 184,78
PP Výroba segmentov delenej chráničky D 820 x 16, vrátane materiálu											
VV 2"2"323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm					646,600						
VV 2"2"20,50 " 2 x čelná príruha 100 x 16 - 1600 mm					82,000						
VV 2"2"25,60 " 2 x bočná príruha 100 x 16 - 2000 mm					102,400						
VV Medzisúččet -2 segmenty s 2 čelnými prírubami					831,000						
VV 4"2"323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm					1 293,200						
VV 4"1"20,50 " 1 x čelná príruha 100 x 16 - 1600 mm					82,000						
VV 4"2"25,60 " 2 x bočná príruha 100 x 16 - 2000 mm					204,800						
VV Medzisúččet - 4 segmenty s 1 čelnou prírubou					1 580,000						
VV Súčet					2 411,000						
27	K	899912199	Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 920x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení	m	6,000	167,40	1 004,40	0,00	6,00	0,00	1 004,40
PP Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 920x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení											
28	K	767995599	Výroba segmentov delenej chráničky D 920 x 16, vrátane materiálu	kg	2 511,400	2,98	7 483,97	0,00	2 511,40	0,00	7 483,97
PP Výroba segmentov delenej chráničky D 920 x 16, vrátane materiálu											
VV 2"2"363,5/2 " pol rúra 920 x 16 mm - 2000 mm					727,000						
VV 2"2"23,00 " 2 x čelná príruha 100 x 16 - 1800 mm					92,000						
VV 2"2"25,60 " 2 x bočná príruha 100 x 16 - 2000 mm					102,400						
VV Medzisúččet -2 segmenty s 2 čelnými prírubami					921,400						
VV 4"2"323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm					1 293,200						
VV 4"1"23,00 " 1 x čelná príruha 100 x 16 - 1600 mm					92,000						
VV 4"2"25,60 " 2 x bočná príruha 100 x 16 - 2000 mm					204,800						
VV Medzisúččet - 4 segmenty s 1 čelnou prírubou					1 590,000						
VV Súčet					2 511,400						
29	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	8,000	11,22	89,76	0,00	8,00	0,00	89,76
PP Chránička delená KOPOHALF											
30	M	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	8,000	23,05	184,40	0,00	8,00	0,00	184,40
PP Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS											
D H83 Horúčovod - Povrchová úprava chráničiek							59,94				
31	K	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov, vrátane materiálu	m2	1,000	21,17	21,17	0,00	1,00	0,00	21,17
PP Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov, vrátane materiálu											
32	K	250040331	Otryskávanie - abrazívne čistenie povrchu	m2	1,000	18,69	18,69	0,00	1,00	0,00	18,69
PP Otryskávanie - abrazívne čistenie povrchu											
33	K	783252026	Nátery epoxidové - základný náter - 80µm	m2	1,000	1,89	1,89	0,00	1,00	0,00	1,89
PP Nátery epoxidové - základný náter - 80µm											
34	K	783252027	Nátery epoxidové - medzináter - 100µm	m2	1,000	1,89	1,89	0,00	1,00	0,00	1,89
PP Nátery epoxidové - medzináter - 100µm											
35	K	783271001	Nátery polyuretánové - vrchný krycí náter - 60µm	m2	1,000	16,30	16,30	0,00	1,00	0,00	16,30
PP Nátery polyuretánové - vrchný krycí náter - 60µm											
D P10 Parovod - Zemné práce							31 355,75				
36	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýčové	m	200,000	8,50	1 700,00	0,00	200,00	0,00	1 700,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýčové											
VV 200,0 " alternatívne mobilné zábrany alebo oplotenie					200,000						
37	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	495,100	6,00	2 970,60	0,00	495,10	0,00	2 970,60
PP Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3											
38	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	247,550	0,10	24,76	0,00	247,55	0,00	24,76
PP Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3											
VV 495,100*0,5					247,550						
39	K	131211101	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	212,200	45,18	9 587,20	0,00	212,20	0,00	9 587,20
PP Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím											
40	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	106,100	1,00	106,10	0,00	106,10	0,00	106,10
PP Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3											
VV 212,200*0,5					106,100						
41	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	204,800	3,25	665,60	0,00	204,80	0,00	665,60
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m											
VV 2"102,40 " dočasná skládka - dovoz + odvoz					204,800						
42	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	604,900	2,70	1 633,23	0,00	604,90	0,00	1 633,23
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
VV 604,90 " prebytočný výkop					604,900						
43	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 234,300	0,26	1 100,92	0,00	4 234,30	0,00	1 100,92
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 604,9*7 "Prepočítané koeficientom množstva					4 234,300						
44	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	102,400	6,06	620,54	0,00	102,40	0,00	620,54
PP Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
45	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	604,900	1,60	967,84	0,00	604,90	0,00	967,84
PP Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3											
46	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	707,300	0,56	396,09	0,00	707,30	0,00	396,09
PP Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3											
VV 102,40 " zemina na spätný zásyp - dočasná skládka					102,400						
VV 604,90 " prebytočný výkop					604,900						
VV Súčet					707,300						
47	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 044,360	0,80	835,49	0,00	1 044,36	0,00	835,49
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 580,2*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva					1 044,360						
48	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	682,600	2,74	1 870,32	0,00	682,60	0,00	1 870,32
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3											
VV 102,4 " zemina z výkopu					102,400						
VV 580,20 " štrkodrivina fr. 0-63 mm					580,200						
VV Súčet					682,600						
49	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	1 160,400	7,65	8 877,06	0,00	1 160,40	0,00	8 877,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP	VV		Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty 580,2*2 "Prepočítané koeficientom množstva		1 160,400						
D	P30		Parovod - Zvislé a kompletné konštrukcie				5 784,26				
50	K	341311215	Zaslepenie parovodu betón prostý tr. C 12/15	m3	4,200	131,71	553,18	0,00	4,20	0,00	553,18
PP			Zaslepenie parovodu betón prostý tr. C 12/15								
51	K	388129725	Montáž dielca prefabrikovaného - zaslepenie žb potrubia DN 1500 do 1 t.	ks	4,000	1 104,68	4 418,72	0,00	4,00	0,00	4 418,72
PP			Montáž dielca prefabrikovaného - zaslepenie žb potrubia DN 1500 do 1 t.								
52	M	592240007233	Doska zákrytová - zaslepenie pre potrubie DN 1500	ks	4,000	203,09	812,36	0,00	4,00	0,00	812,36
PP			Doska zákrytová - zaslepenie pre potrubie DN 1500								
D	P40		Parovod - Vodorovné konštrukcie				5 546,86				
53	K	215901105	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu	m2	274,240	3,32	910,48	0,00	274,24	0,00	910,48
PP			Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu								
54	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	42,000	6,60	277,20	0,00	42,00	0,00	277,20
PP			Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm								
55	M	593810000600	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	7,000	197,14	1 379,98	0,00	7,00	0,00	1 379,98
PP			Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm								
56	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	26,000	93,83	2 439,58	0,00	26,00	0,00	2 439,58
PP			Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25								
57	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	43,800	12,32	539,62	0,00	43,80	0,00	539,62
PP			Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty								
D	P71		Parovod - Izolácie proti vode a vlhkosti				2 975,37				
58	K	711511105	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	97,200	3,57	347,00	0,00	97,20	0,00	347,00
PP			Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným								
VV			2*48,60 "sedlo - 2 vrstvy		97,200						
59	M	246170000433	Lak asfaltový penetračný	kg	34,020	2,98	101,38	0,00	34,02	0,00	101,38
PP			Lak asfaltový penetračný								
VV			97,2*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		34,020						
60	K	711511106	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom	m2	97,200	3,57	347,00	0,00	97,20	0,00	347,00
PP			Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom								
61	M	246170001333	Lak asfaltový	kg	72,900	2,98	217,24	0,00	72,90	0,00	217,24
PP			Lak asfaltový								
VV			97,2*0,75 "Prepočítané koeficientom množstva		72,900						
62	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	188,400	3,57	672,59	0,00	188,40	0,00	672,59
PP			Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným								
VV			2*94,20 " 2 vrstvy		188,400						
63	M	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	65,940	2,98	196,50	0,00	65,94	0,00	196,50
PP			Lak asfaltový penetračný								
VV			188,4*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		65,940						
64	K	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom	m2	188,400	3,57	672,59	0,00	188,40	0,00	672,59
PP			Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom								
65	M	246170001322	Lak asfaltový	kg	141,300	2,98	421,07	0,00	141,30	0,00	421,07
PP			Lak asfaltový								
VV			188,4*0,75 "Prepočítané koeficientom množstva		141,300						
D	P80		Parovod - Chráničky				11 808,10				
66	K	824561111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 1500	m	20,000	74,78	1 495,60	0,00	20,00	0,00	1 495,60
PP			Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 1500								
67	M	592210002032	Rúra železobetónová hrdlová, DN 1500, dl. 2000 mm	ks	10,000	1 031,25	10 312,50	0,00	10,00	0,00	10 312,50
PP			Rúra železobetónová hrdlová, DN 1500, dl. 2000 mm								
D	P90		Parovod - Búranie a demontáže				29 271,20				
68	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	104,844	133,00	13 944,25	0,00	104,84	0,00	13 944,25
PP			Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t								
VV			52,574 " šachty, vrátane poklopov		52,574						
VV			52,270 " ochranné žb rúry		52,270						
VV			Súčet		104,844						
69	K	713400855	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy. -0,04500t	m2	270,140	21,24	5 737,77	0,00	270,14	0,00	5 737,77
PP			Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy. - 0,04500t								
70	K	230083156	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer DN 500	ks	62,000	55,60	3 447,20	0,00	62,00	0,00	3 447,20
PP			Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer DN 500								
VV			62 " predpoklad kusy dĺžky cca 2 m		62,000						
71	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	279,282	10,73	2 996,70	0,00	279,28	0,00	2 996,70
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km								
72	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 513,538	0,35	879,74	0,00	2 513,54	0,00	879,74
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km								
VV			279,282*9 "Prepočítané koeficientom množstva		2 513,538						
73	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	251,626	1,65	415,18	0,00	251,63	0,00	415,18
PP			Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
74	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,500	12,75	197,63	0,00	15,50	0,00	197,63
PP			Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné								
75	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	12,156	135,96	1 652,73	0,00	12,16	0,00	1 652,73
PP			Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné								
								Spolu		0,00	116 044,87
								DPH		0,00	23 208,97
								Spolu s DPH		0,00	139 253,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	150,427	45,18	6 796,29	0,00	150,43	0,00	6 796,29
PP Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím											
VV 3,08/3*(10,97+21,22+41,07)*2"Šikmé steny výkopu+0,6m okolo šachty montážny priestor"											
2	K	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	150,428	1,00	150,43	0,00	150,43	0,00	150,43
PP Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3											
VV 75,214*2											
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,122	58,06	587,68	0,00	10,12	0,00	587,68
PP Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím											
VV 0,3*1*7*2+2,58074*0,3*2+5,4*0,3*1,35*2											
4	K	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,122	11,61	117,52	0,00	10,12	0,00	117,52
PP Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3											
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	160,550	1,34	215,14	0,00	160,55	0,00	215,14
PP Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m											
VV 150,428+10,122											
6	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	37,057	2,96	109,69	0,00	37,06	0,00	109,69
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m											
VV 10,122+1,65*2,65*3,08*2											
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	963,482	0,35	337,22	0,00	963,48	0,00	337,22
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m											
VV 37,057*26 "Prepočítané koeficientom množstva											
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,057	6,06	224,57	0,00	37,06	0,00	224,57
PP Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
9	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	123,493	2,10	259,34	0,00	123,49	0,00	259,34
PP Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard											
VV 160,55-37,057											
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,057	0,63	23,35	0,00	37,06	0,00	23,35
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením svpaniniv	m3	8,432	21,38	180,28	0,00	8,43	0,00	180,28
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 0,5*1,2*7+1,7*0,7*5,4-3,1415*0,355*0,355/4*(7+5,4)-3,1415*0,315*0,315/4*(7+5,4)"obsyp potrubí pieskom, všade mimo priechodného kanála!"											
12	M	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	16,846	12,75	214,79	0,00	16,85	0,00	214,79
PP Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm											
VV 8,423*2,0											
D 2 Zakladanie											
13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,804	49,29	138,21	0,00	2,80	0,00	138,21
PP Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm											
VV 1,65*2,7*0,15*2+7*0,3*2*0,15+5,4*0,3*0,15*2+1,3*1,8*0,15											
14	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	7,724	91,12	703,81	0,00	7,72	0,00	703,81
PP Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37											
VV 1,65*0,25*2,6*2*1,05"nové šachty"											
VV 1,8*7*0,2+5,4*2,3*0,2"doska nad zákl.pásmi"											
VV 1,3*1,8*0,2"medzi šachtami NŠ.č.2 a EŠ.č.2; vodeodolný betón"											
VV Súčet											
15	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	54,720	6,44	352,40	0,00	54,72	0,00	352,40
PP Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm											
VV (1,8*7+5,4*2,3)*2+1,3*1,8*2"pri oboch povrchoch zákl.dosky"											
16	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	6,233	89,29	556,54	0,00	6,23	0,00	556,54
PP Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37											
VV (5,4*0,3*0,945*2+7*0,3*2*0,5+2,58*0,3)*1,05											
17	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,050	1 336,43	66,82	0,00	0,05	0,00	66,82
PP Výstuž základových pásov z ocele 10505											
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie											
18	K	311102072	Zhotovenie prestupov cez steny šachty	ks	4,000	186,95	747,80	0,00	4,00	0,00	747,80
PP Zhotovenie prestupov cez steny šachty											
19	M	286680001433	Tesniaci kruh priemer 315/345	ks	2,000	189,49	378,98	0,00	2,00	0,00	378,98
PP Tesniaci kruh priemer 315/345											
20	M	286680001434	Tesniaci kruh priemer 315/345	ks	2,000	189,49	378,98	0,00	2,00	0,00	378,98
PP Tesniaci kruh priemer 315/345											
21	M	286680001455	Koncovka DN 200 priemer 315 mm	ks	2,000	189,49	378,98	0,00	2,00	0,00	378,98
PP Koncovka DN 200 priemer 315 mm											
22	M	286680001457	Koncovka DN 200 priemer 355 mm	ks	2,000	189,49	378,98	0,00	2,00	0,00	378,98
PP Koncovka DN 200 priemer 355 mm											
23	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,571	94,69	432,83	0,00	4,57	0,00	432,83
PP Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37											
VV (1,65*0,25+2,1*0,25)*2,05*1,05*2+(1,1*2+0,6*2)*0,25*2*0,3*1,05											
VV "vodeodolný betón"											
VV Súčet											
24	K	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	80,580	12,04	970,18	0,00	80,58	0,00	970,18
PP Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné											
VV (1,65*2+2,6*2+1,15*2+2,1*2)*2,55*2+(1,1*4+0,6*4)*0,3*2											
25	K	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	80,580	4,70	378,73	0,00	80,58	0,00	378,73
PP Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
26	K	346621115	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným pásom - tesniaci plech	m	42,000	2,98	125,16	0,00	42,00	0,00	125,16
	PP		Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným pásom - tesniaci plech								
	VV		(1,65*2+2,6*2)*2*2+4*2		42,000						
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 777,48				
27	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	4,653	96,23	447,76	0,00	4,65	0,00	447,76
	PP		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37								
	VV		1,65*2,6*0,25*2"vodeodolný betón"		2,145						
	VV		1,7*3*0,2*2+1,3*1,8*0,2"vodeodolný betón"		2,508						
	VV		Súčet		4,653						
28	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	11,450	5,27	60,34	0,00	11,45	0,00	60,34
	PP		Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné								
	VV		1,15*2,1*2+1*2,4*2+1,3*1,4		11,450						
29	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	11,450	2,52	28,85	0,00	11,45	0,00	28,85
	PP		Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné								
30	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	11,450	5,70	65,27	0,00	11,45	0,00	65,27
	PP		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie								
31	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	11,450	1,68	19,24	0,00	11,45	0,00	19,24
	PP		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie								
32	K	411362441	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	24,820	6,43	159,59	0,00	24,82	0,00	159,59
	PP		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm								
	VV		1,7*3*2*2+1,3*1,7*2"pre exist.šachty pri hornom aj dolnom okraji"		24,820						
33	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,652	1 528,26	996,43	0,00	0,65	0,00	996,43
	PP		Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505								
	VV		326*2/1000"výstuž pre celé šachty, vrátane základovej dosky, stien a stropu"		0,652						
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 538,11				
34	K	953171002	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	2,000	11,21	22,42	0,00	2,00	0,00	22,42
	PP		Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg								
35	M	552410002377	Poklop vstupný - TYP SDM 40, nosnosť 40 t	ks	2,000	42,49	84,98	0,00	2,00	0,00	84,98
	PP		Poklop vstupný - TYP SDM 40, nosnosť 40 t								
36	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,004	133,00	266,53	0,00	2,00	0,00	266,53
	PP		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t								
	VV		2,4*0,1*2,1+0,25*2,4*2,1+0,75*1,6*0,2*A5"		2,004						
37	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,098	108,88	663,95	0,00	6,10	0,00	663,95
	PP		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t								
	VV		0,1*9,4*0,3*2+(2,1*2+2,4*2)*0,3+0,35*(0,9*2+0,6*2)*2"A2"		5,364						
	VV		2*0,2*0,4*2*2"žb stena podľa potreby"		0,320						
	VV		(0,6*0,85+0,6*1,45)*0,3*A6, otvor do existujúcej šachty"		0,414						
	VV		Súčet		6,098						
38	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	4,639	79,50	368,80	0,00	4,64	0,00	368,80
	PP		Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t								
	VV		0,18*1,7*3*2"A2"		1,836						
	VV		0,16*7,3*2,4*A3"		2,803						
	VV		Súčet		4,639						
39	K	964011231	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t	m3	0,480	81,82	39,27	0,00	0,48	0,00	39,27
	PP		Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t								
	VV		0,25*0,2*2,4*4"A4"		0,480						
40	K	971055024	Rezanie konštrukcií zo železabetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t	m	25,800	131,77	3 399,67	0,00	25,80	0,00	3 399,67
	PP		Rezanie konštrukcií zo železabetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t								
	VV		9,4*2"rezanie stien ex.šacht"		18,800						
	VV		(0,6*2+0,85*2+0,6*2+1,45*2)"rezanie stien existujúcich žb stien, realizovaných pri prestavbe parovodu na horúcovod"		7,000						
	VV		Súčet		25,800						
41	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	4,25	8,50	0,00	2,00	0,00	8,50
	PP		Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t								
	VV		2*A1-ASANÁCIA POKLOPU STAREJ EXISTUJÚCEJ ŠACHTY"		2,000						
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,843	10,73	341,68	0,00	31,84	0,00	341,68
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km								
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	827,918	0,35	289,77	0,00	827,92	0,00	289,77
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km								
	VV		31,843*26 "Prepočítané koeficientom množstva		827,918						
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,818	1,65	52,50	0,00	31,82	0,00	52,50
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
45	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,024	1,50	0,04	0,00	0,02	0,00	0,04
	PP		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 261,64				
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				774,52				
46	K	711511101	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	24,700	3,57	88,18	0,00	24,70	0,00	88,18
	PP		Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným								
	VV		(1,7*3*3+9,4*0,5*2)"staré šachty"		24,700						
47	M	246170000455	Lak asfaltový penetračný	kg	8,645	2,98	25,76	0,00	8,65	0,00	25,76
	PP		Lak asfaltový penetračný								
	VV		24,7*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		8,645						
48	K	711541174	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi prítavením NAIP	m2	49,400	3,57	176,36	0,00	49,40	0,00	176,36
	PP		Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi prítavením NAIP								
	VV		(1,7*3*3+9,4*0,5*2)*2"staré šachty, hydroizoláciu prepojiť!"		49,400						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
49	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	59,280	3,84	227,64	0,00	59,28	0,00	227,64
	PP		Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov								
	VV		49,4*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		59,280						
50	K	711901811	Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov asfaltových za tepla, -0,00200t	m2	12,080	21,24	256,58	0,00	12,08	0,00	256,58
	PP		Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov asfaltových za tepla, -0,00200t								
	VV		1,7*3*2+9,4*2*0,1*2 asanovaných častí exist.šacht do odpadu"		12,080						
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				441,42				
51	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	80,000	4,42	353,60	0,00	80,00	0,00	353,60
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg								
	VV		40*2"vstupné rebriky oceleové, dodávka vrátane zvarov, montáže a kompletizácie"		80,000						
52	M	141110005500	Rúra oceleová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 4.0 mm, ozn. 11 353.0.	m	8,400	5,27	44,27	0,00	8,40	0,00	44,27
	PP		Rúra oceleová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 4.0 mm, ozn. 11 353.0.								
	VV		2,1*2*2		8,400						
53	M	132110001200	Týč oceleová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,070	622,19	43,55	0,00	0,07	0,00	43,55
	PP		Týč oceleová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185								
	VV		(0,02+0,015)*2"stúpadlá a kotvenia do stien pre oceleové rebriky 2ks"		0,070						
	D	783	Nátery				45,70				
54	K	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70um	m2	10,000	3,13	31,30	0,00	10,00	0,00	31,30
	PP		Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70um								
55	K	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35um	m2	10,000	1,44	14,40	0,00	10,00	0,00	14,40
	PP		Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35um								
	D	M	Práce a dodávky M				7 780,26				
	D	23-M	Montáže potrubia				7 780,26				
56	K	230050008	Montáž uloženia - do DN 350	ks	4,000	108,77	435,08	0,00	4,00	0,00	435,08
	PP		Montáž uloženia - do DN 350								
57	M	423410003099	Objímka pre voľné uloženie potrubia - typ SIKLA LD-HV 90	ks	4,000	28,04	112,16	0,00	4,00	0,00	112,16
	PP		Objímka pre voľné uloženie potrubia - typ SIKLA LD-HV 90								
58	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	192,150	4,42	849,30	0,00	192,15	0,00	849,30
	PP		Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov								
	VV		4*0,25*0,25*0,02*8000 " platňa 250x250, hr. 20 mm - 4ks		40,000						
	VV		17,90*8,50 " profil I 160 mm		152,150						
	VV		Súčet		192,150						
59	M	134810000166	Týč oceleová hrubá prierezu I 160 mm	m	8,500	701,04	5 958,84	0,00	8,50	0,00	5 958,84
	PP		Týč oceleová hrubá prierezu I 160 mm								
60	M	136110002088	Plech oceleový hrubý 20 mm 250 x 250 mm	ks	4,000	106,22	424,88	0,00	4,00	0,00	424,88
	PP		Plech oceleový hrubý 20 mm 250 x 250 mm								
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 974,30				
61	K	HZS077125	Práce odborné - geodetické - výškové merania pred výstavbou a merania počas zhotovovania	hod	20,000	84,98	1 699,60	0,00	20,00	0,00	1 699,60
	PP		Práce odborné - geodetické - výškové merania pred výstavbou a merania počas zhotovovania								
62	K	HZS077135	Práce odborné - projektové - úprava projektu po zameraní skutočného stavu konštrukcie objektu	hod	30,000	42,49	1 274,70	0,00	30,00	0,00	1 274,70
	PP		Práce odborné - projektové - úprava projektu po zameraní skutočného stavu konštrukcie objektu								
Spolu										0,00	34 536,49
DPH										0,00	6 907,30
Spolu s DPH										0,00	41 443,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								78 735,20			
D HSV Práce a dodávky HSV								29 239,18			
D 1 Zemné práce								3 045,20			
1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,38100t	m2	450,000	1,85	832,50	450,00	0,00	832,50	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,38100t											
VV 450 " asfaltové vrstvy - hr. 60 + 90 = 150 mm											
2	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	480,000	1,78	854,40	480,00	0,00	854,40	0,00
PP Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t											
VV 480 " štrkodrva hr. 300 mm											
3	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	470,000	2,89	1 358,30	470,00	0,00	1 358,30	0,00
PP Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t											
VV 470 " spevnené kamenivo CBGM hr. 150 mm											
D 2 Zakladanie								7 272,76			
4	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-32 mm	m3	42,000	32,94	1 383,48	42,00	0,00	1 383,48	0,00
PP Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-32 mm											
VV 140,0*0,30 " hrúbka 300 mm, pod panelovú plochu											
5	K	273121121	Montáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, spojovacia vrstva z cementovej malty, hm. do 5 t	ks	24,000	19,14	459,36	24,00	0,00	459,36	0,00
PP Montáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, spojovacia vrstva z cementovej malty, hm. do 5 t											
VV 24 " cestné panely pre uloženie mostného provizória											
6	M	593810000700	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, kšxv 3000x2000x150 mm	ks	24,000	199,58	4 789,92	24,00	0,00	4 789,92	0,00
PP Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, kšxv 3000x2000x150 mm											
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	500,000	0,51	255,00	500,00	0,00	255,00	0,00
PP Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m											
8	M	693110005558	Geotextília 200g/m2, netkaná separačno-filtračná	m2	550,000	0,70	385,00	550,00	0,00	385,00	0,00
PP Geotextília 200g/m2, netkaná separačno-filtračná											
VV 500*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva											
D 5 Komunikácie								15 641,60			
9	K	564871115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	480,000	6,94	3 331,20	480,00	0,00	3 331,20	0,00
PP Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm											
10	K	565161212	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	450,000	10,41	4 684,50	450,00	0,00	4 684,50	0,00
PP Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm											
11	K	567123114	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	470,000	6,61	3 106,70	150,00	320,00	991,50	2 115,20
PP Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm											
VV Podľa vysvetlenia SP č. 19, odpoveď na otázku č. 1											
VV opravujeme výmeru											
VV 150,00 " povodná											
VV 470,00-150,00 " rozdiel											
VV Súčet											
12	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom v množstve 0,80 kg/m2	m2	470,000	0,51	239,70	470,00	0,00	239,70	0,00
PP Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom v množstve 0,80 kg/m2											
13	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	450,000	0,38	171,00	450,00	0,00	171,00	0,00
PP Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2											
14	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	450,000	9,13	4 108,50	450,00	0,00	4 108,50	0,00
PP Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								3 279,62			
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	523,200	2,76	1 444,03	523,20	0,00	1 444,03	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km											
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 708,800	0,17	800,50	4 708,80	0,00	800,50	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km											
VV 523,2*9 "Prepočítané koeficientom množstva											
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	159,750	1,65	263,59	159,75	0,00	263,59	0,00
PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné											
18	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	171,450	1,50	257,18	171,45	0,00	257,18	0,00
PP Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné											
19	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo	t	192,000	0,74	142,08	192,00	0,00	142,08	0,00
PP Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo											
20	K	985121115	Demontáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, hm. do 5 t	ks	24,000	15,51	372,24	24,00	0,00	372,24	0,00
PP Demontáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, hm. do 5 t											
D M Práce a dodávky M								49 496,02			
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií								49 496,02			
21	K	43015510M	Mostové provizorium dl. 31 m - montáž	súb.	2,000	8 786,25	17 572,50	2,00	0,00	17 572,50	0,00
PP Mostové provizorium dl. 31 m - montáž											
22	K	43015511P	Mostové provizorium dl. 31 m - prenájom konštrukcie, vrátane dopravy	súb.	2,000	6 326,10	12 652,20	2,00	0,00	12 652,20	0,00
PP Mostové provizorium dl. 31 m - prenájom konštrukcie, vrátane dopravy											
VV Pôvodne : odhad používania 3 roky											
VV Podľa vysvetlenia SP č.19, odpoveď na otázku č.2 upravujeme											
VV popis vo výkaze výmer k položke											
VV 2 " doba používania podľa harmonogramu výstavby											
23	K	43015512D	Mostové provizorium dl. 31 m - demontáž	súb.	2,000	8 786,25	17 572,50	2,00	0,00	17 572,50	0,00
PP Mostové provizorium dl. 31 m - demontáž											
NP1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	32,000	0,83	26,56	32,00	0,00	26,56	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
NP2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,360	14,85	168,70	11,36	0,00	168,70	0,00
NP3	K	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,680	1,00	5,68	5,68	0,00	5,68	0,00
NP4	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,360	3,25	36,92	11,36	0,00	36,92	0,00
NP5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	113,560	0,35	39,75	113,56	0,00	39,75	0,00
NP6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,360	0,63	7,16	11,36	0,00	7,16	0,00
NP7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,320	0,80	15,46	19,32	0,00	15,46	0,00
NP8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,360	2,93	33,28	11,36	0,00	33,28	0,00
NP9	K	583410004400	Štrkodra frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	22,720	7,65	173,81	22,72	0,00	173,81	0,00
NP10	K	592240003022	Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	4,000	23,28	93,12	4,00	0,00	93,12	0,00
NP11	K	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	4,000	40,68	162,72	4,00	0,00	162,72	0,00
NP12	K	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	8,000	4,75	38,00	8,00	0,00	38,00	0,00
NP13	K	894401111.S	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	25,20	201,60	8,00	0,00	201,60	0,00
NP14	K	899304117	Osadenie poklopu vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	4,000	35,00	140,00	4,00	0,00	140,00	0,00
NP15	K	552410002422	Poklop s rámom D 400	ks	4,000	124,15	496,60	4,00	0,00	496,60	0,00
NP16	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,200	33,47	40,16	1,20	0,00	40,16	0,00
NP17	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt	t	0,400	14,29	5,72	0,40	0,00	5,72	0,00
NP18	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	3,080	2,76	8,50	3,08	0,00	8,50	0,00
NP19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,080	1,65	5,08	3,08	0,00	5,08	0,00
							Spolu			76 620,00	2 115,20
							DPH			15 324,00	423,04
							Spolu s DPH			91 944,00	2 538,24