

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 2023000747

na realizáciu stavby:

„Cyklistická komunikácia Moskovská trieda–Kremnická ulica, Košice - KVP“

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení,

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO:	00691135

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ASTEX s.r.o.
Sídlo:	Pri bitúnku 11, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	Popovič Peter, konateľ
IČO:	36 577 332

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 14678/V

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ obaja spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „**Rekonštrukcia a modernizácia cyklistických komunikácií v Meste Košice – Cyklistický chodník Moskovská trieda – Kremnická, Košice**“ (ďalej aj len ako „**Dodatok**“) za tohto obsahu a podmienok:

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.03.2023 Zmluvu o dielo „**Rekonštrukcia a modernizácia cyklistických komunikácií v Meste Košice – Cyklistický chodník Moskovská trieda – Kremnická, Košice**“ (ďalej aj len ako „**Zmluva**“). Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve rekonštrukciu existujúceho chodníka s cieľom vytvorenia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov a záväzok objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou vykonané dielo prevziať a uhradiť za dohodnutú cenu.
2. Počas realizácie diela sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti vyžadujúce si zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplnujúcich navyiac prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, v rozsahu stavebných prác (nevykonané/naviac stavebné práce) a zložení podľa „Zmena technického riešenia č. 1“ (ďalej len „zmena č. 1“) odsúhlasenej spracovateľom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, Ing. Vladimír Vydra – Ardyv Form, Juhoslovanská 7, 040 13 Košice v rámci autorského dohľadu.
3. Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v súlade s bodom 1.4.4. a 2.9.Zmluvy. Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na finančný dopad na celkovú cenu za dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

(1) Bod 3.2.2 Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

3.2.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Pôvodná cena za dielo:

Cena bez DPH: 266 501,41 EUR

Sadzba DPH: 53 300,28 EUR

Cena s DPH: **319 801,69 EUR**

(slovom: tristodevätstisícosemsto jeden EUR a šesťdesiatdeväť centov)

Naviac/menej práce – prípočet/odpočet:

Cena bez DPH: 15 640,87 EUR

Sadzba DPH: 3 128,17EUR

Cena s DPH: 18 769,04EUR

Nová cena za dielo po zmene

Cena bez DPH: 282 142,28 EUR

Sadzba DPH: 56 428,46 EUR

Cena s DPH: **338 570,74 EUR**

(slovom: Tristotridsaťpäťtisíc sedemsto desať EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“).

(2) Príloha č. 2 Zmluvy (Rozpočet diela) sa v celom rozsahu nahrádza Prílohou č. 2, ktorá je prílohou tohto Dodatku.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:

Príloha č. 2 Rozpočet Diela – celkový cenový dopad

Objednávateľ

V Košiciach dňa

Mesto Košice
Ing. Jaroslav Poláček
primátor

Zhotoviteľ

V Košiciach dňa

ASTEX s.r.o.
Peter Popovič
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY - CELKOVÝ CENOVÝ DOPAD

Kód: 21/481
Stavba: Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 2.8.2023

Objednávateľ:
Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

IČO: 36577332
IČ DPH: SK2021796238

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			282 142,28
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			282 142,28
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 282 142,28	Výška dane 56 428,46
Cena s DPH	v	EUR	338 570,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21/481

Stavba: Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica

Miesto: Dátum: 02.08.2023

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Projektant:

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		282 142,28	338 570,74
SO 001	Komunikácie	259 991,54	311 989,85
SO 001a	Sadové úpravy	7 847,08	9 416,50
SO 001b	Práce navyše - nové položky	14 303,66	17 164,39
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		282 142,28	338 570,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica

Objekt:

SO 001 - Komunikácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

02.08.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

36577332

SK2021796238

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

259 991,54

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

259 991,54

DPH

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

311 989,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica
Objekt: SO 001 - Komunikácie

Miesto:

Dátum: 02.08.2023

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Projektant:

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

259 991,54

HSV - Práce a dodávky HSV

231 113,32

1 - Zemné práce	46 726,25
2 - Zakladanie	396,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 022,85
4 - Vodorovné konštrukcie	27,82
5 - Komunikácie	113 149,10
8 - Rúrové vedenie	459,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	66 861,18
99 - Presun hmôt HSV	1 470,25

PSV - Práce a dodávky PSV

16 757,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	16 757,80
------------------------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

6 060,42

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

6 060,00

VRN03 - Geodetické práce	2 940,00
VRN04 - Projektové práce	2 020,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 100,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

259 991,54

ROZPOČET

Stavba:

Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica

Objekt:

SO 001 - Komunikácie

Miesto:

Dátum:

02.08.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Projektant:

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

259 991,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

231 113,32

D 1

Zemné práce

46 726,25

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	122,980	4,250	522,67
			<i>Zmena č.2,č.9 100,1+12,58+10,3=122,98</i>				
126	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	128,300	14,280	1 832,12
127	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3 140,000	4,350	13 659,00
			<i>Zmena č.1 3323,8-183,8=3140</i>				
130	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 780,600	5,479	9 755,91
			<i>Zmena č.1,č.9,č.11 1759,6-4+12,5+12,5=1780,6</i>				
128	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 232,400	1,330	2 969,09
			<i>Zmena č.2,č.9 2129,6+92,5+10,3=2232,4</i>				
129	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2 104,100	4,920	10 352,17
			<i>Zmena č.2,č.9 2001,30+92,5+10,3=2104,1</i>				
118	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	193,440	7,800	1 508,83
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	99,440	0,900	89,50
			<i>Zmena č.11 96,72+2,72=99,44</i>				
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - oporný múrik	m3	3,040	22,140	67,31
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,520	10,960	16,66
119	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	196,480	3,150	618,91
120	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	224,100	0,380	85,16
			<i>Zmena č.5,č.10 196,48+4,42+23,2=224,1</i>				
121	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	199,200	2,080	414,34
			<i>Zmena č.11 196,48+2,72=199,22</i>				
122	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	226,820	0,820	185,99
			<i>Zmena č.5,č.10,č.11 196,48+4,42+23,2+2,72=226,82</i>				
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	408,280	9,240	3 772,51
			<i>Zmena č.5,č.10,č.11 353,664+7,96+41,76+4,896=408,28</i>				
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 246,349	0,390	876,08

D 2

Zakladanie

396,87

141	K	270328136	Konštrukcie základové z betónu železového tr. C25/30	m3	3,040	130,550	396,87
-----	---	-----------	--	----	-------	---------	--------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 022,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	327221131	Murovanie nadzákladného obkladového muriva riadkov., hr. 250-450 mm, s pohľadovou lícovou plochou	m3	1,520	241,720	367,41
143	M	595120006200	<i>Tvárnica pohľadová, šxlxv 200x400x250 mm, sivá</i>	ks	77,000	2,760	212,52
146	M	592460021800.S	<i>Horná platňa betónová, rozmer 400x300x38 mm</i>	m2	2,280	25,875	59,00
144	K	327323127	Múry a valy z betónu železového, výplň debniacich tvaroviek tr. C 25/30	m3	0,431	121,160	52,22
145	K	327361016	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	0,284	1 875,000	532,50
27	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	8,000	40,000	320,00
28	M	4044777000	<i>Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm</i>	ks	28,000	14,400	403,20
29	M	4044777004	<i>Objímka, f60 mm</i>	ks	16,000	4,500	72,00
30	M	4044777006	<i>Stĺpik viečko, f60 mm</i>	ks	8,000	0,500	4,00
D 4							Vodorovné konštrukcie 27,82
31	K	451571111	Lôžko zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	3,040	9,150	27,82
D 5							Komunikácie 113 149,10
36	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny SD 31,5 (45) Gc s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	2 355,949	5,480	12 910,60
			<i>Zmena č.2,č.9,č.11 2246,349+92,5+10,3+6,8=2355,949</i>				
37	K	567123821	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 22 s rozprestrením a zhutnením, hr.150 mm	m2	2 248,980	10,747	24 169,79
			<i>Zmena č.2,č.9,č.11 2139,38+92,5+10,3+6,8=2248,98</i>				
39	K	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2	m2	3 018,840	1,760	5 313,16
			<i>Zmena č.2,č.9,č.11 2909,24+92,5+10,3+6,8=3018,84</i>				
40	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1 232,900	0,880	1 084,95
			<i>Zmena č.1,č.9 1406,40-183,8+10,3=1232,9</i>				
155	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - farba červená	m2	307,900	21,791	6 709,45
154	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba čierna	m2	2 997,200	12,738	38 178,33
			<i>Zmena č.1,č.9,č.11 3163,9-183,8+10,3+6,8=2997,2</i>				
156	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 406,400	14,344	20 173,40
50	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	2,160	14,800	31,97
			<i>Zmena č.2,č.4 73,98+2,16-73,98=2,16</i>				
48	M	5922902260	<i>Betónová dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá</i>	ks	73,000	4,466	326,02
49	M	5922902280	<i>Betónová dlažba pre nevidiacich 20/20/8 cm s výstupkami a drážkami, červená</i>	ks	1 577,000	1,265	1 994,91
55	M	9990000012	<i>Paska pre nevidiacich VOP - 2 * 3 pásy</i>	m	17,200	40,000	688,00
136	K	597962123	Montáž uzavretého žľabu SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	5,700	39,800	226,86
137	M	5524178500	<i>Žľab SV 200 - šxv=1000x290x345 mm</i>	ks	5,200	88,000	457,60
138	M	5524175000	<i>Liatinový kryt, štrbina 170 x 20 mm, trieda D 400, dxšxv=500x290x40 mm</i>	ks	12,000	55,902	670,82
139	M	5922960580	<i>Odtokový vpust 200, s oceľov. poz. r. s lapačom z poz. oc. 500x290x570 mm</i>	ks	1,000	213,235	213,24
D 8							Rúrové vedenie 459,00
140	K	899102111	Výšková úprava poklopu liatinového a oceľového šachiet vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	91,800	459,00
			<i>Zmena č.7 4+1=5</i>				
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie 66 861,18
64	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	8,000	5,000	40,00
72	M	4044787970	<i>222 „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2</i>	ks	6,000	27,000	162,00
73	M	4044788000	<i>223 „Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2</i>	ks	2,000	27,000	54,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	103,300	0,800	82,64
132	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	64,800	1,600	103,68
133	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou symboly a pod., biela retroreflexná	m2	52,000	20,000	1 040,00
134	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	168,100	0,250	42,03
135	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	52,000	0,400	20,80
83	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	1 997,700	10,780	21 535,21
			<i>Zmena č.1,č.2,č.9,č.11 1938,7-4+38+12,5+12,5=1997,7</i>				
85	M	5922903070	Obrubník betónový cestný 25/25/15 cm, sivá	ks	200,000	3,839	767,80
87	M	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	1 916,960	3,619	6 937,48
			<i>Zmena č.1,č.11 1908-4,04+13=1916,96</i>				
93	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	109,897	70,200	7 714,77
			<i>Zmena č.9,č.11 108,567+0,68+0,65=109,897</i>				
102	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	742,700	1,400	1 039,78
			<i>Zmena č.11 736,7+6=742,7</i>				
103	K	979084212	Poplatok za uloženie na skládke	t	1 974,060	9,240	18 240,31
			<i>Zmena č.1,č.2,č.6,č.9 1886,332-46,53+44,286+82+7,972=1974,06</i>				
104	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 974,060	2,502	4 939,10
			<i>Zmena č.1,č.2,č.6,č.9 1886,332-46,53+44,286+82+7,972=1974,06</i>				
105	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 974,060	2,098	4 141,58
			<i>Zmena č.1,č.2,č.6,č.9 1886,332-46,53+44,286+82+7,972=1974,06</i>				
D 99 Presun hmôt HSV							1 470,25
106	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 037,698	0,484	1 470,25
			<i>Zmena č.5,č.9,č.10,č.11 2985,456+9,023+12,388+21,577+9,254=3037,698</i>				
D PSV Práce a dodávky PSV							16 757,80
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							16 757,80
148	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	350,000	0,968	338,80
149	M	553560000900	Lavička parková s operadlom, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a operadlo z dosiek z dreva	ks	4,000	690,000	2 760,00
150	M	553560003700	Kôš odpadkový 45 l, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami	ks	2,000	316,250	632,50
151	M	404450002300.S	Cyklosčítač včítane inštalácie a spustenia	súb	1,000	12 200,000	12 200,00
152	K	767996801.S	Demontáž žľabu, 3 ks kvetináče, 4 ks lavičky, 1 ks billboard s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	870,000	0,950	826,50
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							6 060,42
153	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce spojené s preložkou kábla včítane zemných prác a dodávky	hod	162,000	37,410	6 060,42
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							6 060,00
D VRN03 Geodetické práce							2 940,00
109	K	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred a počas výstavby, výškové merania, vytýčenie priestorovej polohy stavby	kpl	1,000	325,000	325,00
110	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	600,000	600,00
111	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1,000	390,000	390,00
112	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	455,000	455,00
113	K	000300041	Geodetické práce - geometrický plán overený KO OÚ	kpl	1,000	1 170,000	1 170,00
D VRN04 Projektové práce							2 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 300,000	1 300,00
115	K	000400041	Projektové práce - náklady na projekt organizácie dopravy	kpl	1,000	720,000	720,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				1 100,00
116	K	000600024	Prevádzkové dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 100,000	1 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica

Objekt:

SO 001a - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36577332

IČ DPH:

SK2021796238

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				7 847,08
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 847,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	7 847,08	20,00%	1 569,42	
Cena s DPH	v EUR			9 416,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica

Objekt:

SO 001a - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

02.08.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Projektant:

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 847,08

HSV - Práce a dodávky HSV

7 847,08

231 - Plochy a úpravy územia

5 504,15

231/180 - Povrchové úpravy terénu

1 833,23

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 847,08

ROZPOČET

Stavba:

Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica

Objekt:

SO 001a - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

02.08.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Projektant:

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 847,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 847,08
1	K	184803113.S	Rez a tvarovanie živých plotov alebo kríkov výšky nad 1, 5 do 3,0 m pre akúkoľ. šírku (203*1,5m)	m2	304,500	0,600	182,70
2	K	111251112.S	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 150 mm	m3	5,000	65,400	327,00
D	231		Plochy a úpravy územia				5 504,15
3	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 50 mm	m3	34,580	17,600	608,61
4	M	0000000001	Ornica (vr dovozu)	m3	34,580	33,000	1 141,14
5	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	988,000	0,800	790,40
6	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (x2)	m2	988,000	0,700	691,60
7	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5 (2x)	m2	1 976,000	0,450	889,20
8	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (x2)	m2	1 976,000	0,400	790,40
9	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (x2)	m2	1 976,000	0,300	592,80
D	231/180		Povrchové úpravy terénu				1 833,23
10	K	111151221.S	Kosenie parkového trávniká od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5 (2x)	m2	1 976,000	0,300	592,80
11	K	180402111.S	Založenie trávniká parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	988,000	0,400	395,20
12	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi 35g/m2	kg	34,580	8,900	307,76
13	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom na široko	kg	29,640	3,000	88,92
14	M	251910000100.S	Hnojivo na trávnik NPK s vysokým podielom dusíka (30g/m2)	kg	29,640	6,800	201,55
15	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	988,000	0,100	98,80
16	K	185803211.S	Povalcovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	988,000	0,150	148,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica**
SO 001b - práce navyiac nové položky

Miesto:

Dátum: 13.08.2023

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Projektant:

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 303,66

HSV - Práce a dodávky HSV

14 232,76

1 - Zemné práce

4 927,64

2 - Zakladanie

1 618,07

4 - Vodorovné konštrukcie

300,00

5 - Komunikácie

2 054,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 794,94

8 - Rúrové vedenie

133,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 086,05

PSV - Práce a dodávky PSV

70,90

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

70,90

ROZPOČET

Stavba: Cvklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica
SO 001b - práce navyiac nové položky

Miesto: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP
Objednávateľ: ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ:

Dátum: 13.08.2023

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 303,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 232,76
D	1		Zemné práce				4 927,64
176	M	592250004400.S	Betónový studničný poklop dvojdielny, priemer 600 mm, hrúbka 80 mm	ks	1,000	23,553	23,55
	P		Zmena č.8				
174	K	113107133.S	Odstánenie krytu v ploche do 200m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 300-450 mm, -0,75000t	m2	108,500	45,199	4 904,09
			Zmena č.6				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 318,48
184	K	113107243.S	Odstánenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm -0,375 t	m2	3,000	14,280	42,84
			Zmena č.11				
183	K	122201101.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3	m3	2,720	13,550	36,86
			Zmena č.11				
170	K	132201101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3	m3	27,620	38,760	1 070,55
	P		Zmena č.5,č.10 4,42+23,2=27,62				
171	K	132201109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	27,620	10,960	302,72
	P		Zmena č.5,č.10 4,42+23,2=27,62				
172	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	27,620	4,000	110,48
	P		Zmena č.5,č.10 4,42+23,2=27,62				
178	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,650	0,900	6,89
	P		zmena č. 9				
157	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	39,500	3,100	122,45
	P		Zmena č.2,č.9 27+12,5=39,5				
162	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	2,000	287,459	574,92
			Zmena č.5				
163	M	592240001000.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x90 mm	ks	1,000	50,771	50,77
			Zmena č.5				
D	2		Zakladanie				1 618,07
179	K	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m	m2	154,000	1,950	300,30
	P		zmena č.10				
180	M	693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	200,000	1,320	264,00
	P		zmena č.10				
	VV		celé balenie 100 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	212532111.S	Lôžka pre trativody z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	11,805	63,800	753,16
	P		Zmena č.5,č.10 2,565+9,24=11,805				
181	K	212755114.S	Trativody z drenážnych rúr bez lôžka, vnútorného priemeru rúr 100 mm	m	77,000	3,904	300,61
	P		zmena č.10				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				300,00
158	K	430321826.S	Zhotovenie schodiskových konštrukcií - stupňov, schodníc, ramien podest s nosníkmi z betónu železového (bez výstuže)	sada	1,000	300,000	300,00
	P		Zmena č.2				
	D	5	Komunikácie				2 054,23
160	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	93,045	19,940	1 855,32
	P		Zmena č.3				
159	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy do 50 m2	m2	13,440	14,800	198,91
	P		Zmena č.2				
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 794,94
182	K	631571003.S	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu, pre spevnenie podkladov zo štrkopiesku 0-32 mm	m3	3,080	63,229	194,75
	P		zmena č.10				
161	K	632921413.S	Dlažba vnútorná, alebo vonkajšia pri objekte vodorovná, alebo v spáde do 15 st. od vodorovnej roviny z dlaždíc betónových kladených do cementovej malty MC-10 so zaliatím škár na celú výšku cementovou maltou pre škárovanie, hr. dlaždíc 60 mm	m2	73,980	21,630	1 600,19
	P		zmena č.4				
	D	8	Rúrové vedenie				133,35
164	K	871274002.S	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr hladkých plnostenných SN 10 DN 125	m	4,000	0,950	3,80
			Zmena č.5				
165	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	4,000	9,570	38,28
			Zmena č.5				
166	K	894411311.S	Osadenie železobetónových dielcov pre šachty skruží rovných alebo prechodových TZS	ks	1,000	61,023	61,02
			Zmena č.5				
177	K	899304111.S	Osadenie poklopov železobetónových vrátane rámov akejkoľvek hmotnosti	ks	1,000	30,245	30,25
	P		zmena č.8				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 086,05
167	K	935112111.S	Osadenie priekopového žľabu s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z betónu prostého tr. C 12/15 z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm	m	17,000	13,400	227,80
			Zmena č.5				
168	M	592270001900	Žlabovka plytká PREMAC, lxšxv 500x200x80(55) mm	ks	137,360	5,582	766,74
			Zmena č.5				
175	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t	m	9,000	10,168	91,51
	P		Zmena č. 6				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70,90
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				70,90
169	K	721242121.S	Lapače strešných splavenín plastové - univezálné priame napojenie, DN 125	ks	2,000	35,450	70,90