

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček - primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK20221186904
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 6001

1.2 Zhotoviteľ

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Sídlo: Južné nábrežie 13, Košice
Štatutárny orgán: Ing. Peter Miklovič - konateľ
IČO: 44518684
DIČ: 2022722075
IČ DPH: SK2022722075
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj ako „ZoD“) pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo:

- a) Rekonštrukcia bytu č. 3 na 1. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 178, na ul. Sokolovská 7, Košice, počet izieb: 3, výmera bytu: 62,97 m²,
- b) Rekonštrukcia bytu č. 15 na 7. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 175, na ul. Sokolovská 18, Košice, počet izieb: 3, výmera bytu: 63,29 m²,
- c) Rekonštrukcia bytu č. 18 na 6. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 890, na ul. Kurská 1, Košice, počet izieb: 3, výmera bytu: 68,71 m²,
- d) Rekonštrukcia bytu č. 5 na 3. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 755, na ul. Postupimská 21, Košice, počet izieb: 3, výmera bytu: 63,22 m².

Realizácia diela sa uskutoční v súlade so schválenými projektmi, ktoré sú uvedené ako východiskové podklady v bode 2.4. tejto ZoD.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s projektom stavby a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku X. tejto ZoD.
- 2.4 Východiskové podklady k predmetu ZoD:
- a) projektové dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav vyhotovené zodpovednými projektantmi
pre byty špecifikované v bode 2.1 tejto ZoD,
 - b) ohlásenie stavebných úprav:
 - č. MK/A/2022/22260-02/II/TAK zo dňa 24.10.2022 pre byt č. 3, 1. poschodie, Sokolovská 7, Košice
 - č. MK/A/2022/22261-02/II/TAK zo dňa 24.10.2022 pre byt č. 15, 7. poschodie, Sokolovská 18, Košice,
 - č. MK/A/2022/22283-02/III/VOJ zo dňa 21.10.2022 pre byt č. 18, 6. poschodie, Kurská 1, Košice,
 - č. MK/A/2022/22283-02/III/PYT zo dňa 19.10.2022 pre byt č. 5, 3. poschodie, Postupimská 21, Košice,
 - c) položkovitý rozpočet stavby pre byty špecifikované v bode 2.1. tejto ZoD.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.1.1 začať realizáciu diela do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto ZoD,
 - 3.1.2 ukončiť dielo do 18.12.2023.
- 3.2 Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie bez väd a nedorobkov pred časom plnenia dohodnutým v bode 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.
- 3.5 Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa, alebo v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto ZoD (vyššia moc — napr. pandémie) nebude môcť plynule alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť bude náležite preukázaná a zapísaná v stavebnom denníku.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je adresa bytov podľa bodu 2.1 tejto ZoD.

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom stavebných úprav bytov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. I k tejto ZoD.

Celková cena za dielo je vo výške:

BYT/ADRESA	Cena v €
byt č.3/1. poschodie – Sokolovská 7, Košice	33.719,10
byt č.15/7.poschodie – Sokolovská 18, Košice	36.325,10
byt č. 18/6.poschodie – Kurská 1, Košice	32.825,89
byt č.5/3. poschodie – Postupimská 21, Košice	34.058,30
SPOLU bez DPH	136 928,39
DPH	27 385,68
Spolu s DPH	164 314,07

- 5.2. Takto dohodnutá celková cena diela určená podľa položkovitého rozpočtu stavby je konečná a nemenná a obsahuje všetky náklady podľa bodu 5.1 ZoD, spojené s obstaraním predmetu zmluvy.
- 5.3. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“) vrátane aplikácie 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA).
- 5.4. Cena podľa bodu 5.1 ZoD je stanovená podľa položkovitého rozpočtu stavby výlučne za zhotovenie diela. Cenu diela podľa bodu 5.1 tejto ZoD je možné meniť výlučne len v prípade požiadavky objednávateľa o vykonanie prác navyše oproti ZoD, a to len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto ZoD.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe daňových dokladov - faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných prác alebo dodávok potvrdených odborným technickým dozorom objednávateľa.
- 6.2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na základe oboma zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, osobitne za každý byt. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú potrebnú súčinnosť pri odsúhlasení vykonaných prác. Zhotoviteľ pripraví a predloží na odsúhlasenie súpis vykonaných prác za vykonané práce. Objednávatel' odsúhlasí predložený súpis prác, prípadne navrhne zmeny najneskôr štvrtý pracovný deň od predloženia súpisu. V prípade vystavenia jednej faktúry, musí byť zrejme rozčlenenie nákladov vynaložených pre každý byt samostatne.

- 6.3. Splatnosť vystavených faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4. Faktúra musí zároveň obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o DPH“). Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený technickým dozorom objednávateľa.
- 6.5. Bezodôvodne odmietnutie prevzatia diela nemá vplyv na splatnosť faktúr a povinnosť zaplatiť dielo v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

Čl. VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa podmienok stavebného povolenia/ohlásenia, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 7.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 3 roky na vykonané práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v bode 7.1 tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení/ohlásení stavebných úprav. Vadou sa pre účely tejto ZoD rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ bezplatne odstránil vady diela.
- 7.5. Za záručné vady diela nebudú považované vady, ktoré vznikli z dôvodu úmyselného alebo neúmyselného poškodenia, nesprávneho zaobchádzania, zanedbaním údržby, alebo z dôvodu nepovolenej manipulácie.
- 7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do 10-tich pracovných dní od ich zistenia.
- 7.7. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne s odstraňovaním vady. Termín odstránenia vady diela musí byť dohodnutý písomnou formou. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, alebo neodstráni vady diela správne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.
- 7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávateľa.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady, spojené s odstránením takýchto vád. V prípade, ak dodatočne vyjde najavo, že za tieto vady zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný

nahradiť objednávateľovi náklady vynaložené na odstránenie väd, za ktoré zodpovedal v rozsahu záručných podmienok, v lehote do 3 dní od preukázania zodpovednosti za vady diela.

- 7.10. Záručná doba neplynie po dobu odo dňa riadneho uplatnenia vady diela objednávateľom do dňa jej odstránenia zhotoviteľom.
- 7.11. O odstránení reklamácie sú povinní objednávateľ a zhotoviteľ urobiť záznam.
- 7.12. V prípade, ak objednávateľ v súlade s § 562 Občianskeho zákonníka nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky.

Čl. VIII.

Zmluvné sankcie

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri nedodržaní dohodnutého termínu dodania predmetu tejto ZoD podľa čl. III. bod 3.1.2 zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny príslušnej časti diela uvedenej v článku V. bod 5.1 tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú porušením povinností vyplývajúcim mu z tejto ZoD spôsobil objednávateľovi, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 8.3 Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd diela podľa čl. VII. bodu 7.7 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % zo zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5-ich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto ZoD. Staveniskom sa rozumie byť, v ktorom zhotoviteľ bude vykonávať stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela.
- 9.2 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele. Zodpovednosť za škody na diele prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 9.3 Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním celého diela alebo jeho časti inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 9.4 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počiatočným odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných prípraveností, záznamy odborného technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 9.6 Objednávateľ aj Zhotoviteľ sa zaväzujú, že poverené osoby budú určené najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Mená poverených osôb budú zaznamenané v odovzdávacom protokole staveniska.
- 9.7 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a odborného technického dozoru objednávateľa má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby (autorský dozor) vykonávajúci autorský dohľad nad uskutočnením stavebných prác.
- 9.8 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto ZoD.
- 9.10 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nutné k realizácii zmluvného diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre realizáciu zmluvného diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. II tejto ZoD.
- 9.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 9.12 Zhotoviteľ je oprávnený po dobu realizácie stavebných prác na vlastné náklady používať sociálne zariadenie a pripojenia na elektrickú energiu (nachádzajúce sa v bytoch). V deň odovzdania staveniska (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet elektrickej energie a ostatných médií a po odovzdaní Diela (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet za účelom zistenia skutočnej spotreby elektrickej energie a ostatných médií.

Čl. X.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD. Pod pojmom celok sa rozumie konkrétny byt.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej

lehote. Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa a odborný technický dozor objednávateľa.

- 10.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
- a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, vrátane projektu skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v jednom vyhotovení,
 - b) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - c) stavebný denník,
 - d) revízie vyhradených technických zariadení (napr. elektroinštalácia, elektrické zariadenia a pod), tlakové skúšky,
 - e) doklady o likvidácii a zneškodnení odpadov,
 - f) návod na obsluhu, údržbu a starostlivosť.
- 10.4 Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
- 10.5 Vady a nedorobky zistené pri odovzdaní diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. Rozsah väd a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia si zmluvné strany dohodnú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.6 Dokladom o ukončení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Obsahom zápisu je tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis zistených väd je konečný a ich odstránením bude považovať dielo za ukončené a bez závad.
- 10.7 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi po konaní odovzdávania diela, ktorá nebola uvedená v súpise zistených väd, sa bude považovať za záručnú vadu po odovzdaní diela. Odstránenie takýchto väd sa riadi podľa čl. VII. tejto ZoD a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela.
- 10.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.
- 10.9 Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby finančného zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.) a jeho zaradenia do majetku mesta Košice.

Čl. XI.

Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.

- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2 budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti vzájomne adresované budú doručované poštou, alebo osobne oproti podpisu.

Čl. XII.

Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele momentom pevného zhotovenia (namontovania) diela a jeho zaplattenia zhotoviteľovi.
- 12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania / namontovania a ich zaplattenia, s výnimkou zariadení, zaplattených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 12.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.2 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby.
- 13.4 Na účely tejto zmluvy sa za riadne doručenie považuje každá zásielka zaslaná zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve, a to aj v prípade, keď si ju dotknutá zmluvná strana ako adresát odmietne prevziať, alebo márnym uplynutím odbernej lehoty (v tomto prípade sa za deň doručenia považuje deň, v ktorom uplynula odberná lehota). V prípade, že adresát nie je známy, adresa nie je skutočná, alebo sa zásielku z akéhokolvek dôvodu nepodarí doručiť druhej zmluvnej strane, právne účinky doručenia nastávajú dňom, kedy sa zásielka vrátila späť odosielateľovi.

- 13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Keďže zmluva je zverejňovaná viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie zmluvy. O zverejnení zmluvy sa zmluvné strany vzájomne informujú. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia.
- 13.6 Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 13.7 Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor

.....
Ing. Peter Miklovič
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BP-031-1
Stavba: Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 4.8.2023

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	136 928,39
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	136 928,39	27 385,68

Cena s DPH	v	EUR	164 314,07
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	22. 08. 2023	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	--------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BP-031-1

Stavba: Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Miesto: Košice

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 1 Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		136 928,39	164 314,07
02	Sokolovská 7 / byt č. 3 / poschodie 1.	33 719,10	40 462,92
03	Sokolovská 18 / byt č. 15 / poschodie 7.	36 325,10	43 590,12
08	Kurská 1 / byt č. 18 / poschodie 6.	32 825,89	39 391,07
10	Postupimská 21 / byt č. 5 / poschodie 3.	34 058,30	40 869,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Objekt:

02 - Sokolovská 7 / byt č. 3 / poschodie 1.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábežie 13, 042 19 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 719,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	33 719,10	20,00%	6 743,82

Cena s DPH

v EUR

40 462,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

22. 08. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Objekt:

02 - Sokolovská 7 / byt č. 3 / poschodie 1.

Miesto:

Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábežie 13, 042 19 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 719,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 001,84

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

633,10

1	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	7,240	27,71	200,62
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV

"1.02

0,7*2,0+0,7*2,65

3,255

VV

"1.03

0,9*2,65

2,385

VV

"1.05

0,8*2,0

1,600

VV

Súčet

7,240

2	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	13,250	32,64	432,48
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV

"1.02+1.03

2,7*2,65+1,5*2,65+0,8*2,65

13,250

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 280,02

3	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	14,850	2,33	34,60
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV

2,4*1,45*2

6,960

VV

2,35*1,5

3,525

VV

1,5*1,5+0,9*2,35

4,365

VV

Súčet

14,850

4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	62,970	3,68	231,73
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

5	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková	m2	62,970	11,82	744,31
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

6	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením s penetráciou	m2	62,970	10,19	641,66
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

7	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu	m	15,900	3,07	48,81
---	---	-------------	--------------------------------------	---	--------	------	-------

8	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	7,771	17,06	132,57
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV

0,35*(1,45+2,4+1,45)*2

3,710

VV

0,35*(1,5+2,35+1,5)

1,873

VV

0,35*(1,5+1,5+0,9+2,35)

2,188

VV

Súčet

7,771

9	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	197,861	2,48	490,70
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV

"1.01

2,65*2*(3,4+1,37)

25,281

VV

"1.02

2,65*2*(2,4+1,5)

20,670

VV

"1.03

2,65*2*(0,9+1,1)

10,600

VV

"1.04

2,65*2*(3,4+1,67+0,8)

31,111

VV

"1.05

2,65*2*(3,46+4,75)

43,513

VV

"1.06

2,65*2*(3,46+4,65)

42,983

VV

"1.07

2,65*2*(3,4+3,3)

35,510

VV

"1.08

2,65*2*(3,4+1,3)

24,910

VV

"odpočet okien

-14,850

VV

-(2*2,4*1,45+2,35*1,5+1,5*1,5+0,9*2,35)

-20,094

VV

-2*1,97*(2*0,6+0,7+4*0,8)

-1,773

VV

-1,97*0,9

197,861

VV

Súčet

197,861

10	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková	m2	179,489	9,66	1 733,86
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV

197,861

197,861

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		-18,372 "odpočet obkladu		-18,372		
	W		Súčet		179,489		
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením s penetráciou	m2	197,861	9,73	1 925,19
12	K	632452621.S	Cementová samonivelizačná stierka +s penetráciou	m2	14,800	20,04	296,59
	W		62,97-48,17		14,800		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 754,04
13	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	62,970	5,52	347,59
14	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	62,970	5,57	350,74
15	K	962084121.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 50 mm, -0,10000t /byt.jadier/	m2	19,499	3,01	58,69
	W		"1,02+1,03				
	W		2,48*2,65+2*1,42*2,65+0,86*2,65		16,377		
	W		1,52*1,42+0,86*1,12 "podhľad kúpeľňa+WC		3,122		
	W		Súčet		19,499		
16	K	965081812.R	Búranie soklíkov keramických	m	2,950	2,47	7,29
17	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	11,000	0,53	5,83
18	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	1,000	1,08	1,08
19	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,87	7,83
20	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	14,850	3,74	55,54
	W		2*2,4*1,45+2,35*1,5+1,5*1,5+0,9*2,35		14,850		
21	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,334	28,34	122,83
	W		2*1,97*0,7		2,758		
	W		1,97*0,8		1,576		
	W		Súčet		4,334		
22	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	62,970	4,81	302,89
23	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	164,921	3,79	625,05
	W		"1,01				
	W		2,65*2*(3,4+1,37)		25,281		
	W		"1,04				
	W		2,65*2*(3,4+3,27)		35,351		
	W		"1,05				
	W		2,65*2*(3,46+4,75)		43,513		
	W		"1,06				
	W		2,65*2*(3,46+4,65)		42,983		
	W		"1,07				
	W		2,65*2*(3,4+3,3)		35,510		
	W		"1,08				
	W		2,65*2*(3,4+1,3)		24,910		
	W		"odpočet okien				
	W		-(2*2,4*1,45+2,35*1,5+1,5*1,5+0,9*2,35)		-14,850		
	W		"odpočet dverí a otvorov				
	W		-2*1,97*(2*0,6+2*0,7+5*0,8)		-26,004		
	W		-1,97*0,9		-1,773		
	W		Súčet		164,921		
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,004	13,17	184,43
25	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,004	9,23	129,26
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,004	15,89	222,52
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	140,040	0,48	67,22
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,004	13,29	186,11
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,004	1,49	20,87
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,004	67,00	938,27
31	K	979089712.S	Prenájom kontajneru	kompl	1,000	120,00	120,00
	D	99	Presun hmôt HSV				334,68
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,309	45,79	334,68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 223,31
	D	720	Zdravotechnika				4 365,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	7200	D+M ZTI + UK	kompl	1,000	4 365,11	4 365,11
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				235,33
34	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná s penetráciou	m2	2,960	10,93	32,35
	VV		2,96 "1.02		2,960		
35	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá s penetráciou	m2	6,510	13,05	84,96
	VV		"1.02				
	VV		2,1*(1,6+1,5)		6,510		
36	M	247710007710.S	Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, š. 120 mm	m	15,750	7,10	111,83
	VV		"102				
	VV		2*(2,4+1,5)		7,800		
	VV		3*2,65		7,950		
	VV		Súčet		15,750		
37	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,291	2,70	6,19
D 763			Konštrukcie - drevostavby				117,86
38	K	763170011.S	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	2,000	14,26	28,52
39	M	590160002600.S	Dvierka revízne vývesné - dodávka	ks	2,000	44,67	89,34
D 766			Konštrukcie stolárske				7 637,67
40	K	766621441.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2400x1450 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	2,000	839,89	1 679,78
41	K	766621442.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2350x1500 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	839,89	839,89
42	K	766621443.S	Dodávka a montáž okna, šxv 1500x1500 mm a balkónových dverí, šxv 900x2350 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	1 086,55	1 086,55
43	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	38,53	231,18
44	M	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	2,000	106,95	213,90
45	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	4,000	171,03	684,12
46	K	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	10,000	2,23	22,30
47	K	766692112.S	Demontáž garníže	ks	4,000	5,91	23,64
48	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	7,000	10,24	71,68
49	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 600 mm - dodávka	ks	2,000	8,36	16,72
50	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 800 mm - dodávka	ks	5,000	10,99	54,95
51	K	766811011.S	Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky drezu, ale bez dodávky spotrebičov	ks	1,000	2 149,25	2 149,25
52	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane vynesenia a likvidácie spotrebičov	ks	1,000	492,13	492,13
53	K	766821821.S	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0,11000t	ks	1,000	10,96	10,96
54	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,771	0,80	60,62
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				130,80
55	K	793539121.S	Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho zariadenia	ks	1,000	52,14	52,14
56	M	554R420000800	Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka	ks	1,000	76,35	76,35
57	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,285	1,80	2,31
D 771			Podlahy z dlaždíc				726,03
58	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	20,280	4,23	85,78
	VV		"1.01				
	VV		2*(3,4+1,37)		9,540		
	VV		"1.03				
	VV		2*(1,1+0,9)		4,000		
	VV		"1.04				
	VV		2*(3,4+1,67+0,8)		11,740		
	VV		"odpočet dverí a otvorov				
	VV		-(2*0,8+0,9+3*0,6+0,7)		-5,000		
	VV		Súčet		20,280		
59	M	597740000900.S	Dlaždice keramické-dodávka	m2	2,231	14,31	31,93
	VV		20,28*0,11 "Prepočítané koeficientom množstva		2,231		
60	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	m2	14,800	23,52	348,10
	VV		4,66 "1.01		4,660		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			vv 2,96 "1.02		2,960		
			vv 0,92 "1.03		0,920		
			vv 6,26 "1.04		6,260		
			vv Súčet		14,800		
61	M	597740000900.S	Dlaždice keramické-dodávka	m2	16,280	14,31	232,97
			vv 14,8*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		16,280		
62	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,988	3,90	27,25
D 775			Podlahy vlysové a parketové				2 654,90
63	K	775411810.S	Demontáž soklíkov alebo lišt, -0,00100t	m	48,340	1,55	74,93
			vv "105+106+107+108				
			vv 2*(3,46+4,75)+2*(3,46+4,65)+2*(3,4+3,3)+2*(3,4+1,3)		55,440		
			vv "odpočet dverí				
			vv -(8*0,8+0,7)		-7,100		
			vv Súčet		48,340		
64	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty	m	0,700	5,59	3,91
			vv 0,7 "medzi 104 a 105		0,700		
65	M	611990001300.S	Lišta prechodová	m	0,700	11,40	7,98
66	K	775591901.S	Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo poškodených častí	m2	48,170	52,74	2 540,49
			vv "1.05+1.06+1.07+1.08				
			vv 16,44+16,09+11,22+4,42		48,170		
67	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,273	1,05	27,59
D 776			Podlahy povlakové				60,30
68	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	15,251	3,94	60,09
			vv "1.01				
			vv 3,4*1,37		4,658		
			vv "1.02				
			vv 1,52*1,42		2,158		
			vv "1.03				
			vv 0,86*1,12		0,963		
			vv "1.04				
			vv 3,4*1,8+0,92*1,47		7,472		
			vv Súčet		15,251		
69	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,601	0,35	0,21
D 781			Obklady				725,34
70	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	18,372	22,89	420,54
			vv "1.02				
			vv 2,1*(2,4+1,5+1,6+0,8+0,8+0,7)		16,380		
			vv -1,97*0,6 "odpočet dverí		-1,182		
			vv "1.04				
			vv 0,6*(0,52+1,67+1,5)+1,6*0,6		3,174		
			vv Súčet		18,372		
71	M	597640000700.S	Obkladačky keramické -dodávka	m2	20,209	14,31	289,19
			vv 18,372*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		20,209		
72	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,097	2,20	15,61
D 783			Nátery				677,72
73	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	20,642	2,24	46,24
74	K	783224900.S	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm - zárubne	m2	6,660	7,74	51,55
75	K	783225100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm - zábradlie	m2	6,600	10,68	70,49
76	K	783312220.S	Nátory vykुर.telies olejové oceľových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	12,480	10,48	130,79
77	K	783424340.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	19,900	3,25	64,68
78	K	783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	27,302	11,50	313,97
			vv 20,642+6,66		27,302		
D 784			Maľby				1 892,25
79	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	250,230	1,38	345,32
80	K	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	12,512	0,27	3,38
			vv 250,23*0,05		12,512		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	62,970	5,16	324,93
82	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	250,230	1,84	460,42
83	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	250,230	3,03	758,20

VV 179,489+7,771+62,97 250,230

D M Práce a dodávky M 3 142,93

D 21-M Elektromontáže 3 142,93

84	K	210964324.S	Demontáž do sítě - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	2,000	4,54	9,08
85	K	21-M-0	D+M ELI	kompl	1,000	3 133,85	3 133,85

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 351,02

86	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	24,13	289,56
87	K	HZS00012B	Stavebno montážne práce odborné - ELI	hod	2,000	30,73	61,46

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CP- 2023-VB č.3 - SOKOLOVSKÁ 7 - REKONŠTRUKCIA ZTI				Miesto: VB č.3 - SOKOLOVSKÁ 7 - ZTI		Rozpočet:	
JKSO :				Spracoval:			
				Dňa: 02.08.2023		Zmluva č.:	
Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE		04011 KOŠICE		IČO: 691135		DIČ: 2021186904	
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice		04219 Košice		IČO: 44518684		DIČ: 2022722075	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
		0		0		0	
		0		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	3 238,75	922,92	4 161,67	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:	0,00	203,44	203,44	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	3 238,75	1 126,36	4 365,11	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
--	--	--

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 365,11 22 DPH 20% z: 4 365,11 873,02 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 5 238,13	F Odpočet - prípočet 0
---	---	--

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE
 Projektant:
 Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 02.08.2023

Stavba : CP- 2023-VB č.3 - SOKOLOVSKÁ 7 - REKONŠTRUKCIA ZTI

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	203,44	203,44	0,00000	0,000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	349,97	0,00	349,97	0,01061	0,007	11,118
722 - Vnútorný vodovod spolu:	741,13	0,00	741,13	0,06615	0,018	21,211
723 - Vnútorný plynovod spolu:	295,65	0,00	295,65	0,00498	0,000	2,670
725 - Zariadenie predmety spolu:	985,40	238,00	1 223,40	0,01233	0,115	20,488
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	2 372,15	238,00	2 610,15	0,09407	0,140	55,487
734 - Armatúry spolu:	390,24	0,00	390,24	0,00324	0,000	5,820
735 - Vykurovacie telesá spolu:	476,36	684,92	1 161,28	0,12796	0,460	15,648
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	866,60	684,92	1 551,52	0,13120	0,460	21,468
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 238,75	922,92	4 161,67	0,22527	0,600	76,955
Rozpočet celkom:	3 238,75	1 126,36	4 365,11	0,22527	0,600	76,955

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE
Projektant:
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracoval
JKSO :
Dátum: 02.08.2023

Stavba : CP- 2023-VB č.3 - SOKOLOVSKÁ 7 - REKONŠTRUKCIA ZTI

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

#ODKAZI

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
MATERIÁL														
1	MAT	5521C0191	Záslena sprchová - biela, sklo, štvrtkruh	1,000	kus	203,44		203,44	203,44					20
MATERIÁL spolu:				203,44				203,44	203,44					
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnútná kanalizácia														
2	721	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	2,000	kus	23,02	46,04		46,04					20
3	721	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	31,90	31,90		31,90	0,00084	0,00084			20
4	721	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110	2,000	kus	24,56	49,12		49,12	0,00142	0,00284			20
5	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	1,500	m	24,79	37,19		37,19	0,00203	0,00305			20
6	721	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	3,000	m	0,67	2,01		2,01			0,002	0,006	20
7	721	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	1,000	m	1,79	1,79		1,79			0,001	0,001	20
8	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1.8	6,000	m	17,84	107,04		107,04	0,00038	0,00228			20
9	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	4,000	m	18,72	74,88		74,88	0,00040	0,00160			20
721 - Vnútná kanalizácia spolu:				349,97			349,97		349,97		0,01061		0,007	
722 - Vnútný vodovod														
10	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	4,000	m	3,74	14,96		14,96			0,002	0,008	20
11	721	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	24,10	48,20		48,20	0,00036	0,00072			20
12	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	16,000	m	13,97	223,52		223,52	0,00351	0,05616			20
13	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	16,000	m	1,98	31,68		31,68	0,00009	0,00144			20
14	721	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	6,000	kus	4,96	29,76		29,76					20
15	721	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	12,000	kus	2,38	28,56		28,56					20
16	721	722224116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 PN 10 s jedným závitom - pračkový ventil	12,000	kus	8,95	107,40		107,40	0,00027	0,00324			20
17	721	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	7,000	kus	9,65	67,55		67,55	0,00007	0,00049			20
18	721	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	15,77	31,54		31,54	0,00057	0,00114			20
19	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	12,000	kus	8,45	101,40		101,40					20
20	721	722260811	Demontáž vodomeroz závitových G 1/2	2,000	kus	1,39	2,78		2,78			0,005	0,010	20
21	721	722263404	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2	2,000	kus	26,89	53,78		53,78	0,00148	0,00296			20
722 - Vnútný vodovod spolu:				741,13			741,13		741,13		0,06615		0,018	
723 - Vnútný plynovod														
22	721	723	Vnútný plynovod - tlaková skúška + revízná správa	1,000	ks	100,00	100,00		100,00					20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
23	721	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	1,000	súbor	23,09	23,09		23,09	0,00006	0,00006			20
24	721	723185230	Potrúbie medené polotvrde spájané lisovaním DN 20 ZTI	2,500	m	25,89	64,73		64,73	0,00158	0,00395			20
25	721	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	2,000	kus	2,16	4,32		4,32					20
26	721	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	2,500	m	1,84	4,60		4,60					20
27	721	723190909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška existujúceho potr.	1,000	kus	16,29	16,29		16,29					20
28	721	723191130	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	1,000	súbor	45,44	45,44		45,44	0,00058	0,00058			20
29	721	723230102	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarou armatúrou a 2x vnútorným závitom	1,000	kus	37,18	37,18		37,18	0,00039	0,00039			20
723 - Vnútorný plynovod spolu:				295,65			295,65		295,65		0,00498			
725 - Zariadenie predmety														
30	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	10,49	10,49		10,49			0,019	0,019	20
31	721	725112174	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad šikmý	1,000	súbor	113,07	113,07		113,07	0,00060	0,00060			20
32	721	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	59,19	59,19		59,19	0,00165	0,00165			20
33	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	7,93	7,93		7,93			0,019	0,019	20
34	721	725211601	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm	1,000	súbor	63,86	63,86		63,86	0,00107	0,00107			20
35	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	43,72	43,72		43,72	0,00008	0,00008			20
36	721	725220812	Demontáž vaničiek	1,000	súbor	5,58	5,58		5,58			0,017	0,017	20
37	721	725241532	Vanička sprchová keramická švrtkruhová 900x900 mm	1,000	súbor	187,54	187,54		187,54	0,00048	0,00048			20
38	721	725244133	Montáž, zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	1,000	súbor	53,33	53,33		53,33	0,00035	0,00035			20
39	721	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	85,99	85,99		85,99	0,00017	0,00017			20
40	MAT	5411B0090	Sporák - kombinovaný	1,000	ks	238,00		238,00	238,00					20
41	721	725610902	Opr. plyn. sporákov, výmena s úpravou inštalácie	1,000	kus	71,29	71,29		71,29	0,00187	0,00187	0,057	0,057	20
42	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	55,38	55,38		55,38	0,00137	0,00137			20
43	721	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	4,89	4,89		4,89			0,001	0,001	20
44	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	53,44	53,44		53,44	0,00104	0,00104			20
45	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovvej do 1 otvoru	1,000	kus	19,37	19,37		19,37					20
46	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do 1 otvoru	1,000	kus	19,37	19,37		19,37					20
47	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	69,40	69,40		69,40	0,00312	0,00312			20
48	721	725840321	Demontáž batérie vaňovej	1,000	kus	13,54	13,54		13,54			0,002	0,002	20
49	721	725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	24,28	24,28		24,28	0,00009	0,00009			20
50	721	725850130	Ventil odpadový pre zariadenie predmety DN 40 štandardná kvalita	1,000	kus	12,95	12,95		12,95	0,00033	0,00033			20
51	721	725859102	Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50	1,000	kus	10,79	10,79		10,79	0,00011	0,00011			20
725 - Zariadenie predmety spolu:				1 223,40			985,40	238,00	1 223,40		0,01233		0,115	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				2 610,15			2 372,15	238,00	2 610,15		0,09407		0,140	-
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														
734 - Armatúry														
52	731	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	8,000	kus	5,48	43,84		43,84	0,00012	0,00096			20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
53	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	1,66	6,64		6,64					20
54	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	16,000	kus	4,88	78,08		78,08					20
55	731	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	4,000	kus	20,23	80,92		80,92	0,00026	0,00104			20
56	731	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	4,000	kus	30,66	122,64		122,64					20
57	731	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	4,000	kus	14,53	58,12		58,12	0,00031	0,00124			20
734 - Armatúry spolu:				390,24			390,24		390,24		0,00324			
735 - Vykurovacie telesá														
58	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies článkových	20,000	m2	2,01	40,20		40,20			0,023	0,460	20
59	MAT	4849D01112	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x800 - 2241082013	1,000	kus	138,66		138,66	138,66	0,02427	0,02427			20
60	MAT	4849D01114	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1000 - 2241102013	1,000	kus	164,72		164,72	164,72	0,03033	0,03033			20
61	MAT	4849D01115	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1200 - 2241122013	2,000	kus	190,77		381,54	381,54	0,03640	0,07280			20
62	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	4,000	kus	50,25	201,00		201,00	0,00014	0,00056			20
63	731	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	4,000	kus	1,91	7,64		7,64					20
64	731	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	96,000	m2	0,98	94,08		94,08					20
65	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	96,000	m2	1,39	133,44		133,44					20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				1 161,28			476,36	684,92	1 161,28		0,12796		0,460	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				1 551,52			866,60	684,92	1 551,52		0,13120		0,460	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 161,67			3 238,75	922,92	4 161,67		0,22527		0,600	
Rozpočet celkom:				4 365,11			3 238,75	1 126,36	4 365,11		0,22527		0,600	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

JKSO:

Miesto: Sokolovská 7, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 4.8.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44 518 684

IČ DPH: SK 202 272 2075

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 133,85

DPH základná
znižená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane

Výška dane

Cena s DPH

v

EUR

3 760,62

Projekt Spracovateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

Miesto: Sokolovská 7, Košice

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		3 133,85	3 760,62
1	Materiál	1 699,55	2 039,46
2	Montáž	1 434,30	1 721,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

Objekt:

Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

JKSO:

Miesto: Sokolovská 7, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice , Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO: 52731065

IČ DPH:

IČO: 52731065

IČ DPH:

Cena bez DPH			1 699,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 671,15	20,00%	334,23
Cena s DPH			2 039,46
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

Objekt:

Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

Miesto:

Sokolovská 7, Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotovitel':

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 699,55

1	M	Rozvádzač 28 modulový nadomietkový plastový	ks	1,000	29,00	29,00
2	M	Prepojovacia lišta k ističom	ks	2,000	4,40	8,80
3	M	Mostík N nulový	ks	1,000	3,10	3,10
4	M	Mostík PE nulový	ks	1,000	3,10	3,10
5	M	Svietidlo typ1	ks	8,000	11,00	88,00
6	M	Svietidlo typ 2 - nástenné	ks	1,000	21,50	21,50
7	M	Vypínač č.1	ks	6,000	6,00	36,00
8	M	Vypínač č.5	ks	2,000	6,00	12,00
9	M	Dvojité zásuvka	ks	11,000	5,00	55,00
10	M	Jednoduchá zásuvka	ks	3,000	4,00	12,00
11	M	Jednoduchá zásuvka s krytkou IP44	ks	2,000	3,80	7,60
12	M	Vodič medený flexibilný CY 6 mm2	m	15,000	1,50	22,50
13	M	Kábel medený CYKY-J 3x2,5	m	185,000	1,40	259,00
14	M	Kábel medený CYKY-J 3x1,5	m	130,000	1,05	136,50
15	M	Kábel medený CYKY-O 2x1,5	m	25,000	1,00	25,00
16	M	Istič+RCD B10/003	ks	3,000	30,00	90,00
17	M	Istič+RCD B16/003	ks	7,000	35,00	245,00
18	M	Hlavný vypínač 25A	ks	1,000	9,50	9,50
19	M	Prepáťová ochrana SALTEK FLP-12,5V/2	ks	1,000	270,00	270,00
20	M	Zvonček na DIN lištu	ks	1,000	12,00	12,00
21	M	Inštalačná krabica	ks	20,000	0,40	8,00
22	M	Inštalačná krabička pod zásuvku/vypínač	ks	24,000	0,55	13,20
23	M	WAGO 3x 0,08-4	ks	55,000	0,55	30,25
24	M	Ventilátor IP X4	ks	2,000	39,00	78,00
25	M	OPaOS	ks	1,000	175,00	175,00
26	M	FTP kábel cat6 + konektory	m	30,000	0,90	27,00
27	M	TV kábel koaxiál + konektory	m	30,000	0,75	22,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

Objekt:

Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

JKSO:

Miesto: Sokolovská 7, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 434,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 434,30	20,00%	286,86

Cena s DPH

v EUR

1 721,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

Objekt:

Sokolovská 7, Košice, Byt č.3, 1.p

Miesto:

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 434,30

1			Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5	m	185,000	0,45	83,25
2			Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5	m	155,000	0,55	85,25
3			Zapojenie zásuvka	ks	16,000	4,70	75,20
3			Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm ²	ks	14,000	1,90	26,60
4			Montáž rozvádzača	ks	1,000	50,00	50,00
5			Montáž svorky na potrubie CU aj s uložením	ks	3,000	7,50	22,50
6			Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia	ks	8,000	4,70	37,60
7			Montáž a zapojenie svetidla	ks	9,000	9,90	89,10
8			Montáž istič+RCD+SPD+zvonček	ks	12,000	3,90	46,80
9			Drážkovanie pre kabeláž resp. lištovanie vr. materiálu	m	90,000	10,20	918,00

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Objekt:

03 - Sokolovská 18 / byt č. 15 / poschodie 7.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 325,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 325,10	20,00%	7 265,02
Cena s DPH	v	EUR	43 590,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

22. 08. 2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Objekt:

03 - Sokolovská 18 / byt č. 15 / poschodie 7.

Miesto:

Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 325,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 832,50

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

647,68

1	K	310236252.S	Zamurovanie vetracieho otvoru v kuchyni	ks	2,000	5,12	10,24
2	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	7,240	27,71	200,62

VV

"1.02

VV

0,7*2,0+0,7*2,65

3,255

VV

"1.03

VV

0,9*2,65

2,385

VV

"1.05

VV

0,8*2,0

1,600

VV

Súčet

7,240

3	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	13,383	32,64	436,82
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV

"1.02+1.03

VV

2,75*2,65+1,5*2,65+0,8*2,65

13,383

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 487,15

4	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	14,823	2,33	34,54
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV

2,35*1,45

3,408

VV

2,4*1,55

3,720

VV

2,4*1,4

3,360

VV

1,5*1,45+0,9*2,4

4,335

VV

Súčet

14,823

5	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	63,290	3,68	232,91
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

6	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková	m2	63,290	11,82	748,09
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

7	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením s penetráciou	m2	63,290	10,19	644,93
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

8	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu	m	15,900	3,07	48,81
---	---	-------------	--------------------------------------	---	--------	------	-------

9	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	7,771	17,06	132,57
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV

0,35*(1,45+2,35+1,45)

1,838

VV

0,35*(1,55+2,4+1,55)

1,925

VV

0,35*(1,4+2,4+1,4)

1,820

VV

0,35*(1,45+1,5+0,9+2,4)

2,188

VV

Súčet

7,771

10	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	198,949	2,48	493,39
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV

"1.01

VV

2,65*2*(3,45+1,36)

25,493

VV

"1.02

VV

2,65*2*(2,45+1,5)

20,935

VV

"1.03

VV

2,65*2*(0,9+1,1)

10,600

VV

"1.04

VV

2,65*2*(3,45+1,69+0,8)

31,482

VV

"1.05

VV

2,65*2*(3,5+4,68)

43,354

VV

"1.06

VV

2,65*2*(3,5+4,65)

43,195

VV

"1.07

VV

2,65*2*(3,45+3,25)

35,510

VV

"1.08

VV

2,65*2*(3,45+1,27)

25,016

VV

"odpočet okien -(2,35*1,45+2,4*1,55+2,4*1,4+1,5*1,45+0,9*2,34)

-14,769

VV

"odpočet dverí a otvorov -2*1,97*(2*0,6+0,7+4*0,8)

-20,094

VV

-1,97*0,9

-1,773

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		198,949		
11	K	612460206.S	Vnútná omietka stien vápenná štuková	m2	179,080	9,66	1 729,91
	vv		198,949		198,949		
	vv		-19,869 "odpočet obkladu		-19,869		
	vv		Súčet		179,080		
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením s penetráciou	m2	198,949	9,73	1 935,77
13	K	632452621.S	Cementová samonivelizačná stierka +s penetráciou	m2	63,290	20,04	1 268,33
	vv		63,29		63,290		
14	K	642942112.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne pre vchodové dvere	ks	1,000	75,97	75,97
15	M	553310001701.S	Zárubňa kovová šxv 800x1970 - pre vchodové dvere	ks	1,000	141,93	141,93
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 901,38
16	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	63,290	5,52	349,36
17	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	63,290	5,57	352,53
18	K	962084121.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 50 mm, -0,10000t /byt.jadier/	m2	19,958	3,01	60,07
	vv		"1.02+1.03				
	vv		2,51*2,65+2*1,45*2,65+0,88*2,65		16,669		
	vv		1,57*1,45+0,88*1,15 "podhľad kúpeľňa+WC		3,289		
	vv		Súčet		19,958		
19	K	967041112.S	Úprava otvoru vchodových dverí	m2	1,000	44,39	44,39
20	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	11,000	0,53	5,83
21	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	1,000	1,08	1,08
22	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	0,87	8,70
23	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	14,823	3,74	55,44
	vv		2,35*1,45+2,4*1,55+2,4*1,4+1,5*1,45+0,9*2,4		14,823		
24	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,910	28,34	167,49
	vv		1,97*0,6		1,182		
	vv		1,97*0,7		1,379		
	vv		1,97*0,8		1,576		
	vv		1,97*0,9		1,773		
	vv		Súčet		5,910		
25	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	63,290	4,81	304,42
26	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	166,084	3,79	629,46
	vv		"1.01				
	vv		2,65*2*(3,45+1,36)		25,493		
	vv		"1.04				
	vv		2,65*2*(3,45+3,29)		35,722		
	vv		"1.05				
	vv		2,65*2*(3,5+4,68)		43,354		
	vv		"1.06				
	vv		2,65*2*(3,5+4,65)		43,195		
	vv		"1.07				
	vv		2,65*2*(3,45+3,25)		35,510		
	vv		"1.08				
	vv		2,65*2*(3,45+1,27)		25,016		
	vv		"odpočet okien				
	vv		-(2,35*1,45+2,4*1,55+2,4*1,4+1,5*1,45+0,9*2,4)		-14,823		
	vv		"odpočet dverí a otvorov				
	vv		-2*1,97*(3*0,6+0,7+5*0,8)		-25,610		
	vv		-1,97*0,9		-1,773		
	vv		Súčet		166,084		
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,436	13,17	190,12
28	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,436	9,23	133,24
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,436	15,89	229,39
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	144,360	0,48	69,29
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,436	13,29	191,85
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,436	1,49	21,51
33	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,436	67,00	967,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]*
34	K	979089712.S	Prenájom kontajneru	kompl	1,000	120,00	120,00
D 99 Presun hmôt HSV							796,29
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,390	45,79	796,29
D PSV Práce a dodávky PSV							19 975,21
D 720 Zdravotechnika							4 365,11
36	K	7200	D+M ZTI + UK	kompl	1,000	4 365,11	4 365,11
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							238,25
37	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná s penetráciou	m2	3,030	10,93	33,12
VV 3,03 *1.02					3,030		
38	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá s penetráciou	m2	6,615	13,05	86,33
VV "1.02							
VV 2,1*(1,65+1,5)					6,615		
39	M	247710007710.S	Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, š. 120 mm	m	15,850	7,10	112,54
VV "102							
VV 2*(2,45+1,5)					7,900		
VV 3*2,65					7,950		
VV Súčet					15,850		
40	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,320	2,70	6,26
D 763 Konštrukcie - drevostavby							136,91
41	K	763139621.S	Demontáž kazetového podhľadu	m2	16,280	1,17	19,05
VV 16,28 *106					16,280		
42	K	763170011.S	Montáž revizných dvierok pre SDK steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	2,000	14,26	28,52
43	M	590160002600.S	Dvierka revízne vývesné - dodávka	ks	2,000	44,67	89,34
D 766 Konštrukcie stolárske							8 296,23
44	K	766621446.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2350x1450 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	939,09	939,09
45	K	766621447.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2400x1550 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	939,09	939,09
46	K	766621448.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2400x1400 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	939,09	939,09
47	K	766621449.S	Dodávka a montáž okna, šxv 1500x1450 mm a balkónových dverí, šxv 900x2400 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	1 231,35	1 231,35
48	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	37,64	37,64
49	M	611650001101.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	1,000	185,12	185,12
50	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	38,53	231,18
51	M	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	2,000	106,95	213,90
52	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	4,000	171,03	684,12
53	K	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	10,000	2,23	22,30
54	K	766692112.S	Demontáž garníže	ks	2,000	5,91	11,82
55	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	7,000	10,24	71,68
56	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 600 mm - dodávka	ks	2,000	8,36	16,72
57	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 800 mm - dodávka	ks	5,000	10,99	54,95
58	K	766811011.S	Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky drezu, ale bez dodávky spotrebičov	ks	1,000	2 149,25	2 149,25
59	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane vynesenia a likvidácie spotrebičov	ks	1,000	492,13	492,13
60	K	766821821.S	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0,11000t	ks	1,000	10,96	10,96
61	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,304	0,80	65,84
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							130,80
62	K	793539121.S	Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho zariadenia	ks	1,000	52,14	52,14
63	M	554R420000800	Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka	ks	1,000	76,35	76,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,285	1,80	2,31
D 771 Podlahy z dlaždíc							181,63
65	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	3,400	4,23	14,38
	WV		"1.03				
	WV		2*(1,1+0,9)		4,000		
	WV		"odpočet dverí a otvorov				
	WV		-0,6		-0,600		
	WV		Súčet		3,400		
66	M	597740000900.S	Dlaždice keramické-dodávka	m2	0,374	14,31	5,35
	WV		3,4*0,11 "Prepočítané koeficientom množstva		0,374		
67	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	m2	3,950	23,52	92,90
	WV		3,03 "1.02		3,030		
	WV		0,92 "1.03		0,920		
	WV		Súčet		3,950		
68	M	597740000900.S	Dlaždice keramické-dodávka	m2	4,345	14,31	62,18
	WV		3,95*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		4,345		
69	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,748	3,90	6,82
D 775 Podlahy vlysové a parketové							2 581,00
70	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty	m	0,700	5,59	3,91
	WV		0,7 "medzi 104 a 105		0,700		
71	M	611990001300.S	Lišta prechodová	m	0,700	11,40	7,98
72	K	775591901.S	Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo poškodených častí	m2	48,250	52,69	2 542,29
	WV		"105+106+107+108				
	WV		16,38+16,28+11,21+4,38		48,250		
73	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,542	1,05	26,82
D 776 Podlahy povlakové							701,27
74	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových	m	20,950	3,56	74,58
	WV		"101				
	WV		2*(3,45+1,36)		9,620		
	WV		"104				
	WV		2*(3,45+1,69+1,95+0,725)		15,630		
	WV		"odpočet dverí				
	WV		-(3*0,8+0,7+2*0,6)		-4,300		
	WV		Súčet		20,950		
75	M	611990004200.S	Lišta sokľová -dodávka	m	21,160	4,78	101,14
	WV		20,95*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		21,160		
76	K	77559214B	Montáž podložky tlmiacej penovej	m2	11,090	0,93	10,31
	WV		"101+104				
	WV		4,69+6,4		11,090		
77	M	2832300086B	Podložka tlmiaca -dodávka	m2	11,765	5,07	59,65
	WV		11,4227899432279*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		11,765		
78	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	15,553	3,94	61,28
	WV		"1.01				
	WV		3,45*1,36		4,692		
	WV		"1.02				
	WV		1,57*1,45		2,277		
	WV		"1.03				
	WV		0,88*1,15		1,012		
	WV		"1.04				
	WV		3,45*1,79+0,95*1,47		7,572		
	WV		Súčet		15,553		
79	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl	m2	11,090	7,74	85,84
	WV		"101+104				
	WV		4,69+6,4		11,090		
80	M	284110004000	Podlaha PVC vinyl -dodávka	m2	11,423	26,79	306,02
	WV		11,09*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		11,423		
81	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,988	0,35	2,45
D 781 Obklady							784,45
82	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	19,869	22,89	454,80
	WV		"1.02				
	WV		2,1*(2,45+1,5+1,65+0,85+0,8+0,7)		16,695		
	WV		"1.04				
	WV		0,6*(0,5+1,69+1,5)+1,6*0,6		3,174		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	*
VV		Súčet		19,869				
83	M	597640000700.S	Obkladačky keramické -dodávka	m2	21,856	14,31	312,76	
VV		19,869*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		21,856				
84	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,676	2,20	16,89	
D 783		Nátery		666,22				
85	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	21,510	2,24	48,18	
86	K	783224900.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm - zárubne	m2	6,660	7,74	51,55	
87	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm - zábradlie	m2	6,600	10,68	70,49	
88	K	783312220.S	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	14,400	10,48	150,91	
89	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	6,500	3,25	21,13	
90	K	783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	28,170	11,50	323,96	
VV		21,51+6,66		28,170				
D 784		Maľby		1 893,34				
91	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	250,141	1,38	345,19	
92	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	12,507	0,27	3,38	
VV		250,141*0,05		12,507				
93	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	63,290	5,16	326,58	
94	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	250,141	1,84	460,26	
95	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	250,141	3,03	757,93	
VV		179,08+7,771+63,29		250,141				
D M		Práce a dodávky M		3 166,37				
D 21-M		Elektromontáže		3 166,37				
96	K	210964324.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	3,000	4,54	13,62	
97	K	21-M-0	D+M ELI	kompl	1,000	3 152,75	3 152,75	
D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby		351,02				
98	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	24,13	289,56	
99	K	HZS00012B	Stavebno montážne práce odborné - ELI	hod	2,000	30,73	61,46	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CP- 2023-VB č.15 - SOKOLOVSKÁ 18 - REKONŠTRUKCIA ZTI			Miesto: VB č.15 - SOKOLOVSKÁ 18 - ZTI			Rozpočet:		
JKSO :			Spracoval:			Dňa: 02.08.2023		
						Zmluva č.:		
Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE			04011 KOŠICE			IČO: 691135		
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice			04219 Košice			IČO: 44518684		
Projektant:						IČO:		
						DIČ: 2021186904		
						DIČ: 2022722075		
						DIČ:		
0			0			0		
0			0			0		

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	3 238,75	922,92	4 161,67	7	Murárske výpomocce	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:	0,00	203,44	203,44	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	3 238,75	1 126,36	4 365,11	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 365,11 22 DPH 20% z: 4 365,11 873,02 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 5 238,13 F Odpočet - prípočet 0
--	--	--

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE

Projektant:

Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.08.2023

Stavba : CP- 2023-VB č.15 - SOKOLOVSKÁ 18 - REKONŠTRUKCIA ZTI

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	203,44	203,44	0,00000	0,000	0,000
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:	349,97	0,00	349,97	0,01061	0,007	11,118
722 - Vnúťomý vodovod spolu:	741,13	0,00	741,13	0,06615	0,018	21,211
723 - Vnúťomý plynovod spolu:	295,65	0,00	295,65	0,00498	0,000	2,670
725 - Zariadené predmety spolu:	985,40	238,00	1 223,40	0,01233	0,115	20,488
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	2 372,15	238,00	2 610,15	0,09407	0,140	55,487
734 - Armatúry spolu:	390,24	0,00	390,24	0,00324	0,000	5,820
735 - Vykurovacie telesá spolu:	476,36	684,92	1 161,28	0,12796	0,460	15,648
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	866,60	684,92	1 551,52	0,13120	0,460	21,468
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 238,75	922,92	4 161,67	0,22527	0,600	76,955
Rozpočet celkom:	3 238,75	1 126,36	4 365,11	0,22527	0,600	76,955

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE

Projektant:

Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.08.2023

Stavba : CP- 2023-VB č.15 - SOKOLOVSKÁ 18 - REKONŠTRUKCIA ZTI

Bytový podnik mesla Košice, s.r.o.

#ODKAZI

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
MATERIÁL									
1	MAT	5521C0191	Zástena sprchová - biela, sklo, štvrtkruh	1,000	kus	203,44		203,44	203,44
MATERIÁL spolu:				203,44				203,44	203,44
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
721 - Vnúťomá kanalizácia									
2	721	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	2,000	kus	23,02	46,04		46,04
3	721	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	31,90	31,90		31,90
4	721	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110	2,000	kus	24,56	49,12		49,12
5	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	1,500	m	24,79	37,19		37,19
6	721	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	3,000	m	0,67	2,01		2,01
7	721	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	1,000	m	1,79	1,79		1,79
8	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	6,000	m	17,84	107,04		107,04
9	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	4,000	m	18,72	74,88		74,88
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:				349,97			349,97		349,97
722 - Vnúťomý vodovod									
10	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	4,000	m	3,74	14,96		14,96
11	721	722131932	Opr. vodov. oceľ. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	24,10	48,20		48,20
12	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	16,000	m	13,97	223,52		223,52
13	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	16,000	m	1,98	31,68		31,68
14	721	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	6,000	kus	4,96	29,76		29,76
15	721	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	12,000	kus	2,38	28,56		28,56
16	721	722224116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 PN 10 s jedným závitom - pračkový ventil	12,000	kus	8,95	107,40		107,40
17	721	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	7,000	kus	9,65	67,55		67,55
18	721	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	15,77	31,54		31,54
19	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	12,000	kus	8,45	101,40		101,40
20	721	722260811	Demontáž vodomeroz závitových G 1/2	2,000	kus	1,39	2,78		2,78
21	721	722263404	Montáž vodomera pre vođu do 100 st. C závitového G 1/2	2,000	kus	26,89	53,78		53,78
722 - Vnúťomý vodovod spolu:				741,13			741,13		741,13
723 - Vnúťomý plynovod									

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
22	721	723	Vnútorný plynovod - tlaková skúška + revízná správa	1,000	ks	100,00	100,00		100,00
23	721	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	1,000	súbor	23,09	23,09		23,09
24	721	723185230	Potrúbie medené polotvrde spájané lisovaním DN 20 ZTI	2,500	m	25,89	64,73		64,73
25	721	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	2,000	kus	2,16	4,32		4,32
26	721	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	2,500	m	1,84	4,60		4,60
27	721	723190909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška existujúceho potr.	1,000	kus	16,29	16,29		16,29
28	721	723191130	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	1,000	súbor	45,44	45,44		45,44
29	721	723230102	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarou armatúrou a 2x vnútorným závitom	1,000	kus	37,18	37,18		37,18
723 - Vnútorný plynovod spolu:				295,65			295,65		295,65
725 - Zariadenie predmety									
30	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	10,49	10,49		10,49
31	721	725112174	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad šikmý	1,000	súbor	113,07	113,07		113,07
32	721	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000	súbor	59,19	59,19		59,19
33	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	7,93	7,93		7,93
34	721	725211601	Umývadlo keram príev. na stenu skrukl biele bez krytu na sifón 500 mm	1,000	súbor	63,86	63,86		63,86
35	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	43,72	43,72		43,72
36	721	725220812	Demontáž vaničiek	1,000	súbor	5,58	5,58		5,58
37	721	725241532	Vanička sprchová keramická švrtkruhová 900x900 mm	1,000	súbor	187,54	187,54		187,54
38	721	725244133	Montáž, zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	1,000	súbor	53,33	53,33		53,33
39	721	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	85,99	85,99		85,99
40	MAT	5411B0090	Sporák - kombinovaný	1,000	ks	238,00		238,00	238,00
41	721	725610902	Opr. plyn. šporákov, výmena s úpravou inštalácie	1,000	kus	71,29	71,29		71,29
42	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	55,38	55,38		55,38
43	721	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	4,89	4,89		4,89
44	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	53,44	53,44		53,44
45	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	19,37	19,37		19,37
46	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	19,37	19,37		19,37
47	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	69,40	69,40		69,40
48	721	725840321	Demontáž batérie vaňovej	1,000	kus	13,54	13,54		13,54
49	721	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	24,28	24,28		24,28
50	721	725850130	Ventil odpadový pre zariad. predmety DN 40 štandardná kvalita	1,000	kus	12,95	12,95		12,95
51	721	725859102	Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50	1,000	kus	10,79	10,79		10,79
725 - Zariadenie predmety spolu:				1 223,40			985,40	238,00	1 223,40
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				2 610,15			2 372,15	238,00	2 610,15
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
734 - Armatúry									
52	731	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	8,000	kus	5,48	43,84		43,84
53	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	1,66	6,64		6,64
54	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	16,000	kus	4,88	78,08		78,08
55	731	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	4,000	kus	20,23	80,92		80,92
56	731	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	4,000	kus	30,66	122,64		122,64
57	731	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	4,000	kus	14,53	58,12		58,12
734 - Armatúry spolu:				390,24			390,24		390,24
735 - Vykurovacie telesá									
58	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies článkových	20,000	m2	2,01	40,20		40,20
59	MAT	4849D01112	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x800 - 2241082013	1,000	kus	138,66		138,66	138,66
60	MAT	4849D01114	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1000 - 2241102013	1,000	kus	164,72		164,72	164,72
61	MAT	4849D01115	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1200 - 2241122013	2,000	kus	190,77		381,54	381,54
62	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	4,000	kus	50,25	201,00		201,00
63	731	735191905	Opr. vykúr. telies, odvzdušnenie telesa	4,000	kus	1,91	7,64		7,64
64	731	735191910	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	96,000	m2	0,98	94,08		94,08
65	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	96,000	m2	1,39	133,44		133,44
735 - Vykurovacie telesá spolu:				1 161,28			476,36	684,92	1 161,28
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				1 551,52			866,60	684,92	1 551,52
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 161,67			3 238,75	922,92	4 161,67
Rozpočet celkom:				4 365,11			3 238,75	1 126,36	4 365,11

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Sokolovská 18, Košice, Byt č.15, 7.p

JKSO:
Miesto: Sokolovská 18, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11Košice

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 4.8.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44 518 684
IČ DPH: SK 202 272 2075

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	3 152,75
--------------	----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižená	20,00%		

Cena s DPH	v	EUR	3 783,30
------------	---	-----	----------

Projekt Spracovateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Sokolovská 18, Košice, Byt č.15, 7.p

Miesto: Sokolovská 18, Košice

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04; Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 152,75	3 783,30
1	Materiál	1 698,55	2 038,26
2	Montáž	1 454,20	1 745,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovská 18, Košice, Byt č.15, 7.p

Objekt:

Sokolovská 18, Košice, Byt č.15, 7.p

JKSO:

Miesto: Sokolovská 18, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO: 52731065

IČ DPH:

IČO: 52731065

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 698,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 670,15	20,00%	334,03

Cena s DPH

v EUR

2 038,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

Strana 2 z 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovská 18, Košice, Byt č.15, 7.p

Objekt:

Sokolovská 18, Košice, Byt č.15, 7.p

JKSO:

Miesto: Sokolovská 18, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 454,20

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

1 454,20

20,00%

290,84

Cena s DPH

v EUR

1 745,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovská 18, Košice, Byt č.15, 7.p

Objekt:

Sokolovská 18, Košice, Byt č.15, 7.p

Miesto:

Sokolovská 18, Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 454,20

1			Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5	m	190,000	0,45	85,50
2			Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5	m	150,000	0,55	82,50
3			Zapojenie zásuvka	ks	16,000	4,70	75,20
3			Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm ²	ks	14,000	1,90	26,60
4			Montáž rozvádzača	ks	1,000	50,00	50,00
5			Montáž svorky na potrubie CU aj s uložením	ks	3,000	7,50	22,50
6			Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia	ks	8,000	4,70	37,60
7			Montáž a zapojenie svetidla	ks	9,000	9,90	89,10
8			Montáž istič+RCD+SPD+zvonček	ks	12,000	3,90	46,80
9			Drážkovanie pre kabeláž resp. lištovanie vr. materiálu	m	92,000	10,20	938,40

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Objekt:

08 - Kurská 1 / byt č. 18 / poschodie 6.

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			32 825,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 825,89	20,00%	6 565,18
Cena s DPH	v EUR		39 391,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

22. 08. 2023

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Objekt:

08 - Kurská 1 / byt č. 18 / poschodie 6.

Miesto:

Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 825,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 768,33

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 200,79

1	K	340291131.S	Ukötvenie priečok k betonovým konštrukciám, hr. priečky do 100 mm	m	39,990	6,22	248,74
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

vv (2,57*6)+(4,0+5,95+1,0+1,0+3,3+5,37+2,55)+(1,0+0,4) 39,990

2	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	7,266	27,71	201,34
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

vv "1.04
vv 2,57*(1,0+0,4) 3,598
vv 1,5*2,445 "prímurovka 3,668
vv Súčet 7,266

3	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	53,637	32,64	1 750,71
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

vv 2,57*(4,0+5,95+1,0+1,0+3,3+5,37+2,55) 59,547
vv -1,97*(3*0,8+0,6) "odpočet dveri -5,910
vv Súčet 53,637

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 829,34

4	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	13,110	2,33	30,55
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

vv 0,9*2,4+1,5*1,5 4,410
vv 1,8*1,5 2,700
vv 2*2,0*1,5 6,000
vv Súčet 13,110

5	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	68,710	3,68	252,85
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

6	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková	m2	68,710	11,82	812,15
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

7	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením s penetráciou	m2	68,710	10,19	700,15
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

8	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu	m	12,850	3,07	39,45
---	---	-------------	--------------------------------------	---	--------	------	-------

9	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	7,385	17,06	125,99
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

vv 0,35*(2,4+0,9+1,5+1,5) 2,205
vv 0,35*(1,5+1,8+1,5) 1,680
vv 2*0,35*(1,5+2,0+1,5) 3,500
vv Súčet 7,385

10	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	182,769	2,48	453,27
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

vv "101
vv 2,57*2*(4,3+1,7) 30,840
vv "102
vv 2,57*2*(2,75+4,0) 34,695
vv "103
vv 2,57*2*(3,1+4,0) 36,494
vv "104
vv 2,57*2*(2,475+2,92) 27,730
vv "105
vv 2,57*(2*2,55+4,95+3,45) 34,695
vv "106
vv 2,57*(2*3,3+6,17+4,67) 44,821
vv "odpočet okien
vv -(0,9*2,4+1,5*1,5+1,8*1,5+2*2,0*1,5) -13,110
vv "odpočet dveri a otvorov
vv -2*1,97*(0,6+3*0,8) -11,820
vv -1,97*0,8 -1,576
vv Súčet 182,769

11	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková	m2	157,882	9,66	1 525,14
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

vv 182,769 182,769
vv -24,887 "odpočet obkladu -24,887
vv Súčet 157,882

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením s penetráciou	m2	182,769	9,73	1 778,34
13	K	632452621.S	Cementová samonivelizačná stierka +s penetráciou	m2	68,710	20,04	1 376,95
14	K	642942112.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne pre vchodové dvere	ks	1,000	75,97	75,97
15	M	553310001701.S	Zárubňa kovová šxv 800x1970 - pre vchodové dvere	ks	1,000	141,93	141,93
16	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	61,63	246,52
17	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	4,000	67,52	270,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 756,23

18	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	68,710	5,52	379,28
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	68,710	5,57	382,71
20	K	962084121.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 50 mm, -0,10000t /byt.jadier/	m2	73,740	3,01	221,96

VV 2,57*(4,0+2,75+3,1+3,3+6,6+2,55+1,6+0,82+2,55) 70,084
VV 1,68*1,6+0,82*1,18 "podhlad kúpeľňa+WC 3,656
VV Súčet 73,740

21	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, -2,20000t	m3	0,253	172,74	43,70
VV			8,426*0,03 "101+105		0,253		

22	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xytolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	8,426	2,74	23,09
VV			2,81*1,48 "101		4,159		
VV			2,54*1,68 "105		4,267		
VV			Súčet		8,426		

23	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,87	7,83
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

24	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,683	28,34	217,74
VV			4*1,97*0,8		6,304		
VV			1,97*0,7		1,379		
VV			Súčet		7,683		

25	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	68,710	4,81	330,50
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

26	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	44,835	3,79	169,92
VV			2,57*(2*5,85+3,29+2,85+4,0+1,32)		59,521		
VV			"odpočet okien				
VV			-(0,9*2,4+1,5*1,5+1,8*1,5+2*2,0*1,5)		-13,110		
VV			"odpočet dverí				
VV			-1,97*0,8		-1,576		
VV			Súčet		44,835		

27	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	1,280	9,80	12,54
VV			1,6*0,8 "105		1,280		

28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,791	13,17	194,80
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,791	9,23	136,52
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,791	15,89	235,03
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	147,910	0,48	71,00
----	---	-------------	---	---	---------	------	-------

32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,791	13,29	196,57
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,791	1,49	22,04
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,791	67,00	991,00
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

35	K	979089712.S	Prenájom kontajneru	kompl	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	---------------------	-------	-------	--------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 981,97

36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,445	45,79	981,97
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 318,63

D 720 Zdravotechnika 4 278,81

37	K	7200	D+M ZTI + UK	kompl	1,000	4 278,81	4 278,81
----	---	------	--------------	-------	-------	----------	----------

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 319,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná s penetráciou	m2	5,720	10,93	62,52
	vv		5,72 "104		5,720		
39	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá s penetráciou	m2	9,020	13,05	117,71
	vv		"1.04				
	vv		2,1*(1,0+1,82+1,475)		9,020		
40	M	247710007710.S	Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, š. 120 mm	m	18,500	7,10	131,35
	vv		"104				
	vv		2*(2,475+2,92)		10,790		
	vv		3*2,57		7,710		
	vv		Súčet		18,500		
41	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,116	2,70	8,41
D 763 Konštrukcie - drevostavby							123,17
42	K	763170011.S	Montáž revízných dverí pre SDK steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	2,000	14,26	28,52
43	M	590160002600.S	Dvere revízne vývesné - dodávka	ks	2,000	44,67	89,34
44	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,179	4,50	5,31
D 766 Konštrukcie stolárske							3 110,07
45	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	37,64	37,64
46	M	611650001101.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	1,000	185,12	185,12
47	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	38,53	192,65
48	M	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	2,000	106,95	213,90
49	M	1680511360	Vetracia mriežka dverová - kumbál	ks	8,000	5,35	42,80
50	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	3,000	171,03	513,09
51	K	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	9,000	2,23	20,07
52	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	6,000	10,24	61,44
53	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 600 mm - dodávka	ks	2,000	8,36	16,72
54	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 800 mm - dodávka	ks	4,000	10,99	43,96
55	K	766811011.S	Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky drezu , ale bez dodávky spotrebičov	ks	1,000	1 240,75	1 240,75
56	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane vynesenia a likvidácie spotrebičov	ks	1,000	492,13	492,13
57	K	766821821.S	Demontáž vstavaného nábytku -0,11000t	ks	2,000	12,56	25,12
58	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,854	0,80	24,68
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							130,80
59	K	793539121.S	Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho zariadenia	ks	1,000	52,14	52,14
60	M	554R420000800	Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka	ks	1,000	76,35	76,35
61	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,285	1,80	2,31
D 771 Podlahy z dlaždíc							233,33
62	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	m2	5,720	23,52	134,53
	vv		5,72 "1.04		5,720		
63	M	597740000900.S	Dlaždice keramické-dodávka	m2	6,292	14,31	90,04
	vv		5,72*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		6,292		
64	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,246	3,90	8,76
D 776 Podlahy povlakové							3 076,40
65	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových	m	64,440	3,56	229,41
	vv		"101				
	vv		2*(3,3+1,7+1,0)		12,000		
	vv		"102				
	vv		2*(2,75+4,0)		13,500		
	vv		"103				
	vv		2*(3,1+4,0)		14,200		
	vv		"105				
	vv		2*2,55+4,95+3,45		13,500		
	vv		"106				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2*3,3+6,17+4,67		17,440		
	W		"odpočet dverí				
	W		-(7*0,8+0,6)		-6,200		
	W		Súčet		64,440		
66	M	611990004200.S	Lišta soklová -dodávka	m	65,084	4,78	311,10
	W		64,44*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		65,084		
67	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	61,217	3,94	241,19
	W		68,71		68,710		
	W		-8,426 "dlažba 101+105		-8,426		
	W		1,06*0,88 "kumbál		0,933		
	W		Súčet		61,217		
68	K	776521101.S	Dodávka a montáž PVC podlahy	m2	63,923	35,73	2 283,97
	W		"101+102+103+105+106				
	W		6,61+11,0+12,4+12,62+20,36		62,990		
	W		"kumbál				
	W		1,06*0,88		0,933		
	W		Súčet		63,923		
69	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,657	0,35	10,73
							982,56
D	781	Obklady					
70	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	24,887	22,89	569,66
	W		"1.04				
	W		2,1*2*(2,475+2,92)		22,659		
	W		-0,6*1,97 "odpočet dverí		-1,182		
	W		"1.05				
	W		0,6*1,95+1,6*1,4		3,410		
	W		Súčet		24,887		
71	M	597640000700.S	Obkladačky keramické -dodávka	m2	27,376	14,31	391,75
	W		24,887*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		27,376		
72	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,614	2,20	21,15
							129,04
D	783	Nátery					
73	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	2,116	2,24	4,74
74	K	783224900.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm - zárubne	m2	5,240	7,74	40,56
75	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	18,280	3,25	59,41
76	K	783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	2,116	11,50	24,33
	W		2,116		2,116		
							1 884,50
D	784	Maľby					
77	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	244,010	1,38	336,73
78	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	10,033	0,16	1,61
	W		2,65*2*(1,06+0,88)-0,6*1,97+1,06*0,88 "kumbál		10,033		
79	K	784410600.S	Výrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	12,201	0,27	3,29
	W		244,01*0,05		12,201		
80	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	68,710	5,16	354,54
81	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	244,010	1,84	448,98
82	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	244,010	3,03	739,35
	W		157,882+7,385+68,71		233,977		
	W		2,65*2*(1,06+0,88)-0,6*1,97+1,06*0,88 "kumbál		10,033		
	W		Súčet		244,010		
							49,96
D	785	Tapetovanie					
83	K	785411800.S	Odstránenie tapiet papierových výšky do 3,80 m, - 0,00015 t	m2	27,448	1,82	49,96
	W		"105				
	W		2,57*4,95		12,722		
	W		"106				
	W		2,57*5,73		14,726		
	W		Súčet		27,448		
D	M	Práce a dodávky M					3 387,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M			Elektromontáže				3 387,91
84	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	4,000	4,54	18,16
85	K	21-M-0	D+M ELI	kompl	1,000	3 369,75	3 369,75
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				351,02
86	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	24,13	289,56
87	K	HZS00012B	Stavebno montážne práce odborné - ELI	hod	2,000	30,73	61,46

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CP- 2023-VB č.18 - KURSKÁ 1 - REKONŠTRUKCIA ZTI				Miesto: VB č.18 - KURSKÁ 1 - ZTI		Rozpočet:	
JKSO :				Spracoval:			
				Dňa: 02.08.2023		Zmluva č.:	
Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE		04011 KOŠICE		IČO: 691135		DIČ: 2021186904	
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice		04219 Košice		IČO: 44518684		DIČ: 2022722075	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
0		0		0		0	
0		0		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	3 152,45	922,92	4 075,37	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:	0,00	203,44	203,44	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	3 152,45	1 126,36	4 278,81	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
--	---	---

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 278,81 22 DPH 20% z: 4 278,81 855,76 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 5 134,57	F Odpočet - prípočet 0
---	--	--

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE
 Projektant:
 Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 02.08.2023

Stavba : CP- 2023-VB č.18 - KURSKÁ 1 - REKONŠTRUKCIA ZTI

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	203,44	203,44	0,00000	0,000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	295,57	0,00	295,57	0,00945	0,007	9,315
722 - Vnútorný vodovod spolu:	709,23	0,00	709,23	0,05895	0,018	20,049
723 - Vnútorný plynovod spolu:	295,65	0,00	295,65	0,00498	0,000	2,670
725 - Zariadenie predmety spolu:	985,40	238,00	1 223,40	0,01233	0,115	20,488
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	2 285,85	238,00	2 523,85	0,08571	0,140	52,522
734 - Armatúry spolu:	390,24	0,00	390,24	0,00324	0,000	5,820
735 - Vykurovacie telesá spolu:	476,36	684,92	1 161,28	0,12795	0,460	15,648
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	866,60	684,92	1 551,52	0,13119	0,460	21,468
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 152,45	922,92	4 075,37	0,21690	0,600	73,990
Rozpočet celkom:	3 152,45	1 126,36	4 278,81	0,21690	0,600	73,990

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE
Projektant:
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracoval
JKSO :
Dátum: 02.08.2023

Stavba : CP- 2023-VB č.18 - KURSKÁ 1 - REKONŠTRUKCIA ZTI

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	AC	AD	Jedn. cena	Index JC	Množstvo
MATERIÁL														
1	MAT	5521C0191	Záslena sprchová - biela, sklo, štvrtkruh	1,000	kus	203,44			203,44			203,44		
MATERIÁL spolu:				203,44					203,44			203,44		
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnúťomá kanalizácia														
2	721	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	2,000	kus	23,02	46,04					46,04		
3	721	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	31,90	31,90					31,90		
4	721	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110	2,000	kus	24,56	49,12					49,12		
5	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	1,500	m	24,79	37,19					37,19		
6	721	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	3,000	m	0,67	2,01					2,01		
7	721	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	1,000	m	1,79	1,79					1,79		
8	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1.8	4,000	m	17,84	71,36					71,36		
9	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	3,000	m	18,72	56,16					56,16		
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:				295,57			295,57					295,57		
722 - Vnúťomý vodovod														
10	721	722130801	Demontáž potrubia z ocele. rúrok závitových DN do 25	4,000	m	3,74	14,96					14,96		
11	721	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	24,10	48,20					48,20		
12	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	14,000	m	13,97	195,58					195,58		
13	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	14,000	m	1,98	27,72					27,72		
14	721	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	6,000	kus	4,96	29,76					29,76		
15	721	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	12,000	kus	2,38	28,56					28,56		
16	721	722224116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 PN 10 s jedným závitom - pračkový ventil	12,000	kus	8,95	107,40					107,40		
17	721	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	7,000	kus	9,65	67,55					67,55		
18	721	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	15,77	31,54					31,54		
19	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	12,000	kus	8,45	101,40					101,40		
20	721	722260811	Demontáž vodomeroz závitových G 1/2	2,000	kus	1,39	2,78					2,78		
21	721	722263404	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2	2,000	kus	26,89	53,78					53,78		
722 - Vnúťomý vodovod spolu:				709,23			709,23					709,23		
723 - Vnúťomý plynovod														

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	AC	AD	Jedn. cena	Index JC	Množstvo
22	721	723	Vnúťový plynovod - tlaková skúška + revízia správa	1,000	ks	100,00	100,00		100,00					
23	721	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	1,000	súbor	23,09	23,09		23,09					
24	721	723185230	Potrúbie medené polotvrdé spájané lisovaním DN 20 ZTI	2,500	m	25,89	64,73		64,73					
25	721	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	2,000	kus	2,16	4,32		4,32					
26	721	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	2,500	m	1,84	4,60		4,60					
27	721	723190909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška existujúceho potr.	1,000	kus	16,29	16,29		16,29					
28	721	723191130	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	1,000	súbor	45,44	45,44		45,44					
29	721	723230102	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom	1,000	kus	37,18	37,18		37,18					
723 - Vnúťový plynovod spolu:				295,65			295,65		295,65					
725 - Zariadenie predmety														
30	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	10,49	10,49		10,49					
31	721	725112174	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad šikmý	1,000	súbor	113,07	113,07		113,07					
32	721	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000	súbor	59,19	59,19		59,19					
33	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	7,93	7,93		7,93					
34	721	725211601	Umývadlo keram prípev. na stenu skrukl biele bez krytu na sifón 500 mm	1,000	súbor	63,86	63,86		63,86					
35	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skruklky	1,000	súbor	43,72	43,72		43,72					
36	721	725220812	Demontáž vaničiek	1,000	súbor	5,58	5,58		5,58					
37	721	725241532	Vanička sprchová keramická švrtkruhová 900x900 mm	1,000	súbor	187,54	187,54		187,54					
38	721	725244133	Montáž, zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	1,000	súbor	53,33	53,33		53,33					
39	721	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	85,99	85,99		85,99					
40	MAT	5411B0090	Sporák - kombinovaný	1,000	ks	238,00		238,00	238,00					
41	721	725610902	Opr. plyn. sporákov, výmena s úpravou inštalácie	1,000	kus	71,29	71,29		71,29					
42	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	55,38	55,38		55,38					
43	721	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	4,89	4,89		4,89					
44	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	53,44	53,44		53,44					
45	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovvej do 1 otvoru	1,000	kus	19,37	19,37		19,37					
46	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do 1 otvoru	1,000	kus	19,37	19,37		19,37					
47	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	69,40	69,40		69,40					
48	721	725840321	Demontáž batérie vaňovej	1,000	kus	13,54	13,54		13,54					
49	721	725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	24,28	24,28		24,28					
50	721	725850130	Ventil odpadový pre zariaden. predmety DN 40 štandardná kvalita	1,000	kus	12,95	12,95		12,95					
51	721	725859102	Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50	1,000	kus	10,79	10,79		10,79					
725 - Zariadenie predmety spolu:				1 223,40			985,40	238,00	1 223,40					
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				2 523,85			2 285,85	238,00	2 523,85					
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	AC	AD	Jedn. cena	Index JC	Množstvo
734 - Armatúry														
52	731	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	8,000	kus	5,48	43,84		43,84					
53	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	1,66	6,64		6,64					
54	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	16,000	kus	4,88	78,08		78,08					
55	731	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	4,000	kus	20,23	80,92		80,92					
56	731	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	4,000	kus	30,66	122,64		122,64					
57	731	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	4,000	kus	14,53	58,12		58,12					
734 - Armatúry spolu:				390,24			390,24		390,24					
735 - Vykurovacie telesá														
58	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies článkových	20,000	m2	2,01	40,20		40,20					
59	MAT	4849D01112	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x800 - 2241082013	1,000	kus	138,66		138,66	138,66					
60	MAT	4849D01114	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1000 - 2241102013	2,000	kus	164,72		329,44	329,44					
61	MAT	4849D01116	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1400 - 2241142013	1,000	kus	216,82		216,82	216,82					
62	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	4,000	kus	50,25	201,00		201,00					
63	731	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	4,000	kus	1,91	7,64		7,64					
64	731	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	96,000	m2	0,98	94,08		94,08					
65	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	96,000	m2	1,39	133,44		133,44					
735 - Vykurovacie telesá spolu:				1 161,28			476,36	684,92	1 161,28					
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				1 551,52			866,60	684,92	1 551,52					
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 075,37			3 152,45	922,92	4 075,37					
Rozpočet celkom:				4 278,81			3 152,45	1 126,36	4 278,81					

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 011 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 4.8.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 369,75

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižená	20,00%		

Cena s DPH

v

EUR

4 043,70

Projekt Spracovateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

Miesto: Kurská 1, Košice

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr SNP 48/A, 040 11

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04; Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 369,75	4 043,70
1	Materiál	1 768,15	2 121,78
2	Montáž	1 601,60	1 921,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

Objekt:

Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

JKSO:

Miesto: Kurská 1, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A , 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO: 52731065

IČ DPH:

IČO: 52731065

IČ DPH:

Cena bez DPH			1 768,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 739,75	20,00%	347,95
Cena s DPH	v EUR		2 121,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

Objekt:

Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

Miesto:

Kurská 1, Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotovitel':

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

Objekt:

Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

JKSO:

Miesto:

Kurská 1, Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 601,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 601,60	20,00%	320,32

Cena s DPH

v EUR

1 921,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

Objekt:

Kurská 1, Košice, Byt č.18, 6.p

Miesto:

Kurská 1, Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Me11sto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 601,60

1			Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5	m	245,000	0,45	110,25
2			Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5	m	185,000	0,55	101,75
3			Zapojenie zásuvka	ks	16,000	4,70	75,20
3			Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm ²	ks	14,000	1,90	26,60
4			Montáž rozvádzača	ks	1,000	50,00	50,00
5			Montáž svorky na potrubie CU aj s uložením	ks	3,000	7,50	22,50
6			Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia	ks	6,000	4,70	28,20
7			Montáž a zapojenie svietidla	ks	7,000	9,90	69,30
8			Montáž istič+RCD+SPD+zvonček	ks	12,000	3,90	46,80
9			Drážkovanie pre kabeláž resp. lištovanie vr. materiálu	m	105,000	10,20	1 071,00

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Objekt:

10 - Postupimská 21 / byt č. 5 / poschodie 3.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábežie 13, 042 19 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 058,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 058,30	20,00%	6 811,66
Cena s DPH			40 869,96
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

22. 08. 2023

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 4HB 2023

Objekt:

10 - Postupimská 21 / byt č. 5 / poschodie 3.

Miesto:

Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábežie 13, 042 19 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 058,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 279,39

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

848,05

1	K	340291131.S	Ukottenie priečok k betonovým konštrukciám, hr. priečky do 100 mm	m	21,380	6,22	132,98
	W		(2,62*4)+(2*2,6+2*1,65+0,9)+1,5		21,380		

2	K	342272021.S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	2,358	27,71	65,34
	W		"104				
	W		2,62*0,9		2,358		

3	K	342272031.S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	19,906	32,64	649,73
	W		2,62*2*(2,6+1,65)		22,270		
	W		-1,97*(2*0,6) "odpočet dverí		-2,364		
	W		Súčet		19,906		

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 088,58

4	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	16,080	2,33	37,47
	W		3*2,4*1,6		11,520		
	W		1,5*1,6+0,9*2,4		4,560		
	W		Súčet		16,080		

5	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	63,220	3,68	232,65
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

6	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková	m2	63,220	11,82	747,26
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

7	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením s penetráciou	m2	63,220	10,19	644,21
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

8	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu	m	10,480	3,07	32,17
---	---	-------------	--------------------------------------	---	--------	------	-------

9	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	8,120	17,06	138,53
	W		3*0,35*(1,6+2,4+1,6)		5,880		
	W		0,35*(1,6+1,5+0,9+2,4)		2,240		
	W		Súčet		8,120		

10	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	167,314	2,48	414,94
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

	W		"101				
	W		2,62*(2,6+1,5+2*1,68)		19,545		
	W		"102				
	W		2,62*2*(1,5+1,65)		16,506		
	W		"103				
	W		2,62*2*(0,9+1,125)		10,611		
	W		"104				
	W		2,62*(2,6+3,45+1,51+3,36)		28,610		
	W		"105				
	W		2,62*2*(3,45+4,7)		42,706		
	W		"106				
	W		2,62*2*(3,45+4,65)		42,444		
	W		"107				
	W		2,62*(3,45+1,5+2*4,315)		35,580		
	W		"odpočet okien				
	W		-(3*2,4*1,6+1,5*1,6+0,9*2,4)		-16,080		
	W		"odpočet dverí				
	W		-2*1,97*(2*0,8+2*0,6)		-11,032		
	W		-1,97*0,8		-1,576		
	W		Súčet		167,314		

11	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková	m2	152,200	9,66	1 470,25
	W		167,314		167,314		
	W		-15,114 "odpočet obkladu		-15,114		
	W		Súčet		152,200		

12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením s penetráciou	m2	167,314	9,73	1 627,97
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	632452621.S	Cementová samonivelizačná stierka +s penetráciou	m2	63,220	20,04	1 266,93
14	K	642942112.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne pre vchodové dvere	ks	1,000	75,97	75,97
15	M	553310001701.S	Zárubňa kovová šxv 800x1970 - pre vchodové dvere	ks	1,000	141,93	141,93
16	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	61,63	123,26
17	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	2,000	67,52	135,04

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 549,59			
18	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	63,220	5,52	348,97
19	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	63,220	5,57	352,14
20	K	962084121.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 50 mm, -0,10000t /byt.jadier/	m2	31,877	3,01	95,95
VV			2,62*(3,45+2,53+2*1,6+0,83)+2,65*0,8		28,346		
VV			1,6*1,6+0,83*1,17 "podhľad kúpeľňa+WC		3,531		
VV			Súčet		31,877		
21	K	962084131.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 100 mm, -0,10000t	m2	7,463	4,98	37,17
VV			2,62*3,45-1,97*0,8		7,463		
22	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	10,000	0,53	5,30
23	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	1,000	1,08	1,08
24	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,87	6,09
25	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	16,080	3,74	60,14
VV			3*2,4*1,6+1,5*1,6+0,9*2,4		16,080		
26	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,728	28,34	133,99
VV			3*1,97*0,8		4,728		
27	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	63,220	4,81	304,09
28	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	1,890	9,80	18,52
VV			2,1*0,9*104		1,890		
29	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,538	13,17	112,45
30	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,538	9,23	78,81
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,538	15,89	135,67
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,380	0,48	40,98
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,538	13,29	113,47
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,538	1,49	12,72
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,538	67,00	572,05
36	K	979089712.S	Prenájom kontajneru	kompl	1,000	120,00	120,00

D		99	Presun hmôt HSV	793,17			
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,322	45,79	793,17

D		PSV	Práce a dodávky PSV	19 006,61			
---	--	-----	---------------------	-----------	--	--	--

D		720	Zdravotechnika	4 307,20			
38	K	7200	D+M ZTI + UK	kompl	1,000	4 307,20	4 307,20

D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	219,76			
39	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná s penetráciou	m2	2,480	10,93	27,11
VV			2,48*102		2,480		

40	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá s penetráciou	m2	6,615	13,05	86,33
VV			102				
VV			2,1*(1,5+1,65)		6,615		

41	M	247710007710.S	Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, š. 120 mm	m	14,160	7,10	100,54
VV			104				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2*(1,5+1,65)		6,300		
	VV		3*2,62		7,860		
	VV		Súčet		14,160		
42	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,140	2,70	5,78
D 763 Konštrukcie - drevostavby							123,17
43	K	763170011.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	2,000	14,26	28,52
44	M	590160002600.S	Dvierka revízne vývesné - dodávka	ks	2,000	44,67	89,34
45	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,179	4,50	5,31
D 766 Konštrukcie stolárske							8 390,57
46	K	766621410.S	Dodávka a montáž okna, šxv 2400x1600 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	3,000	1 105,45	3 316,35
47	K	766621411.S	Dodávka a montáž okna, šxv 1500x1600 mm a balkónových dverí, šxv 900x2400 mm vrátane parapetov a žalúzií	ks	1,000	1 407,21	1 407,21
48	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	37,64	37,64
49	M	611650001101.S	Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	1,000	185,12	185,12
50	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	38,53	154,12
51	M	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	2,000	106,95	213,90
52	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, vrátane kľučky a zámku-dodávka	ks	2,000	171,03	342,06
53	K	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	7,000	2,23	15,61
54	K	766692112.S	Demontáž garníže	ks	4,000	5,91	23,64
55	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	5,000	10,24	51,20
56	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 600 mm - dodávka	ks	2,000	8,36	16,72
57	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 800 mm - dodávka	ks	3,000	10,99	32,97
58	K	766811011.S	Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky drezu, ale bez dodávky spotrebičov	ks	1,000	2 022,75	2 022,75
59	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane vynesenia a likvidácie spotrebičov	ks	1,000	492,13	492,13
60	K	766821821.S	Demontáž vstavaného nábytku -0,11000t	ks	1,000	12,56	12,56
61	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	83,240	0,80	66,59
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							130,80
62	K	793539121.S	Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho zariadenia	ks	1,000	52,14	52,14
63	M	554R420000800	Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka	ks	1,000	76,35	76,35
64	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,285	1,80	2,31
D 771 Podlahy z dlaždíc							159,51
65	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	3,450	4,23	14,59
	VV		"103				
	VV		2*(0,9+1,125)		4,050		
	VV		"odpočet dverí a otvorov				
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		Súčet		3,450		
66	M	597740000900.S	Dlaždice keramické-dodávka	m2	0,380	14,31	5,44
	VV		3,45*0,11 'Prepočítané koeficientom množstva		0,380		
67	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	m2	3,400	23,52	79,97
	VV		2,48 "1.02		2,480		
	VV		0,92 "1.03		0,920		
	VV		Súčet		3,400		
68	M	597740000900.S	Dlaždice keramické-dodávka	m2	3,740	14,31	53,52
	VV		3,4*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		3,740		
69	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,535	3,90	5,99
D 776 Podlahy povlakové							2 893,62
70	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových	m	59,260	3,56	210,97
	VV		"101				
	VV		2,6+1,5+2*1,68		7,460		
	VV		"104				
	VV		3,45+2,6+1,51+3,36		10,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		"105				
	vv		2*(3,45+4,7)		16,300		
	vv		"106				
	vv		2*(3,45+4,65)		16,200		
	vv		"107				
	vv		3,45+1,5+2*4,315		13,580		
	vv		"odpočet dverí				
	vv		-(5*0,8+2*0,6)		-5,200		
	vv		Súčet		59,260		
71	M	611990004200.S	Lišta soklová -dodávka	m	59,853	4,78	286,10
	vv		59,26*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		59,853		
72	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	63,220	3,94	249,09
73	K	776521101.S	Dodávka a montáž PVC podlahy	m2	59,820	35,73	2 137,37
	vv		"101+104+105+106+107				
	vv		7,11+5,56+16,22+16,04+14,89		59,820		
74	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,835	0,35	10,09
D 781 Obklady							596,71
75	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	15,114	22,89	345,96
	vv		"102				
	vv		2,1*2*(1,5+1,65)		13,230		
	vv		-0,6*1,97 "odpočet dverí		-1,182		
	vv		"104				
	vv		0,6*(1,51+2,0)+1,6*0,6		3,066		
	vv		Súčet		15,114		
76	M	597640000700.S	Obkladačky keramické -dodávka	m2	16,625	14,31	237,90
	vv		15,114*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		16,625		
77	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,839	2,20	12,85
D 783 Nátery							171,15
78	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	2,900	2,24	6,50
79	K	783224900.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm - zárubne	m2	5,200	7,74	40,25
80	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	21,220	3,25	68,97
81	K	783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	4,820	11,50	55,43
	vv		2,9+1,92		4,820		
D 784 Maľby							1 726,37
82	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	223,540	1,38	308,49
83	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	11,177	0,27	3,02
	vv		223,54*0,05		11,177		
84	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	63,220	5,16	326,22
85	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	223,540	1,84	411,31
86	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	223,540	3,03	677,33
	vv		152,2+8,12+63,22		223,540		
D 785 Tapetovanie							287,75
87	K	785411800.S	Odstránenie tapiet papierových výšky do 3,80 m, - 0,00015 t	m2	158,103	1,82	287,75
	vv		"101				
	vv		2,62*(2*2,53)		13,257		
	vv		"104				
	vv		2,62*(3,45+1,71+3,31)		22,191		
	vv		"105				
	vv		2,62*2*(3,45+4,7)		42,706		
	vv		"106				
	vv		2,62*2*(3,45+4,65)		42,444		
	vv		"107				
	vv		2,62*(3,45*2*3,4)		61,465		
	vv		"odpočet okien				
	vv		-(3*2,4*1,6+1,5*1,6+0,9*2,4)		-16,080		
	vv		"odpočet dverí				
	vv		-1,97*(5*0,8)		-7,880		
	vv		Súčet		158,103		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				3 421,28
D	21-M		Elektromontáže				3 421,28
88	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	2,000	4,54	9,08
89	K	21-M-0	D+M ELI	kompl	1,000	3 412,20	3 412,20
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				351,02
90	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	24,13	289,56
91	K	HZS00012B	Stavebno montážne práce odborné - ELI	hod	2,000	30,73	61,46

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : CP- 2023-VB č.5 POSTUPIMSKÁ 21- REKONŠTRUKCIA ZTI				Miesto: VB č.5-POSTUPIMSKÁ 21 - VODA		Rozpočet:	
JKSO :				Spracoval:			
				Dňa: 02.08.2023		Zmluva č.:	
Odberaťel: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE		04011 KOŠICE		IČO: 691135		DIČ: 2021186904	
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice		04219 Košice		IČO: 44518684		DIČ: 2022722075	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
		0				0	
		0				0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	3 128,74	975,02	4 103,76	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:	0,00	203,44	203,44	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	3 128,74	1 178,46	4 307,20	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: podpis: pečiatka:	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: pečiatka:		E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 307,20 22 DPH 20% z: 4 307,20 861,44 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 5 168,64
		F Odpočet - prípočet 0

Odberteľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE

Projektant:

Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.08.2023

Stavba : CP- 2023-VB č.5 POSTUPIMSKÁ 21- REKONŠTRUKCIA ZTI

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	203,44	203,44	0,00000	0,000	0,000
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:	313,41	0,00	313,41	0,00983	0,007	9,902
722 - Vnúťorný vodovod spolu:	667,68	0,00	667,68	0,05168	0,018	18,598
723 - Vnúťorný plynovod spolu:	295,65	0,00	295,65	0,00498	0,000	2,670
725 - Zariaďovacie predmety spolu:	985,40	238,00	1 223,40	0,01233	0,115	20,488
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	2 262,14	238,00	2 500,14	0,07882	0,140	51,658
734 - Armatúry spolu:	390,24	0,00	390,24	0,00324	0,000	5,820
735 - Vykurovacie telesá spolu:	476,36	737,02	1 213,38	0,14009	0,460	15,648
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	866,60	737,02	1 603,62	0,14333	0,460	21,468
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 128,74	975,02	4 103,76	0,22215	0,600	73,126
Rozpočet celkom:	3 128,74	1 178,46	4 307,20	0,22215	0,600	73,126

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE

Projektant:

Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.08.2023

Stavba : CP- 2023-VB č.5 POSTUPIMSKÁ 21- REKONŠTRUKCIA ZTI

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

#ODKAZI

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
MATERIÁL									
1	MAT	5521C0191	Záslena sprchová - biela, sklo, štvrtkruh	1,000	kus	203,44		203,44	203,44
MATERIÁL spolu:				203,44				203,44	203,44
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
721 - Vnúťorná kanalizácia									
2	721	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	2,000	kus	23,02	46,04		46,04
3	721	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	31,90	31,90		31,90
4	721	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110	2,000	kus	24,56	49,12		49,12
5	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	1,500	m	24,79	37,19		37,19
6	721	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	3,000	m	0,67	2,01		2,01
7	721	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	1,000	m	1,79	1,79		1,79
8	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1.8	5,000	m	17,84	89,20		89,20
9	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	3,000	m	18,72	56,16		56,16
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				313,41			313,41		313,41
722 - Vnúťorný vodovod									
10	721	722130801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	4,000	m	3,74	14,96		14,96
11	721	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	24,10	48,20		48,20
12	721	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	12,000	m	13,97	167,64		167,64
13	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	12,000	m	1,98	23,76		23,76
14	721	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	6,000	kus	4,96	29,76		29,76
15	721	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	12,000	kus	2,38	28,56		28,56
16	721	722224116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 PN 10 s jedným závitom - pračkový ventil	12,000	kus	8,95	107,40		107,40
17	721	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	6,000	kus	9,65	57,90		57,90
18	721	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	15,77	31,54		31,54
19	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	12,000	kus	8,45	101,40		101,40
20	721	722260811	Demontáž vodomeroz závitových G 1/2	2,000	kus	1,39	2,78		2,78
21	721	722263404	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2	2,000	kus	26,89	53,78		53,78
722 - Vnúťorný vodovod spolu:				667,68			667,68		667,68
723 - Vnúťorný plynovod									

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
22	721	723	Vnútný plynovod - tlaková skúška + revízná správa	1,000	ks	100,00	100,00		100,00
23	721	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	1,000	súbor	23,09	23,09		23,09
24	721	723185230	Potrúbie medené polotvrdé spájané lisovaním DN 20 ZT1	2,500	m	25,89	64,73		64,73
25	721	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	2,000	kus	2,16	4,32		4,32
26	721	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	2,500	m	1,84	4,60		4,60
27	721	723190909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška existujúceho potr.	1,000	kus	16,29	16,29		16,29
28	721	723191130	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	1,000	súbor	45,44	45,44		45,44
29	721	723230102	Gulový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarou armatúrou a 2x vnútorným závitom	1,000	kus	37,18	37,18		37,18
723 - Vnútný plynovod spolu:				295,65			295,65		295,65
725 - Zariadenie predmety									
30	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	10,49	10,49		10,49
31	721	725112174	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad šikmý	1,000	súbor	113,07	113,07		113,07
32	721	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	59,19	59,19		59,19
33	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	7,93	7,93		7,93
34	721	725211601	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm	1,000	súbor	63,86	63,86		63,86
35	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	43,72	43,72		43,72
36	721	725220812	Demontáž vaničiek	1,000	súbor	5,58	5,58		5,58
37	721	725241532	Vanička sprchová keramická švrikruhová 900x900 mm	1,000	súbor	187,54	187,54		187,54
38	721	725244133	Montáž, zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	1,000	súbor	53,33	53,33		53,33
39	721	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	85,99	85,99		85,99
40	MAT	5411B0090	Sporák - kombinovaný	1,000	ks	238,00		238,00	238,00
41	721	725610902	Opr. plyn. šporákov, výmena s úpravou inštalácie	1,000	kus	71,29	71,29		71,29
42	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	55,38	55,38		55,38
43	721	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	4,89	4,89		4,89
44	721	725821300	Batéria umývadľová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	53,44	53,44		53,44
45	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovvej do 1 otvoru	1,000	kus	19,37	19,37		19,37
46	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do 1 otvoru	1,000	kus	19,37	19,37		19,37
47	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	69,40	69,40		69,40
48	721	725840321	Demontáž batérie vaňovej	1,000	kus	13,54	13,54		13,54
49	721	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	24,28	24,28		24,28
50	721	725850130	Ventil odpadový pre zariad. predmety DN 40 štandardná kvalita	1,000	kus	12,95	12,95		12,95
51	721	725859102	Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50	1,000	kus	10,79	10,79		10,79
725 - Zariadenie predmety spolu:				1 223,40			985,40	238,00	1 223,40
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				2 500,14			2 262,14	238,00	2 500,14
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
734 - Armatúry									
52	731	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	8,000	kus	5,48	43,84		43,84
53	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	1,66	6,64		6,64
54	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	16,000	kus	4,88	78,08		78,08
55	731	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	4,000	kus	20,23	80,92		80,92
56	731	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	4,000	kus	30,66	122,64		122,64
57	731	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	4,000	kus	14,53	58,12		58,12
734 - Armatúry spolu:				390,24			390,24		390,24
735 - Vykurovacie telesá									
58	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies článkových	20,000	m2	2,01	40,20		40,20
59	MAT	4849D01112	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x800 - 2241082013	1,000	kus	138,66		138,66	138,66
60	MAT	4849D01115	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1200 - 2241122013	2,000	kus	190,77		381,54	381,54
61	MAT	4849D01116	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1400 - 2241142013	1,000	kus	216,82		216,82	216,82
62	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	4,000	kus	50,25	201,00		201,00
63	731	735191905	Opr. vykúr. telies, odvzdušnenie telesa	4,000	kus	1,91	7,64		7,64
64	731	735191910	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	96,000	m2	0,98	94,08		94,08
65	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	96,000	m2	1,39	133,44		133,44
735 - Vykurovacie telesá spolu:				1 213,38			476,36	737,02	1 213,38
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				1 603,62			866,60	737,02	1 603,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 103,76			3 128,74	975,02	4 103,76
Rozpočet celkom:				4 307,20			3 128,74	1 178,46	4 307,20

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

JKSO:
Miesto: Postupimská 21, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 4.8.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44 518 684
IČ DPH: SK 202 272 2075

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 412,20
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	3 383,80	676,76
Cena s DPH	v	EUR	4 094,64

Projekt Spracovateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

Miesto: Postupimská 21, Košice

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04; Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 412,20	4 094,64
1	Materiál	1 802,75	2 163,30
2	Montáž	1 609,45	1 931,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

Objekt:

Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

JKSO:

Miesto: Postupimská 21, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO: 52731065

IČ DPH:

IČO: 52731065

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 802,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 774,35	20,00%	354,87

Cena s DPH

v EUR

2 163,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba:

Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

Objekt:

Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

Miesto:

Postupimská 21, Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotovitel':

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

1 802,75

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

Objekt:

Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

JKSO:

Miesto: Postupimská 21, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 518 684

IČ DPH:

SK 202 272 2075

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			1 609,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 609,45	20,00%	321,89
Cena s DPH			1 931,34
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

Objekt:

Postupimská 21, Košice, Byt č.5, 3.p

Miesto:

Postupimská 21, Košice

Dátum:

04.08.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 609,45

1			Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5	m	230,000	0,45	103,50
2			Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5	m	185,000	0,55	101,75
3			Zapojenie zásuvka	ks	16,000	4,70	75,20
3			Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2	ks	14,000	1,90	26,60
4			Montáž rozvádzača	ks	1,000	50,00	50,00
5			Montáž svorky na potrubie CU aj s uložením	ks	3,000	7,50	22,50
6			Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia	ks	7,000	4,70	32,90
7			Montáž a zapojenie svetidla	ks	8,000	9,90	79,20
8			Montáž istič+RCD+SPD+zvonček	ks	12,000	3,90	46,80
9			Drážkovanie pre kabeláž resp. lištovanie vr. materiálu	m	105,000	10,20	1 071,00

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00