

DODATOK č. 2**K ZMLUVE O DIELO č. 2023001030 zo dňa 12.05.2023****Článok I**
Zmluvné strany**Objednávateľ:****Mesto Košice**

so sídlom:

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

00 691 135

DIČ:

2021186904

IČ DPH:

SK 2021186904

číslo účtu (IBAN):

SK18 5600 0000 0004 9796 6045

V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:**BETPRES, s. r. o.**

so sídlom:

Boženy Němcovej 1698

093 01 Vranov nad Topľou

IČO:

31 684 343

DIČ:

2020527861

IČ DPH:

SK2020527861

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
v oddiel: Sro, vo vložke č. 1502/PV mene spoločnosti koná: p. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Tomáš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Roland Ďurko – konateľ spoločnosti

číslo účtu (IBAN): SK07 0200 0000 0002 1904 1632

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)*uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 01/1816/2023 - 2023001030 zo dňa 12.05.2023 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), tento Dodatok č. 2 (ďalej len „**Dodatok**“):***Článok 1****PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami č. 2 až č. 6, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú odsek 3.1.2 článku 3 bod 3.1 Zmluvy o dielo o **54 144,36 € bez DPH,**
64 973,23 € s DPH.

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie odseku 3.1.2 článku 3 bod 3.1 CENA Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

1. *Celková cena za kompletne vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.*

Cena diela bez DPH je: 2 591 866,88 €

(slovom: Dvamiliónypäťstodevät'desiatjedentisícosemstošesťdesiatšesť eur a 88 centov bez DPH)

DPH 20 % 518 373,37 €

Cena celkom s DPH: 3 110 240,25 €

(slovom: Trimiliónyjednostodesaťtisícdivestostoštyridsať eur a 25 centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozomením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.“.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 – rekapitulácia zmenových listov

- zmenové konanie č. 2 – Doplnenie elektroinštalácie
- zmenové konanie č. 3 – SO 05 Vnútroareálové komunikácie – parkovisko
- zmenové konanie č. 4 – SO 02 Dažďová kanalizácia
- zmenové konanie č. 5 - SO 05 Vnútroareálové komunikácie – parkovisko
- zmenové konanie č. 6 – SO 01 Telocvičňa – deliaci záves

V Košiciach, dňa **26-10-2023**

Vo Vranove nad Topľou, dňa 21.09.2023

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Za Mesto Košice

Ing. Jaroslav Polaček, primátor

BETPRES, s.r.o.

Ing. Roland Ďurko, konateľ

BETPRES, s.r.o.

Ing. Tomáš Barkóci, konateľ

Rekapitulácia objektov stavby k dodatku č.2

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.

Miesto: Želiarska č.4 Košice

Spracoval:

Dátum: 8.9.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1816-2023	VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK	54 144,36	10 828,87	64 973,23	0,00	54 144,36	0,00	0,00	0,00
09	ZK 2- Doplnenie elektroinštalácie	6 374,81	1 274,96	7 649,77	0,00	6 374,81	0,00	0,00	0,00
10	ZK 3- SO 05 Vnútroareálové komunikácie- parkovisko (odstránenie asfaltu, doplnenie obrubníkov)	10 104,20	2 020,84	12 125,04	0,00	10 104,20	0,00	0,00	0,00
11	ZK 4- SO 02 Dažďová kanalizácia (doplnenie RN)	23 007,19	4 601,44	27 608,63	0,00	23 007,19	0,00	0,00	0,00
12	ZK 5- SO 05 Vnútroareálové komunikácie- parkovisko (skládka)	12 520,78	2 504,16	15 024,94	0,00	12 520,78	0,00	0,00	0,00
13	ZK 6- SO 01 Telocvična- deliaci záves (zmena a doplnenie)	2 137,38	427,48	2 564,86	0,00	2 137,38	0,00	0,00	0,00
Celkom		54144,36	10828,87	64 973,23	0,00	54 144,36	0,00	0,00	0,00

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	19.7.2023	Zmenové konanie č: 2
Predmet zmeny:	SO 01 Telocvičňa, SO 04 Požiarna nádrž, SO 05 Parkovisko	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania je doplnenie elektroinštalácie ktorá nie je predmetom projektovej dokumentácie avšak pre funkčnosť diela je potrebná.	
Dohodnutá cena zmeny:	6 374,81 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa	<i>08.08.2023</i>	...Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:		Dátum

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK

Objekt: ZK 2- Doplnenie elektroinštalácie

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Betpres s.r.o.

Miesto: Želiarska č.4 Košice

Spracoval:

Dátum: 19. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D100 Napojenie požiarnej nádrže

1 817,67

4	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 103,460*1,10*2 "napojenie požiarnej nádrže" Medzisúčť	m	227,612	0,78	177,54
3	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	m	227,612	0,53	120,63
21	GM-S2	Dodávka a montáž signalizátora naplnenia nádrže GM-S2	ks	1,000	120,00	120,00
15		Kábel bezhalogénový B2ca(a1,s1,d1)- CHKE-R-J 3x1,5 103,460*1,10 "napojenie požiarnej nádrže" Medzisúčť	m	113,806	1,53	174,12
16		Chránička s príslušenstvom bezhalogénová- HFXP20 103,460*1,05*3 "napojenie požiarnej nádrže silové a 2x dátové" Medzisúčť	m	325,899	3,76	1 225,38

Cenekon 2023 01 v1

Cenekon 2023 01 v1

Nová položka

ZoD

ZoD

D101 Napojenie posuvnej brány

1 924,78

7		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemi triedy 4 23,100 "napojenie posuvnej brány- časť trasy mimo napojenia požiarnej nádrže"	m	23,100	9,15	211,37
8		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemi tr. 4 23,100 "napojenie posuvnej brány- časť trasy mimo napojenia požiarnej nádrže"	m	23,100	4,58	105,80
9		Zriadenie, káblového lôžka z piesku bez zakrytia v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm 23,100 "napojenie posuvnej brány- časť trasy mimo napojenia požiarnej nádrže"	m	23,100	2,86	66,07
10		Piesok riečny	m3	2,337	18,72	43,75
11		Výstražná páska do výkopu 23,100 "napojenie posuvnej brány- časť trasy mimo napojenia požiarnej nádrže"	m	23,100	0,10	2,31
12	Pol44.1	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm 23,100 "napojenie posuvnej brány- časť trasy mimo napojenia požiarnej nádrže"	m	23,100	0,88	20,33
13		Geodetické zameranie 23,100 "napojenie posuvnej brány- časť trasy mimo napojenia požiarnej nádrže"	m	23,100	4,16	96,10
14		Vytýčenie trasy káblového vedenia 23,100/1000 "napojenie posuvnej brány- časť trasy mimo napojenia požiarnej nádrže"	km	0,023	1 196,00	27,51
2		Kábel komunikačný- FTP Cat.5e- B2ca(s1, d1) 126,560*1,10 "napojenie posuvnej brány" Medzisúčť	m	139,216	1,00	139,22
18		Kábel bezhalogénový B2ca(a1,s1,d1)- CHKE-R-J 3x1,5 126,560*1,10 "napojenie posuvnej brány" Medzisúčť	m	139,216	1,53	213,00
19		Chránička s príslušenstvom bezhalogénová- HFXP20 126,560*1,05*2 "napojenie posuvnej brány silové a dátové" Medzisúčť	m	265,776	3,76	999,32

ZoD

ZoD

ZoD

ZoD

ZoD

ZoD

ZoD

ZoD

ZoD

ZoD

ZoD

D102 Napojenie vonkajších žalúzií

2 632,36

6		Rúrka s príslušenstvom (klipy, spojky) bezhalogénová- HFIR 25 380,840*1,05 "napojenie vonkajších žalúzií" Medzisúčť	m	399,882	4,98	1 991,41
17		Kábel bezhalogénový B2ca(a1,s1,d1)- CHKE-R-J 3x1,5 380,840*1,10 "napojenie vonkajších žalúzií" Medzisúčť	m	418,924	1,53	640,95

ZoD

ZoD

Celkom

6 374,81

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	19.7.2023	Zmenové konanie č: 3
Predmet zmeny:	SO 05 Parkovisko	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania je zmena hrúbky asfaltu existujúcich komunikácií. Projekt uvažoval s odstránením asfaltu hrúbky 50mm pričom skutočná hrúbka je do 150mm.	
Dohodnutá cena zmeny:	10 104,20 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:		Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:	Dátum	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK

Objekt: ZK 3- SO 05 Vnútroareálové komunikácie- parkovisko (odstránenie asfaltu, doplnenie obrubníkov)

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Betreps, s.r.o.

Miesto: Želiarska č.4 Košice

Spracoval:

Dátum: 19. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 104,20

1

Zemné práce

902,10

2	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	582,000	-1,34	-779,88
1	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	582,000	2,89	1 681,98

ZoD

Cenekon 2023 01 v1

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 202,10

3	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km (582,000"m2"*0,37500"t")-(582,000"m2"*0,09800"t")	t	161,214	2,07	333,71
4	979082219.S	Poplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (582,000"m2"*0,37500"t")-(582,000"m2"*0,09800"t")	t	1 450,926	0,45	652,92
5	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné (582,000"m2"*0,37500"t")-(582,000"m2"*0,09800"t")	t	161,214	50,96	8 215,47

ZoD

ZoD

ZoD

Celkom

10 104,20

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	7.8.2023	Zmenové konanie č: 4
Predmet zmeny:	SO 02 Dažďová kanalizácia	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania je čiastkové zmena dažďovej kanalizácie vzhľadom na skutokový stav na stavbe (zmena rozsahu retenčnej nádrže a muld).	
Dohodnutá cena zmeny:	23 007,19 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:	..Dátum	
Súhlas Zhotoviteľa:	Dátum	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK

Objekt: ZK 4- SO 02 Dažďová kanalizácia (doplnenie RN)

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.

Miesto: Želiarska č.4, Košice

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

23 007,19

1 ZEMNÉ PRÁCE

7 605,85

27	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	237,250	5,50	1 304,88	ZoD
		(150,00+175,00)*0,73		237,250			
28	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	71,175	0,94	66,90	ZoD
		(150,00+175,00)*0,73*0,3		71,175			
29	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 3000 m	m3	237,250	3,46	820,89	ZoD
		(150,00+175,00)*0,73		237,250			
30	167101102	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine tr.1-4	m3	274,566	1,87	513,44	ZoD
		(221,88+235,73)*0,60		274,566			
31	171206111	Uloženie sypaniny na skládku	m3	237,250	0,99	234,88	ZoD
		(150,00+175,00)*0,73		237,250			
32	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	237,250	13,78	3 269,31	ZoD
		(150,00+175,00)*0,73		237,250			
34	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - SP2	m2	325,000	0,73	237,25	ZoD
		150,00+175,00		325,000			
35	0057211200	Trávové semeno - parková zmes - SP2	kg	9,750	7,80	76,05	ZoD
		(150,00+175,00)*0,03		9,750			
36	1031120010	Zemina s humusom - SP2 + stromy	M3	32,500	25,00	812,50	ZoD
		(150,00+175,00)*0,10		32,500			
33	181301114	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.250 mm	m2	325,000	0,83	269,75	ZoD
		150,00+175,00		325,000			

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

666,58

37	113206101	Vytrhanie obrúb betónových zo stojatých obrubníkov	m	62,000	3,03	187,86	ZoD
38	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,990	4,16	37,40	ZoD
39	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	80,910	1,01	81,72	ZoD
40	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,990	40,00	359,60	ZoD

D2 1 - ZEMNÉ PRÁCE

2 875,81

1	131201201	Hĺbenie zapažených jám v horn. 3 do 100 m3	m3	65,250	22,20	1 448,55	ZoD
		((3,50+1,00)*(4,80+1,00))*(1,60+0,60+0,03+0,12+0,15)		65,250			
2	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	19,575	1,47	28,78	ZoD
		((3,50+1,00)*(4,80+1,00))*(1,60+0,60+0,03+0,12+0,15)*0,3		19,575			
23	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,320	12,44	53,74	ZoD
		16,00*0,90*0,30		4,320			
24	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,296	0,92	1,19	ZoD
		16,00*0,90*0,30*0,3		1,296			
3	161101603	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	65,250	3,18	207,50	ZoD
		((3,50+1,00)*(4,80+1,00))*(1,60+0,60+0,03+0,12+0,15)		65,250			
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 3000 m	m3	53,910	3,46	186,53	ZoD
		65,25-15,66+4,32		53,910			
5	167101102	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine tr.1-4	m3	53,910	1,87	100,81	ZoD
		65,25-15,66+4,32		53,910			
6	171206111	Uloženie sypaniny na skládku	m3	53,910	0,99	53,37	ZoD
		65,25-15,66+4,32		53,910			
19	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	53,910	13,78	742,88	ZoD

		65,25-15,66+4,32		53,910		
7	174101001	Zásyp zhutnený jám ((3,50+1,00)*(4,80+1,00))*0,60	m3	15,660	3,35	52,46 ZoD
				15,660		

D3

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 748,63

8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kameniva drobného 0-4 mm + pod ORL + NDV + pod potrubie ((3,50+1,00)*(4,80+1,00))*0,03 "lôžko RN" 16,00*0,90*0,10 "lôžko pod potrubie" Medzisúččet	m3	2,223	37,28	82,87 ZoD
				0,783		
				1,440		
				2,223		
20	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - Zásyp rýh + obsyp ORL,NDV – štrkopiesok ((3,50+1,00)*(4,80+1,00))*0,12 "lôžko" 65,25-15,66-0,783-3,132-3,915-(3,50*4,80*1,60) "obsyp" 16,00*0,90*0,20-(3,14*0,10*0,10) "obsyp potrubia" (150,00+175,00)*0,2 "mulda" Medzisúččet	m3	85,861	37,28	3 200,90 ZoD
				3,132		
				14,880		
				2,849		
				65,000		
				85,861		
9	452112111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	kus	2,000	10,37	20,74 ZoD
10	592 241370	Bet.prstenec vyrovnávací TBS10/9 62,5x10x9	kus	2,000	10,60	21,20 ZoD
21	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 Podkladná doska z betónu pre ORL, NDV ((3,50+1,00)*(4,80+1,00))*0,15 "lôžko"	m3	3,915	95,00	371,93 ZoD
				3,915		
22	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty ((3,50+1,00)*2+(4,80+1,00)*2)*0,15	m2	3,090	16,50	50,99 ZoD
				3,090		

D4

8 - RÚROVÉ VEDENIA

5 466,02

17	721274103	Ventilačná hlavica – plastová DN 100	ks	2,000	18,53	37,06 ZoD
25	871356006	Montáž potrubia kanaliz.z hladkých rúr PVC-U tesniacich gum.kružkom, plnostenného DN 200	m	16,000	1,56	24,96 ZoD
26	286110003100	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 – plnostenná – 36,00 m	kus	3,000	85,00	255,00 ZoD
11	894101112.S	Osadenie akumulačných nádrží nad 4 do 10 t (ORL+NDV)	kus	2,000	161,02	322,04 ZoD
12	5943400004xx	Nádrž na dažďovú vodu – retenčná 10m3+ krycia doska dodavka+montáž, železobetónová	kus	2,000	1 872,00	3 744,00 ZoD
13	894411311	Osadenie žb.dielcov pre vstupné šachty do nádrží	kus	4,000	32,00	128,00 ZoD
14	594350004800.S	Zákrytová doska pre retenčnú nádrž + vsakov.šachtu DN 1000/150, s otvorom DN 600 a liatinovým poklopom tr. zaťaženia C250, železobetónová	ks	2,000	402,66	805,32 ZoD
15	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	41,60	83,20 ZoD
16	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	2,000	33,22	66,44 ZoD

D5

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 644,30

18	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	203,408	13,00	2 644,30 ZoD
----	-----------	--	---	---------	-------	--------------

Celkom

23 007,19

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice		
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves		
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice		
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou		
Dátum:	7.8.2023	Zmenové konanie č:	5
Predmet zmeny:	SO 05 Parkovisko		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín		
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania je uskladnenie prebytočnej výkopovej zeminu na riadenie skládke.		
Dohodnutá cena zmeny:	12 520,78 € bez DPH		
Dopady na termíny výstavby a iné:			
Súhlas Objednávateľa			Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:			Dátum

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK
Objekt: ZK 5- SO 05 Vnútroareálové komunikácie- parkovisko (skládku)

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.
Miesto: Želiarska č.4 Košice

Spracoval:
Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1

Práce HSV

12 520,78

1

ZEMNÉ PRÁCE

12 520,78

1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku 860,400+46,185+14,112-12,077	m3	908,620 908,620	13,78	12 520,78	ZoD
---	-----------	--	----	--------------------	-------	-----------	-----

Celkom

12 520,78

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	7.8.2023	Zmenové konanie č: 6
Predmet zmeny:	SO 01 Telocvičňa	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania je úprava deliaceho závesu a napojenie deliaceho závesu na elektrický rozvod.	
Dohodnutá cena zmeny:	2 137,38 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:	Dátum	
Súhlas Zhotoviteľa:	Dátum	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK
 Objekt: ZK 6- SO 01 Telocvična- deliací záves (zmena a doplnenie)

Objednávateľ: Mesto Košice
 Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.
 Miesto: želiarska č.4 Košice

Spracoval:
 Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce HSV 1 694,00

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 694,00

2	76700511.1	Konštrukcia na zdvíhanie deliaceho závesu s elektromotorom	€	1,000	1 694,00	1 694,00	nová položka
---	------------	--	---	-------	----------	----------	--------------

D2 Elektromontážny materiál a práce 443,38

5		Kábel bezhalogénový B2ca(a1,s1,d1)- CHKE-R-J 3x2,5	m	64,890	2,09	135,62	ZoD
		(31,60+12,26+5,44+12,5)*1,05		64,890			
3		Rúrka s príslušenstvom (klipy, spojky) bezhalogénová- HFIR 25	m	61,800	4,98	307,76	ZoD
		(31,60+12,26+5,44+12,5)		61,800			
		Medzisúčet		61,800			

Celkom 2 137,38