



DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYV2-73-87 zo dňa 30. 12. 2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva
č. z. 124707/2023 zo dňa 6. 11. 2023

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Košice
sídlo: Trieda SNP 48/A
040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO: 00691135
konajúci: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30. 12. 2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BYV2-73-87 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to o spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP bod 3.1 sa ruší a nahrádza novým znením, ktoré znie:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 586 953,26, EUR (slovom: päťstoosemdesiatšesťtisíc deväťstopäťdesiattri eur a dvadsaťšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 557 605,60 EUR (slovom: päťstopäťdesiatsedemtisíc šesťsto šesťstopäť eur a šesťdesiat centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 29 347,66 EUR (slovom: dvadsaťdeväťtisíc tristoštyridsaťsedem eur a šesťdesiatšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu.
- 2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania na stavbu a zmien projektu.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP
Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP

(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice

(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho)
Kód projektu:	302071BYV2
Kód ŽoNFP:	NFP302070BYV2
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EU
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Oblasť intervencie:	085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5002000000003910343751	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 12. 2022	31. 12. 2028
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5002000000003910343751	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 12. 2022	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5002000000003910343751	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 12. 2022	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	Košice - mestská časť Staré Mesto
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		Katastrálne územie: Huštáky, parcelné čísla: 3798/1, 3798/2, 3798/14, 3798/15, 3798/16, 3798/17, 3798/20, 3798/21, 3799/1, 3788/1, 3789/27, 3788/109, 3788/112, LV:12576			

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	6
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 302BYV200001 - Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády
- 302BYV200002 - Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	výdavky na publicitu projektu
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0491	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach		
Typ aktivity:	302070030U169 - C. UMR_Mestské prvky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BYV200001 - Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády		1
	302BYV200002 - Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády		1

Kód:	P0679	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	19 303,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach		
Typ aktivity:	302070030U169 - C. UMR_Mestské prvky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BYV200001 - Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády		8 770
	302BYV200002 - Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády		10 533

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0491	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	2,0000	Nie	UR	Súčet
P0679	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	m2	19 303,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
		Výška oprávnených výdavkov:	586 953,26 €

Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach		585 993,26 €
Typ aktivity:	302070030U169 - C. UMR_Mestské prvky		585 993,26 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BYV200001 - Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády		297 956,16 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce potrebné na Revitalizáciu parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády			297 956,16 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	297 956,16 €
				297 956,16 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302BYV200002 - Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády			288 037,10 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce potrebné na Revitalizáciu parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády			288 037,10 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	288 037,10 €
				288 037,10 €

Nepriame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach		960,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BYV2P0001 - Podporné aktivity		960,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Zabezpečenie povinných prvkov publicity			960,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stála tabuľa	ks	1	360,00 €
				360,00 €
	1.1.2 - Dočasný pútač	ks	1	600,00 €
				600,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	586 953,26 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	557 605,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	29 347,66 €

Príloha č. 2 Rozpočet projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Košice							
Názov projektu:	Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho)							
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EÚ							
Špecifický cieľ	7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach							
Spolu financovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spolu financovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH: NIE (neoprávnená DPH)

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) po VO	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
Stavebné práce po VO a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	021 Stavby	súbor	1,00	286 921,84	286 921,84	344 306,21	297 956,16	283 058,35	46 350,05
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					286 921,84	344 306,21	297 956,16	283 058,35	46 350,05
Hlavná aktivita č. 2									
Stavebné práce po VO a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	021 Stavby	súbor	1,00	274 912,71	274 912,71	329 895,25	288 037,10	273 635,25	41 858,15
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					274 912,71	329 895,25	288 037,10	273 635,25	41 858,15
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					561 834,55	674 201,46	585 993,26	556 693,60	88 208,20
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					562 634,55	675 161,46	586 953,26	557 605,60	88 208,20

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho)
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EU
Špecifický cieľ	7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Rozpočet po VO ZoD a zmene č. 1 a 2 (dodatok ZoD 1, 2)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena ZoD	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády						
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	183,000	3,300	603,90	603,90	0,00
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	54,900	0,550	30,20	30,20	0,00
3	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	21 Stavby	m3	104,250	4,400	458,70	458,70	0,00
4	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	21 Stavby	m3	104,250	0,550	57,34	57,34	0,00
5	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	21 Stavby	m3	15,800	27,500	434,50	434,50	0,00
6	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	21 Stavby	m3	4,740	6,050	28,68	28,68	0,00
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vodovodné potrubie	21 Stavby	m3	287,250	6,050	1 737,86	1 737,86	0,00
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkových	21 Stavby	m3	1 436,250	0,550	789,94	789,94	0,00
9	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1 4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	287,250	1,650	473,96	473,96	0,00
10	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	387,788	13,200	5 118,80	5 118,80	0,00
11	Zriadenie tesniaceho jadra vodných nádrží so zhut. do 100 % PS koef- C vodor. šířky vrstvy do 1 m P5	21 Stavby	m3	83,400	13,750	1 146,75	1 146,75	0,00
12	Zemina špeciálna pôdna zmes -60% piesok, 30% ílovitá zemina, 10% rašelina P5	21 Stavby	t	140,112	0,000	0,00	0,00	0,00
12.1	Piesok ťažený (50-60% vrstvy)	21 Stavby	t	77,06	20,90	1 610,60	1 610,60	0,00
12.2	Zmes ílovej ornice (30-40% vrstvy)	21 Stavby	t	55,17	27,50	1 517,18	1 517,18	0,00
12.3	Organická hmota z kompostu (5-10% vrstvy)	21 Stavby	t	12,09	38,50	465,58	465,58	0,00
13	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5 P5	21 Stavby	m3	83,400	1,650	137,61	137,61	0,00
14	Geotextília polypropylenová CHTEX BS20, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná	21 Stavby	m2	141,780	1,870	265,13	265,13	0,00
15	Plošná úprava terenu pri nerovnostiach terenu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2 - pre vopážovisko	21 Stavby	m2	1 235,000	1,650	2 037,75	2 037,75	0,00
16	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,01 do 0,02 m3	21 Stavby	ks	800,000	1,650	1 320,00	1 320,00	0,00
213	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,125 do 0,40 m3	21 Stavby	ks	6,000	27,500	165,000	0,00	165,00
17	Výsadba vinokomliných rastlín s balom na svahu nad 1:5 do 1:2 pri priemere balu do 100 mm	21 Stavby	ks	188,000	1,650	310,20	310,20	0,00
18	Vlhkomilná rastlina (napr. Cezmína, Clethra alnifolia, Drieň- Svib biely)- ZONA 1	21 Stavby	ks	0,000		0,00	0,00	0,00
18.1	Ostrica Ice dance	21 Stavby	ks	10,00	8,80	88,00	88,00	0,00
18.2	Aster dumosus (astra s fialovým kvetom)	21 Stavby	ks	10,00	6,44	64,35	64,35	0,00
18.3	Kostrava siva a zelena 10+10	21 Stavby	ks	20,00	5,50	110,00	110,00	0,00
18.4	Rozchodník	21 Stavby	ks	40,00	4,18	167,20	167,20	0,00
	Veronika klasnatá	21 Stavby	ks	30,00	6,16	184,80	184,80	0,00
19	Vlhkomilná rastlina (napr.Paprada, Lobélia) ZONA 2	21 Stavby	ks	0,000		0,00	0,00	0,00
19.1	Paprď červená	21 Stavby	ks	30,00	8,58	257,40	257,40	0,00
19.2	Smlz ostroketvý	21 Stavby	ks	18,00	6,49	116,82	116,82	0,00
19.3	Puškovec obecny	21 Stavby	ks	18,00	4,13	74,25	74,25	0,00
20	Vlhkomilná rastlina (napr. Ghelone grabla, Monarda podvojna) ZONA 3	21 Stavby	ks	0,000		0,00	0,00	0,00
20.1	Pampová tráva biela	21 Stavby	ks	3,00	5,28	15,84	15,84	0,00
20.2	Pampová tráva ružova	21 Stavby	ks	4,00	8,80	35,20	35,20	0,00
20.3	Pálka uzkolista	21 Stavby	ks	5,00	5,83	29,15	29,15	0,00
21	Výsadba stromu do predom vyrobenej jamky na svahu nad 1:5 do 1:2 pri výške kmeňa do 1,8 m	21 Stavby	ks	6,000	27,500	165,00	165,00	0,00
22	Katalpa Nana výška 1800 mm kmienok d 6-8 cm	21 Stavby	ks	6,000	176,000	1 056,00	0,00	1 056,00

23	vysadba ziveho plota do vopred vyrobenej riny so zaliatim na svahu nad 1:5 do 1:2 z drevin bez balu	21 Stavby	ks	800,000	1,100	880,00	880,00	0,00
24	Krík listnatý Krušpán vždy zelený - Buxus Rotundifolia, dekoratívny listom	21 Stavby	ks	800,000	9,900	7 920,00	7 920,00	0,00
25	Mulčovanie štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm na svahu nad 1:2 do 1:1 P5	21 Stavby	m2	139,000	4,950	688,05	688,05	0,00
26	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	21 Stavby	t	11,954	17,600	210,39	210,39	0,00
27	Znutenie podložia z rastlej norminy 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	21 Stavby	m2	120,000	0,243	29,16	29,16	0,00
28	Betón základových pátiok, prostý tr. C 8/10	21 Stavby	m3	15,800	107,800	1 703,24	1 703,24	0,00
29	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šířky nad 3 do 6 m	21 Stavby	m2	730,000	0,330	240,90	240,90	0,00
30	Geotextília polypropylenová TENCATE TS 70 F-7, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília skladba P4-7	21 Stavby	m2	622,200	1,540	958,19	958,19	0,00
31	Geotextília polypropylénová tkaná 356 g/m2 - skladba P7	21 Stavby	m2	122,400	1,870	228,89	228,89	0,00
32	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	21 Stavby	ks	65,000	8,250	536,25	536,25	0,00
33	Stĺpik, výška 1,6 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	21 Stavby	ks	65,000	16,500	1 072,50	1 072,50	0,00
34	Betónový panel lxxhvx 2515x250x35 mm, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva	21 Stavby	ks	65,000	27,500	1 787,50	1 787,50	0,00
35	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	21 Stavby	ks	14,000	11,000	154,00	154,00	0,00
36	Vzperna trubka - začiatocná bez manžiet, d 36 mm, dĺžka 2,315 m, pre panelový plotový systém	21 Stavby	ks	14,000	19,800	277,20	277,20	0,00
37	Zahádzka hradze z kameňa s preštrkovaním z terénu,	21 Stavby	m3	44,041	49,500	2 180,03	2 180,03	0,00
38	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky zo štrkodrviny, z terénu, zrnitosti 0-63 mm	21 Stavby	m3	13,900	49,500	688,05	688,05	0,00
39	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zžutnení hr. 100 mm - petang P3	21 Stavby	m2	60,000	1,100	66,00	66,00	0,00
40	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	21 Stavby	t	112,200	16,500	1 851,30	1 851,30	0,00
41	Podklad alebo kryt z kameniva hrubeno dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zžutnením hr. 200 mm	21 Stavby	m2	60,000	13,200	792,00	792,00	0,00
42	Podklad alebo kryt z kameniva hrubeno dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zžutnením hr. 200 mm skladba P4	21 Stavby	m2	555,000	11,000	6 105,00	6 105,00	0,00
43	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zžutnení hr. 100 mm skladba P4	21 Stavby	m2	555,000	0,385	213,68	213,68	0,00
44	Riečne kamenivo 8-16 mm P4	21 Stavby	t	926,850	19,800	18 351,63	18 351,63	0,00
45	Orenážna vrstva z kameniva hrubeno dreveného veľ. 32-63 mm hr.100- 150 mm - požiadavka P5	21 Stavby	m2	139,000	11,000	1 529,00	1 529,00	0,00
46	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zžutnením, po zžutnení hr. 30 mm - skladba P7	21 Stavby	m2	120,000	1,815	217,80	217,80	0,00
47	Podklad alebo kryt z kameniva hrubeno dreveného veľ. 0,5/2-32 mm s rozprestretím a zžutnením hr. 30 mm	21 Stavby	m2	120,000	3,630	435,60	435,60	0,00
48	Podklad alebo kryt z kameniva hrubeno dreveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zžutnením hr. 80 mm skladba P7	21 Stavby	m2	120,000	4,950	594,00	594,00	0,00
49	Podklad alebo kryt z kameniva hrubeno dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zžutnením hr. 20 mm skladba P7	21 Stavby	m2	120,000	4,950	594,00	594,00	0,00
50	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská skladba P7	21 Stavby	m2	120,000	4,180	501,60	501,60	0,00
51	Umelá tráva futbalová, výška vlasu 40 mm ± 2 mm so vsypom	21 Stavby	m2	120,000	13,200	1 584,00	1 584,00	0,00
214	Ponauzka mŕtvej šachty z kamena zahádzkového z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	21 Stavby	m3	1,875	46,200	86,630	0,00	86,63
215	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 100 - napojenie do vsaku	21 Stavby	m	3,000	13,200	39,600	0,00	39,60
216	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	21 Stavby	ks	1,000	22,000	22,000	0,00	22,00
217	Spätná klapka DN 100, PVC, hladký kanalizačný systém	21 Stavby	ks	1,000	55,000	55,000	0,00	55,00
52	Montáž filtračnej vsakovacej šachty do výšky 2m s poklopom	21 Stavby	ks	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
53	Filtračno-usadzovacia betonová šachta, DN 1000, výška 2000 mm + štrková výplň	21 Stavby	ks	1,000	2 420,000	2 420,00	2 420,00	0,00
218	Piesok technický filtračný	21 Stavby	t	1,980	104,500	206,910	0,00	206,91
219	Platňa betónová, rozmer 300x300x50 mm, prírodná	21 Stavby	ks	9,000	6,050	54,450	0,00	54,45
54	Osadenie zanonoveno alebo parkoveno obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/16 s hrúbkou opory	21 Stavby	m	62,000	8,250	511,50	511,50	0,00
55	Obrubník parkový, lxxhvx 1000x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	62,620	3,850	241,09	241,09	0,00
56	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	21 Stavby	m3	3,720	104,500	388,74	388,74	0,00
57	Montáž prvkov drobnej architektúry, pre venčovnísko	21 Stavby	ks	3,000	478,500	1 435,50	1 435,50	0,00
58	Prevažovačka Canin vratane zemných prác a bet. pátiok	21 Stavby	ks	1,000	957,000	957,00	957,00	0,00
59	Tunel Canin vratane zemných prác	21 Stavby	ks	1,000	352,000	352,00	352,00	0,00
60	Slalom Canin vratane zemných prác a pátiok (sada 5 ks)	21 Stavby	ks	1,000	627,000	627,00	627,00	0,00
61	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	21 Stavby	ks	4,000	38,500	154,00	154,00	0,00

62	Stolnotenisový betonový stôl pre exteriér	21 Stavby	ks	1,000	1 375,000	1 375,00	1 375,00	0,00
63	Drevená knižna budka s dvomi policami uzavrateľná s presklenými dverkami rozmerov 700x500x1500 so strieškou	21 Stavby	ks	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
64	Drevené krmítko pre drobné vtáctvo rozmerov 330x300x1060	21 Stavby	ks	1,000	38,500	38,50	38,50	0,00
65	Hotel pre hmyz rozmerov 600x400x1200	21 Stavby	ks	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
66	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky vrátane zemných prac	21 Stavby	ks	13,000	66,000	858,00	858,00	0,00
67	Kôš odpadkový s krytom	21 Stavby	ks	10,000	330,000	3 300,00	3 300,00	0,00
68	Kôš na psie exkrementy v žltom vyhotovení s poiktoqramom	21 Stavby	ks	3,000	385,000	1 155,00	1 155,00	0,00
69	Montáž prevážavaciových nojaciiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek	21 Stavby	súb.	1,000	110,000	110,00	110,00	0,00
70	Prevažovadlo - váhadlova hojdačka nerez	21 Stavby	ks	1,000	643,500	643,50	643,50	0,00
71	Montáž pružinových nojaciiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek	21 Stavby	súb.	1,000	99,000	99,00	99,00	0,00
72	Hojdačka pružinová - pes	21 Stavby	ks	1,000	495,000	495,00	495,00	0,00
73	Montáž lezeckých prvkov venkých z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek	21 Stavby	súb.	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
74	Pyramída lanová, rozmer 3000x3000x2500	21 Stavby	ks	1,000	2 145,000	2 145,00	2 145,00	0,00
75	Montáž lanoviek a kolotočov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek	21 Stavby	súb.	1,000	165,000	165,00	165,00	0,00
76	Kolotoč nerezový	21 Stavby	ks	1,000	1 925,000	1 925,00	1 925,00	0,00
77	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek	21 Stavby	súb.	22,000	275,000	6 050,00	6 050,00	0,00
78	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou, hrazda	21 Stavby	ks	11,000	280,500	3 085,50	3 085,50	0,00
79	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou, ručkovadlo	21 Stavby	ks	2,000	440,000	880,00	880,00	0,00
80	Workout zostava Samo 1 na cvičenie s vlastnou váhou, - rebrik	21 Stavby	ks	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
81	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou, lavica rovna, šklná	21 Stavby	ks	2,000	880,000	1 760,00	1 760,00	0,00
82	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou, polbradlá	21 Stavby	ks	2,000	880,000	1 760,00	1 760,00	0,00
83	Workout zostava Milan na cvičenie s vlastnou váhou, bradlá	21 Stavby	ks	2,000	880,000	1 760,00	1 760,00	0,00
84	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou, vzpera	21 Stavby	ks	2,000	550,000	1 100,00	1 100,00	0,00
85	Montáž vonkajších športových prvkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pátiiek	21 Stavby	súb.	6,000	99,000	594,00	594,00	0,00
86	Bránka malá nerez bez sieťky pre ihrisko vrátane zemných bet. prác	21 Stavby	ks	2,000	253,000	506,00	506,00	0,00
87	Mantinel za malú branku - nerez pratane zemných a bet. prác	21 Stavby	ks	2,000	396,000	792,00	792,00	0,00
88	Lavička teenager vrátane zemných a bet. prác	21 Stavby	ks	2,000	225,500	451,00	451,00	0,00
89	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh vrátane zemných prác a bet. pátky	21 Stavby	ks	31,000	148,500	4 603,50	4 603,50	0,00
90	Lavička parková s operadlom, NEREZ dĺžky 1800 mm	21 Stavby	ks	31,000	440,000	13 640,00	13 640,00	0,00
91	Osadenie fontanky na pitie kotevnými skrutkami vrátane zabetonovania /kotvenia na pevný podklad	21 Stavby	ks	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
92	Fontanka na pitie, s 3 vysokými umyvadlami pre deti, imobilných a drobné vtáčie a zvieratka	21 Stavby	ks	1,000	825,000	825,00	825,00	0,00
93	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou, -0,03400 t	21 Stavby	ks	6,000	8,250	49,50	49,50	0,00
94	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	21 Stavby	m	125,000	3,300	412,50	412,50	0,00
95	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	21 Stavby	t	1,454	22,000	31,99	31,99	0,00
96	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	21 Stavby	t	1,454	16,500	23,99	23,99	0,00
97	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	21 Stavby	t	1,454	12,100	17,59	17,59	0,00
98	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)	21 Stavby	t	1 777,845	3,850	6 844,70	6 844,70	0,00
98a	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) z každého dĺžky objektu	21 Stavby	t	0,425	3,850	1,64	0,00	1,64
99	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	21 Stavby	m	152,000	13,750	2 090,00	2 090,00	0,00
100	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovaní oceľi	21 Stavby	ks	62,472	70,000	4 373,04	4 373,04	0,00
101	Montáž vrat a viatok k oploteniu usauzovaným na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2	21 Stavby	ks	2,000	55,000	110,00	110,00	0,00
102	Bránka jednokriťová, svx 1,0x1,50 m, uprava epoxizínok + polyester, výplň jokol F40, farba RAL 6005	21 Stavby	ks	2,000	715,000	1 430,00	1 430,00	0,00
103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	t	1,678	22,000	36,92	36,92	0,00
104	Osadenie stožiara osvetľovacieho výšky nad 3 do 6 m s prírubou so zapojením LED svetidla	21 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
105	Svetelná zostava LED SOLAR POWER , výška 6 m, výkon 60W	21 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

106	Jama pre jednoduchý stožiar nepatkovany dlžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	21 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
107	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	21 Stavby	m3	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
220	Prieskumné práce - geologický prieskum hydrogeologický	21 Stavby	eur	1,000	220,000	220,000	0,00	220,00
221	Geodetické práce - vykonávanie pred výstavbou polohopisne a výškopisné zameranie	21 Stavby	eur	1,000	275,000	275,000	0,00	275,00
222	Geodetické práce - vykonávanie pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho a	21 Stavby	eur	1,000	275,000	275,000	0,00	275,00
223	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	21 Stavby	eur	1,000	495,000	495,000	0,00	495,00
224	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	21 Stavby	m	105,000	1,287	135,140	0,00	135,14
225	Chránická kábelová z-plastova HDPE, onyóna KOPOFLEX® 40 so zaťahovacím drôtom, červená	21 Stavby	m	105,000	0,880	92,400	0,00	92,40
108	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	21 Stavby	kus	64,000	3,619	231,62	231,62	0,00
109	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	21 Stavby	kus	12,000	15,180	182,16	182,16	0,00
109a	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	21 Stavby	kus	4,000	15,180	60,72	0,00	60,72
110	Montáž poistky závitovej do E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	21 Stavby	kus	10,000	5,819	58,19	58,19	0,00
110a	Montáž poistky závitovej do E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	21 Stavby	kus	3,000	5,819	17,46	0,00	17,46
111	Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27-gG/gL	21 Stavby	kus	10,000	1,144	11,44	11,44	0,00
111a	Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27-gG/gL	21 Stavby	kus	3,000	1,144	3,43	0,00	3,43
112	Demontáž LED svietidiel , IP54-66, vonkajšie použitie	21 Stavby	kus	10,000	24,882	248,82	248,82	0,00
113	Montáž, LED svietidiel , IP54-66, vonkajšie použitie	21 Stavby	kus	10,000	50,413	504,13	504,13	0,00
114	Svietidlo na stožiar LED 20W v zmysle TS a technickej špecifikácie	21 Stavby	ks	10,000	273,625	2 736,25	0,00	2 736,25
226	Montáž solárneho svietidla vr. stĺpa	21 Stavby	ks	4,000	71,500	286,000	0,00	286,00
227	Solár svietidlo vr.stĺpu ,svietidla,batérie a panelu , výška 5m	21 Stavby	ks	4,000	638,000	2 552,000	0,00	2 552,00
115	Montáž, stožiar osvetlovací, sadový, oceľový	21 Stavby	kus	8,000	71,500	572,00	572,00	0,00
116	Osvetlovací stožiar 6m , do zeme, pozinkovaný ,rúrovň 3stupňový	21 Stavby	kus	8,000	660,000	5 280,00	0,00	5 280,00
117	Montáž, výložník oceľový 2-ramenný, váha do 70kg	21 Stavby	kus	1,000	55,000	55,00	55,00	0,00
118	Výložník 2-ramenný 180°, 0,5m	21 Stavby	kus	1,000	60,500	60,50	60,50	0,00
119	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	21 Stavby	kus	8,000	27,500	220,00	220,00	0,00
120	Svorkovnica stožiarová : TB -1, IP54	21 Stavby	kus	8,000	30,800	246,40	246,40	0,00
121	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 2 svet. okruhy	21 Stavby	kus	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
122	Stožiarova rozvodnica : TB-2, IP54	21 Stavby	kus	1,000	33,000	33,00	33,00	0,00
228	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	21 Stavby	m	20,000	2,860	57,200	0,00	57,20
229	Kruhový pieskozvodný vodič (S-F 1) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	21 Stavby	m	20,000	11,363	227,260	0,00	227,26
230	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	21 Stavby	kus	8,000	3,080	24,640	0,00	24,64
231	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	21 Stavby	kus	8,000	0,979	7,830	0,00	7,83
232	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	21 Stavby	kus	16,000	3,080	49,280	0,00	49,28
233	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03; spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	21 Stavby	kus	16,000	1,430	22,880	0,00	22,88
123	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	21 Stavby	m	100,000	0,946	94,60	94,60	0,00
123a	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	21 Stavby	m	5,000	0,946	4,73	0,00	4,73
124	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	21 Stavby	m	100,000	0,913	91,30	91,30	0,00
124a	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	21 Stavby	m	5,000	0,913	4,57	0,00	4,57
125	Demontážne práce	21 Stavby	hod	80,000	22,000	1 760,00	1 760,00	0,00
126	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	21 Stavby	hod	50,000	27,500	1 375,00	1 375,00	0,00
127	Odvoz odpadu a likvidácia	21 Stavby	ks	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
128	Doprava stožiarov	21 Stavby	ks	1,000	385,000	385,00	385,00	0,00
129	Porealizačné zameranie	21 Stavby	ks	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
234	Kontrolné výpočty a záverečné merania	21 Stavby	ks	1,000	550,000	550,000	0,00	550,00
130	Jama pre nepátkovaný stožiar , jednoduchý J, na rovine, do 8m, zemina tr.3	21 Stavby	kus	10,000	54,593	545,93	545,93	0,00

130a	Jama pre nepátkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, do 8m, zemina tr.3	21 Stavby	kus	2,000	54,593	109,19	0,00	109,19
131	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	21 Stavby	m3	10,000	142,406	1 424,06	1 424,06	0,00
131a	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	21 Stavby	m3	2,000	142,406	284,81	0,00	284,81
132	Betónový základ, rozbúranie	21 Stavby	m3	7,000	142,406	996,84	996,84	0,00
133	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	130,000	11,000	1 430,00	1 430,00	0,00
133a	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	8,000	11,000	88,00	0,00	88,00
134	Príplatok k cenám za lepiťnosť pri nábíení rýn s. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnením dna v hornine 3	21 Stavby	m3	130,000	0,550	71,50	71,50	0,00
134a	Príplatok k cenám za lepiťnosť pri nábíení rýn s. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnením dna v hornine 2	21 Stavby	m3	8,000	0,550	4,40	0,00	4,40
135	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	130,000	3,850	500,50	500,50	0,00
135a	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	8,000	3,850	30,80	0,00	30,80
136	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	52,000	6,050	314,60	314,60	0,00
136a	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	4,000	6,050	24,20	0,00	24,20
137	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	52,000	3,850	200,20	200,20	0,00
137a	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	4,000	3,850	15,40	0,00	15,40
138	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	52,000	0,770	40,04	40,04	0,00
138a	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	4,000	0,770	3,08	0,00	3,08
139	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	83,000	13,200	1 095,60	1 095,60	0,00
139a	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	6,400	13,200	84,48	0,00	84,48
140	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	78,000	2,090	163,02	163,02	0,00
140a	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	4,000	2,090	8,36	0,00	8,36
141	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	21 Stavby	m3	39,000	16,500	643,50	643,50	0,00
141a	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	21 Stavby	m3	3,000	16,500	49,50	0,00	49,50
142	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	62,400	18,700	1 166,88	1 166,88	0,00
142a	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	4,800	18,700	89,76	0,00	89,76
143	Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	21 Stavby	m3	13,000	49,500	643,50	643,50	0,00
143a	Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	21 Stavby	m3	1,000	49,500	49,50	0,00	49,50
144	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	21 Stavby	m3	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
145	vyspravenie potrubia po preklopení inžinierskych sietí plochy nad 15 m2	21 Stavby	m2	3,000	4,950	14,85	14,85	0,00
146	vyspravenie potrubia po preklopení inžinierskych sietí plochy nad 15 m2	21 Stavby	m2	3,000	17,050	51,15	51,15	0,00
147	vyspravenie rýh potrubí po preklopení inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	21 Stavby	m2	3,000	49,500	148,50	148,50	0,00
148	Montáž vodovodného potrubia 2 dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16	21 Stavby	m	106,000	0,770	81,62	81,62	0,00
148a	Montáž vodovodného potrubia 2 dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16	21 Stavby	m	6,000	0,770	4,62	0,00	4,62
149	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	21 Stavby	m	106,000	2,420	256,52	256,52	0,00
149a	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	21 Stavby	m	6,000	2,420	14,52	0,00	14,52
150	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	21 Stavby	ks	1,000	11,000	11,00	11,00	0,00
151	vodorovná zostava DN 1" - prípojka so šraubením, kohútikmi a spätnou klapkou Hawle vodo a kanál	21 Stavby	ks	1,000	115,500	115,50	115,50	0,00
152	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN	21 Stavby	ks	2,000	55,000	110,00	110,00	0,00
153	Montáž vodovodného posuváča v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 40	21 Stavby	ks	1,000	26,400	26,40	26,40	0,00
154	Posúvač pre domové prípojky 1", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	21 Stavby	ks	1,000	104,500	104,50	104,50	0,00
155	Zemná súprava teleskopická RD=1,30 - 1,80 m DN 3/4" - 2", voda a kanál, HAWLE	21 Stavby	ks	1,000	55,000	55,00	55,00	0,00
156	Montáž navrhovacieho pasu s ventiliom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat.,	21 Stavby	ks	1,000	74,800	74,80	74,80	0,00
157	navrhací pas z liatinových DN 150 - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	21 Stavby	ks	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
158	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	21 Stavby	m	106,000	4,400	466,40	466,40	0,00
158a	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	21 Stavby	m	6,000	4,400	26,40	0,00	26,40
159	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	21 Stavby	m	106,000	2,310	244,86	244,86	0,00

159a	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	21 Stavby	m	6,000	2,310	13,86	0,00	13,86
160	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	21 Stavby	ks	2,000	275,000	550,00	550,00	0,00
161	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	21 Stavby	ks	1,000	60,500	60,50	60,50	0,00
162	Vodomerná šachta DN 1000, výška 1600 mm	21 Stavby	ks	1,000	715,000	715,00	715,00	0,00
163	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	21 Stavby	ks	1,000	22,000	22,00	22,00	0,00
164	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	21 Stavby	ks	1,000	181,500	181,50	181,50	0,00
165	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	21 Stavby	ks	1,000	33,000	33,00	33,00	0,00
166	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	21 Stavby	ks	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
167	Poklop posúvačový Y 4504	21 Stavby	ks	1,000	38,500	38,50	38,50	0,00
168	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	21 Stavby	ks	1,000	9,900	9,90	9,90	0,00
169	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	21 Stavby	m	106,000	2,200	233,20	233,20	0,00
170	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	106,000	1,650	174,90	174,90	0,00
171	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	21 Stavby	m	5,000	16,500	82,50	82,50	0,00
172	Presun hmôt pre rúrové vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	91,993	22,000	2 023,85	2 023,85	0,00
173	Montáž vodomeru závitového jednotlivého suchobežného G 3/4	21 Stavby	ks	1,000	22,000	22,00	22,00	0,00
174	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 °C	21 Stavby	ks	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
175	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	t	0,002	11,000	0,02	0,02	0,00
176	Geodetické práce - vykonávanie po výstavbe zameranie skutočného	21 Stavby	eur	1,000	275,000	275,000	0,00	275,00
177	Rozoberanie dlažby, z betonových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0.43900t	21 Stavby	m2	253,000	2,200	556,60	556,60	0,00
178	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, - 0.50000t	21 Stavby	m2	253,000	1,650	417,45	417,45	0,00
179	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, - 0.40000t	21 Stavby	m2	326,000	1,540	502,04	502,04	0,00
180	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0.09800t	21 Stavby	m2	326,000	1,650	537,90	537,90	0,00
181	Vymazanie obrub betonových, s výdourami lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0.14500t	21 Stavby	m	447,809	2,310	1 034,44	1 034,44	0,00
182	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	245,100	3,300	808,83	808,83	0,00
183	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	21 Stavby	m3	73,530	0,550	40,44	40,44	0,00
184	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	21 Stavby	m3	4,740	6,050	28,68	28,68	0,00
185	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	21 Stavby	m3	245,100	6,050	1 482,86	1 482,86	0,00
186	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a zaštatých	21 Stavby	m3	1 225,500	0,550	674,03	674,03	0,00
187	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	280,380	1,650	462,63	462,63	0,00
188	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	378,513	13,200	4 996,37	4 996,37	0,00
189	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šířky nad 3	21 Stavby	m2	1 073,000	0,330	354,09	354,09	0,00
189a	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šířky nad 3	21 Stavby	m2	167,000	0,330	55,11	0,00	55,11
190	Geotextília polypropylenová TENCATE TS 70 F-7, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília skladba P1.7	21 Stavby	m2	1 094,460	1,540	1 685,47	1 685,47	0,00
190a	Geotextília polypropylenová TENCATE TS 70 F-7, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília skladba P1.7	21 Stavby	m2	38,760	1,540	59,69	0,00	59,69
191	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope	21 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
192	Tvárnica kábelová betónová EBK 1-17, rozmer 1000x175x170 mm	21 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
193	Betónový kryt lxsxv 500x170x30 mm, pre kábelové žľaby	21 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
194	Kryt pre miatový čnovník z vapencovej s prísadou žltej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím	21 Stavby	m2	202,000	3,850	777,70	777,70	0,00
194a	Kryt pre miatový čnovník z vapencovej s prísadou žltej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vhlčením a zhutnením do hr. 50 mm plochy do	21 Stavby	m2	38,000	3,850	146,30	0,00	146,30
195	Kryt pre miatový čnovník z tenovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vhlčením a zhutnením do hr. 40 mm plochy do 200 m2 skladba P2	21 Stavby	m2	201,000	3,850	773,85	773,85	0,00
196	Podklad pre miatový čnovník z kameniva hrubého drevného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm plochy	21 Stavby	m2	403,000	11,000	4 433,00	4 433,00	0,00
196a	Podklad pre miatový čnovník z kameniva hrubého drevného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm plochy	21 Stavby	m2	38,000	11,000	418,00	0,00	418,00
197	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm skladba P1	21 Stavby	m2	670,000	11,000	7 370,00	7 370,00	0,00
197a	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm skladba P1	21 Stavby	m2	131,000	11,000	1 441,00	0,00	1 441,00
198	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm skladba P1	21 Stavby	m2	670,000	3,300	2 211,00	2 211,00	0,00

199	Kladenie betonovej zamkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameňa hr. 200 mm	21 Stavby	m2	670,000	16,500	11 055,00	11 055,00	0,00
200	Dlažba betonová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná P1	21 Stavby	m2	683,400	20,900	14 283,06	14 283,06	0,00
201	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým skladba P1	21 Stavby	m2	670,000	3,300	2 211,00	2 211,00	0,00
202	Ochranná vrstva tesna tvarnicového kábelovodu z betonovej zmesi hr. 50 mm v otvorenej výške	21 Stavby	m2	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
203	Osadenie zaizolovano alebo parkoveno obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/16 s bočnou obrubou	21 Stavby	m	554,000	8,250	4 570,50	4 570,50	0,00
204	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	559,540	3,850	2 154,23	2 154,23	0,00
205	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	21 Stavby	m3	33,240	104,500	3 473,58	3 473,58	0,00
206	Vodorovná úprava vyburaných miest po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	21 Stavby	t	388,694	6,050	2 351,60	2 351,60	0,00
206a	Vodorovná úprava vyburaných miest po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	21 Stavby	t	102,825	6,050	622,09	0,00	622,09
207	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	21 Stavby	t	388,694	3,850	1 496,47	1 496,47	0,00
207a	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	21 Stavby	t	102,825	3,850	395,88	0,00	395,88
208	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	21 Stavby	t	356,746	12,100	4 316,63	4 316,63	0,00
208a	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	21 Stavby	t	102,825	12,100	1 244,18	0,00	1 244,18
209	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmes, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	21 Stavby	t	31,948	16,500	527,14	527,14	0,00
210	Presun miest pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)	21 Stavby	t	848,234	3,850	3 265,70	3 265,70	0,00
210a	Presun miest pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) ako kolkov, dlažbu, objekty	21 Stavby	t	0,730	3,850	2,81	0,00	2,81
211	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	21 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
212	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	21 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
235	Rozprestretie omnice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	21 Stavby	m2	139,000	4,648	646,07	0,00	646,07
236	Substrát objemová hmotnosť 750 - 1450 kg/m3	21 Stavby	m3	33,669	148,872	5 012,37	0,00	5 012,37
237	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 obalenie koreňov	21 Stavby	m2	131,580	2,349	309,08	0,00	309,08
238	Osadenie obruby ocelevej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	21 Stavby	m	295,000	2,083	614,49	0,00	614,49
239	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými hrotmi, výška 200 mm, dl. 2 m	21 Stavby	m	295,000	11,544	3 405,48	0,00	3 405,48
240	Odstranenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý tvrdý porast 3 km2	22 Stavby	m2	24,000	10,279	246,70	0,00	246,70
242	Osadenie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo vodorovná úprava vyburaných miest po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	21 Stavby	m3	23,718	108,066	2 563,11	0,00	2 563,11
243	Vodorovná úprava vyburaných miest po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	21 Stavby	t	52,180	22,000	1 147,96	0,00	1 147,96
244	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	21 Stavby	t	52,180	16,500	860,97	0,00	860,97
245	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	21 Stavby	t	52,180	12,100	631,38	0,00	631,38
246	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	21 Stavby	t	52,180	0,552	28,80	0,00	28,80
246a	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	21 Stavby	t	102,825	0,552	56,76	0,00	56,76
247	Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500 t	21 Stavby	m2	457,000	5,420	2 476,94	0,00	2 476,94
Hlavná aktivita č. 2		Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády						
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	138,000	3,300	455,40	455,40	0,00
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	41,400	0,550	22,77	22,77	0,00
3	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	21 Stavby	m3	42,750	4,400	188,10	188,10	0,00
4	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	21 Stavby	m3	42,750	0,550	23,51	23,51	0,00
5	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	21 Stavby	m3	14,800	27,500	407,00	407,00	0,00
6	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	21 Stavby	m3	4,440	6,050	26,86	26,86	0,00
7	Vodorovné premiestnenie vykoppku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	195,550	6,050	1 183,08	1 183,08	0,00
8	Vodorovné premiestnenie vykoppku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších 100 m3	21 Stavby	m3	977,750	0,550	537,76	537,76	0,00
9	Nakladanie neuhnutého vykoppku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	195,550	1,650	322,66	322,66	0,00
10	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	263,993	13,200	3 484,71	3 484,71	0,00
11	Zriadenie tesniaceno jaura vodných nádrží so zhut.do 100 % PS koef. C vodor. šírky vrstvy do 1 m P5	21 Stavby	m3	34,200	13,750	470,25	470,25	0,00
12	Zemina špeciálna pôdna zmes -60% piesok, 30% ilovitá zemina, 10% rašelina P5	21 Stavby	t	57,456	0,000	0,00	0,00	0,00
12.1	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	21 Stavby	t	31,601	19,800	625,70	625,70	0,00

12.2	Zmes ílovej ornice (30-40% vrstvy)	21 Stavby	t	22,623	27,500	622,13	622,13	0,00
12.3	Organická hmota z kompostu (5-10% vrstvy)	21 Stavby	t	4,959	38,500	190,92	190,92	0,00
12.4	Zásyp štrkom pri žľaboch okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	1,425	3,850	5,49	0,00	5,49
12.5	Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 16-22 mm	21 Stavby	t	2,693	20,900	56,28	0,00	56,28
13	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5 P5	21 Stavby	m3	57,000	1,650	94,05	94,05	0,00
14	Geotextília polypropylénová BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília P5	21 Stavby	m2	69,540	1,870	130,04	130,04	0,00
15	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých pre sankovanie P6	21 Stavby	m2	480,000	1,100	528,00	528,00	0,00
16	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	21 Stavby	m2	548,000	0,550	301,40	301,40	0,00
16a	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	21 Stavby	m2	28,500	0,550	15,68	0,00	15,68
17	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	21 Stavby	kg	16,933	8,250	139,70	139,70	0,00
17a	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	21 Stavby	kg	0,881	8,250	7,27	0,00	7,27
18	Plošná úprava terenu pri nerovnostiach terenu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2 - pre sankovanie P6	21 Stavby	m2	480,000	0,880	422,40	422,40	0,00
19	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 skladba P6 pre sankovanie	21 Stavby	m2	480,000	1,100	528,00	528,00	0,00
20	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,01 do 0,02 m3	21 Stavby	ks	800,000	1,650	1 320,00	1 320,00	0,00
21	Výsadba viňkomitných rastlín s balom na svahu nad 1:5 do 1:2 pri priemere balu do 100 mm	21 Stavby	ks	78,000	1,650	128,70	128,70	0,00
22	Vlhkomilná rastlina (napr. Cezmína, Clethra alnifolia, Drieň- Svib biely)- ZONA 1	21 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
22.1	Aster dumosus (astra s fialovým kvetom)	21 Stavby	ks	10,000	6,435	64,350	64,35	0,00
22.2	Kostrava siva a zelena 5+5	21 Stavby	ks	10,000	5,500	55,000	55,00	0,00
22.3	Rozchodník	21 Stavby	ks	10,000	4,180	41,800	41,80	0,00
22.4	Veronika klasnatá	21 Stavby	ks	10,000	6,160	61,600	61,60	0,00
23	Vlhkomilná rastlina (napr.Paprada, Lobélia) ZONA 2	21 Stavby	ks	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
23.1	Paprď červená	21 Stavby	ks	10,000	8,580	85,800	85,80	0,00
23.2	Smľz ostrokvety	21 Stavby	ks	10,000	6,490	64,900	64,90	0,00
23.3	Puškvorec obecny	21 Stavby	ks	5,000	4,125	20,630	20,63	0,00
24	Vlhkomilná rastlina (napr.Ghelone grabla, Monarda podvojna) ZONA 3	21 Stavby	ks	0,000	0	0,000	0,00	0,00
24.1	Pampová tráva biela	21 Stavby	ks	2,000	5,280	10,560	10,56	0,00
24.2	Pampová tráva ružova	21 Stavby	ks	3,000	8,800	26,400	26,40	0,00
24.3	Pálka uzkolista	21 Stavby	ks	2,000	5,830	11,660	11,66	0,00
25	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky na svahu nad 1:5 do 1:2 pri výške kmeňa do 1,8 m	21 Stavby	ks	24,000	27,500	660,00	660,00	0,00
26	Katalpa Nana výška 1800 mm kmienok d 6-8 mm	21 Stavby	ks	24,000	176,000	4 224,00	4 224,00	0,00
27	Výsadba zverno plotu do vopred vyhlbenej riny v rovne alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	21 Stavby	ks	160,000	2,200	352,00	352,00	0,00
28	Krík listnatý Krušpán vždy zelený - Buxus sempervirens, dekoratívny listom	21 Stavby	ks	160,000	10,450	1 672,00	1 672,00	0,00
29	Výsadba živého plotu do vopred vyhlbenej riny so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 z drevín	21 Stavby	ks	912,000	2,750	2 508,00	2 508,00	0,00
30	Krík listnatý Krušpán vždy zelený - Buxus Rotundifolia, dekoratívny listom	21 Stavby	ks	912,000	9,900	9 028,80	9 028,80	0,00
31	Mulčovanie štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm na svahu nad 1:2 do 1:1 P5	21 Stavby	m2	139,000	4,950	688,05	688,05	0,00
32	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	21 Stavby	t	11,954	17,600	210,39	210,39	0,00
33	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 8/10	21 Stavby	m3	14,800	107,800	1 595,44	1 595,44	0,00
34	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šířky nad 3 m	21 Stavby	m2	460,000	0,330	151,80	151,80	0,00
35	Geotextília polypropylenová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília skladba P1.4	21 Stavby	m2	469,200	1,430	670,96	670,96	0,00
36	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	21 Stavby	ks	60,000	8,250	495,00	495,00	0,00
37	Stĺpik, výška 1,0 m, popriastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	21 Stavby	ks	60,000	16,500	990,00	990,00	0,00
38	Betónový panel lxvxh 2515x250x35 mm, podhrabová doska pre oploenie z pletiva	21 Stavby	ks	60,000	27,500	1 650,00	1 650,00	0,00
39	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	21 Stavby	ks	14,000	11,000	154,00	154,00	0,00
40	Vzpera turka - zaciatočná bez miaziet, d 36 mm, dĺžka 2,315 m, pre panelový plotový systém	21 Stavby	ks	14,000	19,800	277,20	277,20	0,00
41	Zahádzka hradze z kameňa s preštrkovaním z terénu,	21 Stavby	m3	17,100	49,500	846,45	846,45	0,00

42	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky zo štrkodriviny, z terénu, zrnitosti 0-63 mm	21 Stavby	m3	5,700	49,500	282,15	282,15	0,00
43	Podklad alebo kryt z kameniva nrušeno drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm skladba P4	21 Stavby	m2	555,000	11,000	6 105,00	6 105,00	0,00
44	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm skladba P4	21 Stavby	m2	400,000	0,385	154,00	154,00	0,00
45	Riečne kamenivo 8-16 mm P4	21 Stavby	t	668,000	19,800	13 226,40	13 226,40	0,00
46	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm - petang P3	21 Stavby	m2	60,000	1,100	66,00	66,00	0,00
47	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	21 Stavby	t	112,200	16,500	1 851,30	1 851,30	0,00
48	Podklad alebo kryt z kameniva nrušeno drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm - petang P3	21 Stavby	m2	60,000	13,200	792,00	792,00	0,00
49	Drenážna vrstva z kameniva nrušeno drveného veľ. 32-63 mm hr. 100- 150 mm - dožadova zadržka D5	21 Stavby	m2	57,000	11,000	627,00	627,00	0,00
50	Montáž filtračnej vsakovacej šachty do výšky 2m s poklopom	21 Stavby	ks	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
51	Filtračno-usadzovacia betonova šachta, DN 1000, výška 3000 mm + štrková výplň	21 Stavby	ks	1,000	2 750,000	2 750,00	2 750,00	0,00
52	Osadenie zariadení alebo parkovén obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	21 Stavby	m	656,000	8,250	5 412,00	5 412,00	0,00
53	Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	662,560	3,850	2 550,86	2 550,86	0,00
54	Ložko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	21 Stavby	m3	39,360	104,500	4 113,12	4 113,12	0,00
55	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	21 Stavby	ks	3,000	38,500	115,50	115,50	0,00
56	Drevená knižná budka s dvomi policami uzavratel'ná s presklenými dverkami rozmerov 700x500x1500 so strieškou	21 Stavby	ks	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
57	Drevené krmítko pre drobné vtáčstvo rozmerov 330x300x1060	21 Stavby	ks	1,000	38,500	38,50	38,50	0,00
58	Hotel pre hmyz rozmerov 600x400x1200	21 Stavby	ks	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
59	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky vrátane zemných prac	21 Stavby	ks	20,000	66,000	1 320,00	1 320,00	0,00
60	Kôš odpadkový s krytom	21 Stavby	ks	15,000	330,000	4 950,00	4 950,00	0,00
61	Kôš na psie exkrementy v žltom vyhotovení s piktoqramom	21 Stavby	ks	5,000	495,000	2 475,00	2 475,00	0,00
62	Montáž prevazovaciových nojaciak z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiak	21 Stavby	súb.	1,000	110,000	110,00	110,00	0,00
63	Prevažovadlo - váhádlova hojdačka nerez	21 Stavby	ks	1,000	638,000	638,00	638,00	0,00
64	Montáž pružinových nojaciak z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiak	21 Stavby	súb.	1,000	93,500	93,50	93,50	0,00
65	Hojdačka pružinová - pes	21 Stavby	ks	1,000	495,000	495,00	495,00	0,00
66	Montáž detskej zostavy malej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónovej pätky	21 Stavby	súb.	1,000	660,000	660,00	660,00	0,00
67	Loď s mostom nerez	21 Stavby	ks	1,000	9 075,000	9 075,00	9 075,00	0,00
68	Montáž detskej zostavy malej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiak	21 Stavby	súb.	1,000	225,500	225,50	225,50	0,00
69	Kombinovaná dvojhojdačka - nerez	21 Stavby	ks	1,000	1 380,500	1 380,50	1 380,50	0,00
70	Montáž lezeckých prvkov veľkej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiak	21 Stavby	súb.	1,000	561,000	561,00	561,00	0,00
71	Pyramída lanová, rozmer 3000x3000x2500	21 Stavby	ks	1,000	2 200,000	2 200,00	2 200,00	0,00
72	Montáž lanoviek a kolotočov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiak	21 Stavby	súb.	1,000	165,000	165,00	165,00	0,00
73	Kolotoč nerezový	21 Stavby	ks	1,000	1 903,000	1 903,00	1 903,00	0,00
74	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	21 Stavby	súb.	1,000	418,000	418,00	418,00	0,00
75	Workout zostava na cvičenie 6b nerez	21 Stavby	ks	1,000	3 300,000	3 300,00	3 300,00	0,00
76	Osadenie parkovej lavičky so zabetónovaním nôh vrátane zemných prác a bet. pätky	21 Stavby	ks	33,000	165,000	5 445,00	5 445,00	0,00
77	Lavička parková s operadlom, NEREZ dĺžky 1800 mm	21 Stavby	ks	33,000	440,000	14 520,00	14 520,00	0,00
78	Osadenie fontanky na pite kotvenými skrutkami vrátane zabetónovania /kotvenia na pevný podklad	21 Stavby	ks	2,000	220,000	440,00	440,00	0,00
79	Fontanka na pite, s 3 výskovými umyvadlami pre deti, imobilných a drobné vtáčstvo a zvieratka	21 Stavby	ks	2,000	825,000	1 650,00	1 650,00	0,00
193	Výkop vsakovacej šachty nezapaženej, hĺbina 3 do 100 m3	21 Stavby	m3	20,280	44,000	892,320	0,00	892,32
194	Príplatok k cenám za lepiosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	21 Stavby	m3	6,084	9,350	56,890	0,00	56,89
195	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5 pri žľabe	21 Stavby	m2	28,500	0,880	25,080	0,00	25,08
196	Zemina pre terénne úpravy - ornica	21 Stavby	t	3,306	16,500	54,550	0,00	54,55
197	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,125 do 0,40 m3	21 Stavby	ks	24,000	27,500	660,000	0,00	660,00
198	Obsyp vsakovacej šachty, zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm	21 Stavby	m3	6,400	49,500	316,800	0,00	316,80
199	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 100 - napojenie do vsaku	21 Stavby	m	3,000	13,200	39,600	0,00	39,60

200	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	21 Stavby	ks	1,000	22,000	22,000	0,00	22,00
201	Spätná klapka DN 100, PVC, hladký kanalizačný systém	21 Stavby	ks	1,000	55,000	55,000	0,00	55,00
202	Piesok technický filtračný	21 Stavby	t	1,980	104,500	206,910	0,00	206,91
203	Platňa betónová, rozmer 300x300x50 mm, prírodná	21 Stavby	ks	9,000	6,050	54,450	0,00	54,45
204	Ponadzemná mŕtvač z kamena zahádzkového z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov 6000 kg, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	21 Stavby	m3	1,875	46,200	86,630	0,00	86,63
205	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	21 Stavby	m3	4,000	104,500	418,000	0,00	418,00
206	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	21 Stavby	m	57,000	9,900	564,300	0,00	564,30
207	Prieskumné práce - geologický prieskum hydrogeologický	21 Stavby	ks	191,520	4,950	948,020	0,00	948,02
208	Geodetické práce - vykonávanie pred výstavbou polohopisne a výškopisné zameranie	21 Stavby	eur	1,000	220,000	220,000	0,00	220,00
209	Geodetické práce - vykonávanie pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho a	21 Stavby	eur	1,000	275,000	275,000	0,00	275,00
210	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	21 Stavby	eur	1,000	275,000	275,000	0,00	275,00
211	Priesun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)	21 Stavby	eur	1,000	495,000	495,000	0,00	495,00
80	Priesun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) niekoľko dlžkových objektov	21 Stavby	t	1 398,646	3,850	5 384,79	5 384,79	0,00
80a	Priesun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) niekoľko dlžkových objektov	21 Stavby	t	56,337	3,850	216,90	0,00	216,90
81	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	21 Stavby	m	129,000	13,750	1 773,75	1 773,75	0,00
82	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný pozinkovanou oceľou	21 Stavby	ks	53,019	70,000	3 711,33	3 711,33	0,00
83	Montáž vrat a vŕtač k oploteniu usadzovaným na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivú do 2 m ²	21 Stavby	ks	3,000	55,000	165,00	165,00	0,00
84	Bránka jednokomorová, šxv 1,0x1,50 m, úprava epoxidizínok + polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005	21 Stavby	ks	3,000	715,000	2 145,00	2 145,00	0,00
85	Priesun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	t	1,472	22,000	32,38	32,38	0,00
86	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	21 Stavby	m	50,000	1,287	64,35	64,35	0,00
86a	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	21 Stavby	m	355,000	1,287	456,89	0,00	456,89
87	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohýbná 40 so zatáhovacím drôtom, červená	23 Stavby	m	50,000	0,825	41,25	41,25	0,00
87a	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohýbná 40 so zatáhovacím drôtom, červená	23 Stavby	m	355,000	0,825	292,88	0,00	292,88
88	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm ²	21 Stavby	kus	146,000	3,619	528,37	528,37	0,00
89	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm ²	21 Stavby	kus	38,000	15,180	576,84	576,84	0,00
90	Montáž poisťky závitovej do E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	21 Stavby	kus	21,000	5,819	122,20	122,20	0,00
91	Poisťková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27-gG/gL	21 Stavby	kus	21,000	1,144	24,02	24,02	0,00
92	Demontáž LED svetidiel , IP54-66, vonkajšie použitie	21 Stavby	kus	21,000	24,882	522,52	522,52	0,00
93	Montáž, LED svetidiel , IP54-66, vonkajšie použitie	21 Stavby	kus	40,000	50,413	2 016,52	2 016,52	0,00
94	Svetidlo na stožiar LED 20W v zmysle TS a technickej špecifikácie	21 Stavby	ks	40,000	273,625	10 945,00	0,00	10 945,00
95	Montáž, stožiar osvetľovací, sadový, oceľový	21 Stavby	kus	19,000	71,500	1 358,50	1 358,50	0,00
96	Osvetľovací stožiar 6m , do zeme , pozinkovaný , rúrový 3stupňový	21 Stavby	kus	19,000	234,960	4 464,24	4 464,24	0,00
97	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	21 Stavby	kus	19,000	27,742	527,10	527,10	0,00
98	Svorkovnica stožiarová : TB -1,	21 Stavby	kus	19,000	30,943	587,92	587,92	0,00
99	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 3 svet. okruhy	21 Stavby	kus	4,000	30,437	121,75	121,75	0,00
100	Pripojovacia rozvodnica do stožiara, NTB-3, IP54	21 Stavby	kus	4,000	43,835	175,34	175,34	0,00
101	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	21 Stavby	m	50,000	2,860	143,00	143,00	0,00
102	Kruhový pieskozvodný vodič (SF-1) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	21 Stavby	m	50,000	11,363	568,15	568,15	0,00
103	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	21 Stavby	m	330,000	2,992	987,36	987,36	0,00
104	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	21 Stavby	kg	330,000	2,750	907,50	907,50	0,00
105	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	21 Stavby	kus	19,000	3,080	58,52	58,52	0,00
106	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	21 Stavby	kus	19,000	0,979	18,60	18,60	0,00
107	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	21 Stavby	kus	38,000	3,080	117,04	117,04	0,00
108	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SK 03, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8) mosadzná matice	21 Stavby	kus	38,000	1,430	54,34	54,34	0,00
109	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21 Stavby	kus	27,000	6,116	165,13	165,13	0,00

110	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami	21 Stavby	kus	27,000	1,320	35,64	35,64	0,00
111	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	21 Stavby	m	130,000	0,946	122,98	122,98	0,00
112	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	21 Stavby	m	130,000	0,913	118,69	118,69	0,00
113	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	21 Stavby	m	380,000	1,254	476,52	476,52	0,00
113a	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	21 Stavby	m	5,000	1,254	6,27	0,00	6,27
114	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25	21 Stavby	m	380,000	3,960	1 504,80	1 504,80	0,00
114a	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25	21 Stavby	m	5,000	3,960	19,80	0,00	19,80
115	Demontážne práce	21 Stavby	hod	45,000	22,000	990,00	990,00	0,00
116	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	21 Stavby	hod	55,000	27,500	1 512,50	1 512,50	0,00
117	Doprava stožiarov	21 Stavby	ks	1,000	385,000	385,00	385,00	0,00
118	Porealizačné zameranie	21 Stavby	ks	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
119	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	21 Stavby	km	0,330	1 100,000	363,00	363,00	0,00
120	Jama pre nepátkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, do 8m, zemina tr.3	21 Stavby	kus	19,000	54,593	1 037,27	1 037,27	0,00
121	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	21 Stavby	m3	19,000	142,406	2 705,71	2 705,71	0,00
122	Káblové ryhy šírk 35, hĺbk 80 [cm], zemina tr.3	21 Stavby	m	330,000	7,854	2 591,82	2 591,82	0,00
123	Zriadenie kábl lôžka š.35/10cm, piesok, tehly v smere	21 Stavby	m	330,000	3,850	1 270,50	1 270,50	0,00
124	Zakrytie káblov kábelovou doskou	21 Stavby	m	330,000	5,093	1 680,69	1 680,69	0,00
125	Zakrytie kábelov doskou HDPE : KAD250, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, farba biela	21 Stavby	kus	330,000	2,948	972,84	972,84	0,00
126	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírk 33cm	21 Stavby	m	330,000	0,704	232,32	232,32	0,00
127	Zásyp ryhy šírk 35, hĺbk 80 [cm], zemina tr.3	21 Stavby	m	330,000	2,959	976,47	976,47	0,00
212	Kontrolné výpočty a záverečné merania jas a vypracovanie protokolu	21 Stavby	ks	1,000	550,000	550,00	0,00	550,00
128	Výkop ryhy šírk 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	95,000	11,000	1 045,00	1 045,00	0,00
128a	Výkop ryhy šírk 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	10,000	11,000	110,00	0,00	110,00
129	Poplatok k cenám za lepiťosť pri nideení rýn s. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnením dna v hornine 3	21 Stavby	m3	95,000	0,550	52,25	52,25	0,00
129a	Poplatok k cenám za lepiťosť pri nideení rýn s. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnením dna v hornine 3	21 Stavby	m3	10,000	0,550	5,50	0,00	5,50
130	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	95,000	3,850	365,75	365,75	0,00
130a	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	10,000	3,850	38,50	0,00	38,50
131	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 300m	21 Stavby	m3	40,000	6,050	242,00	242,00	0,00
131a	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 300m	21 Stavby	m3	4,000	6,050	24,20	0,00	24,20
132	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	40,000	3,850	154,00	154,00	0,00
132a	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	4,000	3,850	15,40	0,00	15,40
133	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	40,000	0,770	30,80	30,80	0,00
133a	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	4,000	0,770	3,08	0,00	3,08
134	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	60,000	13,200	792,00	792,00	0,00
134a	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	4,000	13,200	52,80	0,00	52,80
135	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	55,000	2,090	114,95	114,95	0,00
135a	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	6,400	2,090	13,38	0,00	13,38
136	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	21 Stavby	m3	30,000	16,500	495,00	495,00	0,00
136a	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	21 Stavby	m3	3,000	16,500	49,50	0,00	49,50
137	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	45,000	18,700	841,50	841,50	0,00
137a	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	4,600	18,700	86,02	0,00	86,02
138	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frakčného 0,4 mm	21 Stavby	m3	10,000	49,500	495,00	495,00	0,00
138a	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frakčného 0,4 mm	21 Stavby	m3	1,000	49,500	49,50	0,00	49,50
139	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	21 Stavby	m3	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
140	Vyspravenie podkladu po preklopení inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	5,000	5,500	27,50	27,50	0,00

141	vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2	21 Stavby	m2	5,000	22,000	110,00	110,00	0,00
142	vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým	21 Stavby	m2	5,000	49,500	247,50	247,50	0,00
143	montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16	21 Stavby	m	78,000	0,770	60,06	60,06	0,00
143a	montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16	21 Stavby	m	10,000	0,770	7,70	0,00	7,70
144	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	21 Stavby	m	78,000	2,420	188,76	188,76	0,00
144a	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	21 Stavby	m	10,000	2,420	24,20	0,00	24,20
145	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	21 Stavby	ks	2,000	11,000	22,00	22,00	0,00
146	vodomerná zostava DN15 - prípojka so šraubením, kohútikmi a spätnou klapkou Hawle	21 Stavby	ks	2,000	115,500	231,00	231,00	0,00
147	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	21 Stavby	ks	4,000	55,000	220,00	220,00	0,00
148	montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	21 Stavby	ks	2,000	26,400	52,80	52,80	0,00
149	Posúvač pre domové prípojky 1", z liatiny, PN 16 na vodu	21 Stavby	ks	2,000	104,500	209,00	209,00	0,00
150	Zemná súprava teleskopická RD=1.30 - 1.80 m DN 3/4" - 2", voda a kanál	21 Stavby	ks	2,000	55,000	110,00	110,00	0,00
151	montáž navrhovacieho pasu s venturom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 150	21 Stavby	ks	2,000	74,800	149,60	149,60	0,00
152	navrhovací pas užívaný DN 150 - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	21 Stavby	ks	2,000	275,000	550,00	550,00	0,00
153	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	21 Stavby	m	78,000	4,400	343,20	343,20	0,00
154	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	21 Stavby	m	78,000	2,310	180,18	180,18	0,00
155	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	21 Stavby	ks	4,000	275,000	1 100,00	1 100,00	0,00
156	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	21 Stavby	ks	2,000	60,500	121,00	121,00	0,00
157	Vodomerčná šachta DN 1000, výška 1600 mm	21 Stavby	ks	2,000	715,000	1 430,00	1 430,00	0,00
158	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	21 Stavby	ks	2,000	22,000	44,00	44,00	0,00
159	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	21 Stavby	ks	2,000	181,500	363,00	363,00	0,00
160	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	21 Stavby	ks	2,000	33,000	66,00	66,00	0,00
161	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	21 Stavby	ks	2,000	38,500	77,00	77,00	0,00
162	Poklop posúvačový Y 4504	21 Stavby	ks	2,000	38,500	77,00	77,00	0,00
163	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	21 Stavby	ks	2,000	9,900	19,80	19,80	0,00
164	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	21 Stavby	m	78,000	2,200	171,60	171,60	0,00
164a	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	21 Stavby	m	10,000	2,200	22,00	0,00	22,00
165	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	78,000	1,650	128,70	128,70	0,00
165a	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	10,000	1,650	16,50	0,00	16,50
166	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	21 Stavby	m	10,000	16,500	165,00	165,00	0,00
167	Presun hmôt pre rúrové vedenie miedne z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	70,827	22,000	1 558,19	1 558,19	0,00
168	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 3/4	21 Stavby	ks	2,000	22,000	44,00	44,00	0,00
169	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 °C	21 Stavby	ks	2,000	27,500	55,00	55,00	0,00
170	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	t	0,005	11,000	0,06	0,06	0,00
171	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	21 Stavby	eur	1,000	275,000	275,00	0,00	275,00
172	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	197,150	3,300	650,60	650,60	0,00
172a	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	47,610	3,300	157,11	0,00	157,11
173	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiť horniny 3	21 Stavby	m3	59,145	0,550	32,53	32,53	0,00
173	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiť horniny 3	21 Stavby	m3	14,280	0,550	7,85	0,00	7,85
174	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	21 Stavby	m3	197,150	6,050	1 192,76	1 192,76	0,00
174a	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	21 Stavby	m3	47,610	6,050	288,04	0,00	288,04
175	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cenám za každých ďalších a začiatých	21 Stavby	m3	985,750	0,550	542,16	542,16	0,00
175a	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cenám za každých ďalších a začiatých	21 Stavby	m3	238,050	0,550	130,93	0,00	130,93
176	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	197,150	1,650	325,30	325,30	0,00
176a	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	47,610	1,650	78,56	0,00	78,56

177	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	266,153	13,200	3 513,22	3 513,22	0,00
177a	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	64,270	13,200	848,36	0,00	848,36
178	Zhotovenie vstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírk nad 3 m	21 Stavby	m2	960,500	0,330	316,97	316,97	0,00
178a	Zhotovenie vstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírk nad 3 m	21 Stavby	m2	158,710	0,330	52,37	0,00	52,37
179	Geotextília polypropylenová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília skladba P1	21 Stavby	m2	957,270	1,430	1 368,90	1 368,90	0,00
179a	Geotextília polypropylenová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília skladba P1	21 Stavby	m2	161,880	1,430	231,49	0,00	231,49
180	Kryt pre mlatový chodník z vapencovej s príсадou žltej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vyčistením a zhutnením do hr. 40 mm	21 Stavby	m2	84,000	3,850	323,40	323,40	0,00
180a	Kryt pre mlatový chodník z vapencovej s príсадou žltej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vyčistením a zhutnením do hr. 40 mm	21 Stavby	m2	55,000	3,850	211,75	0,00	211,75
181	Kryt pre mlatový chodník z vapencovej s príсадou teľovej farby fr. 0-4 mm s rozprestretím, vyčistením a zhutnením do hr. 40 mm	21 Stavby	m2	283,000	3,850	1 089,55	1 089,55	0,00
182	Podklad pre mlatový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	21 Stavby	m2	84,000	11,990	1 007,16	1 007,16	0,00
182a	Podklad pre mlatový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	21 Stavby	m2	55,000	11,990	659,45	0,00	659,45
183	Podklad pre mlatový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	21 Stavby	m2	283,000	11,000	3 113,00	3 113,00	0,00
184	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm skladba P1	21 Stavby	m2	516,500	11,000	5 681,50	5 681,50	0,00
184a	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm skladba P1	21 Stavby	m2	158,710	11,000	1 745,81	0,00	1 745,81
185	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm skladba P1	21 Stavby	m2	516,500	3,300	1 704,45	1 704,45	0,00
185a	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm skladba P1	21 Stavby	m2	158,710	3,300	523,74	0,00	523,74
186	Kladenie betónovej zankovej diazoy komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lážky z kameniva hr. 12/16 mm	21 Stavby	m2	516,500	16,500	8 522,25	8 522,25	0,00
186a	Kladenie betónovej zankovej diazoy komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lážky z kameniva hr. 12/16 mm	21 Stavby	m2	158,710	16,500	2 618,72	0,00	2 618,72
187	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná P1	21 Stavby	m2	526,830	20,900	11 010,75	11 010,75	0,00
187a	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná P1	21 Stavby	m2	161,880	20,900	3 383,30	0,00	3 383,30
188	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým skladba P1	21 Stavby	m2	516,500	3,300	1 704,45	1 704,45	0,00
188a	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým skladba P1	21 Stavby	m2	158,710	3,300	523,74	0,00	523,74
189	Osadenie zanoreného alebo parkoveného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/16 s bočnou ošetrovou	21 Stavby	m	428,000	8,250	3 531,00	3 531,00	0,00
190	Obrubník parkový, lšxv 1000x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	432,280	3,850	1 664,27	1 664,27	0,00
191	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/16	21 Stavby	m3	25,680	104,500	2 683,56	2 683,56	0,00
192	Přesun mŕot pre pozemne komunikácie s krytŕm dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akokoľvek dlžku objektu	21 Stavby	t	745,355	3,850	2 869,62	2 869,62	0,00
213	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	21 Stavby	m2	22,000	4,648	102,24	0,00	102,24
214	Substrát objemová hmotnosť 750 - 1450 kg/m3	21 Stavby	m3	5,742	148,872	854,82	0,00	854,82
215	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 obalenie koreňov	21 Stavby	m2	22,440	2,349	52,71	0,00	52,71
216	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	21 Stavby	m	248,000	2,083	516,58	0,00	516,58
217	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými hrotmi, výška 200 mm, dl. 2 m	22 Stavby	m	248,000	11,544	2 862,91	0,00	2 862,91
674 201,47								

Podporné aktivity projektu								
1	Stála tabuľa	Ostatné	ks	1,000		300,00	0,00	0,00
2	Dočasný pútač	Ostatné	ks	1,000		500,00	0,00	0,00
Celkom:						1 236 836,02	488 327,72	73 506,84
DPH:						247 367,20	97 665,54	14 701,36
Celkom s DPH:						1 484 203,23	585 993,26	88 208,20