2024003976

Z M L U V A O D I E L O č.

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Mesto Košice**
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ pre DPH:	SK2021186904
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	SK72 0200 0000 0045 7171 1859

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:	**Box Park, s.r.o.**
so sídlom	Rosná 20, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO:	50673289
DIČ:	2120418894
IČ DPH:	SK2120418894
štatutárny orgán zastúpený:	Dušan Zábrel
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu/IBAN:	SK46 0200 0000 0046 3768 1251
SWIFT (BIC):	SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro vložka číslo: 40616/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
   a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:
      - na podpis Zmluvy a dodatkov:
      - na konanie vo veciach Zmluvných:
      - vo veciach technických:

   b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
      - na podpis Zmluvy a dodatkov:

- na konanie vo veciach Zmluvných:
- vo veciach realizácie diela:
- vo veciach odovzdania diela:

2. Mesto Košice má schválenú Žiadosť o finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok HUSK-2302 (ďalej len „výzva o FP"), Programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko 2021-2027 (ďalej aj „Program"), Prioritná os 1: Zelené spolupráce, Špecifický cieľ 1.2: Ochrana a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, Opatrenie 1.2.2/A Riadenie povodňových rizík a vodné hospodárstvo – názov projektu: **Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza** (Innovative Water Retention Solutions for Improved Quality of Life in Cities of Košice and Nyíregyháza), ID projektu: HUSK/2302/1.2/176, Akronym projektu: AquaUrban.

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby:
   a) názov stavby: **„Ťahanovská vodná záhrada"** nachádzajúca sa na parcele č. 409/2 (E) v katastrálnom území Ťahanovce, vyhotovenej podľa Dokumentácie pre realizáciu stavby: "Ťahanovská vodná záhrada", vypracovanou spoločnosťou inLUXX s.r.o., Čordákova 1231/11, 040 23 Košice, IČO: 50259687, DIČ: 2120273771, príslušných povolení na realizáciu stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí (ďalej len „DRS") a v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh.
   b) stavebník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice (Objednávateľ), podľa podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo").
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise predmetu Zmluvy alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho oceneného výkazu výmer v rámci ponuky.
5. Miestom vykonania diela je časť Ťahanovskej ulice v katastrálnom území MČ Košice – Ťahanovce, na parcele č. 409/2. Bližšia špecifikácia miesta vykonávania diela je uvedená v predloženej projektovej dokumentácii.
6. Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky na príslušných cestných komunikáciách, ktorých sa vykonávanie diela týka, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.
7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek Objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela a Zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením

všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takého plnenia.

8. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky Programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko 2021-2027, ako aj podmienky určené Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ZoFP z EFRR), a Zmluvou o národnom spolufinancovaní (ďalej len „ZoN"). Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
   - so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
   - s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle DRS,
   - s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku, a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasne vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

3. Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytne Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení a digitálnej forme, kópie stavebného a vodoprávneho povolenia a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasí a potvrdí, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ocenený výkaz výmer") a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.

5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností a v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

7. **Harmonogram vykonávania diela** vrátane platobných termínov Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať s Objednávateľom.

Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do piatich (5) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že Objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán s nasledovnou výnimkou.

8. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a upresniť harmonogram vykonávania diela čo do platobných termínov z dôvodu prípadných zmien platobných podmienok naviazaných na vykonanie diela a jeho zmien určených príslušným riadiacim orgánom v zmluve o pridelení nenávratného finančného príspevku. Takto zmenený a Zhotoviteľovi Objednávateľom doručený harmonogram vykonávania diela nahrádza predchádzajúci harmonogram vykonávania diela. Zhotoviteľ je ním viazaný a zaväzuje sa ho plniť.

9. **Kontrolné dni.** Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa *článku V.* tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

10. **Naviac práce, menej práce**. Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:
    - v prípade požiadavky na „naviac práce" položkový rozpočet požadovanej zmeny diela,
    - v prípade požiadavky na „menej práce" dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
    - dopad „naviac prác" a „menej prác" na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác" v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku VI. tejto zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela,
    - oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú.

    V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác" takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.
    V prípade, že Zhotoviteľ, po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinnosti vyplývajúce z tohto odseku, bude Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác" na diele treťou osobou.
    Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác" nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je

povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác".
Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác" a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

11. V prípade Zhotoviteľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa, u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi o tom Objednávateľa.
Keďže dielo je financované z prostriedkov fondov EÚ a pre obe zmluvné strany bude záväzné aj stanovisko RO, pričom do doby vyjadrenia príslušného RO lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.

12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o VO"). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha schváleniu príslušného kontrolného orgánu, ktorý vykonáva kontrolu procesu verejného obstarávania ,a z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.

13. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.

14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení projektu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdaní stavebných prác na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.

16. **Odovzdanie a prevzatie staveniska** za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa (oznámenie o Dátume začatia prác), pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní pred začatím vykonávania prác podľa harmonogramu vykonávania diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
    - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
    - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
    - miesto a dátum spísania protokolu,
    - podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

17. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).

18. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich vlastníkmi/ správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude Zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii DRS.

19. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

20. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.

21. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno - inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

22. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

23. **Stavebný denník** je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy"). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
    a) úvodné listy obsahujú:
        - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
        - identifikačné údaje stavby podľa PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.

24. **Technický dozor** nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:
    - odovzdanie a prevzatie staveniska,
    - organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),
    - vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
    - predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
    - kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
    - kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
    - spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
    - spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád v projektovej dokumentácii,
    - kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
    - vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
    - kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
    - stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
    - v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela Zhotoviteľom.

    Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi v lehote do tridsiatich (30) dní od uzatvorenia tejto zmluvy, najneskôr však do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

25. **Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)** vypracuje Zhotoviteľ k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne

záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do siedmych (7) dní od ukončenia diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.

26. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
    a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,
    b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávateľ majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

27. **Subdodávatelia.**
    a) V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
    b) Zhotoviteľ v prílohe č. 2 zmluvy je povinný uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok.,
    c) Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
    d) Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS"), v prípade, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona o RPVS, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich pneniach zmlúv, atď).

e) Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.

f) Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto odseku tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

28. Ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona RPVS) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávatelia platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.

29. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.

30. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.

31. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

32. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

33. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.

34. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu Zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet Zmluvy. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu Zmluvy, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a závad alebo s výhradou odstránenia vád a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a závady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom v zmysle *ods. 4* tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí

diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, doklad o odovzdaní dotknutých plôch verejnej zelene jej správcovi (MČ Ťahanovce) – v troch vyhotoveniach v tlačenej forme, dokumentáciu skutočného realizovania diela (DSRS) a geodetický elaborát/zameranie (obsahujúci o. i. aj náležitosti v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení) v tlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 26 zmluvy, a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v najneskôr **do 12 mesiacov** od účinnosti Zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
6. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v *prílohe č. 1* zmluvy je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH:	352 357,50 EUR
(slovom:),	tristopäťdesiatdvatisíctristopäťdesiatsedem eur päťdesiat centov
DPH 20 %:	70 471,50 EUR
(slovom:),	sedemdesiattisícštyristosedemdesiatjeden eur päťdesiat centov
Cena diela vrátane DPH:	422 829,00 EUR
(slovom:),	štyristodvadsaťdvatisícosemstodvadsaťdeväť eur

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v ocenenom výkaze výmer Zhotoviteľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) ako sú napr. colné poplatky, správne poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie verejného priestranstva, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný materiál, odstránenie (naloženie, odvoz, zloženie) vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy a odpadov súvisiacich s vykonávaním diela vrátane poplatkov za ich uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska a pod. súvisiace s vykonaním diela.
4. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z projektovej dokumentácie. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho oceneného výkazu výmer. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Na základe dohody zmluvných strán cena za dielo je splatná podľa harmonogramu vykonávania diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
   a) Cena diela bude uhrádzaná na základe daňových dokladov – faktúr, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Zároveň bude faktúra obsahovať aj presný názov, akronym a ID projektu a Programu, z ktorého sa projekt spolufinancuje, podľa inštrukcií a pokynov Objednávateľa. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou 30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa

doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

b) Pri konečnej faktúre bude prílohou aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO a/alebo NO (MIRRI SR)" na formálnu úpravu vystavených faktúr, bude postupovať podľa dispozícií a usmernení Objednávateľa.

4. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
5. **Banková záruka na riadne vykonanie diela.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa **vo výške 5% z ceny za dielo podľa článku VI ods. 1 tejto zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty**, ktorá musí byť vystavená a predložená objednávateľovi najneskôr v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na dobu do času vykonania diela podľa článku V. ods. 1 tejto zmluvy. Ak bude hroziť, že platnosť tejto bankovej záruky uplynie skôr ako dôjde k riadnemu vykonaniu diela, zhotoviteľ bude povinný na požiadanie objednávateľa zabezpečiť predĺženie platnosti bankovej záruky, a to o primeranú dobu, ktorú určí objednávateľ; predĺženie platnosti bankovej záruky je možné aj opakovane. Zhotoviteľ bude povinný na takúto požiadavku objednávateľa o predĺženie platnosti bankovej záruky, platnosť tejto bankovej záruky predĺžiť. Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

   Objednávateľ bude oprávnený uplatniť si prípadné svoje nároky voči zhotoviteľovi v rozsahu, v ktorom si zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývali zo zmluvy o dielo počas vykonávania diela.

6. **Zábezpeka** (banková, vinkulácia, notárska úschova) **na záručnú dobu.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela stavby zložiť do notárskej úschovy alebo vinkulovať na svojom účte v banke, na dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela stavby, sumu rovnajúcu **sa 5% z ceny za dielo podľa článku VI ods. 1 tejto zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty**, ktorá bude slúžiť ako zábezpeka za riadne vykonanie diela a splnenie všetkých záväzkov uložených Zhotoviteľovi touto zmluvou. Právo na úhradu takto zadržanej sumy vznikne Zhotoviteľovi na základe splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve. Notársku úschovu alebo vinkuláciu predmetnej sumy na účte podľa tohto odseku môže Zhotoviteľ nahradiť bankovou garanciou (bankovou zárukou). Predmetné záruky musia umožniť Objednávateľovi uplatniť si nárok na vyplatenie sumy, predstavujúcej nároky vyplývajúce z vád diela, uplatnených Objednávateľom v 60 mesačnej záručnej dobe.
   Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje

prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť Zhotoviteľom Objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

Objednávateľ bude oprávnený uplatniť si prípadné svoje nároky voči Zhotoviteľovi v rozsahu, v ktorom si Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývali zo zmluvy o dielo.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád a závad diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.
4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. Závadou sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.
5. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je možné čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.
4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.
6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZ, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela.

16. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu stavebných prác podľa tejto zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukončení projektu. V lehote 5 rokov po odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne (prípadne v lehote určenej Objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

17. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou garanciou podľa čl. VII. ods. 5 alebo 6, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

18. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

19. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (*čl. III ods. 35 zmluvy*) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.

20. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa (*čl. III ods. 27 zmluvy*) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.

21. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.

22. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.

23. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

24. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky

nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti"), ktoré nevznikli zavinením Objednávateľa ani Zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.

3. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov Európskej únie sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
   S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi a vyššie uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok Programu, ZoFP z EFRR a ZoN (čl. II ods. 8).

4. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa podľa bodu 3 tohto článku dôjde k uznaniu časti alebo celého diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade ak:
   a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotoviteľ v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy,

b) cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len do výšky zaplatenej ceny za takúto časť diela, a zároveň
c) ak Zhotoviteľ o prípadnú zmenu, ktorá spôsobila neoprávnenosť príslušných výdavkov nepožiadal v súlade s touto zmluvou alebo ak takúto požiadavku Objednávateľ odmietol.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
   a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
   b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
6. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
8. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
9. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.
10. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný:
    a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
    b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
    c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
    d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,
    e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, Objednávateľovi,
    f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
11. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

12. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
13. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
14. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie") musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
    a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy", „zásielka neprevzatá v odbernej lehote", „adresát nezastihnutý", „adresát požiadal o doposielanie", alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
    b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
    c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
    d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane.
15. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
16. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.
17. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.
18. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli

objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledujúcich podmienok:
   - po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), Sprostredkovateľský orgán (SO) alebo iný oprávnený orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (VO), zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi ako prijímateľovi NFP alebo
   - ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom NFP a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušnej príručky alebo
   - ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly oprávneného orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa NFP objednávateľovi ako prijímateľovi NFP, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

   Deň účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti.
   Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve.
4. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
   a) ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo
   b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za

účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.

c) v prípade, že dôjde k zániku Zmluvy o poskytnutí FP, za účelom financovania diela podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí FP.

5. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
6. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy najmä nezaniká nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
   Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela, ponuka);
   Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 11-12-2024

Objednávateľ:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor

V Košiciach, dňa 28.11.2024.

Zhotoviteľ:

Dušan Zábrel
konateľ Box Park, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Ťahanovská vodná záhrada**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH:

Projektant:
š

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**352 357,50**
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	**352 357,50**	**70 471,50**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**422 829,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28.11.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Ťahanovská vodná záhrada**

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**352 357,50**	**422 829,00**
01	**SO- 01 Vodná záhrada**	224 435,31	269 322,37
01-01-1	**SO-01-01-1 Terénne a sadové úpravy**	182 015,58	218 418,70
01-01-2	**SO-01-01-2 Fontána a vodná hmla**	22 577,13	27 092,56
01-01-3	**SO-01-01-3 Mobiliár**	12 632,72	15 159,26
01-01-4	**SO-01-01-4 Zavlažovanie**	7 209,88	8 651,86
01-02	**SO -01-02 Elektroinštalácia**	40 215,51	48 258,61
02	**SO-02 Vodovodná prípojka a ZTI**	86 678,53	104 014,24
03	**SO- 03 Elektroprípojka NN**	1 028,15	1 233,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01 - SO- 01 Vodná záhrada
Časť:
01-01-1 - SO-01-01-1 Terénne a sadové úpravy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**182 015,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	182 015,58	20,00%	36 403,12

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**218 418,70**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka:

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28. 11. 2024. Pečiatka:

ROZPOČET

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01 - SO- 01 Vodná záhrada
Časť:
01-01-1 - SO-01-01-1 Terénne a sadové úpravy

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ Projektant:
Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**182 015,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				114 421,70
	D	1	Zemné práce				63 927,18
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	196,950	2,35	462,83
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	136,450	1,50	204,68
3	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	286,400	3,00	859,20
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva spev. cementom, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	136,450	3,50	477,58
5	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	16,400	6,49	106,44
6	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	16,400	13,75	225,50
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	432,300	1,02	440,95
8	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	432,300	24,01	10 379,52
9	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	632,300	0,50	316,15
10	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	28,682	24,10	691,24
11	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	28,682	0,49	14,05
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	432,300	4,50	1 945,35
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 026,100	0,16	484,18
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	432,300	6,28	2 714,84
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	778,140	11,01	8 567,32
16	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,610	16,20	139,48
17	*M*	*583410004100.S*	*Štrk-dunajský*	*t*	*15,498*	*35,00*	*542,43*
18	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	655,000	0,28	183,40
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	602,100	0,46	276,97
20	*M*	*103110000100.S*	*Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká*	*t*	*8,450*	*43,20*	*365,04*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	183205112.Sp	D+M zriadenie záhonu, rozprestretie substrátu, plošná úprava terénu, obrobenie pôdy, založenie trávnikov, hĺbenie jamiek pre výsadbu, výsadba rastlín a drevín s obalom, zatlkacie pásy, mulčovacia kôra, drvená kôra ihličnanov, dodávka rastlinného mat.	m2	688,020	27,70	19 058,15
22	*M*	*026510000100.S 2*	*Dodávka krov a stromov vrátane pevných obalov mimo zelené plochy*	*m2*	*688,020*	*13,19*	*9 074,98*
23	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000	40,82	163,28
24	K	184202111.Spp	"stabilizácia 7 ks drevených T kom stlpov, prenájom, montáž, demontáž 21 ks debniacich stojak , doba 1 mesiac 7x3 ks debniaca stojka napr. stropná podpera Doka Eurex 20 eco 550 32,0 586276000 dĺžka: 298 - 550 cm"	deň	210,000	16,31	3 425,10
25	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	15,000	13,07	196,05
26	*M*	*052170000700.S 2*	*Koly do 3m,tlakovo impregnované*	*ks*	*15,000*	*6,25*	*93,75*
27	*M*	*708360000100.S*	*Popruhy viacvrstvové bavlnené šírky 30 mm, surové*	*m*	*66,300*	*0,46*	*30,50*
28	K	184801121.S	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5 (5xročne)	ks	65,000	12,82	833,30
29	K	184801211.S	Obkosenie sadeníc s uložením vykosenej buriny na vykosenú plochu okolo sadeníc nad 0, 30 do 0,50 m	ks	4,000	0,60	2,40
30	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	4,000	0,74	2,96
31	*M*	*103210000110.S p*	*Hnojivo umelé pre dreviny-45kg/bal)*	*bal*	*1,184*	*311,85*	*369,23*
32	*M*	*103210000105.S*	*Substrát záhradný*	*m3*	*6,500*	*120,80*	*785,20*
33	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,000	1,72	6,88
34	*M*	*PP-0310-0005-080*	*Mulčovacia kôra UNI netriedená, 80 l*	*bal*	*15,000*	*5,83*	*87,45*
35	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	15,860	20,57	326,24
36	K	185851119.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	63,440	0,64	40,60
37	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*16,980*	*2,00*	*33,96*
	D	2	Zakladanie				4 202,07
38	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,250	37,50	196,88
39	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20-podkl. vrstva	m3	1,760	126,50	222,64
40	K	273361321.S	Výstuž základových dosiek z ocele S235 (11373)	t	0,180	850,50	153,09
41	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	18,080	115,60	2 090,05
42	K	274361321.S	Výstuž základových pásov z ocele S235 (11373)	t	1,810	850,50	1 539,41
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				13 703,23
43	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,450	112,52	500,71
44	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	49,800	8,27	411,85
45	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	100,760	14,11	1 421,72
46	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	100,760	2,43	244,85
47	K	311361321.S	Výstuž nadzákladových múrov S235 (11373)	t	1,660	827,36	1 373,42
48	K	327210100.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	m3	5,220	65,26	340,66
49	*M*	*313920003200.S*	*Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al) + PA6*	*m3*	*5,325*	*91,40*	*486,71*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	327213141.S	Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa uprav. tvrdého	m3	12,500	31,63	395,38
51	K	338950103.Sp5	plechový pozinkovaný obrubník 1,2*250 mm - montáž - osadiť do bet. lôžka do tvaru kruhu	m	94,200	35,53	3 346,93
52	*M*	*553550500130.S 5*	*plechový pozinkovaný obrubník 1,2*250 mm okolo jestv. a nových stromov, kruh D1500 a D3000mm, dĺžka 14*4,71+2*9,42*	*m*	*94,200*	*55,00*	*5 181,00*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				114,92
53	K	413352003.S5	montáž debniacich stojak	ks	21,000	2,43	51,03
54	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	5,250	12,17	63,89
	D	5	Komunikácie				9 118,55
55	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	16,360	16,06	262,74
56	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	16,360	4,28	70,02
57	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 140 mm	m2	136,450	15,09	2 059,03
58	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	136,450	0,73	99,61
59	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	136,450	0,78	106,43
60	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	136,450	14,11	1 925,31
61	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	136,450	16,06	2 191,39
62	K	582137111.S1	Kryt cementobetónový s kĺznymi tŕňami pre rampu s povrchovou metličkovou úpravou hr. 150 mm	m2	5,900	38,59	227,68
63	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	16,360	28,71	469,70
64	K	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	16,360	16,06	262,74
65	*M*	*583840001000.S*	*Dlažba nepravidelného tvaru - pieskovec, priemer 100-500 mm, hrúbka 40-70 mm*	*m2*	*16,524*	*28,71*	*474,40*
66	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	5,250	14,21	74,60
67	*M*	*Pridlažba TBM 25-8*	*Dlažba 8 500x250x100*	*ks*	*21,210*	*9,64*	*204,46*
68	K	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	272,900	2,53	690,44
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 525,31
69	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	82,139	35,54	2 919,22
70	K	631571003.S5	Zhutnený štrkový podsyp pod fabbióny š. 300mm, hĺbka 150mm a pod štrkové lôžko plechových záhradnýc obrubníkov	m3	10,480	25,89	271,33
71	K	631571013.S1	Násyp - drenážna vrstva z kameniva	m3	96,600	27,74	2 679,68
72	K	631680013.S1	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu -pôdný substrát	m3	128,800	12,85	1 655,08
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 621,65
73	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt-znovuosadenie	ks	4,000	22,39	89,56
74	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	272,900	12,26	3 345,75
75	*M*	*592170003800.S*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x300 mm,*	*ks*	*275,629*	*6,03*	*1 662,04*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	919721212.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	272,900	3,87	1 056,12
77	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	272,900	3,65	996,09
78	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm-rezanie betonu pre uvolnenie obrubnikov	m	272,900	3,65	996,09
79	K	957311412.Spp	fabion 1:2 z vláknobetónu 150x200mm - jestv. stlpy	m	232,890	19,95	4 646,16
80	K	959941111.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/60 mm	ks	42,000	6,33	265,86
81	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	4,000	2,04	8,16
82	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	44,579	1,91	85,15
83	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	401,211	1,07	429,30
84	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44,579	5,35	238,50
85	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,579	18,01	802,87
	D	99	Presun hmôt HSV				1 208,79
86	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	895,400	1,35	1 208,79
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				64 556,42
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				28 135,92
87	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	1 369,200	4,62	6 325,70
88	*K*	*283220000300.S*	*Hydroizolačná fólia jazierková PVC hr. 1,5 mm, pevnosť v ťahu ≥820N/50 mm, pretiahnutie pri najvyššej ťahovej sile ≥300 %, pevnosť spoja ≥650 N/50mm, odolnosť proti pretrhnutiu ≥240 N, vodotesnosť ≥400 kPa, odolnosť proti statickému zaťaženiu ≥ 20 k*	*m2*	*1 574,58*	*7,01*	*11037,81*
89	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1 369,200	0,63	862,60
90	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*1 574,580*	*1,12*	*1 763,53*
91	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1 369,200	0,63	862,60
92	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*1 574,580*	*1,12*	*1 763,53*
93	K	711531510.S1	MANŽETA OKOLO Vš. ZáKLADOV a prestupov vrátane šácht, jazierkova folia - detail - úprava pomocou VIPLANYL plechu šírky 300mm	m2	69,600	9,25	643,80
94	*M*	*138810000100*	*Plech poplastovaný VIPLANYL PVC šedý, tabuľa - dxš 2x1 m, hr. 0,6 mm*	*m2*	*83,520*	*21,41*	*1 788,16*
95	K	711662201.Spp	MANŽETA OKOLO Vš. ZáKLADOV a prestupov vrátane šácht, jazierkova folia - detail - úprava pomocou detailovej folie	m2	232,300	9,25	2 148,78
96	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	332,797	2,82	939,41
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				9 393,47
97	K	763735020.S	Montáž viazaných konštrukcií pergoly prierezu od 224 do 288 cm2 z dreva sušeného, s opracovanými spojmi	m	12,000	11,88	142,56
98	K	763735025.S	Montáž viazaných konštrukcií pergoly prierezu nad 288 cm2 z dreva sušeného, s opracovanými spojmi	m	29,200	13,38	390,70
99	*M*	*605720000100.S*	*Hranoly BSH-lepené vrstvené, sušené 12±2% pohľadová kvalita, hr. 80-1240 mm, š. 80-240 mm, dĺ.12000 mm, pevnostná trieda GL 24(BS 11) možnosť GL 28(BS 14)*	*m3*	*1,310*	*1 195,53*	*1 566,14*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	763750200.S	Montáž drevoplastových kompozitných podláh z terasových dosiek šxhr 150x25 mm	m2	84,520	14,20	1 200,18
101	*M*	*283190001300.S 1p*	*Dodávka a montáž palubovky z konglomerátu dreva (drevoplast, hr. 18 mm, dutinový, protišmyková úprava drážkovaním, dekor: zostarnuté drevo, hmotnosť: 2,9 kg/bm*	*m2*	*84,520*	*65,22*	*5 512,39*
102	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	149,353	3,89	581,50
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				25 165,82
103	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	140,000	1,61	225,40
104	*M*	*553850000100.S 55*	*obruče z pásovej ocele a uhlové pätky na hlavu drevených stĺpov, oceľ S235 140 kg*	*kg*	*140,000*	*2,82*	*394,80*
105	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	5 178,300	1,31	6 783,57
106	*M*	*55388000*	*Oceľová konštrukcia*	*kg*	*5 178,300*	*2,15*	*11 133,35*
107	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	5 178,300	1,22	6 317,53
108	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	359,198	0,87	311,17
	D	783	Nátery				1 861,21
109	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	165,706	5,46	904,75
110	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	165,706	4,62	765,56
111	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	46,110	2,24	103,29
112	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	46,110	1,90	87,61
	D	M	Práce a dodávky M				360,00
	D	21-M	Elektromontáže				360,00
113	K	210251714.S1	Optický kábel - 2x chránička s optickým káblom"	m	300,000	1,20	360,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 677,46
114	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	1,000	350,00	350,00
115	K	000600021.S1	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, komunikácie a spevnené plochy, oplotenie a osvetlenie staveniska, dočasné dporav. značenie, energie a sociálne,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 2,9	%	3 188,300	0,73	2 327,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01 - SO- 01 Vodná záhrada
Časť:
01-01-2 - SO-01-01-2 Fontána a vodná hmla

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 577,13**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	22 577,13	20,00%	4 515,43

Cena s DPH v **EUR** **27 092,56**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 28.11.2024. Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01 - SO- 01 Vodná záhrada
Časť:
01-01-2 - SO-01-01-2 Fontána a vodná hmla

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ Projektant:
Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 577,13**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 300,75
	D	1	Zemné práce				502,22
1	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,010	68,30	205,58
2	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,010	6,54	19,69
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,010	4,78	14,39
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21,070	0,74	15,59
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,010	1,05	3,16
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,418	45,00	243,81
	D	2	Zakladanie				825,64
7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,910	42,60	38,77
8	K	273316244.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 50/60,betón základovej dosky C50/60, hr. 300mm, beton vodostavebný s použitím prísad STACHEMENT N, STACHEMENT NN, STACHEMENT ML,	m3	0,980	215,30	210,99
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37-podkl.betón	m3	1,220	165,30	201,67
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-kruhové	m2	2,700	18,78	50,71
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-	m2	2,700	5,68	15,34
12	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	24,000	7,23	173,52
13	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	24,000	5,61	134,64
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 153,03
14	K	00313.S2	montáž - žulovej gule pomocou žeriavu 1,5 t	hod	2,000	350,00	700,00
15	K	618311651.S1	spádovy poter – vodotesný podľa STN 73 24 10. Spádový poter s prísadou BETOFLUID, STACHEPLAST - prespádovanie betónového povrchu základovej dosky do miesta zaústenia do odpadového potrubia	m3	0,490	550,00	269,50
16	K	631571015.S4	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu -štrk vymývaný riečny 32/63, 150 mm - dodávka, rozprestrenie	m3	0,560	54,30	30,41
17	K	631571015.S41	štrk okrasný vymývaný riečny, okrúhliaky 20/50, tmavá farba, 150 mm- dodávka, rozprestrenie	m3	0,560	77,00	43,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	631571015.S415	dodávka žulovej gule D100cm, vrt naprieč D60 stredom pre vedenie vodovodného potrubia, 4x vrt D18x150 mm pre kotvenie vlepovanými tyčami, vysokoleštený povrch, hmotnosť 1,3t, umelecko-výtvarná úprava - reliéf 15% povrch. plochy	kpl	1,000	12 110,00	12 110,00
	D	99	Presun hmôt HSV				819,86
19	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	33,314	24,61	819,86
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 276,38
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				5 271,10
20	K	724411101.Spp1	D+M prívodné potrubie, odpadové potrubie z prepadovej rúry do zbernej nádrže, zberná nádrž 120cm, výška 35 cm, regulačný ventil, hladinový plavák pre automatické dopĺňanie vody, čerpadlo max. prietok 3000 L/h, max. výtlak 3,2m, príkon 40 W	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
21	K	769044015.S11	Inštalácia-chladenie pergoly	kpl	1,000	460,00	460,00
22	*M*	*429430003100.Spp*	*Vodná hmla - zostava*	*ks*	*1,000*	*760,00*	*760,00*
23	*M*	*436320007450.Spp*	*Filter Housing 10"x4" G1F - gross Midi*	*ks*	*1,000*	*68,50*	*68,50*
24	*M*	*286130002600.S4*	*VT Hadica 3/8 vysokotlaka NY FS cierna*	*m*	*25,000*	*14,40*	*360,00*
25	*M*	*286130002600.S45*	*VT Hadica 1/4 vysokotlaka NY FM cierna*	*m*	*10,000*	*6,00*	*60,00*
26	*M*	*141110000100.Spp*	*Rura D1/4x0.8-750 AK FM*	*ks*	*22,000*	*8,90*	*195,80*
27	*M*	*426810003800.Spp*	*VT Drziak trysky 1 Tryska R1/4F NI FM*	*ks*	*23,000*	*5,10*	*117,30*
28	*M*	*426810003800.Spp4*	*VT Drziak trysky 1 Tryska koncovy R1/4F NI FM*	*ks*	*1,000*	*4,90*	*4,90*
29	*M*	*426810003800.Spp45*	*VT Tryska A-type D0.15 AK bez Filtra NF*	*ks*	*24,000*	*4,90*	*117,60*
30	*M*	*426810003800.Spp456*	*VT Klb Trysky UNC 10/24 Ni NF*	*ks*	*24,000*	*4,80*	*115,20*
31	*M*	*552260002060.Spp*	*Držiak hadice 1/4"*	*ks*	*60,000*	*4,90*	*294,00*
32	K	769071292.Spp	Kryt hadice - alu lišta vo farbe nosnej konštrukcie, zameranie, výroba, montáž	m	22,000	9,90	217,80
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 005,28
33	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	3,50	52,50
34	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	152,500	1,30	198,25
35	K	767995305.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	15,000	3,01	45,15
36	*M*	*132210020700.S*	*Dodávka nerezové pätky a kotevné tyče pre vlepenie do kamennej gule*	*kg*	*15,000*	*33,83*	*507,45*
37	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	152,500	1,90	289,75
38	*M*	*136110011200.S1*	*Plech oceľový pozinkovaný*	*t*	*0,153*	*3 100,00*	*474,30*
39	*M*	*2018435*	*dodávka kotiev pre kotvenie plechového obrubníka*	*ks*	*60,000*	*3,98*	*238,80*
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,476	9,27	199,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01 - SO- 01 Vodná záhrada
Časť:
01-01-3 - SO-01-01-3 Mobiliár

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.
IČO: 50673289
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **12 632,72**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	12 632,72	20,00%	2 526,54

Cena s DPH **v EUR** **15 159,26**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 28. 11. 2024. Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01 - SO- 01 Vodná záhrada
Časť:
01-01-3 - SO-01-01-3 Mobiliár

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ Projektant:
Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 632,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 115,00
	D	1	Zemné práce				3 500,00
1	K	183205131.Sp	D+M vysoký záhon šxd 300x1700mm, v 1100mm , konštrukcia hliníková zliatina s práškovou lakovanou farbou, RAL7016, drevený zvislý obklad - tropické drevo ošetrené teakovým olejom, kovový sokel	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 414,00
2	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	4,000	90,00	360,00
3	*M*	*553560003600.S*	*D+M Odpadkové koše na triedený odpad (3 vnútorné pozink. plechové nádoby min 3x65l), - konštrukcia hliníková zlaitina s práškovou lakovanou farbou, RAL7016, drevený zvislý obklad - tropické drevo ošetrené teakovým olejom, plechový sokel, plechová strieška*	*ks*	*4,000*	*750,00*	*3 000,00*
4	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	113,50	454,00
5	*M*	*553560002100.S 1*	*Lavička dĺžka 1,8m konštrukcia hliníková zliatina s práškovou lakovanou farbou, RAL7016 sedadlo tropické drevo ošetrené teakovým olejom*	*ks*	*4,000*	*900,00*	*3 600,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				201,00
6	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,292	688,36	201,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 517,72
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 517,72
7	K	763714205.Spp	Montáž roštu	m2	1,800	110,56	199,01
8	*M*	*605480000700.S 2*	*D+M drevený rošt z lamiel šxv 40x60mm, dl. 2250 mm, montáž zhora na betónovej konštrukcii, tropické drevo ošetrené teakovým olejom*	*m2*	*1,800*	*699,50*	*1 259,10*
9	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,673	22,30	59,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01 - SO- 01 Vodná záhrada
Časť:
01-01-4 - SO-01-01-4 Zavlažovanie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 209,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 209,88	20,00%	1 441,98

Cena s DPH **v EUR** **8 651,86**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28.11.2024 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01 - SO- 01 Vodná záhrada
Časť:
01-01-4 - SO-01-01-4 Zavlažovanie

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ Projektant:
Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 209,88**
	D	1	Kvapková závlaha				3 169,10
1	K	Pol1	Kvapkovacie potrubie XFCV Dripline 2,3L 33cm (100m)	ks	24,000	92,00	2 208,00
2	K	Pol2	Potrubie LD-PE 40 16x1,5 mm PN 06	m	200,000	0,45	90,00
3	K	Pol3	Skrutkovacie kolienko 16mm	ks	50,000	1,02	51,00
4	K	Pol4	Skrutkovací T-kus 16mm x 3/4" VNZ	ks	24,000	1,35	32,40
5	K	Pol5	Skrutkovací T-kus 16mm	ks	50,000	1,35	67,50
6	K	Pol6	Skrutkovacia spojka 16mm	ks	100,000	0,98	98,00
7	K	Pol7	Skrutkovacia zátka 16mm	ks	60,000	0,55	33,00
8	K	Pol8	Bodec zaisťovací na kvapk. potrubie WaterPEG	ks	40,000	0,23	9,20
9	K	Pol82	Montáž	kpl	2,000	290,00	580,00
	D	D1	Ovládací systém				841,68
10	K	Pol9	Ovládacia jednotka ESP-Me WIFI ready	ks	1,000	180,00	180,00
11	K	Pol10	WIFI modul pre ESP / RZX	ks	1,000	130,00	130,00
12	K	Pol11	WR2-RFC Senzor dažďa a mrazu	ks	1,000	124,00	124,00
13	K	Pol12	Konektor SNAPLOCK BVS	ks	9,000	2,00	18,00
14	K	Pol13	Konektor DBRY - 6	ks	3,000	2,70	8,10
15	K	Pol14	Závlahový kábel IRC 7 x 0,8 mm2 (100 m)	ks	1,500	1,05	1,58
16	K	Pol1420	Montáž	kpl	1,000	380,00	380,00
	D	D2	Potrubie a tvarovky				1 044,22
17	K	Pol15	Potrubie HD-PE 100 40x2,4 mm PN 10	m	180,000	1,40	252,00
18	K	Pol16	Potrubie HD-PE 100 32x2,0 mm PN 10	m	360,000	0,89	320,40
19	K	Pol17	Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vonkajší závit	ks	4,000	1,85	7,40
20	K	Pol18	Prechodka na PE potrubie 40x1" Vonkajší závit	ks	2,000	3,47	6,94
21	K	Pol19	Prechodka na PE potrubie 40x5/4" Vonkajši závit	ks	4,000	1,75	7,00
22	K	Pol20	T-kus na PE potrubie 40	ks	2,000	4,72	9,44
23	K	Pol21	T-kus na PE potrubie 40x32x40 redukovaný	ks	6,000	5,10	30,60
24	K	Pol22	T-kus na PE potrubie 32	ks	30,000	4,35	130,50
25	K	Pol23	Koleno na PE potrubie 32 x 3/4" Vnútroný závit	ks	35,000	2,60	91,00
26	K	Pol24	Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vnútorný závit	ks	2,000	1,97	3,94
27	K	Pol242	Montáž	kpl	1,000	185,00	185,00
	D	D3	Uzatváracie armatúry a ventilové šachty				844,08
28	K	Pol25	Elektroventil 100-DV	ks	6,000	30,85	185,10
29	K	Pol26	MTT-100	ks	6,000	2,70	16,20
30	K	Pol27	Guľový ventil 1" MF páka - plast	ks	2,000	6,80	13,60
31	K	Pol28	Ventilová šachta VB-STD-H, Rain Bird	ks	2,000	39,90	79,80
32	K	Pol29	Mosadzný kľúč na ventil 3QC	ks	8,000	9,96	79,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol30	Mosazný hydrant rýchlospojný ventil 3QC	ks	2,000	19,96	39,92
34	K	Pol31	Ventilová šachta VB-7 RND, Rain Bird	ks	8,000	13,25	106,00
35	K	Pol32	Inštalačný materiál (úchyty)	ks	8,000	16,00	128,00
36	K	Pol33	Teflonová niť Tangit Uni-Lock (80 m)	ks	2,000	7,89	15,78
37	K	Pol332	Montáž	kpl	1,000	180,00	180,00
	D	D4	Filtrácia				224,00
38	K	Pol34	Filter HYDRA 5/4" s preplachom	ks	1,000	98,00	98,00
39	K	Pol35	Guľový ventil 5/4" MF páka	ks	1,000	16,00	16,00
40	K	Pol358	Montáž	kpl	1,000	110,00	110,00
	D	D5	Zemné práce				686,80
41	K	Pol36	Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	bm	140,000	3,30	462,00
42	K	Pol37	Zásyp ryhy pre PE potrubie	bm	140,000	1,32	184,80
43	K	Pol38	Výkop pre ventilové šachtice	ks	2,000	12,00	24,00
44	K	Pol39	Zásyp pre ventilové šachtice	ks	2,000	8,00	16,00
	D	D6	Ostatné				400,00
45	K	Pol40	Vytýčenie závlahového systému	ks	1,000	100,00	100,00
46	K	Pol41	Výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01-02 - SO -01-02 Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **40 215,51**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	40 215,51	20,00%	8 043,10

Cena s DPH **v** **EUR** **48 258,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 28.11.2024. Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
01-02 - SO -01-02 Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ Projektant:
Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**40 215,51**
	D	M	Práce a dodávky M				19 999,25
	D	21-M	Elektromontáže				19 999,25
1	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	1 475,000	1,60	2 360,00
2	*M*	*345710009500.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50*	*m*	*1 475,000*	*0,63*	*929,25*
3	K	210010283.S	Spojka násuvná pre korugované rúrky	ks	50,000	0,50	25,00
4	*M*	*286530129700*	*Spojka nasúvacia HDPE D 50, 02050 FA, čierna, KOPOS*	*ks*	*50,000*	*1,90*	*95,00*
5	K	210010364.S	Krabica pancierová z PVC, 167x167x78 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	70,000	6,00	420,00
6	*M*	*345410008400.S*	*ACEDUR krabica sivá 5P 6455-11P/2 IP67 3840*	*ks*	*70,000*	*2,10*	*147,00*
7	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	75,000	1,00	75,00
8	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	5,000	2,00	10,00
9	K	210100431.S	Krúžok tesniaci 16050 pre korugované elektroinštalačný	ks	50,000	1,00	50,00
10	*M*	*345710038600.S*	*Krúžok tesniaci 16050 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 50 mm*	*ks*	*50,000*	*2,10*	*105,00*
11	K	210150072.S	Súmrakový spínač s časovým spínačom 1P, externý senzor IP 56	ks	1,000	30,00	30,00
12	K	210201015.S	Zapojenie svietidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	116,000	8,00	928,00
13	K	210201943.S	Montáž svietidla do terénu	ks	116,000	20,00	2 320,00
14	*M*	*348130000100.S*	*Svietidlo zabudovateľné do terénu max 10W*	*ks*	*69,000*	*29,00*	*2 001,00*
15	*M*	*348130000200.S*	*Svietidlo s hrotom na zapichnutie 15W*	*ks*	*18,000*	*87,00*	*1 566,00*
16	*M*	*348130000400.S*	*Svietidlo s podstavcom 10W*	*ks*	*29,000*	*68,00*	*1 972,00*
17	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	100,000	4,00	400,00
18	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*95,000*	*1,60*	*152,00*
19	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	25,000	5,00	125,00
20	*M*	*341110012300.S*	*Vodič medený H07V-U 6 mm2*	*m*	*25,000*	*0,67*	*16,75*
21	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	3,000	20,00	60,00
22	*M*	*345410000400.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E*	*ks*	*3,000*	*3,70*	*11,10*
23	*M*	*345610005100.S*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP*	*ks*	*3,000*	*8,55*	*25,65*
24	K	210452201.S	Montáž vonkajšieho ultrazvukového snímača hladiny	ks	2,000	80,00	160,00
25	*M*	*341730000800.S*	*ULM 53-10*	*ks*	*1,000*	*522,00*	*522,00*
26	*M*	*341730004600*	*ULM 56-06*	*ks*	*1,000*	*430,00*	*430,00*
27	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000	1,60	40,00
28	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*25,000*	*0,86*	*21,50*
29	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	120,000	1,60	192,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*120,000*	*1,35*	*162,00*
31	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	1 150,000	1,60	1 840,00
32	*M*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY 5x4 mm2*	*m*	*900,000*	*2,20*	*1 980,00*
33	K	210802317.S	Kábel TCEKFE 6x2x1	m	180,000	1,60	288,00
34	*M*	*341310012600.S*	*Kábel TCEKFE 6x2x1*	*m*	*180,000*	*3,00*	*540,00*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				14 479,24
35	K	460070181.S	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia v prehľadnom teréne	km	0,480	49,87	23,94
36	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	480,000	5,02	2 409,60
37	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	1 345,000	2,22	2 985,90
38	*M*	*583310000100.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm*	*t*	*269,000*	*14,30*	*3 846,70*
39	*M*	*585220000500.S*	*Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený*	*t*	*18,830*	*150,00*	*2 824,50*
40	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	480,000	0,50	240,00
41	*M*	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*480,000*	*0,08*	*38,40*
42	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	480,000	3,44	1 651,20
43	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	170,000	2,70	459,00
	D	ROZV	Rozvodnica - dozbrojenie				5 117,02
44	*M*	*357150000500.S*	*Oceľová rozvodná skriňa na povrch 96 (4x24) IP54*	*ks*	*1,000*	*214,00*	*214,00*
45	*M*	*358220040800.S*	*Istiaci modulárny vypínač diaľkový 3P-400 V, 40 A, 3 moduly*	*ks*	*1,000*	*13,80*	*13,80*
46	*M*	*358230030799.S*	*FLP-B+C MAXI V/3+1 Kombinovaný zvodič bleskových prúdov SPD T1, T2*	*ks*	*1,000*	*412,00*	*412,00*
47	*M*	*358370003600.S*	*ISTENÝ MOTOROVÝ SPÚŠŤAČ 0,63-1A GV2ME05*	*ks*	*1,000*	*54,00*	*54,00*
48	*M*	*358210002600.S*	*Stýkač inštalačný LC1D18*	*ks*	*1,000*	*36,00*	*36,00*
49	*M*	*358210002500.S*	*Stýkač inštalačný LC1D06*	*ks*	*1,000*	*26,50*	*26,50*
50	*M*	*358210002400.S*	*Stýkač inštalačný 25A AC 2NO/1M 24V DC*	*ks*	*6,000*	*81,00*	*486,00*
51	*M*	*358230026000.S*	*Prúdový chránič 4P, B10 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly*	*ks*	*1,000*	*44,50*	*44,50*
52	*M*	*358230026100.S*	*Prúdový chránič 4P, B16 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly*	*ks*	*1,000*	*44,50*	*44,50*
53	*M*	*358230009800.S*	*Prúdový chránič 2P, B10 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly*	*ks*	*7,000*	*27,96*	*195,72*
54	*M*	*358220001300.S*	*Istič 1P, 6 A, charakteristika C, 6 kA, 1 modul*	*ks*	*1,000*	*4,20*	*4,20*
55	*M*	*358220001400.S*	*Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 6 kA, 1 modul*	*ks*	*2,000*	*2,70*	*5,40*
56	*M*	*358220001600.S*	*Istič 1P, 16 A, charakteristika C, 6 kA, 1 modul*	*ks*	*1,000*	*2,70*	*2,70*
57	*M*	*374390000900.S*	*Zdroj 230V AC/24A DC 15W*	*ks*	*1,000*	*51,50*	*51,50*
58	*M*	*374410007400.S*	*Súmrakový spínač SOU1 so spínacími hodinami a externým senzorom, 10-50000 lx, výstup 1x8A prepínací, IP56*	*ks*	*1,000*	*26,20*	*26,20*
59	*M*	*358260015400.S*	*Creastron DIN-AP3*	*ks*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*
60	*M*	*358260015500.S*	*Crestron DIN-SW8*	*ks*	*1,000*	*600,00*	*600,00*
61	K	210193075.S	Realizácia rozvádzača	%	30,000	30,00	900,00
62	*M*	*345610032070.S*	*Podružný materiél*	*%*	*10,000*	*20,00*	*200,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				620,00
63	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	22,000	20,00	440,00
64	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	18,000	10,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
02 - SO-02 Vodovodná prípojka a ZTI

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **86 678,53**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	86 678,53	20,00%	17 335,71

Cena s DPH **v** **EUR** **104 014,24**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 28.11.2024. Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
02 - SO-02 Vodovodná prípojka a ZTI

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ Projektant:
Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**86 678,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				79 335,93
	D	1	Zemné práce				22 490,90
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	669,190	17,42	11 657,29
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	669,190	0,48	321,21
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	669,190	6,23	4 169,05
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	669,190	6,28	4 202,51
5	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	424,600	4,35	1 847,01
6	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	184,800	1,59	293,83
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 826,70
7	K	386921013	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 7 t	ks	1,000	826,59	826,59
8	*M*	*KLV802*	*Odlučovač ropných látok KL 80/2, KLARTEC*	*ks*	*1,000*	*4 000,11*	*4 000,11*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 613,63
9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	105,600	34,22	3 613,63
	D	8	Rúrové vedenie				37 521,20
10	K	871171168	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 32x3,0 mm	m	20,000	1,45	29,00
11	*M*	*286130017000*	*Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*20,000*	*0,76*	*15,20*
12	K	871181170	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 40x3,7 mm	m	210,000	1,84	386,40
13	*M*	*286130017300*	*Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 40x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*210,000*	*1,23*	*258,30*
14	K	871211172	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm	m	150,000	1,93	289,50
15	*M*	*286130017600*	*Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 50x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*150,000*	*1,33*	*199,50*
16	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	120,000	3,87	464,40
17	*M*	*286140001400*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*120,000*	*17,34*	*2 080,80*
18	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	160,000	3,96	633,60
19	*M*	*286140002000*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*160,000*	*48,91*	*7 825,60*
20	K	877261122	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	14,02	14,02
21	*M*	*TNS20090XX*	*PPR NAVAROVACIE SEDLO100x32*	*ks*	*1,000*	*28,87*	*28,87*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	24,000	12,08	289,92
23	*M*	*286540118800*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*24,000*	*83,46*	*2 003,04*
24	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	2,000	44,07	88,14
25	*M*	*960134212*	*Zemná súprava teleskopická RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-2", voda a kanál*	*ks*	*2,000*	*30,06*	*60,12*
26	*M*	*9500E2.2*	*Zemný uzáver DN 25*	*ks*	*2,000*	*48,67*	*97,34*
27	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 32	ks	3,000	87,57	262,71
28	*M*	*960134212*	*Zemná súprava teleskopická RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-2", voda a kanál*	*ks*	*1,000*	*30,06*	*30,06*
29	*M*	*9500E2125150*	*Zemný uzáver DN 32*	*ks*	*1,000*	*50,16*	*50,16*
30	K	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	5,000	24,65	123,25
31	*M*	*450011*	*Vodomerná plastová šachta SVK 1600/1000 výška 1600mm, MIVA*	*ks*	*5,000*	*162,38*	*811,90*
32	K	893810133	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	34,41	34,41
33	*M*	*450012*	*Vodomerná plastová šachta SVK 1800/1200 výška 1800mm, MIVA*	*ks*	*1,000*	*386,62*	*386,62*
34	K	894101112	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti do 10 t	ks	1,000	1 537,31	1 537,31
35	*M*	*594340000900*	*Akumulačná nádrž Klartec AN33*	*ks*	*1,000*	*9 653,00*	*9 653,00*
101	K	894221121.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1400-1500	ks	1,000	1 913,78	1 913,78
36	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	4,000	87,76	351,04
37	*M*	*1000100090*	*Skruž 1000/1000/90, KLARTEC*	*ks*	*4,000*	*97,82*	*391,28*
38	K	894810012	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	44,07	176,28
39	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*340,23*	*1 360,92*
40	*M*	*286610045500*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN*	*m*	*2,800*	*340,23*	*952,64*
41	*M*	*286610046100*	*Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*186,06*	*744,24*
42	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*144,98*	*579,92*
43	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*144,98*	*579,92*
44	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN*	*ks*	*8,000*	*26,58*	*212,64*
45	*M*	*552410002100*	*Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*60,12*	*240,48*
46	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*60,12*	*240,48*
47	K	895991141	Osadenie uličného poklopu	ks	3,000	9,57	28,71
48	*M*	*286630035700*	*Uličný poklop*	*ks*	*3,000*	*96,08*	*288,24*
102	K	899870014.S	Osadenie Parschallovho žľabu z polypropylénu, P4 w=15,24 cm, max. Q= 168 L/s	ks	1,000	115,99	115,99
103	*M*	*286660000700.S*	*Parschallov merný žľab P4 w=152,4 mm, polypropylén, max. prietok 168 l/s*	*ks*	*1,000*	*1 691,47*	*1 691,47*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 883,50
49	K	935114233.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu	m	48,000	15,08	723,84
50	*M*	*133540*	*ACO Multiline Sealin V200S - 5.0, žľab 1,0m*	*ks*	*24,000*	*146,92*	*3 526,08*
51	*M*	*133544*	*ACO Multiline Sealin V200S - 5.0.2, žľab 1,0m, odtok DN200*	*ks*	*24,000*	*169,15*	*4 059,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	*M*	*38571*	*Krycí rošt pozinkovaný 1 m, trieda zaťaženia B125 kN*	*ks*	*16,000*	*33,44*	*535,04*
53	*M*	*38573*	*Krycí rošt liatinový 1 m, trieda zaťaženia D400 kN*	*ks*	*32,000*	*54,61*	*1 747,52*
54	K	935114696.S	Ostatný montážny materiál	kpl	1,000	291,42	291,42
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 865,35
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				707,33
55	K	722211015.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 32	ks	2,000	14,02	28,04
56	*M*	*551110024800.S*	*Guľový uzáver prírubový na vodu mosadz, DN 32, dĺ. 130 mm, tesnenie PTFE*	*ks*	*1,000*	*128,65*	*128,65*
57	*M*	*551110024900.S*	*Guľový uzáver prírubový na vodu mosadz, DN 32, dĺ. 130 mm, s vypúšťaním DN 32 tesnenie PTFE*	*ks*	*1,000*	*159,77*	*159,77*
58	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,86	13,72
59	*M*	*1210005*	*HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40*	*ks*	*2,000*	*31,51*	*63,02*
60	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,96	13,92
61	*M*	*551190001100.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2,000*	*23,83*	*47,66*
62	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,99	8,99
63	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*33,42*	*33,42*
64	K	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	63,31	63,31
65	*M*	*254585*	*Vodomer DN20, Qn=2,5m3/hod, st.voda, l=130mm, TT-CD ONE TRP*	*ks*	*1,000*	*38,18*	*38,18*
66	K	734222106.S	Montáž regulačného kohúta guľového 2-cestného DN 32	ks	1,000	9,86	9,86
67	*M*	*1211714*	*HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 32, PN 40*	*ks*	*1,000*	*11,17*	*11,17*
68	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	5 841,22	87,62
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				5 158,02
69	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnu vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	2,000	189,06	378,12
70	*M*	*94003204*	*Ponorné čerpadlo Grundfos SP1A-9*	*ks*	*1,000*	*724,05*	*724,05*
71	*M*	*4181025*	*čerpadlo SP5A-12, MS402 1,5kW*	*ks*	*1,000*	*896,29*	*896,29*
72	*M*	*Grundfos209*	*Frekvenčný menič CUE 3x380-500V IP20 2,2 kW*	*ks*	*1,000*	*664,51*	*664,51*
73	*M*	*00ID4063*	*Kabel vodotěsný 4x1,5mm2*	*ks*	*10,000*	*9,62*	*96,20*
74	*M*	*00799951*	*Spojka kabelová pro MS402/MS4000 do 7.5kW pro kabel do 4x2.5mm2 pevně spojeno zalitím*	*ks*	*1,000*	*6,67*	*6,67*
75	*M*	*96754973*	*Sinusový filtr pro CUE 2.0kW,3.0kW, 3x380-500V,50Hz*	*ks*	*1,000*	*664,51*	*664,51*
76	*M*	*96637452*	*Kit, Pressure sensor 0-10 bar*	*ks*	*1,000*	*178,62*	*178,62*
77	*M*	*96937111*	*Plášť chladicí*	*ks*	*1,000*	*172,24*	*172,24*
78	*M*	*96573253*	*Nádoba tlaková, GT-U-25 PN10 G3/4 V*	*ks*	*1,000*	*90,37*	*90,37*
79	*M*	*97942211*	*Síto*	*ks*	*1,000*	*103,90*	*103,90*
80	*M*	*96957450*	*Úchytky ukládací*	*ks*	*1,000*	*124,40*	*124,40*
81	K	724231111.S	Montáž príslušenstva meracie armatúry	súb.	3,000	50,55	151,65
82	*M*	*551290004700.Sp*	*vodomeracia sada - prípojka studňovej vody*	*sada*	*1,000*	*241,64*	*241,64*
83	*M*	*551290004800.S*	*vodomeracia sada - vodovodná prípojka*	*sada*	*1,000*	*241,64*	*241,64*
84	*M*	*551290004800.Spp*	*vodomeracia sada - zberný merací žľab*	*sada*	*1,000*	*241,64*	*241,64*
85	K	724232111.S	Montáž príslušenstva - spínač tlakový	ks	2,000	9,28	18,56
86	*M*	*2865030*	*Príslušenstvo čerpadiel Wilo - Tlakový spínač PT/5G, obj.č. 2865030*	*ks*	*2,000*	*20,30*	*40,60*
87	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	29,113	4,20	122,41
	D	M	Práce a dodávky M				1 477,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	21-M	Elektromontáže				338,29
88	K	2100	Elektroinštalačné práce	kpl	1,000	338,29	338,29
	D	23-M	Montáže potrubia				439,31
89	K	230203677	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	2,000	15,11	30,22
90	*M*	*286220032500*	*Prechodka UAN UNI PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4", FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*43,71*	*87,42*
91	K	230203682	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D50/1 1/2"	ks	3,000	58,30	174,90
92	*M*	*286220032600*	*Prechodka UAN UNI PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2", FRIALEN*	*ks*	*3,000*	*48,12*	*144,36*
93	K	230204183	Montáž vsuvky DN 32	ks	1,000	0,29	0,29
94	*M*	*197730041200*	*Vsuvka, 5/4"x5/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu, IVAR.1552 G*	*ks*	*1,000*	*2,12*	*2,12*
	D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				699,65
95	K	360410173.S	Montáž meracej sondy tyčovej pre meranie výšky hladiny l > 3 m	ks	6,000	15,08	90,48
96	*M*	*209970800003*	*SHR-2*	*ks*	*2,000*	*8,89*	*17,78*
97	*M*	*209970800004*	*SHR-3*	*ks*	*2,000*	*43,50*	*87,00*
98	*M*	*1615020*	*SHR-7*	*ks*	*2,000*	*173,98*	*347,96*
99	K	360430101.S	Montáž servopohonu	ks	1,000	66,60	66,60
100	*M*	*1771233*	*Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút 2117, krútiaci moment 8 Nm, sieťové napätie AC 230 V, regulačná prevádzka: 2-bodová alebo 3-bodová*	*ks*	*1,000*	*89,83*	*89,83*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
03 - SO- 03 Elektroprípojka NN

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.
IČO: 50673289
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 028,15**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	1 028,15	20,00%	205,63

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 233,78**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: 28.11.2024. Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Ťahanovská vodná záhrada
Objekt:
03 - SO- 03 Elektroprípojka NN

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice -MČ Západ Projektant:
Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 028,15**
	D	M	Práce a dodávky M				1 028,15
	D	21-M	Elektromontáže				668,65
1	K	210901059.S	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	2,00	30,00
2	K	210901068.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	2,50	37,50
3	*M*	*341110029000.S*	*Kábel hliníkový AYKY 5x16 mm2*	*m*	*15,000*	*3,70*	*55,50*
4	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	15,000	2,00	30,00
5	*M*	*345710009500.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50*	*m*	*15,000*	*0,63*	*9,45*
6	K	210010283.S	Spojka násuvná pre korugované rúrky	ks	2,000	1,00	2,00
7	*M*	*286530129700*	*Spojka nasúvacia HDPE D 50, 02050 FA, čierna, KOPOS*	*ks*	*2,000*	*1,00*	*2,00*
8	K	210100431.S	Krúžok tesniaci 16050 pre korugované elektroinštalačný	ks	2,000	1,00	2,00
9	*M*	*345710038600.S*	*Krúžok tesniaci 16050 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 50 mm*	*ks*	*2,000*	*2,10*	*4,20*
10	K	210193098.S	Rozvádzač elektromerový pilierový	ks	1,000	200,00	200,00
11	*M*	*357120022150*	*Rozvádzač elektromerový RE 1.0 F403 L 25A P2*	*ks*	*1,000*	*292,00*	*292,00*
12	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,00	4,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				239,50
13	K	460070181.S	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia v prehľadnom teréne	km	0,015	49,87	0,75
14	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	8,00	80,00
15	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	10,000	3,22	32,20
16	*M*	*583310000100.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm*	*t*	*2,000*	*15,00*	*30,00*
17	*M*	*585220000500.S*	*Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený*	*t*	*0,140*	*150,00*	*21,00*
18	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	25,000	0,50	12,50
19	*M*	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*25,000*	*0,08*	*2,00*
20	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	15,000	3,44	51,60
21	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,500	2,70	9,45
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				120,00
22	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,000	20,00	100,00
23	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	10,00	20,00

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č.

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: **Ťahanovská vodná záhrada**

P. č.	**Subdodávateľ** (obchodné meno, adresa sídla)	**IČO subdodávateľa**	**Osoba oprávnená konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	**Predmet subdodávok** (časť, prípadne položka)	**Podiel zákazky v % z celkového objemu**
1	**MMP Elektro, s. r. o.,** Poľovská 42/13 Košice - mestská časť Poľov 040 15	36 788 392		Elektroinštalácia	7,30%
2	**Správa mestskej zelene v košiciach,** Rastislavova 1617/79, 040 01 Košice	17078202		Terénne a sadové úpravy	24,00%
3					
4					

V Košiciach, dňa 28.11.2024.

.....

Dušan Zábrel

Poznámky:

- *predkladá uchádzač, s ktorým sa podpisuje zmluva najneskôr v čase uzavretia zmluvy*
- *ide o subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon") a subdodávateľov podľa osobitného predpisu – zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov*)
- *poznámky neuvádzať*