Zmluva o dielo č. 2024004100

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček
bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK1056000000000442483062

(ďalej len **„Objednávateľ“**)

a

Zhotoviteľ: **STAV RD s.r.o.**
so sídlom Bielocerkevská 2, 040 22 Košice
IČO: 46 320 610
DIČ: 2023349482
IČ DPH: SK2023349482
štatutárny orgán: Ing. Róbert Deržák
bankové spojenie: Čsob a.s.
číslo účtu (IBAN): SK02 7500 0000 0040 1455 1426
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, v oddiele Sro, vo vložke č. 28349/V

(ďalej len **„Zhotoviteľ“**)

(ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“).

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na predmet zákazky**„Zvýšenie kapacít MŠ Húskova 45 - elokované pracovisko Lechkého 4, Košice“** v súlade sozákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Úvodné ustanovenia

1. Osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán:
   a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:
      - na konanie vo veciach zmluvných:
      - na konanie vo veciach technických:
   b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
      - na konanie vo veciach zmluvných:
      - na konanie vo veciach technických:

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo: **„Zvýšenie kapacít MŠ Húskova 45 - elokované pracovisko Lechkého 4, Košice**
2. **“**(ďalej len dielo), v celom rozsahu podľa rozpočtu - výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami určenými v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu podľa rozpočtu Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy a Zhotoviteľ potvrdzuje, že rozpočet za dielo vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať od Zhotoviteľa a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V predmete Zmluvy sú obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v Zmluve, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť obhliadkou.
6. Miestom vykonania diela je budova školského zariadenia na ul. Lechkého 4, Košice na pozemku parc. č. 3755/137 a 3755/535katastrálne územie Grunt evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 965 . Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke objektu a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so širšími vzťahmi na území, ktoré budú dotknuté vykonávaním diela, a že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi účinnú súčinnosť potrebnú pre splnenie predmetu zmluvy, odovzdávať zhotoviteľovi písomné informácie a podklady včas, v rozsahu a termínoch dohodnutých na rokovaniach.

III. Podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo s odbornou starostlivosťou a že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy výstavby a použitia materiálov podľa výkazu výmer a technologického postupu bez požadovania zmien výkazu výmer.
3. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.
4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle Zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto Zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa *článku V*. tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.
8. Objednávateľ je oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je možné dohodnúť iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie diela alebo jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou.
10. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom sa uvedie najmä:
    - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
    - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
    - miesto a dátum spísania protokolu,
    - podpisy zmluvných strán.
11. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie).Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
12. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
13. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno-inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

14. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa písomne upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
15. Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy aj technický dozor Objednávateľa. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.
16. V prípade, že technický dozor Objednávateľa v priebehu realizácie diela zistí alebo bude mať odôvodnené podozrenie, že bol zanedbaný, alebo nedodržaný technologicky postup pri akomkoľvek prvku alebo materiály, je Zhotoviteľ povinný na základe požiadavky Objednávateľa zabezpečiť bezodkladnú konzultáciu s výrobcom materiálu/prvku, alebo technologicky posudok pre daný prvok či materiál, a to na náklady Zhotoviteľa
17. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.
18. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku vykonať dielo riadne a včas akoby dielo vykonával sám.
19. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
20. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

22. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.
23. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
24. Zhotoviteľ v prílohe k Zmluve je povinný uviesť zoznam známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy, alebo ktorí sú partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v rozsahu obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok. Ak Zhotoviteľ nemá subdodávateľov, uvedie túto skutočnosť v prílohe k Zmluve.
25. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.
26. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe k Zmluve výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona o RPVS, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, atď).
27. Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
28. Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v odsekoch 25 až 28 tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
29. Ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona RPVS) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania Zmluvy až do času podpísania Zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, sú on a subdodávatelia platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Za dodržiavanie tohto odseku Zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej tri (3) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do riadneho stavu.
3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, revízií a meraní dokladované protokolmi.

4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a nedorobky je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnými technickými normami a predpismi, technologickým postupom určeným výrobcom použitého materiálu a prvkov, ako aj v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dohodou zmluvných strán.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom v zmysle ods. 4tohto čl. Zmluvy, podpisom príslušného preberacieho protokolu.
8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu.
9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu, pokiaľ ich neodovzdal Objednávateľovi počas realizácie diela: protokol o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, osvedčenie o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, záručné listy, prípadne iné požadované doklady a dokumentáciu podľa Zmluvy.

V. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
   a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskôr do 3pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy;
   b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi do **4 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto Zmluvou.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy.
6. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. Cena diela

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH: 146 432,74 eur (slovom: jednostoštyridsaťšesťtisícštyristotridsaťdva euro a sedemdesiatštyri centov),

DPH 20 %: 29 286,55 eur (slovom: dvadsaťdeväťtisícdvestoosemdesiatšesť euro a päťdesiatpäť centov),

Cena diela vrátane DPH: 175 719,29 eur (slovom: jednostosedemdesiatpäťtisícsedemstodevätnásť euro a dvadsaťdeväť centov).

Zhotoviteľ je / ~~nie je~~ platca DPH.[1)]

Cena na dohodnutý rozsah stavby je stanovená ako pevná a konečná.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 12.11.2024, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie Zmluvy, súvisiace s vykonaním diela.
4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

VII. Fakturačné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
   a) Cena diela bude uhradená po zhotovení a odovzdaní diela alebo jeho funkčného celku na základe daňového dokladu – faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis reálne vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, na každej strane potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
   b) Faktúra bude vystavená so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu po ukončení realizácie diela. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.
   c) Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným

[1] Nehodiace sa prečiarknuť/neuvádzať

zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

2. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto Zmluvy, ktorá začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela resp. dňom riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykonané podľa tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby požadované vlastnosti.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.
3. Dielo má vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu výrobcu daného prvku, alebo ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa podmienok zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam, alebo ak má dielo odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, schéme, alebo dohode v súvislosti s realizáciou stavby.
4. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád alebo nedorobkov diela najneskôr do 2 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady/nedorobky odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, na vlastný účet. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád alebo nedorobkov doručením písomnej reklamácie.
6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo v priebehu realizácie diela kontrolovať postupy a kvalitu prác prostredníctvom technického dozoru. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať vady a nedorobky zistené technickým dozorom, v termínoch stanovených technickým dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500,- Eur za každý začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X.tejto Zmluvy.
4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
5. V prípade neodôvodnenej neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
6. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
7. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).
8. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 23Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
9. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou.
11. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
12. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že výška zmluvných pokút uvedená v čl. IX tejto zmluvy je primeraná a nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy s ohľadom na význam a hodnotu zabezpečovaného záväzku.

X. Vyššia moc

1. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je Zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť Objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.
2. Pod výrazom „vyššia moc“ sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. Za udalosť vyššej moci sa nepovažuje omeškanie dodávateľov alebo subdodávateľov Zhotoviteľa s dodaním prác alebo materiálu, ani pandémia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie Covid-19.
3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy najneskôr do 7 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmet, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy v tomto prípade nastanú dňom doručenia oznámenia.

4. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom vyššej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
   a) stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
   b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela.
4. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený aj bez súhlasu Zhotoviteľa na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho písomného súhlasu.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
7. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
8. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
   a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie, prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z akéhokoľvek iného dôvodu,
   b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
   c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom

oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia dielapodľa tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatímdiela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.
11. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností podľa predchádzajúcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
3. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zmluvnou stranou.
4. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
5. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať také porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené v tejto Zmluve.
7. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane, pričom jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy riadne a/alebo včas v dohodnutej kvalite a rozsahu v súlade s článkami II. a III. tejto Zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením.
10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.
11. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) Zhotoviteľa/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy nemal v čase uzavretia Zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov

verejného sektora a takúto povinnosť má. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

12. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie vád diela v lehotách uvedených v tejto Zmluve alebo postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
13. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku, a to ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu zmluvných strán. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody.

XIII. Protikorupčná doložka

1. Na účely tejto protikorupčnej doložky sa rozumie:
   a) ***korupciou*** ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo prospech iných osôb;
   b) ***korupčným správaním*** konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu;
   c) ***spriaznenou osobou*** blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca;
   d) ***dôvodným podozrením*** začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č.301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
   e) ***preukázaním*** právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.
2. V súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že
   a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu mesta Košice, alebo poslancovi Mestského zastupiteľstva v Košiciach alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v

mene mesta Košice, s cieľom urýchliť bežné činnosti mesta alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy,

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s mestom Košice, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk,

c) v prípade, keď ho mesto upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Mesto Košice môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie mesta od zmluvy,

d) v prípade, keď sa preukáže, že Zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy, mesto Košice je oprávnené aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy bez toho, aby príjemcovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie mesta od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní mesto v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
   - ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela).
   - zoznam subdodávateľov
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Akékoľvek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválením Zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu, ktorý je dostatočne určitý porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa ..... V Košiciach, dňa

Za Objednávateľa: **Za Zhotoviteľa:**

....

Ing. Jaroslav Polaček
Primátor

Ing. Róbert Deržák
konateľ

Krycí list stavby

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková			
		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval	Dňa	12.11.2024
Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
IČO: 00691135		DIČ: 2021186904	
Projektant			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: STAV RD s.r.o.			
IČO:		DIČ:	

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	25821,43	144,61	25966,04
2	PSV	71 607,78	25 356,35	96 964,13
3	MONT	11 904,90	10 146,87	22 172,57
4	OST	0,00	0,00	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu			**145 102,74**

B		
7	Ostatné náklady stavby	0
8	Kompletačná činnosť	0,00
9	HZS	1 330,00
10	Spolu	**1 330,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 6,10,20		146 432,74
22	DPH 20% z	146 432,74	29 286,55
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**175 719,29**
F			

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
ASR	74 579,83	0,00		0,00		74 579,83
Elektroinštalácia	13 782,37	0,00	1 330,00	0,00		15 112,37
Vykurovanie	29 741,28	0,00		0,00		29 741,28
Vzduchotechnika	10 910,68	0,00		0,00		10 910,68
Zdravotechnika – vodovod a kanalizácia	16 088,58	0,00		0,00		16 088,58
Celkom bez DPH	**145 102,74**	**0,00**	**1 330,00**	**0,00**	**0,00**	**146 432,74**
DPH 20% z	**146 432,74**					**29 286,55**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom v EUR						**175 719,29**

Krycí list rozpočtu

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková			
Objekt ASR		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.11.2024
Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
IČO: 00691135	DIČ: 2021186904		
Projektant:			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: STAV RD s.r.o.			
IČO:	DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	23373,83	19,81	23393,64
2	PSV	29 350,13	21 836,06	51 186,19
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			**74 579,83**

B		
7	Ostatné náklady	0
8	Kompletačná činnos	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 6,10,20		74 579,83
22	DPH 20% z	74 579,83	14 915,97
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**89 495,80**
F			

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt ASR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.11.2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	599,7	6,31	606,01	0	0,46
ZÁKLADY	551,57	0	551,57	8,63	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3409,93	0	3409,93	9,28	0
SPEVNENÉ PLOCHY	165,53	0	165,53	4,51	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	11167,49	0	11167,49	23,5	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7479,61	13,5	7493,11	1,2	38,45
Práce HSV	**23373,83**	**19,81**	**23393,64**	**47,12**	**38,91**
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	359,27	313,8	673,07	0,09	0
DREVOSTAVBY	5556,54	0	5556,54	2,21	0
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	174,8	6,8	181,6	0,02	0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	5386,54	13648	19034,54	2,6	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	11677,14	2468,25	14145,39	0,05	0
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	7,87	0	7,87	0	0
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	171,91	88,2	260,11	0	1,28
PODLAHY POVLAKOVÉ	3781,32	4439,83	8221,15	1,88	0,71
OBKLADY KERAMICKÉ	1123,27	871,18	1994,45	0,71	0
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	1111,47	0	1111,47	0,09	0
Práce PSV	**29350,13**	**21836,06**	**51186,19**	**7,65**	**1,99**
Celkom v EUR	**52 723,96**	**21 855,87**	**74 579,83**	**54,7700**	**40,9000**

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Zákazka Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt ASR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.11.2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce HSV								
		1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	1/A 1	132201101	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov v obmedzenom priestore	m3	0,560	70,60	0,00	39,54	0,000	0,000	0,000
2	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	1,152	4,10	0,00	4,72	0,000	0,000	0,000
3	1/A 1	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,288	28,85	0,00	8,31	0,000	0,000	0,000
4	P/PE	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	0,461	0,00	13,68	6,31	0,000	0,000	0,000
5	221/B 1	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových s vybúraním lôžka s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok	m	2,000	4,20	0,00	8,40	0,000	0,000	0,460
6	1/A 1	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	0,440	13,50	0,00	5,94	0,000	0,000	0,000
7	1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	2,760	8,20	0,00	22,63	0,000	0,000	0,000
8	1/A 1	167101103	Prekladanie výkopku v hornine triedy 1 až 4	m3	2,760	5,50	0,00	15,18	0,000	0,000	0,000
9	1/A 1	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hrúbka do 200 mm	m2	5,000	3,80	0,00	19,00	0,000	0,000	0,000
10	1/A 1	122201401	Výkopy v zemníku na suchu v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	0,880	4,20	0,00	3,70	0,000	0,000	0,000
11	1/A 1	131111101	Hĺbenie jám ručné v hornine triedy 1 a 2	m3	0,585	28,80	0,00	16,85	0,000	0,000	0,000
12	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 50 m	m3	0,585	2,20	0,00	1,29	0,000	0,000	0,000
13	1/A 1	130201011	Výkop jám a rýh ručne v obmedzenom priestore v hornine triedy 3	m3	9,840	45,90	0,00	451,66	0,000	0,000	0,000
14	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	2,760	0,90	0,00	2,48	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		1	**ZEMNÉ PRÁCE**			**599,70**	**6,31**	**606,01**		**0,000**	**0,460**
		2	**ZÁKLADY**								
15	11/A 1	275313621	Betón základových pätiek prostý triedy C 20/25	m3	0,324	120,00	0,00	38,88	2,212	0,717	0,000
16	11/A 1	275313711	Betón základových pätiek prostý triedy C25/30	m3	1,440	135,00	0,00	194,40	2,212	3,185	0,000
17	11/A 1	273313441	Betón základových dosiek prostý triedy C20/25	m3	2,114	120,00	0,00	253,68	2,212	4,676	0,000
18	11/A 1	273362442	Výstuž základových dosiek zo sietí typu KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150 x 150 mm	m2	8,400	6,50	0,00	54,60	0,006	0,053	0,000
19	1/A 1	21590120511	Zhutnenie podkladu vibračnou doskou (žabou, žehličkou)	m2	12,510	0,80	0,00	10,01	0,000	0,000	0,000
		2	**ZÁKLADY**			**551,57**	**0,00**	**551,57**		**8,630**	**0,000**
		3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**								
20	11/A 1	317162121	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1000 mm	kus	4,000	19,80	0,00	79,20	0,039	0,157	0,000
21	11/A 1	317162122	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	6,000	22,80	0,00	136,80	0,049	0,294	0,000
22	11/A 1	317162123	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1500 mm	kus	11,000	29,00	0,00	319,00	0,059	0,646	0,000
23	11/A 1	317162125	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 2000 mm	kus	3,000	39,00	0,00	117,00	0,078	0,234	0,000
24	11/A 1	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	16,344	30,00	0,00	490,32	0,069	1,120	0,000
25	11/A 1	342272117	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	40,670	34,20	0,00	1 390,91	0,103	4,178	0,000
26	11/A 1	311273231	Murivo obvodové nosné z tvárnic P2-400 PDK 300 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	15,940	55,00	0,00	876,70	0,166	2,646	0,000
		3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**			**3 409,93**	**0,00**	**3 409,93**		**9,280**	**0,000**
		5	**SPEVNENÉ PLOCHY**								
27	221/A 1	564762115	Podklad z kameniva, hrubého drveného 32-63 mm hrúbky 240 mm	m2	4,510	9,60	0,00	43,30	0,578	2,607	0,000
28	221/A 1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým posypom z cestného asfaltu v množstve 0,6 kg/m2	m2	4,510	0,50	0,00	2,26	0,006	0,025	0,000
29	221/A 1	577151213	Betón asfaltový triedy 2, jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 60mm	m2	4,510	15,80	0,00	71,26	0,157	0,708	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
30	221/A 1	567125112	Podklad z betónu prostého triedy C8/10 hrúbky 120 mm	m2	4,510	10,80	0,00	48,71	0,259	1,170	0,000
		5	SPEVNENÉ PLOCHY			165,53	0,00	165,53		4,510	0,000
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
31	11/A 1	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	408,690	4,60	0,00	1 879,97	0,002	0,719	0,000
32	11/A 1	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	351,160	9,80	0,00	3 441,37	0,004	1,545	0,000
33	11/A 1	61247154110	Penetračný náter na savý podklad pod vnútorné vápennocementové a vápenné omietky	M2	351,160	0,90	0,00	316,04	0,000	0,088	0,000
34	11/A 1	61242167710	Vnútorná omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie	m2	80,700	12,50	0,00	1 008,75	0,036	2,905	0,000
35	11/A 1	625991158	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 100 mm bez povrchovej úpravy	m2	26,850	39,80	0,00	1 068,63	0,027	0,721	0,000
36	11/A 1	62525017710	Systém zateplenia základovej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	m2	8,400	45,50	0,00	382,20	0,012	0,103	0,000
37	11/A 1	632450435	Poter cementový hrubý 030h s vyššou pevnosťou 30 MPa hrúbky 100 mm	m2	58,610	30,50	0,00	1 787,61	0,221	12,924	0,000
38	11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého triedy C16/20 hrúbky 80-120 mm	m3	0,860	133,00	0,00	114,38	2,213	1,903	0,000
39	14/C 1	612403399	Zaplnenie rýh po rozvodoch v stenách maltou	m2	18,642	11,90	0,00	221,84	0,076	1,408	0,000
40	11/A 1	62242114401	Vonkajšia omietka štuková v stupni zložitosti 3 vrátane latexového náteru, lešenia, omocných prác a presunu hmôt do výšky 12 m	m2	17,930	52,80	0,00	946,70	0,066	1,186	0,000
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			11 167,49	0,00	11 167,49		23,500	0,000
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
41	11/A 1	95399617110	Okenný profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m	m	83,550	6,60	0,00	551,43	0,001	0,076	0,000
42	11/A 1	95399618110	Rohový PVC profil so sklovláknitou armovacou tkaninou 100 x 100 mm	m	105,800	3,00	0,00	317,40	0,001	0,100	0,000
43	13/B 1	973031813	Vysekanie káps v murive z tehál porobetonových pre zaviazanie hrúbky do 150 mm	m	6,000	9,50	0,00	57,00	0,000	0,000	0,060
44	3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,9 m	m2	159,460	4,80	0,00	765,41	0,002	0,306	0,000
45	13/B 1	962086121	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hrúbky do 300mm	m2	4,260	10,90	0,00	24,63	0,000	0,000	0,339

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
46	13/B 1	962086121.S	Búranie muriva z porobetónu hrúbky do 400mm	m2	6,072	11,80	0,00	71,65	0,000	0,000	0,911
47	13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých hrúbky do 150 mm	m2	108,405	3,05	0,00	330,64	0,000	0,000	21,247
48	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z xylolitu alebo keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	m2	7,540	2,30	0,00	17,34	0,000	0,000	0,151
49	13/B 1	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	8,000	0,80	0,00	6,40	0,000	0,000	0,000
50	13/B 1	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	11,600	6,10	0,00	70,76	0,000	0,000	0,951
51	13/B 1	968061112.S	Vyvesenie alebo zavesenie plastového okenného krídla do 1,5 m2	kus	28,000	0,60	0,00	16,80	0,000	0,000	0,000
52	13/B 1	968062246.S	Vybúranie rámov plastových okien plochy do 4 m2	m2	47,870	3,00	0,00	143,61	0,000	0,000	1,436
53	13/B 1	976061111.S	Vybúranie okenných vnútorných parapetných dosiek	m	18,050	2,80	0,00	50,54	0,000	0,000	0,289
54	13/B 1	978059531	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	32,220	4,10	0,00	132,10	0,000	0,000	2,191
55	13/B 1	978011141	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementovýchs rozsahom do 30 %	m2	349,700	1,10	0,00	384,67	0,000	0,000	3,497
56	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad základným podlažím alebo za prvé podlažie pod základným podlažím	t	40,300	10,60	0,00	427,18	0,000	0,000	0,000
57	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,300	10,70	0,00	431,21	0,000	0,000	0,000
58	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,300	14,50	0,00	584,35	0,000	0,000	0,000
59	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	443,300	0,40	0,00	177,32	0,000	0,000	0,000
60	13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika/ kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	37,600	23,70	0,00	891,12	0,000	0,000	0,000
61	13/B 1	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie ostatné	t	2,700	23,70	0,00	63,99	0,000	0,000	0,000
62	221/B 1	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hrúbky od 100 mm do 150 mm	m	8,080	26,00	0,00	210,08	0,000	0,000	0,000
63	13/B 1	963053935.S	Búranie vonkajších železobetónových schodisk	kpl	3,000	26,00	0,00	78,00	0,000	0,000	1,176
64	13/B 1	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, škvarobetón hrúbky do 100 mm plochy nad 4 m2	m3	3,876	237,00	0,00	918,61	0,000	0,000	6,202
65	16/A 1	962048114	Búranie konštrukcí nad 2 m2 z betónu prostého	m3	1,974	365,00	0,00	720,51	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
66	221/A 1	917862111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12,5	m	4,750	7,76	0,00	36,86	0,126	0,598	0,000
67	S/S70	592036040101	Obrubník 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	KUS	5,000	0,00	2,70	13,50	0,024	0,118	0,000
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			7 479,61	13,50	7 493,11		1,200	38,450
			Práce HSV			23 373,83	19,81	23 393,64		47,120	38,910
			Práce PSV								
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
68	711/A 1	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na vodorovnej ploche (príp altern.)	m2	1,610	23,90	0,00	38,48	0,005	0,007	0,000
69	711/A 1	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na zvislej ploche (príp altern.)	m2	5,445	25,10	0,00	136,67	0,005	0,025	0,000
70	711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na vodorovnej ploche penetračným náterom za studena	m2	59,470	0,20	0,00	11,89	0,000	0,000	0,000
71	S/S10	1116315000	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL dodávaný v sudoch	T	0,025	0,00	2 561,00	64,03	1,000	0,025	0,000
72	711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na vodorovnej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením	m2	59,470	2,85	0,00	169,49	0,001	0,032	0,000
73	S/S90	628040050101	Asfaltovaný pás nastaviteľný, klasicky oxidovaný HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov/príp. alternat./	M2	71,364	0,00	3,50	249,77	0,000	0,000	0,000
74	711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0,076	36,06	0,00	2,74	0,000	0,000	0,000
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			359,27	313,80	673,07		0,090	0,000
		763	DREVOSTAVBY								
75	763/A 2	763124131	Predsadená stena W626 s CW profilom hrúbky 75 mm dvojvrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKB 1x 12,5 mm + GKBI 1 x 12,5 mm	m2	11,027	55,05	0,00	607,04	0,027	0,296	0,000
76	763/A 2	76313872010	Podhľad s dvojúrovňovou podkonštrukciou CD z dosiek sadrokartónových jednoduché opláštenie GKB 12,5 mm upevnený na závesoch	m2	145,300	30,40	0,00	4 417,12	0,012	1,746	0,000
77	763/A 2	76313872210	Podhľad s dvojúrovňovou podkonštrukciou CD z dosiek sadrokartónových jednoduché opláštenie GKBI 12,5 mm upevnený na závesoch	m2	14,160	32,00	0,00	453,12	0,012	0,172	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
78	763/A 2	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	t	2,214	35,80	0,00	79,26	0,000	0,000	0,000
		763	**DREVOSTAVBY**			**5 556,54**	**0,00**	**5 556,54**		**2,210**	**0,000**
		764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**								
79	764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové D 150 mm, farba RR 20	m	1,800	18,00	0,00	32,40	0,003	0,005	0,000
80	764/A 6	764359221	Kotlík žľabový D 100 mm, farba RR 20	kus	1,000	15,50	0,00	15,50	0,001	0,001	0,000
81	764/A 6	764751142	Výtokové koleno UTK D 100 mm	kus	1,000	16,10	0,00	16,10	0,000	0,000	0,000
82	764/A 6	764751152	Odskok odtokovej rúry D 100 mm	kus	1,000	40,10	0,00	40,10	0,000	0,000	0,000
83	764/A 6	764761171	Žľabové čelo RG	kus	2,000	4,65	0,00	9,30	0,000	0,000	0,000
84	764/A 6	764454212	Odpadové rúry D 100 mm, farba RR 20	m	3,000	19,00	0,00	57,00	0,002	0,007	0,000
85	764/A 1	764359340	Montáž háku pododkvapového polkruhového žľabu z pozinkovaného Pz plechu od rš 200 do rš 400 mm	kus	4,000	1,10	0,00	4,40	0,000	0,000	0,000
86	S/S50	5534430001	Hák ľavý 250 mm polkruhový čierny	kus	4,000	0,00	1,70	6,80	0,001	0,004	0,000
		764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**			**174,80**	**6,80**	**181,60**		**0,020**	**0,000**
		766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**								
87	766/A 1	766621181	Montáž plastového okna so zasklením	m	82,040	14,65	0,00	1 201,89	0,000	0,008	0,000
88	S/S50	5534230100	Okno plastové, štvordielne otváravo sklopné, izolačné trojsklo 2400 x 2600 mm (ozn. 1)	kus	2,000	0,00	1 413,00	2 826,00	0,048	0,095	0,000
89	S/S50	5534230200	Okno plastové, štvordielne otváravo sklopné, izolačné trojsklo 2400 x 2100 mm (ozn. 2)	kus	1,000	0,00	1 240,00	1 240,00	0,095	0,095	0,000
90	S/S50	5534230300	Okno plastové, dvojdielne otváravo sklopné, izolačné trojsklo 1250 x 2100 mm (ozn. 3)	kus	1,000	0,00	618,00	618,00	0,169	0,169	0,000
91	S/S50	5534230400	Okno plastové, dvojdielne otváravo sklopné, izolačné trojsklo 900 x 2600 mm (ozn. 4)	kus	1,000	0,00	520,00	520,00	0,048	0,048	0,000
92	S/S50	5534230500	Okno plastové, dvojdielne otváravo sklopné, izolačné trojsklo 2400 x 1000 mm (ozn. 5)	kus	1,000	0,00	600,00	600,00	0,083	0,083	0,000
93	S/S50	5534230600	Okno plastové, dvojdielne otváravo sklopné, izolačné trojsklo 900 x 2040 mm (ozn. 6)	kus	2,000	0,00	455,00	910,00	0,111	0,222	0,000
94	S/S50	5534230700	Okno plastové, dvojdielne otváravo sklopné, izolačné trojsklo 900 x 2040 mm (ozn. 7)	kus	1,000	0,00	387,00	387,00	0,072	0,072	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
95	S/S50	5534230800	Okno plastové, jednodielne otváravo sklopné, izolačné trojsklo 900 x 1000 mm (ozn. 8)	kus	4,000	0,00	225,00	900,00	0,346	1,382	0,000
96	S/S50	5534231000	Okno plastové, jednodielne pevné, izolačné dvojsklo 1100 x 1070 mm (ozn. 9)	kus	1,000	0,00	135,00	135,00	0,124	0,124	0,000
97	S/S50	5534231100	Okno plastové, jednodielne pevné, izolačné dvojsklo 1100 x 1070 mm (ozn. 10)	kus	1,000	0,00	135,00	135,00	0,095	0,095	0,000
98	S/S50	5534231200	Okno plastové, jednodielne pevné, izolačné dvojsklo 900 x 1200 mm (ozn. 11)	kus	1,000	0,00	129,00	129,00	0,124	0,124	0,000
99	766/A 1	766641461	Montáž plastových jednodielnych dverí so zasklením za 1 m obvodu	m	8,000	26,00	0,00	208,00	0,000	0,001	0,000
100	S/S50	5534231700	Vstupné plastové dvere so svetlikom izolačne trojsklo + BRANO (ozn.2 d)	kus	1,000	0,00	1 250,00	1 250,00	0,072	0,072	0,000
101	766/A 1	998766102	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváravého do oceľovej alebo drevenej zárubne šírky do 0,8 m	kus	9,000	26,00	0,00	234,00	0,000	0,000	0,000
102	S/S90	611166010101	Dvere plné jednokrídlové 1/2 presklenné dvojsklom šírka 100 cm (ozn.3d)	KUS	2,000	0,00	277,00	554,00	0,000	0,000	0,000
103	S/S90	611166010102	Dvere plné jednokrídlové plné šírka 100 cm (ozn.4d)	KUS	2,000	0,00	270,00	540,00	0,000	0,000	0,000
104	S/S90	611166010103	Dvere plné jednokrídlové plné šírka 90 cm (ozn.5d)	KUS	1,000	0,00	265,00	265,00	0,000	0,000	0,000
105	S/S90	611166010104	Dvere plné jednokrídlové plné šírka 80 cm (ozn.6d)	KUS	1,000	0,00	259,00	259,00	0,000	0,000	0,000
106	S/S90	611166010105	Dvere plné jednokrídlové plné šírka 70 cm (ozn.7d)	KUS	2,000	0,00	255,00	510,00	0,000	0,000	0,000
107	S/S90	611166010106	Dvere plné jednokrídlové plné šírka 60 cm (ozn.8d)	KUS	1,000	0,00	250,00	250,00	0,000	0,000	0,000
108	766/A 1	766669113	Dokovanie okopného plechu pri montáži kompletizovaných dvier	kus	5,000	2,11	0,00	10,55	0,000	0,000	0,000
109	S/S50	5496632000	Okopový plech na dvere šírka do 1000 mm	KUS	5,000	0,00	13,00	65,00	0,000	0,001	0,000
110	766/A 1	766669116	Dokovanie samozatvárača na dvernú zárubňu pri montáži kompletizovaných dvier	kus	4,000	8,00	0,00	32,00	0,000	0,000	0,000
111	S/S50	5496632000	Samozatvárač dverí (BRANO)	KUS	4,000	0,00	110,00	440,00	0,000	0,001	0,000
112	766/A 1	766694111	Dodávka a montáž plastovej parapetnej dosky šírky do 30 cm, dĺžky do 100 cm	kus	8,000	32,10	0,00	256,80	0,000	0,000	0,000
113	766/A 1	766694112	Dodávka a montáž plastovej parapetnej dosky šírky do 30 cm, dĺžky od 100 cm do 160 cm	kus	1,000	33,30	0,00	33,30	0,000	0,000	0,000
114	766/A 1	766694113	Dodávka a montáž plastovej parapetnej dosky šírky do 30 cm, dĺžky od 160 cm do 260 cm	kus	4,000	35,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
115	766/A 1	766702131	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	kus	9,000	50,00	0,00	450,00	0,000	0,004	0,000
116	S/S90	611166100101	Obložkové zárubne pre dvere jednokrídlové, výška 1970 mm šírka 60 - 90 cm hladké fóliované	KUS	5,000	0,00	105,00	525,00	0,000	0,000	0,000
117	S/S90	611166100201	Obložkové zárubne pre dvere jednokrídlové, výška 1970 mm šírka 100 cm hladké fóliované	KUS	4,000	0,00	110,00	440,00	0,000	0,000	0,000
118	766/A 1	766702142	Montáž obložkovej zárubne pre dvojkrídlové dvere pri hrúbke steny od 170 mm do 350 mm	kus	1,000	65,00	0,00	65,00	0,001	0,001	0,000
119	S/S90	611166100501	Obložkové zárubne pre dvere dvojkrídlové, výška 1970 mm šírka 160 cm hladké biele fóliované	KUS	1,000	0,00	150,00	150,00	0,000	0,000	0,000
120	R/RE	766821455.S	Dodávka a montáž krytov radiátorov, drevo hr. 20mm ozn. K1 až K12	kpl	1,000	2 755,00	0,00	2 755,00	0,000	0,000	0,000
		766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**			**5 386,54**	**13 648,00**	**19 034,54**		**2,600**	**0,000**
		767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**								
121	R/R 0	76761210.1R	Montáž hliníkových výplní otvorov za 1 m obvodu	m	6,540	21,00	0,00	137,34	0,000	0,000	0,000
122	S/S50	5534230100	Vstupné hlinikové dvere so svetlikom izolačne trojsklo + BRANO (ozn.1 d)	kus	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	0,048	0,048	0,000
123	767/A 3	998767102	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch do výšky od 6 m do 12 m	t	1,780	49,00	0,00	87,22	0,000	0,000	0,000
124	R/R 0	767330267.R	Dodávka a Montáž markízy	sub.	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
125	R/R 0	767591240.R	Dodávka a Montáž bočnej rampy	sub.	1,000	4 650,00	0,00	4 650,00	0,000	0,000	0,000
126	R/R 0	767591240.R2	Dodávka a Montáž vstupnej rampy	sub.	1,000	5 310,00	0,00	5 310,00	0,000	0,000	0,000
127	767/A 3	998767102	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	t	1,546	49,50	0,00	76,53	0,000	0,000	0,000
128	R/RE	648992424	Osadenie parapetných dosiek z lakoplast.,hmôt, š. nad 200mm	m	18,500	6,50	0,00	120,25	0,000	0,000	0,000
129	P/PE	611560000400	Parapetná doska Standard vonk.,rozv. šírka 210 mm, plech hliníkový K1,K2,K3	m	18,500	0,00	24,10	445,85	0,000	0,000	0,000
130	R/RE	767171122	Osadzovanie oceľových plotových stĺpikov do 1,5 m kotvením	kus	6,000	9,00	0,00	54,00	0,000	0,000	0,000
131	S/S50	553028040201	Stĺpik, výška 150 cm, priemer 48 mm, farba 6005 - zelená	KUS	6,000	0,00	7,00	42,00	0,000	0,000	0,000
132	S/S50	553028050306	Základová pätka na stĺpik ZN, BPL a priemer 48 mm,	kus	6,000	0,00	10,50	63,00	0,000	0,000	0,000
133	S/S20	283028050403	Čiapočka PVC , zelená, priemer 48 mm.	BAL	6,000	0,00	0,50	3,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
134	767/A 3	767914120	Montáž rámového oplotenia na oceľové stĺpiky výšky do 1,5 m	m	3,900	7,00	0,00	27,30	0,000	0,000	0,000
135	S/S20	313028062804	Plotový diel pozinkovaný PVC, 1530 x 2500 mm, profily: 3	KUS	2,000	0,00	27,20	54,40	0,000	0,000	0,000
136	767/A 3	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové s plochou jednotlivo do 2 m2	kus	1,000	14,50	0,00	14,50	0,000	0,000	0,000
137	S/S50	553028191124	Bránka jednokrídlová BJ špeciál HNZ, výška krídla 1,5 m, šírka krídla 1000 mm	KUS	1,000	0,00	360,00	360,00	0,000	0,000	0,000
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			11 677,14	2 468,25	14 145,39		0,050	0,000
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
138	771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,342	23,00	0,00	7,87	0,000	0,000	0,000
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			7,87	0,00	7,87		0,000	0,000
		775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
139	775/A 1	775552221	Montáž prechodovej lišty pre podlahu	m	13,200	2,50	0,00	33,00	0,000	0,000	0,000
140	S/S90	6119800956	Prechodová lišta skrutkovacia, šírka 28 mm	m	14,000	0,00	6,30	88,20	0,000	0,003	0,000
141	775/A 2	775511800	Demontáž vlysovej podlahy lepenej s lištami (parkety izba)	m2	51,070	2,72	0,00	138,91	0,000	0,000	1,277
142	775/A 1	998775102	Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch výšky od 6 m do 12 m	t	0,000	40,30	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
		775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			171,91	88,20	260,11		0,000	1,280
		776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
143	775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt plastových alebo gumených	m	120,170	0,40	0,00	48,07	0,000	0,000	0,000
144	775/B 2	776511820	Odstránenie lepenej povlakovej podlahy z nášľapnej plochy s podložkou	m2	96,450	3,10	0,00	299,00	0,000	0,000	0,096
145	775/B 2	776551830	Odstránenie voľne položenej povlakovej podlahy	m2	16,820	0,10	0,00	1,68	0,000	0,000	0,017
146	775/A 2	776992141	Tmelenie podkladu a úprava nerovností	m2	150,390	3,10	0,00	466,21	0,000	0,000	0,000
147	775/A 2	776994111	Zváranie povlakovej podlahy z pásov alebo zo štvorcov	m	48,300	0,95	0,00	45,89	0,000	0,001	0,000
148	P/PE	551159000000	Zvarovacia šnúra	kg	0,676	0,00	26,20	17,71	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
149	775/A 2	776691101	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, pevnosť v tlaku po 28 dňoch: minimálne 15 Mpa	m2	150,390	7,00	0,00	1 052,73	0,005	0,805	0,000
150	775/A 2	776691191	Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky podkladu vyrovnaného samonivelizačnou stierkou s minimálnou pevnosťou v tlaku 15 MPa	m2	238,935	1,85	0,00	442,03	0,002	0,432	0,000
151	775/A 2	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu	m2	150,390	1,67	0,00	251,15	0,000	0,000	0,000
152	775/A 2	77699213511	Vysávanie podkladu pred aplikáciou povlakových podláh priemyselným vysávačom prachu a brúsneho materiálu	m2	150,390	1,20	0,00	180,47	0,000	0,000	0,000
153	775/A 2	776521100	Lepenie plastovej povlakovej podlahy bez podkladu z pásov	m2	70,460	7,60	0,00	535,50	0,000	0,016	0,000
154	P/PE	284110000100	Podlaha flexibilné homogénne lisované PVC, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, jednotným sfarbením v celej svojej hrúbke (napr. Tarkett, Gerflor,...)	m2	119,726	0,00	13,80	1 652,22	0,005	0,599	0,599
155	775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel FABION	m	83,600	1,30	0,00	108,68	0,000	0,001	0,000
156	P/PE	284110120052	Lišta ukončovacia soklová	m	91,560	0,00	4,80	439,49	0,000	0,000	0,000
157	775/A 2	776583110	Voľné položenie jednej vrstvy podložky pod podlahoviny	m2	15,200	0,30	0,00	4,56	0,000	0,000	0,000
158	S/S20	283019012304	Podložka pod PVC podlahy z lisovaného rúna šírka 1m	M2	16,720	0,00	6,50	108,68	0,000	0,000	0,000
159	775/A 2	776572104	Kladenie vpichovaných textilných kobercov vo forme pásov celoplošne lepené	m2	89,000	3,00	0,00	267,00	0,000	0,020	0,000
160	775/A 2	776411100	Lepenie podlahových soklíkov	m	56,170	0,70	0,00	39,32	0,000	0,001	0,000
161	S/S20	283019012308	Kobercová lišta biela	m	58,978	0,00	4,50	265,40	0,000	0,000	0,000
162	S/S50	552050010201	Koberec	m2	104,060	0,00	18,80	1 956,33	0,000	0,000	0,000
163	775/A 2	998776102	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch do výšky od 6 m do 12 m	t	1,982	19,69	0,00	39,03	0,000	0,000	0,000
		776	**PODLAHY POVLAKOVÉ**			**3 781,32**	**4 439,83**	**8 221,15**		**1,880**	**0,710**
		781	**OBKLADY KERAMICKÉ**								
164	771/A 2	781415014	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek kladených do flexib. tmelu	m2	47,710	23,20	0,00	1 106,87	0,003	0,159	0,000
165	S/S70	5978152000	Obkladačky keramické	M2	52,481	0,00	16,60	871,18	0,011	0,551	0,000
166	771/A 2	998781101	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,710	23,10	0,00	16,40	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		781	**OBKLADY KERAMICKÉ**			**1 123,27**	**871,18**	**1 994,45**		**0,710**	**0,000**
		786	**ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY**								
167	786/A 1	786622121	Žalúzie lamelové horizontálne s lamelami šírky 25 mm interiérové alebo do okien dvojitých kovových	m2	34,199	32,50	0,00	1 111,47	0,003	0,091	0,000
		786	**ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY**			**1 111,47**	**0,00**	**1 111,47**		**0,090**	**0,000**
			Práce PSV			**29 350,13**	**21 836,06**	**51 186,19**		**7,650**	**1,990**
			Celkom v EUR			**52 723,96**	**21 855,87**	**74 579,83**		**54,770**	**40,900**

Krycí list rozpočtu

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková			
Objekt Elektroinštalácia		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval	Dňa	12.11.2024

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
IČO: 00691135	DIČ: 2021186904
Projektant: á	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: STAV RD s.r.o.	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	7 248,90	6 412,67	13 782,37
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			**13 782,37**

B		
7	Ostatné náklady	0
8	Kompletačná činnos	0,00
9	HZS	1 330,00
10	Spolu	**1 330,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 6,10,20		15 112,37
22	DPH 20% z	15 112,37	3 022,47
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**18 134,84**
F			

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval:

Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Dátum: 12.11.2024

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	7248,9	6412,67	13782,37	0	0,07
Montážne práce	**7248,9**	**6412,67**	**13782,37**	**0**	**0,07**
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	1330	0	1330	0	0
HZS	**1330**	**0**	**1330**	**0**	**0**
Celkom v EUR	**8 578,90**	**6 412,67**	**15 112,37**	**0,0000**	**0,0700**

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval:

Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

átum: 12.11.2024

Zákazka Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Montážne práce								
		921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**								
1	R/RE	211010002	Osadenie plastovej hmoždinky, vyvŕtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muriva	kus	20,000	1,30	0,00	26,00	0,000	0,000	0,000
2	R/RE	211010009	Osadenie plastovej hmoždinky, vyvŕtanie diery D 6mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	130,000	1,32	0,00	171,60	0,000	0,000	0,000
3	P/PE	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	kus	150,000	0,00	0,09	13,50	0,00	0,00	0,00
4	921/M21	210010302	Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	46,000	2,93	0,00	134,78	0,000	0,000	0,000
5	P/PE	345600K006	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/D KA [D71x45] vodorovne spojiteľná, sivá	kus	46,000	0,00	0,49	22,54	0,00	0,00	0,00
6	921/M21	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	11,000	8,80	0,00	96,80	0,000	0,000	0,000
7	P/PE	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 KA [D73x43] s viečkom a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojovateľná, sivá	kus	11,000	0,00	2,71	29,81	0,00	0,00	0,00
8	921/M21	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	12,000	8,99	0,00	107,88	0,000	0,000	0,000
9	P/PE	345608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA [D103x50] s viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2), sivá	kus	12,000	0,00	6,08	72,96	0,00	0,00	0,00
10	R/R 0	210010511P	Montáž zväzkového držiaka káblov	kus	90,000	2,00	0,00	180,00	0,000	0,000	0,000
11	R/RE	345951O051	Držiak kovový GRIP M 15, zväzkový 2207028 : 2031 M 15 FS, pre 15x kábel (3x1,5mm2) montáž na stenu, strop, zinkovaný	kus	60,000	0,00	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00
12	R/RE	345951O055	Držiak kovový GRIP M 30, zväzkový 2207036 : 2031 M 30 FS, pre 30x kábel (3x1,5mm2) montáž na stenu, strop, zinkovaný	kus	30,000	0,00	1,80	54,00	0,00	0,00	0,00
13	921/M21	210100101	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji, zapojenie 1x16 mm2	kus	28,000	1,80	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
14	R/RE	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	10,000	5,77	0,00	57,70	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
15	R/RE	210100138	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2	kus	2,000	8,60	0,00	17,20	0,000	0,000	0,000
16	R/RE	210100144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	kus	4,000	7,90	0,00	31,60	0,000	0,000	0,000
17	921/M21	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	5,000	5,83	0,00	29,15	0,000	0,000	0,000
18	P/PE	345300L161	Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely	kus	5,000	0,00	8,60	43,00	0,000	0,000	0,000
19	921/M21	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	3,000	6,80	0,00	20,40	0,000	0,000	0,000
20	P/PE	345313L261	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely	kus	3,000	0,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00
21	921/M21	210110004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	8,000	3,80	0,00	30,40	0,000	0,000	0,000
22	P/PE	345324L261	Prepínač rad.6, s krytom, bez rámika, biely	kus	8,000	7,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
23	921/M21	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	29,000	6,20	0,00	179,80	0,000	0,000	0,000
24	P/PE	345401L261	Zásuvka 1-nás., bez rámika (oc) biela	kus	29,000	0,00	3,60	104,40	0,00	0,00	0,00
25	P/PE	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	21,000	0,00	1,40	29,40	0,00	0,00	0,00
26	P/PE	345532L081	Rámik 2-násobný, univerzálny, biela	kus	10,000	0,00	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00
27	P/PE	345534L081	Rámik 4-násobný, univerzálny, biela	kus	1,000	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00
28	921/M21	210200004	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompakt)	kus	8,000	8,00	0,00	64,00	0,000	0,000	0,000
29	P/PE	348FM11001	LED svietidlo prisadené, 1x14W, 1500lm, IP40	kus	4,000	0,00	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00
30	P/PE	348FM12001	LED svietidlo prisadené, 1x9W, 900lm, IP44	kus	2,000	0,00	26,00	52,00	0,000	0,000	0,000
31	P/PE	348FM12004	LED svietidlo prisadené (mikrovl.senzor),1x14W, 1400lm, IP44	kus	2,000	0,00	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00
32	R/RE	210200607	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	kus	19,000	18,20	0,00	345,80	0,000	0,000	0,000
33	P/PE	348FM21001	LED svietidlo prisadené, 20W, 2500lm, 3000K, IP40	kus	10,000	0,00	49,90	499,00	0,00	0,00	0,00
34	P/PE	348FM21003	LED svietidlo prisadené, 41W, 5000lm, 3000K, IP40	kus	9,000	0,00	52,00	468,00	0,00	0,00	0,00

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
35	921/M21	210200039	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, netrvalé, osvetlenie, núdzový režim, prisadené nástenné	kus	7,000	17,50	0,00	122,50	0,000	0,000	0,000
36	P/PE	348510F101	Núdzové LED svietidlo.1h, 2W/310lm, IP40	kus	7,000	0,00	45,00	315,00	0,00	0,00	0,00
37	P/PE	348509A032P	Piktogram univerzálny, pre núdzové svietidlá	kus	7,000	0,00	2,40	16,80	0,00	0,00	0,00
38	R/RE	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	15,000	6,90	0,00	103,50	0,000	0,000	0,000
39	P/PE	3549092V03	Svorka uzemňovacia nerezová : ZSA 16 N (BERNARD) pre nerezový pás, na 1/2-2 potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2	kus	3,000	0,00	1,40	4,20	0,000	0,000	0,000
40	P/PE	3549092V04	- páska nerezová uzemňovacia : ZS 16 NEREZ, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16 N)	kus	3,000	0,00	0,70	2,10	0,000	0,000	0,000
41	P/PE	3549092V12	Svorka uzemňovacia, nerezová : ZS 4 N 1/2, s nerez. maticou, na 1/2 kov. rúry, pre vodič 2,5÷4mm2 (pre vodov. batérie)	kus	12,000	0,00	1,40	16,80	0,000	0,000	0,000
42	R/R 0	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	30,20	0,00	30,20	0,000	0,000	0,000
43	P/PE	3549090O20	Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015065 : 1809 UP, v krabici, pod omietku	kus	1,000	0,00	68,00	68,00	0,000	0,000	0,000
44	921/M21	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	130,000	2,60	0,00	338,00	0,000	0,000	0,000
45	P/PE	341010M018	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 4 GNYE (RE) zel/žltý	m	25,000	0,00	0,70	17,50	0,00	0,00	0,00
46	P/PE	341010M432	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 10 GNYE (RM) zel/žltý	m	105,000	0,00	1,90	199,50	0,00	0,00	0,00
47	921/M21	210810041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	m	1,000	1,00	0,00	1,00	0,000	0,000	0,000
48	P/PE	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	20,000	0,00	0,70	14,00	0,000	0,000	0,000
49	921/M21	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	240,000	1,14	0,00	273,60	0,000	0,000	0,000
50	P/PE	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	180,000	0,00	0,80	144,00	0,00	0,00	0,00
51	P/PE	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	60,000	0,00	0,80	48,00	0,00	0,00	0,00
52	921/M21	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	220,000	1,14	0,00	250,80	0,000	0,000	0,000
53	P/PE	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	220,000	0,00	1,40	308,00	0,000	0,000	0,000
54	921/M21	210810049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	m	0,000	1,30	0,00	13,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
55	P/PE	341203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	10,000	0,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00
56	921/M21	210810054	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	m	45,000	2,18	0,00	98,10	0,000	0,000	0,000
57	P/PE	341203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	45,000	0,00	9,00	405,00	0,00	0,00	0,00
58	921/M21	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	50,000	1,05	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
59	P/PE	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	50,000	0,00	2,10	105,00	0,00	0,00	0,00
60	P/PE	382209T104	Zámok elektrický : 4FN 877 12, bez aretácie (6-8V-AC) dlhý, nastaviteľná západka, momentový kolík (P/Ľ)	kus	1,000	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
61	921/M21	210192721	Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvádzačoch	kus	1,000	1,20	0,00	1,20	0,000	0,000	0,000
62	P/PE	3585392F12	Výstražný štítok CENTRAL STOP 999978	kus	1,000	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00
63	P/PE	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	17,000	0,00	10,00	170,00	0,000	0,000	0,000
64	921/M21	210040701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo demontáž rúrok)	m	270,000	3,00	0,00	810,00	0,000	0,000	0,000
65	921/M21	210040702	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D48 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo demontáž rúrok)	m	15,000	4,29	0,00	64,35	0,000	0,000	0,000
66	922/M22	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	kus	1,000	10,00	0,00	10,00	0,000	0,000	0,000
67	922/M22	220320307	Montáž hlasitého vrátnika EV	kus	1,000	12,50	0,00	12,50	0,000	0,000	0,000
68	P/PE	382213T712	Montážna doska so strieškou pod omietku, pre 2 MD » GARANT : 4FK 204 26, vertikálna [242x129x50] brúsená nerez	kus	1,000	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
69	P/PE	382197T152	Modul elektr. Video vrátnika (BUS) » GARANT-VEV 1 : 4FN 232 21, s kamerou (1 tlač »1 menovka + tlač podsv) brúsená nerez	kus	1,000	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
70	P/PE	382205T122	Modul autonómnej OPJ - RAK BES » GARANT : 4FN 232 25 (čítačka) programovanie, brúsená nerez	kus	1,000	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
71	P/PE	382205T131	Bezkontaktný prívesok : NK5374650410202, zelený	kus	3,000	0,00	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00
72	922/M22	220490043	Montáž DT s možnosťou otvárania dverí, hlasitého	kus	1,000	20,50	0,00	20,50	0,000	0,000	0,000
73	P/PE	382192T041	Domáci BUS videotelefón HandsFree : 4FP 211 45.201, obrazovka 5 Color TFT LCD + MPO (tlač EZ + 6x tlač) biely	kus	1,000	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
74	R/RE	ARM0001	Poplachová ústredňa s integrovaným GSM modulom + RF anténou	kus	1,000	277,00	0,00	277,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
75	R/RE	ARN0002	Kovový box so zdrojom 230/18V, 40W	kus	1,000	67,00	0,00	67,00	0,000	0,000	0,000
76	R/RE	ARM0003	Bezúdžbový akumulátor o kapacite 7Ah pri 12 V	kus	1,000	17,50	0,00	17,50	0,000	0,000	0,000
77	R/RE	ARN0004	Ethernetový komunikátor	kus	1,000	85,00	0,00	85,00	0,000	0,000	0,000
78	R/RE	ARM0005	LCD klávesnica k systému EZS	kus	1,000	112,00	0,00	112,00	0,000	0,000	0,000
79	R/RE	ARM006	PIR detektor s digitálnym algoritmom detekcie pohybu	kus	8,000	25,60	0,00	204,80	0,000	0,000	0,000
80	R/RE	ARM0007	Vonkajšia akusticko-optická siréna zálohovaná	kus	1,000	78,00	0,00	78,00	0,000	0,000	0,000
81	R/RE	ARM0008	Nešpecifikovaný montážny materiál	súb.	1,000	140,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000
82	R/RE	ARM0009	Presun dodávok	súb.	1,000	50,00	0,00	50,00	0,000	0,000	0,000
83	R/RE	ARM0010	Montáž ústredne EZS komplet	kus	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
84	922/M22	ARN0011	Montáž klávesnice	kus	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
85	R/RE	ARM0012	Montáž PIR detektora	kus	8,000	20,00	0,00	160,00	0,000	0,000	0,000
86	R/RE	ARM0013	Montáž vonkajšej sirény	kus	1,000	42,00	0,00	42,00	0,000	0,000	0,000
87	R/RE	ARM0014	Programovanie ústredne EZS	cel.	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
88	R/RE	ARM0015	Oživenie systému EZS	cel.	1,000	170,00	0,00	170,00	0,000	0,000	0,000
89	HZS/HZS	ARM0016	Zaškolenie obsluhy	hod	2,000	20,00	0,00	40,00	0,000	0,000	0,000
90	R/RE	ARM0017	Východisková revízna správa, správa o prvej odbornej prehliadke	cel.	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
91	R/RE	ARM0018	Uvedenie systému EZS do trvalej prevádzky	cel.	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
92	921/M21	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	65,000	1,70	0,00	110,50	0,000	0,000	0,000
93	P/PE	345650K211	Rúrka el-inšt PVC ohybná 16 : 1416E K50D, svetlosivá, so zaťahovacím drôtom	m	30,000	0,00	0,50	15,000	0,000	0,000	0,000
94	921/M21	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	65,000	1,80	0,00	117,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
95	P/PE	345650K213	Rúrka el-inšt PVC ohybná 25 : 1425 K50D, svetlosivá, so zaťahovacím drôtom	m	30,000	0,00	1,14	34,200	0,000	0,000	0,000
96	921/M21	210010302	Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	3,50	0,00	3,50	0,000	0,000	0,000
97	P/PE	345600K006	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/D KA [D71x45] vodorovne spojiteľná, sivá	kus	1,000	0,00	0,59	0,59	0,000	0,000	0,000
98	P/PE	341810I402	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E, tienený : Belden 1633PE, 4X2XAWG24 (PE) čierny	m	140,000	0,00	0,88	123,20	0,000	0,000	0,000
99	R/RE	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	140,000	1,39	0,00	194,60	0,000	0,000	0,000
100	R/RE	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	80,00	0,00	80,00	0,000	0,000	0,000
101	P/PE	357003C184	Rozvodnica plastová Pragma : PRA25324 » 3x24=72MD, biela, bez dverí, IP30/40 (Z)	kus	1,000	0,00	185,00	185,00	0,000	0,000	0,000
102	P/PE	357003C504	Dvere na 3x24MD rozvodnice Pragma : PRA16324, plné kovové, biele	kus	1,000	0,00	120,00	120,00	0,000	0,000	0,000
103	R/RE	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	3,000	9,80	0,00	29,40	0,000	0,000	0,000
104	P/PE	357038C034	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 8x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH324, možnosť skracovať (24MD)	kus	3,000	0,00	19,20	57,60	0,000	0,000	0,000
105	R/RE	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	48,000	5,50	0,00	264,00	0,000	0,000	0,000
106	P/PE	3584402C16	Odpínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 63A : A9S65363, 415V-AC (3MD)	kus	1,000	0,00	40,80	40,800	0,000	0,000	0,000
107	P/PE	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	4,000	0,00	4,55	30,000	0,000	0,000	0,000
108	P/PE	3585306C28	Istič 3-pólový A9F07316 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 16/3/C	kus	3,000	0,00	27,00	81,000	0,000	0,000	0,000
109	P/PE	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	3,000	0,00	55,30	165,900	0,000	0,000	0,000
110	P/PE	3585521C83	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D41610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/300-AC (2MD)	kus	5,000	0,00	43,00	215,000	0,000	0,000	0,000
111	P/PE	3585605A04	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól » A05093 : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 260V-AC; 75kA (6MD)	kus	1,000	0,00	320,00	429,000	0,000	0,000	0,000
112	P/PE	389011C311	Elektromer elektronický 3-fáz iEM3000, LCD displej : A9MEM3100 (5MD) priame meranie 63A	kus	1,000	0,00	217,00	217,000	0,000	0,000	0,000
113	P/PE	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	28,000	0,00	0,80	22,40	0,000	0,000	0,000
114	P/PE	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	2,000	0,00	4,80	9,60	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
115	R/RE	220410166	Montáž sieťového zdroja SN, pre DT	kus	1,000	28,00	0,00	28,00	0,000	0,000	0,000
116	P/PE	382208T012	Napájač sieťový pre digitálny (2-BUS) systém : 4FP 672 49, pre 120 účastníkov s priamou voľbou (4MD)	kus	1,000	0,00	60,00	60,000	0,000	0,000	0,000
117	922/M22	220300914	Pásik 2x10 svoriek, na kov	kus	1,000	23,00	0,00	23,00	0,000	0,000	0,000
118	P/PE	357510K102	Montážny držiak LSA PLUS - M5	kus	1,000	0,00	13,60	13,60	0,000	0,000	0,000
119	P/PE	357510K201	Rozpojovacia lišta LSA PLUS 2/10	kus	1,000	0,00	8,90	8,90	0,000	0,000	0,000
120	R/RE	971035131	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	kus	12,000	1,20	0,00	14,40	0,000	0,000	0,000
121	R/RE	971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	kus	5,000	2,80	0,00	14,00	0,000	0,000	0,000
122	R/RE	971035151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	3,000	6,50	0,00	19,50	0,000	0,000	0,000
123	13/B 1	973031616	Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	69,000	1,36	0,00	93,84	0,000	0,000	0,069
124	R/RE	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	6,000	48,10	0,00	288,60	0,000	0,000	0,000
125	P/PE	999990300P	Podružný materiál 3%	%	3,000	0,00	54,00	162,00	0,000	0,000	0,000
126	P/PE	999990301P	Stratné 5%	%	5,000	0,00	18,00	90,00	0,000	0,000	0,000
		921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**			**7 248,90**	**6 412,67**	**13 782,37**		**0,000**	**0,070**
			Montážne práce			**7 248,90**	**6 412,67**	**13 782,37**		**0,000**	**0,070**
			HZS								
		0	**HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE**								
127	R/R 0	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	20,000	20,00	0,00	400,00	0,000	0,000	0,000
128	R/R 0	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	24,000	20,00	0,00	480,00	0,000	0,000	0,000
129	R/RE	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	45,00	0,00	450,00	0,000	0,000	0,000
		0	**HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE**			**1 330,00**	**0,00**	**1 330,00**		**0,000**	**0,000**
			HZS			**1 330,00**	**0,00**	**1 330,00**		**0,000**	**0,000**
			Celkom v EUR			**8 578,90**	**6 412,67**	**15 112,37**		**0,000**	**0,070**

Krycí list rozpočtu

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková			
Objekt Vykurovanie		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.11.2024

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
IČO: 00691135	DIČ: 2021186904
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: STAV RD s.r.o.	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	530	0	530
2	PSV	27 443,08	1 688,20	29 131,28
3	MONT	80,00	0,00	80,00
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			**29 741,28**

B		
7	Ostatné náklady	0
8	Kompletačná činnos	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 6,10,20		29 741,28
22	DPH 20% z	29 741,28	5 948,26
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**35 689,54**
F			

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval:

Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Dátum: 12.11.2024

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	530	0	530	0	0
Práce HSV	**530**	**0**	**530**	**0**	**0**
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	193,7	362,8	556,5	0	0
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	19,02	34	53,02	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	12869,58	584,4	13453,98	0,02	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	4034,42	0	4034,42	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	1402,78	336	1738,78	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	8923,58	371	9294,58	0	0
Práce PSV	**27443,08**	**1688,2**	**29131,28**	**0,02**	**0**
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	80	0	80	0	0
Montážne práce	**80**	**0**	**80**	**0**	**0**
Celkom v EUR	**28 053,08**	**1 688,20**	**29 741,28**	**0,0200**	**0,0000**

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.11.2024

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Zákazka Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce HSV								
		9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**								
1	R/RE	1000000014	Demontáž zásobníkov, akumulačných nádob, tlakových nádob - ostatných komponentov kotolne	kpl	1,000	140,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000
2	R/RE	1000000015	Demontáž kotlov - ostatných komponentov kotolne	kpl	1,000	140,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000
3	R/RE	vývoz	Vývoz / Likvidácia kovových radiátorov	kpl	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
		9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**			**530,00**	**0,00**	**530,00**		**0,000**	**0,000**
			Práce HSV			**530,00**	**0,00**	**530,00**		**0,000**	**0,000**
			Práce PSV								
		713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ**								
4	713/A 4	713482111	Montáž izolačných trubíc do hr. 32 mm	m	95,000	0,90	0,00	85,50	0,000	0,000	0,000
5	P/PE	2837741518.1	Izolácia potrubia hr. 25 mm; pre potrubie d = 18 mm, resp. ekvivalent	m	13,000	0,00	3,30	42,90	0,000	0,000	0,000
6	P/PE	2837741519.1	Izolácia potrubia hr. 25 mm; pre potrubie d = 22 mm, resp. ekvivalent	m	55,000	0,00	3,60	198,00	0,000	0,000	0,000
7	P/PE	2837741520.1	Izolácia potrubia hr. 32 mm; pre potrubie d = 28 mm, resp. ekvivalent	m	10,000	0,00	4,20	42,00	0,000	0,000	0,000
8	P/PE	2837741521.1	Izolácia potrubia hr. 32 mm; pre potrubie d = 35 mm, resp. ekvivalent	m	17,000	0,00	4,70	79,90	0,000	0,000	0,000
9	R/RE	7134821112	Montáž tepelno-izolačných trubíc, priemer potrubia 40-70	m	10,000	2,80	0,00	28,00	0,000	0,000	0,000
10	R/RE	iz.40mm	Tepelná a protipožiarna izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.40mm, pre potrubie 42x1,5 (Rockwolt 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	10,000	8,00	0,00	80,00	0,000	0,000	0,000
11	713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	0,90	0,00	0,10	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
12	713/A 5	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,110	0,90	0,00	0,10	0,000	0,000	0,000
		713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ**			**193,70**	**362,80**	**556,50**		**0,000**	**0,000**
		721	**ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA**								
13	R/RE	721221101	Montáž odtokového lievika - odvod kondenzu, ďalej neriaši projekt UK	ks	2,000	9,50	0,00	19,00	0,000	0,000	0,000
14	S/S50	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka, resp. ekvivalent	ks	2,000	0,00	17,00	34,00	0,000	0,000	0,000
15	721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	0,90	0,00	0,01	0,000	0,000	0,000
16	721/A 1	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,010	0,90	0,00	0,01	0,000	0,000	0,000
		721	**ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA**			**19,02**	**34,00**	**53,02**		**0,000**	**0,000**
		731	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE**								
17	R/RE	MontážTČ	Montáž TČ s materiálom.	kpl	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
18	R/RE	Tči	Tč-i Tepelné čerpadlo - 16kW. Prevedenie vzduch / voda. Typ vnútornej jednotky / hydroboxu RWD-6.0NW1E-220S.Dokúpiť sadu pre napojenie teplej vody. Elektrický príkon dohrevnej špirály pre UK je P=3x2kW. Taktovanie elektrickej špir	kpl	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	0,000	0,000	0,000
19	R/RE	Tče	Tč-e Tepelné čerpadlo - 16kW. Prevedenie vzduch / voda. Typ vonkajšej jednotky RAS-6WHNPE. Nominálny tepelný výkon Quk=16 kW. Napojiť na elektriku - PNES (3f/50Hz/400V). Odviest kondenzát KZDK. Rozmer 1380x950x370mm (V x Š x H). S	kpl	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	0,000	0,000	0,000
20	R/RE	potrubie	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca.	kpl	1,000	1 430,00	0,00	1 430,00	0,000	0,000	0,000
21	P/PE	5554789600	Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ	ks	1,000	0,00	87,00	87,00	0,000	0,000	0,000
22	P/PE	5554789605	Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 15 AQ	m	3,000	0,00	23,50	70,50	0,000	0,000	0,000
23	731/A 4	734209102	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	5,00	0,00	10,00	0,000	0,000	0,000
24	P/PE	5517400252	Guľový kohút s pákovým ovládačom, DN10-chladiarenský	ks	1,000	0,00	9,50	9,50	0,000	0,000	0,000
25	P/PE	5517400253	Guľový kohút s pákovým ovládačom, DN15-chladiarenský	ks	1,000	0,00	13,80	13,80	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
26	R/RE	kábel	Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel	m	20,000	7,50	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
27	R/RE	R32	Prídavne množstvo chadiva R410, m=1,5=1,5kg (opcia iba ak bude potrebné)	kg	1,500	90,00	0,00	135,00	0,000	0,000	0,000
28	R/RE	jadrovevrtanie	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre TČ Hitachi - pre vedenie medeného potrubia a dátových ovládacích káblov. Priemer otvoru O100mm. Do dĺžky otvoru hr.400mm.	ks	1,000	57,00	0,00	57,00	0,000	0,000	0,000
29	731/A 4	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,400	0,90	0,00	0,36	0,000	0,000	0,000
30	731/A 4	998734194	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,400	0,90	0,00	0,36	0,000	0,000	0,000
31	731/A 2	732331622	Montáž - expanzná nádoba s membránou pre vykurovanie	ks	1,000	23,50	0,00	23,50	0,021	0,021	0,000
32	R/RE	EN12	Expanzná nádoba pre vykurovací systém 12 litrov, Flamco Flexcon C 12 - 3bar ContraFlex	ks	1,000	88,00	0,00	88,00	0,000	0,000	0,000
33	P/PE	4221102901	Poistný ventil s tlakomerom a automatickým odvzdušňovacím ventilom - poistná zostava k expanznej nádobe - vykurovanie	kpl	1,000	0,00	41,00	41,00	0,000	0,000	0,000
34	R/RE	55644444	Flamco Flexcontrol 1 - uzatváracia armatúra pre Contraflex 12	ks	1,000	45,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
35	R/RE	55647444	Konzoly pre expanznú nádobu - FlexConsole	ks	1,000	16,50	0,00	16,50	0,000	0,000	0,000
36	R/RE	732331048	Montáž expanznej nádoby - pre ohrev TV	ks	1,000	47,20	0,00	47,20	0,000	0,000	0,000
37	R/RE	EN	Flamco expanzná nádoba Airfix A18 /10bar k zásobníku TUV, objem 18Litrov, pripojenie 3/4	ks	1,000	92,00	0,00	92,00	0,000	0,000	0,000
38	P/PE	5528799	Flamco Airfixcontrol 3/4, uzatvárací ventil pre Airfix A18	ks	1,000	0,00	41,00	41,00	0,000	0,000	0,000
39	P/PE	5528978	Montážny záves MB2 pre Airfix A18	ks	1,000	0,00	11,50	11,50	0,000	0,000	0,000
40	R/RE	PV	Flamco poistný ventil pre TUV Prescor B 3/4 - 8bar	ks	1,000	75,20	0,00	75,20	0,000	0,000	0,000
41	731/A 4	734209117	Montáž armatúr - ventily, filtre, klapky, ostatne - s 2 závitmi	ks	10,000	9,50	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
42	R/RE	GU25	Guľový kohút, DN25	ks	4,000	14,50	0,00	58,00	0,000	0,000	0,000
43	R/RE	GU32	Guľový kohút, DN32	ks	4,000	20,80	0,00	83,20	0,000	0,000	0,000
44	R/RE	SV25	Armatúry závitové - spätný ventil (spätná klapka), DN25 (1) - pred tepelné čerpadlo	ks	1,000	37,90	0,00	37,90	0,000	0,000	0,000
45	R/RE	F25	Armatúry závitové - Filter závitový DN25, jemný 100 micronový	ks	1,000	152,00	0,00	152,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
46	731/A 4	734261223	Montáž potrubného oddeľovača systémov DN15	ks	1,000	28,00	0,00	28,00	0,000	0,000	0,000
47	P/PE	5517800300	Potrubný oddeľovač (oddeľovač prúdov / systémov) - na prívode dopĺňania vykurovacej vody, kompletná zostava typ HERZ BA (I 0303 01)/príp. alternat./	ks	1,000	0,00	220,00	220,00	0,000	0,000	0,000
48	R/RE	montáž	Montáž aktívneho odlučovača a odkalovača	ks	2,000	30,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
49	R/RE	30004	Flamco Vent Smart 5/4 (DN32) - aktívny odlučovač vzduchu a mikrobubliniek	ks	1,000	165,00	0,00	165,00	0,000	0,000	0,000
50	R/RE	30024	Flamco Clean Smart 5/4 (DN32) - aktívny odlučovač kalov a nečistôt s magnetom	ks	1,000	265,00	0,00	265,00	0,000	0,000	0,000
51	731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	5,50	0,00	55,00	0,000	0,000	0,000
52	S/S50	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil Herz 1/2 so spätným ventilom	ks	5,000	0,00	9,50	47,50	0,000	0,000	0,000
53	P/PE	5517400251	Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10	ks	5,000	0,00	8,52	42,60	0,000	0,000	0,000
54	731/A 4	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,200	0,90	0,00	0,18	0,000	0,000	0,000
55	731/A 4	998734194	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,200	0,90	0,00	0,18	0,000	0,000	0,000
		731	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE**			**12 869,58**	**584,40**	**13 453,98**		**0,020**	**0,000**
		733	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA**								
56	R/RE	uhlikocel	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d15x1,2 (potrubie+tvarovky+práca)	m	15,000	9,30	0,00	139,50	0,000	0,000	0,000
57	R/RE	uhlikocel	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d18x1,2 (potrubie+tvarovky+práca)	m	120,000	9,50	0,00	1 140,00	0,000	0,000	0,000
58	R/RE	uhlikocel	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d22x1,5 (potrubie+tvarovky+práca)	m	65,000	13,20	0,00	858,00	0,000	0,000	0,000
59	R/RE	uhlikocel	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d28x1,5 (potrubie+tvarovky+práca)	m	20,000	17,00	0,00	340,00	0,000	0,000	0,000
60	R/RE	uhlikocel	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d35x1,5 (potrubie+tvarovky+práca)	m	17,000	21,40	0,00	363,80	0,000	0,000	0,000
61	R/RE	uhlikocel	Potrubie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d42x1,5 (potrubie+tvarovky+práca)	m	10,000	24,00	0,00	240,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
62	R/RE	KOT01.1	Kotviace potrubné objímky a závesy Hilty pre potrubie vedené po stene a pod stropom, plus ostatné.	sub	1,000	190,00	0,00	190,00	0,000	0,000	0,000
63	R/RE	1651320324	Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - osadenie protipožiarnych pásikov a aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami	kpl	1,000	235,00	0,00	235,00	0,000	0,000	0,000
64	R/RE	Hilti	Protipožiarna pena	kpl	1,000	47,00	0,00	47,00	0,000	0,000	0,000
65	R/RE	Hilti	Protipožiarne pásiky	kpl	1,000	95,00	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
66	R/RE	733161507rez	Ostatný spojovací materiál a tvarovky - ostatné	ks	1,000	142,00	0,00	142,00	0,000	0,000	0,000
67	731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	220,000	0,98	0,00	215,60	0,000	0,000	0,000
68	731/A 3	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm	m	27,000	0,98	0,00	26,46	0,000	0,000	0,000
69	731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,050	0,98	0,00	1,03	0,000	0,000	0,000
70	731/A 3	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,050	0,98	0,00	1,03	0,000	0,000	0,000
		733	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA**			**4 034,42**	**0,00**	**4 034,42**		**0,000**	**0,000**
		734	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY**								
71	731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	50,000	5,40	0,00	270,00	0,000	0,001	0,000
72	R/RE	500025	Prechodka s mäkkým tesnením / Zverné šrúbenie Herz G3/4 na potrubie uhlíková oceľ 18x1,2 - EK (eurokonus)	ks	50,000	2,50	0,00	125,00	0,000	0,000	0,000
73	731/A 4	734209112TH	Montáž termostatickej hlavice	ks	23,000	3,80	0,00	87,40	0,000	0,000	0,000
74	R/RE	Hercules	Termostatická hlavica Herz HerzCules 8-28°C, (obj.č. 1 9861 40), (možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny skrytého základného nastavenia.) - masívne prevedenie odolné voči poškodeniu a manipulácii., resp. ekvivalent	ks	23,000	20,20	0,00	464,60	0,000	0,000	0,000
75	731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	16,000	5,70	0,00	91,20	0,000	0,000	0,000
76	P/PE	1369291	Pripájací H kus TS-3000 rohové, R 1/2 x G 3/4, napojenie radiátora zospodu, 2 rúrková sústava, s prednastavením	ks	16,000	0,00	21,00	336,00	0,000	0,000	0,000
77	731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	14,000	5,70	0,00	79,80	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
78	R/RE	HerzTS90	Armatúry a príslušenstvo, ventil k vykurovaciemu telesu, TS 90 - špeciál - DN15 (R 1/2 / G 3/4), axiálny, bez prednastavenia	ks	5,000	28,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000
79	R/RE	HerzRL5	Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie pre vykurovacie teleso RL 5, DN15 (R 1/2 / G 3/4), rohový s prednastavením	ks	5,000	16,50	0,00	82,50	0,000	0,000	0,000
80	R/RE	HerzTS90	Armatúry a príslušenstvo, ventil k vykurovaciemu telesu, TS 90 - priamy - DN15 (R 1/2 / G 3/4), bez prednastavenia	ks	2,000	14,50	0,00	29,00	0,000	0,000	0,000
81	R/RE	HerzRL5	Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie pre vykurovacie teleso RL 5, DN15 (R 1/2 / G 3/4), priame s prednastavením	ks	2,000	16,50	0,00	33,00	0,000	0,000	0,000
82	731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	0,98	0,00	0,14	0,000	0,000	0,000
83	731/A 3	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,140	0,98	0,00	0,14	0,000	0,000	0,000
		734	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY**			**1 402,78**	**336,00**	**1 738,78**		**0,000**	**0,000**
		735	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ**								
84	731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	21,000	1,90	0,00	39,90	0,000	0,000	0,000
85	R/RE	735159523	Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s odvzdušnením	ks	21,000	28,00	0,00	588,00	0,000	0,000	0,000
86	R/RE	V101	21VKP 600/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	214,00	0,00	214,00	0,000	0,000	0,000
87	R/RE	V102	21VKP 900/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	200,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
88	R/RE	V103	21VKP 900/700 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	235,00	0,00	470,00	0,000	0,000	0,000
89	R/RE	V104	21VKP 900/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	298,00	0,00	298,00	0,000	0,000	0,000
90	R/RE	V105	22VKP 600/1200 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	256,00	0,00	512,00	0,000	0,000	0,000
91	R/RE	V106	22VKP 900/1200 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	325,00	0,00	650,00	0,000	0,000	0,000
92	R/RE	V107	22VKP 900/1400 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	402,00	0,00	402,00	0,000	0,000	0,000
93	R/RE	V108	22VKP 900/1600 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	449,00	0,00	898,00	0,000	0,000	0,000
94	R/RE	V109	33K 300/1500 (bez povrchovej úpravy)		5,000	300,00	0,00	1 500,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
95	R/RE	V110	33VKP 600/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	345,00	0,00	345,00	0,000	0,000	0,000
96	R/RE	V111	33VKP 600/1200 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	378,00	0,00	756,00	0,000	0,000	0,000
97	R/RE	V112	33VKP 900/1400 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	415,00	0,00	415,00	0,000	0,000	0,000
98	R/RE	735159514r	Montáž vykurovacieho telesa rebríkového	ks	2,000	28,00	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000
99	P/PE	4845503011.1	Rebríkový radiátor - HDR 1850/600 (RAL 9001)	ks	1,000	0,00	139,00	139,00	0,000	0,000	0,000
100	P/PE	4845503011.2	Rebríkový radiátor - HDR 1650/450 (RAL 9001)	ks	1,000	0,00	115,00	115,00	0,000	0,000	0,000
101	P/PE	4845413450	Držiak ku kúpeľňovému radiátoru	ks	2,000	0,00	9,00	18,00	0,000	0,000	0,000
102	R/RE	DemontažUK	Demontáž jestvujúceho vykurovacieho systému - liatinové a plechové radiátory	ks	20,000	9,00	0,00	180,00	0,000	0,000	0,000
103	R/RE	DemontažUK	Demontáž jestvujúceho vykurovacieho systému - potrubie (dĺžka odhadovaná)	m	70,000	4,50	0,00	315,00	0,000	0,000	0,000
104	731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,600	0,90	0,00	2,34	0,000	0,000	0,000
105	731/A 5	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,600	0,90	0,00	2,34	0,000	0,000	0,000
106	R/RE	210	Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky vrátane regulácie, oživenie MaR, zapojenie	hod	3,000	150,00	0,00	450,00	0,000	0,000	0,000
107	R/RE	210	Uvedenie obehových čerpadiel do prevádzky + nastavenie	hod	2,000	100,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
108	R/RE	UK1	Vypustenie vykurovacej vody - riešená vetva	kpl	1,000	100,00	0,00	100,00	0,000	0,000	0,000
109	R/RE	UK2	Napustenie vykurovacej vody + odvzdušnenie	kpl	1,000	140,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000
110	R/RE	UK3	Sekacie práce do podlahy + vysprávky/zaliatie. Dĺžka drážky 20m, šírka drážky 20cm, hĺbka drážky 10cm. Menšie otvory do steny - prechd UK potrubia cez stenu	bm	20,000	9,50	0,00	190,00	0,000	0,000	0,000
111	S/S40	4849100330	Snímač vonkajšej teploty - montáž	hod	3,000	0,00	33,00	99,00	0,001	0,003	0,000
		735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			8 923,58	371,00	9 294,58		0,000	0,000
			Práce PSV			27 443,08	1 688,20	29 131,28		0,020	0,000
			Montážne práce								
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								

Rozpočet Elokované pracovisko MŠ Husková / Vykurovanie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
112	R/RE	B800	Káblovanie strojovne a k termostatu (materiál+práca)	ks	1,000	80,00	0,00	80,00	0,000	0,000	0,000
		921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**			**80,00**	**0,00**	**80,00**		**0,000**	**0,000**
			Montážne práce			**80,00**	**0,00**	**80,00**		**0,000**	**0,000**
			Celkom v EUR			**28 053,08**	**1 688,20**	**29 741,28**		**0,020**	**0,000**

Krycí list rozpočtu

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková			
Objekt Vzduchotechnika		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval	Dňa	12.11.2024

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00691135 DIČ: 2021186904

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	2 600,48	0,00	2 600,48
3	MONT	4 576,00	3 734,20	8 310,20
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			**10 910,68**

B		
7	Ostatné náklady	0
8	Kompletačná činnos	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 6,10,20		10 910,68
22	DPH 20% z	10 910,68	2 182,14
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**13 092,82**
F			

Odberateľ 26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval:

Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Dátum: 12.11.2024

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1226,1	0	1226,1	0	0
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	151,03	0	151,03	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1223,35	0	1223,35	0	0
Práce PSV	**2600,48**	**0**	**2600,48**	**0**	**0**
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	4576	3734,2	8310,2	0	0
Montážne práce	**4576**	**3734,2**	**8310,2**	**0**	**0**
Celkom v EUR	**7 176,48**	**3 734,20**	**10 910,68**	**0,0000**	**0,0000**

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.11.2024

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Zákazka Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce PSV								
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
1	713/A 4	713481111	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné	m2	5,000	5,60	0,00	28,00	0,000	0,000	0,000
2	R/RE	izo13	Technická izolácia tepelná - hr. 13 mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia	m2	5,000	14,00	0,00	70,00	0,000	0,000	0,000
3	713/A 4	713481111	Montáž technických izolácii - izolácie tepelné	m2	29,000	6,90	0,00	200,10	0,000	0,001	0,000
4	R/RE	izo40	Technická izolácia tepelná - hr. 40 mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia	m2	29,000	32,00	0,00	928,00	0,000	0,000	0,000
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 226,10	0,00	1 226,10		0,000	0,000
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
5	R/RE	721221101	Montáž odtokového lievika - odvod kondenzu pre VZT jednotku	ks	1,000	19,00	0,00	19,00	0,000	0,000	0,000
6	R/RE	potrubiekondenz	Kanalizačné potrubie pre odvod kondenzátu z VZT jednotky - O16/22	m	2,000	7,60	0,00	15,20	0,000	0,000	0,000
7	R/RE	potrubiekondenz	Kanalizačné potrubie pre odvod kondenzátu z VZT jednotky - O50	m	12,000	9,50	0,00	114,00	0,000	0,000	0,000
8	721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	30,00	0,00	1,50	0,000	0,000	0,000
9	721/A 1	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,050	26,50	0,00	1,33	0,000	0,000	0,000
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			151,03	0,00	151,03		0,000	0,000
		735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
10	731/A 5	998735194	Montáž káblovania - 1x centrálna jednotka Duplex 550 PRO	kpl	1,000	23,00	0,00	23,00	0,000	0,000	0,000
11	R/RE	SYKFY2205	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex	m	50,000	0,45	0,00	22,50	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
12	R/RE	drážkovanie	Drážkovanie do muriva frézovaním - pre vedenie a osadenie káblov a vodičov alternatívne vedenie káblov v SDK konštrukcii - dĺžka trasy je odhadovaná. - v súvislosti s VZT jednotkami	m	50,000	1,90	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
13	R/RE	vysprávky	Vyspravenie drážok omietkou	m	50,000	1,90	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
14	R/RE	sekanie	Vyhotovenie otvorov do steny - pre vedenie VZT potrubia	kpl	7,000	14,20	0,00	99,40	0,000	0,000	0,000
15	R/RE	jadrovevrtanie	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre potrubie Atrea Green Pipe 75/90. Priemer otvoru O110mm. Do dĺžky otvoru hr.300mm.	ks	8,000	23,50	0,00	188,00	0,000	0,000	0,000
16	R/RE	jadrovevrtanie	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre potrubie Atrea Green Pipe 75/90. Priemer otvoru O110mm. Do dĺžky otvoru hr.200mm.	ks	8,000	19,00	0,00	152,00	0,000	0,000	0,000
17	R/RE	jadrovevrtanie	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre potrubie Atrea Green Pipe 75/90. Priemer otvoru O110mm. Do dĺžky otvoru hr.150mm.	ks	14,000	14,00	0,00	196,00	0,000	0,000	0,000
18	R/RE	jadrovevrtanie	Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre potrubie O250.Priemer otvoru O300mm. Do dĺžky otvoru hr.300mm.	ks	4,000	57,50	0,00	230,00	0,000	0,000	0,000
19	731/A 5	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	1,550	56,00	0,00	86,80	0,000	0,000	0,000
20	731/A 5	998735194	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	1,550	23,00	0,00	35,65	0,000	0,000	0,000
		735	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ**			**1 223,35**	**0,00**	**1 223,35**		**0,000**	**0,000**
			Práce PSV			**2 600,48**	**0,00**	**2 600,48**		**0,000**	**0,000**
			Montážne práce								
		924	**M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ**								
21	R/RE	montážVZTJ.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	kpl	1,000	700,00	0,00	700,00	0,000	0,000	0,000
22	P/PE	5556985525	VZT jednotka podstropná, max. vzduchový výkon 550m3/h, nom. vzduchový výkon 480m3/h. Typ VZT jednotky DUPLEX 550PRO: Špecifikácia jednotky: DUPLEX 550 Pro.aM-CE.CF - Fe.K7 - Fi.K4 + P.EDO-2,2 - aTouch - aDot (W) - EDO5.JVC - ADS VOC-24 - ADS CO2-24 -	kpl	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000	0,000
23	R/RE	Spiromontáž	Kompletizácia a montáž kruhového Spiro potrubia - potrubie + tvarovky	m	27,000	8,50	0,00	229,50	0,000	0,000	0,000
24	R/RE	potrubie	Spiro potrubie, priemer 200mm (rúra+tvarovky)	m	5,000	11,00	0,00	55,00	0,000	0,000	0,000
25	R/RE	potrubie	Spiro potrubie, priemer 250mm (rúra+tvarovky)		22,000	14,20	0,00	312,40	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
26	R/RE	potrubie	Prívod - hliníkové Flexo SONO potrubie izolované 25mm izo. Alternatívne je možné použiť VZT Spiro potrubie - akustický izolované, hr.13mm	m	5,000	18,00	0,00	90,00	0,000	0,000	0,000
27	R/RE	Hadicemontáž	Kompletizácia a montáž VZT plastových hadíc - potrubie + spojky + závesy	m	277,000	0,70	0,00	193,90	0,000	0,000	0,000
28	P/PE	5525874000	Prívod/Odvod - kruhové flexibilné plastové hadice Atrea Green Pipe 75/90 - vonkajší priemer je 90mm	m	277,000	0,00	2,60	720,20	0,000	0,000	0,000
29	R/RE	Príslušenstvo	Príslušenstvo pre plastové hadice Atrea Green Pipe 75/90 - kruhové závesy, spojovacia sada, ostatné	kpl	1,000	47,00	0,00	47,00	0,000	0,000	0,000
30	R/RE	montáž	Montáž výustiek - prívodné / odvodné	ks	21,000	14,00	0,00	294,00	0,000	0,000	0,000
31	R/RE	prívod/odvod	Stropný koncový box DFB 1x90/125 - kolmý. Vývod na tanierový ventil je O125. Pripojenie 1x O90.	ks	21,000	27,50	0,00	577,50	0,000	0,000	0,000
32	R/RE	TV125	Tanierový ventil, priemer O125mm (Balance - E) - odvodný	ks	10,000	5,20	0,00	52,00	0,000	0,000	0,000
33	R/RE	TV125	Tanierový ventil, priemer O125mm (Balance - S) - prívodný	ks	11,000	5,20	0,00	57,20	0,000	0,000	0,000
34	R/RE	DM	Dverná mriežka rozmer 500x100mm	ks	4,000	39,00	0,00	156,00	0,000	0,000	0,000
35	R/RE	DM	Dverná mriežka rozmer 300x100mm	ks	2,000	31,50	0,00	63,00	0,000	0,000	0,000
36	R/RE	VKSO250	Skosený výfukový kus so sitom - VKS O250	ks	1,000	22,50	0,00	22,50	0,000	0,000	0,000
37	R/RE	tlmič	Tlmič hluku - priemer 200mm, L=1000mm	ks	1,000	85,00	0,00	85,00	0,000	0,000	0,000
38	R/RE	tlmič	Tlmič hluku - priemer 200mm, L=500mm	ks	2,000	68,20	0,00	136,40	0,000	0,000	0,000
39	R/RE	SK250	Spätná klapka samotiažna - priemer O250	ks	1,000	42,00	0,00	42,00	0,000	0,000	0,000
40	R/RE	AtreaSVPF	Nasávacia mriežka Atrea S-VPF-350x350xO250 s uzat. klapkou a servopohonom SPF-S CM24GL	ks	1,000	365,00	0,00	365,00	0,000	0,000	0,000
41	R/RE	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia, sifóny pre kondenz	kpl	1,000	238,00	0,00	238,00	0,000	0,000	0,000
42	R/RE	doplnky	Nadstavec na odvod kondenzátu Atrea NOK - použije sa na potrubie (prívod/odvod) z exteriéru smerom ku VZT jednotke 550 iba v prípade, že nebude možné vyspádovať potrubie od VZT jednotky smerom von na strešný plášť do exteriéru	ks	2,000	9,50	0,00	19,00	0,000	0,000	0,000
43	R/RE	PKO250	Požiarna klapka, typ PDS - 3G - O250 - H0, požadovaná charakteristika EI120 / A1 - charakteristika odolnosti EI120 (120 minut) / trieda izolácie A1. Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastav		2,000	178,50	0,00	357,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Elokované pracovisko MŠ Husková / Vzduchotechnika

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
44	R/RE	Komora/Box	Rozdelovacia komora prívodná - Atyp na objednávku. Rozmer boxu 1050x300mm, výška boxu 300mm. Pripojenie na box 11x O90 + 1x O200mm. Pod komorou vyhotoviť revízny otvor pre prístup do komory - čistenie potrubia. Rozmiestnenie a obsadenie otvorov - viď	ks	1,000	164,00	0,00	164,00	0,000	0,000	0,000
45	R/RE	Komora/Box	Rozdelovacia komora odvodná - Atyp na objednávku. Rozmer boxu 1050x300mm, výška boxu 300mm. Pripojenie na box 10x O90 + 1x O200mm. Pod komorou vyhotoviť revízny otvor pre prístup do komory - čistenie potrubia. Rozmiestnenie a obsadenie otvorov - viď	ks	1,000	164,00	0,00	164,00	0,000	0,000	0,000
46	R/RE	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnickcýh zariadení na stavbe (objekte)	%	2,400	1,50	0,00	3,60	0,000	0,000	0,000
47	S/S50	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka - pre VZT jednotku.	ks	1,000	0,00	14,00	14,00	0,000	0,000	0,000
48	R/RE	5546298000	Čerpadielko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre VZT jednotku. Čerpadlo pre odvod kondenzátu sa objedná iba v prípade, že nebude možné vyspádovať potrubie kondenzátu do najbližšieho kanalizačného odpadu.	ks	1,000	152,00	0,00	152,00	0,000	0,000	0,000
		924	**M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ**			**4 576,00**	**3 734,20**	**8 310,20**		**0,000**	**0,000**
			Montážne práce			**4 576,00**	**3 734,20**	**8 310,20**		**0,000**	**0,000**
			Celkom v EUR			**7 176,48**	**3 734,20**	**10 910,68**		**0,000**	**0,000**

Krycí list rozpočtu

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková			
Objekt Zdravotechnika – vodovod a kanalizácia		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval	Dňa	12.11.2024

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00691135 DIČ: 2021186904

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	1917,6	124,8	2042,4
2	PSV	12 214,09	1 832,09	14 046,18
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			**16 088,58**

B		
7	Ostatné náklady	0
8	Kompletačná činnos	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 6,10,20		16 088,58
22	DPH 20% z	16 088,58	3 217,72
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**19 306,30**
F			

Odberateľ 26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Dátum: 12.11.2024

Stavba Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt Zdravotechnika – vodovod a kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1729,6	124,8	1854,4	6	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	188	0	188	0	0
Práce HSV	**1917,6**	**124,8**	**2042,4**	**6**	**0**
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	128,88	271,84	400,72	0,01	0
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	4219,12	58	4277,12	5,82	0
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	2638,31	447,6	3085,91	0,03	0
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	5222,38	1054,65	6277,03	0,08	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	5,4	0	5,4	0	0
Práce PSV	**12214,09**	**1832,09**	**14046,18**	**5,95**	**0**
Celkom v EUR	**14 131,69**	**1 956,89**	**16 088,58**	**11,9500**	**0,0000**

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Ks:

Dátum: 12.11.2024

Dodávateľ: STAV RD s.r.o.

Zákazka Elokované pracovisko MŠ Husková

Objekt Zdravotechnika – vodovod a kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce HSV								
		1	**ZEMNÉ PRÁCE**								
1	1/A 1	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	30,000	45,20	0,00	1 356,00	0,000	0,000	0,000
2	1/A 1	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny	m3	30,000	4,20	0,00	126,00	0,000	0,000	0,000
3	1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	10,000	4,20	0,00	42,00	0,000	0,000	0,000
4	1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	20,000	4,20	0,00	84,00	0,000	0,000	0,000
5	1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,000	15,20	0,00	121,60	0,000	0,000	0,000
6	S/S60	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	6,000	0,00	20,80	124,80	1,000	6,000	0,000
		1	**ZEMNÉ PRÁCE**			**1 729,60**	**124,80**	**1 854,40**		**6,000**	**0,000**
		9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**								
7	R/R 0	100	Sekanie drážok do muriva 90% / betón 10%	m	40,000	1,20	0,00	48,00	0,000	0,000	0,000
8	R/RE	1000000001	Vŕtanie / Sekanie otvorov pre ZTI potrubie do stropu / steny - jadrové vŕtanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovat priamo na stavbe.	súb	1,000	140,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000
		9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**			**188,00**	**0,00**	**188,00**		**0,000**	**0,000**
			Práce HSV			**1 917,60**	**124,80**	**2 042,40**		**6,000**	**0,000**
			Práce PSV								
		713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ**								
9	713/A 4	713482111	Montáž izolačných trubíc, vnút. priemer potrubia do 38		143,000	0,90	0,00	128,70	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
10	S/S20	2837741520	Izolácia potrubia hr. 9mm, pre potrubie 16x2	m	14,000	0,00	0,76	10,64	0,000	0,000	0,000
11	S/S20	2837741525	Izolácia potrubia hr. 13mm, pre potrubie 20x2	m	69,000	0,00	1,20	82,80	0,000	0,001	0,000
12	S/S20	2837741552	Izolácia potrubia hr. 19mm, pre potrubie 26x3	m	8,000	0,00	2,50	20,00	0,000	0,001	0,000
13	S/S20	2837741565	Izolácia potrubia hr. 25mm, pre potrubie 32x3	m	48,000	0,00	3,30	158,40	0,000	0,008	0,000
14	713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	0,90	0,00	0,09	0,000	0,000	0,000
15	713/A 5	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,100	0,90	0,00	0,09	0,000	0,000	0,000
		713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ**			**128,88**	**271,84**	**400,72**		**0,010**	**0,000**
		721	**ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA**								
16	R/RE	DemontažZTI	Demontáž existujúcich ZP - umývadlo (keramika+batéria+sifon)	ks	2,000	4,70	0,00	9,40	0,000	0,000	0,000
17	R/RE	DemontažZTI	Demontáž existujúcich ZP - drez (keramika+batéria+sifon)	ks	1,000	4,70	0,00	4,70	0,000	0,000	0,000
18	R/RE	DemontažZTI	Demontáž existujúcich ZP - vaňa (keramika+batéria+sifon)	ks	1,000	9,50	0,00	9,50	0,000	0,000	0,000
19	R/RE	DemontažZTI	Demontáž existujúcich ZP - WC (nádržka+keramika+ventil)	ks	1,000	4,70	0,00	4,70	0,000	0,000	0,000
20	R/RE	DemontažZTI	Demontáž existujuceho ZTI systému - potrubie (dlžka odhadovaná). Demontovať sa budú iba tie staré rozvody, ktoré sú v kolízii s novými rozvodmi.	m	70,000	2,30	0,00	161,00	0,000	0,000	0,000
21	R/RE	1000000014	Demontáž zásobníkov, akumulačných nádob, tlakových nádob - ostatných komponentov kotolne	kpl	1,000	95,00	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
22	R/RE	1000000015	Demontáž kotlov - ostatných komponentov kotolne	kpl	1,000	95,00	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
23	R/RE	CHp	Chemický preplach potrubia	kpl	1,000	190,00	0,00	190,00	0,000	0,000	0,000
24	271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,000	37,40	0,00	112,20	1,891	5,672	0,000
25	271/A 1	899721111	Vyhľadávací / signalizačný vodič - uložený nad plastové potrubie	m	30,000	2,30	0,00	69,00	0,000	0,000	0,000
26	271/A 1	899912103	Montáž chráničiek	kpl	3,000	19,00	0,00	57,00	0,000	0,001	0,000
27	S/S10	1422609500	Chráničky cez základ DN podľa projektu (DN do 250). Narezať na jednotlivé rozmery priamo na stavbe	m	2,000	0,00	29,00	58,00	0,046	0,092	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
28	R/RE	32	Potrubie plastové, kanalizačné d32_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	5,000	6,70	0,00	33,50	0,000	0,000	0,000
29	R/RE	40	Potrubie plastové, kanalizačné d40_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	5,000	7,50	0,00	37,50	0,000	0,000	0,000
30	721/A 1	721171503	Potrubie plastové, kanalizačné d50_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	30,000	8,50	0,00	255,00	0,000	0,013	0,000
31	721/A 1	721171306	Potrubie plastové, kanalizačné d75_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	12,000	12,60	0,00	151,20	0,001	0,008	0,000
32	721/A 1	721171308	Potrubie plastové, kanalizačné d110_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	22,000	18,80	0,00	413,60	0,002	0,033	0,000
33	721/A 1	721274103	Nadstrešná odvetrávacia hlavica, d110 - HL810	ks	1,000	35,00	0,00	35,00	0,004	0,004	0,000
34	R/RE	čk75	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d75	ks	2,000	3,80	0,00	7,60	0,000	0,000	0,000
35	R/RE	čk110	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d110	ks	8,000	4,70	0,00	37,60	0,000	0,000	0,000
36	R/RE	PV50	Privzdušňovací ventil pre umývadlo (d50/40)	ks	5,000	54,00	0,00	270,00	0,000	0,000	0,000
37	R/RE	PV110	Podomietková privzdušňovacia hlavica pre WC - d75/110	ks	7,000	75,00	0,00	525,00	0,000	0,000	0,000
38	R/RE	VP75	Vpusť podlahová d75	ks	1,000	63,00	0,00	63,00	0,000	0,000	0,000
39	R/RE	sifon	Sifón pre odvod kondenzu z VZT jednotky a TČ - HL 136	ks	2,000	36,00	0,00	72,00	0,000	0,000	0,000
40	R/RE	RAD700	Kotviace spony , závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	190,00	0,00	190,00	0,000	0,000	0,000
41	R/RE	999856900	Protipožiarna pena	ks	5,000	28,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000
42	R/RE	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	190,00	0,00	190,00	0,000	0,000	0,000
43	721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	74,000	0,90	0,00	66,60	0,000	0,000	0,000
44	721/A 1	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,240	0,90	0,00	47,02	0,000	0,000	0,000
45	R/RE	d110	Potrubie plastové, kanalizačné d 110_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	10,000	20,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
46	R/RE	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	20,000	23,00	0,00	460,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
47	721/A 1	721290111	Zhotovenie pripojenia navrhovanej kanalizácie na exitujúce odpadové potrubie v zemine - odpad ,,K1,,. Spôsob napojenia na potrubie prispôsobiť reálnemu stavu, ktorý bude zistený až pri odkopaní zeminy.(materiál + práca)	kpl	1,000	95,00	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
48	R/RE	tvarovkyiné	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	95,00	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
49	721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	30,000	0,90	0,00	27,00	0,000	0,000	0,000
		721	**ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA**			**4 219,12**	**58,00**	**4 277,12**		**5,820**	**0,000**
		722	**ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD**								
50	R/RE	16x2	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	14,000	5,80	0,00	81,20	0,000	0,000	0,000
51	R/RE	20x2	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	69,000	7,20	0,00	496,80	0,000	0,000	0,000
52	R/RE	26x3	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	10,11	0,00	80,88	0,000	0,000	0,000
53	R/RE	32x3	Potrubie plasthliníkové 32x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	48,000	12,50	0,00	600,00	0,000	0,000	0,000
54	R/RE	RAD700	Kotviace spony, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	100,00	0,00	100,00	0,000	0,000	0,000
55	R/RE	99969992	Protipožiarna pena	ks	4,000	28,00	0,00	112,00	0,000	0,000	0,000
56	721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	143,000	0,90	0,00	128,70	0,000	0,026	0,000
57	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	143,000	1,00	0,00	143,00	0,000	0,001	0,000
58	721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	59,410	0,90	0,00	53,47	0,000	0,000	0,000
59	R/RE	montáž	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G2 - DN50	ks	11,000	13,00	0,00	143,00	0,000	0,000	0,000
60	R/RE	GU15	Guľový uzáver - DN15 - na pitnú vodu	ks	5,000	7,70	0,00	38,50	0,000	0,000	0,000
61	R/RE	GU20	Guľový uzáver - DN20 - na pitnú vodu	ks	2,000	9,40	0,00	18,80	0,000	0,000	0,000
62	R/RE	GU25	Guľový uzáver - DN25 - na pitnú vodu	ks	5,000	14,00	0,00	70,00	0,000	0,000	0,000
63	P/PE	55521478	Armatúry závitové - spätný ventil (spätná klapka), DN15 (1/2) - na pitnú vodu	ks	4,000	0,00	9,40	37,60	0,000	0,000	0,000
64	P/PE	555698741	Armatúry závitové - spätný ventil (spätná klapka), DN25 (1) - na pitnú vodu		1,000	0,00	18,00	18,00	0,000	0,000	0,000

e

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
65	P/PE	55521478	opareniu detí. Termostatický zmiešavací Automat TMV 2, nastaviť na teplotu 35°C, obj.č. 2 7766 54	ks	3,000	0,00	80,00	240,00	0,000	0,000	0,000
66	R/RE	montážzostavy	Vstupna zostava na vstupe pitnej vody - umiestnenie v technickej miestnosti pri TČ	kpl	1,000	47,00	0,00	47,00	0,000	0,000	0,000
67	R/RE	Vstupnazostava	Zostava na vstupe pitnej vody obsahuje: 2x guľový ventil DN25, filter hrubý DN25, filter jemný s kartušou, spätná klapka DN25, poistný ventil, manometer, vodomer Qn=2,5m3/h (max. 5m3/h)	kpl	1,000	179,00	0,00	179,00	0,000	0,000	0,000
68	R/RE	montáž	Montáž skrinky do steny + vyrezanie otvoru do steny	ks	4,000	38,00	0,00	152,00	0,000	0,000	0,000
69	R/RE	300x300	Plastová skrinka v stene 300x300 s uzatváracími dvierkami - do nej umiestnený termostatický zmiešavací Automat TMV 2 - ochrana proti obareniu deti	ks	3,000	28,00	0,00	84,00	0,000	0,000	0,000
70	R/RE	300x300	Plastová skrinka v stene 300x300 s uzatváracími dvierkami - do nej umiestnený uzáver vody UV25 (DN25) na vstupe vody	ks	1,000	28,00	0,00	28,00	0,000	0,000	0,000
71	R/RE	montáž	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G1 - DN25	ks	1,000	7,50	0,00	7,50	0,000	0,000	0,000
72	R/RE	UV25	Hlavný uzáver vody umiestnený na vstupe studenej vody v plastovej skrinky	ks	1,000	19,00	0,00	19,00	0,000	0,000	0,000
73	731/A 2	732421101	Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice	ks	1,000	19,00	0,00	19,00	0,007	0,007	0,000
74	P/PE	5556998520	Cirkulačné čerpadlo Grundfoss - inteligentné. Vyšpecifikované v časti - typ GRUNDFOS COMFORT 15-14B PM /príp. alternat./	ks	1,000	0,00	152,00	152,00	0,000	0,000	0,000
75	721/A 1	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,240	0,70	0,00	36,46	0,000	0,000	0,000
		722	**ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD**			**2 638,31**	**447,60**	**3 085,91**		**0,030**	**0,000**
		725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**								
76	721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000	28,00	0,00	56,00	0,001	0,001	0,000
77	S/S90	6420110450	Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora	ks	2,000	0,00	50,00	100,00	0,010	0,020	0,000
78	R/RE	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	2,000	19,00	0,00	38,00	0,000	0,000	0,000
79	P/PE	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Stojančeková páková umývadlová batéria, 1 bodové pripojenie na už zmiešanú vodu	ks	2,000	0,00	36,00	72,00	0,000	0,000	0,000
80	721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 (3/8) + 1x nástenka		2,000	9,50	0,00	19,00	0,000	0,001	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
81	S/S50	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2 (3/8) - chróm	ks	2,000	0,00	8,50	17,00	0,000	0,000	0,000
82	P/PE	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička	ks	2,000	0,00	5,30	10,60	0,000	0,000	0,000
83	721/A 5	725219401	Montáž WC z bieleho diturvitu	súb	1,000	28,00	0,00	28,00	0,001	0,001	0,000
84	R/RE	725219450	Montáž modulu pre závesné WC	kpl	1,000	28,50	0,00	28,50	0,000	0,000	0,000
85	P/PE	55523690000	Závesný set Geberit Duofix - obsahuje WC závesné z bieleho diturvitu + sedátko, modul Geberit Duofix/príp. alternat./	ks	1,000	0,00	250,00	250,00	0,000	0,000	0,000
86	R/RE	príslušenstvo	Tlačidlo a ovládací mechanizmus pre WC	ks	1,000	25,00	0,00	25,00	0,000	0,000	0,000
87	721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka	súb	1,000	9,00	0,00	9,00	0,000	0,000	0,000
88	S/S50	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2 - chróm	ks	1,000	0,00	8,50	8,50	0,000	0,000	0,000
89	R/RE	montáž	Montáž Flexi pripojenia	ks	1,000	1,80	0,00	1,80	0,000	0,000	0,000
90	R/RE	flexo	Flexi pripojenie na WC - d110	ks	1,000	4,50	0,00	4,50	0,000	0,000	0,000
91	721/A 5	725219401	Montáž umývadla (kompaktné prevedenie pre deti) bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	5,000	28,00	0,00	140,00	0,001	0,003	0,000
92	S/S90	6420110450	Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora	ks	5,000	0,00	40,11	200,55	0,010	0,050	0,000
93	R/RE	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	5,000	19,00	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
94	P/PE	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Stojančeková páková umývadlová batéria pre deti, 1 bodové pripojenie na už zmiešanú vodu,	ks	5,000	0,00	36,00	180,00	0,000	0,000	0,000
95	721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 (3/8) + 1x nástenka	súb	5,000	9,50	0,00	47,50	0,000	0,001	0,000
96	S/S50	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2 (3/8) - chróm	ks	5,000	0,00	8,50	42,50	0,000	0,001	0,000
97	P/PE	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička	ks	5,000	0,00	4,30	21,50	0,000	0,000	0,000
98	R/RE	725219450	Montáž modulu pre závesné detské WC	kpl	6,000	28,00	0,00	168,00	0,000	0,000	0,000
99	721/A 5	725219401	Montáž WC z bieleho diturvitu	súb	6,000	28,00	0,00	168,00	0,001	0,003	0,000

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
100	R/RE	WC	Závesný set Duofix - obsahuje WC závesné z bieleho diturvitu + sedátko, modul .... BAMBINI /príp. alternat./	ks	6,000	280,00	0,00	1 680,00	0,000	0,000	0,000
101	R/RE	príslušenstvo	Tlačidlo a ovládací mechanizmus pre WC	ks	6,000	23,00	0,00	138,00	0,000	0,000	0,000
102	721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka	súb	6,000	9,50	0,00	57,00	0,000	0,002	0,000
103	S/S50	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2 - chróm	ks	6,000	0,00	9,50	57,00	0,000	0,001	0,000
104	R/RE	montáž	Montáž Flexi pripojenia	ks	6,000	1,90	0,00	11,40	0,000	0,000	0,000
105	R/RE	flexo	Flexi pripojenie na WC - d110	ks	6,000	4,70	0,00	28,20	0,000	0,000	0,000
106	R/RE	725190000.S	Montáž záchodovej deliacej steny plastovej	ks	4,000	19,00	0,00	76,00	0,000	0,000	0,000
107	R/RE	554950000100.S	Záchodová deliaca stena, plastová, biela	ks	4,000	150,00	0,00	600,00	0,000	0,000	0,000
108	R/RE	montáž	Montáž sprchového žľabu - bezbarierový	súb	1,000	28,00	0,00	28,00	0,000	0,000	0,000
109	R/RE	SŽ	Sprchový žľab (plochý) - štandard - bočný vývod - dizajn výber podľa investora (bezbarierová montáž)	ks	1,000	245,00	0,00	245,00	0,000	0,000	0,000
110	R/RE	725829600	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	1,000	19,00	0,00	19,00	0,000	0,000	0,000
111	P/PE	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Sprchová batéria s ručnou manipulovatelnou sprchovou ružicou (nie pevná / nie dážď) + flexibilna hadica	ks	1,000	0,00	95,00	95,00	0,000	0,000	0,000
112	721/A 5	725819401	Nástenka pre osadenie batérie	ks	1,000	9,50	0,00	9,50	0,000	0,000	0,000
113	R/RE	komplet	Protizápachová uzávierka (drez, umývadlo ,sprcha)	kpl	10,000	21,00	0,00	210,00	0,000	0,000	0,000
114	721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,310	0,90	0,00	25,48	0,000	0,000	0,000
115	R/RE	montáž	Montáž dávkovača mydla na stenu	ks	7,000	9,50	0,00	66,50	0,000	0,000	0,000
116	R/RE	dávkovač	Dávkovacie zariadnie bezdotykové (nerezové) - dávkovač mydlového roztoku - vyšší kvalitatívny štandard	ks	7,000	150,00	0,00	1 050,00	0,000	0,000	0,000
117	R/RE	dezinfekcia	Dezinfekčný stojan s spray bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie - umiestniť do zádveria na vstupe	ks	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
		725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**			**5 222,38**	**1 054,65**	**6 277,03**		**0,080**	**0,000**
		735	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ**								

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
118	731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	0,90	0,00	2,70	0,000	0,000	0,000
119	731/A 5	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,000	0,90	0,00	2,70	0,000	0,000	0,000
		735	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ**			**5,40**	**0,00**	**5,40**		**0,000**	**0,000**
			Práce PSV			**12 214,09**	**1 832,09**	**14 046,18**		**5,950**	**0,000**
			Celkom v EUR			**14 131,69**	**1 956,89**	**16 088,58**		**11,950**	**0,000**