Mesto Košice a DENCO, s.r.o.

Mesto
KOŠICE

Denco

PROJEKT:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy,

Materská škola, Kalinovská 9, Košice“

ZMLUVA O DIELO

Príloha č. 1 Ocenený výkazy výmer

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 ČESTNÉ VYHLÁSENIE k nelegálnemu zamestnávaniu

Príloha č. 4 ČESTNÉ VYHLÁSENIE k uplatňovaniu medzinárodných sankcii



ZMLUVA O DIELO
č. 2025002154

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK2021186904
IBAN:	
V mene ktorého koná:	Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len „***objednávateľ***")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DENCO, s.r.o.
Sídlo:	Alžbetina 692/5, 040 01 Košice
IČO:	53647955
DIČ:	2121519906
IČ DPH:	SK2121519906
IBAN:	SK5411110000001812988020
V mene ktorého koná:	Henrik László Jankovich, štatutárny orgán

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 55449/V

(ďalej len „***zhotoviteľ***")

(ďalej spoločne aj „***zmluvné strany***")

PREAMBULA

A. Dňa 03.04.2025 bolo zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „***zákon o VO***") vyhlásené verejné obstarávanie na obstaranie zákazky „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY, MATERSKÁ ŠKOLA, KALINOVSKÁ Č. 9, KOŠICE", ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 67/2025 zo dňa 03.04.2025 pod označením 6098-WYP (ďalej len „***verejné obstarávanie***").

B. So zreteľom na zámer financovania zákazky z externých finančných zdrojov zmluvné strany berú na vedomie osobitné projektové ustanovenia (čl. XIII).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „***zmluva***") v nasledovnom znení:

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby **„Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská č. 9, Košice"** v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice, vypracovanej oprávnenou osobou autorizovaným stavebným inžinierom, č. osv. (ďalej len ***„PD"***), príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len ***„dielo"***).

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, a to v lehote podľa čl. VI tejto zmluvy (ďalej len ***„lehota plnenia"***).

3. Dielo bude vykonané podľa požiadaviek a špecifikácie predmetu zákazky tak, ako ich objednávateľ definoval v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, ktoré vyjadrujú účel, rozsah a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na dielo a ostatné plnenia tejto zmluvy (ďalej tiež ***„požiadavky objednávateľa"***).

4. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve (ďalej len ***„zmluvná cena"***). Ak zmluva výslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celková cena za vyhotovenie a dokončenie diela, odstránenie akýchkoľvek vád diela a poskytnutie ostatných plnení na základe zmluvy, vrátane DPH určenej podľa platných právnych predpisov vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade so zmluvou.

5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise predmetu zmluvy alebo ostatných súčastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním PD, a ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Na účely tejto zmluvy sa ***ponukou zhotoviteľa*** rozumie ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil a na základe ktorej bol úspešný vo verejnom obstarávaní.

6. Miestom vykonania diela je areál Materskej školy, Kalinovská 9, Košice, súpisné č. 939, pozemok parc. KN-C č. 3647, kat. územie Furča.

7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia. To neplatí, ak zmeny diela vyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:

   a) so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,

   b) s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle PD,

   c) s PD diela a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasne vykonanie diela.

II. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

Základné podmienky

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované PD, platnými technickými normami (STN, EN; ďalej len „***technické normy***") a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „***právne predpisy***"). Technické normy sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
4. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v tlačenej verzii dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, kópie príslušných povolení pre zhotovenie stavby, kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí. Digitálna forma dokumentov bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Tieto dokumenty zhotoviteľ odsúhlasuje a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú dostatočným podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je uvedená v príslušnej prílohe tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Zhotoviteľ potvrdzuje, že svoju ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Vlastníkom zhotovovaného diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku objednávateľ; zodpovednosť za škody na diele však nesie zhotoviteľ až do prevzatia diela objednávateľom.

Stavebný dozor

8. Objednávateľ poverí osobu za účelom výkonu stavebného dozoru pri vykonávaní diela (ďalej len „***dozor objednávateľa***"). Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi identifikačné údaje dozoru objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do odovzdania staveniska.
9. Dozor objednávateľa vykonáva kontrolu prác zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
10. Dozor objednávateľa plní najmä nasledovné úlohy
    - odovzdanie a prevzatie staveniska,
    - organizovanie a vedenie pracovných porád, najmä počas kontrolných dní,
    - vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
    - predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám PD,

- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrola vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení za účelom odstránenia prípadných vád v PD,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly, atď.),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrola postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí.

Harmonogram prác

11. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží dozoru objednávateľa grafický harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa, ponuke zhotoviteľa a tejto zmluve. Po odovzdaní harmonogramu prác patrí objednávateľovi lehota na preskúmanie harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní; zo závažných dôvodov je objednávateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu, nie však viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskúmanie harmonogramu prác platia primerane podmienky dohodnuté na preskúmanie dokumentácie zhotoviteľa (čl. IV). Po schválení harmonogramu prác objednávateľom sa tento stáva pre zmluvné strany záväzný.

12. Zhotoviteľ vyhotoví harmonogram prác tak, aby zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého diela a vrátane úspešného absolvovania všetkých skúšok a preberacieho konania v súlade s touto zmluvou. Grafická časť harmonogramu prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa požiadaviek objednávateľa, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.

13. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia lehoty plnenia alebo kedykoľvek harmonogram prác nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s harmonogramom prác, zhotoviteľ predloží dozoru objednávateľa revidovaný harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia harmonogramu prác podľa tohto odseku nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie harmonogramu prác zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu lehoty plnenia podľa iného ustanovenia zmluvy.

14. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramu prác.

15. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov oproti harmonogramu prác, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať

od zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle harmonogramu prác budú dodržané.

Kontrolné dni

16. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu prác, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady (tzv. kontrolné dni), na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote plnenia. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

Stavenisko

17. Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä (i) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, (ii) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, (iii) miesto a dátum spísania protokolu, (iv) podpisy zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie stavby na stavenisku tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho.

19. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí aktualizáciu vyjadrení správcov a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami, pokiaľ si to charakter práce bude vyžadovať. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v PD a vo vyjadreniach správcov inžinierskych sietí; ak z týchto vyjadrení vyplýva povinnosť objednávateľa ako stavebníka uzatvoriť zmluvný vzťah so správcom inžinierskych sietí, zmluvný vzťah uzatvorí zhotoviteľ namiesto objednávateľa.

20. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

21. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby (i) bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, (ii) svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, (iii) nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.

22. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné dopravno-inžinierske opatrenia (najmä vykonanie dočasného dopravného značenia, uzávierok pozemných komunikácií a pod.), vrátane ich prerokovania, zabezpečenia povolení príslušných orgánov

verejnej správy a realizácie, rešpektujúc požiadavky objednávateľa v záujme minimalizácie obmedzení pre verejnosť.

Stavebný denník

23. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade s právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá objednávateľovi za tým spôsobenú škodu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „***zápisy***"). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa, orgánov verejnej správy ako aj ďalších oprávnených osôb k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

24. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh, pričom:
    a) úvodné listy obsahujú:
        - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
        - identifikačné údaje stavby podľa PD,
        - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
        - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
    b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

25. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy dozor objednávateľa, objednávateľ (stavebník), projektant a ďalšie osoby oprávnené podľa stavebného zákona. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak dozor objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

26. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len dozor objednávateľa.

Pokyny objednávateľa

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. Pokyny objednávateľa musia mať písomnú formu; ak objednávateľ (prostredníctvom dozoru objednávateľa) vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť zhotoviteľovi do dvoch (2) pracovných dní.

28. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov, ak zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu objednávateľa. Ak objednávateľ napriek tomu zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi, že na pokyne trvá, zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu; ak objednávateľ v uvedenej lehote nepotvrdí pokyn, zhotoviteľ jeho pokyn nesplní.

Kontrola a výzva na nápravu

29. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a plnenie akýchkoľvek povinností zhotoviteľa na základe tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto zmluvu, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy v určenej lehote na nápravu, objednávateľ má právo určiť zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu, objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Spresnenie PD

30. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti PD špecifikácie dodávok, ktoré sú v príslušnej časti PD špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol narušený harmonogram prác. Ak tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.

Osobitné podmienky

31. Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky existujúceho objektu (materská škola), ktorého sa týka zhotovovanie diela, zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení (predovšetkým počas školského roka) a nemôže z tohto dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.

Všeobecné podmienky

32. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

33. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela, a to v súlade zo zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi predpismi.

34. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

35. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a PD.

36. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.

37. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov v zákonom ustanovenom rozsahu, najmä predložiť doklady a osobné údaje fyzických osôb alebo údaje právnických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska predloží čestné vyhlásenie objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Postup pred odovzdaním diela

38. Zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle technických noriem, právnych predpisov a PD, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami (organizáciami).

39. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.

40. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

Predčasné ukončenie zmluvy

41. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:

    a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,

    b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,

    c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

    d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa, kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa smerujúci k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy (ďalej len ***„deň ukončenia zmluvy"***),

    e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom.

42. Ak zhotoviteľ po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy nesplní povinnosti podľa predchádzajúceho odseku, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť odovzdať stavbu a stavenisko v lehote podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že k odovzdaniu diela došlo v 21. deň odo dňa ukončenia zmluvy, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Najneskôr k tomuto dňu prechádza vlastnícke právo k dielu alebo jeho rozostavanej časti na objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

1. Dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmeny diela formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu diela, pokiaľ objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, môže návrh na zmenu diela predložiť dozoru objednávateľa aj priamo zhotoviteľ bez výzvy objednávateľa.
2. Každá zmena môže zahŕňať najmä:
   a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v zmluve,
   b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
   c) vynechanie niektorej práce,
   d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
   e) zmenu harmonogramu prác.
3. Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto článku zmluvy budú vypracované na náklady zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v ods. 6 tohto článku zmluvy.
4. Keď dozor objednávateľa požiada zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený zhotoviteľ urobiť podľa tejto zmluvy sám, predloží zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia žiadosti dozoru objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny dozoru objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie diela.
5. Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne dozoru objednávateľa.
6. Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:
   a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, vynechať alebo upraviť;
   b) ak má tento návrh mať vplyv na harmonogram prác, tak upravený harmonogram prác (vrátane oboznámenia objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác" v súhrnnej výške do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez vplyvu na lehotu plnenia; a
   c) ak má tento návrh mať vplyv na zmluvnú cenu, tak návrh zhotoviteľa na ocenenie (pozitívne či negatívne) zmeny.
7. Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
   a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v ocenenom výkaze výmer podľa príslušnej prílohy zmluvy (ďalej tiež ***„rozpočet zmluvnej ceny"***) pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v rozpočte zmluvnej ceny;
   b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením položky uvedenej v rozpočte zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú dozorom objednávateľa;
   c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú rozpočet zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku práce rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz

(napr. CENEKON, ODIS); ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena.

8. Dozor objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu, v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V prípade pripomienok dozoru objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.

9. Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako dozor objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis zhotoviteľovi . Ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil zhotoviteľ, zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne zhotoviteľom, predstavuje dodatok k zmluve; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto článku. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania konečnej faktúry na základe protokolu o úplnom vyhotovení diela.

10. Až do podpisu návrhu na zmenu podľa predchádzajúceho odseku zo strany objednávateľa zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na diele a je povinný pokračovať v plnení zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, zmluvnú cenu alebo harmonogram prác. V takom prípade na túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľa upozorní a vyžiada si od objednávateľa pokyn. V takom prípade objednávateľ pokynom určí, či má zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) objednávateľ rozhodne inak.

11. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu objednávateľa na zmenu alebo v prípade inej zmeny zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde k zúženiu prác alebo diela, zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj povinnosť tieto práce vykonať, zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody.

12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.

13. Zmenu diela (zmenu zmluvy) možno dohodnúť výlučne v súlade so zákonom o VO.

IV. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov a za súlad dokumentácie s touto zmluvou a právnymi predpismi. Súhlas objednávateľa vo vzťahu k dokumentácii zhotoviteľa nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentácii zhotoviteľa nájdu chyby, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené na náklady zhotoviteľa.

2. Každý dokument zhotoviteľa, u ktorého sa podľa tejto zmluvy vyžaduje odsúhlasenie zo strany objednávateľa alebo ak tak určí dozor objednávateľa, bude predložený dozoru objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie, a to 1x v listinnej forme a 1x v elektronickej forme. Po jeho predložení bude patriť objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na doručenie pripomienok k predloženému dokumentu zhotoviteľa. Objednávateľ odsúhlasí dokument zhotoviteľa v lehote piatich (5) pracovných dní od jej predloženia, ak

vyhovuje podmienkam určenými touto zmluvou a stanovenými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním dokumentácie zhotoviteľa vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ.

3. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle harmonogramu prác zhotoviteľ objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane). Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré dokument zhotoviteľa nie je v súlade s touto zmluvou.

4. Osobitne je zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti PD (tzv. **dokumentácia na vykonanie prác** ďalej len „***DVP***"), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v PD. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie dozoru objednávateľa v lehote najmenej desať (10) dní pred začatím vykonávania prác na diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.

5. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu skutočnej realizácie stavby** resp. **dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby** v prípade uplatnenia zákona č. 25/2025 Z. z. (ďalej len „**DSRS**") v súlade s právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. Zhotoviteľ vyhotoví DSRS vrátane dokladovej časti v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať **záverečné stanovisko stavbyvedúceho** o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby vrátane odsúhlasených zmien PD v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.

7. Ak to vyplýva z požiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať úradne overený **geometrický plán** porealizačného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávateľa v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.

8. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Dokumentácia v elektronickej podobe sa predkladá na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickom médiu (USB), prípadne sa zmluvné strany dohodnú na doručení formou uloženia na zdieľanom úložisku v správe objednávateľa.

9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je

oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednávateľ preverí, že dielo a k tomu zodpovedajúca dokumentácia zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa zmluvy nemajú vady a spĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. Preberacie konanie končí vydaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „***preberací protokol***").
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej päť (5) pracovných dní vopred.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho konania tieto doklady a dokumentáciu v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme:
   a) preberací protokol (návrh),
   b) certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
   c) dodacie listy ku všetkým technickým a technologickým zariadeniam,
   d) príslušné časti stavebného denníka,
   e) protokoly o úspešnom vykonaní skúšok a meraní,
   f) doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela,
   g) prevádzkový poriadok, manuál na starostlivosť a údržbu stavby pre všetky stavebné objekty vrátane technických a technologických zariadení,
   h) dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS),
   i) geodetická dokumentácia z vytýčenia priestorovej polohy stavby vrátane kontrolného protokolu o meraní priestorovej polohy stavby,
   j) geodetický elaborát skutočného zhotovenia dokončenej stavby (obsahujúci o. i. aj údaje v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení),
   k) geometrický plán s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu,
   l) energetický certifikát budovy,
   m) záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb zabezpečených pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby,
   n) záverečné stanovisko stavbyvedúceho,
   o) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť objednávateľovi odovzdané na základe tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, ponuky uchádzača alebo právnych predpisov pre úspešné kolaudačné konanie.
4. Objednávateľ do štrnástich (14) dní od začatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo dokončené v súlade so zmluvou, s výnimkou drobných vád, ktoré nebránia užívaniu diela. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednávateľ uvedie dátum prevzatia diela. Objednávateľ v preberacom protokole určí alebo sa so zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie drobných vád, ktoré nebránia užívaniu diela.
5. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací protokol najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že zhotoviteľ potvrdil preberací protokol v posledný deň tejto lehoty.

6. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s technickými normami, právnymi predpismi, v rozpore s PD alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dôvody neprevzatia diela.
7. Po úplnom odstránení vád diela podľa zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním diela a súvisiacej dokumentácie zhotoviteľa zmluvné strany vyhotovia ***protokol o úplnom vyhotovení diela***, ktorým objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním diela. Ak boli v čase vydania preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o úplnom vyhotovení diela podľa predchádzajúcej vety, preberací protokol sa považuje zároveň aj za protokol o úplnom vyhotovení diela.
8. Bez ohľadu na ustanovenia o preberacom konaní je zhotoviteľ zodpovedný za to, že dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie diela (resp. osvedčenia o kolaudácii, ak sa uplatňuje zákona č. 25/2025 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť počas kolaudácie diela vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia (osvedčenia o kolaudácii).
9. Dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v najneskôr **do 10 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela v prípade podstatného porušenia zmluvy.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
6. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	990 494,00 eur
DPH 23 %:	227 813,62 eur
Cena vrátane DPH:	1 218 307,62 eur

(slovom: [jeden milión dvestoosemnásť tisíc tristosedem eur a šesťdesiatdva centov).

3. Cena bez DPH je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú zmluvnú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dosiaľ nevyfakturovanú časť zmluvnej ceny pomerne znížiť (o výšku DPH).

4. Rozpočet ceny je uvedený v Ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa (v príslušnej prílohe zmluvy). Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá zmluvná cena nebola prekročená.

5. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa PD) ako sú napr. colné poplatky, správne poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie verejného priestranstva, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, náklady na dopravu a pod.

6. Zmluvná cena je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu stavby, ktorý je uvedený v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z PD. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise stavby alebo ostatných súčastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním výkresovej, popisnej a výkazovej časti PD, ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej zmluvnej ceny odpočítaná.

7. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.

8. Zmluvná cena bude uhrádzaná na základe daňových dokladov – faktúr, ktorá bude obsahovať nasledovné náležitosti:

   a) náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „***zákon o DPH***"),

   b) číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie,

   c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

   d) kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona o DPH, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti,

   e) osobitné náležitosti, ak to vyplýva z osobitných projektových ustanovení (čl. XIII),

   f) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

9. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa

na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, bude zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

10. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
11. Za dátum úhrady zmluvnej ceny sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
12. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
13. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry (vrátane jej povinných príloh) najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči doručenej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na dielo (resp. jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia **šesťdesiat (60) mesiacov** po podpise protokolu o úplnom vyhotovení diela.
2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa PD, podmienkam zmluvy, technickými normám a právnym predpisom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne alebo zaslaním emailu na emailovú adresu oznámenú zhotoviteľom. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných objednávateľom v záručnej dobe nastúpi zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia objednávateľom; v takom prípade je zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inej lehote; ak objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotoviteľ odstráni vadu v primeranej lehote.
5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo resp. časť diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni odstránenia vady zhotoviteľom.
6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád, resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe,

alebo jeho častí inou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela.
2. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu však nezaniká, ak objednávateľ neuplatnil návrhy, opravné prostriedky a námietky zhotoviteľa z dôvodu, že zhotoviteľ bezodkladne nezaplatil objednávateľovi s tým spojené náklady (napríklad správne poplatky a pod.).
3. Ak bude ktorákoľvek zmluvná strana v omeškaní so zaplatením finančného záväzku, oprávnená zmluvná strana si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške podľa právnych predpisov.
4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela v lehote plnenia a jeho odovzdaním objednávateľovi, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
5. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny, najmenej však 50,- EUR za každý začatý deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
8. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
9. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
10. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek písomnému napomenutiu objednávateľa v omeškaní s odovzdaním položkovitého rozpočtu ceny na objednávateľom požadovaných zmenách diela, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
11. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
12. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto

odseku, ktoré mu objednávateľ vytkol, do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie zmluvy.

13. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných zmlúv, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
15. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou garanciou podľa tejto zmluvy, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
16. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny.
17. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty určená osobitne, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
18. V prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
19. Ak je v tomto článku zmluvy ustanovená zmluvná pokuta vo výške 0,01 % alebo 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, pričom k náprave nedôjde ani do 30 dní, po uplynutí tejto doby sa zmluvná pokuta zvyšuje na dvojnásobok (t. j. 0,02 % namiesto 0,01 % zo zmluvnej ceny, resp. 0,04 % namiesto 0,02 % zmluvnej ceny) za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti.
20. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody v celom rozsahu. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane.
22. Objednávateľ je oprávnený započítať svoje nároky z titulu zmluvných pokút alebo náhrady škody voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
23. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „***mimoriadne udalosti***"), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Subdodávatelia

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.

2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy.

3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších

predpisov (ďalej len „***zákon o RPVS***"), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.

5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.

6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Zápis údajov v registri partnerov verejného sektora

7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Poistenie

9. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním diela povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy až do vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela zriadiť a následne udržiavať v platnosti:

   a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny,

   b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny.

   Tento záväzok sa považuje za splnený aj v prípade všeobecného poistenia týkajúceho sa podnikateľskej činnosti zhotoviteľa (t. j. nevyžaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu diela podľa tejto zmluvy).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa predchádzajúceho odseku najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď (písomne alebo emailom) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.

11. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Zábezpeka (banková záruka)

12. Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný v prospech objednávateľa pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej len „***bankové záruka***"). Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú

objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto zmluvy, najviac však do výšky bankovej záruky.

13. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh bankovej záruky na vyjadrenie v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky objednávateľa; ak sa objednávateľ v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že voči zneniu bankovej záruky nemá námietky.

14. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne:

    a) až do momentu vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny;

    b) po vydaní protokolu o úplnom vyhotovení Diela až do momentu uplynutia doby šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny.

15. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade čerpania bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od kedy sa dozvie o čerpaní bankovej záruky, povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky podľa predchádzajúceho odseku. Po doplnení bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto odseku opäť primerane.

16. Objednávateľ vráti alebo odvolá bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od písomného požiadania zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú bankovú záruku.

17. Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa, ktorý mu bude oznámený na základe jeho žiadosti.

Práva duševného vlastníctva

18. Ak je súčasťou plnenia podľa zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva podľa Autorského zákona, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane vyhotovovania rozmnožení, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v zmluvnej cene.

19. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.

20. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelenej licencie ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.

21. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou diela.

Postúpenie a započítanie vzájomných pohľadávok

22. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

23. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez písomného súhlasu objednávateľa.

Všeobecná informačná povinnosť

24. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy.

25. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie zmluvnej povinnosti, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

Doručovanie

26. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „***oznámenie***") musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

    a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy", „zásielka neprevzatá v odbernej lehote", „adresát nezastihnutý", „adresát požiadal o doposielanie", alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,

    b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou,

    c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.

27. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr päť (5) dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.

Ochrana osobných údajov

28. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických

osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Protikorupčná doložka

29. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa predstaviteľom objednávateľa rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

30. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku.

XII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak v osobitných projektových ustanoveniach (čl. XIII) nie je ustanovené inak.
2. Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami zhotoviteľa.
3. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
6. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledovných prípadoch:

   a) ak zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy;

b) ak došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije

c) ak zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,

d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

7. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považujú najmä:

a) ak zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov,

b) ak zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave,

c) ak zhotoviteľ opustí stavenisko alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),

d) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a dopĺňania bankovej záruky, ak mu takáto povinnosť vznikla,

e) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia a udržiavania poistenia, ak mu takáto povinnosť vznikla,

f) ostatné prípady ustanovené zmluvou.

8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

9. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Zánikom zmluvy najmä nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII. OSOBITNÉ PROJEKTOVÉ USTANOVENIA

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ pripravuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na financovanie zákazky v rámci Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách z Programu Slovensko 2021-2027, Kód výzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR, Priorita 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia, Špecifický cieľ: RSO 2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR), Opatrenie 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov (ďalej len „***projekt***").

2. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financované aj z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu (ďalej len „***externé zdroje***"), zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela

dodržiavať podmienky určené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „***zmluva o financovaní***") uzatvorenou medzi objednávateľom a financujúcim subjektom. Na účely tohto článku sa financujúcim subjektom rozumie aj iný ním poverený orgán, ktorý je oprávnený plniť úlohy financujúceho subjektu.

Účinnosť zmluvy

3. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením (i) podmienky uplynutia dňa, kedy došlo k zverejneniu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a (ii) jednej z nasledujúcich podmienok:

   a) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), financujúci subjekt alebo iný oprávnený orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi;

   b) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (VO) identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, táto podmienka sa považuje za splnenú dňom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej financujúcim subjektom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky;

   c) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly oprávneného orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, táto podmienka sa považuje za splnenú dňom doručenia oznámenia financujúceho subjektu objednávateľovi, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková;

   a to ku dňu splnenia tej z vyššie uvedených kumulatívnych podmienok, ku ktorej splneniu dôjde neskôr.

4. O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne informovať. Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 180 dní odo dňa jej platnosti, zmluva sa zrušuje.

Osobitné ustanovenia

5. **Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky k zmluve.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny diela (zmene zmluvy) aj stanovisko financujúceho subjektu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu objednávateľovi neplynú zmluvou ustanovené lehoty týkajúce sa odsúhlasovania návrhu zmeny diela (zmeny zmluvy). V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže dozor objednávateľa vydať pokyn, aby zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady určené v zmluve o financovaní, v metodickej/riadiacej dokumentácie k zmluve o financovaní resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „***osobitné projektové pravidlá*** "). Ak osobitné projektové pravidlá neustanovujú inak, uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu financujúcim subjektom.

6. **Fakturácia zmluvnej ceny.** Faktúra, na základe ktorej sa má uhradiť zhotoviteľovi zmluvná cena, musí obsahovať aj tieto náležitosti: presný názov a kód projektu (z ktorého sa projekt spolufinancuje), podľa pokynov a usmernení objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo a zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek financujúceho subjektu na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných usmernení k fakturácii a následného predkladania žiadosti objednávateľa o platbu na financujúci subjekt bude zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení objednávateľa.

7. **Kontrola financujúcim subjektom.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami (vrátane financujúceho subjektu) na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje objednávateľovi a oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok zmluvy o financovaní, a to najmä počas monitorovacieho obdobia príslušného projektu.

8. **Zodpovednosť zhotoviteľa v prípade korekcie.** V prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u objednávateľa alebo u zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku) dôjde zo strany financujúceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy o financovaní z dôvodu, že financujúci subjekt neuzná financovanie diela alebo akejkoľvek práce na diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii, možno priznať zhotoviteľovi, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.
9. **Ďalšie vymedzenie škody.** Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela financujúcemu subjektu, resp. sankcia uložená objednávateľovi financujúcim subjektom v prípade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.
10. **Povinnosti zhotoviteľa po ukončení projektu, sankcia.** Počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. päť (5) rokov po ukončení projektu podľa osobitných projektových pravidiel je zhotoviteľ povinný bezodkladne na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávateľovi (prípadne v lehote určenej objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávateľovi; zhotoviteľ je povinný najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti podľa tohto odseku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

XIV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa tejto zmluvy a jej aplikácie, rozhodovanie sporu patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky; ak zmluvné strany neurovnajú spor iným spôsobom.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

   Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela)

   Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

Za objednávateľa

V Košiciach dňa 08.08.2025

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

Za zhotoviteľa

V Košiciach, dňa 21.07.2025

Henrik László Jankovich,
Štatutárny orgán

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0052024

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice**

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					990 494,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**990 494,00**
DPH základná	23,00%	z	0,00		0,00
znížená	23,00%	z	990 494,00		227 813,62
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**1 218 307,62**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

21/07/2025

atum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0052024

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice**

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	**Náklady z rozpočtov**	**990 494,00**	**1 218 307,62**
01	Architektonicko-stavebné riešenie	802 211,12	986 719,68
1	Zateplenie obvodového plášťa	254 100,25	312 543,31
1	Objekt HP	50 380,61	61 968,15
2	MŠ 60 - L1	47 717,89	58 693,00
3	MŠ 60 - L2	47 462,03	58 378,30
4	DJ 35 - P	50 143,71	61 676,76
5	DJ 35 - L	50 252,62	61 810,72
6	Kočikáreň (sklad)	8 143,39	10 016,37
2	Zateplenie strešného plášťa	273 511,63	336 419,30
1	Objekt HP	47 266,95	58 138,35
2	MŠ 60 - L1	53 900,88	66 298,08
3	MŠ 60 - L2	53 924,58	66 327,23
4	DJ 35 - P	53 881,77	66 274,58
5	DJ 35 - L	53 893,15	66 288,57
6	Kočikáreň (sklad)	10 644,30	13 092,49
3	Výmena otvorových konštrukcii	38 976,63	47 941,25
1	objekt HP	15 985,52	19 662,19
2	MŠ 60 - L1	5 908,09	7 266,95
3	MŠ 60 - L2	5 914,74	7 275,13
4	DJ 35 - P	5 914,74	7 275,13
5	DJ 35 - L	5 253,54	6 461,85
5	Spojovacia chodba	119 207,92	146 625,74
1	Zateplenie obvodového plášťa	85 800,54	105 534,66
2	Zateplenie strešného plášťa	23 014,27	28 307,55
3	Výmena otvorových konštrukcii	10 393,11	12 783,53
6	Ostatné	116 414,69	143 190,07
02	Vykurovanie	19 901,33	24 478,64
1	Hospodárska budova	3 092,52	3 803,80
2	MŠ 60-L2	2 155,31	2 651,03
3	DJ 35-L	2 165,35	2 663,38
4	DJ 35-P	2 155,32	2 651,04
5	MŠ 60-L1	2 165,35	2 663,38
6	Spojovacia chodba+ kočikareň (sklad)	8 167,48	10 046,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
03	Elektroinštalácia - osvetlenie	43 461,05	53 457,09
04	Elektroinštalácia - bleskozvod	11 684,95	14 372,49
05	Realizácia zelených opatrení	70 377,80	86 564,69
02-1	Vegetačná strecha MŠ 60-L1	13 577,12	16 699,86
02-2	Vegetačná strecha MŠ 60- L2	13 577,12	16 699,86
02-3	Vegetačná strecha DJ 35 L	13 577,12	16 699,86
02-4	Vegetačná strecha DJ 35 P	13 640,89	16 778,29
02-5	Vegetačná strecha HP	13 997,30	17 216,68
02-6	Vegetačná strecha Objekt K	2 008,25	2 470,15
06	Realizácia debarierizačných opatrení	42 857,75	52 715,03
1	ASR_Nábehové rampy + prístrešky	23 080,82	28 389,41
2	Stavebné úpravy WC imobilný_MŠ 60 - L1	3 250,85	3 998,55
3	Stavebné úpravy WC imobilný_MŠ 60 - L2	3 250,85	3 998,55
4	Stavebné úpravy WC imobilný_DJ 35-P	3 326,57	4 091,68
5	Stavebné úpravy WC imobilný_DJ 35-L	3 368,23	4 142,92
6	Zdravotechnika - WC imobilný_MŠ 60 - L1	1 605,32	1 974,54
7	Zdravotechnika - WC imobilný_MŠ 60 - L2	1 749,80	2 152,25
8	Zdravotechnika - WC imobilný_DJ 35 - P	1 605,32	1 974,54
9	Zdravotechnika - WC imobilný_DJ 35 - L	1 619,99	1 992,59
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		990 494,00	1 218 307,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 1 - Objekt HP

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				50 380,61
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**50 380,61**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	50 380,61	11 587,54
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**61 968,15**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 1 - Objekt HP

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**50 380,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 755,52
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 592,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 753,85
99 - Presun hmôt HSV	405,48
PSV - Práce a dodávky PSV	12 625,09
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	736,61
712 - Izolácie striech	17,11
713 - Izolácie tepelné	981,45
764 - Konštrukcie klampiarske	9 956,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	423,18
783 - Dokončovacie práce - nátery	455,51
784 - Dokončovacie práce - maľby	54,73
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**50 380,61**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 1 - Objekt HP

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 380,61**
HSV - Práce a dodávky HSV							37 755,52
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							4,12
1	K	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,325	12,67	4,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							32 592,07
2	K	612425931.1	Omietka vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003	m2	55,844	3,29	183,96
3	K	612425931.2	Maľovanie detských motívov na fasádu vit' vykres farebné pohľady	m2	26,880	40,12	1 078,48
4	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková, štuková stierka univerzal	m2	54,000	1,90	102,63
5	K	612464112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná	m2	35,222	7,60	267,76
6	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , silikátová,, škrabaná, hr. 2 mm - RAL 9007	m2	56,844	3,29	187,26
7	K	622463273	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na jemné opravy, vyspravka, hr. 30 mm - "pozn NS-14, NS -15"	m2	13,000	59,38	771,95
8	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003, škrabaná, hr. 2 mm	m2	521,301	12,84	6 693,50
9	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien I, penetračný náter	m2	675,511	2,33	1 574,82
10	K	622466135	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	120,300	17,72	2 131,87
11	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,000	8,10	56,70
12	K	625250282	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- dosky z MW	m2	55,248	32,10	1 773,33
13	K	625251386.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	35,222	40,54	1 428,05
14	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	56,844	24,50	1 392,42
15	K	625251485	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 80 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	54,000	25,34	1 368,37
16	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	92,290	29,56	2 728,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K	625251598R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	401,500	27,03	10 852,55
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 753,85
18	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	34,200	2,53	86,37
19	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	568,000	3,08	1 749,44
20	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 272,000	0,60	1 363,20
21	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	568,000	0,65	369,20
22	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t - pozn " 5"	m3	0,150	129,53	19,43
23	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	401,000	0,75	301,46
24	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,974	11,40	79,53
25	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,948	7,99	111,45
26	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
27	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	7,000	10,17	71,19
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,974	5,91	41,24
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	139,480	0,41	56,55
30	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,974	5,91	41,24
31	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,870	1,29	45,06
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,974	25,34	176,72
			99 - Presun hmôt HSV				405,48
33	K	998011032R	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m pre budovy 801-4	t	50,372	8,05	405,48
			PSV - Práce a dodávky PSV				12 625,09
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				736,61
34	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	38,424	3,77	144,75
35	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm*	*m2*	*40,025*	*0,76*	*30,43*
36	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	70,444	5,19	365,94
37	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*84,533*	*2,11*	*178,51*
38	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,480	35,38	16,98
			712 - Izolácie striech				17,11
39	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	12,760	0,64	8,19
40	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová 300*	*m2*	*14,674*	*0,61*	*8,92*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		713 - Izolácie tepelné					981,45
41	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	12,760	1,60	20,48
42	*M*	*6313670551*	*kamenná vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*13,015*	*3,80*	*49,47*
43	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	6,270	1,71	10,70
44	*M*	*2837650030*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*6,395*	*4,73*	*30,25*
45	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	79,484	5,89	467,95
46	*M*	*2837650030.1*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*80,929*	*4,73*	*382,81*
47	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,544	36,38	19,79
		764 - Konštrukcie klampiarske					9 956,50
48	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	70,000	1,54	107,61
49	K	K093	D+M soklovej AL lišty s okapničkou š.150 mm "K1"	m	70,000	25,34	1 773,82
50	K	K094	D+M soklovej AL lišty s okapničkou š.50 mm "K2"	m	18,000	25,34	456,12
51	K	K095	D+M zaveternej lišty - poplastovaný plech, oplechovanie atiky - system. plech k PVC fóliam RALL 7040 "K3"	m	85,000	33,79	2 871,89
52	K	K096	D+M Odkvapová lišta - oplechovanie logií a striech nad vstupom - system plechk PVC fóliam RALL 7040 "K4"	m	23,000	33,79	777,10
53	K	K097	D+M balkónová okapová lišta "K5"	m	10,000	33,79	337,87
54	K	K098	D+M oplecovanie atiky "K6"	m	5,000	33,79	168,93
55	K	K103	D+M okapový plech - ukončovací "K15"	m	15,000	33,79	506,80
56	K	K103686	D+M plech. parapetu vo farbe okenného rámu,r.š. 380 mm + ukonč. lišty"K18"	m	70,000	42,23	2 956,36
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					423,18
57	K	767.1	Demontáž oc. rebrika "pozn 7"	ks	1,000	33,79	33,79
58	K	767.2	Demontáž a spätna montáž informačných tabúľ "pozn 13"	ks	1,000	84,47	84,47
59	K	767.3	Demontáž vlajkonosiča "pozn 14"	ks	1,000	16,89	16,89
60	K	767.4	Dodávka + montáž nového vlajkonosiča "pozn NS-12"	ks	1,000	67,57	67,57
61	K	767.5	Demontáž existujúcej VZT mriežk y1600x500mm "pozn 11" a montáž novej VZT mriežky "pozn NS-13"	ks	1,000	12,67	12,67
62	K	767.6	Demontáž existujúcej VZT mriežky "pozn 15"	ks	4,000	4,22	16,89
63	K	767.7	D + M oc. U profilu U120 dl. 2m + prepojenie závitovou tyčou M 16 po 500mm "pozn NS -1"	ks	2,000	43,92	87,85
64	K	767.8	Dodávka + montáž novej VZT mriežky 600x300 "pozn NS-3"	ks	2,000	8,45	16,89
65	K	767.9	D+M lapača strešných vôd - univerzalny plastový čierny DN 125-110	ks	6,000	14,36	86,16
		783 - Dokončovacie práce - nátery					455,51
66	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou "ozn 3"	m2	35,000	1,94	68,00
67	K	783113220	Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a plnostenných D trojnásobné - 105µm	m2	35,000	8,83	308,94
68	K	783880010R	Nátery betónových konštrukcií pozn "NS 16"	m2	34,200	2,30	78,57
		784 - Dokončovacie práce - maľby					54,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	54,000	1,01	54,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 2 - MŠ 60 - L1

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:
Progressum s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 717,89
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**47 717,89**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	47 717,89	10 975,11
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**58 693,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: **2 - MŠ 60 - L1**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**47 717,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	35 056,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 449,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 178,99
99 - Presun hmôt HSV	428,46
PSV - Práce a dodávky PSV	12 661,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	883,68
712 - Izolácie striech	27,29
713 - Izolácie tepelné	764,38
764 - Konštrukcie klampiarske	10 588,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	119,95
783 - Dokončovacie práce - nátery	247,35
784 - Dokončovacie práce - maľby	29,85
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**47 717,89**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 2 - MŠ 60 - L1

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 717,89**
HSV - Práce a dodávky HSV							35 056,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							28 449,44
1	K	612425931.1	Omietka vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003	m2	50,210	3,29	165,40
2	K	612425931.2	Maľovanie detských motívov na fasádu viť vykres farebné pohľady	m2	37,890	40,12	1 520,22
3	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková, štuková stierka univerzal	m2	31,000	1,90	58,92
4	K	612464112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná	m2	46,200	7,60	351,22
5	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , silikátová,, škrabaná, hr. 2 mm - RAL 9007	m2	51,300	3,29	168,99
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003, škrabaná, hr. 2 mm	m2	432,520	12,84	5 553,56
7	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien I, penetračný náter	m2	580,230	0,80	465,60
8	K	622466135	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	129,600	2,96	383,14
9	K	625250282	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- dosky z MW	m2	50,210	32,10	1 611,62
10	K	625251386.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	46,200	40,54	1 873,15
11	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	51,300	24,50	1 256,62
12	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	77,000	29,56	2 276,40
13	K	625251595	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	31,000	34,63	1 073,58
14	K	625251598R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	432,520	27,03	11 691,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 178,99
15	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	654,000	3,08	2 014,32
16	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 616,000	0,60	1 569,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	654,000	0,65	425,10
18	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t - pozn " 5"	m3	3,200	129,53	414,50
19	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	432,000	0,75	324,76
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,109	5,91	83,42
21	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,218	7,99	225,48
22	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
23	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	7,000	10,17	71,19
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,109	5,91	83,42
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	282,180	0,41	114,41
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,109	11,50	162,32
27	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	70,545	1,29	91,17
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,109	25,34	357,53
		99 - Presun hmôt HSV					428,46
29	K	998011032R	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m pre budovy 801-4	t	53,226	8,05	428,46
		PSV - Práce a dodávky PSV					12 661,00
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					883,68
30	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	58,800	3,77	221,51
31	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou , výška nopu 8 mm*	*m2*	*61,250*	*0,76*	*46,56*
32	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	77,000	5,19	400,00
33	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*92,400*	*2,11*	*195,12*
34	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,561	36,53	20,49
		712 - Izolácie striech					27,29
35	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	20,350	0,64	13,06
36	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová 300*	*m2*	*23,403*	*0,61*	*14,23*
		713 - Izolácie tepelné					764,38
37	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	21,375	1,60	34,30
38	*M*	*6313670551*	*kamenná vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*21,803*	*3,80*	*82,87*
39	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	21,375	1,71	36,47
40	*M*	*2837650030*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*21,803*	*4,73*	*103,13*
41	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	46,200	5,89	272,00
42	*M*	*2837650030.1*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*47,040*	*4,73*	*222,51*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,360	36,38	13,10
		764 - Konštrukcie klampiarske					10 588,50
44	K	KL1	D+M soklovej AL lišty s okapničkou s.150 mm "K1"	m	88,000	25,34	2 229,94
45	K	KL2	D+M soklovej AL lišty s okapničkou s.50 mm "K2"	m	13,000	25,34	329,42
46	K	KL3	D+M zaveternej lišty - poplastovaný plech, oplechovanie atiky - system. plech k PVC fóliam RALL 7040 "K3"	m	90,000	33,79	3 040,83
47	K	KL4	D+M Odkvapová lišta - oplechovanie logii a striech nad vstupom - system plechk PVC fóliam RALL 7040 "K4"	m	20,000	33,79	675,74
48	K	KL5	D+M okrajová lišta - oplechovanie lógii plech k PVC foliam - nataviteľný RALL 7040 "K5"	m	4,000	33,79	135,15
49	K	KL6	D+M balkónová okapová lišta hliniková "K6"	m	20,000	33,79	675,74
50	K	KL7	D+M okapový plech - fasáda - ukončovací, kotvenie na drevenom podklade "K7"	m	20,000	33,79	675,74
51	K	KL8	D+M plechového parapetu vo farbe okien + ukonč. lišty "K9"	m	80,000	33,79	2 702,96
52	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	80,000	1,54	122,98
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					119,95
53	K	767.1	Demontáž oc. rebríka "pozn 7"	ks	1,000	33,79	33,79
54	K	767.9	D+M lapača strešných vôd - univerzalny plastový čierny DN 125-110	ks	6,000	14,36	86,16
		783 - Dokončovacie práce - nátery					247,35
55	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou "ozn 3"	m2	22,968	1,94	44,62
56	K	783113220	Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a plnostenných D trojnásobné - 105µm	m2	22,968	8,83	202,73
		784 - Dokončovacie práce - maľby					29,85
57	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	31,000	0,96	29,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 3 - MŠ 60 - L2

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 462,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**47 462,03**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	47 462,03	10 916,27
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**58 378,30**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	1 - Zateplenie obvodového plášťa
Úroveň 3:	**3 - MŠ 60 - L2**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**47 462,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 257,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 651,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 177,56
99 - Presun hmôt HSV	428,46
PSV - Práce a dodávky PSV	11 204,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	863,19
712 - Izolácie striech	27,29
713 - Izolácie tepelné	764,38
764 - Konštrukcie klampiarske	9 152,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	119,95
783 - Dokončovacie práce - nátery	247,35
784 - Dokončovacie práce - maľby	29,85
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**47 462,03**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 3 - MŠ 60 - L2

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 462,03**
HSV - Práce a dodávky HSV							36 257,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							29 651,45
1	K	612425931.1	Omietka vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003	m2	50,210	3,29	165,40
2	K	612425931.2	Maľovanie detských motívov na fasádu viť vykres farebné pohľady	m2	37,890	40,12	1 520,22
3	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková, štuková stierka univerzal	m2	31,000	1,90	58,92
4	K	612464112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná	m2	46,200	7,60	351,22
5	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , silikátová,, škrabaná, hr. 2 mm - RAL 9007	m2	51,300	3,29	168,99
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003, škrabaná, hr. 2 mm	m2	432,520	14,93	6 455,53
7	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien I, penetračný náter	m2	580,230	2,33	1 352,69
8	K	622466135	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	129,600	2,96	383,14
9	K	625250282	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- dosky z MW	m2	50,210	32,10	1 611,62
10	K	625251386.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	46,200	40,54	1 873,15
11	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	51,300	24,50	1 256,62
12	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	77,000	25,34	1 951,20
13	K	625251595	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	31,000	26,18	811,73
14	K	625251598R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	432,520	27,03	11 691,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 177,56
15	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	654,000	3,08	2 014,32
16	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 616,000	0,60	1 569,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	654,000	0,65	425,10
18	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t - pozn " 5"	m3	3,200	129,53	414,50
19	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	432,000	0,75	324,76
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,109	11,40	160,89
21	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,218	7,99	225,48
22	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
23	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	7,000	10,17	71,19
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,109	5,91	83,42
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	282,180	0,41	114,41
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,109	5,91	83,42
27	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	70,545	1,29	91,17
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,109	25,34	357,53
		99 - Presun hmôt HSV					428,46
29	K	998011032R	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m pre budovy 801-4	t	53,226	8,05	428,46
		PSV - Práce a dodávky PSV					11 204,56
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					863,19
30	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	58,800	3,77	221,51
31	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou , výška nopu 8 mm*	*m2*	*61,250*	*0,76*	*46,56*
32	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	77,000	5,19	400,00
33	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*92,400*	*2,11*	*195,12*
		712 - Izolácie striech					27,29
34	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	20,350	0,64	13,06
35	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová 300*	*m2*	*23,403*	*0,61*	*14,23*
		713 - Izolácie tepelné					764,38
36	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	21,375	1,60	34,30
37	*M*	*6313670551*	*kamenná vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*21,803*	*3,80*	*82,87*
38	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	21,375	1,71	36,47
39	*M*	*2837650030*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*21,803*	*4,73*	*103,13*
40	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	46,200	5,89	272,00
41	*M*	*2837650030.1*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*47,040*	*4,73*	*222,51*
42	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,360	36,38	13,10
		764 - Konštrukcie klampiarske					9 152,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	KL1	D+M soklovej AL lišty s okapničkou s.150 mm "K1"	m	88,000	25,34	2 229,94
44	K	KL2	D+M soklovej AL lišty s okapničkou s.50 mm "K2"	m	13,000	25,34	329,42
45	K	KL3	D+M zaveternej lišty - poplastovaný plech, oplechovanie atiky - system. plech k PVC fóliam RALL 7040 "K3"	m	90,000	25,34	2 280,62
46	K	KL4	D+M Odkvapová lišta - oplechovanie logii a striech nad vstupom - system plechk PVC fóliam RALL 7040 "K4"	m	20,000	33,79	675,74
47	K	KL5	D+M okrajová lišta - oplechovanie lógii plech k PVC foliam - nataviteľný RALL 7040 "K5"	m	4,000	33,79	135,15
48	K	KL6	D+M balkónová okapová lišta hliniková "K6"	m	20,000	33,79	675,74
49	K	KL7	D+M okapový plech - fasáda - ukončovací, kotvenie na drevenom podklade "K7"	m	20,000	33,79	675,74
50	K	KL8	D+M plechového parapetu vo farbe okien + ukonč. lišty "K9"	m	80,000	25,34	2 027,22
51	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	80,000	1,54	122,98
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					119,95
52	K	767.1	Demontáž oc. rebríka "pozn 7"	ks	1,000	33,79	33,79
53	K	767.9	D+M lapača strešných vôd - univerzalny plastový čierny DN 125-110	ks	6,000	14,36	86,16
		783 - Dokončovacie práce - nátery					247,35
54	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou "ozn 3"	m2	22,968	1,94	44,62
55	K	783113220	Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a plnostenných D trojnásobné - 105µm	m2	22,968	8,83	202,73
		784 - Dokončovacie práce - maľby					29,85
56	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	31,000	0,96	29,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	1 - Zateplenie obvodového plášťa
Úroveň 3:	**4 - DJ 35 - P**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					50 143,71
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**50 143,71**
DPH základná	23,00%	z	0,00		0,00
znížená	23,00%	z	50 143,71		11 533,05
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**61 676,76**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	1 - Zateplenie obvodového plášťa
Úroveň 3:	**4 - DJ 35 - P**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**50 143,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 705,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 099,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 177,56
99 - Presun hmôt HSV	428,46
PSV - Práce a dodávky PSV	12 437,78
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	863,19
712 - Izolácie striech	27,29
713 - Izolácie tepelné	764,38
764 - Konštrukcie klampiarske	10 385,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	119,95
783 - Dokončovacie práce - nátery	247,35
784 - Dokončovacie práce - maľby	29,85
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**50 143,71**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 4 - DJ 35 - P

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 143,71**
HSV - Práce a dodávky HSV							37 705,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							31 099,91
1	K	612425931.1	Omietka vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003	m2	50,210	3,29	165,40
2	K	612425931.2	Maľovanie detských motívov na fasádu viť vykres farebné pohľady	m2	37,890	40,12	1 520,22
3	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková, štuková stierka univerzal	m2	31,000	1,90	58,92
4	K	612464112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná	m2	46,200	7,60	351,22
5	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , silikátová,, škrabaná, hr. 2 mm - RAL 9007	m2	51,300	3,29	168,99
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003, škrabaná, hr. 2 mm	m2	432,520	14,93	6 455,53
7	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien I, penetračný náter	m2	580,230	2,33	1 352,69
8	K	622466135	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	129,600	11,83	1 532,58
9	K	625250282	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- dosky z MW	m2	50,210	32,10	1 611,62
10	K	625251386.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	46,200	40,54	1 873,15
11	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	51,300	24,50	1 256,62
12	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	77,000	29,56	2 276,40
13	K	625251595	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	31,000	25,34	785,55
14	K	625251598R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	432,520	27,03	11 691,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00	6 177,56
15	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	654,000	3,08	2 014,32
16	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 616,000	0,60	1 569,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	654,000	0,65	425,10
18	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t - pozn " 5"	m3	3,200	129,53	414,50
19	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	432,000	0,75	324,76
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,109	11,40	160,89
21	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,218	7,99	225,48
22	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
23	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	7,000	10,17	71,19
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,109	5,91	83,42
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	282,180	0,41	114,41
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,109	5,91	83,42
27	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	70,545	1,29	91,17
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,109	25,34	357,53
		99 - Presun hmôt HSV				0,00	428,46
29	K	998011032R	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m pre budovy 801-4	t	53,226	8,05	428,46
		PSV - Práce a dodávky PSV				0,00	12 437,78
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	863,19
30	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	58,800	3,77	221,51
31	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou , výška nopu 8 mm*	*m2*	*61,250*	*0,76*	*46,56*
32	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	77,000	5,19	400,00
33	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*92,400*	*2,11*	*195,12*
		712 - Izolácie striech				0,00	27,29
34	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	20,350	0,64	13,06
35	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová 300*	*m2*	*23,403*	*0,61*	*14,23*
		713 - Izolácie tepelné				0,00	764,38
36	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	21,375	1,60	34,30
37	*M*	*6313670551*	*kamenná vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*21,803*	*3,80*	*82,87*
38	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	21,375	1,71	36,47
39	*M*	*2837650030*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*21,803*	*4,73*	*103,13*
40	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	46,200	5,89	272,00
41	*M*	*2837650030.1*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*47,040*	*4,73*	*222,51*
42	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,360	36,38	13,10
		764 - Konštrukcie klampiarske				0,00	10 385,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	KL1	D+M soklovej AL lišty s okapničkou s.150 mm "K1"	m	88,000	25,34	2 229,94
44	K	KL2	D+M soklovej AL lišty s okapničkou s.50 mm "K2"	m	13,000	25,34	329,42
45	K	KL3	D+M zaveternej lišty - poplastovaný plech, oplechovanie atiky - system. plech k PVC fóliam RALL 7040 "K3"	m	90,000	33,79	3 040,83
46	K	KL4	D+M Odkvapová lišta - oplechovanie logii a striech nad vstupom - system plechk PVC fóliam RALL 7040 "K4"	m	20,000	33,79	675,74
47	K	KL5	D+M okrajová lišta - oplechovanie lógii plech k PVC foliam - nataviteľný RALL 7040 "K5"	m	4,000	25,34	101,36
48	K	KL6	D+M balkónová okapová lišta hliniková "K6"	m	20,000	33,79	675,74
49	K	KL7	D+M okapový plech - fasáda - ukončovací, kotvenie na drevenom podklade "K7"	m	20,000	25,34	506,80
50	K	KL8	D+M plechového parapetu vo farbe okien + ukonč. lišty "K9"	m	80,000	33,79	2 702,96
51	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	80,000	1,54	122,98
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	119,95
52	K	767.1	Demontáž oc. rebrika "pozn 7"	ks	1,000	33,79	33,79
53	K	767.9	D+M lapača strešných vôd - univerzalny plastový čierny DN 125-110	ks	6,000	14,36	86,16
		783 - Dokončovacie práce - nátery				0,00	247,35
54	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou "ozn 3"	m2	22,968	1,94	44,62
55	K	783113220	Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a plnostenných D trojnásobné - 105µm	m2	22,968	8,83	202,73
		784 - Dokončovacie práce - maľby				0,00	29,85
56	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	31,000	0,96	29,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	1 - Zateplenie obvodového plášťa
Úroveň 3:	**5 - DJ 35 - L**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				50 252,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**50 252,62**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	50 252,62	11 558,10
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**61 810,72**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	1 - Zateplenie obvodového plášťa
Úroveň 3:	**5 - DJ 35 - L**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**50 252,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 372,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 717,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 226,79
99 - Presun hmôt HSV	428,46
PSV - Práce a dodávky PSV	11 880,30
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	863,19
712 - Izolácie striech	27,29
713 - Izolácie tepelné	764,38
764 - Konštrukcie klampiarske	9 828,29
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	119,95
783 - Dokončovacie práce - nátery	247,35
784 - Dokončovacie práce - maľby	29,85
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**50 252,62**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 5 - DJ 35 - L

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 252,62**
HSV - Práce a dodávky HSV							38 372,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							31 717,07
1	K	612425931.1	Omietka vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003	m2	50,210	3,29	165,40
2	K	612425931.2	Maľovanie detských motívov na fasádu viť vykres farebné pohľady	m2	37,890	40,12	1 520,22
3	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková, štuková stierka univerzal	m2	31,000	1,90	58,92
4	K	612464112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná	m2	46,200	7,60	351,22
5	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , silikátová,, škrabaná, hr. 2 mm - RAL 9007	m2	51,300	3,29	168,99
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003, škrabaná, hr. 2 mm	m2	432,520	14,93	6 455,53
7	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien I, penetračný náter	m2	580,230	2,46	1 426,21
8	K	622466135	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	129,600	17,72	2 296,68
9	K	625250282	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- dosky z MW	m2	50,210	32,10	1 611,62
10	K	625251386.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	46,200	40,54	1 873,15
11	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	51,300	24,50	1 256,62
12	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	77,000	25,34	1 951,20
13	K	625251595	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	31,000	28,72	890,29
14	K	625251598R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	432,520	27,03	11 691,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 226,79
15	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	654,000	3,08	2 014,32
16	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 616,000	0,60	1 569,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	654,000	0,65	425,10
18	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t - pozn " 5"	m3	3,200	129,53	414,50
19	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	432,000	0,75	324,76
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,109	5,91	83,42
21	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,218	5,91	166,85
22	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
23	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	7,000	10,17	71,19
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,109	13,46	189,85
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	282,180	0,41	114,41
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,109	11,50	162,32
27	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	70,545	1,29	91,17
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,109	25,34	357,53
		99 - Presun hmôt HSV					428,46
29	K	998011032R	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m pre budovy 801-4	t	53,226	8,05	428,46
		PSV - Práce a dodávky PSV					11 880,30
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					863,19
30	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	58,800	3,77	221,51
31	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou , výška nopu 8 mm*	*m2*	*61,250*	*0,76*	*46,56*
32	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	77,000	5,19	400,00
33	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*92,400*	*2,11*	*195,12*
		712 - Izolácie striech					27,29
34	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	20,350	0,64	13,06
35	*M*	*6936651300*	*Geotextilia netkaná polypropylénová 300*	*m2*	*23,403*	*0,61*	*14,23*
		713 - Izolácie tepelné					764,38
36	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	21,375	1,60	34,30
37	*M*	*6313670551*	*kamenná vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*21,803*	*3,80*	*82,87*
38	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	21,375	1,71	36,47
39	*M*	*2837650030*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*21,803*	*4,73*	*103,13*
40	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	46,200	5,89	272,00
41	*M*	*2837650030.1*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*47,040*	*4,73*	*222,51*
42	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,360	36,38	13,10
		764 - Konštrukcie klampiarske					9 828,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	KL1	D+M soklovej AL lišty s okapničkou s.150 mm "K1"	m	88,000	25,34	2 229,94
44	K	KL2	D+M soklovej AL lišty s okapničkou s.50 mm "K2"	m	13,000	25,34	329,42
45	K	KL3	D+M zaveternej lišty - poplastovaný plech, oplechovanie atiky - system. plech k PVC fóliam RALL 7040 "K3"	m	90,000	25,34	2 280,62
46	K	KL4	D+M Odkvapová lišta - oplechovanie logii a striech nad vstupom - system plechk PVC fóliam RALL 7040 "K4"	m	20,000	33,79	675,74
47	K	KL5	D+M okrajová lišta - oplechovanie logii plech k PVC foliam - nataviteľný RALL 7040 "K5"	m	4,000	33,79	135,15
48	K	KL6	D+M balkónová okapová lišta hliniková "K6"	m	20,000	33,79	675,74
49	K	KL7	D+M okapový plech - fasáda - ukončovací, kotvenie na drevenom podklade "K7"	m	20,000	33,79	675,74
50	K	KL8	D+M plechového parapetu vo farbe okien + ukonč. lišty "K9"	m	80,000	33,79	2 702,96
51	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	80,000	1,54	122,98
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					119,95
52	K	767.1	Demontáž oc. rebrika "pozn 7"	ks	1,000	33,79	33,79
53	K	767.9	D+M lapača strešných vôd - univerzalny plastový čierny DN 125-110	ks	6,000	14,36	86,16
		783 - Dokončovacie práce - nátery					247,35
54	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou "ozn 3"	m2	22,968	1,94	44,62
55	K	783113220	Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a plnostenných D trojnásobné - 105µm	m2	22,968	8,83	202,73
		784 - Dokončovacie práce - maľby					29,85
56	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	31,000	0,96	29,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 6 - Kočikáreň (sklad)

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:
Progressum s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 143,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**8 143,39**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	8 143,39	1 872,98
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**10 016,37**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 6 - Kočikáreň (sklad)

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**8 143,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 645,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 557,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 014,90
99 - Presun hmôt HSV	72,94
PSV - Práce a dodávky PSV	2 498,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	318,17
712 - Izolácie striech	50,97
713 - Izolácie tepelné	259,95
764 - Konštrukcie klampiarske	1 785,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	59,38
784 - Dokončovacie práce - maľby	24,55
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**8 143,39**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3: 6 - Kočikáreň (sklad)

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 143,39**
HSV - Práce a dodávky HSV							5 645,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							4 557,18
1	K	612425931.1	Omietka vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003	m2	7,590	3,29	25,00
2	K	612425931.2	Maľovanie detských motívov na fasádu vit' vykres farebné pohľady	m2	8,112	40,12	325,47
3	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková, štuková stierka univerzal	m2	25,500	1,90	48,46
4	K	612464112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná	m2	16,200	7,60	123,15
5	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová s farebnými odtienmi v kombinácii RAL 9007, RAL 1003, škrabaná, hr. 2 mm	m2	89,000	3,29	293,19
6	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien I, penetračný náter	m2	112,790	2,46	277,24
7	K	622466135	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	26,700	17,72	473,16
8	K	625250282	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- dosky z MW	m2	7,590	32,10	243,62
9	K	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	16,200	30,41	492,61
10	K	625251595	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	89,000	25,34	2 255,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 014,90
11	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	108,000	3,08	332,64
12	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	432,000	0,60	259,20
13	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	108,000	0,65	70,20
14	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	89,000	0,75	66,91
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,455	5,91	8,60
16	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,910	7,99	23,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	4,000	34,54	138,15
18	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	4,000	10,17	40,68
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,455	5,91	8,60
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,100	0,41	11,80
21	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,455	5,91	8,60
22	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,275	1,29	9,40
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,455	25,34	36,87
		99 - Presun hmôt HSV					72,94
24	K	998011032R	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m pre budovy 801-4	t	9,061	8,05	72,94
		PSV - Práce a dodávky PSV					2 498,37
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					318,17
25	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	19,440	3,77	73,24
26	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou , výška nopu 8 mm*	*m2*	*20,250*	*0,76*	*15,39*
27	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	29,700	5,19	154,28
28	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*35,640*	*2,11*	*75,26*
		712 - Izolácie striech					50,97
29	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	38,000	0,64	24,39
30	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová 300*	*m2*	*43,700*	*0,61*	*26,58*
		713 - Izolácie tepelné					259,95
31	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	23,760	5,89	139,88
32	*M*	*2837650030.1*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*24,192*	*4,73*	*114,43*
33	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,155	36,38	5,64
		764 - Konštrukcie klampiarske					1 785,35
34	K	K093	D+M soklovej AL lišty s okapničkou š.150 mm "K1"	m	30,000	25,34	760,21
35	K	K094	D+M zaveterná lišta - poplastovaný plech š.250 mm "K2"	m	30,000	25,34	760,21
36	K	KL8	D+M plechového parapetu vo farbe okien + ukonč. lišty "K9"	m	7,500	33,79	253,40
37	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	7,500	1,54	11,53
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					59,38
38	K	767.1	Demontáž oc. rebrika "pozn 7"	ks	1,000	32,10	32,10
39	K	767.9	D+M lapača strešných vôd - univerzalny plastový čierny DN 125-110	ks	2,000	13,64	27,28
		784 - Dokončovacie práce - maľby					24,55
40	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	25,500	0,96	24,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 1 - Objekt HP

JKSO:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice

KS:
Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ:
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Denco s.r.o.
IČO: 53647955
IČO DPH: SK2121519906

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Progressum s.r.o.
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 266,95
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**47 266,95**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	47 266,95	10 871,40
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**58 138,35**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 1 - Objekt HP

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**47 266,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 110,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 132,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 977,83
PSV - Práce a dodávky PSV	29 156,58
712 - Izolácie striech	16 520,57
713 - Izolácie tepelné	9 867,15
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	30,76
762 - Konštrukcie tesárske	683,83
763 - Konštrukcie - drevostavby	196,29
764 - Konštrukcie klampiarske	362,54
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	128,51
784 - Dokončovacie práce - maľby	32,26
SS - Ostatné práce	1 334,67
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**47 266,95**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 1 - Objekt HP

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 266,95**
HSV - Práce a dodávky HSV							18 110,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 132,54
1	K	631689998R	D+M - Štrková lišta 100/80 mm	m	48,400	21,12	1 022,06
2	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	8,000	13,81	110,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							16 977,83
3	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	20,160	16,10	324,57
4	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	46,080	13,46	620,04
5	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	348,800	8,40	2 931,49
6	K	978071311R	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - heraklitové dosky na streche, -0,09300t	m2	288,000	3,21	924,41
7	K	978071311R1	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - kryzolit na streche, -0,09300t	m2	288,000	3,21	924,41
8	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
9	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	9,11	63,74
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	172,003	5,91	1 017,01
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 720,030	0,41	697,37
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	172,003	5,91	1 017,01
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 720,030	1,29	2 222,88
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	172,003	25,34	4 358,59
15	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	25,462	64,20	1 634,54
PSV - Práce a dodávky PSV							29 156,58
712 - Izolácie striech							16 520,57
16	K	712311102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	411,004	0,90	371,47
17	*M*	*1116315200*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,411*	*3 167,53*	*1 301,85*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	411,004	11,02	4 530,49
19	*M*	*6285271110*	*Asfaltované pásy*	*m2*	*472,655*	*2,11*	*998,10*
20	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	469,776	3,80	1 785,63
21	*M*	*2214311000*	*Toluén pre nitráciu*	*t*	*0,031*	*2 947,91*	*91,39*
22	*M*	*2832990170*	*Zálievka Z 01, balenie:2,5kg*	*kg*	*3,132*	*15,20*	*47,62*
23	*M*	*2833000150*	*hydroizolačná fólia hr.1,80 mm*	*m2*	*562,753*	*4,98*	*2 804,52*
58	K	712290010	Zhotovenie fólie pre strechy ploché do 10°	m2	469,776	0,94	440,46
59	*M*	*2832990190R*	*Viacvrstvová vystužená perforovaná hliniková fólia*	*m2*	*540,242*	*2,53*	*1 368,98*
60	K	712290R	Iskrová skúška	m2	469,776	5,07	2 380,85
24	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	15,18	30,36
25	*M*	*2832990380*	*Strešná vpusť dvojitá (nastavec s asfaltovou manžetou + vpusť + šachta pre zelené strechy) napr. TopWet komplet systém*	*ks*	*2,000*	*76,02*	*152,04*
26	K	76739657	Demontáž strešného vpustu, pozn " 8"	ks	2,000	4,22	8,45
27	K	712997003	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	73,000	1,60	117,16
28	*M*	*6314151860*	*Atikový klin 50/50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny*	*m*	*74,460*	*1,22*	*91,20*
		713 - Izolácie tepelné					9 867,15
29	K	713121131.1	Montáž tepelnej atiky z minerálnej vlny na ploche vodorovnej	m2	32,580	5,91	192,64
30	*M*	*6314150610.1*	*Spádove dosky z minerálnej vlny hr. 30-50 mm*	*m2*	*33,232*	*3,13*	*103,86*
31	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	43,440	5,61	243,64
32	*M*	*6313670591*	*Minerálna vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*44,309*	*4,22*	*187,13*
33	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	48,400	5,61	271,46
34	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*49,368*	*3,80*	*187,65*
35	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	290,400	1,72	500,40
36	*M*	*2837653503*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S*	*m3*	*2,962*	*76,02*	*225,17*
37	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	290,400	2,55	740,79
38	*M*	*2837653467*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm*	*m2*	*296,208*	*13,51*	*4 003,19*
39	*M*	*2837653465*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 150 mm*	*m2*	*296,208*	*10,14*	*3 002,39*
40	K	713	Preizolovanie VZT hlavice rozmeru 2000x1300 mm - poplastovaný plech na natavenie PVC folie pozn "NS - 10 "	ks	2,000	4,90	9,80
41	K	713.14	Preizolovanie + predlženie odvetravacieho potrubia + nová odvetrávacia hlavica "NS - 11 "	ks	6,000	5,32	31,93
42	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	3,926	42,56	167,10
		721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia					30,76
43	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	3,500	7,42	25,96
44	K	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	4,000	1,20	4,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		762 - Konštrukcie tesárske					683,83
47	K	762431306	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	32,580	20,12	655,51
48	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,499	56,75	28,32
		763 - Konštrukcie - drevostavby					196,29
49	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	4,620	42,49	196,29
		764 - Konštrukcie klampiarske					362,54
50	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	290,400	0,55	159,44
51	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*333,960*	*0,61*	*203,10*
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					128,51
52	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	23,808	3,98	94,72
53	K	76739	Demontáž odvetrávacích komínov OK1 pozn " 10"	ks	8,000	4,22	33,79
		784 - Dokončovacie práce - maľby					32,26
54	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	33,500	0,96	32,26
		SS - Ostatné práce					1 334,67
55	K	pp	Presun materiálu žeriavom/ nakladným autom s hydraulickou rukou	hod	12,000	33,79	405,44
56	K	11	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	844,67	844,67
57	K	112	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	84,56	84,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 2 - MŠ 60 - L1

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:
Progressum s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				53 900,88
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**53 900,88**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	53 900,88	12 397,20
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**66 298,08**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 2 - MŠ 60 - L1

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**53 900,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 120,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 082,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 037,89
PSV - Práce a dodávky PSV	37 780,79
712 - Izolácie striech	24 958,27
713 - Izolácie tepelné	9 902,46
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	44,39
762 - Konštrukcie tesárske	734,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	294,44
764 - Konštrukcie klampiarske	329,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	138,52
784 - Dokončovacie práce - maľby	44,09
SS - Ostatné práce	1 334,58
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**53 900,88**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 2 - MŠ 60 - L1

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 900,88**
HSV - Práce a dodávky HSV							16 120,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 082,20
1	K	631689998R	D+M - Štrková lišta 100/80 mm	m	43,400	21,12	916,47
2	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	12,000	13,81	165,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 037,89
3	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t - triedený štrk	m3	16,560	16,10	266,61
4	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	44,160	13,46	594,20
5	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	276,000	8,40	2 319,64
6	K	978071311R	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - heraklitové dosky na streche, -0,09300t	m2	276,000	3,21	885,89
7	K	978071311R1	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - kryzolit na streche, -0,09300t	m2	276,000	3,21	885,89
8	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
9	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	9,11	63,74
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	156,745	5,91	926,79
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 567,450	0,41	635,51
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	156,745	5,91	926,79
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 567,450	1,29	2 025,70
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	156,745	25,34	3 971,95
15	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	20,148	64,20	1 293,41
PSV - Práce a dodávky PSV							37 780,79
712 - Izolácie striech							24 958,27
16	K	712311102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	419,320	0,90	378,98
17	*M*	*1116315200*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,419*	*3 167,53*	*1 327,19*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	419,320	11,02	4 622,16
19	*M*	*6285271110*	*Asfaltované pásy*	*m2*	*482,218*	*2,11*	*1 018,29*
20	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	512,598	3,80	1 948,40
21	*M*	*2214311000*	*Toluén pre nitráciu*	*t*	*0,480*	*2 947,91*	*1 415,00*
22	*M*	*2832990170*	*Zálievka Z 01, balenie:2,5kg*	*kg*	*427,165*	*15,20*	*6 494,67*
23	*M*	*2833000150*	*hydroizolačná fólia hr.1,80 mm*	*m2*	*533,956*	*4,98*	*2 661,01*
58	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	512,598	0,94	480,61
59	*M*	*2832990190R*	*Viacvrstvová vystužená perforovaná hliniková fólia*	*m2*	*589,488*	*2,53*	*1 493,78*
60	K	712290R	Iskrová skúška	m2	512,598	5,07	2 597,87
24	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	15,18	45,54
25	*M*	*2832990380*	*Strešná vpusť dvojitá (nastavec s asfaltovou manžetou + vpusť + šachta pre zelené strechy) napr. TopWet komplet systém*	*ks*	*3,000*	*76,02*	*228,06*
26	K	76739657	Demontáž strešného vpustu, pozn " 8"	ks	3,000	4,22	12,67
27	K	712997003	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	82,000	1,60	131,60
28	*M*	*6314151860*	*Atikový klin 50/50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny*	*m*	*83,640*	*1,22*	*102,44*
		713 - Izolácie tepelné					9 902,46
29	K	713121131.1	Montáž tepelnej atiky z minerálnej vlny na ploche vodorovnej	m2	38,500	5,91	227,64
30	*M*	*6314150610.1*	*Spádove dosky z minerálnej vlny hr. 30-50 mm*	*m2*	*35,700*	*3,13*	*111,57*
31	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	67,650	5,61	379,42
32	*M*	*6313670591*	*Minerálna vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*62,730*	*4,22*	*264,93*
33	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	41,000	5,61	229,95
34	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*41,820*	*3,80*	*158,96*
35	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	280,000	1,72	482,48
36	*M*	*2837653503*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S*	*m3*	*2,856*	*76,02*	*217,11*
37	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	280,000	2,55	714,26
38	*M*	*2837653467*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm*	*m2*	*285,600*	*13,51*	*3 859,82*
39	*M*	*2837653465*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 150 mm*	*m2*	*285,600*	*10,14*	*2 894,87*
40	K	713.14	Preizolovanie + predĺženie odvetravacieho potrubia + nová odvetrávacia hlavica "NS - 2 + NS-4"	ks	39,000	4,90	191,07
41	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	4,003	42,56	170,38
		721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia					44,39
42	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,500	7,42	40,79
43	K	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	3,000	1,20	3,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		762 - Konštrukcie tesárske					734,62
46	K	762431306	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	35,000	20,12	704,20
47	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,536	56,75	30,42
		763 - Konštrukcie - drevostavby					294,44
48	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	6,930	42,49	294,44
		764 - Konštrukcie klampiarske					329,42
49	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	298,165	0,41	120,89
50	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*342,890*	*0,61*	*208,53*
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					138,52
51	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	26,208	4,19	109,80
52	K	76739	Demontáž odvetrávacích komínov OK1 pozn " 10"	ks	6,000	4,22	25,34
53	K	76739.1	Predĺženie potrubia o hrúbku izolantu pozn " 4"	ks	1,000	3,38	3,38
		784 - Dokončovacie práce - maľby					44,09
54	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	43,500	1,01	44,09
		SS - Ostatné práce					1 334,58
55	K	11	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	844,67	844,67
56	K	112	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	84,47	84,47
57	K	pp	Presun materiálu žeriavom/ nakladným autom s hydraulickou rukou	hod	12,000	33,79	405,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 3 - MŠ 60 - L2

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				53 924,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**53 924,58**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	53 924,58	12 402,65
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**66 327,23**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	2 - Zateplenie strešného plášťa
Úroveň 3:	**3 - MŠ 60 - L2**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**53 924,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 120,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 082,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 037,89
PSV - Práce a dodávky PSV	37 804,49
712 - Izolácie striech	24 958,27
713 - Izolácie tepelné	9 891,08
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	44,39
762 - Konštrukcie tesárske	734,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	294,44
764 - Konštrukcie klampiarske	372,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	132,99
784 - Dokončovacie práce - maľby	41,89
SS - Ostatné práce	1 334,58
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**53 924,58**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 3 - MŠ 60 - L2

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 924,58**
HSV - Práce a dodávky HSV							16 120,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 082,20
1	K	631689998R	D+M - Štrková lišta 100/80 mm	m	43,400	21,12	916,47
2	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	12,000	13,81	165,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 037,89
3	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t - triedený štrk	m3	16,560	16,10	266,61
4	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	44,160	13,46	594,20
5	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	276,000	8,40	2 319,64
6	K	978071311R	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - heraklitové dosky na streche, -0,09300t	m2	276,000	3,21	885,89
7	K	978071311R1	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - kryzolit na streche, -0,09300t	m2	276,000	3,21	885,89
8	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
9	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	9,11	63,74
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	156,745	5,91	926,79
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 567,450	0,41	635,51
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	156,745	5,91	926,79
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 567,450	1,29	2 025,70
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	156,745	25,34	3 971,95
15	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	20,148	64,20	1 293,41
PSV - Práce a dodávky PSV							37 804,49
712 - Izolácie striech							24 958,27
16	K	712311102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	419,320	0,90	378,98
17	*M*	*1116315200*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,419*	*3 167,53*	*1 327,19*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	419,320	11,02	4 622,16
19	*M*	*6285271110*	*Asfaltované pásy*	*m2*	*482,218*	*2,11*	*1 018,29*
20	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	512,598	3,80	1 948,40
21	*M*	*2214311000*	*Toluén pre nitráciu*	*t*	*0,480*	*2 947,91*	*1 415,00*
22	*M*	*2832990170*	*Zálievka Z 01, balenie:2,5kg*	*kg*	*427,165*	*15,20*	*6 494,67*
23	*M*	*2833000150*	*hydroizolačná fólia hr.1,80 mm*	*m2*	*533,956*	*4,98*	*2 661,01*
58	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	512,598	0,94	480,61
59	*M*	*2832990190R*	*Viacvrstvová vystužená perforovaná hliniková fólia*	*m2*	*589,488*	*2,53*	*1 493,78*
60	K	712290R	Iskrová skúška	m2	512,598	5,07	2 597,87
24	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	15,18	45,54
25	*M*	*2832990380*	*Strešná vpusť dvojitá (nastavec s asfaltovou manžetou + vpusť + šachta pre zelené strechy) napr. TopWet komplet systém*	*ks*	*3,000*	*76,02*	*228,06*
26	K	76739657	Demontáž strešného vpustu, pozn " 8"	ks	3,000	4,22	12,67
27	K	712997003	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	82,000	1,60	131,60
28	*M*	*6314151860*	*Atikový klin 50/50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny*	*m*	*83,640*	*1,22*	*102,44*
		713 - Izolácie tepelné					9 891,08
29	K	713121131.1	Montáž tepelnej atiky z minerálnej vlny na ploche vodorovnej	m2	38,500	5,62	216,26
30	*M*	*6314150610.1*	*Spádove dosky z minerálnej vlny hr. 30-50 mm*	*m2*	*35,700*	*3,13*	*111,57*
31	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	67,650	5,61	379,42
32	*M*	*6313670591*	*Minerálna vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*62,730*	*4,22*	*264,93*
33	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	41,000	5,61	229,95
34	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*41,820*	*3,80*	*158,96*
35	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	280,000	1,72	482,48
36	*M*	*2837653503*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S*	*m3*	*2,856*	*76,02*	*217,11*
37	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	280,000	2,55	714,26
38	*M*	*2837653467*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm*	*m2*	*285,600*	*13,51*	*3 859,82*
39	*M*	*2837653465*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 150 mm*	*m2*	*285,600*	*10,14*	*2 894,87*
40	K	713.14	Preizolovanie + predĺženie odvetravacieho potrubia + nová odvetrávacia hlavica "NS - 2 + NS-4"	ks	39,000	4,90	191,07
41	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	4,003	42,56	170,38
		721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia					44,39
42	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,500	7,42	40,79
43	K	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	3,000	1,20	3,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		762 - Konštrukcie tesárske					734,62
46	K	762431306	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	35,000	20,12	704,20
47	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,536	56,75	30,42
		763 - Konštrukcie - drevostavby					294,44
48	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	6,930	42,49	294,44
		764 - Konštrukcie klampiarske					372,23
49	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	298,165	0,55	163,70
50	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*342,890*	*0,61*	*208,53*
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					132,99
51	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	26,208	3,98	104,27
52	K	76739	Demontáž odvetrávacích komínov OK1 pozn " 10"	ks	6,000	4,22	25,34
53	K	76739.1	Predlženie potrubia o hrúbku izolantu pozn " 4"	ks	1,000	3,38	3,38
		784 - Dokončovacie práce - maľby					41,89
54	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	43,500	0,96	41,89
		SS - Ostatné práce					1 334,58
55	K	11	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	844,67	844,67
56	K	112	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	84,47	84,47
57	K	pp	Presun materiálu žeriavom/ nakladným autom s hydraulickou rukou	hod	12,000	33,79	405,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	2 - Zateplenie strešného plášťa
Úroveň 3:	**4 - DJ 35 - P**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				53 881,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**53 881,77**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	53 881,77	12 392,81
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**66 274,58**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	2 - Zateplenie strešného plášťa
Úroveň 3:	**4 - DJ 35 - P**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**53 881,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 120,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 082,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 037,89
PSV - Práce a dodávky PSV	37 761,68
712 - Izolácie striech	24 958,27
713 - Izolácie tepelné	9 891,08
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	44,39
762 - Konštrukcie tesárske	734,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	294,44
764 - Konštrukcie klampiarske	329,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	132,99
784 - Dokončovacie práce - maľby	41,89
SS - Ostatné práce	1 334,58
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**53 881,77**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 4 - DJ 35 - P

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 881,77**
HSV - Práce a dodávky HSV							16 120,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 082,20
1	K	631689998R	D+M - Štrková lišta 100/80 mm	m	43,400	21,12	916,47
2	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	12,000	13,81	165,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 037,89
3	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t - triedený štrk	m3	16,560	16,10	266,61
4	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	44,160	13,46	594,20
5	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	276,000	8,40	2 319,64
6	K	978071311R	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - heraklitové dosky na streche, -0,09300t	m2	276,000	3,21	885,89
7	K	978071311R1	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - kryzolit na streche, -0,09300t	m2	276,000	3,21	885,89
8	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
9	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	9,11	63,74
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	156,745	5,91	926,79
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 567,450	0,41	635,51
12	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	156,745	5,91	926,79
13	K	979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 567,450	1,29	2 025,70
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	156,745	25,34	3 971,95
15	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	20,148	64,20	1 293,41
PSV - Práce a dodávky PSV							37 761,68
712 - Izolácie striech							24 958,27
16	K	712311102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	419,320	0,90	378,98
17	*M*	*1116315200*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,419*	*3 167,53*	*1 327,19*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	419,320	11,02	4 622,16
19	*M*	*6285271110*	*Asfaltované pásy*	*m2*	*482,218*	*2,11*	*1 018,29*
20	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	512,598	3,80	1 948,40
21	*M*	*2214311000*	*Toluén pre nitráciu*	*t*	*0,480*	*2 947,91*	*1 415,00*
22	*M*	*2832990170*	*Zálievka Z 01, balenie:2,5kg*	*kg*	*427,165*	*15,20*	*6 494,67*
23	*M*	*2833000150*	*hydroizolačná fólia hr.1,80 mm*	*m2*	*533,956*	*4,98*	*2 661,01*
58	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	512,598	0,94	480,61
59	*M*	*2832990190R*	*Viacvrstvová vystužená perforovaná hliniková fólia*	*m2*	*589,488*	*2,53*	*1 493,78*
60	K	712290R	Iskrová skúška	m2	512,598	5,07	2 597,87
24	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	15,18	45,54
25	*M*	*2832990380*	*Strešná vpusť dvojitá (nastavec s asfaltovou manžetou + vpusť + šachta pre zelené strechy) napr. TopWet komplet systém*	*ks*	*3,000*	*76,02*	*228,06*
26	K	76739657	Demontáž strešného vpustu, pozn " 8"	ks	3,000	4,22	12,67
27	K	712997003	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	82,000	1,60	131,60
28	*M*	*6314151860*	*Atikový klin 50/50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny*	*m*	*83,640*	*1,22*	*102,44*
		713 - Izolácie tepelné					9 891,08
29	K	713121131.1	Montáž tepelnej atiky z minerálnej vlny na ploche vodorovnej	m2	38,500	5,62	216,26
30	*M*	*6314150610.1*	*Spádove dosky z minerálnej vlny hr. 30-50 mm*	*m2*	*35,700*	*3,13*	*111,57*
31	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	67,650	5,61	379,42
32	*M*	*6313670591*	*Minerálna vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*62,730*	*4,22*	*264,93*
33	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	41,000	5,61	229,95
34	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*41,820*	*3,80*	*158,96*
35	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	280,000	1,72	482,48
36	*M*	*2837653503*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S*	*m3*	*2,856*	*76,02*	*217,11*
37	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	280,000	2,55	714,26
38	*M*	*2837653467*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm*	*m2*	*285,600*	*13,51*	*3 859,82*
39	*M*	*2837653465*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 150 mm*	*m2*	*285,600*	*10,14*	*2 894,87*
40	K	713.14	Preizolovanie + predĺženie odvetravacieho potrubia + nová odvetrávacia hlavica "NS - 2 + NS-4"	ks	39,000	4,90	191,07
41	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	4,003	42,56	170,38
		721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia					44,39
42	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,500	7,42	40,79
43	K	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	3,000	1,20	3,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		762 - Konštrukcie tesárske					734,62
46	K	762431306	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	35,000	20,12	704,20
47	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,536	56,75	30,42
		763 - Konštrukcie - drevostavby					294,44
48	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	6,930	42,49	294,44
		764 - Konštrukcie klampiarske					329,42
49	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	298,165	0,41	120,89
50	*M*	*6936651300*	*Geotextilia netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*342,890*	*0,61*	*208,53*
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					132,99
51	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	26,208	3,98	104,27
52	K	76739	Demontáž odvetrávacích komínov OK1 pozn " 10"	ks	6,000	4,22	25,34
53	K	76739.1	Predĺženie potrubia o hrúbku izolantu pozn " 4"	ks	1,000	3,38	3,38
		784 - Dokončovacie práce - maľby					41,89
54	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	43,500	0,96	41,89
		SS - Ostatné práce					1 334,58
55	K	11	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	844,67	844,67
56	K	112	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	84,47	84,47
57	K	pp	Presun materiálu žeriavom/ nakladným autom s hydraulickou rukou	hod	12,000	33,79	405,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	2 - Zateplenie strešného plášťa
Úroveň 3:	**5 - DJ 35 - L**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					53 893,15
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**53 893,15**
DPH základná	23,00%	z	0,00		0,00
znížená	23,00%	z	53 893,15		12 395,42
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**66 288,57**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	2 - Zateplenie strešného plášťa
Úroveň 3:	**5 - DJ 35 - L**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**53 893,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 120,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 082,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 037,89
PSV - Práce a dodávky PSV	37 773,06
712 - Izolácie striech	24 958,27
713 - Izolácie tepelné	9 902,46
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	44,39
762 - Konštrukcie tesárske	734,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	294,44
764 - Konštrukcie klampiarske	329,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	132,99
784 - Dokončovacie práce - maľby	41,89
SS - Ostatné práce	1 334,58
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**53 893,15**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 5 - DJ 35 - L

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 893,15**
HSV - Práce a dodávky HSV							16 120,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 082,20
1	K	631689998R	D+M - Štrková lišta 100/80 mm	m	43,400	21,12	916,47
2	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	12,000	13,81	165,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 037,89
3	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t - triedený štrk	m3	16,560	16,10	266,61
4	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	44,160	13,46	594,20
5	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	276,000	8,40	2 319,64
6	K	978071311R	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - heraklitové dosky na streche, -0,09300t	m2	276,000	3,21	885,89
7	K	978071311R1	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - kryzolit na streche, -0,09300t	m2	276,000	3,21	885,89
8	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	34,54	241,77
9	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	9,11	63,74
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	156,745	5,91	926,79
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 567,450	0,41	635,51
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	156,745	5,91	926,79
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 567,450	1,29	2 025,70
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	156,745	25,34	3 971,95
15	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	20,148	64,20	1 293,41
PSV - Práce a dodávky PSV							37 773,06
712 - Izolácie striech							24 958,27
16	K	712311102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	419,320	0,90	378,98
17	*M*	*1116315200*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,419*	*3 167,53*	*1 327,19*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	419,320	11,02	4 622,16
19	*M*	*6285271110*	*Asfaltované pásy*	*m2*	*482,218*	*2,11*	*1 018,29*
20	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	512,598	3,80	1 948,40
21	*M*	*2214311000*	*Toluén pre nitráciu*	*t*	*0,480*	*2 947,91*	*1 415,00*
22	*M*	*2832990170*	*Zálievka Z 01, balenie:2,5kg*	*kg*	*427,165*	*15,20*	*6 494,67*
23	*M*	*2833000150*	*hydroizolačná fólia hr.1,80 mm*	*m2*	*533,956*	*4,98*	*2 661,01*
58	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	512,598	0,94	480,61
59	*M*	*2832990190R*	*Viacvrstvová vystužená perforovaná hliniková fólia*	*m2*	*589,488*	*2,53*	*1 493,78*
60	K	712290R	Iskrová skúška	m2	512,598	5,07	2 597,87
24	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	15,18	45,54
25	*M*	*2832990380*	*Strešná vpusť dvojitá (nastavec s asfaltovou manžetou + vpusť + šachta pre zelené strechy) napr. TopWet komplet systém*	*ks*	*3,000*	*76,02*	*228,06*
26	K	76739657	Demontáž strešného vpustu, pozn " 8"	ks	3,000	4,22	12,67
27	K	712997003	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	82,000	1,60	131,60
28	*M*	*6314151860*	*Atikový klin 50/50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny*	*m*	*83,640*	*1,22*	*102,44*
		713 - Izolácie tepelné					9 902,46
29	K	713121131.1	Montáž tepelnej atiky z minerálnej vlny na ploche vodorovnej	m2	38,500	5,91	227,64
30	*M*	*6314150610.1*	*Spádove dosky z minerálnej vlny hr. 30-50 mm*	*m2*	*35,700*	*3,13*	*111,57*
31	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	67,650	5,61	379,42
32	*M*	*6313670591*	*Minerálna vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*62,730*	*4,22*	*264,93*
33	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	41,000	5,61	229,95
34	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*41,820*	*3,80*	*158,96*
35	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	280,000	1,72	482,48
36	*M*	*2837653503*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S*	*m3*	*2,856*	*76,02*	*217,11*
37	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	280,000	2,55	714,26
38	*M*	*2837653467*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm*	*m2*	*285,600*	*13,51*	*3 859,82*
39	*M*	*2837653465*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 150 mm*	*m2*	*285,600*	*10,14*	*2 894,87*
40	K	713.14	Preizolovanie + predĺženie odvetravacieho potrubia + nová odvetrávacia hlavica "NS - 2 + NS-4"	ks	39,000	4,90	191,07
41	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	4,003	42,56	170,38
		721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia					44,39
42	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,500	7,42	40,79
43	K	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	3,000	1,20	3,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		762 - Konštrukcie tesárske					734,62
46	K	762431306	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	35,000	20,12	704,20
47	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,536	56,75	30,42
		763 - Konštrukcie - drevostavby					294,44
48	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	6,930	42,49	294,44
		764 - Konštrukcie klampiarske					329,42
49	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	298,165	0,41	120,89
50	*M*	*6936651300*	*Geotextilia netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*342,890*	*0,61*	*208,53*
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					132,99
51	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	26,208	3,98	104,27
52	K	76739	Demontáž odvetrávacích komínov OK1 pozn " 10"	ks	6,000	4,22	25,34
53	K	76739.1	Predĺženie potrubia o hrúbku izolantu pozn " 4"	ks	1,000	3,38	3,38
		784 - Dokončovacie práce - maľby					41,89
54	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	43,500	0,96	41,89
		SS - Ostatné práce					1 334,58
55	K	11	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	844,67	844,67
56	K	112	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	84,47	84,47
57	K	pp	Presun materiálu žeriavom/ nakladným autom s hydraulickou rukou	hod	12,000	33,79	405,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 6 - Kočikáreň (sklad)

JKSO:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice

KS:
Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Denco s.r.o.

IČO: 53647955
IČO DPH: SK2121519906

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 644,30
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**10 644,30**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	10 644,30	2 448,19
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**13 092,49**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21/07/2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 6 - Kočikáreň (sklad)

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**10 644,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 626,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	330,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 295,85
PSV - Práce a dodávky PSV	8 017,55
712 - Izolácie striech	4 986,77
713 - Izolácie tepelné	1 246,08
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	27,10
762 - Konštrukcie tesárske	188,91
763 - Konštrukcie - drevostavby	98,15
764 - Konštrukcie klampiarske	78,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	43,99
784 - Dokončovacie práce - maľby	13,00
SS - Ostatné práce	1 334,58
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 644,30**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Úroveň 3: 6 - Kočikáreň (sklad)

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 644,30**
HSV - Práce a dodávky HSV							2 626,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							330,90
1	K	631689998R	D+M - Štrková lišta 100/80 mm	m	12,400	21,12	261,85
2	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	5,000	13,81	69,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 295,85
3	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	3,040	16,10	48,94
4	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	6,080	13,46	81,81
5	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	38,000	8,40	319,37
6	K	978071311R	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - heraklitové dosky na streche, -0,09300t	m2	38,000	3,21	121,97
7	K	978071311R1	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm - kryzolit na streche, -0,09300t	m2	38,000	3,21	121,97
8	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	4,000	34,54	138,15
9	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	4,000	9,11	36,42
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,071	5,91	136,41
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	230,710	0,41	93,54
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,071	5,91	136,41
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	230,710	1,29	298,16
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	23,071	25,34	584,62
15	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	2,774	64,20	178,08
PSV - Práce a dodávky PSV							8 017,55
712 - Izolácie striech							4 986,77
16	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	38,000	0,81	30,81
17	K	712311102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	77,440	0,90	69,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	*M*	*1116315200*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,077*	*3 167,53*	*243,90*
19	K	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	77,440	11,02	853,62
20	*M*	*6285271110*	*Asfaltované pásy*	*m2*	*89,056*	*2,11*	*188,06*
21	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	92,928	3,80	353,22
22	*M*	*2214311000*	*Toluén pre nitráciu*	*t*	*0,200*	*2 947,91*	*589,58*
23	*M*	*2832990170*	*Zálievka Z 01, balenie:2,5kg*	*kg*	*77,440*	*15,20*	*1 177,41*
24	*M*	*2833000150*	*hydroizolačná fólia hr.1,80 mm*	*m2*	*96,800*	*4,98*	*482,41*
56	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	92,928	0,94	87,13
57	*M*	*2832990190R*	*Viacvrstvová vystúžená perforovaná hliniková fólia*	*m2*	*106,867*	*2,53*	*270,80*
58	K	712290R	Iskrová skúška	m2	92,928	5,07	470,96
25	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000	15,18	15,18
26	*M*	*2832990380*	*Strešná vpusť dvojitá (nastavec s asfaltovou manžetou + vpusť + šachta pre zelené strechy) napr. TopWet komplet systém*	*ks*	*1,000*	*76,02*	*76,02*
27	K	76739657	Demontáž strešného vpustu, pozn " 8"	ks	1,000	4,22	4,22
28	K	712997003	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	25,000	1,69	42,23
29	*M*	*6314151860*	*Atikový klin 50/50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny*	*m*	*25,500*	*1,22*	*31,23*
			713 - Izolácie tepelné				1 246,08
30	K	713121131.1	Montáž tepelnej atiky z minerálnej vlny na ploche vodorovnej	m2	9,500	5,91	56,17
31	*M*	*6314150610.1*	*Spádove dosky z minerálnej vlny hr. 30-50 mm*	*m2*	*9,690*	*3,13*	*30,28*
32	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	20,250	5,61	113,57
33	*M*	*6313670591*	*Minerálna vlna hrúbka 50 mm*	*m2*	*20,655*	*4,22*	*87,23*
34	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	38,000	1,54	58,42
35	*M*	*2837653465*	*EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 100 mm*	*m2*	*38,760*	*6,76*	*261,92*
36	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	16,200	11,51	186,51
37	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*16,524*	*3,80*	*62,81*
38	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	38,000	1,72	65,48
39	*M*	*2837653503*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S*	*m3*	*3,876*	*76,02*	*294,66*
40	K	713.14	Preizolovanie + predlženie odvetravacieho potrubia + nová odvetrávacia hlavica	ks	1,000	4,90	4,90
41	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,567	42,56	24,13
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia				27,10
42	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	3,500	7,42	25,96
43	K	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	1,000	1,14	1,14
			762 - Konštrukcie tesárske				188,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	762431306	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	9,000	20,12	181,08
47	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,138	56,75	7,83
		763 - Konštrukcie - drevostavby					98,15
48	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	2,310	42,49	98,15
		764 - Konštrukcie klampiarske					78,97
49	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	70,400	0,42	29,73
50	*M*	*6936651300*	*Geotextilia netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*80,960*	*0,61*	*49,24*
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					43,99
51	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	10,500	4,19	43,99
		784 - Dokončovacie práce - maľby					13,00
52	K	784152273	Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	13,500	0,96	13,00
		SS - Ostatné práce					1 334,58
53	K	11	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	844,67	844,67
54	K	112	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	84,47	84,47
55	K	pp	Presun materiálu žeriavom/ nakladným autom s hydraulickou rukou	hod	12,000	33,79	405,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

Úroveň 3: 1 - objekt HP

JKSO:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice

KS:
Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Denco s.r.o.

IČO: 53647955
IČO DPH: SK2121519906

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 985,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**15 985,52**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	15 985,52	3 676,67
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**19 662,19**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii

Úroveň 3: **1 - objekt HP**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**15 985,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 141,40
2 - Zakladanie	2 533,41
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 607,99
PSV - Práce a dodávky PSV	10 844,12
OK1 - Okná, dvere - objekt HP	9 471,81
766 - Konštrukcie stolárske	1 246,62
784 - Dokončovacie práce - maľby	125,69
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**15 985,52**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

Úroveň 3: 1 - objekt HP

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 985,52**
HSV - Práce a dodávky HSV							5 141,40
2 - Zakladanie							2 533,41
1	K	289902121	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy do 80 mm, -0,13800t	m2	38,556	65,71	2 533,41
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 607,99
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	55,248	19,58	1 081,73
3	K	612462052	Omietka stien jadrová - ostenie okna	m2	55,248	3,22	177,80
4	K	622465703	Príprava podkladu stien I, penetračný náter	m2	154,148	2,33	359,37
5	K	622481119	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	98,900	8,10	801,13
6	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková- stierka univerzal	m2	98,900	1,90	187,96
PSV - Práce a dodávky PSV							10 844,12
OK1 - Okná, dvere - objekt HP							9 471,81
7	K	K001746.51	D+M plastových dverí + zárubne 1100x2200 mm, 1/3 izolačné trojsklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D1, generálny kľúč, elektrozámok viť výkaz dverí	ks	2,000	614,92	1 229,85
8	K	K001746.513	D+M plastových dverí + zárubne 1050x2500 mm s nadsvetlíkom s výklopným oknom so sieťkou proti hmyzu a pakovym mechanizmom na otváranie okna, 1/3 izolačné trojsklo - mliečne sklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D2, generálny kľúč, viť výkaz dverí	ks	1,000	760,21	760,21
9	K	K085	D+M plastových dvojkrídlových dverí + zárubne 1400x2150 mm , 1/3 izolačné trojsklo - mliečne sklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D3, generálny kľúč, viť výkaz dverí	ks	1,000	929,14	929,14
10	K	K086	D+M plastových dverí + zárubne 1020x2250 mm , Uw=1,0 W/m2K, ozn D4, generálny kľúč, viť výkaz dverí	ks	1,000	582,82	582,82
11	K	K087	D+M plastových dverí + zárubne 1200x2480 mm s nadsvetlí kom, izolačné trojsklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D5, generálny kľúč, viť výkaz dverí	ks	1,000	702,77	702,77
12	K	K088	D+M plastových dverí + zárubne 1100x2490 mm s nadsvetlíkom s výklopným oknom so sieťkou proti hmyzu a pakovym mechanizmom na otváranie okna, Uw=1,0 W/m2K, ozn D6, generálny kľúč, viť výkaz dverí	ks	1,000	766,12	766,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K080	D+M plastové okno, izolačné trojsklo, rozmery 1450x1140 mm vrátane interiérového a exteriéroveho parapetu, Uw=0,8W/m2K , ozn O7 viť výkaz okien	ks	7,000	236,51	1 655,56
14	K	K084	D+M plastové okno, izolačné trojsklo, rozmery 1450x1780 mm vrátane interiérového a exteriéroveho parapetu, Uw=0,8W/m2K, ozn O11 viť výkaz okien	ks	6,000	337,87	2 027,22
15	K	K0855	D+M interiérovej sieťky proti hmyzu	m2	28,170	8,45	237,94
16	K	767661560	Dodávka + montáž interiérovej hliníkovej žalúzie	m2	28,170	16,89	475,89
17	K	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,350	44,38	104,29
		766 - Konštrukcie stolárske					1 246,62
18	K	766112820	Demontáž jesvujúcich okien+ dveri so zárubňami a rámami z PVC výplne vrátane parapetov do odpadu	m2	52,404	2,21	115,97
19	K	766691510	Montáž tesnenia okien a dveri silikónovým tmelom	m	134,550	1,02	137,52
20	K	766691510.1	Montáž impregnovaného výplňového povrazca	m	134,550	2,53	340,95
21	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,941	12,00	95,31
22	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,882	7,99	126,91
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,941	5,91	46,95
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,410	0,41	32,20
25	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,941	5,91	46,95
26	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	79,410	1,29	102,63
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, sklo, drevo (17 01), ostatné	t	7,941	25,34	201,23
		784 - Dokončovacie práce - maľby					125,69
28	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	155,000	0,81	125,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii
Úroveň 3:	**2 - MŠ 60 - L1**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 908,09
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**5 908,09**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	5 908,09	1 358,86
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**7 266,95**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii
Úroveň 3:	**2 - MŠ 60 - L1**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 908,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 691,58
2 - Zakladanie	1 607,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 084,52
PSV - Práce a dodávky PSV	2 216,51
OK1 - Okná, dvere - objekt HP	1 480,43
766 - Konštrukcie stolárske	653,59
784 - Dokončovacie práce - malby	82,49
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 908,09**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

Úroveň 3: 2 - MŠ 60 - L1

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 908,09**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 691,58
2 - Zakladanie							1 607,06
1	K	289902121	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy do 80 mm, -0,13800t	m2	50,200	32,01	1 607,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 084,52
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	60,300	19,58	1 180,65
3	K	612462052	Omietka stien jadrová - ostenie okna	m2	60,300	3,22	194,06
4	K	622465703	Príprava podkladu stien I, penetračný náter	m2	60,300	2,33	140,58
5	K	622481119	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	60,300	8,10	488,46
6	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková- stierka univerzal	m2	42,500	1,90	80,77
PSV - Práce a dodávky PSV							2 216,51
OK1 - Okná, dvere - objekt HP							1 480,43
7	K	K001746.51	D+M plastových dverí + zárubne 1100x2200 mm, 1/3 izolačné trojsklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D1, generálny kľúč, elektrozámok viť výkaz dverí	ks	2,000	614,92	1 229,85
8	K	K001.96856	D+M interierových foliovaných dverí 800x1970 mm - osadenie do existujúcej zárubne, vrátane kľučky, madla, wc zamku viť výkaz dverí ozn D2	ks	1,000	212,86	212,86
9	K	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,850	44,38	37,72
766 - Konštrukcie stolárske							653,59
10	K	766112820	Demontáž jesvujúcich okien+ dverí a rámov z PVC výplne vrátane parapetov do odpadu	m2	7,084	2,21	15,68
11	K	766691510	Montáž tesnenia okien a dverí silikónovým tmelom	m	14,300	0,56	7,97
12	K	766691510.1	Montáž impregnovaného výplňového povrazca	m	14,300	2,53	36,24
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,282	11,40	83,04
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,564	7,99	116,38
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,282	5,91	43,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,820	0,41	29,52
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,282	5,91	43,06
18	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	72,820	1,29	94,11
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, sklo, drevo (17 01), ostatné	t	7,282	25,34	184,53
		784 - Dokončovacie práce - maľby					82,49
20	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	102,800	0,80	82,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii
Úroveň 3:	**3 - MŠ 60 - L2**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 914,74
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**5 914,74**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	5 914,74	1 360,39
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**7 275,13**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii

Úroveň 3: **3 - MŠ 60 - L2**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 914,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 691,58
2 - Zakladanie	1 607,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 084,52
PSV - Práce a dodávky PSV	2 223,16
OK1 - Okná, dvere - objekt HP	1 480,43
766 - Konštrukcie stolárske	660,24
784 - Dokončovacie práce - maľby	82,49
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 914,74**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

Úroveň 3: 3 - MŠ 60 - L2

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 914,74**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 691,58
2 - Zakladanie							1 607,06
1	K	289902121	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy do 80 mm, -0,13800t	m2	50,200	32,01	1 607,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 084,52
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	60,300	19,58	1 180,65
3	K	612462052	Omietka stien jadrová - ostenie okna	m2	60,300	3,22	194,06
4	K	622465703	Príprava podkladu stien I, penetračný náter	m2	60,300	2,33	140,58
5	K	622481119	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	60,300	8,10	488,46
6	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková- stierka univerzal	m2	42,500	1,90	80,77
PSV - Práce a dodávky PSV							2 223,16
OK1 - Okná, dvere - objekt HP							1 480,43
7	K	K001746.51	D+M plastových dverí + zárubne 1100x2120 mm, 1/3 izolačné trojsklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D1, generálny kľúč, elektrozámok viť výkaz dverí	ks	2,000	614,92	1 229,85
8	K	K001.96856	D+M interierových foliovaných dverí 800x1970 mm - osadenie do existujúcej zárubne, vrátane kľučky, madla, wc zamku viť výkaz dverí ozn D2	ks	1,000	212,86	212,86
9	K	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,850	44,38	37,72
766 - Konštrukcie stolárske							660,24
10	K	766112820	Demontáž jesvujúcich okien+ dverí a rámov z PVC výplne vrátane parapetov do odpadu	m2	7,084	2,21	15,68
11	K	766691510	Montáž tesnenia okien a dverí silikónovým tmelom	m	14,300	1,02	14,62
12	K	766691510.1	Montáž impregnovaného výplňového povrazca	m	14,300	2,53	36,24
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,282	11,40	83,04
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,564	7,99	116,38
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,282	5,91	43,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,820	0,41	29,52
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,282	5,91	43,06
18	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	72,820	1,29	94,11
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, sklo, drevo (17 01), ostatné	t	7,282	25,34	184,53
784 - Dokončovacie práce - maľby							82,49
20	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	102,800	0,80	82,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii
Úroveň 3:	**4 - DJ 35 - P**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 914,74
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**5 914,74**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	5 914,74	1 360,39
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**7 275,13**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii
Úroveň 3:	**4 - DJ 35 - P**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 914,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 691,58
2 - Zakladanie	1 607,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 084,52
PSV - Práce a dodávky PSV	2 223,16
OK1 - Okná, dvere - objekt HP	1 480,43
766 - Konštrukcie stolárske	660,24
784 - Dokončovacie práce - maľby	82,49
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 914,74**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

Úroveň 3: 4 - DJ 35 - P

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 914,74**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 691,58
2 - Zakladanie							1 607,06
1	K	289902121	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy do 80 mm, -0,13800t	m2	50,200	32,01	1 607,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 084,52
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	60,300	19,58	1 180,65
3	K	612462052	Omietka stien jadrová - ostenie okna	m2	60,300	3,22	194,06
4	K	622465703	Príprava podkladu stien I, penetračný náter	m2	60,300	2,33	140,58
5	K	622481119	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	60,300	8,10	488,46
6	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková- stierka univerzal	m2	42,500	1,90	80,77
PSV - Práce a dodávky PSV							2 223,16
OK1 - Okná, dvere - objekt HP							1 480,43
7	K	K001746.51	D+M plastových dverí + zárubne 1100x2200 mm, 1/3 izolačné trojsklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D1, generálny kľúč, elektrozámok viť výkaz dverí	ks	2,000	614,92	1 229,85
8	K	K001.96856	D+M interierových foliovaných dverí 800x1970 mm - osadenie do existujúcej zárubne, vrátane kľučky, madla, wc zamku viť výkaz dverí ozn D2	ks	1,000	212,86	212,86
9	K	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,850	44,38	37,72
766 - Konštrukcie stolárske							660,24
10	K	766112820	Demontáž jesvujúcich okien+ dverí a rámov z PVC výplne vrátane parapetov do odpadu	m2	7,084	2,21	15,68
11	K	766691510	Montáž tesnenia okien a dverí silikónovým tmelom	m	14,300	1,02	14,62
12	K	766691510.1	Montáž impregnovaného výplňového povrazca	m	14,300	2,53	36,24
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,282	11,40	83,04
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,564	7,99	116,38
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,282	5,91	43,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,820	0,41	29,52
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,282	5,91	43,06
18	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	72,820	1,29	94,11
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, sklo, drevo (17 01), ostatné	t	7,282	25,34	184,53
		784 - Dokončovacie práce - malby					82,49
20	K	784152271	Malby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	102,800	0,80	82,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii
Úroveň 3:	**5 - DJ 35 - L**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					5 253,54
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**5 253,54**
DPH základná	23,00%	z	0,00		0,00
znížená	23,00%	z	5 253,54		1 208,31
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**6 461,85**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: 21/07/2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	3 - Výmena otvorových konštrukcii
Úroveň 3:	**5 - DJ 35 - L**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 253,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 691,58
2 - Zakladanie	1 607,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 084,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 561,96
OK1 - Okná, dvere - objekt HP	865,50
766 - Konštrukcie stolárske	613,97
784 - Dokončovacie práce - maľby	82,49
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 253,54**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

Úroveň 3: 5 - DJ 35 - L

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 253,54**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 691,58
2 - Zakladanie							1 607,06
1	K	289902121	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy do 80 mm, -0,13800t	m2	50,200	32,01	1 607,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 084,52
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	60,300	19,58	1 180,65
3	K	612462052	Omietka stien jadrová - ostenie okna	m2	60,300	3,22	194,06
4	K	622465703	Príprava podkladu stien I, penetračný náter	m2	60,300	2,33	140,58
5	K	622481119	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	60,300	8,10	488,46
6	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková- stierka univerzal	m2	42,500	1,90	80,77
PSV - Práce a dodávky PSV							1 561,96
OK1 - Okná, dvere - objekt HP							865,50
7	K	K001746.51	D+M plastových dverí + zárubne 1100x2200 mm, 1/3 izolačné trojsklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D1, generálny kľúč, elektrozámok viť výkaz dverí	ks	1,000	614,92	614,92
8	K	K001.96856	D+M interierových foliovaných dverí 800x1970 mm - osadenie do existujúcej zárubne, vrátane kľučky, madla, wc zamku viť výkaz dverí ozn D2	ks	1,000	212,86	212,86
9	K	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,850	44,38	37,72
766 - Konštrukcie stolárske							613,97
10	K	766112820	Demontáž jesvujúcich okien+ dverí a rámov z PVC výplne vrátane parapetov do odpadu	m2	4,422	2,21	9,79
11	K	766691510	Montáž tesnenia okien a dverí silikónovým tmelom	m	6,000	1,02	6,13
12	K	766691510.1	Montáž impregnovaného výplňového povrazca	m	6,000	2,53	15,20
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,149	11,40	81,52
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,298	7,99	114,25
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,149	5,91	42,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,490	0,41	28,99
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,149	5,91	42,27
18	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	71,490	1,29	92,39
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, sklo, drevo (17 01), ostatné	t	7,149	25,34	181,16
		784 - Dokončovacie práce - maľby					82,49
20	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	102,800	0,80	82,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				85 800,54
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**85 800,54**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	85 800,54	19 734,12
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**105 534,66**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**85 800,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	55 487,05
1 - Zemné práce	2 391,39
5 - Komunikácie	154,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 459,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32 481,55
PSV - Práce a dodávky PSV	28 405,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 745,08
713 - Izolácie tepelné	1 244,54
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 829,16
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 198,56
784 - Dokončovacie práce - maľby	388,58
N00 - Ostatné práce	1 907,57
N01 - Ostatné práce	1 907,57
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**85 800,54**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**85 800,54**
HSV - Práce a dodávky HSV							55 487,05
1 - Zemné práce							2 391,39
1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	83,400	18,80	1 568,12
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,800	50,00	90,00
3	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	85,200	3,84	327,45
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	85,200	0,41	34,54
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,520	1,96	16,70
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,520	0,69	5,90
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,484	24,07	348,68
5 - Komunikácie							154,21
8	K	564921211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	9,800	2,63	25,74
9	K	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,800	13,11	128,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							20 459,90
10	K	612425931.2	Maľovanie detských motívov na fasádu vit' vykres farebné pohľady	m2	57,600	40,12	2 311,03
11	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesí , štuková stierka univerzal	m2	220,110	1,90	418,32
12	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien a stropu , penetračný náter	m2	220,110	2,04	448,07
13	K	622465112	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	214,500	7,60	1 630,64
14	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter	m2	214,500	2,33	500,06
15	K	622466201	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová hr. 20 mm	m2	115,000	15,83	1 820,36
16	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	214,500	30,19	6 475,46
17	K	627471232	Reprofilácia podláh sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm - " poznámka č.2 "	m2	37,440	52,68	1 972,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32	m3	85,200	56,97	4 854,12
19	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	37,440	0,79	29,41
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					32 481,55
20	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	8,56	119,91
21	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	505,400	1,64	828,86
22	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 010,800	1,42	1 434,38
23	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	505,400	0,73	368,94
24	K	960321271	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t - bet. plocha schodiska s podestou	m3	2,800	453,34	1 269,37
25	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,000	78,87	1 104,14
26	K	965081812R	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm (okapový chodník) , -0,06500t	m2	97,300	4,12	401,07
27	K	714110801	Demontáž PVC lamelového obkladu stien + stropu do odpadu	m2	942,000	2,69	2 538,23
28	K	966077131	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg, -0,37500t - prístrešok pred stupom	ks	7,000	22,17	155,21
29	K	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,75	2,26
30	K	968072455	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,000	24,56	147,38
31	K	968072641	Vybúranie kovových/ plastových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	208,500	5,50	1 146,51
32	K	968072641.2	Vybúranie azbestocementových dosiek z vonkajšej strany	m2	417,000	12,67	5 283,44
33	K	968072641.1	Vybúranie dupronitového obloženia z vnútornej stany	m2	417,000	14,36	5 987,89
34	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	34,000	0,49	16,66
35	K	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	54,400	11,97	651,12
36	K	978065051	Odstránenie zateplenia z minerálnej vlny - 0,03304 t	m2	417,000	3,01	1 253,94
37	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	84,057	11,40	958,51
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,057	5,91	497,01
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 260,855	0,41	511,21
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	84,057	5,91	497,01
41	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	420,285	1,29	543,16
42	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	84,057	64,20	5 396,06
43	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné + odvoz	t	7,200	190,18	1 369,28
		PSV - Práce a dodávky PSV					28 405,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				1 745,08
44	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	377,520	3,77	1 422,21
45	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou , výška nopu 8 mm*	*m2*	*424,710*	*0,76*	*322,87*
			713 - Izolácie tepelné				1 244,54
46	K	713132201	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom bodovým prilepením	m2	188,760	2,98	562,83
47	*M*	*2837650030*	*extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*175,032*	*3,80*	*665,30*
48	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,451	36,38	16,41
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				22 829,16
49	K	767411111	Montáž opláštenia stien sendvičovými stenovými panelmi na OK	m2	389,400	16,72	6 509,25
50	*M*	*5535865540.1*	*Sendvičový panel stenový s jadrom z minerálnej vlny: hr.panela 200mm, - RAL 9007, priznaný spoj, súč. prestupu Ud,S=0,20 W/(m2xK)*	*m2*	*310,500*	*33,79*	*10 491,80*
51	*M*	*5535865540.2*	*Sendvičový panel stenový s jadrom z minerálnej vlny: hr.panela 200mm, - RAL 1003, priznaný spoj, súč. prestupu Ud,S=0,20 W/(m2xK)*	*m2*	*96,600*	*33,79*	*3 264,11*
52	*M*	*5535865540.4*	*Doprava panelov*	*kpl*	*1,000*	*844,67*	*844,67*
53	*M*	*5535865540.5*	*Príslušenstvo k panelom- lemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál*	*m2*	*407,100*	*4,22*	*1 719,33*
			776 - Podlahy povlakové				0,00
			783 - Dokončovacie práce - nátery				2 198,56
54	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	401,688	1,94	780,38
55	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	401,668	3,53	1 418,18
			784 - Dokončovacie práce - maľby				388,58
56	K	784152473	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	220,110	1,77	388,58
			N00 - Ostatné práce				1 907,57
			N01 - Ostatné práce				1 907,57
57	K	15454	Vytýčenie existencie sieti	ks	1,000	464,57	464,57
58	K	711712017	Očistenie povrchu starého betónu od povrchovej korózie betónu	m2	204,240	0,67	136,29
59	K	71171	Predpríprava kabeláže pre domového vrátnika + krycia lišta + prestu cez stenu	m	15,000	8,45	126,70
60	K	711	D+M striešky nad dvere, rozmery 1200x800 mm, systémová strieška z transparentného plastu s konzolami z tvrdeného plastu, "poznámka č.4 "	ks	4,000	32,10	128,39
61	K	711.1	D+M stolárskeho výrobku - prekrytie rozvodov teplovodu, rozmery : 2350 X 400 X v=900-1100 mm rozmer prispôsobyť rozvodom , "poznámka č.5 "	ks	1,000	38,01	38,01
62	K	711.3	Demontáž bleskozvodu na fasáde a streche	ks	1,000	1 013,61	1 013,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 2 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					23 014,27
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**23 014,27**
DPH základná	23,00%	z	0,00		0,00
znížená	23,00%	z	23 014,27		5 293,28
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**28 307,55**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: 29/07/2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**23 014,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	21,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21,45
PSV - Práce a dodávky PSV	22 992,82
764 - Konštrukcie klampiarske	8 087,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 905,15
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**23 014,27**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 014,27**
HSV - Práce a dodávky HSV							21,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							21,45
1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,351	11,40	4,00
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,351	5,91	2,08
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,265	0,41	2,13
4	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,351	5,91	2,08
5	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,755	1,29	2,27
6	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,351	25,34	8,89
PSV - Práce a dodávky PSV							22 992,82
764 - Konštrukcie klampiarske							8 087,67
7	K	764421850	Demontáž oplechovania strechy rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	180,700	1,10	198,42
8	K	764731113	Oplechovanie sendvičového panelu - soklova lišta	m	143,000	16,89	2 415,77
9	K	K089	D+M okapového plechu, rozv. šírka 150 mm, RALL 7040 "K1"	m	40,000	25,34	1 013,61
10	K	K090	D+M krycia lišta, r.š. 100 mmm RALL 9003 "K2"	m	161,000	25,34	4 079,77
11	K	K0901	D+M pomocnej konštrukcie na upevnenie stenových panelov, RALL 9003 "K3"	m	15,000	25,34	380,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							14 905,15
12	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t - strecha prístrešku	m2	5,000	3,99	19,93
13	K	76741.1	Zrezanie stenového sendvičového panelu pri streche - prekrytie oc. "U" profilu	m	143,000	8,45	1 207,88
14	K	767411111.1	Montáž oplášťenia strechy sendvičovými panelmi	m2	253,000	10,98	2 778,13
15	*M*	*5535865540.3*	*Sendvičový panel strešný s jadrom z minerálnej vlny: hr.panela 200mm, - RAL 9007*	*m2*	*264,500*	*33,79*	*8 937,46*
16	*M*	*5535865540.4*	*Doprava panelov*	*kpl*	*1,000*	*844,67*	*844,67*
17	*M*	*5535865540.5*	*Príslušenstvo k panelom- lemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál*	*m2*	*264,500*	*4,22*	*1 117,08*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:
Progressum s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 393,11
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**10 393,11**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	10 393,11	2 390,42
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**12 783,53**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie
Časť:	5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**10 393,11**
PSV - Práce a dodávky PSV	10 393,11
766 - Konštrukcie stolárske	10 393,11
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 393,11**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 5 - Spojovacia chodba

Úroveň 3: 3 - Výmena otvorových konštrukcii

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 393,11**
PSV - Práce a dodávky PSV							10 393,11
766 - Konštrukcie stolárske							10 393,11
1	K	766661512R4	D+M plastové okno, izolačné trojsklo, rozmery 3600x1000 mm vrátane interiérového a exteriéroveho parapetu, Uw=0,8W/m2K , ozn O1 viť výkaz okien + dodávka a montáž sieťky proti hmyzu pre otvarateľné okno	ks	14,000	565,93	7 923,04
2	K	K111	D+M zasklennej plastovej steny , izolačné trojsklo, rozmery 3600x2200 mm vrátane interiérového a exteriéroveho parapetu, Uw=0,8W/m2K , ozn ZS1 viť výkaz okien	ks	1,000	612,39	612,39
3	K	K112	D+M zasklennej plastovej steny , izolačné trojsklo, rozmery 3600x2200 mm vrátane interiérového a exteriéroveho parapetu, Uw=0,8W/m2K , ozn ZS2 viť výkaz okien	ks	1,000	612,39	612,39
4	K	K113	D+M plastových dverí + zárubne, 1/3 sklo - izolačné trojsklo, rozmery 1000x2200 mm , Uw=0,8W/m2K , ozn ZS3 viť výkaz okien , generálny kľúč, elektrozámok viť výkaz dverí	ks	1,000	591,27	591,27
5	K	K1126	D+M zasklennej plastovej steny , izolačné trojsklo, rozmery 3600x2200 mm vrátane interiérového a exteriéroveho parapetu, Uw=0,8W/m2K , ozn ZS4 viť výkaz okien	ks	1,000	612,39	612,39
6	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,950	43,82	41,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 6 - Ostatné

JKSO: KS:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:
Progressum s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				116 414,69
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**116 414,69**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	116 414,69	26 775,38
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**143 190,07**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	01 - Architektonicko-stavebné riešenie		
Časť:	**6 - Ostatné**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**116 414,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	107 214,85
1 - Zemné práce	7 723,51
2 - Zakladanie	483,21
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	243,47
4 - Vodorovné konštrukcie	22 554,34
5 - Komunikácie	2 622,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 100,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	66 486,96
PSV - Práce a dodávky PSV	7 417,58
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	307,62
764 - Konštrukcie klampiarske	971,73
771 - Podlahy z dlaždíc	4 349,19
783 - Dokončovacie práce - nátery	206,46
OO - Ostatné práce	1 582,58
N00 - Ostatné práce	1 782,26
N01 - Ostatné práce	1 782,26
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**116 414,69**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 6 - Ostatné

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**116 414,69**
HSV - Práce a dodávky HSV							107 214,85
1 - Zemné práce							7 723,51
1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	49,000	3,38	165,56
2	K	113207111.1	Vytrhanie okapového chodníka s vybúraním lôžka, z dlažobných kociek	m	453,600	4,01	1 819,93
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	35,650	50,00	1 782,50
4	K	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	136,000	12,05	1 638,80
5	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	35,500	3,84	136,44
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	355,000	0,41	143,93
7	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	35,500	1,96	69,57
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,500	0,69	24,59
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,350	24,07	1 452,82
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	136,000	3,60	489,37
2 - Zakladanie							483,21
11	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm - okapový chodník	m3	1,200	66,09	79,30
12	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25 + metličková úprava betónu	m3	1,800	106,99	192,59
13	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25	m3	2,000	105,66	211,32
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							243,47
14	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (300x499x249)	m2	2,970	81,98	243,47
4 - Vodorovné konštrukcie							22 554,34
15	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	64,409	122,06	7 862,01
16	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	576,420	16,42	9 465,08
17	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	576,420	4,27	2 463,65
18	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	4,100	674,05	2 763,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		5 - Komunikácie					2 622,92
19	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	310,500	5,40	1 675,91
20	K	577164371	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	85,000	11,14	947,01
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					7 100,44
21	K	632450469R	Spádový flexbetón triedy CT-C 30-F5, zrnitosť 4 mm v spáde 1,5% v hrúbke 20-40 mm	m2	91,770	5,29	485,25
22	K	776990110	Penetrovanie podkladu podlahy penetračným náterom	m2	91,770	0,79	72,09
23	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm do piesku	m2	226,500	28,89	6 543,10
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					66 486,96
24	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - okapový chodník okolo objektov	m	453,600	7,64	3 467,45
25	*M*	*5921954660*	*OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY*	*ks*	*472,500*	*1,89*	*894,00*
26	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	96,000	8,56	822,24
27	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	150,000	7,91	1 187,19
28	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 402,400	4,81	6 744,63
29	K	953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	929,650	2,59	2 410,72
30	K	962041315	Buranie priečok z betónu prostého, hr.do 150 mm, -0,29700t	m2	1,920	10,70	20,55
31	K	962086121	Búranie muriva z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	2,070	3,16	6,54
32	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,920	78,87	151,43
33	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	145,800	78,87	11 498,84
34	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	98,980	26,61	2 633,58
35	K	973031824	Vysekanie káps pre oc. preklad do 300 mm, -0,01100t	m	3,800	13,31	50,59
36	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	240,511	11,40	2 742,57
37	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	962,044	7,99	7 687,32
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	240,511	5,91	1 422,07
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 405,110	0,41	975,14
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	240,511	5,91	1 422,07
41	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 405,110	1,29	3 108,25
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	240,511	25,34	6 094,60
43	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	204,800	64,20	13 147,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PSV - Práce a dodávky PSV							**7 417,58**
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							**307,62**
44	K	711210220R	Stierkový hydroizolácia do exteriéru (flex náter v dvoch vrstvách) + vystužná sieťka proti alkáliám, plošná hmotnosť 145 g/m2	m2	119,301	2,53	302,31
45	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	35,38	5,31
764 - Konštrukcie klampiarske							**971,73**
46	K	764351820.1	Demontáž oplechovania	m	639,120	1,52	971,73
771 - Podlahy z dlaždíc							**4 349,19**
47	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	109,600	9,80	1 073,88
48	*M*	*5976380100*	*Dlaždice keramické, mrazuvzdorné, protišmykové 300x300 mm*	*m2*	*13,152*	*8,57*	*112,76*
49	K	771541215	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	91,770	24,83	2 278,96
50	*M*	*5978651460*	*Dlaždice keramické, mrazuvzdorné, protišmykové 300x300 mm*	*m2*	*93,605*	*8,57*	*802,52*
51	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,179	25,50	81,07
783 - Dokončovacie práce - nátery							**206,46**
52	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	106,272	1,94	206,46
OO - Ostatné práce							**1 582,58**
53	K	45644	Demontáž fasadného oceľového rebríka	ks	6,000	33,79	202,72
54	K	45644.0	Demontáž oc. oplotenia	m2	8,800	14,36	126,36
55	K	45644.1	D+M rebríka na strechu - výlez na stechu 520x4500 mm oceľ vrátane základného a 2x vrchného náteru, ozn. "K8"	ks	4,000	105,58	422,34
56	K	45644.1465	D+M rebríka na strechu - výlez na stechu 520x2000 mm oceľ vrátane základného a 2x vrchného náteru, Kočikáreň ozn. "K3"	ks	1,000	67,57	67,57
57	K	45644.2	D+M hliníkového rebríka na strechu - napojovací - 520x3000 mm, budova HP ozn. "K17" + D+M rebríka na strechu 520x4500 mm ozn. K16	ks	1,000	87,85	87,85
58	K	45644.3	D+M Úprava oplotenia, demontáž zvislého stĺpika + nové kotvenie pomocou oc. pasoviny nadstavené o hrúbku izolantu - kotvenie do fasády objektu - objekt MŠ L1 - pozn 5	ks	1,000	42,23	42,23
59	K	PP	Pomocné práce : dokončovacie práce, murárske, maliarské a pomocné práce	hod	150,000	4,22	633,51
N00 - Ostatné práce							**1 782,26**
N01 - Ostatné práce							**1 782,26**
60	K	711	D+M striešky nad dvere, rozmery 1200x800 mm, systémová strieška z transparentného plastu s konzolami z tvrdeného plastu, "poznámka č.4 "	ks	2,000	46,46	92,91
61	K	6546	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	1 689,35	1 689,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**1 - Hospodárska budova**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu					3 092,52
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**3 092,52**
DPH základná	23,00%	z	0,00		0,00
znížená	23,00%	z	3 092,52		711,28
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**3 803,80**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**1 - Hospodárska budova**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 092,52**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 839,12
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 295,07
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 368,76
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	175,29
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	253,40
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 092,52**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 02 - Vykurovanie

Časť: 1 - Hospodárska budova

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 092,52**
PSV - Práce a dodávky PSV							2 839,12
732 - Ústredné kúrenie - strojovne							1 295,07
1	K	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	7,17	7,17
2	K	732491010	Montáž čerpadla DN 32	ks	1,000	14,38	14,38
3	*M*	*426110006200p*	*modulačné obehové čerpadlo prírubové DN32, PN6 resp. PN10 s výtlakom cca 40-50 kPa pri prietoku cca 4,00 m3/h, s prikonom P1= 3-103 W a s energetickou účinnosťou EEI = 0,18, 230V, 50 Hz*	*ks*	*1,000*	*1 271,07*	*1 271,07*
4	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,021	72,41	1,52
5	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,93	0,93
734 - Ústredné kúrenie - armatúry							1 368,76
6	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	66,000	3,37	222,44
7	K	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	17,000	3,25	55,28
8	*M*	*1772390*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN10, priamy*	*ks*	*17,000*	*7,60*	*129,24*
9	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	16,000	3,57	57,17
10	*M*	*1772391*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15, priamy*	*ks*	*15,000*	*6,88*	*103,26*
11	*M*	*17723911*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15, uhlový pravý*	*ks*	*1,000*	*6,88*	*6,88*
12	K	734223220	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s oddeleným snímačom	súb.	6,000	2,29	13,73
13	*M*	*1986110*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa s externým snímačom teploty - pre vykurovacie telesá obložené obkladom*	*ks*	*6,000*	*7,60*	*45,61*
14	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	27,000	2,69	72,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	*M*	*198601016*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa so vstavaným snímačom teploty.*	*ks*	*27,000*	*8,45*	*228,06*
16	K	734223257	Montáž šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	33,000	3,24	106,76
17	*M*	*1303182*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN10, priame*	*ks*	*14,000*	*9,88*	*138,36*
18	*M*	*13031915*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN15, priame*	*ks*	*16,000*	*9,88*	*158,12*
19	*M*	*1303202*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN10,rohové*	*ks*	*3,000*	*9,88*	*29,65*
20	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,030	41,34	1,24
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,21	0,21
			735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				175,29
22	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	33,000	5,27	173,94
23	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,35	1,35
			HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				253,40
24	K	HZS000114.S	Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka	hod	24,000	4,22	101,36
25	K	HZS000212.S	spustenie a spätné napustenie systému cca 1000 litrov	hod	8,000	13,94	111,50
26	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne,	hod	4,000	10,14	40,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**2 - MŠ 60-L2**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				2 155,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 155,31**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	2 155,31	495,72
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 651,03**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**2 - MŠ 60-L2**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 155,31**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 699,19
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 508,09
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	191,10
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	456,12
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 155,31**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 02 - Vykurovanie

Časť: 2 - MŠ 60-L2

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 155,31**
PSV - Práce a dodávky PSV							1 699,19
734 - Ústredné kúrenie - armatúry							1 508,09
6	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000	3,37	242,66
7	K	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	15,000	3,25	48,78
8	*M*	*1772390*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN10, priamy*	*ks*	*15,000*	*7,60*	*114,03*
9	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	21,000	3,57	75,03
10	*M*	*1772391*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15, priamy*	*ks*	*19,000*	*7,01*	*133,21*
11	*M*	*17723911*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15, uhlový pravý*	*ks*	*1,000*	*7,13*	*7,13*
12	*M*	*177239112*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15, uhlový ľavý*	*ks*	*1,000*	*6,88*	*6,88*
13	K	734223220	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s oddeleným snímačom	súb.	27,000	2,29	61,80
14	*M*	*1986110*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa s externým snímačom teploty - pre vykurovacie telesá obložené obkladom*	*ks*	*27,000*	*7,60*	*205,26*
15	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	9,000	2,69	24,25
16	*M*	*198601016*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa so vstavaným snímačom teploty.*	*ks*	*9,000*	*8,45*	*76,02*
17	K	734223257	Montáž šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	36,000	3,24	116,46
18	*M*	*1303182*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN10, priame*	*ks*	*15,000*	*10,14*	*152,04*
19	*M*	*13031915*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN15, priame*	*ks*	*21,000*	*11,57*	*243,01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,032	41,34	1,32
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,21	0,21
		735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					191,10
22	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	36,000	5,27	189,75
23	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,35	1,35
		HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby					456,12
24	K	HZS000114.S	Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka	hod	24,000	12,67	304,08
25	K	HZS000212.S	spustenie a spätné napustenie systému cca 1000 litrov	hod	8,000	13,94	111,50
26	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne,	hod	4,000	10,14	40,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**3 - DJ 35-L**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				2 165,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 165,35**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	2 165,35	498,03
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 663,38**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**3 - DJ 35-L**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 165,35**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 709,23
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 508,10
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	201,13
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	456,12
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 165,35**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 02 - Vykurovanie

Časť: 3 - DJ 35-L

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 165,35**
PSV - Práce a dodávky PSV							1 709,23
734 - Ústredné kúrenie - armatúry							1 508,10
1	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000	3,37	242,66
2	K	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	15,000	3,25	48,78
3	*M*	*1772390*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN10, priamy*	*ks*	*15,000*	*7,60*	*114,03*
4	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	21,000	3,57	75,03
5	*M*	*1772391*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15, priamy*	*ks*	*21,000*	*7,01*	*147,23*
6	K	734223220	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s oddeleným snímačom	súb.	27,000	2,29	61,80
7	*M*	*1986110*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa s externým snímačom teploty - pre vykurovacie telesá obložené obkladom*	*ks*	*27,000*	*7,60*	*205,26*
8	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	9,000	2,69	24,25
9	*M*	*198601016*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa so vstavaným snímačom teploty.*	*ks*	*9,000*	*8,45*	*76,02*
10	K	734223257	Montáž šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	36,000	3,24	116,46
11	*M*	*1303182*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN10, priame*	*ks*	*15,000*	*10,14*	*152,04*
12	*M*	*13031915*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN15, priame*	*ks*	*21,000*	*11,57*	*243,01*
13	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,032	41,34	1,32
14	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,21	0,21
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							201,13
15	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	36,000	5,55	199,78
16	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,35	1,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby					456,12
17	K	HZS000114.S	Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka	hod	24,000	12,67	304,08
18	K	HZS000212.S	spustenie a spätné napustenie systému cca 1000 litrov	hod	8,000	13,94	111,50
19	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne,	hod	4,000	10,14	40,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	02 - Vykurovanie
Časť:	**4 - DJ 35-P**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 155,32
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 155,32**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	2 155,32	495,72
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 651,04**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**4 - DJ 35-P**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 155,32**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 699,20
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 508,10
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	191,10
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	456,12
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 155,32**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 02 - Vykurovanie

Časť: 4 - DJ 35-P

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 155,32**
PSV - Práce a dodávky PSV							1 699,20
734 - Ústredné kúrenie - armatúry							1 508,10
1	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000	3,37	242,66
2	K	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	15,000	3,25	48,78
3	*M*	*1772390*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN10, priamy*	*ks*	*15,000*	*7,60*	*114,03*
4	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	21,000	3,57	75,03
5	*M*	*1772391*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15, priamy*	*ks*	*21,000*	*7,01*	*147,23*
6	K	734223220	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s oddeleným snímačom	súb.	27,000	2,29	61,80
7	*M*	*1986110*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa s externým snímačom teploty - pre vykurovacie telesá obložené obkladom*	*ks*	*27,000*	*7,60*	*205,26*
8	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	9,000	2,69	24,25
9	*M*	*198601016*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa so vstavaným snímačom teploty.*	*ks*	*9,000*	*8,45*	*76,02*
10	K	734223257	Montáž šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	36,000	3,24	116,46
11	*M*	*1303182*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN10, priame*	*ks*	*15,000*	*10,14*	*152,04*
12	*M*	*13031915*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN15, priame*	*ks*	*21,000*	*11,57*	*243,01*
13	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,032	41,34	1,32
14	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,21	0,21
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							191,10
15	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	36,000	5,27	189,75
16	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,35	1,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby					456,12
17	K	HZS000114.S	Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka	hod	24,000	12,67	304,08
18	K	HZS000212.S	spustenie a spätné napustenie systému cca 1000 litrov	hod	8,000	13,94	111,50
19	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne,	hod	4,000	10,14	40,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	02 - Vykurovanie
Časť:	**5 - MŠ 60-L1**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					2 165,35
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**2 165,35**
DPH základná	23,00%	z	0,00		0,00
znížená	23,00%	z	2 165,35		498,03
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**2 663,38**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**5 - MŠ 60-L1**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 165,35**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 709,23
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 508,10
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	201,13
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	456,12
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 165,35**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 02 - Vykurovanie

Časť: 5 - MŠ 60-L1

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 165,35**
PSV - Práce a dodávky PSV							1 709,23
734 - Ústredné kúrenie - armatúry							1 508,10
1	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000	3,37	242,66
2	K	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	15,000	3,25	48,78
3	*M*	*1772390*	*termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN10, priamy*	*ks*	*15,000*	*7,60*	*114,03*
4	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	21,000	3,57	75,03
5	*M*	*1772391*	*termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15, priamy*	*ks*	*21,000*	*7,01*	*147,23*
6	K	734223220	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s oddeleným snímačom	súb.	27,000	2,29	61,80
7	*M*	*1986110*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa s externým snímačom teploty - pre vykurovacie telesá obložené obkladom*	*ks*	*27,000*	*7,60*	*205,26*
8	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	9,000	2,69	24,25
9	*M*	*198601016*	*termostatická hlavica so západkovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa so vstavaným snímačom teploty.*	*ks*	*9,000*	*8,45*	*76,02*
10	K	734223257	Montáž šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	36,000	3,24	116,46
11	*M*	*1303182*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN10, priame*	*ks*	*15,000*	*10,14*	*152,04*
12	*M*	*13031915*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN15, priame*	*ks*	*21,000*	*11,57*	*243,01*
13	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,032	41,34	1,32
14	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,21	0,21
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							201,13
15	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	36,000	5,55	199,78
16	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,35	1,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby					456,12
17	K	HZS000114.S	Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka	hod	24,000	12,67	304,08
18	K	HZS000212.S	spustenie a spätné napustenie systému cca 1000 litrov	hod	8,000	13,94	111,50
19	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne,	hod	4,000	10,14	40,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 02 - Vykurovanie

Časť: 6 - Spojovacia chodba+ kočikareň (sklad)

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:
Progressum s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 167,48
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**8 167,48**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	8 167,48	1 878,52
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**10 046,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	02 - Vykurovanie		
Časť:	**6 - Spojovacia chodba+ kočikareň (sklad)**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**8 167,48**
PSV - Práce a dodávky PSV	7 794,99
713 - Izolácie tepelné	592,14
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 294,74
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 774,18
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	437,40
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 467,50
783 - Nátery	229,03
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	372,49
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**8 167,48**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 02 - Vykurovanie

Časť: 6 - Spojovacia chodba+ kočikareň (sklad)

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 167,48**
PSV - Práce a dodávky PSV							7 794,99
713 - Izolácie tepelné							592,14
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	148,000	3,57	528,80
2	M	283310002900	*Izolačná PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná*	m	*91,800*	*0,38*	*34,89*
3	M	283310003100	*Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná*	m	*40,800*	*0,43*	*17,58*
4	M	283310003300	*Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná*	m	*18,360*	*0,53*	*9,77*
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,10	1,10
732 - Ústredné kúrenie - strojovne							1 294,74
44	K	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	1,000	8,29	8,29
45	K	732491020	Montáž čerpadla DN 50	ks	1,000	17,00	17,00
46	M	426110006200p	*Modulačné obehové čerpadlo prírubové DN50, PN6 resp. PN10 s výtlakom cca 40-50 kPa pri prietoku cca 8,50 m3/h, s príkonom P1= 21-249 W a s energetickou účinnosťou EEI = 0,19, 230V, 50 Hz*	ks	*1,000*	*1 267,01*	*1 267,01*
47	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,022	68,78	1,51
48	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,93	0,93
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							2 774,18
6	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	155,000	11,32	1 754,39
7	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	40,000	13,01	520,32
8	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	18,000	16,00	287,97
9	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	20,000	4,85	96,97
10	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	213,000	0,53	113,35
11	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,18	1,18
734 - Ústredné kúrenie - armatúry							437,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,68	5,36
13	*M*	*551210011400*	*Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10,*	*ks*	*2,000*	*4,73*	*9,46*
14	K	734222104	Montáž regulačného kohúta guľového DN 25	ks	1,000	7,29	7,29
15	*M*	*14217311*	*Ventil regulačný a uzatvárací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, DN25 kvs´4,0m3/h*	*ks*	*1,000*	*4,73*	*4,73*
16	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	10,000	3,57	35,73
17	*M*	*1772391*	*Termostatické tlakovo nezávislé radiátorové ventily s prednastavením, s integrovaným tlakovým regulátorom, s KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferenčný tlak 10 kPa, DN15...priamy*	*ks*	*10,000*	*5,91*	*59,13*
18	K	734223220	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s oddeleným snímačom	súb.	10,000	2,29	22,89
19	*M*	*1986110*	*termostatická hlavica s imbusovým upevnením, plynová náplň snímača, protimrazová ochrana, možnosť úplného uzavretia vykurovacieho telesa so vstavaným snímačom teploty, pre verejné priestory*	*ks*	*10,000*	*16,89*	*168,93*
22	K	734223257	Montáž šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	10,000	3,24	32,35
23	*M*	*13031915*	*radiátorové uzatváracie a regulačné šrúbenie s možnosťou vypúšťania, DN15, priame*	*ks*	*10,000*	*2,63*	*26,27*
24	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,40	6,79
25	*M*	*551210044800*	*Guľový ventil 1", páčka*	*ks*	*2,000*	*5,32*	*10,64*
26	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	6,88	13,77
27	K	7344941213	návarky na potrubie DN15	ks	4,000	8,46	33,85
28	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,21	0,21
			735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				2 467,50
29	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	10,000	5,27	52,71
30	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	10,000	12,28	122,82
31	*M*	*K002160100090160 11*	*Oceľové panelové radiátory 21K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom*	*ks*	*5,000*	*66,80*	*333,98*
32	*M*	*K002160120090160 11*	*Oceľové panelové radiátory 21K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom*	*ks*	*5,000*	*76,94*	*384,71*
33	*M*	*Z-U331*	*Stojánková konz. vnitřní - univerzal*	*ks*	*20,000*	*27,41*	*548,19*
34	*M*	*Z-LKN-0012*	*Kryt stojánkové konzoly*	*pár*	*20,000*	*0,34*	*6,76*
35	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	10,000	73,82	738,24
36	K	7354121412	Eletrický priamovýhrevný konvektor s elektronickým ovládaním s týždňovým programom, LED displejom a senzorom otvoreného okna,prep. výkon 500/1000W,apájací kábel do zásuvky, vrátane závesnej konzoly na stenu a bezpečnostnej poistky dĺžka 460 mm, výška 400	súb.	2,000	84,47	168,93
37	K	73541214123	Eletrický priamovýhrevný konvektor s elektronickým ovládaním s týždňovým programom, LED displejom a senzorom otvor. okna,prep. výkon 1000/2000W,apájací kábel do zásuvky, vrátane závesnej konzoly na stenu a bezpečnostnej poistky dĺžka 460 mm, výška 400	súb.	1,000	109,81	109,81
38	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,35	1,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		783 - Nátery					229,03
39	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	65,000	1,98	129,02
40	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	148,000	0,68	100,01
		HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby					372,49
41	K	HZS000114.S	Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka	hod	24,000	12,67	304,08
42	K	HZS000212.S	spustenie a spätné napustenie systému cca 200 litrov	hod	2,000	13,94	27,87
43	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne,	hod	4,000	10,14	40,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: **03 - Elektroinštalácia - osvetlenie**

JKSO: KS:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				43 461,05
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**43 461,05**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	43 461,05	9 996,04
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**53 457,09**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: **03 - Elektroinštalácia - osvetlenie**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**43 461,05**
D1 - Výmena osvetlenia	43 461,05
D2 - Hospodárska budova	7 674,82
D3 - Spojovacia chodba	2 185,31
D4 - Pavilón DJ 35 - L	8 054,17
D5 - Pavilón DJ 35 - P	8 054,17
D6 - Pavilón MŠ 60-L1	8 021,36
D7 - Pavilón MŠ 60-L2	8 021,36
D8 - Kočíkareň	1 449,86
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**43 461,05**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 03 - Elektroinštalácia - osvetlenie

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o.
Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 461,05**
D1 - Výmena osvetlenia							43 461,05
D2 - Hospodárska budova							7 674,82
1	*M*	*Pol1*	*Svietidlo lineárne LED 41W NW*	*ks*	*99,000*	*30,85*	*3 053,90*
2	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*12,000*	*16,40*	*196,84*
3	*M*	*Pol3*	*Svietidlo prisadené LED 20W NW IP54, PIR*	*ks*	*5,000*	*29,75*	*148,75*
4	*M*	*Pol4*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm*	*m*	*100,000*	*0,73*	*72,64*
5	*M*	*Pol5.1*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*350,000*	*0,40*	*138,95*
6	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*20,000*	*5,20*	*104,06*
7	*M*	*Pol7*	*Elektroinštalačná lišta biela 40x20*	*ks*	*100,000*	*1,78*	*178,23*
8	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného	ks	116,000	14,54	1 686,27
9	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	111,000	13,40	1 487,01
10	K	Pol8	Montáž kábla CYKY-J 3x1,5mm	m	100,000	0,90	90,38
11	K	Pol9	Montáž lišta 40x20	m	100,000	2,05	205,26
12	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	20,000	15,63	312,53
D3 - Spojovacia chodba							2 185,31
13	*M*	*Pol11*	*Svietidlo lineárne LED 150 60W NW*	*ks*	*13,000*	*27,60*	*358,74*
14	*M*	*Pol12*	*Pomocný materiál*	*set*	*1,000*	*211,17*	*211,17*
15	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*10,000*	*5,20*	*52,03*
16	*M*	*Pol17.54*	*Vypínač*	*ks*	*8,000*	*5,25*	*41,96*
17	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného	ks	13,000	14,54	188,98
18	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	13,000	13,40	174,15
19	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	10,000	15,63	156,26
20	*M*	*Pol17*	*Elektroinštalačná krabička*	*ks*	*7,000*	*1,04*	*7,27*
21	K	Pol8	Montáž kábla CYKY-J 3x1,5mm	m	250,000	0,90	225,95
22	*M*	*Pol4*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm*	*m*	*250,000*	*0,73*	*181,60*
23	K	Pol854	D+M krycie lišty plastové	m	350,000	0,45	156,69
24	K	Pol19	Montáž kábla CYKY-J 3x2,5mm	m	100,000	1,02	102,21
25	*M*	*Pol14*	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm*	*m*	*100,000*	*1,03*	*103,05*
26	*M*	*Pol15*	*Zásuvka 230, 2P+T*	*ks*	*3,000*	*5,40*	*16,19*
27	K	Pol106565	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné demontážne	hod	15,000	13,94	209,06
D4 - Pavilón DJ 35 - L							8 054,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	*M*	*Pol1*	*Svietidlo lineárne LED 41W NW*	*ks*	*97,000*	*30,85*	*2 992,21*
29	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*27,000*	*16,40*	*442,90*
30	*M*	*Pol3*	*Svietidlo prisadené LED 20W NW IP54, PIR*	*ks*	*2,000*	*29,75*	*59,50*
31	*M*	*Pol4*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm*	*m*	*100,000*	*0,73*	*72,64*
32	*M*	*Pol5.2*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*130,000*	*0,40*	*51,61*
33	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*30,000*	*5,20*	*156,10*
34	*M*	*Pol7*	*Elektroinštalačná lišta biela 40x20*	*ks*	*100,000*	*1,78*	*178,23*
35	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného	ks	126,000	14,54	1 831,64
36	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	124,000	13,40	1 661,17
37	K	Pol8	Montáž kábla CYKY-J 3x1,5mm	m	100,000	0,90	90,38
38	K	Pol9	Montáž lišta 40x20	m	100,000	2,05	205,26
39	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	20,000	15,63	312,53
		D5 - Pavilón DJ 35 - P					8 054,17
40	*M*	*Pol1*	*Svietidlo lineárne LED 41W NW*	*ks*	*97,000*	*30,85*	*2 992,21*
41	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*27,000*	*16,40*	*442,90*
42	*M*	*Pol3*	*Svietidlo prisadené LED 20W NW IP54, PIR*	*ks*	*2,000*	*29,75*	*59,50*
43	*M*	*Pol4*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm*	*m*	*100,000*	*0,73*	*72,64*
44	*M*	*Pol5.3*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*130,000*	*0,40*	*51,61*
45	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*30,000*	*5,20*	*156,10*
46	*M*	*Pol7*	*Elektroinštalačná lišta biela 40x20*	*ks*	*100,000*	*1,78*	*178,23*
47	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného	ks	126,000	14,54	1 831,64
48	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	124,000	13,40	1 661,17
49	K	Pol8	Montáž kábla CYKY-J 3x1,5mm	m	100,000	0,90	90,38
50	K	Pol9	Montáž lišta 40x20	m	100,000	2,05	205,26
51	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	20,000	15,63	312,53
		D6 - Pavilón MŠ 60-L1					8 021,36
52	*M*	*Pol1*	*Svietidlo lineárne LED 41W NW*	*ks*	*97,000*	*30,85*	*2 992,21*
53	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*25,000*	*16,40*	*410,09*
54	*M*	*Pol3*	*Svietidlo prisadené LED 20W NW IP54, PIR*	*ks*	*2,000*	*29,75*	*59,50*
55	*M*	*Pol4*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm*	*m*	*100,000*	*0,73*	*72,64*
56	*M*	*Pol13*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*130,000*	*0,40*	*51,61*
57	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*30,000*	*5,20*	*156,10*
58	*M*	*Pol7*	*Elektroinštalačná lišta biela 40x20*	*ks*	*100,000*	*1,78*	*178,23*
59	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného	ks	126,000	14,54	1 831,64
60	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	124,000	13,40	1 661,17
61	K	Pol8	Montáž kábla CYKY-J 3x1,5mm	m	100,000	0,90	90,38
62	K	Pol9	Montáž lišta 40x20	m	100,000	2,05	205,26
63	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	20,000	15,63	312,53
		D7 - Pavilón MŠ 60-L2					8 021,36
64	*M*	*Pol1*	*Svietidlo lineárne LED 41W NW*	*ks*	*97,000*	*30,85*	*2 992,21*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*25,000*	*16,40*	*410,09*
66	*M*	*Pol3*	*Svietidlo prisadené LED 20W NW IP54, PIR*	*ks*	*2,000*	*29,75*	*59,50*
67	*M*	*Pol4*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm*	*m*	*100,000*	*0,73*	*72,64*
68	*M*	*Pol5*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*130,000*	*0,40*	*51,61*
69	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*30,000*	*5,20*	*156,10*
70	*M*	*Pol7*	*Elektroinštalačná lišta biela 40x20*	*ks*	*100,000*	*1,78*	*178,23*
71	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného	ks	126,000	14,54	1 831,64
72	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	124,000	13,40	1 661,17
73	K	Pol8	Montáž kábla CYKY-J 3x1,5mm	m	100,000	0,90	90,38
74	K	Pol9	Montáž lišta 40x20	m	100,000	2,05	205,26
75	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	20,000	15,63	312,53
		D8 - Kočíkareň					1 449,86
76	*M*	*Pol1*	*Svietidlo lineárne LED 41W NW*	*ks*	*5,000*	*30,85*	*154,24*
77	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*2,000*	*16,40*	*32,81*
78	*M*	*Pol3*	*Svietidlo prisadené LED 20W NW IP54, PIR*	*ks*	*2,000*	*29,75*	*59,50*
79	*M*	*Pol4*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm*	*m*	*30,000*	*0,73*	*21,79*
80	*M*	*Pol14*	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm*	*m*	*100,000*	*1,03*	*103,05*
81	*M*	*Pol15*	*Zásuvka 230, 2P+T*	*ks*	*3,000*	*5,40*	*16,19*
82	*M*	*Pol16*	*Prúdový chránič 16A/1+N/B/30mA*	*ks*	*2,000*	*34,91*	*69,82*
83	*M*	*Pol17*	*Elektroinštalačná krabička*	*ks*	*3,000*	*1,04*	*3,12*
84	*M*	*Pol18*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*150,000*	*0,40*	*59,55*
85	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*10,000*	*5,20*	*52,03*
86	*M*	*Pol7*	*Elektroinštalačná lišta biela 40x20*	*ks*	*30,000*	*1,78*	*53,47*
87	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného	ks	9,000	14,54	130,83
88	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	7,000	13,40	93,78
89	K	Pol8	Montáž kábla CYKY-J 3x1,5mm	m	30,000	0,90	27,11
90	K	Pol19	Montáž kábla CYKY-J 3x2,5mm	m	100,000	1,02	102,21
91	K	Pol20	Montáž a zapojenie krabička + zásuvka	ks	3,000	6,04	18,12
92	K	Pol9	Montáž lišta 40x20	m	30,000	2,05	61,58
93	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	25,000	15,63	390,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 04 - Elektroinštalácia - bleskozvod

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 684,95
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**11 684,95**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	11 684,95	2 687,54
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**14 372,49**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	**04 - Elektroinštalácia - bleskozvod**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**11 684,95**
D1 - Bleskozvod	9 640,83
D2 - Ostatné	2 044,12
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**11 684,95**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 04 - Elektroinštalácia - bleskozvod

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 684,95**
D1 - Bleskozvod							9 640,83
1	*M*	*Pol1*	*Zemniaca tyč - Zt D20 1500 FeZN*	*ks*	*56,000*	*15,36*	*859,95*
2	*M*	*Pol2*	*Zachytávacia tyč JP 10 1,0m*	*ks*	*60,000*	*6,61*	*396,83*
3	*M*	*Pol3*	*Spoj KS D20 Rd7-10*	*ks*	*56,000*	*2,09*	*117,31*
4	*M*	*Pol4*	*Drôt priemeru 8 - AlMgSi*	*m*	*1 220,000*	*0,61*	*741,96*
5	*M*	*Pol5*	*Drôt priemeru 10 - AlMgSi*	*m*	*200,000*	*0,76*	*152,04*
6	*M*	*Pol6*	*Svorka krížová*	*ks*	*84,000*	*0,99*	*83,01*
7	*M*	*Pol7*	*Podpera vedenia komplet - beton + plast*	*ks*	*600,000*	*1,18*	*709,53*
8	*M*	*Pol8*	*Netrieštivá trúbka*	*m*	*360,000*	*0,76*	*273,67*
9	*M*	*Pol9*	*Úchyty trúbky do steny*	*ks*	*360,000*	*0,28*	*100,35*
10	*M*	*Pol10*	*Držiak zachytávacej tyče*	*ks*	*58,000*	*8,45*	*489,91*
11	*M*	*Pol11*	*Spojovacia svorka*	*ks*	*64,000*	*0,75*	*48,11*
12	*M*	*Pol12*	*Skušobná svorka*	*ks*	*56,000*	*1,55*	*86,56*
13	K	Pol13	Montáž AL/Mg/Si - Gulatina - drôt 08mm - (1kg/7,40m) s PV21	m	1 220,000	1,69	2 061,00
14	K	Pol14	Montáž AL/Mg/Si - Gulatina - drôt 10mm - (1kg/1,61m)	kg	200,000	2,53	506,80
15	K	Pol15	Montáž Svorka krížová - SK	ks	84,000	1,69	141,91
16	K	Pol16	Montáž Svorka spojovacia - SS	ks	64,000	1,69	108,12
17	K	Pol17	Montáž Svorka skúšobna - SZ	ks	56,000	0,84	47,30
18	K	Pol18	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	m	240,000	1,18	283,81
19	K	HZS000313.S	Odborné Elektromontážne práce	hod	60,000	17,32	1 038,95
20	K	Pol19	Pomocé výkopy	hod	100,000	13,94	1 393,71
D2 - Ostatné							2 044,12
21	*M*	*Pol20*	*Pomocný materiál*	*kpl*	*1,000*	*211,17*	*211,17*
22	*M*	*Pol21*	*Prepojovací material pomocný*	*kpl*	*1,000*	*126,70*	*126,70*
23	*M*	*Pol22*	*Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická*	*kg*	*100,000*	*1,94*	*194,27*
24	K	HZS000313.S	Odborné Elektromontážne práce	hod	20,000	17,32	346,32
25	K	HZS000314.S	Odborné Elektromontážne práce - revízie	hod	20,000	21,12	422,34
26	K	HZS000314.S.1	Odborné Elektromontážne práce - inžiniering	hod	20,000	18,58	371,66
27	K	HZS000314.S.2	Odborné Elektromontážne práce - Poject management	hod	20,000	18,58	371,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 05 - Realizácia zelených opatrení

Časť: 02-1 - Vegetačná strecha MŠ 60-L1

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 577,12
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**13 577,12**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	13 577,12	3 122,74
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**16 699,86**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/04/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení		
Časť:	**02-1 - Vegetačná strecha MŠ 60-L1**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**13 577,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 459,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 735,73
99 - Presun hmôt HSV	1 723,44
PSV - Práce a dodávky PSV	2 117,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 117,95
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 577,12**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 05 - Realizácia zelených opatrení

Časť: 02-1 - Vegetačná strecha MŠ 60-L1

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 577,12**
HSV - Práce a dodávky HSV							11 459,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							9 735,73
1	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu, 16-23	m3	3,485	76,02	264,93
2	K	631680010.S	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu - Extenzívny strešný substrát	m3	28,440	101,36	2 882,70
3	K	631689998R	Deliaca hliníková lišta, výška 150 mm	m	78,000	17,74	1 383,58
4	K	631689999R	Vegetačný koberec	m2	237,000	21,96	5 204,52
99 - Presun hmôt HSV							1 723,44
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,148	59,13	1 723,44
PSV - Práce a dodávky PSV							2 117,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 117,95
6	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	562,360	0,55	308,76
7	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*332,695*	*0,73*	*241,68*
8	*M*	*693110002700.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2*	*m2*	*314,019*	*0,63*	*196,28*
9	K	711170040R	Drenážno-retenčná vrstva	m2	277,000	4,91	1 359,39
10	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,313	37,83	11,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 05 - Realizácia zelených opatrení

Časť: 02-2 - Vegetačná strecha MŠ 60- L2

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 577,12
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**13 577,12**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	13 577,12	3 122,74
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**16 699,86**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení		
Časť:	**02-2 - Vegetačná strecha MŠ 60- L2**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**13 577,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 459,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 735,73
99 - Presun hmôt HSV	1 723,44
PSV - Práce a dodávky PSV	2 117,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 117,95
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 577,12**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 05 - Realizácia zelených opatrení

Časť: 02-2 - Vegetačná strecha MŠ 60- L2

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 577,12**
HSV - Práce a dodávky HSV							11 459,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							9 735,73
1	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu, 16-23	m3	3,485	76,02	264,93
2	K	631680010.S	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu - Extenzívny strešný substrát	m3	28,440	101,36	2 882,70
3	K	631689998R	Deliaca hliníková lišta, výška 150 mm	m	78,000	17,74	1 383,58
4	K	631689999R	Vegetačný koberec	m2	237,000	21,96	5 204,52
99 - Presun hmôt HSV							1 723,44
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,148	59,13	1 723,44
PSV - Práce a dodávky PSV							2 117,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 117,95
6	K	711131102.S	Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	562,360	0,55	308,76
7	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*332,695*	*0,73*	*241,68*
8	*M*	*693110002700.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2*	*m2*	*314,019*	*0,63*	*196,28*
9	K	711170040R	Drenážno-retenčná vrstva	m2	277,000	4,91	1 359,39
10	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,313	37,83	11,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení
Časť:	**02-3 - Vegetačná strecha DJ 35 L**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 577,12
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**13 577,12**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	13 577,12	3 122,74
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**16 699,86**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení		
Časť:	**02-3 - Vegetačná strecha DJ 35 L**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**13 577,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 459,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 735,73
99 - Presun hmôt HSV	1 723,44
PSV - Práce a dodávky PSV	2 117,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 117,95
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 577,12**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 05 - Realizácia zelených opatrení

Časť: 02-3 - Vegetačná strecha DJ 35 L

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 577,12**
HSV - Práce a dodávky HSV							11 459,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							9 735,73
1	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu, 16-23	m3	3,485	76,02	264,93
2	K	631680010.S	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu - Extenzívny strešný substrát	m3	28,440	101,36	2 882,70
3	K	631689998R	Deliaca hliníková lišta, výška 150 mm	m	78,000	17,74	1 383,58
4	K	631689999R	Vegetačný koberec	m2	237,000	21,96	5 204,52
99 - Presun hmôt HSV							1 723,44
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,148	59,13	1 723,44
PSV - Práce a dodávky PSV							2 117,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 117,95
6	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	562,360	0,55	308,76
7	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*332,695*	*0,73*	*241,68*
8	*M*	*693110002700.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2*	*m2*	*314,019*	*0,63*	*196,28*
9	K	711170040R	Drenážno-retenčná vrstva	m2	277,000	4,91	1 359,39
10	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,313	37,83	11,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení
Časť:	**02-4 - Vegetačná strecha DJ 35 P**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 640,89
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**13 640,89**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	13 640,89	3 137,40
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**16 778,29**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení		
Časť:	**02-4 - Vegetačná strecha DJ 35 P**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**13 640,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 522,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 735,73
99 - Presun hmôt HSV	1 787,21
PSV - Práce a dodávky PSV	2 117,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 117,95
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 640,89**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 05 - Realizácia zelených opatrení

Časť: 02-4 - Vegetačná strecha DJ 35 P

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 640,89**
HSV - Práce a dodávky HSV							11 522,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							9 735,73
1	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu, 16-23	m3	3,485	76,02	264,93
2	K	631680010.S	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu - Extenzívny strešný substrát	m3	28,440	101,36	2 882,70
3	K	631689998R	Deliaca hliníková lišta, výška 150 mm	m	78,000	17,74	1 383,58
4	K	631689999R	Vegetačný koberec	m2	237,000	21,96	5 204,52
99 - Presun hmôt HSV							1 787,21
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,148	61,31	1 787,21
PSV - Práce a dodávky PSV							2 117,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 117,95
6	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	562,360	0,55	308,76
7	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*332,695*	*0,73*	*241,68*
8	*M*	*693110002700.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2*	*m2*	*314,019*	*0,63*	*196,28*
9	K	711170040R	Drenážno-retenčná vrstva	m2	277,000	4,91	1 359,39
10	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,313	37,83	11,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení
Časť:	**02-5 - Vegetačná strecha HP**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 997,30
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**13 997,30**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	13 997,30	3 219,38
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**17 216,68**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	29/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení		
Časť:	**02-5 - Vegetačná strecha HP**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**13 997,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 774,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 965,05
99 - Presun hmôt HSV	1 809,54
PSV - Práce a dodávky PSV	2 222,71
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 222,71
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 997,30**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 05 - Realizácia zelených opatrení

Časť: 02-5 - Vegetačná strecha HP

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 997,30**
HSV - Práce a dodávky HSV							11 774,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							9 965,05
1	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu, 16-23	m3	4,106	76,02	312,14
2	K	631680010.S	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu - Extenzivny strešný substrát	m3	28,630	101,36	2 901,96
3	K	631689998R	Deliaca hliníková lišta, výška 150 mm	m	85,200	17,74	1 511,29
4	K	631689999R	Vegetačný koberec	m2	238,600	21,96	5 239,66
99 - Presun hmôt HSV							1 809,54
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,279	57,85	1 809,54
PSV - Práce a dodávky PSV							2 222,71
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 222,71
6	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	593,120	0,55	325,65
7	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*346,449*	*0,73*	*251,67*
8	*M*	*693110002700.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2*	*m2*	*335,639*	*0,63*	*209,79*
9	K	711170040R	Drenážno-retenčná vrstva	m2	290,000	4,91	1 423,19
10	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,328	37,83	12,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení
Časť:	**02-6 - Vegetačná strecha Objekt K**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 008,25
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 008,25**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	2 008,25	461,90
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 470,15**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/09/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	05 - Realizácia zelených opatrení		
Časť:	**02-6 - Vegetačná strecha Objekt K**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 008,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 721,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 322,73
99 - Presun hmôt HSV	398,83
PSV - Práce a dodávky PSV	286,69
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	286,69
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 008,25**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 05 - Realizácia zelených opatrení

Časť: 02-6 - Vegetačná strecha Objekt K

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 008,25**
							1 721,56
HSV - Práce a dodávky HSV							**1 322,73**
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu, 16-23	m3	0,969	76,02	73,66
2	K	631680010.S	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu - Extenzívny strešný substrát	m3	3,120	101,36	316,25
3	K	631689998R	Deliaca hliníková lišta, výška 150 mm	m	20,400	17,74	361,86
4	K	631689999R	Vegetačný koberec	m2	26,000	21,96	570,96
							398,83
99 - Presun hmôt HSV							
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,754	69,31	398,83
							286,69
PSV - Práce a dodávky PSV							**286,69**
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
6	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	75,560	0,55	41,49
7	M	693110004500.S	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	m2	46,989	0,73	34,13
8	M	693110002700.S	*Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2*	m2	43,010	0,63	26,88
9	K	711170040R	Drenážno-retenčná vrstva	m2	37,200	4,91	182,56
10	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,043	37,83	1,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení
Časť:	**1 - ASR_Nábehové rampy + prístrešky**

JKSO: KS:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 080,82
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**23 080,82**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	23 080,82	5 308,59
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**28 389,41**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21/07/2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**1 - ASR_Nábehové rampy + prístrešky**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**23 080,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 005,85
2 - Zakladanie	1 004,72
4 - Vodorovné konštrukcie	2 431,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 569,31
PSV - Práce a dodávky PSV	17 074,97
712 - Izolácie striech	786,93
762 - Konštrukcie tesárske	76,38
764 - Konštrukcie klampiarske	15 682,38
783 - Dokončovacie práce - nátery	529,28
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**23 080,82**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 1 - ASR_Nábehové rampy + prístrešky

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 080,82**
HSV - Práce a dodávky HSV							6 005,85
2 - Zakladanie							1 004,72
1	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,872	17,54	401,26
2	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,872	5,54	126,74
3	K	273361831	Zhotovenie výstuže	t	0,126	689,57	86,89
4	*M*	*5895219000*	*Výstuž do betónu z ocele R 12 mm*	*t*	*0,129*	*709,53*	*91,53*
5	K	360020611	Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	ks	115,000	0,73	83,54
6	K	273362411	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	58,584	3,67	214,76
4 - Vodorovné konštrukcie							2 431,82
7	K	430321315	Rampa, betón železový tr. C 20/25	m3	14,059	151,01	2 123,06
8	K	631319153R	Prípalok za prehlad. povrchu - povrchová úprava - metličková úprava vratane farebného vyznačenia začiatku a konca rampy	m3	14,059	21,96	308,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 569,31
9	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	31,700	8,56	271,51
10	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	72,000	7,91	569,85
11	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov -0,07000t	m	10,100	9,31	94,01
12	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,251	78,87	571,87
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,379	11,40	198,17
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,379	5,91	102,76
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	260,685	0,41	105,69
16	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,379	5,91	102,76
17	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,895	1,29	112,30
18	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	17,379	25,34	440,39
PSV - Práce a dodávky PSV							17 074,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		712 - Izolácie striech					786,93
19	K	712300832R	Odstránenie asfaltovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	72,000	0,81	58,38
20	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	72,000	3,80	273,67
21	*M*	*2214311000*	*Toluén pre nitráciu*	*t*	*0,006*	*2 947,91*	*17,69*
22	M	2832990170	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	0,576	29,87	17,20
23	*M*	*2833000150*	*hydroizolačná fólia hr.1,80 mm*	*m2*	*82,800*	*4,98*	*412,64*
24	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,189	38,89	7,35
		762 - Konštrukcie tesárske					76,38
25	K	762332140R	Montáž pomocného hranola na stenu kotviace šrúby s hmoždinami	m	25,000	1,80	44,98
26	*M*	*6051590000*	*Hranol mäkké rezivo 100x150mm*	*m3*	*0,413*	*76,02*	*31,40*
		764 - Konštrukcie klampiarske					15 682,38
27	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	72,000	0,55	39,53
28	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*82,800*	*0,61*	*50,36*
29	K	764323230R	Výmena počkodeného/ zkorodovaného plechu na strieške	m2	26,565	4,22	112,19
30	K	K114	D+M okapového plechu - fasáda, r.š. 150 " ozn K1"	m	25,000	25,34	633,51
31	K	K115	D+M okapového plechu - okapnica, r.š. 333 " ozn K2"	m	25,000	25,34	633,51
32	K	K116	D+M okapového plechu -bočné čela markízy, r.š. 333 " ozn K3"	m	29,000	25,34	734,87
33	K	K117	D+M okapového plechu - bočné čela markízy, r.š. 333 " ozn K4"	m	25,000	25,34	633,51
34	K	K1176776	D+M lemovacej lišty na rampu, kotvenie na chemickú kotvu, hr. plechu 5 mm,r.š.300 mm, ozn "Z1"	m	46,000	33,79	1 554,20
35	K	K1176776a	D+M loc. zábradlia, kotvenie do bočnej strany rampy na chemickú kotvu vrátane základného a 2x vrchného náteru, ozn "Z2"	m	46,000	245,45	11 290,70
		783 - Dokončovacie práce - nátery					529,28
36	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	96,698	1,94	187,86
37	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	96,698	3,53	341,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení
Časť:	**2 - Stavebné úpravy WC imobilný_MŠ 60 - L1**

JKSO: KS:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 250,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 250,85**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	3 250,85	747,70
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 998,55**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/09/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**2 - Stavebné úpravy WC imobilný_MŠ 60 - L1**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 250,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 296,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	121,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	487,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	687,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 628,01
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	17,98
763 - Konštrukcie - drevostavby	525,87
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	117,42
771 - Podlahy z dlaždíc	154,51
776 - Podlahy povlakové	14,93
781 - Dokončovacie práce a obklady	747,45
783 - Dokončovacie práce - nátery	17,78
784 - Dokončovacie práce - maľby	32,07
M - Práce a dodávky M	326,70
21-M - Elektromontáže	326,70
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 250,85**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 2 - Stavebné úpravy WC imobilný_MŠ 60 - L1

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 250,85**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 296,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							121,58
1	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	3,200	37,99	121,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							487,04
2	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	40,200	2,33	93,72
3	K	612467511	Vnútorná sadrová omietka stien hr. 5 mm	m2	20,100	9,89	198,81
4	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,100	7,90	158,74
5	K	632477131	Samonivelačný poter - hmota - BASF, Price Color NC 510 hr. 3 mm	m2	4,160	8,60	35,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							687,52
6	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	2,661	7,91	21,06
7	K	962086121	Búranie muriva z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	4,480	3,16	14,15
8	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,082	78,87	85,33
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,160	2,35	9,77
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,75	2,26
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,800	24,56	68,78
12	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	8,400	5,52	46,33
13	K	971036013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové -0,00025t	cm	60,000	1,06	63,35
14	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	23,800	3,29	78,20
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,881	11,40	55,66
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,881	5,91	28,86
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,215	0,41	29,68
18	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,881	5,91	28,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,405	1,29	31,54
20	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,881	25,34	123,69
			PSV - Práce a dodávky PSV				**1 628,01**
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety				**17,98**
21	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,71	8,71
22	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,74	5,74
23	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	3,53	3,53
			763 - Konštrukcie - drevostavby				**525,87**
24	K	763124111	SDK obklad VZT potrubia	m2	1,600	39,96	63,94
25	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	7,370	42,49	313,13
26	K	763132310	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	4,160	29,96	124,64
27	K	76313.1	Revízne PVC dvierka kanalizačných stúpačiek, r. 300x300 mm	ks	2,000	7,03	14,06
28	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,273	37,00	10,10
			769 - Montáž vzduchotechnických zariadení				**117,42**
29	K	769011025	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	ks	1,000	20,75	20,75
30	*M*	*4290013017*	*Malý axiálny ventilátor*	*ks*	*1,000*	*48,32*	*48,32*
31	K	76901R	Vzduchotechnické potrubie, priemer 100 mm pre ventilátor	m	3,100	8,78	27,23
32	K	76901R1	Fasádna mriežka hliniková, rozmer 200x200 mm	ks	1,000	21,12	21,12
			771 - Podlahy z dlaždíc				**154,51**
33	K	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	4,160	24,82	103,24
34	*M*	*5978651130*	*Keramická dlažba protišmyková, rozmer 298x598 mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*4,243*	*10,45*	*44,33*
35	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,276	25,14	6,94
			776 - Podlahy povlakové				**14,93**
36	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	4,160	3,59	14,93
			781 - Dokončovacie práce a obklady				**747,45**
37	K	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	18,700	27,82	520,30
38	*M*	*5978650140*	*Keramická obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*19,074*	*10,45*	*199,30*
39	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,108	25,14	27,85
			783 - Dokončovacie práce - nátery				**17,78**
40	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	3,250	1,94	6,31
41	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	3,250	3,53	11,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		784 - Dokončovacie práce - malby					32,07
42	K	784152271	Malby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	39,960	0,80	32,07
		M - Práce a dodávky M					326,70
		21-M - Elektromontáže					326,70
43	K	210252437	Montáž kábla CYKY3x2,5 mm2	m	45,000	1,02	45,99
44	*M*	*3693700205*	*Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2*	*m*	*45,000*	*1,03*	*46,37*
45	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*1,000*	*16,40*	*16,40*
46	*M*	*Pol5.1*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*21,000*	*0,40*	*8,34*
47	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*4,000*	*5,20*	*20,81*
48	*M*	*Pol17*	*Elektroinštalačná krabička*	*ks*	*3,000*	*1,04*	*3,12*
49	*M*	*Pol17.54*	*Vypínač*	*ks*	*3,000*	*5,25*	*15,74*
50	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného	ks	1,000	12,85	12,85
51	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	1,000	8,63	8,63
52	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	9,500	15,63	148,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení
Časť:	**3 - Stavebné úpravy WC imobilný_MŠ 60 - L2**

JKSO: KS:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 250,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 250,85**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	3 250,85	747,70
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 998,55**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**3 - Stavebné úpravy WC imobilný_MŠ 60 - L2**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 250,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 296,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	121,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	487,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	687,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 628,01
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	17,98
763 - Konštrukcie - drevostavby	525,87
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	117,42
771 - Podlahy z dlaždíc	154,51
776 - Podlahy povlakové	14,93
781 - Dokončovacie práce a obklady	747,45
783 - Dokončovacie práce - nátery	17,78
784 - Dokončovacie práce - maľby	32,07
M - Práce a dodávky M	326,70
21-M - Elektromontáže	326,70
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 250,85**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 3 - Stavebné úpravy WC imobilný_MŠ 60 - L2

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 250,85**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 296,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							121,58
1	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	3,200	37,99	121,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							487,04
2	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	40,200	2,33	93,72
3	K	612467511	Vnútorná sadrová omietka stien hr. 5 mm	m2	20,100	9,89	198,81
4	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,100	7,90	158,74
5	K	632477131	Samonivelačný poter - hmota - BASF, Price Color NC 510 hr. 3 mm	m2	4,160	8,60	35,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							687,52
6	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	2,661	7,91	21,06
7	K	962086121	Búranie muriva z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	4,480	3,16	14,15
8	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,082	78,87	85,33
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,160	2,35	9,77
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,75	2,26
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,800	24,56	68,78
12	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	8,400	5,52	46,33
13	K	971036013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové -0,00025t	cm	60,000	1,06	63,35
14	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	23,800	3,29	78,20
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,881	11,40	55,66
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,881	5,91	28,86
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,215	0,41	29,68
18	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,881	5,91	28,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,405	1,29	31,54
20	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,881	25,34	123,69
PSV - Práce a dodávky PSV							**1 628,01**
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety							**17,98**
21	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,71	8,71
22	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,74	5,74
23	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	3,53	3,53
763 - Konštrukcie - drevostavby							**525,87**
24	K	763124111	SDK obklad VZT potrubia	m2	1,600	39,96	63,94
25	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	7,370	42,49	313,13
26	K	763132310	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	4,160	29,96	124,64
27	K	76313.1	Revízne PVC dvierka kanalizačných stúpačiek, r. 300x300 mm	ks	2,000	7,03	14,06
28	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,273	37,00	10,10
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							**117,42**
29	K	769011025	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	ks	1,000	20,75	20,75
30	*M*	*4290013017*	*Malý axiálny ventilátor*	*ks*	*1,000*	*48,32*	*48,32*
31	K	76901R	Vzduchotechnické potrubie, priemer 100 mm pre ventilátor	m	3,100	8,78	27,23
32	K	76901R1	Fasádna mriežka hliníková, rozmer 200x200 mm	ks	1,000	21,12	21,12
771 - Podlahy z dlaždíc							**154,51**
33	K	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	4,160	24,82	103,24
34	*M*	*5978651130*	*Keramická dlažba protišmyková, rozmer 298x598 mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*4,243*	*10,45*	*44,33*
35	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,276	25,14	6,94
776 - Podlahy povlakové							**14,93**
36	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	4,160	3,59	14,93
781 - Dokončovacie práce a obklady							**747,45**
37	K	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	18,700	27,82	520,30
38	*M*	*5978650140*	*Keramická obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*19,074*	*10,45*	*199,30*
39	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,108	25,14	27,85
783 - Dokončovacie práce - nátery							**17,78**
40	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	3,250	1,94	6,31
41	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	3,250	3,53	11,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		784 - Dokončovacie práce - malby					32,07
42	K	784152271	Malby z maliarskych zmesi strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	39,960	0,80	32,07
		M - Práce a dodávky M					326,70
		21-M - Elektromontáže					326,70
43	K	210252437	Montáž kábla CYKY3x2,5 mm2	m	45,000	1,02	45,99
44	*M*	*3693700205*	*Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2*	*m*	*45,000*	*1,03*	*46,37*
45	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*1,000*	*16,40*	*16,40*
46	*M*	*Pol5.1*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*21,000*	*0,40*	*8,34*
47	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*4,000*	*5,20*	*20,81*
48	*M*	*Pol17*	*Elektroinštalačná krabička*	*ks*	*3,000*	*1,04*	*3,12*
49	*M*	*Pol17.54*	*Vypinač*	*ks*	*3,000*	*5,25*	*15,74*
50	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného	ks	1,000	12,85	12,85
51	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	1,000	8,63	8,63
52	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	9,500	15,63	148,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení
Časť:	**4 - Stavebné úpravy WC imobilný_DJ 35-P**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 326,57
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 326,57**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	3 326,57	765,11
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**4 091,68**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**4 - Stavebné úpravy WC imobilný_DJ 35-P**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 326,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 296,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	121,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	487,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	687,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 703,73
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	17,98
763 - Konštrukcie - drevostavby	525,87
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	117,42
771 - Podlahy z dlaždíc	154,51
776 - Podlahy povlakové	14,93
781 - Dokončovacie práce a obklady	823,17
783 - Dokončovacie práce - nátery	17,78
784 - Dokončovacie práce - maľby	32,07
M - Práce a dodávky M	326,70
21-M - Elektromontáže	326,70
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 326,57**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 4 - Stavebné úpravy WC imobilný_DJ 35-P

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 326,57**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 296,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							121,58
1	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	3,200	37,99	121,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							487,04
2	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	40,200	2,33	93,72
3	K	612467511	Vnútorná sadrová omietka stien hr. 5 mm	m2	20,100	9,89	198,81
4	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,100	7,90	158,74
5	K	632477131	Samonivelačný poter - hmota - BASF, Price Color NC 510 hr. 3 mm	m2	4,160	8,60	35,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							687,52
6	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	2,661	7,91	21,06
7	K	962086121	Búranie muriva z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	4,480	3,16	14,15
8	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,082	78,87	85,33
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,160	2,35	9,77
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,75	2,26
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,800	24,56	68,78
12	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	8,400	5,52	46,33
13	K	971036013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové -0,00025t	cm	60,000	1,06	63,35
14	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	23,800	3,29	78,20
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,881	11,40	55,66
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,881	5,91	28,86
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,215	0,41	29,68
18	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,881	5,91	28,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,405	1,29	31,54
20	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,881	25,34	123,69
PSV - Práce a dodávky PSV							**1 703,73**
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety							**17,98**
21	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,71	8,71
22	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,74	5,74
23	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	3,53	3,53
763 - Konštrukcie - drevostavby							**525,87**
24	K	763124111	SDK obklad VZT potrubia	m2	1,600	39,96	63,94
25	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	7,370	42,49	313,13
26	K	763132310	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	4,160	29,96	124,64
27	K	76313.1	Revízne PVC dvierka kanalizačných stúpačiek, r. 300x300 mm	ks	2,000	7,03	14,06
28	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,273	37,00	10,10
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							**117,42**
29	K	769011025	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	ks	1,000	20,75	20,75
30	*M*	*4290013017*	*Malý axiálny ventilátor*	*ks*	*1,000*	*48,32*	*48,32*
31	K	76901R	Vzduchotechnické potrubie, priemer 100 mm pre ventilátor	m	3,100	8,78	27,23
32	K	76901R1	Fasádna mriežka hliníková, rozmer 200x200 mm	ks	1,000	21,12	21,12
771 - Podlahy z dlaždíc							**154,51**
33	K	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	4,160	24,82	103,24
34	*M*	*5978651130*	*Keramická dlažba protišmyková, rozmer 298x598 mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*4,243*	*10,45*	*44,33*
35	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,276	25,14	6,94
776 - Podlahy povlakové							**14,93**
36	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	4,160	3,59	14,93
781 - Dokončovacie práce a obklady							**823,17**
37	K	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	18,700	27,82	520,30
38	*M*	*5978650140*	*Keramická obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*19,074*	*14,42*	*275,02*
39	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,108	25,14	27,85
783 - Dokončovacie práce - nátery							**17,78**
40	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	3,250	1,94	6,31
41	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	3,250	3,53	11,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		784 - Dokončovacie práce - maľby					32,07
42	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	39,960	0,80	32,07
		M - Práce a dodávky M					326,70
		21-M - Elektromontáže					326,70
43	K	210252437	Montáž kábla CYKY3x2,5 mm2	m	45,000	1,02	45,99
44	*M*	*3693700205*	*Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2*	*m*	*45,000*	*1,03*	*46,37*
45	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*1,000*	*16,40*	*16,40*
46	*M*	*Pol5.1*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*21,000*	*0,40*	*8,34*
47	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*4,000*	*5,20*	*20,81*
48	*M*	*Pol17*	*Elektroinštalačná krabička*	*ks*	*3,000*	*1,04*	*3,12*
49	*M*	*Pol17.54*	*Vypínač*	*ks*	*3,000*	*5,25*	*15,74*
50	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného	ks	1,000	12,85	12,85
51	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	1,000	8,63	8,63
52	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	9,500	15,63	148,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**5 - Stavebné úpravy WC imobilný_DJ 35-L**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				3 368,23
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 368,23**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	3 368,23	774,69
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**4 142,92**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** 21/09/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**5 - Stavebné úpravy WC imobilný_DJ 35-L**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 368,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 296,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	121,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	487,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	687,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 745,39
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	17,98
763 - Konštrukcie - drevostavby	525,16
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	117,42
771 - Podlahy z dlaždíc	196,88
776 - Podlahy povlakové	14,93
781 - Dokončovacie práce a obklady	823,17
783 - Dokončovacie práce - nátery	17,78
784 - Dokončovacie práce - maľby	32,07
M - Práce a dodávky M	326,70
21-M - Elektromontáže	326,70
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 368,23**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 5 - Stavebné úpravy WC imobilný_DJ 35-L

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 368,23**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 296,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							121,58
1	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2 500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	3,200	37,99	121,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							487,04
2	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	40,200	2,33	93,72
3	K	612467511	Vnútorná sadrová omietka stien hr. 5 mm	m2	20,100	9,89	198,81
4	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,100	7,90	158,74
5	K	632477131	Samonivelačný poter - hmota - BASF, Price Color NC 510 hr. 3 mm	m2	4,160	8,60	35,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							687,52
6	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	2,661	7,91	21,06
7	K	962086121	Búranie muriva z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	4,480	3,16	14,15
8	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,082	78,87	85,33
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,160	2,35	9,77
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,75	2,26
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,800	24,56	68,78
12	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	8,400	5,52	46,33
13	K	971036013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové -0,00025t	cm	60,000	1,06	63,35
14	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	23,800	3,29	78,20
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,881	11,40	55,66
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,881	5,91	28,86
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,215	0,41	29,68
18	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,881	5,91	28,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,405	1,29	31,54
20	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,881	25,34	123,69
PSV - Práce a dodávky PSV							**1 745,39**
						0,00	17,98
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety							
21	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,71	8,71
22	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,74	5,74
23	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	3,53	3,53
763 - Konštrukcie - drevostavby							**525,16**
24	K	763124111	SDK obklad VZT potrubia	m2	1,600	39,96	63,94
25	K	763124131	Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	7,370	42,49	313,13
26	K	763132310	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	4,160	29,96	124,64
27	K	76313.1	Revízne PVC dvierka kanalizačných stúpačiek, r. 300x300 mm	ks	2,000	6,67	13,35
28	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,273	37,00	10,10
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							**117,42**
29	K	769011025	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	ks	1,000	20,75	20,75
30	*M*	*4290013017*	*Malý axiálny ventilátor*	*ks*	*1,000*	*48,32*	*48,32*
31	K	76901R	Vzduchotechnické potrubie, priemer 100 mm pre ventilátor	m	3,100	8,78	27,23
32	K	76901R1	Fasádna mriežka hliníková, rozmer 200x200 mm	ks	1,000	21,12	21,12
771 - Podlahy z dlaždíc							**196,88**
33	K	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	4,160	24,82	103,24
34	*M*	*5978651130*	*Keramická dlažba protišmyková, rozmer 298x598 mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*4,243*	*20,43*	*86,70*
35	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,276	25,14	6,94
776 - Podlahy povlakové							**14,93**
36	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	4,160	3,59	14,93
781 - Dokončovacie práce a obklady							**823,17**
37	K	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	18,700	27,82	520,30
38	*M*	*5978650140*	*Keramická obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba podľa výberu investora*	*m2*	*19,074*	*14,42*	*275,02*
39	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,108	25,14	27,85
783 - Dokončovacie práce - nátery							**17,78**
40	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	3,250	1,94	6,31
41	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	3,250	3,53	11,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			784 - Dokončovacie práce - malby				32,07
42	K	784152271	Malby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad	m2	39,960	0,80	32,07
			M - Práce a dodávky M				326,70
			21-M - Elektromontáže				326,70
43	K	210252437	Montáž kábla CYKY3x2,5 mm2	m	45,000	1,02	45,99
44	*M*	*3693700205*	*Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2*	*m*	*45,000*	*1,03*	*46,37*
45	*M*	*Pol2*	*Svietidlo prisadené LED 24W NW*	*ks*	*1,000*	*16,40*	*16,40*
46	*M*	*Pol5.1*	*Wago 3x0,4-4 mm*	*ks*	*21,000*	*0,40*	*8,34*
47	*M*	*Pol6*	*Kontaktní pasta*	*ks*	*4,000*	*5,20*	*20,81*
48	*M*	*Pol17*	*Elektroinštalačná krabička*	*ks*	*3,000*	*1,04*	*3,12*
49	*M*	*Pol17.54*	*Vypínač*	*ks*	*3,000*	*5,25*	*15,74*
50	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného	ks	1,000	12,85	12,85
51	K	210962042	Demontáž svietidla žiarivkového stropného,	ks	1,000	8,63	8,63
52	K	Pol10	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - pomocné	hod	9,500	15,63	148,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**6 - Zdravotechnika - WC imobilný_MŠ 60 - L1**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53647955
Denco s.r.o.		IČO DPH:	SK2121519906
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Progressum s.r.o.		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				1 605,32
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 605,32**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	1 605,32	369,22
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**1 974,54**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** 21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**6 - Zdravotechnika - WC imobilný_MŠ 60 - L1**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 605,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	49,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24,69
PSV - Práce a dodávky PSV	1 556,22
713 - Izolácie tepelné	62,25
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	347,75
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	508,08
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	638,14
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 605,32**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 6 - Zdravotechnika - WC imobilný_MŠ 60 - L1

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 605,32**
HSV - Práce a dodávky HSV							49,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							24,41
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,500	12,92	6,46
2	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,500	22,05	11,03
3	K	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	0,500	13,84	6,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							24,69
4	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, 0,01300t	m	3,000	1,01	3,04
5	K	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	2,000	5,52	11,03
6	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	3,000	3,05	9,15
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,248	5,91	1,47
PSV - Práce a dodávky PSV							1 556,22
713 - Izolácie tepelné							62,25
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	18,000	3,23	58,08
9	M	*283310001300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	*15,000*	*0,23*	*3,42*
10	M	*283310001400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	*3,000*	*0,24*	*0,71*
11	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	36,38	0,04
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							347,75
12	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	3,000	6,55	19,66
13	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	26,32	52,64
14	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá)	m	3,000	55,93	167,78
15	K	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripojné	m	2,000	14,01	28,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné pripojné	m	1,000	28,13	28,13
17	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre PE potrubia DN 110	ks	1,000	7,48	7,48
18	*M*	*286530264000.S*	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm*	*ks*	*1,000*	*28,36*	*28,36*
19	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,43	3,43
20	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	5,06	5,06
21	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	6,000	1,14	6,84
22	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	27,95	0,34
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod				**508,08**
23	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	3,000	2,76	8,29
24	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	13,95	13,95
25	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	16,05	32,10
26	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	15,000	19,31	289,64
27	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	3,000	25,04	75,11
28	K	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	4,03	12,09
29	*M*	*286220049600.S*	*Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie predĺžená D 20 mm*	*ks*	*3,000*	*3,66*	*10,97*
30	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	3,24	3,24
31	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,57	4,57
32	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*4,22*	*4,22*
33	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	1,72	31,02
34	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	1,25	22,50
35	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	25,37	0,38
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety				**638,14**
36	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,40	7,40
37	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	47,89	47,89
38	*M*	*552370000100*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, úsporná spotreba vody I triedy*	*ks*	*1,000*	*139,37*	*139,37*
39	*M*	*552380000600*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, matný/lesklý/matný chr*	*ks*	*1,000*	*60,39*	*60,39*
40	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	8,26	8,26
41	*M*	*642360004900.S*	*Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu*	*ks*	*1,000*	*106,07*	*106,07*
42	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,74	5,74
43	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	34,56	34,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	*M*	*642210000500.S*	*Umývadielko keramické stenové*	*ks*	*1,000*	*20,93*	*20,93*
45	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,79	2,79
46	*M*	*554pc1*	*Detský toaletný nástavec na WC sedadlo do 6 rokov s opierkou a popruhmi, modré*	*ks*	*1,000*	*28,67*	*28,67*
47	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	3,57	10,72
48	*M*	*H3897250000001*	*Madlo toaletné sklopné 80cm, biele*	*ks*	*2,000*	*33,59*	*67,19*
49	*M*	*L1040111*	*Pevné držadlo pre umývadlo 50 cm,pravé*	*ks*	*1,000*	*20,91*	*20,91*
50	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,057	56,14	3,20
51	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	7,34	14,68
52	*M*	*551110020000.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*2,28*	*4,56*
53	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,21	4,21
54	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	13,66	13,66
55	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková, úsporná spotreba vody I triedy*	*ks*	*1,000*	*22,65*	*22,65*
56	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,50	1,50
57	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	8,11	8,11
58	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*3,03*	*3,03*
59	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	28,99	1,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 7 - Zdravotechnika - WC imobilný_MŠ 60 - L2

JKSO: KS:

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:
Progressum s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 749,80
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 749,80**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	1 749,80	402,45
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 152,25**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/09/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**7 - Zdravotechnika - WC imobilný_MŠ 60 - L2**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 749,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	49,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24,69
PSV - Práce a dodávky PSV	1 700,70
713 - Izolácie tepelné	62,25
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	347,75
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	528,67
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	762,03
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 749,80**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 7 - Zdravotechnika - WC imobilný_MŠ 60 - L2

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 749,80**
HSV - Práce a dodávky HSV							49,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							24,41
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,500	12,92	6,46
2	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,500	22,05	11,03
3	K	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	0,500	13,84	6,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							24,69
4	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, 0,01300t	m	3,000	1,01	3,04
5	K	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	2,000	5,52	11,03
6	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	3,000	3,05	9,15
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,248	5,91	1,47
PSV - Práce a dodávky PSV							1 700,70
713 - Izolácie tepelné							62,25
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	18,000	3,23	58,08
9	M	*283310001300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	*15,000*	*0,23*	*3,42*
10	M	*283310001400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	*3,000*	*0,24*	*0,71*
11	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	36,38	0,04
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							347,75
12	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	3,000	6,55	19,66
13	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	26,32	52,64
14	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá)	m	3,000	55,93	167,78
15	K	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripojné	m	2,000	14,01	28,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	1,000	28,13	28,13
17	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre PE potrubia DN 110	ks	1,000	7,48	7,48
18	*M*	*286530264000.S*	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm*	*ks*	*1,000*	*28,36*	*28,36*
19	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,43	3,43
20	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	5,06	5,06
21	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	6,000	1,14	6,84
22	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	27,95	0,34
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod				528,67
23	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	3,000	2,76	8,29
24	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	13,95	13,95
25	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	16,05	32,10
26	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	15,000	19,31	289,64
27	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	3,000	25,04	75,11
28	K	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	4,03	12,09
29	*M*	*286220049600.S*	*Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie predĺžená D 20 mm*	*ks*	*3,000*	*8,55*	*25,64*
30	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	3,24	3,24
31	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,57	4,57
32	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*10,14*	*10,14*
33	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	1,72	31,02
34	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	1,25	22,50
35	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	25,37	0,38
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety				762,03
36	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,40	7,40
37	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	47,89	47,89
38	*M*	*552370000100*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, úsporná spotreba vody I triedy*	*ks*	*1,000*	*139,37*	*139,37*
39	*M*	*552380000600*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, matný/lesklý/matný chr*	*ks*	*1,000*	*60,39*	*60,39*
40	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	8,26	8,26
41	*M*	*642360004900.S*	*Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu*	*ks*	*1,000*	*183,03*	*183,03*
42	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,74	5,74
43	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	34,56	34,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	*M*	*642210000500.S*	*Umývadielko keramické stenové*	*ks*	*1,000*	*56,58*	*56,58*
45	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,79	2,79
46	*M*	*554pc1*	*Detský toaletný nástavec na WC sedadlo do 6 rokov s opierkou a popruhmi, modré*	*ks*	*1,000*	*28,67*	*28,67*
47	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	7,33	22,00
48	*M*	*H3897250000001*	*Madlo toaletné sklopné 80cm, biele*	*ks*	*2,000*	*33,59*	*67,19*
49	*M*	*L1040111*	*Pevné držadlo pre umývadlo 50 cm,pravé*	*ks*	*1,000*	*20,91*	*20,91*
50	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,057	56,14	3,20
51	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	7,34	14,68
52	*M*	*551110020000.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*2,28*	*4,56*
53	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,21	4,21
54	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	13,66	13,66
55	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková, úsporná spotreba vody I triedy*	*ks*	*1,000*	*22,65*	*22,65*
56	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,50	1,50
57	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	8,11	8,11
58	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzavierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*3,03*	*3,03*
59	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	28,99	1,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení
Časť:	**8 - Zdravotechnika - WC imobilný_DJ 35 - P**

JKSO: KS:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 605,32
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 605,32**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	1 605,32	369,22
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**1 974,54**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

21/07/2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení
Časť:	**8 - Zdravotechnika - WC imobilný_DJ 35 - P**

Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 605,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	49,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24,69
PSV - Práce a dodávky PSV	1 556,22
713 - Izolácie tepelné	62,25
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	347,75
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	508,08
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	638,14
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 605,32**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 8 - Zdravotechnika - WC imobilný_DJ 35 - P

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 605,32**
HSV - Práce a dodávky HSV							49,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							24,41
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,500	12,92	6,46
2	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,500	22,05	11,03
3	K	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	0,500	13,84	6,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							24,69
4	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, 0,01300t	m	3,000	1,01	3,04
5	K	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	2,000	5,52	11,03
6	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	3,000	3,05	9,15
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,248	5,91	1,47
PSV - Práce a dodávky PSV							1 556,22
713 - Izolácie tepelné							62,25
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	18,000	3,23	58,08
9	M	283310001300.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	15,000	0,23	3,42
10	M	283310001400.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	3,000	0,24	0,71
11	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	36,38	0,04
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							347,75
12	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	3,000	6,55	19,66
13	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	26,32	52,64
14	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá)	m	3,000	55,93	167,78
15	K	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	2,000	14,01	28,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	1,000	28,13	28,13
17	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre PE potrubia DN 110	ks	1,000	7,48	7,48
18	*M*	*286530264000.S*	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm*	*ks*	*1,000*	*28,36*	*28,36*
19	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,43	3,43
20	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	5,06	5,06
21	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	6,000	1,14	6,84
22	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	27,95	0,34
		722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod					508,08
23	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	3,000	2,76	8,29
24	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	13,95	13,95
25	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	16,05	32,10
26	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	15,000	19,31	289,64
27	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	3,000	25,04	75,11
28	K	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	4,03	12,09
29	*M*	*286220049600.S*	*Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie predĺžená D 20 mm*	*ks*	*3,000*	*3,66*	*10,97*
30	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	3,24	3,24
31	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,57	4,57
32	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*4,22*	*4,22*
33	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	1,72	31,02
34	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	1,25	22,50
35	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	25,37	0,38
		725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety					638,14
36	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,40	7,40
37	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	47,89	47,89
38	*M*	*552370000100*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, úsporná spotreba vody I triedy*	*ks*	*1,000*	*139,37*	*139,37*
39	*M*	*552380000600*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, matný/lesklý/matný chr*	*ks*	*1,000*	*60,39*	*60,39*
40	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	8,26	8,26
41	*M*	*642360004900.S*	*Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu*	*ks*	*1,000*	*106,07*	*106,07*
42	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,74	5,74
43	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	34,56	34,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	642210000500.S	Umývadielko keramické stenové	ks	1,000	20,93	20,93
45	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,79	2,79
46	M	554pc1	Detský toaletný nástavec na WC sedadlo do 6 rokov s opierkou a popruhmi, modré	ks	1,000	28,67	28,67
47	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	3,57	10,72
48	M	H3897250000001	Madlo toaletné sklopné 80cm, biele	ks	2,000	33,59	67,19
49	M	L1040111	Pevné držadlo pre umývadlo 50 cm,pravé	ks	1,000	20,91	20,91
50	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,057	56,14	3,20
51	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	7,34	14,68
52	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	2,000	2,28	4,56
53	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,21	4,21
54	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	13,66	13,66
55	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková, úsporná spotreba vody I triedy	ks	1,000	22,65	22,65
56	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,50	1,50
57	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	8,11	8,11
58	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	3,03	3,03
59	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	28,99	1,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení
Časť:	**9 - Zdravotechnika - WC imobilný_DJ 35 - L**

JKSO: KS:
Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53647955
Denco s.r.o. IČO DPH: SK2121519906

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Progressum s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 619,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 619,99**
DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	1 619,99	372,60
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**1 992,59**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	21/07/2025 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice		
Objekt:	06 - Realizácia debarierizačných opatrení		
Časť:	**9 - Zdravotechnika - WC imobilný_DJ 35 - L**		
Miesto:	Materská škola, Kalinovská 9, Košice	Dátum:	3. 2. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 619,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	49,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24,69
PSV - Práce a dodávky PSV	1 570,89
713 - Izolácie tepelné	62,25
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	347,75
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	522,75
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	638,14
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 619,99**

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

Objekt: 06 - Realizácia debarierizačných opatrení

Časť: 9 - Zdravotechnika - WC imobilný_DJ 35 - L

Miesto: Materská škola, Kalinovská 9, Košice Dátum: 3. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Denco s.r.o. Spracovateľ: Progressum s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 619,99**
HSV - Práce a dodávky HSV							49,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							24,41
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,500	12,92	6,46
2	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,500	22,05	11,03
3	K	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	0,500	13,84	6,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							24,69
4	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, 0,01300t	m	3,000	1,01	3,04
5	K	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	2,000	5,52	11,03
6	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	3,000	3,05	9,15
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,248	5,91	1,47
PSV - Práce a dodávky PSV							1 570,89
713 - Izolácie tepelné							62,25
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	18,000	3,23	58,08
9	M	*283310001300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	*15,000*	*0,23*	*3,42*
10	M	*283310001400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	*3,000*	*0,24*	*0,71*
11	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	36,38	0,04
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							347,75
12	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	3,000	6,55	19,66
13	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	26,32	52,64
14	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá)	m	3,000	55,93	167,78
15	K	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripojné	m	2,000	14,01	28,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné pripojné	m	1,000	28,13	28,13
17	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre PE potrubia DN 110	ks	1,000	7,48	7,48
18	*M*	*286530264000.S*	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm*	*ks*	*1,000*	*28,36*	*28,36*
19	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,43	3,43
20	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	5,06	5,06
21	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	6,000	1,14	6,84
22	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	27,95	0,34
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod				522,75
23	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	3,000	2,76	8,29
24	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	13,95	13,95
25	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	16,05	32,10
26	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	15,000	19,31	289,64
27	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	3,000	25,04	75,11
28	K	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	4,03	12,09
29	*M*	*286220049600.S*	*Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie predĺžená D 20 mm*	*ks*	*3,000*	*8,55*	*25,64*
30	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	3,24	3,24
31	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,57	4,57
32	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*4,22*	*4,22*
33	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	1,72	31,02
34	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	1,25	22,50
35	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	25,37	0,38
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety				638,14
36	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	7,40	7,40
37	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	47,89	47,89
38	*M*	*552370000100*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, úsporná spotreba vody I triedy*	*ks*	*1,000*	*139,37*	*139,37*
39	*M*	*552380000600*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, matný/lesklý/matný chr*	*ks*	*1,000*	*60,39*	*60,39*
40	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	8,26	8,26
41	*M*	*642360004900.S*	*Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu*	*ks*	*1,000*	*106,07*	*106,07*
42	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,74	5,74
43	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	34,56	34,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	*M*	*642210000500.S*	*Umývadielko keramické stenové*	*ks*	*1,000*	*20,93*	*20,93*
45	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,79	2,79
46	*M*	*554pc1*	*Detský toaletný nástavec na WC sedadlo do 6 rokov s opierkou a popruhmi, modré*	*ks*	*1,000*	*28,67*	*28,67*
47	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	3,57	10,72
48	*M*	*H3897250000001*	*Madlo toaletné sklopné 80cm, biele*	*ks*	*2,000*	*33,59*	*67,19*
49	*M*	*L1040111*	*Pevné držadlo pre umývadlo 50 cm,pravé*	*ks*	*1,000*	*20,91*	*20,91*
50	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,057	56,14	3,20
51	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	7,34	14,68
52	*M*	*551110020000.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*2,28*	*4,56*
53	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,21	4,21
54	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	13,66	13,66
55	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková, úsporná spotreba vody I triedy*	*ks*	*1,000*	*22,65*	*22,65*
56	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,50	1,50
57	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	8,11	8,11
58	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*1,000*	*3,03*	*3,03*
59	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	28,99	1,65

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. .....

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: **Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice**

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, adresa sídla)	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávok (časť, prípadne položka)	Podiel zákazky v % z celkového objemu
1	**KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság** Zsámboki út 23, 2115 Vácszentlászló, Maďarsko	Cg. 13-09-174097		01 Architektonicko-stavebné riešenie 02 Vykurovanie 03 Elektroinštalácia – osvetlenie 04 Elektroinštalácia – bleskozvod 05 Realizácia zelených opatrení 06 Realizácia debarierizačných opatrení	85%
2					
3					
4					

V Košiciach, dňa 21.07.2025.

.....

Henrik László Jankovich, Štatutárny orgán

Podpis oprávnenej osoby

Poznámky:

- *predkladá uchádzač, s ktorým sa podpisuje zmluva najneskôr v čase uzavretia zmluvy*
- *ide o subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon") a subdodávateľov podľa osobitného predpisu – zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov*)
- *poznámky neuvádzať*