

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2025000748

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Box Park, s.r.o.**
Sídlo: Rosná 20, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO: 50673289
V mene ktorého koná: Dušan Zábrel, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 40616/V
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Dňa 13.03.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 2025000748 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Športová hala Angels aréna – úprava okolia**“.

Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti vyžadujúce si zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplnujúcich prác navyše/prác menej nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy.

Práce navyše / práce menej súvisia so :

- Sanáciou podzemnej betónovej šachty neznámeho vlastníka od Kuzmányho ulice
- Stabilizáciou stavebnej jamy pre osadenie vsakovacieho objektu

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v súlade s čl. XII. bodom 5. Zmluvy o dielo v spojení s § 18 zákona o verejnom obstarávaní v nasledovnom znení:

I. PREDMET DODATKU

1. V článku V. CENA DIELA sa bod 1 mení a znie nasledovne :

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v prílohe č. 1 zmluvy je dojednaná v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH: 1.145.859,15 EUR
(slovom: jedenmiliónjednostoštyridsaťpäťtisícosemstopäťdesiatdeväť eur a päťnásť centov)

DPH 23 %: 263.547,59 EUR
(slovom: dvestošesťdesiattritisícpäťstoštyridsaťsedem eur a päťdesiatdeväť centov)

Cena diela vrátane DPH: 1.409.406,74 EUR
(slovom: jedenmiliónštyristodevät' tisícštyristošesť eur a sedemdesiatštyri centov)

Cena bez DPH na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na doplnení Prílohy č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela, ponuka) o Práce navyše / práce menej, ktoré tvoria Zmenový list č.1 a 2.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné body a ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa

Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa

Za Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

Za Box Park, s.r.o.
Dušan Zábrel
konateľ

Stavba: Športová hala Angels aréna – úprava okolia

Zmenové konanie k Dodatku č.1

| | Cena bez DPH | DPH 23% | Cena s DPH |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Zmenový list č.1 | | | |
| SO 06 - Zriadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - Naviac práce - Zabezpečenie výkopovej jamy | 152 990,93 € | 35 187,91 € | 188 178,84 € |
| SO 06 - Zriadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - Menej práce | -3 339,81 € | -768,16 € | -4 107,97 € |
| Zmenový list č.2 | | | |
| SO 01.1 - Príprava územia - Naviac práce - Sanácia šachty - neznámy vlastník | 22 025,97 € | 5 065,97 € | 27 091,94 € |
| <hr/> | | | |
| Celkom za zmenové konanie | 171 677,09 € | 39 485,72 € | 211 162,81 € |
| Cena zo ZoD | 974 182,06 € | 224 061,87 € | 1 198 243,93 € |
| Cena z Dodatku č.1 k ZoD | 1 145 859,15 € | 263 547,59 € | 1 409 406,74 € |

ZMENOVY LIST č.1

| | |
|--|--|
| OBJEDNÁVATEĽ Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904 | ZHOTOVITEĽ Box Park, s.r.o., Rosná 20, 040 01 IČO: 50 673 289 IČ DPH: SK212 041 8894 |
| Projekt: "Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“ | |
| Číslo zákazky: | |
| Číslo zmluvy: 2025000748, zverejnená dňa 14.03.2025 | |
| Predmet zmeny: SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie | |
| Popis zmeny: Stabilizácia stavebnej jamy pre osadenie vsakovacieho objektu Pri zemných prácach boli zhotoviteľom vykonané sondy v plánovanom území. Na základe týchto sond a skutočného vytýčenia sietí na mieste sa zistilo, že podzemné siete nekorešpondujú s vyjadreniami správcov sietí. V čase projektovania bola známa poloha sietí na základe vyjadrenia správcov sietí. Vzhľadom na zistenú polohu, je nevyhnutné zabezpečiť ochranu podzemných sietí pri výkopových prácach, a to v súlade s ich ochranným pásmom a v súlade s STN. Rovnako nebolo možné predpokladať spôsob uloženia niektorých sietí. Z dôvodu bezpečnosti pracovníkov a vzhľadom na vážnosť vedení je nevyhnutná úprava projektovej dokumentácie proti zosuvu pri výkopových prácach po celej dĺžke podzemných vedení. Zabezpečenie voči zosuvu je nevyhnutné vykonať aj s ohľadom na prípadne privalové dažde počas realizácie stavebných prác. Zabezpečenie sa vykoná dočasným záporovým pažením celej stavebnej jamy na západnej strane, ktoré je navrhnuté a podložené statickým výpočtom. Pred začatím výkopových prác budú zrealizované záporové steny po obidvoch stranách výkopu pomocou predom vŕtaných a betónovaných ocelových zápor prierezu HEA 120 a HEA 180 v osovej vzdialenosti 1,5m dĺžky 4,8m, ktoré budú vyplnené pažinami z dreva hr. 80 mm. Záporové steny sú v navrhovaných rozstupoch vystužené vzperami typu CHS rôzneho prierezu. Z dôvodu týchto zabezpečení je zväčšený celkový objem výkopovej zeminy, ktorú bude nevyhnutné umiestniť na medziskládku a následne použiť na spätný zásyp. Ďalej za účelom zabezpečenia plynulej a bezpečnej manipulácie s materiálmi a výkopovou zemínou, a s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti pri práci v danom území, je nevyhnutné využitie hydraulikkej ruky. Na zmenu postupu výkopových prác nadväzujú aj nepredvídané geodetické práce. Vznik daných prác má za následok odpočet položiek uvažovaných vo výkaze výmer súvisiach s pažením jám a rýh v danom území pre zariadenia objektu SO 06. | |
| Celková cena zmeny : 184 070,88 € s DPH | |
| Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne | |
| Zmena zapríčinená: Projektantom: Počas realizácie <input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľom: | |
| Dopady na termíny výstavby a iné: nie | |
| Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 2.9.2025 Dátum a podpis: | Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor 2.9.2025 Dátum a podpis |
| Podpis zástupcu PROJEKTANTA 2.9.2025 Dátum a podpis: | |
| Distribúcia originálov: Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Počet originálov: 4 | |
| Prílohy: Príloha č. 1 - Položkovitý rozpočet Príloha č. 2 - Projektová dokumentácie k zaisteniu stavebnej jamy | |

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: TKA2025/66666
Stavba: SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 27. 8. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 149 651,12 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená | 23,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 23,00% | 149 651,12 | 34 419,76 |
| Cena s DPH v EUR | | | 184 070,88 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie

Objekt:

01 - Zabezpečenie výkopovej jamy - Navyiac práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

152 990,93

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 152 990,93 | 23,00% | 35 187,91 |

Cena s DPH

v EUR

188 178,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie

Objekt:

01 - Zabezpečenie výkopovej jamy - Naviac práce

Miesto:

Dátum: 27. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 152 990,93 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 117 796,81 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 64 733,98 |
| 0 | K | 115101204.S | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l | hod | 126,000 | 17,97 | 2 264,22 |
| 0 | K | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 126,900 | 15,59 | 1 978,37 |
| 0 | K | 131201202.S | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 277,944 | 14,83 | 4 121,91 |
| 0 | K | 131201209.S | Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3 | m3 | 277,944 | 2,16 | 600,36 |
| 0 | K | 131301202.S | Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 185,296 | 60,26 | 11 165,94 |
| 0 | K | 131301209.S | Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4 | m3 | 185,296 | 3,28 | 607,77 |
| 0 | K | 151101102.S | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m | m2 | 233,904 | 9,65 | 2 257,17 |
| 0 | K | 151101112.S | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m | m2 | 233,904 | 5,72 | 1 337,93 |
| 0 | M | 141110009300.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 5 mm, ozn. 11 353.0. | m | 30,612 | 27,61 | 845,20 |
| 0 | M | 141110009900.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0. | m | 21,372 | 39,87 | 852,10 |
| 0 | M | 141110011800.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0. | m | 15,186 | 40,38 | 613,21 |
| 0 | M | 141110012700.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 139 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0. | m | 47,232 | 58,27 | 2 752,21 |
| 0 | M | 142110002000.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0 | m | 28,026 | 64,89 | 1 818,61 |
| 0 | K | 152921311.S | Zaisťovacie práce pri razení v hornine suchej paženie z fošien a hranolov, vrátane reziva | m3 | 18,254 | 866,03 | 15 808,51 |
| 0 | K | 152921321.S | Zaisťovacie práce pri razení v hornine suchej odstránenie paženia z fošien | m3 | 18,254 | 315,74 | 5 763,52 |
| 0 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 926,480 | 4,50 | 4 169,16 |
| 0 | K | 167101102.S | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 926,480 | 2,44 | 2 260,61 |
| 0 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 463,240 | 7,56 | 3 502,09 |
| 0 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 463,240 | 4,35 | 2 015,09 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 37 081,64 |
| 0 | K | 264321111.S | Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III | m | 265,200 | 115,02 | 30 503,30 |
| 0 | K | 264901111.S | Priplatok za vrty, pr. vrtu 245-550 hĺbky do 5m - centrovanie, betónovanie | m | 265,200 | 19,62 | 5 203,22 |
| 0 | K | 273321111.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10 | m3 | 12,180 | 112,90 | 1 375,12 |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 5 317,66 |
| 0 | K | 895970007.S | Montáž bočnej dosky k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm | ks | 208,000 | 1,07 | 222,56 |
| 0 | M | LF110750W | Aquacell bočná doska 1200x400 (pal 56 ks) | ks | 208,000 | 16,70 | 3 473,60 |
| 0 | K | 895970008.S | Montáž dna k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm | ks | 69,000 | 1,50 | 103,50 |
| 0 | M | LF110600W | Aquacell spodná doska 1200x600 (pal 56 ks) | ks | 69,000 | 22,00 | 1 518,00 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 5 169,92 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 0 | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m, alebo auto s mechanickou rukou | hod | 95,580 | 54,09 | 5 169,92 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 5 493,61 |
| 0 | K | 998003111.S | Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabuľkových stien ocel. | t | 115,582 | 47,53 | 5 493,61 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 33 264,12 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 33 264,12 |
| 0 | K | 767991911.S | Ostatné opravy samostatným zvaraním | m | 75,650 | 12,24 | 925,96 |
| 0 | K | 767995105.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 5 004,850 | 2,20 | 11 010,67 |
| 0 | K | 767995106.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg | kg | 5 116,964 | 1,54 | 7 880,12 |
| 0 | M | 133880001110.S | Oceľový nosník HEA 120, z valcovanej ocele S235JR | m | 251,500 | 23,77 | 5 978,16 |
| 0 | M | 133880001140.S | Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR | m | 79,800 | 42,77 | 3 413,05 |
| 0 | M | 133880001160.S | Oceľový nosník HEA 220, z valcovanej ocele S235JR | m | 27,864 | 61,22 | 1 705,83 |
| 0 | M | 133880001180.S | Oceľový nosník HEA 260, z valcovanej ocele S235JR | m | 27,864 | 84,35 | 2 350,33 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 930,00 |
| 0 | K | 000300021.S | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania | eur | 1,000 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 0 | K | 000400011.S | Projektové práce - príprava a náklady na projekt dopravného značenia | eur | 1,000 | 750,00 | 750,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie

Objekt:

02 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - Menej práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-3 339,81

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znižená | -3 339,81 | 23,00% | -768,16 |

Cena s DPH

v EUR

-4 107,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie

Objekt:

02 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - Menej práce

Miesto:

Dátum: 27. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | -3 339,81 |
| D 1 Zemné práce | | | | | | | -3 339,81 |
| 1 | K | 131201103.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | -207,764 | 3,60 | -747,95 |
| 2 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | -207,764 | 0,56 | -116,35 |
| 3 | K | 131301103.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | -151,106 | 3,72 | -562,11 |
| 4 | K | 131301109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | -151,106 | 0,58 | -87,64 |
| 9 | K | 151101101.S1 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | -92,280 | 2,10 | -193,79 |
| 10 | K | 151101102.S | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | -35,650 | 4,56 | -162,56 |
| 11 | K | 151101111.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | -92,280 | 2,30 | -212,24 |
| 12 | K | 151101112.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | -35,650 | 1,34 | -47,77 |
| 13 | K | 162501162.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | -358,870 | 1,50 | -538,31 |
| 14 | K | 162501163.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | -358,870 | 0,32 | -114,84 |
| 17 | K | 174101003.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | -358,870 | 1,55 | -556,25 |

ZMENOVY LIST č.2

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| OBJEDNÁVATEĽ Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904 | ZHOTOVITEĽ Box Park, s.r.o., Rosná 20, 040 01 Košice IČO: 50 673 289 IČ DPH: SK212 041 8894 | | | | | | | | |
| Projekt: "Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“ | | | | | | | | | |
| Číslo zákazky: | | | | | | | | | |
| Číslo zmluvy: 2025000748, zverejnená dňa 14.03.2025 | | | | | | | | | |
| Predmet zmeny: SO 01 - Príprava územia SO 01.1 Príprava územia - búracie práce | | | | | | | | | |
| Popis zmeny: Sanácia betónovej šachty – neznámy vlastník Pri zemných prácach boli zhotoviteľom vykonané sondy v plánovanom území. Bola zistená väčšia hĺbka a hrúbka stien existujúcej betónovej šachty vo vlastníctve neznámeho vlastníka. Vzhľadom na zistený rozsah veľkosti betónovej šachty bolo po konzultácii s účastníkmi výstavby rozhodnuté jej vybúranie do hĺbky 2,0 m a jej zasypanie štrkodrvou frakcie 0-63 mm, ktorú bude potrebné hutniť po vrstvách. V násype bude potrebné vyhotoviť roznášaciu železobetónovú dosku hr. 150 mm vystuženú kari sieťou, a to kvôli zabezpečeniu sadania vrchných finálnych vrstiev, ktoré sú uvažované v mieste existujúcej šachty. Nepredpokladné množstvo vybúraných hmôt má vplyv na navýšenie množstva odpadu (napr. nová položka Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07, Nakladanie na dopravné prostriedky, Vodorovná doprava sutiny, ...). Existujúca šachta obsahuje aj pôvodnú tlakovú nádobu, rozvádzače a kompresor, ktoré bude nutné zlikvidovať. Z dôvodu realizácie daných prác sa zmenia náklady na búranie a likvidáciu vzniknutých odpadov. | | | | | | | | | |
| Celková cena zmeny : 27 091,94 € s DPH | | | | | | | | | |
| Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ...): žiadne | | | | | | | | | |
| Zmena zapríčinená: | Projektantom: | Počas realizácie: | <input checked="" type="checkbox"/> X | Objednávatelom: | | | | | |
| Dopady na termíny výstavby a iné: nie | | | | | | | | | |
| Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 2.9.2025 Dátum a podpis: | | | Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor 2.9.2025 Dátum a podpis: | | | | | | |
| Podpis zástupcu PROJEKTANTA 2.9.2025 Dátum a podpis: | | | | | | | | | |
| Distribúcia originálov: | | Objednávateľ | <input checked="" type="checkbox"/> X | Zhotoviteľ | <input checked="" type="checkbox"/> X | Technický dozor | <input checked="" type="checkbox"/> X | Projektant | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Počet originálov: 4 | | | | | | | | | |
| Prílohy: | | Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Projektová dokumentácie k zaisteniu stavebnej jamy | | | | | | | |

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: TKA2025/666666
Stavba: SO 01.1 - Príprava územia - Naviac práce

JKSO: Miesto: ČS: Dátum: 27. 8. 2025

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. IČO: 50673289 IČ DPH: SK2120418894

Projektant: IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 025,97

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 23,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižovaná | 23,00% | 22 025,97 | 5 065,97 |

Cena s DPH v EUR 27 091,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: TKA2025/666666

Stavba: SO 01.1 - Príprava územia - Naviac práce

Miesto: Dátum: 27. 8. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o. Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 22 025,97 | 27 091,94 |
| 01 | Sanácia šachty - neznámy vlastník | 22 025,97 | 27 091,94 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO 01.1 - Príprava územia - Naviac práce

Objekt:

01 - Sanácia šachty - neznámy vlastník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 025,97

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znižovaná | 22 025,97 | 23,00% | 5 065,97 |

Cena s DPH

v EUR

27 091,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO 01.1 - Príprava územia - Naviac práce

Objekt:

01 - Sanácia šachty - neznámy vlastník

Miesto:

Dátum: 27. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 025,97

HSV - Práce a dodávky HSV

21 228,53

1 - Zemné práce

8 505,43

2 - Zakladanie

1 143,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 166,66

99 - Presun hmôt HSV

2 413,27

PSV - Práce a dodávky PSV

797,44

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

413,92

762 - Konštrukcie tesárske

43,02

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

340,50

ROZPOČET

Stavba:

SO 01.1 - Príprava územia - Naviac práce

Objekt:

01 - Sanácia šachty - neznámy vlastník

Miesto:

Dátum: 27. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 22 025,97 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 21 228,53 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 8 505,43 |
| 0 | K | 174101102.S | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 137,500 | 18,52 | 2 546,50 |
| 0 | M | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 0-63 mm | t | 259,875 | 22,93 | 5 958,93 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 1 143,17 |
| 0 | K | 273321301 | Betón železový základových dosiek triedy C16/20 bez výstuže | m3 | 4,536 | 112,50 | 510,30 |
| 0 | K | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 5,969 | 21,51 | 128,39 |
| 0 | K | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 5,969 | 6,76 | 40,35 |
| 0 | K | 273362441.S | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 44,800 | 10,36 | 464,13 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 9 166,66 |
| 0 | K | 962052211.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t | m3 | 25,671 | 210,14 | 5 394,50 |
| 0 | K | 976085311 | Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mreže nad 0,30 m2, -0,04400t | ks | 1,000 | 3,95 | 3,95 |
| 0 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 62,110 | 1,30 | 80,74 |
| 0 | K | 979084219 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km | t | 62,110 | 1,02 | 63,35 |
| 0 | K | 979087213.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 62,110 | 28,35 | 1 760,82 |
| 0 | K | 979089746.S | Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07) | t | 62,110 | 30,00 | 1 863,30 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 2 413,27 |
| 0 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 270,243 | 2,63 | 710,74 |
| 0 | K | 998225194 | Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t | 270,243 | 6,30 | 1 702,53 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 797,44 |
| D | 724 | | Zdravotechnika - strojné vybavenie | | | | 413,92 |
| 0 | K | 732320818.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 5000 l | ks | 1,000 | 100,95 | 100,95 |
| 0 | K | 732324818.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 3000 do 5000 l | ks | 1,000 | 28,96 | 28,96 |
| 0 | K | 1R | Demontáž kompresora ručného stabilného a elektroinštalácie | súb. | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 0 | K | 732890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 0,980 | 85,72 | 84,01 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 43,02 |
| 0 | K | 762822820.S | Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2, -0,01700 t | m | 18,000 | 2,39 | 43,02 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 340,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 0 | K | 767996801.S | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | 150,000 | 2,27 | 340,50 |