

ZMLUVA O DIELO

č. 2025002367.....

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
IBAN: SK53 0200 0000 0051 9339 6453.
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: USD Lučenec s.r.o.
Sídlo: Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47 575 832
DIČ: 2023997371
IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK96 0200 0000 0039 3690 6858
V mene ktorého koná: Ing. Ľubomír Drugda, konateľ
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 26186/S

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- A. Dňa 24.6.2025 bolo zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o VO**“) vyhlásené verejné obstarávanie na obstaranie zákazky „Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – JUH“, ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2025 zo dňa 24.6.2025 pod označením 10229-WYP (ďalej len „**verejné obstarávanie**“).
- B. So zreteľom na zámer financovania zákazky z externých finančných zdrojov zmluvné strany berú na vedomie osobitné projektové ustanovenia (čl. XIII).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“) v nasledovnom znení:

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby **„Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh“** v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej firmou PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina (ďalej len „**PD**“), príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len „**dielo**“).
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, a to v lehote podľa čl. VI tejto zmluvy (ďalej len „**lehota plnenia**“).
3. Dielo bude vykonané podľa požiadaviek a špecifikácie predmetu zákazky tak, ako ich objednávateľ definoval v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, ktoré vyjadrujú účel, rozsah a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na dielo a ostatné plnenia tejto zmluvy (ďalej tiež „**požiadavky objednávateľa**“).
4. Objávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve (ďalej len „**zmluvná cena**“). Ak zmluva výslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celková cena za vyhotovenie a dokončenie diela, odstránenie akýchkoľvek väd diela a poskytnutie ostatných plnení na základe zmluvy, vrátane DPH určenej podľa platných právnych predpisov vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade so zmluvou.
5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise predmetu zmluvy alebo ostatných súčiastkach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním PD, a ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Na účely tejto zmluvy sa **ponukou zhotoviteľa** rozumie ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil a na základe ktorej bol úspešný vo verejnom obstarávaní.
6. Miestom vykonania diela je územie ohraničené ulicami Rastislavova, Milosrdenstva, Šoltésovej a Bytovým domom Pasteurova 1, 3, 5, 7, 9 v Košiciach, bližšie špecifikované v PD a v stavebnom povolení pre stavbu uvedenú v bode 1 tohto článku zmluvy.
7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia. To neplatí, ak zmeny diela vyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
 - a) so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
 - b) s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle PD,
 - c) s PD diela a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

II. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

Základné podmienky

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované PD, platnými technickými normami (STN, EN; ďalej len „**technické normy**“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „**právne predpisy**“). Technické normy sa stávajú týmto ustanovením záväznú pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zaistí uje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
4. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v tlačenej verzii dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, kópie príslušných povolení pre zhotovenie stavby, kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správčov inžinierskych sietí, ktoré boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Digitálna forma dokumentov bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Tieto dokumenty zhotoviteľ odsúhlasuje a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú dostatočným podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je uvedená v príslušnej prílohe tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Zhotoviteľ potvrdzuje, že svoju ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Vlastníkom zhotovovaného diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku objednávateľ; zodpovednosť za škody na diele však nesie zhotoviteľ až do prevzatia diela objednávateľom.

Stavebný dozor

8. Objednávateľ poverí osobu za účelom výkonu stavebného dozoru pri vykonávaní diela (ďalej len „**dozor objednávateľa**“). Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi identifikačné údaje dozoru objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do odovzdania staveniska.
9. Dozor objednávateľa vykonáva kontrolu prác zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
10. Dozor objednávateľa plní najmä nasledovné úlohy
 - odovzdanie a prevzatie staveniska,
 - organizovanie a vedenie pracovných porád, najmä počas kontrolných dní,
 - vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám PD,
- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrola vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení za účelom odstránenia prípadných väd v PD,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly, atď.),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrola postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí.

Harmonogram prác

11. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží doзору objednávateľa grafický harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa, ponuke zhotoviteľa a tejto zmluve. Po odovzdaní harmonogramu prác patrí objednávateľovi lehota na preskúmanie harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní; zo závažných dôvodov je objednávateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu, nie však viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskúmanie harmonogramu prác platia primerane podmienky dohodnuté na preskúmanie dokumentácie zhotoviteľa (čl. IV). Po schválení harmonogramu prác objednávateľom sa tento stáva pre zmluvné strany záväzný.
12. Zhotoviteľ vyhotoví harmonogram prác tak, aby zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého diela a vrátane úspešného absolvovania všetkých skúšok a preberacieho konania v súlade s touto zmluvou. Grafická časť harmonogramu prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa požiadaviek objednávateľa, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.
13. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia lehoty plnenia alebo kedykoľvek harmonogram prác nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s harmonogramom prác, zhotoviteľ predloží doзору objednávateľa revidovaný harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia harmonogramu prác podľa tohto odseku nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie harmonogramu prác zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu lehoty plnenia podľa iného ustanovenia zmluvy.
14. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramu prác.

15. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov oproti harmonogramu prác, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať od zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle harmonogramu prác budú dodržané.

Kontrolné dni

16. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu prác, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady (tzv. kontrolné dni), na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote plnenia. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

Stavenisko

17. Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä (i) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, (ii) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, (iii) miesto a dátum spísania protokolu, (iv) podpisy zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie stavby na stavenisku tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho; k označeniu stavebníka pripojí aj logo mesta Košice v súlade s dizajn manuálom zverejneným na webovej stránke <https://www.kosice.sk/mesto/kontakt-pre-media>).
19. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí aktualizáciu vyjadrení správcov a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich vlastníckmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami, pokiaľ si to charakter práce bude vyžadovať. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v PD a vo vyjadreniach správcov inžinierskych sietí; ak z týchto vyjadrení vyplýva povinnosť objednávateľa ako stavebníka uzatvoriť zmluvný vzťah so správcom inžinierskych sietí, zmluvný vzťah uzatvorí zhotoviteľ namiesto objednávateľa.
20. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
21. Zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s odberom elektrickej energie, vody (vodné, stočné), tepla a ďalších médií. Ak sa zhotoviteľ pripojí na odberné miesto, na ktoré je prihlásený objednávateľ, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť náklady spojené s odberom médií pre účely zhotovovania diela, a to spravidla na základe refakturácie.

22. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby (i) bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, (ii) svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, (iii) nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
23. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné dopravno-inžinierske opatrenia (najmä vykonanie dočasného dopravného značenia, uzávierok pozemných komunikácií a pod.), vrátane ich prerokovania, zabezpečenia povolení príslušných orgánov verejnej správy a realizácie, rešpektujúc požiadavky objednávateľa v záujme minimalizácie obmedzení pre verejnosť.

Stavebný denník

24. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade s právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá objednávateľovi za tým spôsobenú škodu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „**zápisy**“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa, orgánov verejnej správy ako aj ďalších oprávnených osôb k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
25. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh, pričom:
- a) úvodné listy obsahujú:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa PD,
 - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
 - b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.
26. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy dozor objednávateľa, objednávateľ (stavebník), projektant a ďalšie osoby oprávnené podľa stavebného zákona. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak dozor objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
27. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len dozor objednávateľa.

Pokyny objednávateľa

28. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. Pokyny objednávateľa musia mať písomnú formu; ak objednávateľ (prostredníctvom dozoru

objednávateľa) vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť zhotoviteľovi do dvoch (2) pracovných dní.

29. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov, ak zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu objednávateľa. Ak objednávateľ napriek tomu zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi, že na pokyne trvá, zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu; ak objednávateľ v uvedenej lehote nepotvrdí pokyn, zhotoviteľ jeho pokyn nesplní.

Kontrola a výzva na nápravu

30. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a plnenie akýchkoľvek povinností zhotoviteľa na základe tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto zmluvu, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy v určenej lehote na nápravu, objednávateľ má právo určiť zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu, objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Spresnenie PD

31. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti PD špecifikácie dodávok, ktoré sú v príslušnej časti PD špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol narušený harmonogram prác. Ak tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.

Osobitné podmienky

32. Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky existujúcich objektov (bytové domy, radové garáže a pod.) nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti záujmového územia stavby (vnútro blokový priestor), ktorého sa týka zhotovovanie diela, zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení a nemôže z tohto dôvodu namietat nemožnosť riadneho vykonávania diela.

Všeobecné podmienky

33. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
34. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi predpismi.
35. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo

následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

36. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a PD.
37. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.
38. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov v zákonom ustanovenom rozsahu, najmä predložiť doklady a osobné údaje fyzických osôb alebo údaje právnických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska predloží čestné vyhlásenie objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Postup pred odovzdaním diela

39. Zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle technických noriem, právnych predpisov a PD, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami (organizáciami).
40. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
41. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

Predčasné ukončenie zmluvy

42. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:
 - a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
 - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa, kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa smerujúci k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy (ďalej len „**deň ukončenia zmluvy**“),

- e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom.
43. Ak zhotoviteľ po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy nesplní povinnosti podľa predchádzajúceho odseku, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť odovzdať stavbu a stavenisko v lehote podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že k odovzdaniu diela došlo v 21. deň odo dňa ukončenia zmluvy, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Najneskôr k tomuto dňu prechádza vlastnícke právo k dielu alebo jeho rozostavanej časti na objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

1. Dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom objednávateľa navrhnuť uskutočnenie zmeny diela formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu diela, pokiaľ objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, môže návrh na zmenu diela predložiť dozoru objednávateľa aj priamo zhotoviteľ bez výzvy objednávateľa.
2. Každá zmena môže zahŕňať najmä:
 - a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v zmluve,
 - b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - c) vynechanie niektorej práce,
 - d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - e) zmenu harmonogramu prác.
3. Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto článku zmluvy budú vypracované na náklady zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v ods. 6 tohto článku zmluvy.
4. Keď dozor objednávateľa požiada zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený zhotoviteľ urobiť podľa tejto zmluvy sám, predloží zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia žiadosti dozoru objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny dozoru objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie diela.
5. Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne dozoru objednávateľa.
6. Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:
 - a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, vynechať alebo upraviť;
 - b) ak má tento návrh mať vplyv na harmonogram prác, tak upravený harmonogram prác (vrátane oboznámenia objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez vplyvu na lehotu plnenia; a
 - c) ak má tento návrh mať vplyv na zmluvnú cenu, tak návrh zhotoviteľa na ocenenie (pozitívne či negatívne) zmeny.
7. Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
 - a) ak sa oceňovaná práca, resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v ocenenom výkaze výmer podľa príslušnej prílohy zmluvy (ďalej tiež „rozpočet zmluvnej ceny“)

- pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v rozpočte zmluvnej ceny;
- b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením položky uvedenej v rozpočte zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú dozorom objednávateľa;
- c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú rozpočet zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku práce rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz (napr. CENEKON, ODIS, a iné); ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena.
8. Dozor objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu, v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V prípade pripomienok dozoru objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.
9. Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako dozor objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis zhotoviteľovi. Ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil zhotoviteľ, zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne zhotoviteľom, predstavuje dodatok k zmluve; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto článku. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania konečnej faktúry na základe protokolu o úplnom vyhotovení diela.
10. Až do podpisu návrhu na zmenu podľa predchádzajúceho odseku zo strany objednávateľa zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na diele a je povinný pokračovať v plnení zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, zmluvnú cenu alebo harmonogram prác. V takom prípade na túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľa upozorní a vyžiada si od objednávateľa pokyn. V takom prípade objednávateľ pokynom určí, či má zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) objednávateľ rozhodne inak.
11. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu objednávateľa na zmenu alebo v prípade inej zmeny zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde k zúženiu prác alebo diela, zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj povinnosť tieto práce vykonať, zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody.
12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.
13. Zmenu diela (zmenu zmluvy) možno dohodnúť výlučne v súlade so zákonom o VO.

IV. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov a za súlad dokumentácie s touto zmluvou a právnymi predpismi. Súhlas objednávateľa vo vzťahu k dokumentácii zhotoviteľa nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentácii zhotoviteľa

nájdu chyby, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené na náklady zhotoviteľa.

2. Každý dokument zhotoviteľa, u ktorého sa podľa tejto zmluvy vyžaduje odsúhlasenie zo strany objednávateľa alebo ak tak určí dozor objednávateľa, bude predložený dozoru objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie, a to 1x v listinnej forme a 1x v elektronickej forme. Po jeho predložení bude patriť objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na doručenie pripomienok k predloženému dokumentu zhotoviteľa. Objednávateľ odsúhlasí dokument zhotoviteľa v lehote piatich (5) pracovných dní od jej predloženia, ak vyhovuje podmienkam určenými touto zmluvou a stanovenými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním dokumentácie zhotoviteľa vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ.
3. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle harmonogramu prác zhotoviteľ objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane). Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky objednávateľa povahu vytknutých väd, pre ktoré dokument zhotoviteľa nie je v súlade s touto zmluvou.
4. Osobitne je zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti PD (tzv. **dokumentácia na vykonanie prác**, ďalej len „**DVP**“), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v PD. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie dozoru objednávateľa v lehote najmenej desať (10) dní pred začatím vykonávania prác na diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
5. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu skutočnej realizácie stavby**, resp. **dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby** (ďalej len „**DSRS**“) v súlade s právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. Zhotoviteľ vyhotoví DSRS vrátane dokladovej časti v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať **záverečné stanovisko stavbyvedúceho** o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby vrátane odsúhlasených zmien PD v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.
7. Ak to vyplýva z požiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať úradne overený **geometrický plán** porealizačného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávateľa v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
8. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom

dokumentácie v listinnej forme. Dokumentácia v elektronickej podobe sa predkladá na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickej podobe (USB), prípadne sa zmluvné strany dohodnú na doručení formou uloženia na zdieľanom úložisku v správe objednávateľa.

9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednávateľ preverí, že dielo a k tomu zodpovedajúca dokumentácia zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa zmluvy nemajú vady a spĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. Preberacie konanie končí vydaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „**preberací protokol**“).
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej päť (5) pracovných dní vopred.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho konania tieto doklady a dokumentáciu v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme:
 - a) preberací protokol (návrh),
 - b) certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
 - c) dodacie listy k všetkým technickým a technologickým zariadeniam,
 - d) príslušné časti stavebného denníka,
 - e) protokoly o úspešnom vykonaní skúšok a meraní,
 - f) doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela,
 - g) prevádzkový poriadok, manuál na starostlivosť a údržbu stavby pre všetky stavebné objekty vrátane technických a technologických zariadení,
 - h) dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS),
 - i) geodetická dokumentácia z vytýčenia priestorovej polohy stavby vrátane kontrolného protokolu o meraní priestorovej polohy stavby,
 - j) geodetický elaborát skutočného zhotovenia dokončenej stavby (obsahujúci o. i. aj údaje v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcoch dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení),
 - k) geometrický plán s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu,
 - l) energetický certifikát budovy,
 - m) záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb zabezpečených pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby,
 - n) záverečné stanovisko stavbyvedúceho,
 - o) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť objednávateľovi odovzdané na základe tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, ponuky uchádzača alebo právnych predpisov pre úspešné kolaudačné konanie.
4. Objednávateľ do štrnástich (14) dní od začatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo dokončené v súlade so zmluvou, s výnimkou drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednávateľ uvedie dátum prevzatia diela. Objednávateľ v preberacom protokole určí alebo sa so zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela.

5. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací protokol najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že zhotoviteľ potvrdil preberací protokol v posledný deň tejto lehoty.
6. Ak bolo súčasťou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodávku médií, zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpísania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné náklady vykoná úkon smerujúci k prepísaniu odberného miesta na objednávateľa, ak objednávateľ zo závažných dôvodov neurčí inak.
7. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s technickými normami, právnymi predpismi, v rozpore s PD alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dôvody neprevzatia diela.
8. Po úplnom odstránení väd diela podľa zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním diela a súvisiacej dokumentácie zhotoviteľa zmluvné strany vyhotovia **protokol o úplnom vyhotovení diela**, ktorým objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním diela. Ak boli v čase vydania preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o úplnom vyhotovení diela podľa predchádzajúcej vety, preberací protokol sa považuje zároveň aj za protokol o úplnom vyhotovení diela.
9. Bez ohľadu na ustanovenia o preberacom konaní je zhotoviteľ zodpovedný za to, že dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie diela (resp. osvedčenia o kolaudácii, ak sa uplatňuje zákona č. 25/2025 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť počas kolaudácie diela vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia (osvedčenia o kolaudácii).
10. Dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi **najneskôr do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy**.
2. Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie preberacieho konania podľa čl. V tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela v prípade podstatného porušenia zmluvy. Prerušenie prác z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na lehotu plnenia.
5. Ak ďalej nie je uvedené inak, zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty plnenia, resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto zmluvy, pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
 - a) príčina, ktorá dáva zhotoviteľovi nárok na predĺženie lehoty podľa osobitného ustanovenia tejto zmluvy a/alebo právnych predpisov,
 - b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa,
 - c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť (čl. X),
 - d) dôvody nepredvídateľných fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a hydrologických

- podmienok s výnimkou klimatických podmienok, ak ďalej nie je uvedené inak; za nepredvídateľné podmienky sa považujú také podmienky, ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní,
- e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ nebude v omeškaní so splnením svojho záväzku, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia prekážky preukázateľne spôsobené nevhodnými klimatickými podmienkami.
 7. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
 8. Termíny stanovené v harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa tohto článku, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. Ak sa prekážky podľa tohto článku vzťahujú len na časť diela, čas plnenia stanovený v harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	849 254,47 eur
DPH 23 %:	195 328,53 eur
Cena vrátane DPH:	1 044 583,00 eur

(slovom: jedenmiliónštyridsaťštyritisícpäťstoosemdesiattriEur0centov)
3. Cena bez DPH je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú zmluvnú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dosiaľ nevyfakturovanú časť zmluvnej ceny pomerne znížiť (o výšku DPH).
4. Rozpočet ceny je uvedený v Ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa (v príslušnej prílohe zmluvy). Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá zmluvná cena nebola prekročená.
5. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa PD) ako sú napr. colné poplatky, správne poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie verejného priestranstva, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, náklady na dopravu a pod.

6. Zmluvná cena je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu stavby, ktorý je uvedený v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z PD. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise stavby alebo ostatných súčiastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním výkresovej, popisnej a výkazovej časti PD, ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej zmluvnej ceny odpočítaná.
7. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
8. Zmluvná cena bude uhrádzaná na základe daňových dokladov – faktúr, ktorá bude obsahovať nasledovné náležitosti:
 - a) náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“),
 - b) číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie,
 - c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona o DPH, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti,
 - e) osobitné náležitosti, ak to vyplýva z osobitných projektových ustanovení (čl. XIII),
 - f) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
9. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, bude zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác objednávateľovi.
10. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
11. Za dátum úhrady zmluvnej ceny sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
12. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
13. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry (vrátane jej povinných príloh) najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči doručenej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na dielo (resp. jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia **šesťdesiat (60) mesiacov** po podpise protokolu o úplnom vyhotovení diela.
2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa PD, podmienkam zmluvy, technickými normám a právnym predpisom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne alebo zaslaním emailu na emailovú adresu oznámenú zhotoviteľom. Na odstránenie väd zistených a reklamovaných objednávatelom v záručnej dobe nastúpi zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia objednávatelom; v takom prípade je zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s objednávatelom nedohodne na inej lehote; ak objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotoviteľ odstráni vadu v primeranej lehote.
5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo resp. časť diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni odstránenia vady zhotoviteľom.
6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd, resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Odstránenie väd diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov objednávatel'a voči zhotoviteľovi.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatel'ovi za všetky škody na majetku objednávatel'a a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela.
2. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávatel'a, ktoré boli objednávatel'ovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávatel' riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávatel'a písomne požiadal. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu však nezaniká, ak objednávatel' neuplatnil návrhy, opravné prostriedky a námietky zhotoviteľa z dôvodu, že zhotoviteľ bezodkladne nezaplatil objednávatel'ovi s tým spojené náklady (napríklad správne poplatky a pod.).
3. Ak bude ktorákoľvek zmluvná strana v omeškaní so zaplatením finančného záväzku, oprávnená zmluvná strana si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške podľa právnych predpisov.

4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela v lehote plnenia a jeho odovzdaním objednávateľovi, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
5. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny, najmenej však 50,- EUR za každý začatý deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
8. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
9. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
10. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek písomnému napomenutiu objednávateľa v omeškaní s odovzdaním položkovitého rozpočtu ceny na objednávateľom požadovaných zmenách diela, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
11. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
12. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu objednávateľ vytkol, do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
13. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poisťných zmlúv, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
15. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou garanciou podľa tejto zmluvy, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
16. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny.
17. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty určená osobitne, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

18. V prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
19. Ak je v tomto článku zmluvy ustanovená zmluvná pokuta nižšia ako vo výške 0,04 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, pričom k náprave nedôjde ani do 30 dní, po uplynutí tejto doby sa zmluvná pokuta zvyšuje na dvojnásobok (napr. 0,04 % namiesto 0,02 % zo zmluvnej ceny) za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti.
20. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody v celom rozsahu. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane.
22. Objednávateľ je oprávnený započítvať svoje nároky z titulu zmluvných pokút alebo náhrady škody voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
23. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku nezbuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „**mimoriadne udalosti**“), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla

dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Subdodávatelia

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy.
3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o RPVS**“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.
5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Zápis údajov v registri partnerov verejného sektora

7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto

zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Poistenie

9. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním diela povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy až do vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela zriadiť a následne udržiavať v platnosti:
 - a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny.

Tento záväzok sa považuje za splnený aj v prípade všeobecného poistenia týkajúceho sa podnikateľskej činnosti zhotoviteľa (t. j. nevyžaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu diela podľa tejto zmluvy).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa predchádzajúceho odseku najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď (písomne alebo emailom) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.
11. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu poistenia tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 9 tohto článku zmluvy, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
12. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Zábezpeka (banková záruka)

13. Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný v prospech objednávateľa pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej len „**banková záruka**“). Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto zmluvy, najviac však do výšky bankovej záruky.
14. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh bankovej záruky na vyjadrenie v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky objednávateľa; ak sa objednávateľ v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že voči zneniu bankovej záruky nemá námietky.
15. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne:
 - a) až do momentu vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny;
 - b) po vydaní protokolu o úplnom vyhotovení Diela až do momentu uplynutia doby šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny.
16. Zhotoviteľ je oprávnený najprv zriadiť bankovú záruku len podľa odseku 15 písm. a) s primeranou dobou platnosti, ktorá však neuplynie skôr ako tridsať (30) dní po lehote plnenia. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) týždne pred uplynutím doby platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie jej doby platnosti o primeranú dobu s prihliadnutím na predpokladaný koniec lehoty, počas ktorej plynie povinnosť zhotoviteľa mať zriadenú bankovú záruku. Namiesto predĺženia doby platnosti môže zhotoviteľ zabezpečiť aj

zriadenie novej bankovej záruky; ustanovenie odseku 14 sa použije primerane. Ak zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa tohto odseku, objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku za účelom zabezpečenia povinnosti zhotoviteľa poskytnúť zábezpeku; toto čerpanie bankovej záruky sa považuje za zloženie finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa podľa odseku 20 tohto článku.

17. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu bankovej záruky tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 15 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
18. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade čerpania bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od kedy sa dozvie o čerpaní bankovej záruky, povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky podľa predchádzajúceho odseku. Po doplnení bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto odseku opäť primerane.
19. Objednávateľ vráti alebo odvolá bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od písomného požiadania zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú bankovú záruku.
20. Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa, ktorý mu bude oznámený na základe jeho žiadosti.

Práva duševného vlastníctva

21. Ak je súčasťou plnenia podľa zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva podľa Autorského zákona, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v zmluvnej cene.
22. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
23. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelenej licencie ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou diela.

Postúpenie a započítanie vzájomných pohľadávok

25. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi

ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

26. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez písomného súhlasu objednávateľa.

Všeobecná informačná povinnosť

27. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy.
28. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie zmluvnej povinnosti, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

Doručovanie

29. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „**oznámenie**“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
- a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielaajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielaajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.
30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr päť (5) dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.

Ochrana osobných údajov

31. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Protikorupčná doložka

32. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane

korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek ocenené hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa predstaviteľom objednávateľa rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.

33. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku.

XII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak v osobitných projektových ustanoveniach (čl. XIII) nie je ustanovené inak.
2. Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami zhotoviteľa.
3. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
6. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledovných prípadoch:
 - a) ak zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy;
 - b) ak došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom

- financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije
- c) ak zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
- d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
7. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považujú najmä:
- a) ak zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov,
- b) ak zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave,
- c) ak zhotoviteľ opustí stavenisko alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),
- d) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a dopĺňania bankovej záruky, ak mu takáto povinnosť vznikla,
- e) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a aktualizácie poistenia, ak mu takáto povinnosť vznikla,
- f) ostatné prípady ustanovené zmluvou.
8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
9. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Zánikom zmluvy nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII. OSOBITNÉ PROJEKTOVÉ USTANOVENIA

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ pripravuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na financovanie zákazky v rámci Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, Kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR, Priorita: 2P2 Životné prostredie, Špecifický cieľ: RSO 2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR), Opatrenie: 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách (ďalej len „**projekt**“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financované aj z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu (ďalej len „**externé zdroje**“), zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky určené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**zmluva o financovaní**“) uzatvorenou medzi objednávateľom a financujúcim subjektom. Na účely tohto článku sa financujúcim subjektom rozumie aj iný ním poverený orgán, ktorý je oprávnený plniť úlohy financujúceho subjektu.

Účinnosť zmluvy

3. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením (i) podmienky uplynutia dňa, kedy došlo k zverejneniu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a (ii) jednej z nasledujúcich podmienok:
 - a) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), financujúci subjekt alebo iný oprávnený orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi;
 - b) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (VO) identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, táto podmienka sa považuje za splnenú dňom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej financujúcim subjektom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky;
 - c) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly oprávneného orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, táto podmienka sa považuje za splnenú dňom doručenia oznámenia financujúceho subjektu objednávateľovi, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková;

a to ku dňu splnenia tej z vyššie uvedených kumulatívnych podmienok, ku ktorej splneniu dôjde neskôr, ak nejde o prípad podľa nasledujúceho odseku.
4. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť zhotoviteľovi dátum účinnosti zmluvy určený objednávateľom. Ak došlo k naplneniu niektorej z podmienok podľa písm. a) až c) predchádzajúceho odseku po odoslaní písomného oznámenia o určení dátumu účinnosti zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujúci je dátum účinnosti určený objednávateľom.
5. O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne informovať. Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 180 dní odo dňa jej platnosti, zmluva sa zrušuje.

Osobitné ustanovenia

6. **Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky k zmluve.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny diela (zmene zmluvy) aj stanovisko financujúceho subjektu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu objednávateľovi neplynú zmluvou ustanovené lehoty týkajúce sa odsúhlasovania návrhu zmeny diela (zmene zmluvy). V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže dozor objednávateľa vydať pokyn, aby zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady určené v zmluve o financovaní, v metodической/riadiacej dokumentácii k zmluve o financovaní resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „**osobitné projektové pravidlá**“). Ak osobitné projektové pravidlá neustanovujú inak, uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu financujúcim subjektom.
7. **Fakturácia zmluvnej ceny.** Faktúra, na základe ktorej sa má uhradiť zhotoviteľovi zmluvná cena, musí obsahovať aj tieto náležitosti: presný názov a kód projektu (z ktorého sa projekt spolufinancuje), podľa pokynov a usmernení objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo a zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek financujúceho subjektu na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných usmernení k fakturácii a následného predkladania žiadosti objednávateľa o platbu na financujúci subjekt bude zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení objednávateľa.
8. **Kontrola financujúcim subjektom.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami (vrátane financujúceho subjektu) na výkon tejto kontroly/auditú a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje objednávateľovi a oprávneným osobám na výkon kontroly/auditú poskytnúť

všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok zmluvy o financovaní, a to najmä počas monitorovacieho obdobia príslušného projektu.

9. **Zodpovednosť zhotoviteľa v prípade korekcie.** V prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u objednávateľa alebo u zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku) dôjde zo strany financujúceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy o financovaní z dôvodu, že financujúci subjekt neuzná financovanie diela alebo akejkol'vek práce na diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii, možno priznať zhotoviteľovi, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.
10. **Ďalšie vymedzenie škody.** Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela financujúcemu subjektu, resp. sankcia uložená objednávateľovi financujúcim subjektom v prípade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.
11. **Povinnosti zhotoviteľa po ukončení projektu, sankcia.** Počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. päť (5) rokov po ukončení projektu podľa osobitných projektových pravidiel je zhotoviteľ povinný bezodkladne na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávateľovi (prípadne v lehote určenej objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávateľovi; zhotoviteľ je povinný najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti podľa tohto odseku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

XIV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa tejto zmluvy a jej aplikácie, rozhodovanie sporu patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky; ak zmluvné strany neurovnajú spor iným spôsobom.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela)
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

Za objednávateľa

V Košiciach dňa

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

Za zhotoviteľa

V Lučenci dňa

.....
Ing. Ľubomír Drugda
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3231_v1

Stavba: Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
USD Lučenec s.r.o.

IČO: 47575832
IČ DPH: SK2023997371

Projektant:
Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Pri oceňovaní musí uchádzač zohľadniť všetky náklady spojené s realizáciou predmetu obstarávania a splnením zmluvných podmienok. Cena musí zahŕňať režijné náklady, činnosti ako vytyčovanie, koordinácia subdodávateľov, skúšky a odovzdanie diela, ako aj zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska či prevádzkové vplyvy vrátane dočasných záberov. Súčasťou ocenenia sú aj náklady na dopravu materiálu a osôb, prenájom a prepravu strojov, plošín a lešení, pomocné práce, čistenie staveniska a okolitých komunikácií, ako aj montáž, inštaláciu, oživenie a všetok potrebný kotviaci, spojovací a spotrebný materiál potrebný na dokončenie funkčného a skolaudovateľného diela.

Výkaz výmer a rozpočet majú len orientačný charakter, preto je uchádzač povinný ich overiť na základe projektovej dokumentácie. Akékoľvek nezrovnalosti musí konzultovať s projektantom a zmeny oproti projektu riešiť výhradne s ním. Výkaz výmer dopĺňa výkresová a textová časť dokumentácie, ktorá obsahuje ďalšie detaily. V prípade potreby je nutné zohľadniť stratné materiálu podľa kladačských alebo dielenských plánov a mať ich zohľadnené v jednotkovej cene.

Pred dodaním musí realizátor odsúhlasiť všetky materiály a komponenty s investorom alebo stavebným dozorom, pričom spôsob schválenia (napr. katalógové listy alebo vzorky) určí investor. Výrobky uvedené v dokumentácii sú len referenčné. Ak sa počas výstavby zistí vysoká hladina spodnej vody, pri výkopoch bude potrebné použiť paženie a odčerpávanie vody, a to pri základových hlaviciach aj ďalších výkopoch, ktoré zasahujú pod jej úroveň.

Cena bez DPH			849 254,47
	Sadzbá dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	849 254,47	195 328,53
Cena s DPH v EUR			1 044 583,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02. 09. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3231_v1

Stavba: Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

040040 040040 040040

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		849 254,47	1 044 583,00
Iné	Ostatné náklady	10 460,00	12 865,80
02	II. Etapa	502 641,15	618 248,61
SO 01	Spevnené plochy II.	235 925,33	290 188,16
SO 02	Vodovodná prípojka pre fontánu	6 323,01	7 777,30
SO 02.A	Kanalizačná prípojka pre fontánu	2 433,65	2 993,39
SO 03	Odvod a využitie dažďovej vody-vsakovacie jamy II.	6 996,65	8 605,88
SO 04	Prípojka NN Fontány	5 323,53	6 547,94
SO 05	Verejné osvetlenie vrátane svetlotechnického výpočtu DIALUX II.	50 345,23	61 924,63
SO 06	Sadové úpravy II.	57 970,29	71 303,46
SO 09	Fontána	33 102,98	40 716,67
SO 10	Prvky drobnej architektúry II.	74 420,59	91 537,33
PS 01	Technológia fontány	29 799,89	36 653,86
01	I. Etapa	210 862,08	259 360,36
SO 01	Spevnené plochy I.	95 544,27	117 519,45
SO 05	Verejné osvetlenie vrátane svetlotechnického výpočtu DIALUX I.+ III.+ IV.	88 410,96	108 745,48
SO 06	Sadové úpravy I.	8 960,71	11 021,67
SO 10	Prvky drobnej architektúry I.	17 946,14	22 073,75
03	III. Etapa	101 332,98	124 639,57
SO 01	Spevnené plochy III.	44 531,40	54 773,62
SO 03	Odvod a využitie dažďovej vody – vsakovacie jamy III.	5 286,18	6 502,00
SO 06	Sadové úpravy III.	13 870,73	17 061,00
SO 08	Petangové ihrisko	3 699,37	4 550,23
SO 10	Prvky drobnej architektúry III.	33 945,30	41 752,72
04	IV. Etapa	23 958,26	29 468,66
SO 01	Spevnené plochy IV.	4 312,61	5 304,51
SO 06	Sadové úpravy IV.	1 985,85	2 442,60
SO 07	Workoutové ihrisko	14 202,34	17 468,88
SO 10	Prvky drobnej architektúry IV.	3 457,46	4 252,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

Iné - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 460,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	10 460,00	23,00%	2 405,80

Cena s DPH

v EUR

12 865,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

Iné - Ostatné náklady

Miesto: Košice
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Dátum: 00.01.1900
Projektant: Proma s.r.o.,
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 460,00

M - Práce a dodávky M

10 460,00

96-M - Geodetické a kartografické práce

10 460,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

Iné - Ostatné náklady

Miesto: Košice

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 460,00

D M Práce a dodávky M

10 460,00

D 96-M Geodetické a kartografické práce

10 460,00

1	K	960051002.SR	Tvorba geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov	kpl	1,000	3 230,00	3 230,00
2	K	960101002.SR1	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – inžinierske siete	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	960101002.SR2	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	3 230,00	3 230,00
4	K	960101002.SR3	Výrobná dokumentácia	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy II.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 925,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	235 925,33	23,00%	54 262,83

Cena s DPH

v EUR

290 188,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy II.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

235 925,33

HSV - Práce a dodávky HSV

235 452,82

1 - Zemné práce

21 635,01

2 - Zakladanie

1 348,11

5 - Komunikácie

125 644,86

8 - Rúrové vedenie

1 416,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79 909,97

99 - Presun hmôt HSV

5 498,87

PSV - Práce a dodávky PSV

314,02

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

115,90

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

198,12

M - Práce a dodávky M

158,49

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

158,49

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy II.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

235 925,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

235 452,82

D 1

Zemné práce

21 635,01

1	K	132201201.R1	Výkopy v horn.3	m3	100,000	6,56	656,00
	W		"Výkop v zemine tr. ťaž. III"				
	W		100		100,000		
2	K	132201209.R1	Príplatok k cenám za lepivosť v hornine 3	m3	100,000	2,33	233,00
	W		"príplatok za výkop v zemine tr. ťaž. III"				
	W		100		100,000		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,000	15,55	513,15
	W		"Výkop pre žľab v zemine tr. ťaž. III (0.4x0,4xdĺžka)"				
	W		33		33,000		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,000	2,33	76,89
	W		" príplatok za výkop pre žľab v zemine tr. ťaž. III (0.4x0,4xdĺžka)"				
	W		33		33,000		
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,800	8,98	52,08
	W		"Odhumusovanie"				
	W		29*0,2		5,800		
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	138,800	1,65	229,02
	W		"Nakladanie výkopku"				
	W		100		100,000		
	W		"Nakladanie výkopu pre žľab v zemine tr. ťaž. III (0.4x0,4xdĺžka)"				
	W		33		33,000		
	W		"Nakladanie humusu na odvoz "				
	W		5,8		5,800		
	W		Súčet		138,800		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,800	4,85	673,18
	W		"premiestnenie prebytočného výkopu na skládku"				
	W		100		100,000		
	W		"premiestnenie výkopu pre žľab v zemine tr. ťaž. III (0.4x0,4xdĺžka)"				
	W		33		33,000		
	W		"premiestnenie prebytočného humusu na skládku"				
	W		5,8		5,800		
	W		Súčet		138,800		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	277,600	0,65	180,44
	W		"premiestnenie prebytočného výkopu na skládku"				
	W		100		100,000		
	W		"premiestnenie výkopu pre žľab v zemine tr. ťaž. III (0.4x0,4xdĺžka)"				
	W		33		33,000		
	W		"premiestnenie prebytočného humusu na skládku "				
	W		5,8		5,800		
	W		Súčet		138,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			138,8*2 'Prepočítané koeficientom množstva		277,600		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	138,800	3,23	448,32
			"Uloženie prebytočného výkopu na skládku"				
			100		100,000		
			"Uloženie výkopu pre žľab v zemine tr. ľaž. III (0.4x0,4xdĺžka)"				
			33		33,000		
			"Uloženie prebytočného humusu na skládku"				
			5,8		5,800		
			Súčet		138,800		
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	263,720	16,98	4 477,97
			"Skládka prebytočného výkopu"				
			100		100,000		
			" Skládka výkop pre žľab v zemine tr. ľaž. III (0.4x0,4xdĺžka)"				
			33		33,000		
			" Skládka prebytočného humusu"				
			5,8		5,800		
			Súčet		138,800		
			138,8*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva		263,720		
11	K	113152350.SR1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr.120 mm 0,500 t	m2	1 070,000	2,33	2 493,10
			"Frezovanie starej cesty "				
			1070,0		1 070,000		
12	K	113152130.SR1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	457,000	3,23	1 476,11
			"Frezovanie stareho chodníka"				
			457,0		457,000		
13	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 070,000	3,23	3 456,10
			" odstránenie podkladu zo štrkodrvy hr - 300mm"				
			1070,0		1 070,000		
14	K	113107122.SR1	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	457,000	3,23	1 476,11
			"odstránenie podkladu zo štrkodrvy hr.- 200mm"				
			457		457,000		
15	K	113205121.S1	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, cestných, -0,29000t	m	565,000	2,98	1 683,70
			"vybúranie obrubníkov - cestný - šírka 150 mm"				
			565		565,000		
16	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	140,000	2,98	417,20
			"vybúranie obrubníkov -zahonový - šírka 50 mm"				
			140		140,000		
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vsakovacia ryha	m3	33,000	13,23	436,59
			"Zásyp vsakovacia ryha - štrkopdrvina fr. 16-32 - (dĺžka 166 m)"				
			33		33,000		
18	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	62,370	18,99	1 184,41
			"Zásyp vsakovacia rýha - štrkopdrvina fr. 16-32 - (dĺžka 166 m)"				
			33		33,000		
			33*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		62,370		
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 628,200	0,86	1 400,25
			"Úprava cestnej pláne hutnením"				
			1628,2		1 628,200		
20	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	14,600	4,89	71,39
			"Chodník-šľapak, zahumusovanie"				
			14,6		14,600		
D	2		Zakladanie				1 348,11
21	K	211971121.SR1	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m, vrátane ukotvením geotextílie oceľovým klincom	m2	350,000	0,89	311,50
			"Odvodnenie, separačná netkaná polypropylénová geotextília 300 g/m"				
			350		350,000		
22	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	402,500	1,33	535,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		WV	350*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		402,500		
23	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,195	155,00	30,23
		WV	"Žb doska pri kablový žlab typu TK2" 12,104*0,07*0,23		0,195		
24	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,016	1 323,00	21,17
		WV	"Žb doska pri kablový žlab typu TK2" (12,104*0,07*0,23)*0,08		0,016		
25	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,727	20,00	34,54
		WV	"debnenie žb dosky pre betonový žlab TK2" 0,07*12,104*2+0,23*0,07*2		1,727		
26	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,727	10,00	17,27
27	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	180,400	0,85	153,34
		WV	"Chodník-mlat"				
		WV	180,4		180,400		
28	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	184,008	1,33	244,73
		WV	180,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		184,008		
D 5 Komunikácie							125 644,86
29	K	564861111.S R1	Podklad zo štrkodrviny ŠD 45 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 307,800	7,89	10 318,54
		WV	"Vozovka"				
		WV	1279,0		1 279,000		
		WV	"Chodník-šlapak"				
		WV	28,8		28,800		
		WV	Súčet		1 307,800		
30	K	564851111.SR5	Podklad zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 070,000	6,08	6 505,60
		WV	"Vozovka"				
		WV	1070		1 070,000		
31	K	591111121.SR1	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého hr. 30mm, s vyplnením škár	m2	1 070,000	33,00	35 310,00
		WV	"Vozovka"				
		WV	1070		1 070,000		
32	M	583810000600.S	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 80x80x80mm	m2	1 091,400	45,00	49 113,00
		WV	"DLAŽBOVNÉ KOCKY Z KAMEŇA (ČADIČ ANDEZIT)"				
		WV	"Vozovka"				
		WV	1070		1 070,000		
		WV	1070*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 091,400		
33	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	151,300	6,08	919,90
		WV	"Chodník-dlažba z kameňa"				
		WV	151,3		151,300		
34	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	138,000	7,15	986,70
		WV	"Chodník-dlažba z kameňa"				
		WV	138		138,000		
35	K	591111121.SR2	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40mm, s vyplnením škár	m2	138,000	33,00	4 554,00
		WV	"Chodník-dlažba z kameňa"				
		WV	138,0		138,000		
36	M	583810000500.S R2	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 60x60x60mm	m2	142,140	45,00	6 396,30
		WV	"Chodník-dlažba z kameňa"				
		WV	138,0		138,000		
		WV	138*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		142,140		
37	K	564851111.SR3	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-65 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	164,000	6,15	1 008,60
		WV	"Chodník-mlat, filtračná vrstva"				
		WV	164,0		164,000		
38	K	564851111.SR6	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	164,000	6,15	1 008,60
		WV	"Chodník-mlat, nosná vrstva"				
		WV	164,0		164,000		
39	K	564811112.SR7	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	164,000	4,32	708,48
		WV	"Chodník-mlat, nosná vrstva"				
		WV	164,0		164,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	564801112.SR8	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-4mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	164,000	3,23	529,72
	WV		"Chodník-mlat, krycia vrstva"				
	WV		164,0		164,000		
41	K	594611120.SR1	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	13,700	25,00	342,50
	WV		"Chodník-šlapak"				
	WV		13,7		13,700		
42	M	583840000900.Sr	ŠLAPÁK 600 x 300 x 60 mm	ks	77,000	18,65	1 436,05
43	K	596911331.SR	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	6,400	19,65	125,76
	WV		"Varovný pás - Premac s výstupkami, farba červená, rozmer 200x200x60mm v betóne s bočnou oporou"				
	WV		6,4		6,400		
44	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, tmavošedej farby, varovný reliéf	m2	6,720	23,23	156,11
	WV		6,4*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		6,720		
45	K	597661111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažbových kociek drobných	m2	83,000	75,00	6 225,00
	WV		"Rigol -žľab z dlažby čadiča 80x80x80 mm (štiepana kocka) v - betónovom lôžku (dĺžka 166 m)"				
	WV		83,0		83,000		
	D	8	Rúrové vedenie				1 416,00
46	K	895991144.SR1	Osadenie uličnej vpuste	ks	4,000	65,00	260,00
	WV		"Osadenenie uličných vpustí"				
	WV		4		4,000		
47	M	286630037500.SR1	Uličný vpust	ks	4,000	289,00	1 156,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				79 909,97
48	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	580,000	16,98	9 848,40
	WV		"Cestný obrubník 1000x200x100mm v betóne s bočnou oporou"				
	WV		580		580,000		
49	M	592170002100.SR1	Obrubník cestný, 1000x200x100 mm,	ks	587,000	3,98	2 336,26
	WV		"Cestný obrubník 1000x200x100mm"				
	WV		580+7		587,000		
50	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	133,000	13,23	1 759,59
	WV		"Záhonový obrubník 50x200x1000mm v betóne s bočnou oporou"				
	WV		53		53,000		
	WV		"Záhonový obrubník 200x180x2000mm v betóne s bočnou oporou"				
	WV		80		80,000		
	WV		Súčet		133,000		
51	M	592170001400.SR3	Záhonový obrubník 50x200x1000mm	ks	57,000	1,65	94,05
	WV		"Záhonový obrubník 50x200x1000mm v betóne s bočnou oporou"				
	WV		53+4		57,000		
52	M	592170001800.SR2	Záhonový obrubník 200x180x2000mm	ks	43,000	89,00	3 827,00
	WV		"Záhonový obrubník 200x180x2000mm v betóne s bočnou oporou"				
	WV		80/2+3		43,000		
53	K	917511112.SR1	Osadenie kovoveho obrubníka ukotvený pomocou zatĺkacích oceľových trŕňov	m	70,000	12,33	863,10
	WV		"Kovový obrubník 140x5 mm-ukotvený pomocou zatĺkacích oceľových trŕňov"				
	WV		70		70,000		
54	M	592170001000.SR	Kovový obrubník 140x5 mm	m	73,500	12,33	906,26
	WV		70*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		73,500		
55	M	311950016600.SR1	Zatĺkací trŕň kovového obrubníka	ks	215,000	2,33	500,95
	WV		"Kovový obrubník 140x5 mm-ukotvený pomocou zatĺkacích oceľových trŕňov"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
WV			70*3+5	215,000			
56	M	311950016600.S R3	Spojovací diel kovových obrubníkov	ks	75,000	3,23	242,25
WV			"Kovový obrubník 140x5 mm-ukotvený pomocou zatlákačích oceľových tŕňov"	75,000			
WV			70+5	11,460			
57	K	935114655.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm a s roštom triedy E 600	m	11,460	55,00	630,30
WV			"BETÓNOVÝ ŽĽAB S ODNÍMATEĽNÝM VRCHOM"	11,460			
58	M	592270019400.S	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, bez spojovacieho materiálu, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm	ks	22,920	233,00	5 340,36
59	M	592270035900.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 400 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	11,460	155,00	1 776,30
60	M	592270037500.S	Čelná koncová stena pozinkovaná, pre vysokozaťažové betónové žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	11,460	15,00	171,90
61	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 297,141	2,33	3 022,34
62	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25 942,820	0,55	14 268,55
WV			1297,141*20 'Prepočítané koeficientom množstva	25 942,820			
63	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 297,141	3,23	4 189,77
64	K	979089821.SR	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betónu, bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky a iné materiály	t	1 297,141	23,23	30 132,59
D 99			Presun hmôt HSV	5 498,87			
65	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 702,435	3,23	5 498,87
D PSV			Práce a dodávky PSV	314,02			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	115,90			
66	K	711170140.S	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	21,560	4,55	98,10
WV			"KAMENNÁ DLAŽBA - ZJADZÝ CHODNÍK (D1)" 18,4	18,400			
WV			"KAMENNÁ DLAŽBA - CHODNÍK PRE PEŠÍCH (D2)" 3,16	3,160			
WV			Súčet	21,560			
67	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	989,00	17,80
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	198,12			
68	K	721210814.SR1	Demontáž uličných vpustí	ks	4,000	32,23	128,92
WV			"Odstnenie starých uličných vpustí"	4,000			
WV			4	4,000			
69	K	733193922.SR1	Zaslepenie uličných vpustí	ks	8,000	8,65	69,20
WV			"Zaslepenie starých uličných vpustí"	8,000			
WV			8	8,000			
D M			Práce a dodávky M	158,49			
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	158,49			
70	K	460510203.SR1	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov	m	6,052	9,89	59,85
WV			"BETÓNOVÝ ŽĽAB TYPU TK2" 6,052	6,052			
71	M	592650000700.S R	Káblový žľab pre položený kryt, lxšxv vonkajší 1000x230x150 mm, betónový	ks	8,000	12,33	98,64
WV			"BETÓNOVÝ ŽĽAB TYPU TK2" 6+2	8,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 02 - Vodovodná prípojka pre fontánu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 323,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 323,01	23,00%	1 454,29

Cena s DPH

v EUR

7 777,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 02 - Vodovodná prípojka pre fontánu

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 323,01

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 323,01

1 - ZEMNE PRÁCE

1 486,17

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

376,90

8 - RÚROVÉ VEDENIA

3 880,30

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

579,64

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 02 - Vodovodná prípojka pre fontánu

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 323,01

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 323,01

D 1 ZEMNE PRÁCE

1 486,17

1	K	11510-1221	Čerpanie vody 10-25m do 500 l/min	hod	24,000	8,65	207,60
2	K	11510-1321	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min	deň	1,000	50,00	50,00
3	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,300	23,33	403,61
4	K	13320-1101	Hĺbenie jamy	m3	6,000	12,33	73,98
5	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm +jama	m3	23,300	2,33	54,29
6	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	12,000	1,00	12,00
7	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	12,000	1,00	12,00
8	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	23,300	1,23	28,66
9	K	16240-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	m3	10,900	2,33	25,40
10	K	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	4,900	1,65	8,09
11	K	16710-1101	NAKLADANIE VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4	m3	10,900	1,59	17,33
12	K	17120-1201	ULOŽENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	10,900	3,23	35,21
13	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,400	45,00	558,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

376,90

14	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	4,900	49,00	240,10
15	K	45231-3121	BLOK B VYKOP B 10	m3	0,300	56,00	16,80
16	K	45235-3101	DEBNEN BLOKU V OTVORENOM VYKOPE	m2	3,000	40,00	120,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

3 880,30

17	K	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	9,800	15,00	147,00
18	M	286130033400	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3 - 2010032 stratne 9,3%	m	10,710	3,23	34,59
19	M	obch.cena	Potrubie pozink dn25 v šachte pre fontanu	m	2,000	35,00	70,00
20	M	obch.cena.1	Potrubie pozink dn20	m	0,250	35,00	8,75
21	K	87715-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 25	kus	4,000	45,00	180,00
22	M	286 3A3601	Prechodka PE/oc. USTM 612 570 d 32, Rp 1"	kus	4,000	59,00	236,00
23	M	286 3M2003	Elektrospojka DN25	kus	2,000	16,99	33,98
24	M	551112	Ventil KE83T-25 -1ks a KE125T-25 -2ks vo VŠ a v šachte pre fontanu	kus	3,000	23,33	69,99
25	K	891269110	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom, DN 100/25	kus	1,000	32,23	32,23
26	K	obch.cena	Montáž vodomernej zostavy vo vš	kus	1,000	98,00	98,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	422735A04	Navrtávací pás pre PE a PVC potrubie DN 100 ventil 1"	kus	1,000	165,00	165,00
28	M	551	Ventil zemnej súpravy DN25	kus	1,000	99,00	99,00
29	M	422911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	kus	1,000	98,00	98,00
30	M	5534D0104	Poklop ventilový STN13 6582.10,Y 4510-84 45 00	kus	1,000	35,00	35,00
31	M	OBCH.CENA.2	VODOMER Q-2,5 DODA SPRAVCA VVaS -KE rozpoč.v technológii fontany	kus	1,000	233,00	233,00
32	M	551 1129100	VYPUŠŤACÍ K3T-15	kus	1,000	12,33	12,33
33	M	551 1129100.1	SPÄTNÝ VE3030-25	kus	1,000	12,33	12,33
34	M	Pol151	vodomerná šachta 1200x900x1800 betónova zo skladu	kus	1,000	1 865,00	1 865,00
35	K	89931-1114	OSAD POKLOPU HM NAD 150KG	kus	1,000	23,00	23,00
36	M	552 431110	POKLOP TAZKY RAM 600X600 104KG	kus	1,000	155,00	155,00
37	K	89116-4111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	9,98	9,98
38	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	12,050	3,23	38,92
39	M	551 112900	Ventil priamy KE83T-25 2KS, KE 125T -25 2KS	kus	4,000	21,24	84,96
40	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	12,050	2,33	28,08
41	K	89237-2111	ZABEZP KONCOV VODOV POTR DN DO 300	kus	2,000	8,65	17,30
42	K	89972-1111	VYHLADAV VODIC NA POTR PVC DN DO150	m	14,000	1,11	15,54
43	M	PLZ 010001	Autozasuvka	kus	2,000	15,00	30,00
44	M	TV- 099002	Identifikačný vodič CY4	m	14,000	1,98	27,72
45	K	89973-9101	Mont výstr fóľ hr.do-0,3 š.20až30cm	m	9,800	1,00	9,80
46	M	TV- 099001	Výstražná fólia vodovod	m	9,800	1,00	9,80
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							579,64
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,622	54,57	579,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 02.A - Kanalizačná prípojka pre fontánu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO: 47575832

IČ DPH: SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 433,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 433,65	23,00%	559,74

Cena s DPH

v EUR

2 993,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 02.A - Kanalizačná prípojka pre fontánu

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 433,65

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 433,65

D2 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

1 121,74

D3 - 2 - ZÁKLADY

77,50

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

188,65

D5 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA

425,08

D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

620,68

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 02.A - Kanalizacná prípojka pre fontánu

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 433,65

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 433,65

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

1 121,74

1	K	11510-1201	CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN	hod	24,000	8,65	207,60
2	K	11510-1301	POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN	den	1,000	50,00	50,00
3	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,340	23,33	287,89
4	K	13310-1101	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	1,000	12,33	12,33
5	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	9,240	1,00	9,24
6	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	9,240	1,00	9,24
7	K	16110-1101	ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M	m3	13,340	1,23	16,41
8	K	16260-3112	VODOR PREM VYK Z RYH PS DO 5000M	m3	4,850	2,33	11,30
9	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,850	1,59	7,71
10	K	17120-1201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	4,850	3,23	15,67
11	K	17510-1102	Obsyp potrubia sypaninou	m3	3,850	45,00	173,25
12	K	174101002	Zásyp zeminou	m3	8,450	38,00	321,10

D D3 2 - ZÁKLADY

77,50

13	K	27231-3711	Betón prostý tr.B30(C 25/30) okolo plast. Šachty ak je v ceste	m3	0,500	155,00	77,50
----	---	------------	--	----	-------	--------	-------

D D4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

188,65

14	K	45157-3111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	m3	3,850	49,00	188,65
----	---	------------	------------------------------------	----	-------	-------	--------

D D5 8 - RÚROVÉ VEDENIA

425,08

15	K	87131-3122	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN150	m	6,600	6,56	43,30
16	K	286 108011	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x2,8x4000 stratne 9,3%	kus	1,800	38,00	68,40
17	K	3193A0257	Tvarovka Awadock.- D150	kus	1,000	75,00	75,00
18	M	6ra545535	Prstenec roznášací pod poklop šachty	kus	1,000	15,00	15,00
19	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	6,600	2,33	15,38
20	K	286 3K8656	Poklop liatinový, bez ventilácie, tr.B, DN 400 - 233073	kus	1,000	135,00	135,00
21	K	89931-1113	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 150kg	kus	1,000	23,00	23,00
22	K	971101021	Vrtanie otvor.jadrové -korunkové ,diamant do žel.bet.stien priem 160mm	kus	1,000	50,00	50,00

D D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

620,68

23	K	99827-6101	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	t	8,534	20,00	170,68
24	K	286 3K8652	Šachta univerzálna plast DN 400	kus	1,000	450,00	450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 03 - Odvod a využitie dažďovej vody-vsakovacie jamy II.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 996,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	6 996,65	23,00%	1 609,23

Cena s DPH

v EUR

8 605,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 03 - Odvod a využitie dažďovej vody-vsakovacie jamy II.

Miesto: Košice
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Dátum: 00.01.1900
Projektant: Proma s.r.o.,
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 996,65
HSV - Práce a dodávky HSV	6 996,65
1 - Zemné práce	6 996,65

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 03 - Odvod a využitie dažďovej vody-vsakovacie jamy II.

Miesto: Košice

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 996,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 996,65

D 1

Zemné práce

6 996,65

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	46,000	8,98	413,08
	WV		"Výkop zeminy pre vsakovacu jamu"		46,000		
	WV		46		46,000		
2	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,000	2,33	107,18
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	46,000	2,33	107,18
	WV		"premiestnenie výkopu zeminy"		46,000		
	WV		46		46,000		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	920,000	0,65	598,00
	WV		46*20 "Prepočítané koeficientom množstva"		920,000		
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	46,000	1,98	91,08
	WV		"Nakladanie výkopu zeminy"		46,000		
	WV		46		46,000		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,000	3,23	148,58
	WV		"Ulpženie výkopu zeminy"		46,000		
	WV		46		46,000		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,400	23,33	2 039,04
	WV		46*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva"		87,400		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - výmena zeminy	m3	41,400	45,00	1 863,00
	WV		"výmena zeminy"		41,400		
	WV		41,40		41,400		
9	M	583310002700.S R1	Piesok 50%	t	34,155	20,00	683,10
	WV		20,7*1,65 "Prepočítané koeficientom množstva"		34,155		
10	M	103640000100.S R1	Zemina pre terénne úpravy - ornica (ľvovitá ornica) 40%	t	26,496	25,00	662,40
	WV		16,56*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva"		26,496		
11	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká 10%	t	3,519	75,00	263,93
	WV		4,14*0,85 "Prepočítané koeficientom množstva"		3,519		
12	K	174101001.SR1	Zásyp kamenivom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - výmena zeminy	m3	0,420	10,00	4,20
13	M	103210000115.S R	Kamenivo riečne, frakcia 16/32 mm	m3	0,794	20,00	15,88
	WV		0,42*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,794		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 04 - Prípojka NN Fontány

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 323,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 323,53	23,00%	1 224,41
Cena s DPH	v EUR		6 547,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 04 - Prípojka NN Fontány

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 323,53

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

5 323,53

D2 - 210 01	Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	77,00
210 10	Ukončenie vo - súbory pre káble	279,47
D3 - 210 12	Ústrojenstvo istiace	256,71
D4 - 210 19	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	1 601,00
D5 - 210 8	Vodiče, šnúry a káble medené	801,20
D6 - 210 9	Vodiče, šnúry a káble hliníkové	82,40
D7 - 213 2	PPV a HZS	960,00
D9 - 460 05	Stožiarové puzdra	198,00
D10 - 460 08	Betónové základy	259,50
D11 - 460 20	Káblové ryhy	265,00
D12 - 460 42	Káblové lôžko	58,25
D13 - 460 49	Krytie káblov, spojok, odbočníc	200,00
D14 - 460 56	Zásyp rýh	210,00
D15 - 460 65	Podkladové vrstvy a vozovky	75,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 04 - Prípojka NN Fontány

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 323,53

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

5 323,53

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

77,00

1	K	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	m	25,000	1,23	30,75
2	M	345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	25,000	1,85	46,25

D 210 10 Ukončér súbory pre káble

279,47

3	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	5,000	2,35	11,75
4	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	8,000	3,23	25,84
5	K	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2	kus	4,000	42,15	168,60
6	K	210100138	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2	kus	2,000	7,54	15,08
7	K	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	2,000	6,56	13,12
8	K	210100140	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 35 mm2	kus	1,000	2,33	2,33
9	K	210102001	Montáž kábelovej spojky pre 1kV celoplastové káble do 4x25 mm2	kus	1,000	5,65	5,65
10	M	354400H032	Spojka na 4-žil Cu kábel 0,6/1kV : SVCZ 10-S Cu, s lisovacími kábelovými spojkami (4x10) mm2	sada	1,000	13,99	13,99
11	K	210102002	Montáž kábelovej spojky pre 1kV celoplastové káble 4x 35-50 mm2	kus	1,000	6,56	6,56
12	M	354400H035	Spojka na 4-žil Cu kábel 0,6/1kV : SVCZ 35-S Cu, s lisovacími kábelovými spojkami (4x35) mm2	sada	1,000	16,55	16,55

D D3 210 12 Ústrojenstvo istiace

256,71

13	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	15,000	7,45	111,75
14	M	3585701L12	Poistková vložka nožová HN00 : 016330 - 50A gG	kus	3,000	3,98	11,94
15	M	3585701L13	Poistková vložka nožová HN00 : 016335 - 63A gG	kus	3,000	8,56	25,68
16	M	3585701L15	Poistková vložka nožová HN00 : 016345 - 100A gG	kus	3,000	10,66	31,98
17	M	3585701L18	Poistková vložka nožová HN00 : 016355 - 160A gG	kus	3,000	11,89	35,67
18	M	3585703L19	Poistková vložka nožová HN2 : 017860 - 200A gG	kus	3,000	13,23	39,69

D D4 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

1 601,00

19	K	210191532P	Usadenie rozvádzača ER a SR	kus	2,000	198,00	396,00
20	K	210191541.P	Montáž pilier. skrine SR	kus	1,000	135,00	135,00
21	M	357515H385	Skriňa rozpojovacia, plastová SR6-F533 VV 2/5 P2, pilierová, 3MKP (6x400A + 15x160A) IP44/2X	kus	1,000	650,00	650,00
22	K	210191541P	Montáž pilierového rozvádzača RE	kus	1,000	165,00	165,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	357000A064.7	Pilierový rozvádzač RE 2.0 F403 25A P2	kus	1,000	255,00	255,00
D D5 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené							801,20
24	K	210810013	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	30,000	4,98	149,40
25	M	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	30,000	6,58	197,40
26	K	210810090	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x35, 3x35+16 (+25)	m	10,000	17,54	175,40
27	M	341303M110	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x35	m	10,000	27,90	279,00
D D6 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové							82,40
28	K	210900601	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x25	m	5,000	3,23	16,15
29	M	341410M400	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25	m	5,000	4,89	24,45
30	K	210901014	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x10	m	10,000	1,85	18,50
31	M	341400M130	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x10	m	10,000	2,33	23,30
D D7 213 2 PPV a HZS							960,00
32	K	213290153.4	Demontáž výzbroje RIS	hod	10,000	19,00	190,00
33	K	213290154.1	Odpojenie káblov a zaistenie vypnutého stavu	hod	20,000	22,00	440,00
34	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	22,00	330,00
D D9 460 05 Stožiarové puzdra							198,00
35	K	460050304P	Jama pre pilierový rozvádzač RE a SR, na rovine, zemina tr.4	kus	2,000	99,00	198,00
D D10 460 08 Betónové základy							259,50
36	K	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	1,000	75,00	75,00
37	M	132810450.1	Betón	m3	1,500	123,00	184,50
D D11 460 20 Káblové ryhy							265,00
38	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	20,000	10,00	200,00
39	K	460200304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	5,000	13,00	65,00
D D12 460 42 Káblové lôžko							58,25
40	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	25,000	2,33	58,25
D D13 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc							200,00
41	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	25,000	1,00	25,00
42	M	345658N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená	m	25,000	1,00	25,00
43	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	25,000	3,00	75,00
44	M	345658P407	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	25,000	3,00	75,00
D D14 460 56 Zásyp rýh							210,00
45	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	20,000	8,00	160,00
46	K	460560304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	5,000	10,00	50,00
D D15 460 65 Podkladové vrstvy a vozovky							75,00
47	K	460650016	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	m3	0,500	150,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 05 - Verejné osvetlenie vrátane svetlenotechnického výpočtu DIALUX II.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 345,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	50 345,23	23,00%	11 579,40

Cena s DPH

v EUR

61 924,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 05 - Verejné osvetlenie vrátane svetlenotechnického výpočtu DIALUX II.

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 345,23

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 170,55

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 170,55

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

49 174,68

D3 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

3 114,10

210 10 Ukončenie vo - 210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble

468,10

D4 - 210 12 Ústrojenstvo istiace

47,26

D5 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

19 094,00

D6 - 210 22 Vedenia uzemňovacie

1 921,12

D7 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

4 388,80

D8 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové

418,50

D9 - 213 2 PPV a HZS

1 725,00

D11 - 460 03 Prípravné terénne práce

250,00

D12 - 460 05 Stožiarové puzdra

1 105,00

D13 - 460 07 Ostatné jamy

250,00

D14 - 460 08 Betónové základy

3 010,00

D15 - 460 20 Káblové ryhy

3 962,70

D16 - 460 23 Ostatné ryhy ručné

1 345,00

D17 - 460 30 Zemné práce vykonávané strojovo

1 255,00

D18 - 460 42 Káblové lôžko

1 162,80

D19 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc

2 068,80

D20 - 460 56 Zásyp rýh

3 388,50

D21 - 460 65 Podkladové vrstvy a vozovky

200,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 05 - Verejné osvetlenie vrátane svetlotechnického výpočtu DIALUX II.

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 345,23

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 170,55

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 170,55

1	K	949942101P	Montážna plošina, vrátane dopravy	hod	16,000	65,00	1 040,00
2	K	979081111P	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 15 km	t	5,000	12,33	61,65
3	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	106,000	0,65	68,90

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 49 174,68

D D3 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 3 114,10

4	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	100,000	0,78	78,00
5	M	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	m	100,000	0,85	85,00
6	K	210010123.	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	270,000	2,85	769,50
7	M	345658I000.1	Multichránička DuraPack BD 40/34-7X10/8mm, SILICORE s popisom	m	270,000	3,20	864,00
8	K	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	m	270,000	2,33	629,10
9	M	345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	270,000	2,55	688,50

D 210 10 Ukončér 210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble 468,10

10	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	98,000	1,55	151,90
11	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	136,000	1,55	210,80
12	K	210100138	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2	kus	34,000	1,55	52,70
13	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	34,000	1,55	52,70

D D4 210 12 Ústrojenstvo istiace 47,26

14	K	210120001	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	17,000	1,23	20,91
15	M	3585690E23	Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL	kus	17,000	1,55	26,35

D D5 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia 19 094,00

16	K	210202030P	Montáž, LED svetidlo uličné, cestné, na výložník	kus	17,000	78,00	1 326,00
17	M	348400A001.1	Svetidlo LED 14W, 1960lm, IP65, 3000lm, SMART	kus	17,000	565,00	9 605,00
18	K	210204011	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	17,000	89,00	1 513,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	316700E036.1	Stožiar osvetľovací (oceľ) rúrový výška nad zemou 6m, RAL ANTRACIT	kus	17,000	323,00	5 491,00
20	K	210204011D	Demontáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	8,000	45,00	360,00
21	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	17,000	15,00	255,00
22	M	357990R001	Prípojovacia rozvodnica do stožiara, pre 1x D01 (do 16A) : TB-1, max 3 káble 4x 10+35mm ² , IP54	kus	17,000	32,00	544,00

D D6 210 22 Vedenia uzemňovacie 1 921,12

23	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	35,000	2,33	81,55
24	M	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm ²)	m	35,000	2,33	81,55
25	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	285,000	1,98	564,30
26	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	285,000	2,33	664,05
27	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	50,000	3,23	161,50
28	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	17,000	3,23	54,91
29	M	3549044A51	Svorka uzemňovacia (nerez A2) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)	kus	34,000	3,23	109,82
30	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	34,000	2,33	79,22
31	M	3549040A63.2	Asfaltový sprej, antikoročná ochrana 500ml	kus	3,000	15,00	45,00
32	M	3549044A42	Svorka odbočná, spojovacia (nerez A2) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) s podložkami	kus	34,000	2,33	79,22

D D7 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 4 388,80

33	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	110,000	0,81	89,10
34	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	110,000	0,81	89,10
35	K	210810053	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x10	m	370,000	3,23	1 195,10
36	M	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	370,000	8,15	3 015,50

D D8 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové 418,50

37	K	210950201	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	m	270,000	1,55	418,50
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D D9 213 2 PPV a HZS 1 725,00

38	K	213290021P	Koordináčne práce na stavbe s aboristami a prevádzkovateľmi inžinierskych sietí	hod	10,000	20,00	200,00
39	K	213290111P	Záverečné meranie osvetlenia a spracovanie protokolu	ks	17,000	15,00	255,00
40	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	32,00	320,00
41	K	213291111.1	Doprava stožiarov	ks	1,000	200,00	200,00
42	K	213291111.2	Manipulácia na stavbe (stĺpy, základy)	ks	1,000	500,00	500,00
43	K	213291130.P	Vodorovné dopravné značenie	ks	1,000	250,00	250,00

D D11 460 03 Prípravné terénne práce 250,00

44	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m ²	5,000	10,00	50,00
45	K	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	20,000	10,00	200,00

D D12 460 05 Stožiarové puzdra 1 105,00

46	K	460050304P	Jama pre stožiar, na rovine, zemina tr.4	kus	17,000	65,00	1 105,00
----	---	------------	--	-----	--------	-------	----------

D D13 460 07 Ostatné jamy 250,00

47	K	460070304P	Štartovacia jama, na rovine, zemina tr.4	kus	1,000	250,00	250,00
----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------

D D14 460 08 Betónové základy 3 010,00

48	K	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m ³	17,000	135,00	2 295,00
49	K	460080101	Betónový základ, rozbúranie	m ³	10,000	65,00	650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	460080101P	Vybúranie betónového podkladu	m3	1,000	65,00	65,00
D D15 460 20 Káblové ryhy							3 962,70
51	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	360,000	9,98	3 592,80
52	K	460200304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	30,000	12,33	369,90
D D16 460 23 Ostatné ryhy ručné							1 345,00
53	K	460230102P	Pretlak popod chodník DN63	m	5,000	198,00	990,00
54	K	460230201P	Štartovacia jama chodník á 2 kus/pretlak, výkop a zásyp	kus	1,000	355,00	355,00
D D17 460 30 Zemné práce vykonávané strojovo							1 255,00
55	K	460300001P	Postupný zásyp ryhy s hutnením	m	100,000	8,65	865,00
56	K	460300211P	Pretlačovanie otvoru strojom pod chodník	m	5,000	78,00	390,00
D D18 460 42 Káblové lôžko							1 162,80
57	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	360,000	3,23	1 162,80
D D19 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc							2 068,80
58	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	360,000	1,00	360,00
59	M	345658N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená	m	360,000	1,00	360,00
60	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	360,000	1,00	360,00
61	M	345658P407	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	360,000	2,33	838,80
62	K	460490053P	Prekrytie a zabezpečenie výkopu	kpl	1,000	150,00	150,00
D D20 460 56 Zásyp rýh							3 388,50
63	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	360,000	8,65	3 114,00
64	K	460560304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	30,000	9,15	274,50
D D21 460 65 Podkladové vrstvy a vozovky							200,00
65	K	460650016P	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	m3	1,000	100,00	100,00
66	M	132810450.1	Betón	m3	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy II.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO: 47575832

IČ DPH: SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 970,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	57 970,29	23,00%	13 333,17

Cena s DPH

v EUR

71 303,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy II.

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 970,29

HSV - Práce a dodávky HSV

57 970,29

1 - Zemné práce

57 970,29

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy II.

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 970,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 970,29

D 1

Zemné práce

57 970,29

1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm,	m2	426,000	3,23	1 375,98
2	K	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	9,000	78,00	702,00
3	K	Pol152	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	3,000	88,00	264,00
4	K	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	12,000	55,00	660,00
5	K	Pol154	Založenie trávnikaručným výsevom v rovine do 1:5	m2	2 523,300	1,38	3 482,15
6	M	005720001400	Ošivá tráv - 20g/m2	kg	50,470	9,20	464,32
7	K	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	1 581,000	5,18	8 189,58
8	K	Pol161	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,05m3 pre cibule	ks	6 740,000	1,73	11 660,20
9	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	7,000	13,80	96,60
10	K	Pol155	Výsadba kríku v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	845,000	7,94	6 709,30
11	M	Pol56	Weigela florida 'Nana Purpurea' 40-60cm	ks	112,000	4,60	515,20
12	M	Pol57	Syringa meyeri Palibin 40-60cm	ks	42,000	4,60	193,20
13	M	Pol58	Hydrangea macrophylla 'Bailmer' 40-60cm	ks	15,000	9,20	138,00
14	M	Pol59	Spiraea x vanhouttei 40-60cm	ks	83,000	3,45	286,35
15	M	Pol60	Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 40-60cm	ks	140,000	2,88	403,20
16	M	Pol61	Spiraea x cinerea 'Grefsheim 40-60cm	ks	135,000	3,45	465,75
17	M	Pol62	Hypericum calycinum 'Hidcote Gold' 40-60cm	ks	257,000	3,45	886,65
18	M	Pol63	Taxus baccata 80 - 100cm	ks	1,000	11,50	11,50
19	M	Pol64	Hybiscus syriacus 40-60cm	ks	6,000	9,20	55,20
20	M	Pol65	Deutzia gracilis 40-60cm	ks	45,000	3,45	155,25
21	M	Pol66	Rosa hybr. 'Queen Elisabeth' 40-60cm	ks	3,000	6,33	18,99
22	M	Pol67	Rosa hybr. 'Ambassador' 40-60cm	ks	3,000	6,33	18,99
23	M	Pol68	Weigela florida 'Red Prince' 40-60cm	ks	1,000	3,45	3,45
24	M	Pol69	Syringa vulgaris 60-80cm	ks	2,000	9,20	18,40
25	K	Pol162	Výsadba trvaliek v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	724,000	2,88	2 085,12
26	K	Pol163	Výsadba cibulovín v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	6 740,000	0,29	1 954,60
27	M	Pol72	Epimedium x versicolor 'Sulphureum'	ks	410,000	3,34	1 369,40
28	M	Pol73	Yucca filamentosa	ks	20,000	5,18	103,60
29	M	Pol74	Narcissus Botanical Mix	ks	4 220,000	0,58	2 447,60
30	M	Pol75	Scilla mischtschenkoana	ks	2 520,000	0,46	1 159,20
31	M	Pol76	As AP Aster dumosus 'Apollo'	ks	94,000	3,68	345,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	Pol77	MoC <i>Molinia arundinacea</i> 'Cordoba'	ks	16,000	3,68	58,88
33	M	Pol78	Cor <i>Coreopsis verticillata</i> 'Full Moon'	ks	25,000	3,68	92,00
34	M	Pol79	HemGS <i>Hemerocallis</i> 'Gentle Shepherd'	ks	40,000	3,68	147,20
35	M	Pol80	Knip <i>Kniphophia uvaria</i> 'Candle Light'	ks	26,000	3,68	95,68
36	M	Pol81	Pers <i>Persicaria amplexicaulis</i> 'J. S. Caliente'	ks	13,000	9,20	119,60
37	M	Pol82	AT <i>Astrantia major</i>	ks	29,000	4,03	116,87
38	M	Pol83	D <i>Deschampsia cespitosa</i> 'Tautrager'	ks	31,000	9,20	285,20
39	K	Pol156	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	7,000	51,75	362,25
40	M	Pol84	<i>Phelodendron amurense</i> - korkovník amurský 16-18	ks	1,000	368,00	368,00
41	M	Pol85	<i>Corylus colurna</i> – lieska turecká 16-18	ks	4,000	322,00	1 288,00
42	M	Pol86	<i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill' - muchovník stromový 14-16	ks	2,000	241,50	483,00
43	K	184901111	Osadenie kolov a vytvorenie hornej ohrádky, k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2,5 m	ks	7,000	18,40	128,80
44	M	026530004504	sústružený kôl, Ø 8cm, dĺžky 2,5m 3ks/strom	ks	21,000	9,20	193,20
45	M	Pol49	polkol šírky 5cm dĺžky 2,5m, na hornú ohrádku kotvenia	ks	21,000	4,60	96,60
46	M	Pol50	viazacie lano/popruh, z prírodných materiálov (kokosový alebo jutový) v hrúbke cca 2,5cm	m	42,000	2,30	96,60
47	K	Pol157	zavlaženie stromov pri výsadbe - 14-16 - 80L, 16-18 - 100L,	ks	7,000	4,03	28,21
48	K	Pol158	zavlaženie krov - 5L/kus	ks	845,000	1,73	1 461,85
49	K	Pol164	zavlaženie trvaliek - 2L/kus	ks	724,000	0,81	586,44
50	M	Pol159	závlahová voda	l	6 333,000	0,12	759,96
51	K	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (0,25m2/ker, 0,5m2/strom, plocha trvalk. záhonov-48,1m2)	m2	262,850	4,03	1 059,29
52	M	103110000200	štiepka z listnatých drevín ako mulč	m3	26,285	97,75	2 569,36
53	K	Pol160	Hnojenie stromov a krov štartovacím tabletovým hnojivom, so zašľapnutím tablety do pôdy (ks tabliet)	ks	2 577,000	0,23	592,71
54	M	251110000101	Hnojivo štartovacie tabletové - Silvamix (6ks/strom, 3ks/ker, 1ks tablety =10g)	kg	25,770	28,75	740,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 09 - Fontána

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 102,98
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	33 102,98	23,00%	7 613,69

Cena s DPH	v EUR	40 716,67
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 09 - Fontána

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 102,98

HSV - Práce a dodávky HSV

25 680,14

1 - Zemné práce

6 108,07

2 - Zakladanie

865,88

8 - Rúrové vedenie

7 112,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 464,18

99 - Presun hmôt HSV

1 130,01

PSV - Práce a dodávky PSV

7 422,84

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

53,50

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 369,34

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 09 - Fontána

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 102,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 680,14

D 1

Zemné práce

6 108,07

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,738	23,33	1 626,99
	VV		"vykop pre sachtu"5*4,4*2,8		61,600		
	VV		"vykop pre fontanu"3,7*1,9*0,6		4,218		
	VV		"vykop pre jímku" 2,8*2,8*0,5		3,920		
	VV		Súčet		69,738		
2	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	58,240	1,00	58,24
	VV		5*2*2,8+4,4*2*2,8+2,8*4*0,5		58,240		
	VV		Súčet		58,240		
3	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	58,240	1,00	58,24
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,202	1,98	40,00
	VV		"vykop"69,738		69,738		
	VV		"zasyp"-49,536		-49,536		
	VV		Súčet		20,202		
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	383,838	0,65	249,49
	VV		20,202*19 "Prepočítané koeficientom množstva		383,838		
	VV		Súčet		383,838		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,202	1,15	23,23
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,384	23,33	895,50
	VV		20,202*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva		38,384		
	VV		Súčet		38,384		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,536	32,23	1 596,55
	VV		"vykop"5*4,4*2,8+2,8*2,8*0,5		65,520		
	VV		"sachta"-3*2,4*2,18		-15,696		
	VV		"jímka" -0,8*0,8*0,45		-0,288		
	VV		Súčet		49,536		
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,052	25,15	51,61
	VV		"BIELY RIEČNY ŠTRK FR. 32-63 HR. , FR. 20-50 -150 mm, lozko pre revízie"(1,9*3,6*0,15)*2		2,052		
10	M	583990004100.S R	Biely riečny štrk, fr.32-63 mm	kg	1 539,000	0,49	754,11
	VV		"BIELY RIEČNY ŠTRK FR. 32-63 HR. 150 mm, lozko pre revízie"(1,9*3,6*0,15)*1500		1 539,000		
11	M	583990004200.S	Biely riečny štrk, fr.20-50 mm	kg	1 539,000	0,49	754,11
	VV		"BIELY RIEČNY ŠTRK FR. 20-50 HR. 150 mm, lozko pre revízie"(1,9*3,6*0,15)*1500		1 539,000		
	D 2		Zakladanie				865,88
12	K	212572111.S	Lôžko pre trativod z riečneho štrku fr.16-32	m3	2,109	45,00	94,91
	VV		"strk"3,7*1,9*0,3		2,109		
	VV		Súčet		2,109		
13	K	271573001.S3	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z piesku hr.200mm	m2	13,600	8,12	110,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"podsyp" 4*3,4		13,600		
	W		Súčet		13,600		
14	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,342	165,00	56,43
	W		"podkladový betón" 3,6*1,9*0,05		0,342		
15	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,840	8,45	57,80
	W		"výstuž podkladového betónu" 3,6*1,9		6,840		
16	K	273326241.SR	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže) spádovaný	m3	2,065	135,00	278,78
	W		"základ pod fontanu" 3,6*1,9*0,265		1,813		
	W		"monolitická jímka pre ponorné čerpadlo" 0,252		0,252		
	W		Súčet		2,065		
17	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,955	45,00	222,98
	W		"základ pod fontanu" 3,6*2*0,265+1,9*2*0,265		2,915		
	W		"monolitická jímka pre ponorné čerpadlo" 0,8*0,45*4+0,3*0,5*4		2,040		
	W		Súčet		4,955		
18	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,950	9,00	44,55
D 8 Rúrové vedenie							7 112,00
19	K	893353001.S	Osadenie a montáž prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, vrátane schodíkov pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	580,00	580,00
20	M	594300005300.S	Betónová šachta rozm. 3000x2400x2180mm, vrátane schodíkov, betónovej skruže, pojazdného betónového krytu a poklopu 600mm	ks	1,000	6 532,00	6 532,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 464,18
21	K	931994142.S	Tesnenie dilatácie škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	2,600	5,00	13,00
	W		"Hydroizolácia stykovej škáry jímky a šachty - polyuretánový napuč. Tmel" 0,8+0,8+0,5+0,5		2,600		
22	K	936949942.S1	Osadenie fontány z kamenných blokov, montáž na ocelové trny	súb.	1,000	500,00	500,00
23	M	55356001.S	Teleso fontány z dvoch kamenných blokov - atypické duté prvky z kameňa (biela až svetlošedá žula)	súb.	1,000	7 800,00	7 800,00
24	K	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00001t	cm	180,000	3,23	581,40
	W		"vrty pre nasadené prvky na ocelové trny" 6*30		180,000		
25	K	971046006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - betónových, obkladov -0,00008t	cm	240,000	4,98	1 195,20
	W		"vyvrtanie otvoru do kamenného prvku telesa fontány pre prírodné potrubie vody 2x dĺžky 1,2m " 240		240,000		
26	K	971055003.SR	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 100 mm	m	2,000	45,00	90,00
	W		"otvor pri jímku" 0,5*4		2,000		
27	K	971056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	20,000	4,55	91,00
	W		"vrty pre ZTI-9 -2ks" 10*2		20,000		
28	K	971056014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	18,000	6,56	118,08
	W		"Vrty pre ZTI8 -1ks" 18		18,000		
29	K	971056018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	10,000	7,55	75,50
	W		"vrty cez stenu pre ZTI 9-1ks" 10		10,000		
D 99 Presun hmôt HSV							1 130,01
30	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	48,436	23,33	1 130,01
D PSV Práce a dodávky PSV							7 422,84
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							53,50
31	K	711793010.SR	Izolácia dilatácií elastickou tesniacou páskou z mäkkého PVC vodorovná šírka 200 mm	m	2,000	23,00	46,00
	W		"Hydroizolácia stykovej škáry jímky a šachty - tesniaci pás - 2m pásu šírky 200 mm" 2		2,000		
32	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	1 500,00	7,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							7 369,34
33	K	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	290,700	3,23	938,96
34	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	290,700	2,33	677,33
VV "montáž nerezových prvkov" 290,70					290,700		
35	M	553850000200.S R2	Nerezové profily v zmysle výpisu prvkov	kg	290,700	13,23	3 845,96
36	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	290,715	6,56	1 907,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry II.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			74 420,59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	74 420,59	23,00%	17 116,74
Cena s DPH	v EUR		91 537,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02 - 09 . 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry II.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

74 420,59

HSV - Práce a dodávky HSV

3 399,59

1 - Zemné práce

2 425,03

2 - Zakladanie

974,56

PSV - Práce a dodávky PSV

71 021,00

01 - 01 - Líniový prvok

8 607,00

D12 - 03E - Betónová lavička priama s dreveným sedákom

4 740,00

D13 - 03F - Lavička drevená s betónovými bočnicami

755,00

D14 - 04 - Odpadkový kôš

5 245,00

D16 - 06 - Stĺpik so smerovými tabuľkami

1 265,00

D17 - 07 - Sklopné bariérové stĺpiky

1 785,00

D3 - 03A1 - Drevená lavička – priama s operadlom dĺžky 2m

8 730,00

D4 - 03A2 - Drevená lavička – priama s operadlom dĺžky 2,9m

1 950,00

D7 - 03D - Betónová lavička

37 944,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry II.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 420,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 399,59

D 1

Zemné práce

2 425,03

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	16,458	65,00	1 069,77
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV		"01 Linový prvok"2,52+0,392+0,42	3,332				
VV		"03A Drevená lavica priama"3,263	3,263				
VV		"03B Drevená lavica kruhová"1,065	1,065				
VV		"03D Drevená lavica krivociara" 3,08	3,080				
VV		"03E Drevená lavica s dreveným sedakom"1,05	1,050				
VV		"03F Drevená lavica s bocnicami"0,34	0,340				
VV		"04 Odpadkový kos"0,53*5	2,650				
VV		"06 Stĺpik so smerovými tabuľami"0,2775	0,278				
VV		"07 Sklopne barierové stĺpiky"0,2*7	1,400				
VV		Súčet	16,458				

2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	16,458	5,55	91,34
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

3	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	312,702	0,89	278,30
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV		16,458*19 "Prepočítané koeficientom množstva	312,702				
VV		Súčet	312,702				

4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16,458	12,33	202,93
---	---	-------------	---------------------------------	----	--------	-------	--------

5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,458	3,23	53,16
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,270	23,33	729,53
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

VV		16,458*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva	31,270				
VV		Súčet	31,270				

D 2

Zakladanie

974,56

7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	10,176	45,00	457,92
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV		"01 Linový prvok"2,16+0,336+0,36	2,856				
VV		"03A Drevená lavica priama"1,764	1,764				
VV		"03B Drevená lavica kruhová"0,576	0,576				
VV		"03D Betonová lavica krivociara" 2,64	2,640				
VV		"03E Drevená lavica s dreveným sedakom"0,9	0,900				
VV		"03F Drevená lavica s bocnicami"0,18	0,180				
VV		"04 Odpadkový kos"0,125*5	0,625				
VV		"06 Stĺpik so smerovými tabuľami"0,075	0,075				
VV		"07 Sklopne barierové stĺpiky"0,08*7	0,560				
VV		Súčet	10,176				

8	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	1,826	45,00	82,17
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

VV		"01 Linový prvok"0,36+0,056+0,06	0,476				
VV		"03A Drevená lavica priama"0,323	0,323				
VV		"03B Drevená lavica kruhová"0,11	0,110				
VV		"03D Betonová lavica krivociara" 0,44	0,440				
VV		"03E Drevená lavica s dreveným sedakom"0,15	0,150				
VV		"03F Drevená lavica s bocnicami"0,0345	0,035				
VV		"04 Odpadkový kos"0,0275*5	0,138				
VV		"06 Stĺpik so smerovými tabuľami"0,0275	0,028				
VV		"07 Sklopne barierové stĺpiky"0,018*7	0,126				
VV		Súčet	1,826				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia, oddebnenia	m3	2,803	155,00	434,47
	W		"03A Drevena lavicka priama"1,176		1,176		
	W		"03B Drevena lavicka kruhova"0,384		0,384		
	W		"03F Drevena lavicka s bocnicami"0,12		0,120		
	W		"04 Odpadkovy kos"0,1*5		0,500		
	W		"06 Stlpik so smerovymi tabulkami"0,175		0,175		
	W		"07 Sklopne barirove stlpiky"0,064*7		0,448		
	W		Súčet		2,803		
D PSV			Práce a dodávky PSV				71 021,00
D 01			01 - Liniový prvok				8 607,00
10	K	Pol1	D+M Betónová lavička/prvok - priamy segment, dĺžka 1500x400x400mm	ks	12,000	323,00	3 876,00
11	K	Pol2	D+M Betónový prvok v dlažbe, 2250x300x200mm (odhad)	ks	1,000	265,00	265,00
12	K	Pol3	D+M Betónový prvok skosený - 1500x400x400mm, výška min.0, max.400mm	ks	2,000	255,00	510,00
13	K	Pol4	D+M Betónový prvok kocka - 400x400x400mm	ks	7,000	155,00	1 085,00
14	K	Pol5	D+M Kladina 2000x150x400mm	ks	2,000	323,00	646,00
15	K	Pol6	D+M Segment vlna (cena za bežný meter)	m	7,300	250,00	1 825,00
16	K	Pol7	D+M Kotvenia a atypická úprava (odhad)	kpl.	1,000	400,00	400,00
D D12			03E - Betónová lavička priama s dreveným sedákom				4 740,00
17	K	Pol18	D+M Betónová lavička - priamy segment, dĺžka 1500x400x400mm	ks	5,000	948,00	4 740,00
D D13			03F - Lavička drevená s betónovými bočnicami				755,00
18	K	Pol20	D+M Lavička drevená s betónovými bočnicami – priama	ks	1,000	755,00	755,00
D D14			04 - Odpadkový kôš				5 245,00
19	K	Pol21	D+M Odpadkový kôš z pohľadového betónu, rozm. 440x440x1030mm	ks	5,000	1 049,00	5 245,00
D D16			06 - Stĺpik so smerovými tabuľkami				1 265,00
20	K	Pol23	D+M Stĺpik so smerovými tabuľkami	kpl.	1,000	1 233,00	1 233,00
21	K	Pol24	D+M Smerové šípky	kpl.	1,000	32,00	32,00
D D17			07 - Sklopné bariérové stĺpiky				1 785,00
22	K	Pol25	D+M Sklopné bariérové stĺpiky rozm. 50x70x900mm	ks	7,000	255,00	1 785,00
D D3			03A1 - Drevená lavička – priama s operadlom dĺžky 2m				8 730,00
23	K	Pol10	D+M Drevená lavička – priama s operadlom dĺžky 2m	ks	6,000	1 455,00	8 730,00
D D4			03A2 - Drevená lavička – priama s operadlom dĺžky 2,9m				1 950,00
24	K	Pol11	D+M Drevená lavička – priama s operadlom dĺžky 2,9m	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
D D7			03D - Betónová lavička				37 944,00
25	K	Pol15	D+M Betónová lavička - priamy segment, dĺžka 1500x400x400mm	ks	3,000	948,00	2 844,00
26	K	Pol16	D+M Betónová lavička - zakrivený segment, 2000x400x400mm, polomer zakrivenia 2,1m	ks	13,000	2 700,00	35 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

PS 01 - Technológia fontány

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 799,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 799,89	23,00%	6 853,97

Cena s DPH

v EUR

36 653,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

PS 01 - Technológia fontány

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	29 799,89
D1 - technologická časť fontány	5 860,46
D2 - Filtrácia	1 333,00
D3 - Automatické dopúšťanie	1 261,00
D4 - Úprava tvrdosti vody	1 064,00
D5 - Chemická filtrácia	2 179,00
D6 - Elektroinštalačný materiál	2 476,00
D7 - Spojovací materiál	1 953,43
D8 - Montáž	13 673,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

02 - II. Etapa

Časť:

PS 01 - Technológia fontány

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 799,89

D		D1	technologická časť fontány			5 860,46	
1	K	Pol166	Čerpadlo k výverom Q=12m3/hod, H=10m, P=0,55kW, 400V	ks	1,000	955,00	955,00
2	K	Pol96	Vrchná tryska	ks	2,000	35,23	70,46
3	K	Pol167	Nerezové predĺženie pre výver 1200mm	ks	2,000	655,00	1 310,00
4	K	Pol98	Betónová prechodka	ks	2,000	65,00	130,00
5	K	Pol99	Odtoková armatúra	ks	1,000	165,00	165,00
6	K	Pol168	Retenčná nádrž kruhová 1m3	ks	1,000	3 230,00	3 230,00

D		D2	Filtrácia			1 333,00	
7	K	Pol169	Pieskový filter D400mm, 60kg piesku, čerpadlo Q=8,5m3/hod, P=0,43kW, 230V	ks	1,000	1 233,00	1 233,00
8	K	Pol102	Piesok do filtru 25kg	ks	3,000	15,00	45,00
9	K	Pol103	Tryska + prechodka	ks	1,000	55,00	55,00

D		D3	Automatické dopúšťanie			1 261,00	
10	K	Pol104	Vodomer 1"	ks	1,000	115,00	115,00
11	K	Pol170	Automatické dopúšťanie (senzor, skrinka, ventil)	ks	1,000	800,00	800,00
12	K	Pol106	Hladinové sondy (blokácia čerpadiel proti chodu na sucho)	ks	1,000	233,00	233,00
13	K	Pol107	Filter so spätným prepľachom 1"	ks	1,000	113,00	113,00

D		D4	Úprava tvrdosti vody			1 064,00	
14	K	Pol171	Katexový zmäččovač vody 1,5m3/hod so zásobníkom na tabletovú soľ	ks	1,000	959,00	959,00
15	K	Pol109	Predfilter	ks	1,000	55,00	55,00
16	K	Pol110	Tabletová soľ 25kg	ks	1,000	50,00	50,00

D		D5	Chemická filtrácia			2 179,00	
17	K	Pol111	Automatická chemická dávkovacia stanica komplet dávkovanie Ph a chlór	ks	1,000	1 965,00	1 965,00
18	K	Pol112	Náplň chlór tekutý 35L	ks	1,000	65,00	65,00
19	K	Pol113	Náplň PH- 40L	ks	1,000	65,00	65,00
20	K	Pol114	Záchytná vaňa	ks	2,000	42,00	84,00

D		D6	Elektroinštalačný materiál			2 476,00	
21	K	Pol172	Rozvádzač fontány	ks	1,000	1 455,00	1 455,00
22	K	Pol173	Frekvenčný menič čerpadiel vodnej plochy 0,55kW	ks	1,000	398,00	398,00
23	K	Pol117	Elektroinštalačný materiál	ks	1,000	300,00	300,00
24	K	Pol118	Elektromontáž	ks	1,000	323,00	323,00

D		D7	Spojovací materiál			1 953,43	
---	--	----	--------------------	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol174	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	m	5,000	9,89	49,45
26	K	Pol175	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	m	25,000	9,89	247,25
27	K	Pol176	Tr PVC D 20,dl.5m,PN 10	m	3,000	6,55	19,65
28	K	Pol177	Guľový kohút D 63 PVC	ks	2,000	29,33	58,66
29	K	Pol178	Guľový kohút D 50 PVC	ks	2,000	28,54	57,08
30	K	Pol179	Koleno D 63/90° PVC PN16	ks	6,000	6,65	39,90
31	K	Pol180	Koleno D 63/45° PN 16, PVC	ks	3,000	5,85	17,55
32	K	Pol181	Koleno D 50/90° PVC PN16	ks	15,000	6,56	98,40
33	K	Pol182	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	ks	10,000	5,58	55,80
34	K	Pol183	Koleno D 20 PVC 90° lep	ks	6,000	4,89	29,34
35	K	Pol184	T-kus D 50 PVC PN 16	ks	2,000	8,45	16,90
36	K	Pol185	Šróbenie D 63x2"ext.PVC	ks	2,000	23,23	46,46
37	K	Pol131	Šróbenie D 50x6/4"ex.těsn	ks	4,000	19,85	79,40
38	K	Pol186	Nátrubok D 20x1/2"int.kov	ks	2,000	9,98	19,96
39	K	Pol187	Redukcia kr.50x32 PVC	ks	2,000	12,33	24,66
40	K	Pol188	Kanalizační trubky SN4 DN 125 1m	ks	7,000	23,33	163,31
41	K	Pol189	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	ks	2,000	22,33	44,66
42	K	Pol190	Koleno DN 125 87°	ks	5,000	15,00	75,00
43	K	Pol191	Koleno DN 125 45°	ks	4,000	15,00	60,00
44	K	Pol192	Koleno DN 100 87°	ks	1,000	13,00	13,00
45	K	Pol193	Koleno DN 100 45°	ks	1,000	13,00	13,00
46	K	Pol194	Čistič PVC	ks	1,000	25,00	25,00
47	K	Pol195	Teflonová páska	ks	5,000	5,00	25,00
48	K	Pol196	Lepidlo PVC-U	ks	2,000	15,00	30,00
49	K	Pol197	Kotvící materiál, úchyty	kg	20,000	10,00	200,00
50	K	Pol198	Ventilátor D110	ks	1,000	98,00	98,00
51	K	Pol199	Montáž ventilátoru	ks	1,000	23,00	23,00
52	K	Pol200	Ponorné čerpadlo Q=14m3/hod, H=11m, P=0,95kW, 230V	ks	1,000	323,00	323,00

D D8

Montáž

13 673,00

53	K	Pol201	Tlakové skúšky	ks	1,000	350,00	350,00
54	K	Pol202	Montáž	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
55	K	Pol149	Zaškolenie poverenej osoby	ks	1,000	500,00	500,00
56	K	Pol150	Revízná správa	ks	1,000	323,00	323,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy I.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 544,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	95 544,27	23,00%	21 975,18

Cena s DPH

v EUR

117 519,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy I.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

95 544,27

HSV - Práce a dodávky HSV

94 761,82

1 - Zemné práce

9 428,90

2 - Zakladanie

504,89

5 - Komunikácie

52 352,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 888,24

99 - Presun hmôt HSV

2 587,48

PSV - Práce a dodávky PSV

138,42

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

138,42

M - Práce a dodávky M

644,03

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

644,03

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy I.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 544,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 761,82

D 1

Zemné práce

9 428,90

1	K	132201201.R1	Výkopy v horn.3	m3	100,000	6,56	656,00
	WV		"Výkop v zemine tr. ťaž. III"				
	WV		100		100,000		
2	K	132201209.R1	Príplatok k cenám za lepievosť v hornine 3	m3	100,000	3,23	323,00
	WV		"príplatok za výkop v zemine tr. ťaž. III"				
	WV		100		100,000		
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,800	8,98	16,16
	WV		"Odhumusovanie"				
	WV		9*0,2		1,800		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	101,800	1,65	167,97
	WV		"Nakladanie výkopku"				
	WV		100		100,000		
	WV		"Nakladanie na odvoz humusu"				
	WV		1,8		1,800		
	WV		Súčet		101,800		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	101,800	4,85	493,73
	WV		"premiestnenie prebytočného výkopu na skládku "				
	WV		100		100,000		
	WV		"premiestnenie prebytočného humusu na skládku"				
	WV		1,8		1,800		
	WV		Súčet		101,800		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	203,600	0,65	132,34
	WV		"premiestnenie prebytočného výkopu na skládku"				
	WV		100		100,000		
	WV		"premiestnenie prebytočného humusu na skládku"				
	WV		1,8		1,800		
	WV		Súčet		101,800		
	WV		101,8*2 'Prepočítané koeficientom množstva		203,600		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	101,800	3,23	328,81
	WV		"Uloženie výkopu na skládku"				
	WV		100		100,000		
	WV		"Uloženie humusu na skládku"				
	WV		1,8		1,800		
	WV		Súčet		101,800		
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	193,420	23,23	4 493,15
	WV		"Poplatok za výkopu na skládku"				
	WV		100		100,000		
	WV		"Poplatok za humusu na skládku"				
	WV		1,8		1,800		
	WV		Súčet		101,800		
	WV		101,8*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva		193,420		
9	K	113152350.SR1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr.120 mm 0,500 t	m2	470,000	2,33	1 095,10
	WV		"Frezovanie starej cesty "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		470,0		470,000		
10	K	113152130.SR1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	25,000	3,23	80,75
	VV		"Frézovanie stareho chodníka"				
	VV		25,0		25,000		
11	K	113107122.SR1	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	28,000	3,23	90,44
	VV		"podklad zo štrkodrvy"				
	VV		28		28,000		
12	K	113205121.S1	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, cestných, -0,29000t	m	270,000	2,98	804,60
	VV		"vybúranie obrubníkov - cestný - šírka 150 mm"				
	VV		270		270,000		
13	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	15,000	2,98	44,70
	VV		"vybúranie obrubníkov -zahonový - šírka 50 mm"				
	VV		15		15,000		
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	792,000	0,86	681,12
	VV		"Úprava cestnej pláne hutnením"				
	VV		792		792,000		
15	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	4,300	4,89	21,03
	VV		"Chodník-šlapak, zahumusovanie"				
	VV		4,3		4,300		
D	2		Zakladanie				504,89
16	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,852	155,00	132,06
	VV		"žb doska pri kablový žlab typu TK2" 52,942*0,07*0,23		0,852		
17	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,068	1 323,00	89,96
	VV		"žb doska pri kablový žlab typu TK2" (52,942*0,07*0,23)*0,08		0,068		
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,444	28,00	208,43
	VV		"debnenie žb dosky pre betonový žlab TK2" 0,07*52,942*2+0,23*0,07*2		7,444		
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,444	10,00	74,44
D	5		Komunikácie				52 352,31
20	K	564861111.S R1	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32(45), G/C s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	87,500	8,15	713,13
	VV		"Vozovka-asfalt"				
	VV		87,5		87,500		
21	K	564952111.SR1	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK, 31.5 G/B s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	80,000	6,08	486,40
	VV		"Vozovka-asfalt"				
	VV		80		80,000		
22	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	850,000	1,25	1 062,50
	VV		"Vozovka-asfalt"				
	VV		80*2		160,000		
	VV		"Vozovka-asfalt - oprava obrusu"				
	VV		345*2		690,000		
	VV		Súčet		850,000		
23	K	577164451.SR1	Asfaltový betón vrstva ložná ACP-22, po zhutnení hr. 70 mm	m2	80,000	23,33	1 866,40
	VV		"Vozovka-asfalt"				
	VV		80		80,000		
24	K	577144251.SR2	Asfalt drenážny PA 11, po zhutnení hr. 50 mm	m2	425,000	32,23	13 697,75
	VV		"Vozovka-asfalt"				
	VV		80		80,000		
	VV		"Vozovka-asfalt - oprava obrusu"				
	VV		345		345,000		
	VV		Súčet		425,000		
25	K	577144411.S	Asfaltový betón vrstva ložná ACP-22, po zhutnení hr. 20 mm	m2	345,000	13,23	4 564,35
	VV		"Vozovka-asfalt - oprava obrusu"				
	VV		345		345,000		
26	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,000	6,15	172,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		"Chodník-dlažba z kameňa"				
	WV		28		28,000		
27	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	100,000	8,65	865,00
	WV		"Chodník-dlažba z kameňa"				
	WV		25		25,000		
	WV		"Odpadové stojisko - betónova dlažba"				
	WV		75		75,000		
	WV		Súčet		100,000		
28	K	591111121.SR1	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40mm, s vyplnením škár	m2	25,000	30,00	750,00
	WV		"Chodník-dlažba z kameňa"				
	WV		25,0		25,000		
29	M	583810000500.S	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 60x60x60 mm	m2	26,250	45,00	1 181,25
	WV		"Chodník-dlažba z kameňa"				
	WV		"DLAŽBOVNÉ KOCKY Z KAMEŇA (ČADIČ ANDEZITY)"				
	WV		25		25,000		
	WV		25*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		26,250		
30	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	87,500	8,15	713,13
	WV		"Odpadové stojisko - betónova dlažba"				
	WV		87,5		87,500		
31	K	596911310.SR1	Kladenie zámkovej dlažby strojne, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	75,000	18,00	1 350,00
	WV		"Odpadové stojisko - betónova dlažba"				
	WV		75		75,000		
32	M	592460007700.S R1	Dlažba zámková 200x100, hr.60 mm	m2	78,750	12,33	970,99
	WV		"Odpadové stojisko - betónova dlažba"				
	WV		75		75,000		
	WV		75*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		78,750		
33	K	564851111.SR4	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32(45) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	585,000	6,15	3 597,75
	WV		"Parkovisko - zatrávňovacie dielce"				
	WV		585,0		585,000		
34	K	564851111.SR5	Podklad zo štrkodrviny ŠD 31.5, Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	525,000	6,15	3 228,75
	WV		"Parkovisko - zatrávňovacie dielce"				
	WV		525		525,000		
35	K	596911224.SR1	Kladenie zatrávňovacej betónovej dlažby hr. 80 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár	m2	525,000	17,98	9 439,50
	WV		"Parkovisko - zatrávňovacie dielce"				
	WV		525,0		525,000		
36	M	592460013500.S R5	Zatrávňovacie betónové tvarovky napríklad Semmelrock EKOgreen 200/200/80	m2	535,500	13,23	7 084,67
	WV		"Parkovisko - zatrávňovacie dielce"				
	WV		525		525,000		
	WV		525*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		535,500		
37	K	564861111.SR7	Podklad zo štrkodrviny ŠD 45 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,400	8,67	72,79
	WV		"Chodník-šlapak"				
	WV		8,4		8,400		
38	K	594611120.SR1	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	4,000	28,00	112,00
	WV		"Chodník-šlapak"				
	WV		4		4,000		
39	M	583840000900.S r	ŠLAPÁK 600 x 300 x 60 mm	ks	22,326	18,98	423,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29 888,24
40	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	300,000	16,55	4 965,00
	WV		"Cestný obrubník 1000x200x100mm v betóne s bočnou oporou"				
	WV		300		300,000		
41	M	592170002100.S R1	Obrubník cestný, 1000x200x100 mm,	ks	305,000	3,98	1 213,90
	WV		"Cestný obrubník 1000x200x100mm"				
	WV		300+5		305,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,000	13,23	198,45
	VV		"Záhonový obrubník 50x200x1000mm v betóne s bočnou oporou"				
	VV		15		15,000		
43	M	592170001400.S R3	Záhonový obrubník 50x200x1000mm	ks	18,000	89,00	1 602,00
	VV		"Záhonový obrubník 50x200x1000mm v betóne s bočnou oporou"				
	VV		15+3		18,000		
44	K	935114655.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm a s roštom triedy E 600	m	13,025	55,00	716,38
	VV		"BETÓNOVÝ ŽĽAB S ODNÍMATEĽNÝM VRCHOM" 13,025		13,025		
45	M	592270019400.S	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, bez spojovacieho materiálu, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm	ks	26,050	233,00	6 069,65
46	M	592270035900.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 400 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	13,025	155,00	2 018,88
47	M	592270037500.S	Čelná koncová stena pozinkovaná, pre vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	13,025	15,00	195,38
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	323,605	2,33	754,00
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 472,100	0,55	3 559,66
	VV		323,605*20 "Prepočítané koeficientom množstva"		6 472,100		
50	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	323,605	3,23	1 045,24
51	K	979089821.SR	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betónu, bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky a iné materiály	t	323,605	23,33	7 549,70
D 99 Presun hmôt HSV							2 587,48
52	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	801,078	3,23	2 587,48
D PSV Práce a dodávky PSV							138,42
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							138,42
53	K	711170140.S	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	33,951	3,65	123,92
	VV		"BETÓNOVÁ DLAŽBA - ZATRAVŇOVACIE DIELCE (B3)" 32,4		32,400		
	VV		"DRENÁŽNY ASFALT - PRÍJAZDOVÁ CESTA (A2)" 1,551		1,551		
	VV		Súčet		33,951		
54	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	500,00	14,50
D M Práce a dodávky M							644,03
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							644,03
55	K	460510203.SR1	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov	m	26,471	9,89	261,80
	VV		"BETÓNOVÝ ŽĽAB TYPU TK2" 26,471		26,471		
56	M	592650000700.S R	Káblový žľab pre položený kryt, lxšxv vonkajší 1000x230x150 mm, betónový	ks	31,000	12,33	382,23
	VV		"BETÓNOVÝ ŽĽAB TYPU TK2" 27+4		31,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

**SO 05 - Verejné osvetlenie vrátane svetlotechnického výpočtu DIALUX
I.+ III.+ IV.**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 410,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	88 410,96	23,00%	20 334,52
Cena s DPH		v EUR	108 745,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

**SO 05 - Verejné osvetlenie vrátane svetlotechnického výpočtu DIALUX
I.+ III.+ IV.**

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

88 410,96

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 497,06

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 497,06

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

85 913,90

D3 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

9 944,40

210 10 Ukončenie vo - 210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble

918,64

D4 - 210 12 Ústrojenstvo istiace

88,96

D5 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

24 190,00

D6 - 210 22 Vedenia uzemňovacie

5 142,40

D7 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

11 704,00

D8 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové

1 364,00

D9 - 213 2 PPV a HZS

3 290,00

D11 - 460 03 Prípravné terénne práce

1 000,00

D12 - 460 05 Stožiarové puzdra

2 080,00

D13 - 460 08 Betónové základy

5 620,00

D14 - 460 20 Káblové ryhy

6 434,20

D15 - 460 30 Zemné práce vykonávané strojovo

1 712,70

D16 - 460 42 Káblové lôžko

2 164,10

D17 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc

3 914,50

D18 - 460 56 Zásyp rýh

5 546,00

D19 - 460 65 Podkladové vrstvy a vozovky

800,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

**SO 05 - Verejné osvetlenie vrátane svetlotechnického výpočtu DIALUX
I.+ III.+ IV.**

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 410,96

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 497,06

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 497,06

1	K	949942101P	Montážna plošina, vrátane dopravy	hod	34,000	65,00	2 210,00
2	K	979081111P	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 15 km	t	12,000	12,33	147,96
3	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	214,000	0,65	139,10

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M

85 913,90

D D3 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

9 944,40

4	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	200,000	0,78	156,00
5	M	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	m	200,000	0,85	170,00
6	K	210010123.	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	880,000	2,85	2 508,00
7	M	345658I000.1	Multichránička DuraPack BD 40/34-7X10/8mm, SILICORE s popisom	m	880,000	3,20	2 816,00
8	K	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	m	880,000	2,33	2 050,40
9	M	345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	880,000	2,55	2 244,00

D 210 10 Ukončenie 210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble

918,64

10	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	192,000	1,55	297,60
11	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	256,000	1,55	396,80
12	K	210100138	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2	kus	64,000	1,55	99,20
13	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	64,000	1,55	99,20
14	K	210102001	Montáž káblovej spojky pre 1kV celoplastové káble do 4x25 mm2	kus	4,000	3,23	12,92
15	M	354400H034	Spojka na 4-žil Cu kábel 0,6/1kV : SVCZ 25-S Cu, s lisovacími kábovými spojkami (4x25) mm2	sada	4,000	3,23	12,92

D D4 210 12 Ústrojenstvo istiace

88,96

16	K	210120001	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	32,000	1,23	39,36
17	M	3585690E23	Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL	kus	32,000	1,55	49,60

D D5 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia

24 190,00

18	K	210202030P	Montáž, LED svetidlo uličné, cestné, na výložník	kus	22,000	78,00	1 716,00
----	---	------------	--	-----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	348400A001.1	.Svietidlo LED 14W, 1960lm, IP65, 3000lm, SMART	kus	22,000	565,00	12 430,00
20	K	210204011	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m	kus	21,000	89,00	1 869,00
21	M	316700E036.1	Stožiar osvetľovací (oceľ) rúrový výška nad zemou 6m, RAL ANTRACIT	kus	21,000	323,00	6 783,00
22	K	210204011D	Demontáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m	kus	9,000	45,00	405,00
23	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	21,000	15,00	315,00
24	M	357990R001	Pripojovacia rozvodnica do stožiaru, pre 1x D01 (do 16A) : TB-1, max 3 káble 4x 10÷35mm ² , IP54	kus	21,000	32,00	672,00

D D6 210 22 Vedenia uzemňovacie 5 142,40

25	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	67,000	2,33	156,11
26	M	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm ²)	m	67,000	2,33	156,11
27	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	880,000	1,98	1 742,40
28	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	880,000	2,33	2 050,40
29	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	96,000	3,23	310,08
30	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	32,000	3,23	103,36
31	M	3549044A51	Svorka uzemňovacia (nerez A2) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)	kus	64,000	3,23	206,72
32	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	67,000	2,33	156,11
33	M	3549040A63.2	Asfaltový sprej, antikorózna ochrana 500ml	kus	7,000	15,00	105,00
34	M	3549044A42	Svorka odbočná, spojovacia (nerez A2) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) s podložkami	kus	67,000	2,33	156,11

D D7 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 11 704,00

35	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	200,000	0,81	162,00
36	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,81	162,00
37	K	210810053	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x10	m	1 000,000	3,23	3 230,00
38	M	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	1 000,000	8,15	8 150,00

D D8 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové 1 364,00

39	K	210950201	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	m	880,000	1,55	1 364,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D D9 213 2 PPV a HZS 3 290,00

40	K	213290011.5	Programovanie a nastavenie rozvádzača RVO	ks	1,000	500,00	500,00
41	K	213290021P	Koordináčne práce na stavbe s aboristami a prevádzkovateľmi inžinierskych sietí	hod	20,000	20,00	400,00
42	K	213290111P	Záverečné meranie osvetlenia a spracovanie protokolu	ks	32,000	15,00	480,00
43	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	32,00	960,00
44	K	213291111.1	Doprava stožiarov	ks	1,000	200,00	200,00
45	K	213291111.2	Manipulácia na stavbe (stĺpy, základy)	ks	1,000	500,00	500,00
46	K	213291130.P	Vodorovné dopravné značenie	ks	1,000	250,00	250,00

D D11 460 03 Prípravné terénne práce 1 000,00

47	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m ²	20,000	10,00	200,00
48	K	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	80,000	10,00	800,00

D D12 460 05 Stožiarové puzdra 2 080,00

49	K	460050304P	Jama pre stožiar, na rovine, zemina tr.4	kus	32,000	65,00	2 080,00
----	---	------------	--	-----	--------	-------	----------

D D13 460 08 Betónové základy 5 620,00

50	K	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m ³	32,000	135,00	4 320,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	460080101	Betónový základ, rozbúranie	m3	16,000	65,00	1 040,00
52	K	460080101P	Vybúranie betónového podkladu	m3	4,000	65,00	260,00
D D14 460 20 Káblové ryhy							6 434,20
53	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	620,000	9,98	6 187,60
54	K	460200304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	20,000	12,33	246,60
D D15 460 30 Zemné práce vykonávané strojovo							1 712,70
55	K	460300001P	Postupný zásyp ryhy s hutnením	m	198,000	8,65	1 712,70
D D16 460 42 Káblové lôžko							2 164,10
56	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	670,000	3,23	2 164,10
D D17 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc							3 914,50
57	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	800,000	1,00	800,00
58	M	345658N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená	m	800,000	1,00	800,00
59	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	650,000	1,00	650,00
60	M	345658P407	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klípom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	650,000	2,33	1 514,50
61	K	460490053P	Prekrytie a zabezpečenie výkopu	kpl	1,000	150,00	150,00
D D18 460 56 Zásyp rýh							5 546,00
62	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	620,000	8,65	5 363,00
63	K	460560304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	20,000	9,15	183,00
D D19 460 65 Podkladové vrstvy a vozovky							800,00
64	K	460650016P	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	m3	4,000	100,00	400,00
65	M	132810450.1	Betón	t	4,000	100,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy I.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 960,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 960,71	23,00%	2 060,96

Cena s DPH

v EUR

11 021,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy I.

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 960,71

HSV - Práce a dodávky HSV

8 960,71

1 - Zemné práce

8 960,71

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy I.

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 960,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 960,71

D 1

Zemné práce

8 960,71

1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm,	m2	29,000	3,23	93,67
2	K	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	2,000	78,00	156,00
3	K	Pol152	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	4,000	88,00	352,00
4	K	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	6,000	55,00	330,00
5	K	Pol154	Založenie trávnikaručným výsevom v rovine do 1:5	m2	2 166,000	1,38	2 989,08
6	M	005720001400	Osivá tráv - 20g/m2	kg	43,320	9,20	398,54
7	K	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	54,000	5,18	279,72
8	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	3,000	13,80	41,40
9	K	Pol155	Výsadba kríku v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	54,000	7,94	428,76
10	M	Pol43	Hedera helix	ks	54,000	9,98	538,92
11	K	Pol156	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	3,000	51,75	155,25
12	M	Pol45	Ginkgo biloba - ginkgo dvojaločné 16-18	ks	1,000	275,00	275,00
13	M	Pol46	Acer tatarica - javor tatarský 14-16	ks	1,000	322,00	322,00
14	M	Pol47	Corylus column - lieska turecká 16-18	ks	1,000	284,00	284,00
15	K	184901111	Osadenie kolov a vytvorenie hornej ohrádky, k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2,5 m	ks	3,000	18,40	55,20
16	M	026530004504	sústružený kôl, Ø 8cm, dĺžky 2,5m 3ks/strom	ks	9,000	9,20	82,80
17	M	Pol49	polkol šírky 5cm dĺžky 2,5m, na hornú ohrádku kotvenia	ks	9,000	4,60	41,40
18	M	Pol50	viazacie lano/popruh, z prírodných materiálov (kokosový alebo jutový) v hrúbke cca 2,5cm	m	18,000	2,30	41,40
19	K	Pol157	zavlaženie stromov pri výsadbe - 14-16 - 80L, 16-18 - 100L,	ks	3,000	4,03	12,09
20	K	Pol158	zavlaženie krov - 5L/kus	ks	54,000	1,73	93,42
21	M	Pol159	závlahová voda	l	550,000	0,12	66,00
22	K	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (0,25m2/ker, 0,5m2/strom, plocha trvalk. záhonov-121m2)	m2	136,000	4,03	548,08
23	M	103110000200	štiepka z listnatých drevín ako mulč	m3	13,600	97,75	1 329,40
24	K	Pol160	Hnojenie stromov a krov štartovacím tabletovým hnojivom, so zašľapnutím tablety do pôdy (ks tablet)	ks	180,000	0,23	41,40
25	M	251110000101	Hnojivo štartovacie tabletové - Silvamix (6ks/strom, 3ks/ker, 1ks tablety =10g)	kg	0,180	28,75	5,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry I.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO: 47575832

IČ DPH: SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	17 946,14
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 946,14	23,00%	4 127,61

Cena s DPH	v EUR	22 073,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry I.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 946,14

HSV - Práce a dodávky HSV

3 861,29

1 - Zemné práce

1 448,14

2 - Zakladanie

1 014,29

5 - Komunikácie

1 398,86

PSV - Práce a dodávky PSV

14 084,85

D21 - 10B - Stojisko kontajnerov (Západ)

12 210,23

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 874,62

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

01 - I. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry I.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 946,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 861,29

D 1

Zemné práce

1 448,14

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,405	13,23	177,35
	W		"10B kontajnerove schodisko zapad"(6,4*2+4,9*2)*1*0,4+(5,6+4,1)*0,45		13,405		
	W		Súčet		13,405		
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,332	65,00	216,58
	W		"01 Linovy prvok"2,52+0,392+0,42		3,332		
	W		Súčet		3,332		
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	16,737	2,33	39,00
	W		"vykopy" 13,405+3,332		16,737		
	W		Súčet		16,737		
4	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	318,003	0,65	206,70
	W		16,737*19 "Prepočítané koeficientom množstva		318,003		
	W		Súčet		318,003		
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16,737	1,65	27,62
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,737	2,33	39,00
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,800	23,33	741,89
	W		16,737*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva		31,800		
	W		Súčet		31,800		

D 2

Zakladanie

1 014,29

8	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia	m3	7,684	132,00	1 014,29
	W		"10B kontajnerove schodisko zapad"(6,4*2+4,9*2)*0,4*0,85		7,684		
	W		Súčet		7,684		

D 5

Komunikácie

1 398,86

9	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	31,360	6,56	205,72
	W		"10B kontajnerove schodisko zapad"6,4*4,9		31,360		
	W		Súčet		31,360		
10	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	31,360	8,25	258,72
	W		"10B kontajnerove schodisko zapad"6,4*4,9		31,360		
	W		Súčet		31,360		
11	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	31,360	16,85	528,42
	W		"10B kontajnerove schodisko zapad"6,4*4,9		31,360		
	W		Súčet		31,360		
12	M	592460013700.S	Dlažba betónová zámková 200x100mm, hr.60mm	m2	32,928	12,33	406,00
	W		31,36*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		32,928		
	W		Súčet		32,928		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							14 084,85
D D21 10B - Stojisko kontajnerov (Západ)							12 210,23
13	K	Pol36	Oceľová konštrukcia prístrešku, pozink, farba antracit	kg	860,860	3,23	2 780,58
	W		"stĺpy 100x100x6"18,2*2,39*5*2		434,980		
	W		"tramy 100x100x6"18,2*4,68*5		425,880		
	W		Súčet		860,860		
14	K	Pol37	Opláštenie prístrešku z ľahokovu, vrátane brány a klampiarskych prvkov	m2	49,956	150,00	7 493,40
	W		6,18*2,3*2+4,68*2,3*2		49,956		
	W		Súčet		49,956		
15	K	Pol38	Skladba Strechy ST1 (trapézový plech 85mm, XPS 25mm, OSB doska 25mm, hydroizolácia, ochranná fólia, drenážna a retečná fólia, substrát z kamennej vlny hr. 40mm, rozchodníkový koberec), vrátane klampiarskych prvkov	m2	24,507	65,65	1 608,88
	W		5,78*4,24		24,507		
	W		Súčet		24,507		
16	K	Pol39	Skladba Strechy ST2 (trapézový plech 85mm, XPS 25mm, OSB doska 25mm, hydroizolácia, ochranná fólia, drenážna a retečná fólia, štrkový násyp), vrátane klampiarskych prvkov	m2	4,415	74,15	327,37
	W		6,18*4,68-5,78*4,24		4,415		
	W		Súčet		4,415		
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 874,62
17	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	188,370	2,65	499,18
	W		"montáž prvkov zábrany proti nárazu" 188,37		188,370		
18	K	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	188,370	3,23	608,44
19	M	553850000300.S R1	Konštrukčná oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	0,188	2 500,00	470,00
	W		188,37*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		0,188		
20	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,198	1 500,00	297,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy III.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO: 47575832

IČ DPH: SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 531,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 531,40	23,00%	10 242,22

Cena s DPH

v EUR

54 773,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy III.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 531,40

HSV - Práce a dodávky HSV

44 456,65

1 - Zemné práce

5 775,62

2 - Zakladanie

209,08

5 - Komunikácie

24 446,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 025,73

99 - Presun hmôt HSV

999,54

PSV - Práce a dodávky PSV

20,98

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

20,98

M - Práce a dodávky M

53,77

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

53,77

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy III.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 531,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 456,65

D 1

Zemné práce

5 775,62

1	K	132201201.R1	Výkopy v horn.3	m3	20,000	6,56	131,20
	WV		"Výkop v zemine tr. ťaž. III"				
	WV		20,0		20,000		
2	K	132201209.R1	Príplatok k cenám za lepivosť v hornine 3	m3	20,000	3,23	64,60
	WV		"príplatok za výkop v zemine tr. ťaž. III"				
	WV		20		20,000		
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	26,000	8,98	233,48
	WV		"Odhumusovanie"				
	WV		130*0,2		26,000		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	46,000	1,65	75,90
	WV		"Nakladanie výkopku na odvoz"				
	WV		20,0		20,000		
	WV		" Nakladanie humusu na odvoz"				
	WV		26,0		26,000		
	WV		Súčet		46,000		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,000	4,85	223,10
	WV		"premiestnenie prebytočného výkopu na skládku"				
	WV		20,0		20,000		
	WV		"premiestnenie prebytočného humusu na skládku"				
	WV		26,0		26,000		
	WV		Súčet		46,000		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,000	0,65	59,80
	WV		"premiestnenie prebytočného výkopu na skládku"				
	WV		20,0		20,000		
	WV		"premiestnenie prebytočného humusu na skládku"				
	WV		26,0		26,000		
	WV		Súčet		46,000		
	WV		46*2 'Prepočítané koeficientom množstva		92,000		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,000	3,23	148,58
	WV		"Uloženie výkopu na skládku"				
	WV		20,0		20,000		
	WV		"Uloženie humusu na skládku"				
	WV		26,0		26,000		
	WV		Súčet		46,000		
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,400	23,23	2 030,30
	WV		"Skládka výkopu "				
	WV		20,0		20,000		
	WV		"Skládka humusu"				
	WV		26,0		26,000		
	WV		Súčet		46,000		
	WV		46*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva		87,400		
9	K	113106612.SR1	Rozoberanie chodníka z dlažby	m2	240,000	2,98	715,20
	WV		"Rozoberanie chodníka z dlažbou"				
	WV		240,0		240,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	113107122.SR1	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	240,000	3,23	775,20
	W		"podklad zo štrkodrvy hr.- 200mm"				
	W		240		240,000		
11	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	287,000	2,98	855,26
	W		"vybúranie obrubníkov -zahonový - šírka 50 mm"				
	W		287		287,000		
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	351,300	0,86	302,12
	W		"Úprava cestnej pláne hutnením"				
	W		351,3		351,300		
13	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	32,900	4,89	160,88
	W		"Chodník-šlapak, zahumusovanie"				
	W		32,9		32,900		
D 2			Zakladanie				209,08
14	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,055	155,00	8,53
	W		"žb doska pri kablový žlab typu TK2" 3,394*0,07*0,23		0,055		
15	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,004	1 323,00	5,29
	W		"žb doska pri kablový žlab typu TK2" (3,394*0,07*0,23)*0,08		0,004		
16	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,507	28,00	14,20
	W		"debneenie žb dosky pre betonový žlab TK2" 0,07*3,394*2+0,23*0,07*2		0,507		
17	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,507	10,00	5,07
18	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	92,400	0,65	60,06
	W		"Chodník-miat"				
	W		92,4		92,400		
	W		Súčet		92,400		
19	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	94,248	1,23	115,93
	W		92,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		94,248		
D 5			Komunikácie				24 446,68
20	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	202,500	6,15	1 245,38
	W		"Chodník-dlažba z kameňa"				
	W		202,5		202,500		
21	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	170,000	6,15	1 045,50
	W		"Chodník-dlažba z kameňa"				
	W		170,0		170,000		
22	K	591111121.SR2	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40mm, s vyplnením škár	m2	170,000	45,00	7 650,00
	W		"Chodník-dlažba z kameňa"				
	W		170		170,000		
23	M	583810000500.S R2	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 60x60x60 mm	m2	173,400	45,00	7 803,00
	W		"Chodník-dlažba z kameňa"				
	W		170		170,000		
	W		170*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		173,400		
24	K	564851111.SR3	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-65 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	84,000	6,15	516,60
	W		"Chodník-miat, filtračná vrstva "				
	W		84		84,000		
25	K	564851111.SR6	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	84,000	6,15	516,60
	W		"Chodník-miat, nosná vrstva "				
	W		84,0		84,000		
26	K	564811112.SR7	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	84,000	4,85	407,40
	W		"Chodník-miat, nosná vrstva "				
	W		84,0		84,000		
27	K	564801112.SR8	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	84,000	7,73	649,32
	W		"Chodník-miat, krycia vrstva "				
	W		84,0		84,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	564861111.S R1	Podklad zo štrkodrviny ŠD 45 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,800	8,65	560,52
	W		"Chodník-šlapak"				
	W		64,8		64,800		
	W		Súčet		64,800		
29	K	594611120.SR1	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	30,900	25,00	772,50
	W		"Chodník-šlapak"				
	W		30,9		30,900		
30	M	583840000900.S r	ŠLAPÁK 600 x 300 x 60 mm	ks	172,806	18,98	3 279,86
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 025,73
31	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	130,000	16,55	2 151,50
	W		"Cestný obrubník 1000x200x100mm v betóne s bočnou oporou"				
	W		130		130,000		
32	M	592170002100.S R1	Obrubník cestný, 1000x200x100 mm,	ks	135,000	3,98	537,30
	W		"Obrubník cestný, 1000x200x100 mm"				
	W		130+5		135,000		
33	K	917511112.SR1	Osadenie kovoveho obrubníka ukotvený pomocou zatĺkacích oceľových trňov	m	105,000	9,99	1 048,95
	W		"Kovový obrubník 140x5 mm-ukotvený pomocou zatĺkacích oceľových trňov"				
	W		105		105,000		
34	M	592170001000.S R	Kovový obrubník 140x5 mm	m	110,250	15,00	1 653,75
	W		"Kovový obrubník 140x5 mm"				
	W		105,0		105,000		
	W		105*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		110,250		
35	M	311950016600.S R1	Zatĺkací trň kovového obrubníka	ks	320,000	2,33	745,60
	W		"Kovový obrubník 140x5 mm-ukotvený pomocou zatĺkacích oceľových trňov"				
	W		105*3+5		320,000		
36	M	311950016600.S R3	Spojovací diel kovových obrubníkov	ks	110,000	3,23	355,30
	W		"Kovový obrubník 140x5 mm-ukotvený pomocou zatĺkacích oceľových trňov"				
	W		105+5		110,000		
37	K	935114655.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm a s roštom triedy E 600	m	1,697	55,00	93,34
	W		"BETÓNOVÝ ŽĽAB S ODNÍMATEĽNÝM VRCHOM" 1,697		1,697		
38	M	592270019400.S	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, bez spojovacieho materiálu, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm	ks	3,394	233,00	790,80
39	M	592270035900.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 400 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	1,697	98,00	166,31
40	M	592270037500.S	Čelná koncová stena pozinkovaná, pre vysokozaťažové betónové žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	1,697	15,00	25,46
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	130,280	2,33	303,55
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 605,600	0,65	1 693,64
	W		130,28*20 'Prepočítané koeficientom množstva		2 605,600		
43	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	130,280	3,23	420,80
44	K	979089821.SR	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betónu, bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky a iné materiály	t	130,280	23,33	3 039,43
D	99		Presun hmôt HSV				999,54
45	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	309,455	3,23	999,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20,98
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				20,98
46	K	711170140.S	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	5,200	3,65	18,98
	VV		"KAMENNÁ DLAŽBA - CHODNÍK PRE PEŠÍCH (D2)" 5,2		5,200		
47	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	500,00	2,00
D	M		Práce a dodávky M				53,77
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				53,77
48	K	460510203.SR1	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov	m	1,697	9,89	16,78
	VV		"BETÓNOVÝ ŽLAB TYPU TK2" 1,697		1,697		
49	M	592650000700.S R	Káblový žlab pre položený kryt, lxšxv vonkajší 1000x230x150 mm, betónový	ks	3,000	12,33	36,99
	VV		"BETÓNOVÝ ŽLAB TYPU TK2" 3		3,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 03 - Odvod a využitie dažďovej vody – vsakovacie jamy III.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47575832

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 286,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 286,18	23,00%	1 215,82

Cena s DPH

v EUR

6 502,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 03 - Odvod a využitie dažďovej vody – vsakovacie jamy III.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 286,18

HSV - Práce a dodávky HSV

5 286,18

1 - Zemné práce

5 286,18

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 03 - Odvod a využitie dažďovej vody – vsakovacie jamy III.

Miesto: Košice

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 286,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 286,18

D 1

Zemné práce

5 286,18

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	42,000	6,56	275,52
	VV		"Výkop zeminy pre vsakovacu jamu"				
	VV		42		42,000		
2	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,000	3,23	135,66
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,000	1,98	83,16
	VV		"premiestnenie výkopu zeminy"				
	VV		42		42,000		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	840,000	0,68	571,20
	VV		42*20 'Prepočítané koeficientom množstva		840,000		
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,000	1,56	65,52
	VV		"Nakladanie výkopu zeminy"				
	VV		42		42,000		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,000	1,78	74,76
	VV		"Uloženie výkopu zeminy"				
	VV		42		42,000		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,800	23,23	1 853,75
	VV		42*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva		79,800		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - výmena zeminy	m3	37,800	15,65	591,57
	VV		"výmena zeminy"				
	VV		37,8		37,800		
9	M	583310002700.S R1	Piesok 50%	t	31,185	25,00	779,63
	VV		18,9*1,65 'Prepočítané koeficientom množstva		31,185		
10	M	103640000100.S R1	Zemina pre terénne úpravy - ornica (ľilovitá ornica) 40%	t	24,192	25,00	604,80
	VV		15,12*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		24,192		
11	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká 10%	t	3,213	78,00	250,61
	VV		3,78*0,85 'Prepočítané koeficientom množstva		3,213		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy III.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47575832

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 870,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	13 870,73	23,00%	3 190,27
Cena s DPH	v	EUR	17 061,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy III.

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 870,73

HSV - Práce a dodávky HSV

13 870,73

1 - Zemné práce

13 870,73

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy III.

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 870,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 870,73

D 1

Zemné práce

13 870,73

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm,	m2	81,500	3,23	263,25
2	K	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	78,00	78,00
3	K	Pol152	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	2,000	88,00	176,00
4	K	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000	55,00	165,00
5	K	Pol154	Založenie trávnikaručným výsevom v rovine do 1:5	m2	2 160,000	1,38	2 980,80
6	M	005720001400	Osivá tráv - 20g/m2	kg	43,200	9,20	397,44
7	K	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	510,000	5,18	2 641,80
8	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	13,80	55,20
9	K	Pol162	Výsadba trvaliek v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	510,000	3,23	1 647,30
10	M	Pol88	IS Iris sibirica 'Ruffled Velvet'	ks	105,000	3,23	339,15
11	M	Pol89	CP Caltha palustris	ks	86,000	3,23	277,78
12	M	Pol79	HemGS Hemerocallis 'Gentle Shepherd'	ks	59,000	3,23	190,57
13	M	Pol83	D Deschampsia cespitosa 'Tautrager'	ks	28,000	3,23	90,44
14	M	Pol77	MoC Molinia arundinacea 'Cordoba'	ks	27,000	3,23	87,21
15	M	Pol82	AT Astartia major	ks	81,000	3,23	261,63
16	M	Pol90	EuM Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'	ks	25,000	3,23	80,75
17	M	Pol91	FilV Filipendula rubra 'Venusta'	ks	15,000	3,23	48,45
18	M	Pol92	VB Veronica longifolia 'Blaureisin'	ks	84,000	3,23	271,32
19	K	Pol156	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	4,000	51,75	207,00
20	M	Pol93	Quercus robur - dub letný 16-18	ks	1,000	233,00	233,00
21	M	Pol94	Phelodendron amurense - korkovník amurský 16-18	ks	3,000	323,00	969,00
22	K	184901111	Osadenie kolov a vytvorenie hornej ohrádky, k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2,5 m	ks	4,000	18,40	73,60
23	M	026530004504	sústružený kôl, Ø 8cm, dĺžky 2,5m 3ks/strom	ks	12,000	9,20	110,40
24	M	Pol49	poľkôl šírky 5cm dĺžky 2,5m, na hornú ohrádku kotvenia	ks	12,000	4,60	55,20
25	M	Pol50	viazacie lano/popruh, z prírodných materiálov (kokosový alebo jutový) v hrúbke cca 2,5cm	m	24,000	2,30	55,20
26	K	Pol157	zavlaženie stromov pri výsadbe - 14-16 - 80L, 16-18 - 100L,	ks	4,000	4,03	16,12
27	K	Pol165	zavlaženie trvaliek - 2l/kus	ks	510,000	1,73	882,30
28	M	Pol159	závlahová voda	l	1 420,000	0,12	170,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (0,25m ² /ker, 0,5m ² /strom, plocha trvalk. záhonov-72,9m ²)	m2	74,900	4,03	301,85
30	M	103110000200	štiepka z listnatých drevín ako mulč	m3	7,490	97,75	732,15
31	K	Pol160	Hnojenie stromov a krov štartovacím tabletovým hnojivom, so zašľapnutím tablety do pôdy (ks tabliet)	ks	24,000	0,23	5,52
32	M	251110000101	Hnojivo štartovacie tabletové - Silvamix (6ks/strom, 3ks/ker, 1ks tablety =10g)	kg	0,240	28,75	6,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 08 - Petangové ihrisko

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 699,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 699,37	23,00%	850,86

Cena s DPH

v EUR

4 550,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 08 - Petangové ihrisko

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 699,37

HSV - Práce a dodávky HSV

3 699,37

1 - Zemné práce

1 112,07

2 - Zakladanie

916,90

5 - Komunikácie

719,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

517,26

99 - Presun hmôt HSV

433,36

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 08 - Petangové ihrisko

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 699,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 699,37

D 1

Zemné práce

1 112,07

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,750	6,56	103,32
VV				"vykopy"52,5*0,3		15,750	
VV				Súčet		15,750	
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,750	3,23	50,87
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,750	1,98	31,19
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	299,250	0,68	203,49
VV				15,75*19 "Prepočítané koeficientom množstva		299,250	
VV				Súčet		299,250	
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	15,750	1,78	28,04
6	K	171209002.S	Poplatok za skládke - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,925	23,23	695,16
VV				15,75*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva		29,925	
VV				Súčet		29,925	

D 2

Zakladanie

916,90

7	K	271573001.S3	Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením z piesku	m2	52,500	15,56	816,90
8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	52,500	0,65	34,13
VV				"plocha"52,5		52,500	
VV				Súčet		52,500	
9	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	53,550	1,23	65,87
VV				52,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		53,550	
VV				Súčet		53,550	

D 5

Komunikácie

719,78

10	K	564710112.S3	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 5-10 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 60 mm	m2	52,500	6,56	344,40
11	K	564740113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 140 mm	m2	52,500	7,15	375,38

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

517,26

12	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	37,000	12,33	456,21
VV				37		37,000	
VV				Súčet		37,000	
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	37,000	1,65	61,05

D 99

Presun hmôt HSV

433,36

14	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	134,167	3,23	433,36
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry III.

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			33 945,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	33 945,30	23,00%	7 807,42
Cena s DPH		v EUR	41 752,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry III.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 945,30

HSV - Práce a dodávky HSV

10 597,30

1 - Zemné práce

2 379,84

2 - Zakladanie

1 149,46

5 - Komunikácie

7 068,00

PSV - Práce a dodávky PSV

23 348,00

02 - 02 - Herná zostava

5 580,00

D14 - 04 - Odpadkový kôš

2 310,00

D15 - 05 - Stojan na bicykle

1 292,00

D17 - 07 - Sklopné bariérové stĺpiky

1 398,00

D5 - 03B - Drevená lavička – kruhová

12 768,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

03 - III. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry III.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 945,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 597,30

D 1

Zemné práce

2 379,84

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,110	23,33	305,86
	WV		"vykopy pre 02-Herná zostava "57*0,23*1		13,110		
	WV		Súčet		13,110		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,110	3,23	42,35
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,225	65,00	404,63
	WV		"03B Drevená lavicka kruhová"1,065		1,065		
	WV		"04 Odpadkový kos"0,53*6		3,180		
	WV		"05 Stojan na bicykle"0,145*4		0,580		
	WV		"07 Sklopne barierove stĺpiky"0,2*7		1,400		
	WV		Súčet		6,225		
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	19,335	1,98	38,28
	WV		"vykopy" 13,110+6,225		19,335		
5	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	367,365	0,68	249,81
	WV		19,335*19 "Prepočítané koeficientom množstva		367,365		
	WV		Súčet		367,365		
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,335	23,33	451,09
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,335	1,78	34,42
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,737	23,23	853,40
	WV		19,335*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva		36,737		
	WV		Súčet		36,737		

D 2

Zakladanie

1 149,46

9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	1,686	88,00	148,37
	WV		"03B Drevená lavicka kruhová"0,576		0,576		
	WV		"04 Odpadkový kos"0,125*2		0,250		
	WV		"05 Stojan na bicykle"0,075*4		0,300		
	WV		"07 Sklopne barierove stĺpiky"0,08*7		0,560		
	WV		Súčet		1,686		
10	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	0,350	88,00	30,80
	WV		"03B Drevená lavicka kruhová"0,106		0,106		
	WV		"04 Odpadkový kos"0,0275*2		0,055		
	WV		"05 Stojan na bicykle"0,0165*4		0,066		
	WV		"07 Sklopne barierove stĺpiky"0,0176*7		0,123		
	WV		Súčet		0,350		
11	K	271563001.S.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,710	79,00	135,09
	WV		"02 - Herná zostava plocha" 57*0,03		1,710		
	WV		Súčet		1,710		
12	K	271573001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.4-32 mm	m3	9,120	65,00	592,80
	WV		"02 - Herná zostava plocha" 57*0,16		9,120		
	WV		Súčet		9,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia, oddebnenia	m3	1,212	200,00	242,40
	W		"03B Drevena lavicka kruhova"0,384		0,384		
	W		"04 Odpadkovy kos"0,1*2		0,200		
	W		"05 Stojan na bicykle"0,045*4		0,180		
	W		"07 Sklopne bariérove stĺpiky"0,064*7		0,448		
	W		Súčet		1,212		
	D	5	Komunikácie				7 068,00
14	K	589100012.S	Položenie športového povrchu polyuretánového čierneho SBR	m2	57,000	35,00	1 995,00
	W		"02 - Herná zostava plocha"57		57,000		
	W		Súčet		57,000		
15	M	284170000200	Polyuretánový povrch SBR granulát, hr. 29mm + EPDM granulát hr.11mm	m2	57,000	89,00	5 073,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 348,00
	D	02	02 - Herná zostava				5 580,00
16	K	Pol8	Herná zostava - prvok, vrátane dodávka	ks	1,000	4 600,00	4 600,00
17	K	Pol9	Herná zostava - montáž	kpl.	1,000	980,00	980,00
	D	D14	04 - Odpadkový kôš				2 310,00
18	K	Pol21	D+M Odpadkový kôš z pohľadového betónu, rozm. 440x440x1030mm	ks	2,000	1 155,00	2 310,00
	D	D15	05 - Stojan na bicykle				1 292,00
19	K	Pol22	D+M Stojan na bicykle, materiál oceľ	ks	4,000	323,00	1 292,00
	D	D17	07 - Sklopné bariérové stĺpiky				1 398,00
20	K	Pol25	D+M Sklopné bariérové stĺpiky rozm. 50x70x900mm	ks	6,000	233,00	1 398,00
	D	D5	03B - Drevená lavička – kruhová				12 768,00
21	K	Pol12	D+M Segment kruhovej lavičky, polomer 4000mm	ks	16,000	798,00	12 768,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy IV.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47575832

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 312,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 312,61	23,00%	991,90

Cena s DPH

v EUR

5 304,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy IV.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 312,61

HSV - Práce a dodávky HSV

4 294,35

1 - Zemné práce

1 674,90

2 - Zakladanie

48,62

5 - Komunikácie

2 437,31

99 - Presun hmôt HSV

133,52

M - Práce a dodávky M

18,26

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

18,26

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 01 - Spevnené plochy IV.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 312,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 294,35

D 1

Zemné práce

1 674,90

1	K	132201201.R1	Výkopy v horn.3	m3	18,600	6,56	122,02
	W		"Výkop v zemine tr. ťaž. III"				
	W		18,6		18,600		
2	K	132201209.R1	Priplatok k cenám za lepiivosť v hornine 3	m3	18,600	3,23	60,08
	W		"priplatok za výkop v zemine tr. ťaž. III"				
	W		18,6		18,600		
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,000	8,98	80,82
	W		"Odhumusovanie"				
	W		45*0,2		9,000		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,600	1,65	45,54
	W		"Nakladanie výkopku na odvoz"				
	W		18,6		18,600		
	W		"Nakladanie humusu na odvoz"				
	W		9		9,000		
	W		Súčet		27,600		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,600	4,85	133,86
	W		"premiestnenie prebytočného výkopu na skládku "				
	W		18,6		18,600		
	W		"premiestnenie prebytočného humusu na skládku"				
	W		9		9,000		
	W		Súčet		27,600		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	55,200	0,65	35,88
	W		"premiestnenie prebytočného výkopu na skládku "				
	W		18,6		18,600		
	W		"premiestnenie prebytočného humusu na skládku"				
	W		9		9,000		
	W		Súčet		27,600		
	W		27,6*2 'Prepočítané koeficientom množstva		55,200		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,600	3,23	89,15
	W		"Uloženie výkopu na skládku"				
	W		18,6		18,600		
	W		"Uloženie humusu na skládku"				
	W		9		9,000		
	W		Súčet		27,600		
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	52,440	17,98	942,87
	W		"Skládka výkopu"				
	W		18,6		18,600		
	W		"Skládka humusu"				
	W		9		9,000		
	W		Súčet		27,600		
	W		27,6*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva		52,440		
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	62,000	0,85	52,70
	W		"Úprava cestnej pláne hutnením"				
	W		62,0		62,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	22,900	4,89	111,98
	W		"Chodník-šlapak, zahumusovanie"				
	W		22,9		22,900		
	D	2	Zakladanie				48,62
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,019	155,00	2,95
	W		"žb doska pri kablový žlab typu TK2" 1,2*0,07*0,23		0,019		
12	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,002	1 323,00	2,65
	W		"žb doska pri kablový žlab typu TK2" (1,2*0,07*0,23)*0,08		0,002		
13	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,200	28,00	5,60
	W		"debnenie žb dosky pre betonový žlab TK2" 0,07*1,2*2+0,23*0,07*2		0,200		
14	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,200	9,00	1,80
15	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	18,700	0,65	12,16
	W		"Chodník-mlat"				
	W		18,7		18,700		
	W		Súčet		18,700		
16	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,074	1,23	23,46
	W		18,7*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		19,074		
	D	5	Komunikácie				2 437,31
17	K	564851111.SR3	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-65 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,000	6,65	113,05
	W		"Chodník-mlat, filtračná vrstva "				
	W		17		17,000		
18	K	564851111.SR6	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,000	6,65	113,05
	W		"Chodník-mlat, nosná vrstva"				
	W		17,0		17,000		
19	K	564811112.SR7	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	17,000	4,85	82,45
	W		"Chodník-mlat, nosná vrstva"				
	W		17,0		17,000		
20	K	564801112.SR8	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	17,000	7,73	131,41
	W		"Chodník-mlat, krycia vrstva "				
	W		17,0		17,000		
21	K	564861111.S R1	Podklad zo štrkodrviny ŠD 45 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	45,000	8,55	384,75
	W		"Chodník-šlapak"				
	W		45		45,000		
	W		Súčet		45,000		
22	K	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravideľných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	21,400	25,00	535,00
	W		"Chodník-šlapak"				
	W		21,4		21,400		
23	M	583840000900.S r	ŠLAPÁK 600 x 300 x 60 mm	ks	120,000	8,98	1 077,60
	D	99	Presun hmôt HSV				133,52
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,338	3,23	133,52
	D	M	Práce a dodávky M				18,26
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				18,26
25	K	460510203.SR1	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov	m	0,600	9,89	5,93
	W		"BETÓNOVÝ ŽĽAB TYPU TK2" 0,6		0,600		
26	M	592650000700.S R	Káblový žľab pre položený kryt, lxšxv vonkajší 1000x230x150 mm, betónový	ks	1,000	12,33	12,33
	W		"BETÓNOVÝ ŽĽAB TYPU TK2" 1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy IV.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO: 47575832

IČ DPH: SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 985,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 985,85	23,00%	456,75

Cena s DPH

v EUR

2 442,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy IV.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 985,85

D1 - Práce a dodávky HSV

1 985,85

D2 - Zemné práce

1 985,85

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 06 - Sadové úpravy IV.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 985,85

D D1

Práce a dodávky HSV

1 985,85

D D2

Zemné práce

1 985,85

1	K	Pol29	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	88,00	88,00
2	K	Pol31	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	55,00	55,00
3	K	Pol33	Založenie trávniku ručným výsevom v rovine do 1:5	m2	1 178,270	1,38	1 626,01
4	M	Pol34	Osivá tráv - 20g/m2	kg	23,570	9,20	216,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 07 - Workoutové ihrisko

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 202,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 202,34	23,00%	3 266,54
Cena s DPH		v EUR	17 468,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 07 - Workoutové ihrisko

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 202,34

HSV - Práce a dodávky HSV

14 202,34

1 - Zemné práce

1 569,37

2 - Zakladanie

1 206,69

5 - Komunikácie

7 865,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 114,88

99 - Presun hmôt HSV

446,40

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 07 - Workoutové ihrisko

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 202,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 202,34

D 1

Zemné práce

1 569,37

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	22,227	6,56	145,81
	W		"výkopy"65*0,23*1		14,950		
	W		"základ pre stĺp 40*1,95*0,77*3		4,505		
	W		"základ pre stĺp 100*0,9*0,77*4		2,772		
	W		Súčet		22,227		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	22,227	3,23	71,79
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,227	1,98	44,01
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	422,313	0,68	287,17
	W		22,227*19 "Prepočítané koeficientom množstva		422,313		
	W		Súčet		422,313		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,227	1,78	39,56
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,231	23,23	981,03
	W		22,227*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva		42,231		
	W		Súčet		42,231		

D 2

Zakladanie

1 206,69

7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,060	48,00	146,88
	W		"základ pre stĺp 40*1,95*0,4*3		2,340		
	W		"základ pre stĺp 100*0,9*0,2*4		0,720		
	W		Súčet		3,060		
8	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,950	47,00	91,65
	W		"plocha"65*0,03		1,950		
	W		Súčet		1,950		
9	K	271573001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.4-32 mm	m3	11,422	47,00	536,83
	W		"plocha"65*0,16		10,400		
	W		"základ pre stĺp 40*1,95*0,07*3		0,410		
	W		"základ pre stĺp 100*0,9*0,17*4		0,612		
	W		Súčet		11,422		
10	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia	m3	3,195	135,00	431,33
	W		"základ pre stĺp 40*1,95*0,3*3		1,755		
	W		"základ pre stĺp 100*0,9*0,4*4		1,440		
	W		Súčet		3,195		

D 5

Komunikácie

7 865,00

11	K	589100012.S	Položenie športového povrchu polyuretánového čierneho SBR	m2	65,000	32,00	2 080,00
	W		"plocha"65		65,000		
	W		Súčet		65,000		
12	M	284170000200	Polyuretánový povrch SBR granulát, hr. 29mm + EPDM granulát hr.11mm	m2	65,000	89,00	5 785,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 114,88			
13	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,000	12,33	406,89
VV			10*2+6,5*2	33,000			
VV			Súčet	33,000			
14	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	33,330	1,65	54,99
VV			33*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva	33,330			
VV			Súčet	33,330			
15	K	936106211.S	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	323,00	323,00
16	M	553570030105.S	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou	ks	1,000	2 330,00	2 330,00
D 99			Presun hmôt HSV	446,40			
17	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	45,137	9,89	446,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry IV.

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Proma s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 457,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 457,46	23,00%	795,22
Cena s DPH			4 252,68
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.09.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry IV.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 457,46

HSV - HSV

739,46

1 - Zemné práce

560,41

2 - Zakladanie

179,05

PSV - Práce a dodávky PSV

2 718,00

D14 - 04 - Odpadkový kôš

2 098,00

D15 - 05 - Stojan na bicykle

620,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh

Objekt:

04 - IV. Etapa

Časť:

SO 10 - Prvky drobnej architektúry IV.

Miesto:

Košice

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Proma s.r.o.,

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 457,46

D HSV

HSV

739,46

D 1

Zemné práce

560,41

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,760	65,00	244,40
	W		"04 Odpadkový kos"0,53*6		3,180		
	W		"05 Stojan na bicykle"0,145*4		0,580		
	W		Súčet		3,760		
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,760	1,98	7,44
3	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	71,440	0,68	48,58
	W		3,76*19 "Prepočítané koeficientom množstva		71,440		
	W		Súčet		71,440		
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,760	23,23	87,34
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,760	1,78	6,69
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,144	23,23	165,96
	W		3,76*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva		7,144		
	W		Súčet		7,144		

D 2

Zakladanie

179,05

7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,050	88,00	92,40
	W		"04 Odpadkový kos"0,125*6		0,750		
	W		"05 Stojan na bicykle"0,075*4		0,300		
	W		Súčet		1,050		
8	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	0,121	88,00	10,65
	W		"04 Odpadkový kos"0,0275*2		0,055		
	W		"05 Stojan na bicykle"0,0165*4		0,066		
	W		Súčet		0,121		
9	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia, oddebnenia	m3	0,380	200,00	76,00
	W		"04 Odpadkový kos"0,1*2		0,200		
	W		"05 Stojan na bicykle"0,045*4		0,180		
	W		Súčet		0,380		

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 718,00

D D14

04 - Odpadkový kôš

2 098,00

10	K	Pol21	D+M Odpadkový kôš z pohľadového betónu, rozm. 440x440x1030mm	ks	2,000	1 049,00	2 098,00
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

D D15

05 - Stojan na bicykle

620,00

11	K	Pol22	D+M Stojan na bicykle, materiál oceľ	ks	4,000	155,00	620,00
----	---	-------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: „Regenerácia vnútro blokového priestoru na Pasteurovom námestí
v Košiciach - Juh“

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, adresa sídla)	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávok (časť, prípadne položka)	Podiel zákazky v % z celkového objemu
1					
2					
3					
4					
6					
7					

V Lučenci, dňa 02.09.2025

Ing. Ľubomír Drugda, konateľ
USD Lučenec s.r.o.

Poznámky:

- predkladá uchádzač, s ktorým sa podpisuje zmluva najneskôr v čase uzavretia zmluvy
- ide o subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) a subdodávateľov podľa osobitného predpisu – zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov)
- poznámky neuvádzať