2025003776

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo 2025002178 z 15.8.2025
na zhotovenie diela s názvom :
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Obchodné meno: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor mesta
IČO: 00691135
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ
Obchodné meno: **CESTY KOŠICE s.r.o.**
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice
Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu, zastúpený: Košice, Oddiel: Sro, vložka č. 30906/V
Štatutárny orgán: Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti
IČO: 46897992
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe požiadavky objednávateľa na Čiastočné pozastavenie a prispôsobenie postupu výstavby z dôvodu konania MMM, zmeny technického riešenia vyvolanej kolíziou s STL plynovodným potrubím, vodovodnými potrubiami a ďalšími zmenami technického riešenia, ktorých potreba vznikla počas realizácie diela v zmysle požiadaviek Objednávateľa a z toho vyplývajúcou realizáciou naviac prác. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo: 2025002178 uzavretej dňa 15.8.2025 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

II.

V článku zmluvy „Článok I. Predmet zmluvy“

Na koniec bodu 1. sa dopĺňuje znenie: „v znení neskôr uzatvorených dodatkov k Zmluve“.

III.

V článku zmluvy „Článok III. Cena diela“ :

Pôvodné znenie bodu 2. sa nahrádza novým znením:

„2. Celková cena diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 4 865 768.26 € bez DPH. Štruktúra ceny je nasledovná:

Cena podľa pôvodnej zmluvy bez DPH	4 549 459,07 €
Cena naviac prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH	316 309,19 €
Cena celkom za stavbu bez DPH	4 865 768,26 €
DPH pri sadzbe 23%	1 119 126,69 €
Cena celkom s DPH	5 984 894,95 €

Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na riadne a úplné zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platí po celú dobu plnenia.“.

IV.

V článku zmluvy „Článok IV. Čas plnenia“ :

V bode 2. sa slová „do 3 mesiacov“ nahrádzajú slovami „do 3 mesiacov + 5 týždňov“.

V.

Pôvodné znenie prílohy č. 2 zmluvy – Výkaz výmer sa nahrádza novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 1 s názvom „Rozpočet – Dodatok č. 1“.

Pôvodné znenie prílohy č. 1 zmluvy – Harmonogram prác sa nahrádza novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 2 s názvom „Aktualizovaný Harmonogram prác“.

Pôvodné znenie prílohy č. 4 zmluvy – Splátkový kalendár sa nahrádza novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 3 s názvom „Splátkový kalendár“.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých po podpísaní obdrží dva objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bezo zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnými súčasťami Dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1. Rozpočet – Dodatok č. 1
Príloha č. 2. Aktualizovaný Harmonogram prác
Príloha č. 3. Splátkový kalendár

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa: 24-11-2025

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor mesta

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa: 23-11-2025

Ladislav Erdélyi
konateľ CESTY KOŠICE s.r.o.

Príloha č. 2

Aktualizovaný harmonogram prác k dodatku č.1 "Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1"

	Mesiac	1				2				3				4				
	Popis	navrhovaných 5 týždňov																
	Prevzatie staveniska, vytýčenie stavby, inžinierskych sietí.																	
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1	Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova I.etapa																	
	Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska																	
	Rekonštrukcia miestnej cesty - Za Štadiónom																	
	Rekonštrukcia miestnej cesty - Americká Trieda (vnútorná)																	
	Odovzdanie staveniska, geodetické práce																	

V Košiciach, dňa: 18.11.2025

Dĺžka trvania prác - 3 mesiace + 5 týždňov

Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1

Splátkový kalendár

Č. splátky	Dátum splatnosti	Požiatočný zostatok	Plánovaná platba	Konečný zostatok
1	28.1.2026	4 865 768,26 €	40 548,07 €	4 825 220,19 €
2	28.2.2026	4 825 220,19 €	40 548,07 €	4 784 672,12 €
3	28.3.2026	4 784 672,12 €	40 548,07 €	4 744 124,05 €
4	28.4.2026	4 744 124,05 €	40 548,07 €	4 703 575,98 €
5	28.5.2026	4 703 575,98 €	40 548,07 €	4 663 027,92 €
6	28.6.2026	4 663 027,92 €	40 548,07 €	4 622 479,85 €
7	28.7.2026	4 622 479,85 €	40 548,07 €	4 581 931,78 €
8	28.8.2026	4 581 931,78 €	40 548,07 €	4 541 383,71 €
9	28.9.2026	4 541 383,71 €	40 548,07 €	4 500 835,64 €
10	28.10.2026	4 500 835,64 €	40 548,07 €	4 460 287,57 €
11	28.11.2026	4 460 287,57 €	40 548,07 €	4 419 739,50 €
12	28.12.2026	4 419 739,50 €	40 548,07 €	4 379 191,43 €
13	28.1.2027	4 379 191,43 €	40 548,07 €	4 338 643,37 €
14	28.2.2027	4 338 643,37 €	40 548,07 €	4 298 095,30 €
15	28.3.2027	4 298 095,30 €	40 548,07 €	4 257 547,23 €
16	28.4.2027	4 257 547,23 €	40 548,07 €	4 216 999,16 €
17	28.5.2027	4 216 999,16 €	40 548,07 €	4 176 451,09 €
18	28.6.2027	4 176 451,09 €	40 548,07 €	4 135 903,02 €
19	28.7.2027	4 135 903,02 €	40 548,07 €	4 095 354,95 €
20	28.8.2027	4 095 354,95 €	40 548,07 €	4 054 806,88 €
21	28.9.2027	4 054 806,88 €	40 548,07 €	4 014 258,81 €
22	28.10.2027	4 014 258,81 €	40 548,07 €	3 973 710,75 €
23	28.11.2027	3 973 710,75 €	40 548,07 €	3 933 162,68 €
24	28.12.2027	3 933 162,68 €	40 548,07 €	3 892 614,61 €
25	28.1.2028	3 892 614,61 €	40 548,07 €	3 852 066,54 €
26	28.2.2028	3 852 066,54 €	40 548,07 €	3 811 518,47 €
27	28.3.2028	3 811 518,47 €	40 548,07 €	3 770 970,40 €
28	28.4.2028	3 770 970,40 €	40 548,07 €	3 730 422,33 €
29	28.5.2028	3 730 422,33 €	40 548,07 €	3 689 874,26 €
30	28.6.2028	3 689 874,26 €	40 548,07 €	3 649 326,20 €
31	28.7.2028	3 649 326,20 €	40 548,07 €	3 608 778,13 €
32	28.8.2028	3 608 778,13 €	40 548,07 €	3 568 230,06 €
33	28.9.2028	3 568 230,06 €	40 548,07 €	3 527 681,99 €
34	28.10.2028	3 527 681,99 €	40 548,07 €	3 487 133,92 €
35	28.11.2028	3 487 133,92 €	40 548,07 €	3 446 585,85 €
36	28.12.2028	3 446 585,85 €	40 548,07 €	3 406 037,78 €
37	28.1.2029	3 406 037,78 €	40 548,07 €	3 365 489,71 €
38	28.2.2029	3 365 489,71 €	40 548,07 €	3 324 941,64 €
39	28.3.2029	3 324 941,64 €	40 548,07 €	3 284 393,58 €
40	28.4.2029	3 284 393,58 €	40 548,07 €	3 243 845,51 €
41	28.5.2029	3 243 845,51 €	40 548,07 €	3 203 297,44 €
42	28.6.2029	3 203 297,44 €	40 548,07 €	3 162 749,37 €
43	28.7.2029	3 162 749,37 €	40 548,07 €	3 122 201,30 €
44	28.8.2029	3 122 201,30 €	40 548,07 €	3 081 653,23 €
45	28.9.2029	3 081 653,23 €	40 548,07 €	3 041 105,16 €

46	28.10.2029	3 041 105,16 €	40 548,07 €	3 000 557,09 €
47	28.11.2029	3 000 557,09 €	40 548,07 €	2 960 009,02 €
48	28.12.2029	2 960 009,02 €	40 548,07 €	2 919 460,96 €
49	28.1.2030	2 919 460,96 €	40 548,07 €	2 878 912,89 €
50	28.2.2030	2 878 912,89 €	40 548,07 €	2 838 364,82 €
51	28.3.2030	2 838 364,82 €	40 548,07 €	2 797 816,75 €
52	28.4.2030	2 797 816,75 €	40 548,07 €	2 757 268,68 €
53	28.5.2030	2 757 268,68 €	40 548,07 €	2 716 720,61 €
54	28.6.2030	2 716 720,61 €	40 548,07 €	2 676 172,54 €
55	28.7.2030	2 676 172,54 €	40 548,07 €	2 635 624,47 €
56	28.8.2030	2 635 624,47 €	40 548,07 €	2 595 076,41 €
57	28.9.2030	2 595 076,41 €	40 548,07 €	2 554 528,34 €
58	28.10.2030	2 554 528,34 €	40 548,07 €	2 513 980,27 €
59	28.11.2030	2 513 980,27 €	40 548,07 €	2 473 432,20 €
60	28.12.2030	2 473 432,20 €	40 548,07 €	2 432 884,13 €
61	28.1.2031	2 432 884,13 €	40 548,07 €	2 392 336,06 €
62	28.2.2031	2 392 336,06 €	40 548,07 €	2 351 787,99 €
63	28.3.2031	2 351 787,99 €	40 548,07 €	2 311 239,92 €
64	28.4.2031	2 311 239,92 €	40 548,07 €	2 270 691,85 €
65	28.5.2031	2 270 691,85 €	40 548,07 €	2 230 143,79 €
66	28.6.2031	2 230 143,79 €	40 548,07 €	2 189 595,72 €
67	28.7.2031	2 189 595,72 €	40 548,07 €	2 149 047,65 €
68	28.8.2031	2 149 047,65 €	40 548,07 €	2 108 499,58 €
69	28.9.2031	2 108 499,58 €	40 548,07 €	2 067 951,51 €
70	28.10.2031	2 067 951,51 €	40 548,07 €	2 027 403,44 €
71	28.11.2031	2 027 403,44 €	40 548,07 €	1 986 855,37 €
72	28.12.2031	1 986 855,37 €	40 548,07 €	1 946 307,30 €
73	28.1.2032	1 946 307,30 €	40 548,07 €	1 905 759,24 €
74	28.2.2032	1 905 759,24 €	40 548,07 €	1 865 211,17 €
75	28.3.2032	1 865 211,17 €	40 548,07 €	1 824 663,10 €
76	28.4.2032	1 824 663,10 €	40 548,07 €	1 784 115,03 €
77	28.5.2032	1 784 115,03 €	40 548,07 €	1 743 566,96 €
78	28.6.2032	1 743 566,96 €	40 548,07 €	1 703 018,89 €
79	28.7.2032	1 703 018,89 €	40 548,07 €	1 662 470,82 €
80	28.8.2032	1 662 470,82 €	40 548,07 €	1 621 922,75 €
81	28.9.2032	1 621 922,75 €	40 548,07 €	1 581 374,68 €
82	28.10.2032	1 581 374,68 €	40 548,07 €	1 540 826,62 €
83	28.11.2032	1 540 826,62 €	40 548,07 €	1 500 278,55 €
84	28.12.2032	1 500 278,55 €	40 548,07 €	1 459 730,48 €
85	28.1.2033	1 459 730,48 €	40 548,07 €	1 419 182,41 €
86	28.2.2033	1 419 182,41 €	40 548,07 €	1 378 634,34 €
87	28.3.2033	1 378 634,34 €	40 548,07 €	1 338 086,27 €
88	28.4.2033	1 338 086,27 €	40 548,07 €	1 297 538,20 €
89	28.5.2033	1 297 538,20 €	40 548,07 €	1 256 990,13 €
90	28.6.2033	1 256 990,13 €	40 548,07 €	1 216 442,06 €
91	28.7.2033	1 216 442,06 €	40 548,07 €	1 175 894,00 €
92	28.8.2033	1 175 894,00 €	40 548,07 €	1 135 345,93 €
93	28.9.2033	1 135 345,93 €	40 548,07 €	1 094 797,86 €
94	28.10.2033	1 094 797,86 €	40 548,07 €	1 054 249,79 €
95	28.11.2033	1 054 249,79 €	40 548,07 €	1 013 701,72 €

96	28.12.2033	1 013 701,72 €	40 548,07 €	973 153,65 €
97	28.1.2034	973 153,65 €	40 548,07 €	932 605,58 €
98	28.2.2034	932 605,58 €	40 548,07 €	892 057,51 €
99	28.3.2034	892 057,51 €	40 548,07 €	851 509,45 €
100	28.4.2034	851 509,45 €	40 548,07 €	810 961,38 €
101	28.5.2034	810 961,38 €	40 548,07 €	770 413,31 €
102	28.6.2034	770 413,31 €	40 548,07 €	729 865,24 €
103	28.7.2034	729 865,24 €	40 548,07 €	689 317,17 €
104	28.8.2034	689 317,17 €	40 548,07 €	648 769,10 €
105	28.9.2034	648 769,10 €	40 548,07 €	608 221,03 €
106	28.10.2034	608 221,03 €	40 548,07 €	567 672,96 €
107	28.11.2034	567 672,96 €	40 548,07 €	527 124,89 €
108	28.12.2034	527 124,89 €	40 548,07 €	486 576,83 €
109	28.1.2035	486 576,83 €	40 548,07 €	446 028,76 €
110	28.2.2035	446 028,76 €	40 548,07 €	405 480,69 €
111	28.3.2035	405 480,69 €	40 548,07 €	364 932,62 €
112	28.4.2035	364 932,62 €	40 548,07 €	324 384,55 €
113	28.5.2035	324 384,55 €	40 548,07 €	283 836,48 €
114	28.6.2035	283 836,48 €	40 548,07 €	243 288,41 €
115	28.7.2035	243 288,41 €	40 548,07 €	202 740,34 €
116	28.8.2035	202 740,34 €	40 548,07 €	162 192,28 €
117	28.9.2035	162 192,28 €	40 548,07 €	121 644,21 €
118	28.10.2035	121 644,21 €	40 548,07 €	81 096,14 €
119	28.11.2035	81 096,14 €	40 548,07 €	40 548,07 €
120	28.12.2035	40 548,07 €	40 548,07 €	- €

V Košiciach, dňa: 18.11.2025

REKAPITULÁCIA ČERPANIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025_62

Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Miesto: **Košice** Dátum: 19.11.2025

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Spracovateľ:

		Zmluva o dielo		dodatok bez dph	dodatok s dph	Naviac práce	Naviac práce
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**4 549 459,07**	**5 595 834,66**	**4 865 768,26**	**5 984 894,95**	**-316 309,19**	**-389 060,30**
2025-005	**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**	3 205 967,66	3 943 340,22	3 316 481,49	4 079 272,23	-110 513,83	-135 932,01
103-00	**Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova I.etapa**	3 205 967,66	3 943 340,22	3 316 481,49	4 079 272,23	-110 513,83	-135 932,01
2025-005 (1)	**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**	244 898,05	301 224,60	290 798,13	357 681,70	-45 900,08	-56 457,10
105-00	**Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska**	244 898,05	301 224,60	290 798,13	357 681,70	-45 900,08	-56 457,10
2025-005 (2)	**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**	669 707,75	823 740,53	749 522,80	921 913,04	-79 815,05	-98 172,51
106-00	**Rekonštrukcia miestnej cesty - Za Štadiónom**	669 707,75	823 740,53	749 522,80	921 913,04	-79 815,05	-98 172,51
2025-005 (3)	**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**	428 885,61	527 529,30	508 965,84	626 027,98	-80 080,23	-98 498,68
107-00	**Rekonštrukcia miestnej cesty - Americká Trieda (vnútorná)**	428 885,61	527 529,30	508 965,84	626 027,98	-80 080,23	-98 498,68

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_62
Stavba: Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 19.11.2025

Objednávateľ:
Mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY KOŠICE s.r.o.

IČO: 46897992
IČ DPH: SK2023631049

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 865 768,26**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			
	23,00%	4 865 768,26	1 119 126,69

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 984 894,95**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

24 -11- 2025

Dátum a podpis:

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (1) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
105-00 Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska - zatrávňovacia dlažba

Miesto:	Košice	Dátum:	19.11.2025
Objednávateľ:	mesto Košice	Projektant:	MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ:	CESTY KOŠICE s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				**14 844,67**
	D	1	Zemné práce				1 627,39
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	42,800	7,45	318,86
			*výkop pre zatrávňovacie tvárnice hr. 0,2 m 214m2*0,2m = 42,8m3*		*42,800*		
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,800	3,66	156,65
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	599,200	0,37	221,70
			*14*42,8=599,2*				
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	42,800	2,02	86,46
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	81,320	7,77	631,86
			*42,8*1,9=81,32*				
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	214,000	0,99	211,86
	D	5.5	Chodník dláždený				13 217,28
7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	214,000	14,98	3 205,72
8		R1	Montáž zatrávňovacích tvárnic vrátane vyplnenia otvorov	m2	214,000	19,21	4 110,94
			Množstvo na základe skutočnosti: porealizačné zameranie = 214m2				
9		*R2*	*Zatrávňovacie tvárnice*	*m2*	*216,140*	*27,30*	*5 900,62*
			*Množstvo na základe skutočnosti: porealizačné zameranie = 214m2 * stratné 1% = 216,14m2*				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
103-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova I.etapa

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 19.11.2025

Objednávateľ:
mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY KOŠICE s.r.o.

IČO: 46897992
IČ DPH: SK2023631049

Projektant:
MP Construct s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 316 481,49**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	3 316 481,49	23,00%	762 790,74

Cena s DPH v **EUR** **4 079 272,23**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
103-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova I.etapa

Miesto: Košice
Dátum: 19.11.2025
Objednávateľ: mesto Košice
Projektant: MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	dodatok Množstvo	dodatok J.cena [EUR]	dodatok Cena celkom [EUR]	rozdiel Množstvo	rozdiel J.cena [EUR]	rozdiel Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 205 967,66**			**3 316 481,49**			**-110 513,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 171 365,41			3 281 187,19			-109 821,78
	D	1	Zemné práce				**254 159,85**			**259 243,03**			**-5 083,18**
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	6 090,970	7,45	45 377,73	6 212,789	7,45	46 285,28	-121,819	7,45	-907,55
			0.25*(2543+831)+0.3*3596*0.15 "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´ + úprava terénu		1 005,320			1 025,426					
			0.55*8254 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		4 539,700			4 630,494					
			0.55*457 "výkop pre výmenu podložia BUS hr. 0,55 m		251,350			256,377					
			1964*0.15 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		294,600			300,492					
			Súčet		6 090,970			6 212,789					
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7 367,000	3,66	26 963,22	7 514,340	3,66	27 502,48	-147,340	3,66	-539,25
			0,5*0.25*(2543+831) "50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´		421,750			430,185					
			0.55*8254 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		4 539,700			4 630,494					
			0.55*457 "výkop pre výmenu podložia BUS hr. 0,55 m		251,350			256,377					
			1964*0.15 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		294,600			300,492					
			9298*0,2 "odstránenie podkladu vozovky hr. 0,2 m		1 859,600			1 896,792					
			Súčet		7 367,000			7 514,340					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	103 138,000	0,37	38 161,06	105 200,760	0,37	38 924,28	-2 062,760	0,37	-763,21
			14*7367"odvoz na skládku do 15 km		103 138,000			105 200,760					
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7 367,000	2,02	14 881,34	7 514,340	2,02	15 178,97	-147,340	2,02	-297,63
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	13 997,300	7,77	108 759,02	14 277,246	7,77	110 934,20	-279,946	7,77	-2 175,18
			7367*1,9 "uloženie výkopu na skládku		13 997,300			14 277,246					
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	3 596,000	0,49	1 762,04	3 667,920	0,49	1 797,28	-71,920	0,49	-35,24
7	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	108,000	2,57	277,56	110,160	2,57	283,11	-2,160	2,57	-5,55
8	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*20,520*	*69,07*	*1 417,32*	20,930	*69,07*	*1 445,66*	*-0,410*	*69,07*	*-28,35*
9	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	3 704,000	1,49	5 518,96	3 778,080	1,49	5 629,34	-74,080	1,49	-110,38
10	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*74,080*	*13,82*	*1 023,79*	75,562	*13,82*	*1 044,26*	*-1,482*	*13,82*	*-20,48*
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10 119,000	0,99	10 017,81	10 321,380	0,99	10 218,17	-202,380	0,99	-200,36
			8254 "nová vozovka		8 254,000			8 419,080					
			1638 "dláždený chodník		1 638,000			1 670,760					
			227 "BUS záliv		227,000			231,540					
			Súčet		10 119,000			10 321,380					
	D	2	Demolačné práce				473 346,35	0,000		482 813,28			-9 466,93
12	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	114,000	16,13	1 838,82	116,280	16,13	1 875,60	-2,280	16,13	-36,78
			114 "odstránenie exist. oceľ. zábradlia		114,000			116,280					
13	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	3 374,000	8,12	27 396,88	3 441,480	8,12	27 944,82	-67,480	8,12	-547,94
			2543+831 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		3 374,000			3 441,480					
14	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	427,000	5,95	2 540,65	435,540	5,95	2 591,46	-8,540	5,95	-50,81
			427 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		427,000			435,540					
15	K	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	17 374,000	2,55	44 303,70	17 721,480	2,55	45 189,77	-347,480	2,55	-886,07
			17374 "frézovanie hr. 100 mm		17 374,000			17 721,480					
16	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	8 711,000	5,68	49 478,48	8 885,220	5,68	50 468,05	-174,220	5,68	-989,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			8711 "odstránenie podkladu vozovky hr. 0,2 m		8 711,000			8 885,220					
17	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	10 225,000	18,11	185 174,75	10 429,500	18,11	188 878,25	-204,500	18,11	-3 703,50
			8711 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,25 m		8 711,000			8 885,220					
			1514 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		1 514,000			1 544,280					
								0,000					
			Súčet		10 225,000			10 429,500					
18	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	3 965,000	3,86	15 304,90	4 044,300	3,86	15 611,00	-79,300	3,86	-306,10
19	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3 686,000	3,53	13 011,58	3 759,720	3,53	13 271,81	-73,720	3,53	-260,23
20	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 004,000	4,67	4 688,68	1 024,080	4,67	4 782,45	-20,080	4,67	-93,77
21	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	73,000	69,18	5 050,14	74,460	69,18	5 151,14	-1,460	69,18	-101,00
22	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	11 672,275	3,10	36 184,05	11 905,721	3,10	36 907,73	-233,446	3,10	-723,68
			(2543+831)*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		759,150			774,333					
			114*0,05 "odstránenie exist. oceľ. zábradlia, 50 kg/m		5,700			5,814					
			427*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		64,050			65,331					
			17374*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		4 343,500			4 430,370					
			8711*0,25*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,25 m		5 444,375			5 553,263					
			1514*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		567,750			579,105					
			3965*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodnika hr. 40 mm		396,500			404,430					
			73*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		91,250			93,075					
			Súčet		11 672,275			11 905,721					
23	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	163 411,850	0,31	50 657,67	166 680,087	0,31	51 670,83	-3 268,237	0,31	-1 013,15
			11672,275*14 " odvoz na skládku do 15 km		163 411,850			166 680,087					
24	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	4 740,000	3,50	16 590,00	4 834,800	3,50	16 921,80	-94,800	3,50	-331,80
			17374*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		4 343,500			4 430,370					
			3965*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodnika hr. 40 mm		396,500			404,430					
			Súčet		4 740,000			4 834,800					
25	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	6 926,575	3,05	21 126,05	7 065,107	3,05	21 548,57	-138,532	3,05	-422,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2543+831)*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		759,150			774,333					
			427*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		64,050			65,331					
			8711*0,25*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,25 m		5 444,375			5 553,263					
			1514*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		567,750			579,105					
			73*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		91,250			93,075					
			Súčet		6 926,575			7 065,107					
	D	5.1	Vozovka v mieste frézovania				386 639,65			394 372,44			-7 732,79
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 832,000	21,34	188 474,88	9 008,640	21,34	192 244,38	-176,640	21,34	-3 769,50
			8254 "asfaltový betón, AC 11 O I; PMB 45/80-75; 50 mm		8 254,000			8 419,080					
27	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11 482,300	15,85	181 994,46	11 711,946	15,85	185 634,34	-229,646	15,85	-3 639,88
			8254 "asfaltový betón, AC 16 L I; PMB45/80-75; 50 mm		8 254,000			8 419,080					
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	19 482,300	0,83	16 170,31	19 871,946	0,83	16 493,72	-389,646	0,83	-323,41
	D	5.2	Nová vozovka				1 154 502,05			1 177 592,09			-23 090,04
29	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 254,000	21,34	176 140,36	8 419,080	21,34	179 663,17	-165,080	21,34	-3 522,81
30	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 254,000	15,85	130 825,90	8 419,080	15,85	133 442,42	-165,080	15,85	-2 616,52
31	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	16 508,000	0,83	13 701,64	16 838,160	0,83	13 975,67	-330,160	0,83	-274,03
32	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	8 254,000	21,42	176 800,68	8 419,080	21,42	180 336,69	-165,080	21,42	-3 536,01
33	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	8 254,000	0,97	8 006,38	8 419,080	0,97	8 166,51	-165,080	0,97	-160,14
34	*M*	*693210003300.S*	*Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek*	*m2*	*10 915,915*	*2,17*	*23 687,54*	11 134,233	*2,17*	*24 161,29*	*-218,318*	*2,17*	*-473,74*
			8254*1,15 "plocha + 15% rezerva		9 492,100			9 681,942					
			9492,1*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		10 915,915			11 134,233					
35	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	8 254,000	1,00	8 254,00	8 419,080	1,00	8 419,08	-165,080	1,00	-165,08
36	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	8 254,000	23,99	198 013,46	8 419,080	23,99	201 973,73	-165,080	23,99	-3 960,27
			8254 "kamenivo spevnené cementom, CBGM C8/10, CEM III/B, 200 mm		8 254,000			8 419,080					
37	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8 254,000	14,98	123 644,92	8 419,080	14,98	126 117,82	-165,080	14,98	-2 472,90
38	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	8 254,000	33,59	277 251,86	8 419,080	33,59	282 796,90	-165,080	33,59	-5 545,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	8 254,000	0,75	6 190,50	8 419,080	0,75	6 314,31	-165,080	0,75	-123,81
40	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*9 904,800*	*1,21*	*11 984,81*	10 102,896	*1,21*	*12 224,50*	*-198,096*	*1,21*	*-239,70*
			8254*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		9 904,800			10 102,896			*1 991,520*		
	D	5.4	Chodník asfaltový				**78 830,27**	0,000		**80 406,87**			**-1 576,60**
41	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 649,000	19,11	50 622,39	2 701,980	19,11	51 634,84	-52,980	19,11	-1 012,45
			2649 "Asfaltový betón AC 8 O II; 40 mm, asfaltový chodník		2 649,000			2 701,980					
42	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2 649,000	1,00	2 649,00	2 701,980	1,00	2 701,98	-52,980	1,00	-52,98
43	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	132,450	192,97	25 558,88	135,099	192,97	26 070,05	-2,649	192,97	-511,18
			2649*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		132,450			135,099					
	D	5.5	Chodník dláždený				**78 682,67**			**115 215,94**			**-36 533,27**
44	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	1 649,000	17,25	28 445,25	1 681,980	17,25	29 014,16	-32,980	17,25	-568,91
			1360 " Zámková dlažba sivá hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		1 360,000			1 387,200					
			289 " Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		289,000			294,780					
			Súčet		1 649,000			1 681,980					
45	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*1 387,200*	*13,82*	*19 171,10*	1 414,944	*13,82*	*19 554,53*	*-27,744*	*13,82*	*-383,43*
			1360*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 387,200			1 414,944					
46	*M*	*592460008200.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná*	*m2*	*294,780*	*21,59*	*6 364,30*	300,676	*21,59*	*6 491,59*	*-5,896*	*21,59*	*-127,29*
			289*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		294,780			300,676					
		nová položka	Značenie pre nevidiacich a slabozrakých zo studeného plastu D + M					0,000	*140,40*	*34 959,60*			*-34 959,60*
47	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 649,000	14,98	24 702,02	1 681,980	14,98	25 196,06	-32,980	14,98	-494,04
			" Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm										
			1649 "chodník dláždený		1 649,000			1 681,980					
	D	5.6	BUS záliv				**98 683,62**			**100 657,30**			**-1 973,68**
48	K	916362111.S1	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	84,000	67,63	5 680,92	85,680	67,63	5 794,54	-1,680	67,63	-113,63
49	*M*	*592170003800.S 1*	*Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000*	*ks*	*88,200*	*189,94*	*16 752,71*	89,964	*189,94*	*17 087,76*	*-1,764*	*189,94*	*-335,06*
50	K	582147111.S	Kryt cementobetónový s kĺznymi tŕňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm	m2	227,000	111,21	25 244,67	231,540	111,21	25 749,56	-4,540	111,21	-504,89
51	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	227,000	23,82	5 407,14	231,540	23,82	5 515,28	-4,540	23,82	-108,14
52	K	388994111.S2	Rúrky telesa rúrkoveho káblovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm vrátane výkopu ryhy š.0,35m, hl. 0,6 m + zásyp ryhy	m	250,000	61,24	15 310,00	255,000	61,24	15 616,20	-5,000	61,24	-306,20
53	K	564861111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	227,000	17,20	3 904,40	231,540	17,20	3 982,49	-4,540	17,20	-78,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	249,700	5,40	1 348,38	254,694	5,40	1 375,35	-4,994	5,40	-26,97
55	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	227,000	33,59	7 624,93	231,540	33,59	7 777,43	-4,540	33,59	-152,50
56	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	6,443	2 624,65	16 910,62	6,572	2 624,65	17 248,83	-0,129	2 624,65	-338,21
57	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	227,000	0,75	170,25	231,540	0,75	173,66	-4,540	0,75	-3,40
58	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*272,400*	*1,21*	*329,60*	277,848	*1,21*	*336,20*	*-5,448*	*1,21*	*-6,59*
	D	5.7	Komunikácie - vodorovné značenie				**137 832,03**			**152 023,53**			**-14 191,50**
59	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	3 742,000	0,34	1 272,28	3 816,840	0,34	1 297,73	-74,840	0,34	-25,45
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*					254,46	*748,4*0,34*		-254,46
60	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 757,200	0,69	1 212,47	1 792,344	0,69	1 236,72	-35,144	0,69	-24,25
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*					242,47	351,4*0,69		-242,47
61	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+-1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	282,000	69,07	19 477,74	287,640	69,07	19 867,29	-5,640	69,07	-389,55
62	K	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	224,000	8,63	1 933,12	228,480	8,63	1 971,78	-4,480	8,63	-38,66
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*					386,62	44,8*8,63		-386,62
63	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	2 613,000	4,15	10 843,95	2 665,260	4,15	11 060,83	-52,260	4,15	-216,88
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*					2 168,79	522,6*4,15		-2 168,79
64	K	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	905,000	4,15	3 755,75	923,100	4,15	3 830,87	-18,100	4,15	-75,12
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*					751,15	181*4,15		-751,15
65	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1 227,700	31,08	38 156,92	1 252,254	31,08	38 920,05	-24,554	31,08	-763,14
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*					7 631,38	245,54*31,08		-7 631,38
66	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	1 063,000	0,86	914,18	1 084,260	0,86	932,46	-21,260	0,86	-18,28
67	K	915701113.S1	Zhotovenie a materiál vodorov. značenia, prechody pre chodcov 610 - cestne pásky Stamark A380 ESD	m2	477,500	124,33	59 367,58	487,050	124,33	60 554,93	-9,550	124,33	-1 187,35
68	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	52,000	17,27	898,04	53,040	17,27	916,00	-1,040	17,27	-17,96
	D	8	Odvodnenie a Rúrové vedenie				**340 683,35**	0,000		**347 497,01**			**-6 813,66**
69	K	388994111.S1	Chránička D 65, HDPE vrátane výkopu ryhy š.0,35m, hl. 0,6 m + zásyp ryhy	m	51,000	51,00	2 601,00	52,020	51,00	2 653,02	-1,020	51,00	-52,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1,000	56 571,38	56 571,38	1,020	56 571,38	57 702,81	-0,020	56 571,38	-1 131,43
71	*M*	*286140001600.S 1*	*Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet*	*kpl*	*1,000*	*28 843,29*	*28 843,29*	1,020	*28 843,29*	*29 420,16*	*-0,020*	*28 843,29*	*-576,87*
72	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	62,000	153,12	9 493,44	63,240	153,12	9 683,31	-1,240	153,12	-189,87
73	K	895941111.S2	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	20,000	231,31	4 626,20	20,400	231,31	4 718,72	-0,400	231,31	-92,52
74	*M*	*592230001500.S 1*	*Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec*	*ks*	*82,000*	*138,15*	*11 328,30*	83,640	*138,15*	*11 554,87*	*-1,640*	*138,15*	*-226,57*
75	*M*	*592270007200.S 1*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust*	*ks*	*20,000*	*34,53*	*690,60*	20,400	*34,53*	*704,41*	*-0,400*	*34,53*	*-13,81*
76	*M*	*552410003500.S 1*	*Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400*	*ks*	*20,000*	*207,21*	*4 144,20*	20,400	*207,21*	*4 227,08*	*-0,400*	*207,21*	*-82,88*
77	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	116,000	161,76	18 764,16	118,320	161,76	19 139,44	-2,320	161,76	-375,28
78	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	58,000	63,62	3 689,96	59,160	63,62	3 763,76	-1,160	63,62	-73,80
79	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	228,760	384,26	87 903,32	233,335	384,26	89 661,38	-4,575	384,26	-1 758,07
			47*4 "žľaby dĺžky 4 m s prerušovanou štrbinou		188,000			191,760					
			"Položka obsahuje:										
			1,0*32 "Vpusťový kus - komplet - základný, dĺžky 1,0 m - 32 ks		32,000			32,640					
			0,12*24 "Koncový kus - Pero 0,12 m - 24 ks		2,880			2,938					
			0,12*24 "Koncový kus - drážka 0,12 m - 24 ks		2,880			2,938					
			1,0*3 "Čistiaci kus dĺ.1 m - 3 ks		3,000			3,060					
			"Podkladný betón C16/20 hr. 150 mm + 2x kari sieť 6x100x100										
			"Podklad zo ŠD 0/32 hr. 100 mm										
			Súčet		228,760			233,335					
80	K	935115131.S2	Obrubníkový (12 cm) štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	157,200	597,00	93 848,40	160,344	597,00	95 725,37	-3,144	597,00	-1 876,97
81	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	498,000	13,21	6 578,58	507,960	13,21	6 710,15	-9,960	13,21	-131,57
82	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	498,000	6,97	3 471,06	507,960	6,97	3 540,48	-9,960	6,97	-69,42
83	K	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	942,000	8,63	8 129,46	960,840	8,63	8 292,05	-18,840	8,63	-162,59
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				**168 005,57**			**171 365,70**			**-3 360,13**
84	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	3 686,000	3,23	11 905,78	3 759,720	3,23	12 143,90	-73,720	3,23	-238,12
85	K	936941322.S1	Demontáž a spätná montáž existujúceho BUS prístrešku	ks	3,000	1 726,77	5 180,31	3,060	1 726,77	5 283,92	-0,060	1 726,77	-103,61
86	K	936941322.S2	Demontáž a spätná montáž existujúceho BUS označníka	ks	3,000	172,68	518,04	3,060	172,68	528,40	-0,060	172,68	-10,36
87	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	114,000	74,45	8 487,30	116,280	74,45	8 657,05	-2,280	74,45	-169,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			87 "osadenie zábradlia dvojmadlového mestského typu		87,000			88,740			-1,740		
			27 "osadenie zábradlia s plechovou výplňou		27,000			27,540					
								0,000					
			Súčet		114,000			116,280					
88	*M*	*404490007900.S 1*	*Zábradlie dvojmadlové mestského typu kotvené do betónu, vrátane povrchovej úpravy*	*m*	*87,870*	*241,74*	*21 241,69*	89,627	*241,74*	*21 666,53*	*-1,757*	*241,74*	*-424,83*
			87*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		87,870			89,627					
89	*M*	*404490007900.S 2*	*Zábradlie plechovou výplňou kotvené do betónu, vrátane povrchovej úpravy*	*m*	*27,270*	*241,74*	*6 592,25*	27,815	*241,74*	*6 724,09*	*-0,545*	*241,74*	*-131,84*
			27*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		27,270			27,815					
90	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2 405,000	28,61	68 807,05	2 453,100	28,61	70 183,19	-48,100	28,61	-1 376,14
			2405 "Obrubník cestný 120x250x1000 - do opory		2 405,000			2 453,100					
91	*M*	*592170001000.S 1*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm*	*ks*	*2 429,050*	*8,63*	*20 962,70*	2 477,631	*8,63*	*21 381,96*	*-48,581*	*8,63*	*-419,25*
			2405*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2 429,050			2 477,631					
92	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	831,000	21,80	18 115,80	847,620	21,80	18 478,12	-16,620	21,80	-362,32
93	*M*	*592170003500.S 1*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný*	*ks*	*839,310*	*4,48*	*3 760,11*	856,096	*4,48*	*3 835,31*	*-16,786*	*4,48*	*-75,20*
			831*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		839,310			856,096					
94	K	220960161.S	Uloženie indukčnej slučky, vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	ks	2,000	1 001,52	2 003,04	2,040	1 001,52	2 043,10	-0,040	1 001,52	-40,06
95	K	220960161	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	50,000	8,63	431,50	51,000	8,63	440,13	-1,000	8,63	-8,63
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				**34 602,25**	0,000		**35 294,30**			**-692,05**
96	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	19 061,32	19 061,32	1,020	19 061,32	19 442,55	-0,020	19 061,32	-381,23
97	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	5 180,31	5 180,31	1,020	5 180,31	5 283,92	-0,020	5 180,31	-103,61
98	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	10 360,62	10 360,62	1,020	10 360,62	10 567,83	-0,020	10 360,62	-207,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (1) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
105-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 19.11.2025

Objednávateľ:
mesto Košice
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY KOŠICE s.r.o.
IČO: 46897992
IČ DPH: SK2023631049

Projektant:
MP Construct s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **290 798,13**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	290 798,13	23,00%	66 883,57

Cena s DPH v **EUR** **357 681,70**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (1) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
105-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska

Miesto: Košice
Dátum: 19.11.2025
Objednávateľ: mesto Košice
Projektant: MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	dodatok Množstvo	dodatok J.cena [EUR]	dodatok Cena celkom [EUR]	rozdiel Množstvo	rozdiel J.cena [EUR]	rozdiel Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							**244 898,05**			**290 798,13**			**-45 900,08**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				235 542,07			266 597,48			-31 055,41	
	D	1	Zemné práce				**9 721,75**			**14 506,12**			**-4 784,37**	
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	270,250	7,45	2 013,36	475,629	7,45	3 543,44	-205,379	7,45	-1 530,08	
			*0.25*677+0.2*132 "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´ + úprava terénu*		*195,650*			*331,050*					*výkop pre vybúranie obrubníkov + úprava terénu 0,45m2*677m + 0,2m2*132m= 331,05m3*
			*0.55*83 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m*		*45,650*			*21,344*					*výkop pre chodníkový obrubník 0,45m2 * 47,43m = 21,344m3*
			*193*0,15 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m*		*28,950*			*45,650*					*výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m (štrbinové žľaby) 83m2*0,55m = 45,65m3*
			Súčet		***270,250***			*64,605*					*výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m 430,7m2*0,15m = 64,605m3*
								12,980					*výkop pre vjazdy a prejazd SDP hr. 0,2 m 64,9m2*0,2m = 12,98m3*
								475,629					
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	175,825	3,66	643,52	302,832	3,66	1 108,37	-127,007	3,66	-464,85	*50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,45m2/m 50%*(0,45m2*677m) = 152,325m3*
			0.5*0.25*677 "50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´		84,625			152,325+10,672=162,997					*50% výkopu chodníkových obrubníkov 0,45m2/m 50%*(0,45m2*47,43m) = 10,672m3*
			0.55*83 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		45,650			45,650					*výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m 83m2*0,55m = 45,65m3*
			193*0,15 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		28,950			64,605					*výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m 430,7m2*0,15m = 64,605m3*
			83*0,2 "vybúranie podkladu vozovky hr. 0,2m		16,600			16,6+12,98=29,58					*vybúranie podkladu vozovky hr. 0,2m (štrk) 83m2*0,2m = 16,6m3*
			Súčet		175,825			302,832					*výkop pre vjazdy a prejazd SDP hr. 0,2 m 64,9m2*0,2m = 12,98m3*
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 461,550	0,37	910,77	4 239,648	0,37	1 568,67	-1 778,098	0,37	-657,90	
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	175,825	2,02	355,17	302,832	2,02	611,72	-127,007	2,02	-256,55	
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	334,068	7,77	2 595,71	575,380	7,77	4 470,70	-241,312	7,77	-1 874,99	
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	879,000	0,49	430,71	879,000	0,49	430,71	0,000	0,49	0,00	
7	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	60,000	2,57	154,20	60,000	2,57	154,20	0,000	2,57	0,00	
8	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	***11,400***	***69,07***	***787,40***	***11,400***	***69,07***	***787,40***	***0,000***	***69,07***	***0,00***	
9	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	939,000	1,49	1 399,11	939,000	1,49	1 399,11	0,000	1,49	0,00	
10	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	***18,780***	***13,82***	***259,54***	***18,780***	***13,82***	***259,54***	***0,000***	***13,82***	***0,00***	
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	174,000	0,99	172,26	174,000	0,99	172,26	0,000	0,99	0,00	
	D	2	Demolačné práce				**30 461,64**			**38 993,44**			**-8 531,80**	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
12	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	677,000	8,12	5 497,24	677,000	8,12	5 497,24	0,000	8,12	0,00	
13	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	2 406,000	2,89	6 953,34	2 421,000	2,89	6 996,69	-15,000	2,89	-43,35	porealizačné zameranie
14	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	83,000	5,95	493,85	83,000	5,95	493,85	0,000	5,95	0,00	
15	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	193,000	16,31	3 147,83	430,700	16,31	7 024,72	-237,700	16,31	-3 876,88	porealizačné zameranie
16	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	390,000	3,86	1 505,40	430,700	3,86	1 662,50	-40,700	3,86	-157,10	
17	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	83,000	10,87	902,21	204,600	10,87	2 224,00	-121,600	10,87	-1 321,79	
								83+72,3+49,3=204,6						*nová vozovka (štrbinový žľab) = 83m2, vjazdy = 72,3, prejazd SDP = 49,3*
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	380,000	3,53	1 341,40	380,000	3,53	1 341,40	0,000	3,53	0,00	
19	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	68,000	4,67	317,56	68,000	4,67	317,56	0,000	4,67	0,00	
20	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	6,000	69,18	415,08	6,000	69,18	415,08	0,000	69,18	0,00	
21	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	893,450	3,10	2 769,70	1 211,214	3,10	3 754,76	-317,764	3,10	-985,07	
			677*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		152,325			342,731						*vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom; na základe porealizačného zamerania 677m*0,45*0,45*2,5t/m3 = 342,731t*
			2406*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		601,500			605,250						*frézovanie hr. 100 mm; na základe porealizačného zamerania 2421m2*0,1m*2,5t/m3 = 605,25t*
			83*0,1*2,5 "vybúranie betónu vozovky asfalty hr. 0,1 m		20,750			51,150						*vybúranie asfaltov vozovky hr. 100 mm + vjazdy + prejazd SDP (83m2+72,3+49,3)*0,1m*2,5t/m3 = 51,15t*
			193*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		72,375			161,513						*vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m; na základe porealizačného zamerania 430,7m2*0,15m*2,5t/m3 = 161,513t*
			390*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodnika hr. 40 mm		39,000			43,070						*vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm; na základe porealizačného zamerania 430,7m2*0,04m*2,5t/m3 = 43,07t*
			6*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		7,500			7,500						*uličný vpust; na základe porealizačného zamerania 6ks*0,5m3/ks*2,5t/m3 = 7,5t*
			Súčet		**893,450**			**1 211,214**						
22	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 508,300	0,31	3 877,57	16 956,996	0,31	5 256,67	-4 448,696	0,31	-1 379,10	
23	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	723,500	3,50	2 532,25	699,470	3,50	2 448,15	24,030	3,50	84,10	
			2406*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		601,500			605,250						*frézovanie hr. 100 mm; na základe porealizačného zamerania 2421m2*0,1m*2,5t/m3 = 605,25t*
			83 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 100 mm		83,000			20,750						*vybúranie asfaltov vozovky hr. 100 mm 83m2*0,1m*2,5t/m3 = 20,75t*
			390*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		39,000			43,07+30,4=73,47						*vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm; na základe porealizačného zamerania (430,7m2*0,04m*2,5t/m3 = 43,07t*
			Súčet		**723,500**			**699,470**						*vjazdy a prejazd SDP; na základe porealizačného zamerania (72,3m2+49,3)*0,1m*2,5t/m3 = 30,4t*
24	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	232,200	3,05	708,21	511,743	3,05	1 560,82	-279,543	3,05	-852,61	
			677*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		152,325			342,730						*vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom; na základe porealizačného zamerania 677m*0,45*0,45*2,5t/m3 = 342,73t*
			193*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		72,375			161,513						*vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m; na základe porealizačného zamerania 430,7m2*0,15m*2,5t/m3 = 161,513t*
			6*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		7,500			7,500						*uličný vpust; na základe porealizačného zamerania 6ks*0,5m3/ks*2,5t/m3 = 7,5t*
			Súčet		**232,200**			**511,743**						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
	D	5.1	Vozovka v mieste frézovania				**101 872,85**			**107 156,32**			**-5 283,47**	
25	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 323,000	21,34	49 572,82	2 421,000	21,34	51 664,14	-98,000	21,34	-2 091,32	porealizačné zameranie
26	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 019,900	15,85	47 865,42	3 206,400	15,85	50 821,44	-186,500	15,85	-2 956,01	pripočítané 50% vyrovnávky
27	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 342,900	0,83	4 434,61	5 627,400	0,83	4 670,74	-284,500	0,83	-236,14	
	D	5.2	Nová vozovka				**11 290,66**			**13 826,03**			**-2 535,37**	
28	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	83,000	21,34	1 771,22	83,000	21,34	1 771,22	0,000	21,34	0,00	
29	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	83,000	15,85	1 315,55	83,000	15,85	1 315,55	0,000	15,85	0,00	
30	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	166,000	0,83	137,78	166,000	0,83	137,78	0,000	0,83	0,00	
31	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	83,000	21,42	1 777,86	83,000	21,42	1 777,86	0,000	21,42	0,00	
32	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	83,000	1,00	83,00	83,000	1,00	83,00	0,000	1,00	0,00	
33	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	83,000	23,99	1 991,17	83,000	23,99	1 991,17	0,000	23,99	0,00	
34	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	83,000	14,98	1 243,34	252,250	14,98	3 778,71	-169,250	14,98	-2 535,37	list oznam, v skutočnosti väčšie betóny obrubníkov = podsyp pod nové
			83 " Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm		83,000			83,000			0,000			
			podklad pod vybúrané obrubníky (dĺžka obrubníkov*šírka*50%					677*0,5/50%=169,25						.+50% z dĺžky obrubníkov
								252,250						
35	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	83,000	33,59	2 787,97	83,000	33,59	2 787,97	0,000	33,59	0,00	
36	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	83,000	0,75	62,25	83,000	0,75	62,25	0,000	0,75	0,00	
37	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*99,600*	*1,21*	*120,52*	*99,600*	*1,21*	*120,52*	*0,000*	*1,21*	*0,00*	
	D	5.4	Chodník asfaltový				**5 862,42**			**19 853,56**			**-13 991,14**	
38	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	197,000	19,11	3 764,67	861,400	19,11	16 461,35	-664,400	19,11	-12 696,68	*z dôvodu prespádovania komunikácie vyššia niveleta chodníka 2 - 6cm, priemerné navýšenie 4cm*
														*upravená hrúbka 8cm; prepočet cez plochu: (430,7m2 /0,04m) * 0,08m = 861,4m2*
39	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	197,000	1,00	197,00	430,700	1,00	430,70	-233,700	1,00	-233,70	
40	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	9,850	192,97	1 900,75	15,347	192,97	2 961,51	-5,497	192,97	-1 060,76	*Množstvo na základe skutočnosti: porealizačné zameranie = 430,7m2*
			197*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		9,850									*priemerná hrúbka 3,5cm; 430,7m2 * 0,035m = 15,347m3*
	D	5.5	Chodník dláždený				**4 465,09**			**0,00**			**4 465,09**	
41	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	89,000	17,25	1 535,25	0,000	17,25	0,00	89,000	17,25	1 535,25	
42	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*70,400*	*13,82*	*972,93*	*0,000*	*13,82*	*0,00*	*70,400*	*13,82*	*972,93*	
43	*M*	*592460008200.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná*	*m2*	*27,500*	*21,59*	*593,73*	*0,000*	*21,59*	*0,00*	*27,500*	*21,59*	*593,73*	
44	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	91,000	14,98	1 363,18	0,000	14,98	0,00	91,000	14,98	1 363,18	
	D	5.7	Komunikácie - vodorovné značenie				**16 620,75**			**19 111,31**			**-2 490,56**	
45	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	302,000	0,34	102,68	302,000	0,34	102,68	0,000	0,34	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
46	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	331,200	0,69	228,53	331,200	0,69	228,53	0,000	0,69	0,00	
47	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+-1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	52,000	69,07	3 591,64	52,000	69,07	3 591,64	0,000	69,07	0,00	
48	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	79,000	4,15	327,85	79,000	4,15	327,85	0,000	4,15	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			79*0,2*4,15=65,57		65,57			-65,57	
49	K	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	223,000	8,63	1 924,49	223,000	8,63	1 924,49	0,000	8,63	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			223*0,2*8,63=384,90		384,90			-384,90	
50	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	328,200	31,08	10 200,46	328,200	31,08	10 200,46	0,000	31,08	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			328,2*0,2*31,08=2040,09		2 040,09			-2 040,09	
51	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	285,000	0,86	245,10	285,000	0,86	245,10	0,000	0,86	0,00	
	D	8	Odvodnenie a Rúrové vedenie				**24 462,79**			**24 462,79**			**0,00**	
52	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1,000	4 503,81	4 503,81	1,000	4 503,81	4 503,81	0,000	4 503,81	0,00	
53	*M*	*286140001600.S 1*	*Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet*	*kpl*	*1,000*	*2 107,35*	*2 107,35*	*1,000*	*2 107,35*	*2 107,35*	*0,000*	*2 107,35*	*0,00*	
54	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6,000	153,12	918,72	6,000	153,12	918,72	0,000	153,12	0,00	
55	*M*	*592230001500.S 1*	*Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec*	*ks*	*6,000*	*138,15*	*828,90*	*6,000*	*138,15*	*828,90*	*0,000*	*138,15*	*0,00*	
56	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	5,000	161,76	808,80	5,000	161,76	808,80	0,000	161,76	0,00	
57	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	3,000	63,62	190,86	3,000	63,62	190,86	0,000	63,62	0,00	
58	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	35,440	384,26	13 618,17	35,440	384,26	13 618,17	0,000	384,26	0,00	
59	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	42,000	13,21	554,82	42,000	13,21	554,82	0,000	13,21	0,00	
60	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	42,000	6,97	292,74	42,000	6,97	292,74	0,000	6,97	0,00	
61	K	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	74,000	8,63	638,62	74,000	8,63	638,62	0,000	8,63	0,00	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				**30 784,12**			**28 687,91**			**2 096,21**	
62	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	14,000	15,61	218,54	0,000	15,61	0,00	14,000	15,61	218,54	
63	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	10,000	81,71	817,10	0,000	81,71	0,00	10,000	81,71	817,10	
64	*M*	*404490008400.S 1*	*Stĺpik Zn, d 60 mm, dĺ.3,5m, pre dopravné značky*	*ks*	*10,000*	*69,07*	*690,70*	*0,000*	*69,07*	*0,00*	*10,000*	*69,07*	*690,70*	
65	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	380,000	3,23	1 227,40	380,000	3,23	1 227,40	0,000	3,23	0,00	
66	K	274313911.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	2,400	269,27	646,25	2,400	269,27	646,25	0,000	269,27	0,00	
67	K	274313911.S1	Základ pre parkov. automat 0,5x0,5x1,0m vrátane debnenia a kotvenia automatu, betón C25/30	kpl	1,000	124,13	124,13	1,000	124,13	124,13	0,000	124,13	0,00	
68	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	677,000	28,61	19 368,97	683,000	28,61	19 540,63	-6,000	28,61	-171,66	*Množstvo na základe skutočnosti: porealizačné zameranie = 677m + oprava už osadených obrubníkov 6m = 683m*
69	*M*	*592170001000.S 1*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm*	*ks*	*683,770*	*8,63*	*5 900,94*	*683,770*	*8,63*	*5 900,94*	*0,000*	*8,63*	*0,00*	
70	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	68,000	21,80	1 482,40	47,430	21,80	1 033,97	20,570	21,80	448,43	porealizačné zameranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	*M*	*592170003500.S 1*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný*	*ks*	*68,680*	*4,48*	*307,69*	*47,900*	*4,48*	*214,59*	*20,780*	*4,48*	*93,09*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				**9 355,98**			**9 355,98**			**0,00**
72	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	4 175,67	4 175,67	1,000	4 175,67	4 175,67	0,000	4 175,67	0,00
73	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	1 726,77	1 726,77	1,000	1 726,77	1 726,77	0,000	1 726,77	0,00
74	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	3 453,54	3 453,54	1,000	3 453,54	3 453,54	0,000	3 453,54	0,00
			Nová položka							**14 844,67**			**-14 844,67**
			realizácia plastových zatrávnovacích pásov v zelenom páse pri pozdĺžnom státí v rozlohe 214m2	kpl				1,000	14 844,67	14 844,67			-14 844,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (2) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
106-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Za Štadiónom

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 19.11.2025

Objednávateľ:
mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY KOŠICE s.r.o.

IČO: 46897992
IČ DPH: SK2023631049

Projektant:
MP Construct s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **749 522,80**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	749 522,80	23,00%	172 390,24

Cena s DPH v **EUR** **921 913,04**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerpanie za obdobie

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (2) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
106-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Za Štadiónom

Miesto: Košice
Dátum: 19.11.2025
Objednávateľ: mesto Košice
Projektant: MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	dodatok Množstvo	dodatok J.cena [EUR]	dodatok Cena celkom [EUR]	rozdiel Množstvo	rozdiel J.cena [EUR]	rozdiel Cena celkom [EUR]	poznámky
Náklady z rozpočtu							**669 707,75**			**749 522,80**			**-79 815,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				650 780,80			730 595,85			-79 815,05	
	D	1	Zemné práce				**77 576,50**			**94 360,60**			**-16 784,10**	
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 847,350	7,45	13 762,76	2 381,500	7,45	17 742,18	-534,150	7,45	-3 979,42	porealizačné zameranie
			0.25*(804+72) "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´ + úprava terénu		219,000			0,3*(725+65+24+47+4)=259,5						
			0.55*2897 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		1 593,350			2 087,000						výmena podložia na základe porealizačného zamerania
			35 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		35,000			35,000						
			Súčet		**1 847,350**			**2 381,500**						
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 308,250	3,66	8 448,20	2 802,125	3,66	10 255,78	-493,875	3,66	-1 807,58	
			0.5*0.25*804 "50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´		100,500			865*0,5*0,25=108,125						
			0.55*2897 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		1 593,350			2 087,000						
			35 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		35,000			28,000						
			2897*0,2 "vybúranie podkladu vozovky hr. 0,2m		579,400			2999-104=2895*0,2=579						
			Súčet		**2 308,250**			**2 802,125**						
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	32 315,500	0,37	11 956,74	39 327,750	0,37	14 551,27	-7 012,250	0,37	-2 594,53	
			14*2308,25"odvoz na skládku do 15 km		32 315,500									
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 308,250	2,02	4 662,67	2 802,125	2,02	5 660,29	-493,875	2,02	-997,63	
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	4 385,675	7,77	34 076,69	5 324,040	7,77	41 367,79	-938,365	7,77	-7 291,09	
			2308,25*1,9 "uloženie výkopu na skládku		4 385,675									
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	783,000	0,49	383,67	783,000	0,49	383,67	0,000	0,49	0,00	
7	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	783,000	1,49	1 166,67	783,000	1,49	1 166,67	0,000	1,49	0,00	
8	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*15,660*	*13,82*	*216,42*	*15,660*	*13,82*	*216,42*	0,000	*13,82*	*0,00*	
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 932,000	0,99	2 902,68	3 047,000	0,99	3 016,53	-115,000	0,99	-113,85	porealizačné zameranie
			2897 "nová vozovka		2 897,000			*3 019,000*						
			35 "dláždený chodník		35,000			*28,000*						
					2 932,000			**3 047,000**						
	D	2	Demolačné práce				**63 031,34**			**65 356,47**			**-2 325,13**	
10	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	876,000	8,12	7 113,12	865,000	8,12	7 023,80	11,000	8,12	89,32	porealizačné zameranie
								725+65+24+47+4=865						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
11	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	22,000	5,95	130,90		28,000	5,95	166,60		-6,000	5,95	-35,70	
12	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	3 005,000	2,89	8 684,45		2 999,000	2,89	8 667,11		6,000	2,89	17,34	porealizačné zameranie
13	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 897,000	5,68	16 454,96		2 895,000	5,68	16 443,60		2,000	5,68	11,36	
			vozovka						*2 999,000*							
			vjazdy						*-104,000*							
									2 895,000							
14	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	13,000	16,31	212,03		13,000	16,31	212,03		0,000	16,31	0,00	
15	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	3 250,000	3,86	12 545,00		3 234,000	3,86	12 483,24		16,000	3,86	61,76	
			2897 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		2 897,000				*2 999,000*							
			353 "vybúranie asfaltov vozovky a chodnika hr. 40 mm		353,000				*235,000*							
			Súčet		**3 250,000**				***3 234,000***							
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	500,000	3,53	1 765,00		500,000	3,53	1 765,00		0,000	3,53	0,00	
17	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	72,000	4,67	336,24		72,000	4,67	336,24		0,000	4,67	0,00	
18	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	13,000	69,18	899,34		13,000	69,18	899,34		0,000	69,18	0,00	
19	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 370,200	3,10	4 247,62		1 598,360	3,10	4 954,92		-228,160	3,10	-707,30	porealizačné zameranie
			876*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		197,100				865*0,45*0,45*2,5=437,91							
			22*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		3,300				28*0,06*2,5=4,2							
			3005*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		751,250				2999*0,1*2,5=749,75							
			2897*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		362,125				361,875							
			13*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		4,875				4,875							
			353*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		35,300				235*0,04*2,5=23,5							
			13*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		16,250				16,250							
			Súčet		**1 370,200**				**1 598,360**							
20	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19 182,800	0,31	5 946,67		22 377,040	0,31	6 936,88		-3 194,240	0,31	-990,21	porealizačné zameranie
			1370,2*14 " odvoz na skládku do 15 km		19 182,800				1598,36*14=22377,04							
21	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	1 148,675	3,50	4 020,36		1 158,525	3,50	4 054,84		-9,850	3,50	-34,48	
			3005*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		751,250				2999*0,1*2,5=749,75							
			353*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		35,300				(104+235)*0,04*2,5=33,9							
			2897*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		362,125				2999*0,05*2,5=374,875							
			Súčet		**1 148,675**				**1 158,525**							
22	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	221,525	3,05	675,65		463,235	3,05	1 412,87		-241,710	3,05	-737,22	
			876*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		197,100				865*0,45*0,45*2,5=437,91							úprava koeficientu z dôvodu väčšieho objemu vybúraných obrubníkov
			22*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		3,300				28*0,06*2,5=4,2							
			13*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		4,875				4,875							
			13*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		16,250				16,250							
			Súčet		**221,525**				**463,235**							
	D	5.1	Vozovka v mieste frézovania				**4 736,23**				**4 560,82**				**175,41**	
23	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	108,000	21,34	2 304,72		104,000	21,34	2 219,36		4,000	21,34	85,36	porealizačné zameranie
			vjazdy													

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
24	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	140,400	15,85	2 225,34	135,200	15,85	2 142,92	5,200	15,85	82,42	
			30% naviac vyrovnávka					*104*30%=135,2*						
25	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	248,400	0,83	206,17	239,200	0,83	198,54	9,200	0,83	7,63	
								*(104*2)+(104*30%)=239,2*						
	D	5.2	**Nová vozovka**				**394 084,70**			**452 817,71**			**-58 733,01**	
26A	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	0,000	0,97	0,00	870	0,97	843,90	-870,000	0,97	-843,90	vystuženie podkladných vrstiev z dôvodu inžinierskych sietí a nemožnosti realizovať úplnú výmenu. Položka presunutá z objektu SO 105
			2897*50% geomreža na vystuženie podkladných štrkových vrstiev					864+6=870						
26B	M	693210003300.S	***Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek***	*m2*	*0,000*	*2,17*	*0,00*	1150,575	2,17	2 496,75	-1 150,575	2,17	-2 496,75	
			koef. 1,3225					*870*1,3225=1150,575*						
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 897,000	21,34	61 821,98	3 019,000	21,34	64 425,46	-122,000	21,34	-2 603,48	porealizačné zameranie
27	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 897,000	15,85	45 917,45	3 019,000	15,85	47 851,15	-122,000	15,85	-1 933,70	
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 794,000	0,83	4 809,02	6 038,000	0,83	5 011,54	-244,000	0,83	-202,52	
29	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	2 897,000	21,42	62 053,74	3 019,000	21,42	64 666,98	-122,000	21,42	-2 613,24	
30	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2 897,000	1,00	2 897,00	3 019,000	1,00	3 019,00	-122,000	1,00	-122,00	
31	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 897,000	23,99	69 499,03	3 019,000	23,99	72 425,81	-122,000	23,99	-2 926,78	
32	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 897,000	14,98	43 397,06	3 019,000	14,98	45 224,62	-122,000	14,98	-1 827,56	
33	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	2 897,000	33,59	97 310,23	4 174,000	33,59	140 204,66	-1 277,000	33,59	-42 894,43	porealizačné zameranie
			2897 " Štrkodrva fr.0-63 hr. 500 mm		2 897,000			2087/0,5=4174						prevod m3 na m2
			2897 " Štrkodrva fr.0-63 hr. 500 mm		2 897,000	33,59								
			Súčet		221,525			**4 174,000**						
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 897,000	0,75	2 172,75	3 019,000	0,75	2 264,25	-122,000	0,75	-91,50	
35	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*3 476,400*	*1,21*	*4 206,44*	*3 622,800*	*1,21*	*4 383,59*	*-146,400*	*1,21*	*-177,14*	
			koef. 1,2					*3019*1,2=3622,8*						
	D	5.4	**Chodník asfaltový**				**9 820,31**			**10 088,13**			**-267,82**	
36	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	330,000	19,11	6 306,30	339,000	19,11	6 478,29	-9,000	19,11	-171,99	
								104+235=339						porealizačné zameranie
37	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	330,000	1,00	330,00	339,000	1,00	339,00	-9,000	1,00	-9,00	
38	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	16,500	192,97	3 184,01	16,950	192,97	3 270,84	-0,450	192,97	-86,83	
			330*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		16,500			*339*0,05=16,95*						
	D	5.5	**Chodník dláždený**				**1 690,03**			**1 353,74**			**336,29**	
39	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	35,000	17,25	603,75	28,000	17,25	483,00	7,000	17,25	120,75	
40	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*34,650*	*13,82*	*478,86*	*27,500*	*13,82*	*380,05*	*7,150*	*13,82*	*98,81*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
			koef. 1,1					*25*1,1=27,5*						
41	*M*	*592460008200.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná*	*m2*	*3,850*	*21,59*	*83,12*	*3,300*	*21,59*	*71,25*	*0,550*	*21,59*	*11,87*	porealizačné zameranie
			koef. 1,1					*3*1,1=3,3*						
42	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	35,000	14,98	524,30	28,000	14,98	419,44	7,000	14,98	104,86	
	D	5.7	**Komunikácie - vodorovné značenie**				**5 014,43**			**5 741,11**			**-726,68**	
43	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	390,000	0,34	132,60	390,000	0,34	132,60	0,000	0,34	0,00	
44	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	67,200	0,69	46,37	67,200	0,69	46,37	0,000	0,69	0,00	
45	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+-1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	15,500	69,07	1 070,59	15,500	69,07	1 070,59	0,000	69,07	0,00	
46	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	20,000	4,15	83,00	20,000	4,15	83,00	0,000	4,15	0,00	
47	K	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	370,000	4,15	1 535,50	370,000	4,15	1 535,50	0,000	4,15	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			*370*20%=74*		307,10	*74*4,15*		-307,10	
48	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	67,200	31,08	2 088,58	67,200	31,08	2 088,58	0,000	31,08	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			*67,5*20%=13,5*		419,58	*13,5*31,08*		-419,58	
49	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	67,200	0,86	57,79	67,200	0,86	57,79	0,000	0,86	0,00	
	D	8	**Odvodnenie a Rúrové vedenie**				**61 225,74**			**61 029,81**			**195,93**	
50	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1,000	14 268,98	14 268,98	1,000	14 268,98	14 268,98	0,000	14 268,98	0,00	
51	*M*	*286140001600.S1*	*Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet*	*kpl*	*1,000*	*7 692,09*	*7 692,09*	*1,100*	*7 692,09*	*8 461,30*	*-0,100*	*7 692,09*	*-769,21*	
			dodávka a osadenie zákrytovej dosky na šachtu v staničení km0,95					*+10%*						potreba výmeny, bola v dezolátnom stave
52	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	13,000	153,12	1 990,56	13,000	153,12	1 990,56	0,000	153,12	0,00	
53	*M*	*592230001500.S1*	*Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec*	*ks*	*13,000*	*138,15*	*1 795,95*	*13,000*	*138,15*	*1 795,95*	*0,000*	*138,15*	*0,00*	
54	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	11,000	161,76	1 779,36	7,000	161,76	1 132,32	4,000	161,76	647,04	porealizačné zameranie
55	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	19,000	63,62	1 208,78	14,000	63,62	890,68	5,000	63,62	318,10	porealizačné zameranie
56	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	76,120	384,26	29 249,87	76,120	384,26	29 249,87	0,000	384,26	0,00	
57	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	90,000	13,21	1 188,90	90,000	13,21	1 188,90	0,000	13,21	0,00	
58	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	90,000	6,97	627,30	90,000	6,97	627,30	0,000	6,97	0,00	
59	K	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	165,000	8,63	1 423,95	165,000	8,63	1 423,95	0,000	8,63	0,00	
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce**				**33 601,52**			**35 287,46**			**-1 685,94**	
60	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	500,000	3,23	1 615,00	500,000	3,23	1 615,00	0,000	3,23	0,00	
61	K	274313911.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	0,300	269,27	80,78	7,800	269,27	2 100,31	-7,500	269,27	-2 019,53	
			0,15*2 "Betón - úprava vjazdov C35/45 hr. 15 cm					*0,300*						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
			betonáž inžinierskych sietí					*0,15*50m2=7,5*						prebetónovanie sietí v miestach, kde nebolo možné robiť výmenu podložia (st. 0,08a križ. S Turistickou
62	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	804,000	28,61	23 002,44	800,000	28,61	22 888,00	4,000	28,61	114,44	
63	*M*	*592170001000.S1*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm*	*ks*	*812,040*	*8,63*	*7 007,91*	*808,000*	*8,63*	*6 973,04*	*4,040*	*8,63*	*34,87*	porealizačné zameranie
64	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	72,000	21,80	1 569,60	65,000	21,80	1 417,00	7,000	21,80	152,60	
65	*M*	*592170003500.S1*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný*	*ks*	*72,720*	*4,48*	*325,79*	*65,650*	*4,48*	*294,11*	*7,070*	*4,48*	*31,67*	
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				**18 926,95**			**18 926,95**			**0,00**	
66	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	8 450,05	8 450,05	1,000	8 450,05	8 450,05	0,000	8 450,05	0,00	
67	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	3 454,70	3 454,70	1,000	3 454,70	3 454,70	0,000	3 454,70	0,00	
68	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	7 022,20	7 022,20	1,000	7 022,20	7 022,20	0,000	7 022,20	0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (3) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:

107-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Americká Trieda (vnútorná)

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 19.11.2025

Objednávateľ:
mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY KOŠICE s.r.o.

IČO: 46897992
IČ DPH: SK2023631049

Projektant:
MP Construct s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **508 965,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	508 965,84	23,00%	117 062,14

Cena s DPH v **EUR** **626 027,98**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerpanie za obdobie

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (3) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:

107-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Americká Trieda (vnútorná)

Miesto:	Košice	Dátum:	19.11.2025
Objednávateľ:	mesto Košice	Projektant:	MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ:	CESTY KOŠICE s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	dodatok Množstvo	dodatok J.cena [EUR]	dodatok Cena celkom [EUR]	rozdiel Množstvo	rozdiel J.cena [EUR]	rozdiel Cena celkom [EUR]	Poznámky
Náklady z rozpočtu							**428 885,61**			**508 965,84**			**-80 080,23**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				410 640,28			490 720,51			-80 080,23	
	D	1	Zemné práce				**11 313,74**			**16 977,18**			**-5 663,44**	
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	374,000	7,45	2 786,30	622,600	7,45	4 638,37	-248,600	7,45	-1 852,07	
			0.25*(1001+227) "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´ + úprava terénu		307,000			0,4*1294=517,6						
			30 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		30,000			47,000						
			37 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		37,000			58,000						
			Súčet		374,000									
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	226,500	3,66	828,99	369,800	3,66	1 353,47	-143,300	3,66	-524,48	
			0.5*0.25*(1001+227) "50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´		153,500			0,5*0,4*1294=258,8						
			30 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		30,000			47,000						
			37 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		37,000			58,000						
			30*0,2 "vybúranie podkladu vozovky hr. 0,2m		6,000			6,000						list oznam, stažené pdmienky, úprava koeficientu
			Súčet		226,500			369,800						
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 171,000	0,37	1 173,27	5 177,200	0,37	1 915,56	-2 006,200	0,37	-742,29	
			14*226,5"odvoz na skládku do 15 km		3 171,000			14*369,8						
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	226,500	2,02	457,53	369,800	2,02	747,00	-143,300	2,02	-289,47	
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	430,350	7,77	3 343,82	702,620	7,77	5 459,36	-272,270	7,77	-2 115,54	
			226,5*1,9 "uloženie výkopu na skládku		430,350			369,8*1,9						
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 065,000	0,49	521,85	1 065,000	0,49	521,85	0,000	0,49	0,00	
7	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	1 065,000	1,49	1 586,85	1 065,000	1,49	1 586,85	0,000	1,49	0,00	
8	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*21,300*	*13,82*	*294,37*	*21,300*	*13,82*	*294,37*	0,000	*13,82*	*0,00*	
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	324,000	0,99	320,76	465,000	0,99	460,35	-141,000	0,99	-139,59	
			30 "nová vozovka		30,000			47,000						
			294 "dláždený chodník		294,000			26+14+278+100=418						porealizačné zameranie + zatrávňovacia dlažba
			Súčet		324,000			324,000						
	D	2	Demolačné práce				**53 501,35**			**81 329,52**			**-27 828,17**	
10	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	1 228,000	8,12	9 971,36	1 294,000	8,12	10 507,28	p -66,000	8,12	-535,92	porealizačné zameranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
11	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	202,000	5,95	1 201,90	418,000	5,95	2 487,10	p	-216,000	5,95	-1 285,20	porealizačné zameranie
12	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	5 093,000	2,89	14 718,77	5 295,000	2,89	15 302,55	p	-202,000	2,89	-583,78	porealizačné zameranie
13	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	37,000	16,31	603,47	137,000	16,31	2 234,47	p	-100,000	16,31	-1 631,00	
14	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	30,000	8,60	258,00	422,000	8,60	3 629,20		-392,000	8,60	-3 371,20	výmena nevhodného podložia
15	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	30,000	5,68	170,40	422,000	5,68	2 396,96		-392,000	5,68	-2 226,56	
16	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 054,000	3,86	4 068,44	1 063,000	3,86	4 103,18		-9,000	3,86	-34,74	
			1024 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		1 024,000			1 016,000				8,000			
			30 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		30,000			47,000				-17,000			
			Súčet		1 054,000			1 063,000							
17	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	730,000	3,53	2 576,90	730,000	3,53	2 576,90		0,000	3,53	0,00	
18	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	227,000	4,67	1 060,09	227,000	4,67	1 060,09		0,000	4,67	0,00	
19	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 739,875	3,10	5 393,61	5 641,515	3,10	17 488,70	p	-3 901,640	3,10	-12 095,08	
			1228*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		276,300			1294*0,45*0,45*2,5=655,09							
			202*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		30,300			418*0,06*2,5=62,7							
			5093*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		1 273,250			5295*0,1*2,5=1323,75							
			30*0,2*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		15,000			422*0,2*2,5=211							
			37*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		13,875			137*0,15*2,5=51,375							
			30*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		3,750			422*0,2*2,5=211							
			1024*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		102,400			1016*0,04*2,5=101,6							
			20*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		25,000			25							
			Súčet		1 739,875			2641,515							
20	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	24 358,250	0,31	7 551,06	36 981,210	0,31	11 464,18	p	-12 622,960	0,31	-3 913,12	
21	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	1 379,400	3,50	4 827,90	1 431,230	3,50	5 009,31		-51,830	3,50	-181,41	
			5093*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		1 273,250			5295*0,1*2,5=1323,75							
			30*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		3,750			47*0,05*2,5=5,88							
			1024*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		102,400			1016*0,04*2,5=101,6							
			Súčet		1 379,400			1 431,230							
22	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	360,475	3,05	1 099,45	1 006,425	3,05	3 069,60	p	-645,950	3,05	-1 970,15	
			1228*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		276,300			1294*0,45*0,45*2,5=655,09							
			202*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		30,300			418*0,06*2,5=62,7							
			30*0,2*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		15,000			422*0,2*2,5=211							
			37*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		13,875			137*0,15*2,5=51,375							
			20*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		25,000			21*0,5*2,5=26,26							
			Súčet		360,475			1 006,425							
	D	5.1	Vozovka v mieste frézovania				222 032,81			249 560,22				-27 527,41	
23	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 063,000	21,34	108 044,42	5 295,000	21,34	112 995,30	p	-232,000	21,34	-4 950,88	porealizačné zameranie
			zámena asfaltu do chodníka. Cena prepočítaná na 1cm			*4,27/1cm=17,08*	*0,00*	*1016*17,08=17353,28*		17 353,28		-1 016,000	17,08	-17 353,28	úspora financií
24	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 581,900	15,85	104 323,12	6 883,500	15,85	109 103,48		-301,600	15,85	-4 780,36	porealizačné zameranie
			30% naviac vyrovnávka					*5295*30%=6883,5*							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
25	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	11 644,900	0,83	9 665,27		12 178,500	0,83	10 108,16		-533,600	0,83	-442,89	
	D	5.2	Nová vozovka				4 080,96				27 173,55				-23 092,59	
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	30,000	21,34	640,20		47,000	21,34	1 002,98		-17,000	21,34	-362,78	
									47,000							
27	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	30,000	15,85	475,50		47,000	15,85	744,95		-17,000	15,85	-269,45	
									47,000							
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	60,000	0,83	49,80		94,000	0,83	78,02		-34,000	0,83	-28,22	výmena podložia v mieste porúch
29	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	30,000	21,42	642,60		47,000	21,42	1 006,74		-17,000	21,42	-364,14	
									47,000							
30	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	30,000	1,00	30,00		47,000	1,00	47,00		-17,000	1,00	-17,00	
31	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,000	23,99	719,70		452,000	23,99	10 843,48	p	-422,000	23,99	-10 123,78	
			30 "kamenivo spevnené cementom, CBGM C8/10, CEM III/B, 200 mm		30,000				30,000				0,000			
			výmena podložia komunikácie						422,000							
32	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,000	14,98	449,40		792,500	14,98	11 871,65	p	-762,500	14,98	-11 422,25	list oznam, v skutočnosti väčšie betóny obrubníkov = podsyp pod nové
			30 " Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm		30,000				47,000							
			podklad pod vybúrané obrubníky (dĺžka obrubníkov*šírka*50%						1294*0,5/50%=323,5							.+50% z dĺžky obrubníkov
			podklad pri výmene podložia komunikácie						422,000							
									792,500							
33	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	30,000	33,59	1 007,70		47,000	33,59	1 578,73		-17,000	33,59	-571,03	výmena podložia v mieste porúch
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	30,000	0,75	22,50		0,000	0,75	0,00		30,000	0,75	22,50	
35	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*36,000*	*1,21*	*43,56*		*0,000*	*1,21*	*0,00*		*36,000*	*1,21*	*43,56*	
	D	5.4	Chodník asfaltový				29 371,64				14 564,42				14 807,22	
36	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	987,000	19,11	18 861,57		0,000	19,11	0,00	m	987,000	19,11	18 861,57	
37	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	987,000	1,00	987,00		1 016,000	1,00	1 016,00		-29,000	1,00	-29,00	
38	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	49,350	192,97	9 523,07		70,210	192,97	13 548,42	p	-20,860	192,97	-4 025,35	
			987*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		49,350				1016*0,05=50,8							
			dobetonávka ryhy medzi obrubník a asfalt 1228*0,15*0,1		18,420				1294*0,15*0,1=19,41							nutnosť dobetonávky ryhy medzi obrubník a cestu
									70,210							
	D	5.5	Chodník dláždený				14 184,32				20 168,46				-5 984,14	
39	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	294,000	17,25	5 071,50		418,000	17,25	7 210,50	p	-124,000	17,25	-2 139,00	
			266 " Zámková dlažba sivá hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		266,000				278,000							
			28 " Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		28,000				40,000							porealizačné zameranie, prerábka parkoviska z dôvodu prespádovania cesty v km 0,110 - 0,130
			zatrávňovacia dlažba na parkoviská						100,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
			Súčet		294,000				418,000							ľavá strana
40	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*292,600*	*13,82*	*4 043,73*		*415,800*	*13,82*	*5 746,36*	*p*	*-123,200*	*13,82*	*-1 702,62*	
			koeficient 1,1						*(278+100)*1,1=415,8*							
41	*M*	*592460008200.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná*	*m2*	*30,800*	*21,59*	*664,97*		*44,000*	*21,59*	*949,96*	*p*	*-13,200*	*21,59*	*-284,99*	porealizačné zameranie
42	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	294,000	14,98	4 404,12		418,000	14,98	6 261,64	p	-124,000	14,98	-1 857,52	
	D	5.7	**Komunikácie - vodorovné značenie**				**7 560,39**				**8 870,95**				**-1 310,56**	
43	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	189,000	0,34	64,26		189,000	0,34	64,26		0,000	0,34	0,00	
44	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	185,600	0,69	128,06		185,600	0,69	128,06		0,000	0,69	0,00	
45	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+-1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	9,500	69,07	656,17		9,500	69,07	656,17		0,000	69,07	0,00	
46	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	189,000	4,15	784,35		189,000	4,15	784,35		0,000	4,15	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*				*189*4,15*0,2=156,87*		156,87				-156,87	nevhodné klim. Podmienky
47	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	185,600	31,08	5 768,45		185,600	31,08	5 768,45		0,000	31,08	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*				*185,6*31,08*0,2=1153,69*		1 153,69				-1 153,69	nevhodné klim. Podmienky
48	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	185,000	0,86	159,10		185,000	0,86	159,10		0,000	0,86	0,00	
	D	8	**Odvodnenie a Rúrové vedenie**				**22 897,81**				**23 838,40**				**-940,59**	
49	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1,000	4 398,42	4 398,42		1,050	4 398,42	4 618,34		-0,050	4 398,42	-219,92	porealizačné zameranie
			realizácia 1 UV naviac oproti PD						*100%=20, 21=105%*							
50	*M*	*286140001600.S1*	*Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet*	*kpl*	*1,000*	*3 461,85*	*3 461,85*		*1,050*	*3 461,85*	*3 634,94*		*-0,050*	*3 461,85*	*-173,09*	porealizačné zameranie
			realizácia 1 UV naviac oproti PD						*100%=20, 21=105%*							
51	K	895941111.S2	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	20,000	231,31	4 626,20		21,000	231,31	4 857,51		-1,000	231,31	-231,31	porealizačné zameranie
52	*M*	*592230001500.S1*	*Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec*	*ks*	*20,000*	*138,15*	*2 763,00*		*21,000*	*138,15*	*2 901,15*		*-1,000*	*138,15*	*-138,15*	
53	*M*	*592270007200.S1*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust*	*ks*	*20,000*	*34,53*	*690,60*		*21,000*	*34,53*	*725,13*		*-1,000*	*34,53*	*-34,53*	
54	*M*	*552410003500.S1*	*Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400*	*ks*	*20,000*	*207,21*	*4 144,20*		*21,000*	*207,21*	*4 351,41*		*-1,000*	*207,21*	*-207,21*	
55	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	17,000	161,76	2 749,92		17,000	161,76	2 749,92		0,000	161,76	0,00	porealizačné zameranie
			1x štvorcová, 16x okrúhla													
56	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	1,000	63,62	63,62		0,000	63,62	0,00		1,000	63,62	63,62	porealizačné zameranie
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce**				**45 697,26**				**48 237,81**				**-2 540,55**	
57	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	730,000	3,23	2 357,90		730,000	3,23	2 357,90		0,000	3,23	0,00	
58	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 001,000	28,61	28 638,61		1 074,000	28,61	30 727,14	p	-73,000	28,61	-2 088,53	
									1002+72=1074							porealizačné zameranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	*M*	*592170001000.S 1*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm*	*ks*	*1 011,010*	*8,63*	*8 725,02*	*1 084,740*	*8,63*	*9 361,31*	*p*	*-73,730*	*8,63*	*-636,29*
60	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	227,000	21,80	4 948,60	220,000	21,80	4 796,00	p	7,000	21,80	152,60
61	*M*	*592170003500.S 1*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný*	*ks*	*229,270*	*4,48*	*1 027,13*	*222,200*	*4,48*	*995,46*	*p*	*7,070*	*4,48*	*31,67*
			staničenie 0,110-0,200 realižácia a oprava parkoviska											
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				**18 245,33**			**18 245,33**				**0,00**
62	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	10 600,84	10 600,84	1,000	10 600,84	10 600,84		0,000	10 600,84	0,00
63	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	2 642,17	2 642,17	1,000	2 642,17	2 642,17		0,000	2 642,17	0,00
64	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	5 002,32	5 002,32	1,000	5 002,32	5 002,32		0,000	5 002,32	0,00