

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO
č. Objednávateľa: 2025001900
č. Zhotoviteľa: ZoD 117/2025/03454
(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý medzi

Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
IBAN: SK67 0200 0000 0045 7173 4356
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020 492 111
IČ DPH: SK2020 492 111
IBAN: SK6902 0000 0000 0001107512
V mene ktorého koná: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

za nasledovných podmienok:

I.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 15.07.2025 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. Objednávateľa: 2025001900, č. zhotoviteľa ZoD 117/2025/03454 (ďalej len „Zmluva

o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie diela „Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste“ (ďalej len „Dielo“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela z dôvodu nevyhnutných zmien technického riešenia došlo k potrebe vykonania navyšiac prác a úprave pôvodne dohodnutého rozsahu diela spočívajúceho v nerealizovaní niektorých pôvodne dohodnutých prác, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uzatvárajú v súlade s Čl. III. a Čl. XIV. bodom 5. Zmluvy o dielo tento Dodatok.
3. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

II.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v navyšiac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Navyšiac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Čl. VII. bod 2. Zmluvy odielo sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 je nasledovná:

<i>Cena diela podľa zmluvy bez DPH:</i>	<i>372 130,74 eur</i>
<i>Cena zmien podľa Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>77 128,70 eur</i>
<i>Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>449 259,44 eur</i>
<i>DPH 23 %:</i>	<i>103 329,67 eur</i>
<i>Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 1 vrátane DPH:</i>	<i>552 589,11 eur“</i>

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku alebo jeho príloh bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - Príloha č. 1 – Rozpočet
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

..... COLAS Slovakia, a.s. COLAS Slovakia, a.s.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY				Naviac a menej práce		ZTR č.1 až 10	Zmluva o dielo a Dodatok č. 1
Stavba: Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025 Miesto: Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.							
Kód		Cena bez DPH [EUR]		Práce menej	Práce navyš		
				Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]		Cena bez DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		372 130,74		-15 243,54	92 372,24		449 259,44
00	Všeobecné položky	5 761,73		0,00	0,00		5 761,73
SO 01	Komunikácia	174 326,07		0,00	8 779,54		183 105,61
SO 02	Oporný múr	92 660,34		-15 172,10	35 082,54		112 570,77
SO 03	Odvodnenie	2 612,30		0,00	0,00		2 612,30
SO 04	Komunikácia, stav...	96 770,30		-71,44	48 510,17		145 209,03

[illegible]

Dodatok č. 1		
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		183 105,61
		181 948,47
		38 361,98
54,800	1,38	75,62
226,000	1,97	445,22
1 093,000	2,09	2 284,37
933,000	4,34	4 049,22
933,000	4,34	4 049,22
933,000	4,87	4 543,71
423,775	22,66	9 602,74
125,229	0,01	1,25
30,000	22,66	679,80
30,000	45,41	1 362,30
699,075	11,51	8 046,35
7 669,825	0,12	922,78
54,800	1,73	94,80
613,700	0,12	73,64
1 227,400	0,01	12,27

SO 01 - Kommunikácia

[illegible][illegible]

Dodatok č. 1		
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1 298,750	0,87	1 129,91
274,000	2,20	602,80
274,000	1,15	315,10
8,467	8,37	70,87
		14 002,50
7,040	0,01	0,07
7,040		
279,900	33,80	9 460,62
4,000	142,46	569,84
30,000	33,89	1 016,70
9,600	19,63	188,45
9,600	3,89	37,34
44,000	0,01	0,44
1 523,750	0,90	1 371,38
1 676,125	0,81	1 357,66
		12 590,90
9,000	31,12	280,08
9,000	0,01	0,09
1,000	235,93	235,93
3,000	70,41	211,23
3,000	9,67	29,01
0,116	1 498,04	173,77
23,200	163,72	3 798,30
86,000	25,75	2 214,50
86,000	11,94	1 026,84
0,854	1 498,04	1 279,33
14,500	57,62	835,49
14,500	172,85	2 506,33
		845,30

SO 01 - Komunikácia

[illegible][illegible]

Dodatok č. 1		
Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1,650	0,01	0,02
16,000	52,83	845,28
		91 629,17
3 554,750	11,38	40 453,06
1 196,750	19,63	23 492,20
216,000	5,71	1 233,36
1 026,000	0,59	605,34
1 253,000	0,52	651,56
1 093,000	12,41	13 564,13
1 093,000	10,64	11 629,52
		657,95
46,130	13,81	637,06
1,250	16,71	20,89
		4 771,85
12,500	53,35	666,88
5,000	577,09	2 885,45
9,500	128,37	1 219,52
		19 066,17
139,000	9,26	1 287,14
139,000	44,94	6 246,66
15,000	20,74	311,10
15,000	14,98	224,70
9,000	2,88	25,92
9,000	14,98	134,82

ROZPOČET

Stavba:
Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:
SO 01 - Komunikácia

Miesto:
Košice

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant: MP Construct sro
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	914002813	Tabuľa s evidenčným číslom priepustu - dodávka a montáž	ks	2,000	201,66	403,32
62	K	915711212 S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	123,000	1,15	141,45
63	K	915711312 S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	9,000	1,15	10,35
64	K	915711412 S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	252,000	1,73	435,96
65	K	915711512 S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	10,000	1,73	17,30
66	K	915791111 S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace žiary, vodiace pružky	m	394,000	0,23	90,62
67	K	919726732 S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komárku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm	m	140,000	2,88	403,20
68	K	919735111 S	Rozetanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	140,000	1,15	161,00
69	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	20,000	4,52	90,40
70	K	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začiatky mesiac použitia lešenia k cene	m2	40,000	2,29	91,60
71	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	20,000	3,01	60,20
72	K	961051111 S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	4,000	229,60	918,40
73	K	966005311 S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásmnicou, -0,04200t	m	36,000	10,37	373,32
74	K	979082113 S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 111,461	5,51	6 124,15
	W		4,0*2,5 " búranie 4m3 betónu		10,000		
	W		933*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m		349,875		
	W		1093*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m		277,622		
	W		933*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m		473,964		
	W		Súčet		1 111,461		
75	K	979082119 S	Priplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16 703,751	0,09	1 503,34
	W		4,0*2,5*13 " búranie 1m3 betónu		130,000		
	W		933*0,15*2,5*13 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m		4 548,375		
	W		1093*0,1*2,54*16 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m		4 441,952		
	W		933*0,2*2,54*16 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m		7 583,424		
	W		Súčet		16 703,751		
76	K	979087113 S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,000	0,01	0,10
	W		4*2,5		10,000		
77	K	979089012 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	359,875	0,01	3,60
	W		4 0*2,5 " búranie 1m3 betónu		10,000		
	W		933*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m		349,875		

Práce menej

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Práce navyč

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Dodatok č. 1

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2,000	201,66	403,32
123,000	1,15	141,45
9,000	1,15	10,35
252,000	1,73	435,96
10,000	1,73	17,30
394,000	0,23	90,62
140,000	2,88	403,20
140,000	1,15	161,00
20,000	4,52	90,40
40,000	2,29	91,60
20,000	3,01	60,20
4,000	229,60	918,40
36,000	10,37	373,32
1 111,461	5,51	6 124,15
16 703,751	0,09	1 503,34
10,000	0,01	0,10
359,875	0,01	3,60

SO 01 - Kommunikácia

ROZPOČET

Objekt: SO 01 - Komunikácia
Miesto: Košice

Projektant: MP Construct sro
Spracovateľ:

[illegible]

	Práce méněj

[illegible]

Práce naviac

[illegible]

Dodatok č. 1

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
751,586	0,01	7,52
		22,66
2 265,982	0,01	22,66
		1 156,50
		657,95
70,000	1,15	80,50
0,025	3 485,83	87,15
140,000	1,15	161,00
0,119	2 767,11	329,29
0,144	0,07	0,01
		498,55
66,000	2,84	187,44
1,000	230,47	230,47
7,000	11,52	80,64
		0,00
		0,64
		0,64
31,900	0,01	0,32
31,900	0,01	0,32
		183 105,61

SO 02 - Oporný múr

Rozpočet stavby							
Stavba: Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025							
Objekt: SO 02 - Oporný múr							
Miesto: Košice							
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice				Projektant: MP Construct sro			
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.				Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							92 660,34
D		HSV	Práce a dodávky HSV	90 708,71			
D		1	Zemné práce	15 214,98			
1	K	122501102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5-6, nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	49,67	10 927,40
VV 220 "Odkopanie a naloženie na dopravný prostriedok					220,000		
množstvo menej -23,758							
2	K	162501232.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	220,000	16,68	3 669,60
naviac 55,842 m3							
3	K	162501233.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 640,000	0,15	396,00
VV 220*12 "vodorovné premiestnenie výkopu do 15 km					2 640,000		
naviac 184,262 m3							
4	K	171201202.S	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	0,99	217,80
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	418,000	0,01	4,18
VV 220*1,9					418,000		
D		2	Zakladanie	45 957,76			
6	K	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2,5 m	m2	22,500	2,19	49,28
VV 37,5*0,6 "ochranná geotextília pred zvislými drenážnymi rúrkami					22,500		
7	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	24,750	1,22	30,20
VV 22,5*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					24,750		
8	K	212755114.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	52,900	3,66	193,61
17-(1*1,42+1,95+2,45)							
9	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,400	15,97	245,94
VV 22*0,7 "horizontálne zvody drenáže za múrom					15,400		
10	K	216341112.S	Striekaný betón tr. C 25/30 plôch stien priem. hr. nad 50 do 100 mm	m2	122,000	43,10	5 258,20
11	K	216341119.S	Príplatok k cene striekaného betónu tr. C 25/30, za každých ďalších i začatých 50 mm hr. nad 100 mm	m2	122,000	24,08	2 937,76
12	K	262503372.S	Vrty pre iniektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V	m	240,000	69,46	16 670,40
13	K	262508322.S	Príplatok za vrty pre iniektovanie šikmé povrchové, D 93-156 mm, úklon 48-90st., v hĺbke 0-25m, v hornine V	m	240,000	26,62	6 388,80
14	K	274321312.S	Betón základových pásov, (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	20,700	152,11	3 148,68
minus -16*0,8*0,5							
15	K	281601211.S	Iniektovanie s jednoduchým obtuďorom, alebo bez obtuďorá vzostupné tlakom do 0,60 MPa (m)	m	240,000	2,69	645,60
16	K	289361113.S	Výstuž tokret. plášťa zo zváraných sieť pr. 6 mm, veľkosť oka 150 x150 mm	m2	122,000	23,58	2 876,76
17	K	224361114.S1	Výstuž zemných klincov betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	0,924	2 446,42	2 260,49
VV 240*(3,14*0,025*0,025/4)*7850/1000					0,924		

[illegible][illegible]

Dodatok č. 1		
Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		112 570,77
		82 881,73
		14 994,00
196,242	49,67	9 747,34
275,842	16,68	4 601,04
2 824,262	0,15	423,64
220,000	0,99	217,80
418,000	0,01	4,18
		32 002,97
22,500	2,19	49,28
24,750	1,22	30,20
63,080	3,66	230,87
15,400	15,97	245,94
92,600	43,10	3 991,06
92,600	24,08	2 229,81
142,000	69,46	9 863,32
142,000	26,62	3 780,04
14,300	152,11	2 175,17
209,200	2,69	562,75
92,600	23,58	2 183,51
0,924	2 446,42	2 260,49

SO 02 - Oporný múr

Rozpočet stavby

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 02 - Oporný múr

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

MP Construct sro

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	589130003900.S	Malta cementová injektážna z cementu portlandského, hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1	m3	3,999	327,03	1 307,79
VV					3,999		
19	K	936173112.S	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivito 20-50 kg	ks	75,000	3,79	284,25
20	M	311740009700.S2	Oceľová rozdeľacia doska o rozm. 200x200x10 mm	ks	75,000	48,80	3 660,00
D 3							19 531,07
21	K	317321018.S1	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 35/45	m3	3,500	169,85	594,48
Naviac DC12: 0,065*2							
22	K	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	21,712	38,03	825,71
VV					20,880		
VV					0,832		
VV					21,712		
Naviac DC12: 2"*(0,1+0,19+0,15)							
23	K	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	21,712	12,11	262,93
VV					20,880		
VV					0,832		
VV					21,712		
Naviac DC12: 2"*(0,1+0,19+0,15)							
24	K	317361016.S	Výstuž ríms múrov a valov z ocele B500 (10505)	t	0,486	2 230,93	1 084,23
25	K	327323128.S1	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	36,600	166,05	6 077,43
VV					36,600		
122*0,3*2B múr C35/45							
výpočet pre ZTR 3: ((0,3775*1,2875*4)+(0,395*1,765*4)+(0,415*2,2425*4)+(0,435*2,675*4))-(((1,2875*0,3*4)+(1,765*0,3*4)+(1,22425*0,3*4)+(2,675*0,3*4)))							
výpočet pre ZTR 8: 10: Naviac DC11 - DC12: 0,3*2"*(1,85+2,025)/2+0,3*2,67							
26	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	131,960	34,22	4 515,67
VV					131,960		
122+1*0,3+1*5*0,3+2*0,3+2*3*0,3+2*8*0,3+3*0,3+3*5*0,3+3*7*0,3+3*5*0,3+3*3*0,3+2*8*0,3+2*0,3+1*5*0,3							
výpočet pre ZTR 8: 3: Naviac DC1-DC4: 4* (1,575+2,055+2,530+2,905) = 32,000 m2							
Naviac DC5-DC11: 4* (0,810+1,1435+1,277+1,26+1,119+0,73+0,81)							
výpočet pre ZTR 8: 10: Naviac DC11 - DC12: 0,3*2"*(1,85+2,025)/2+0,3*2,67							
27	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	131,960	14,70	1 939,81
VV							
výpočet pre ZTR 8: 3: Naviac DC1-DC4: 4* (1,575+2,055+2,530+2,905) = 32,000 m2							
Naviac DC5-DC11: 4* (0,810+1,1435+1,277+1,26+1,119+0,73+0,81)							
výpočet pre ZTR 8: 10: Naviac DC11 - DC12: 0,3*2"*(1,85+2,025)/2+0,3*2,67							
28	K	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,080	2 167,55	173,40
VV					0,080		
29	K	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	1,805	2 167,55	3 912,43
VV					1,155		
VV					1,155		
VV					0,650		
0,65 *výstuž oporného múru f6/150x150 KH20 2x3m							

[illegible]

Práce navyše		
Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,130	169,85	22,08
0,880	38,03	33,47
0,880	12,11	10,66
6,731	166,05	1117,72
77,948	34,22	2 667,30
77,948	14,70	1 145,84
0,491	2167,55	1 064,22
0,101	2167,55	219,92

Dodatok č. 1		
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3,486	327,03	1 139,96
62,000	3,79	234,98
62,000	48,80	3 025,60
		25 811,80
3,630	169,85	616,56
22,592	38,03	859,17
22,592	12,11	273,59
0,486	2 230,93	1 084,23
43,331	166,05	7 195,16
209,908	34,22	7 183,05
209,908	14,70	3 085,65
0,571	2 167,55	1 237,67
1,906	2 167,55	4 131,74

SO 02 - Oporný múr

Rozpočet stavby

Miesto: Košice

Projektant: MP Construct sro
Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet			1,805	
30	K	388995214.S1	Chránička z rúr PVC, DN 150, dĺžky 300 mm	ks	22,000	6,59	144,98
	W		22 "chráničky výstupu drenáže cez oporný múr		22,000		
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 287,90
31	K	919726732.S1	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 20 mm	m	8,910	6,97	62,10
32	K	931992121.S1	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	9,980	9,70	96,81
33	K	931994131.S1	Tesnenie pracovnej škary betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	30,700	3,59	110,21
34	K	931994142.S1	Tesnenie dilatčnej škary betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	30,700	11,79	361,95
35	K	935112211.S1	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	50,000	12,49	624,50
36	M	592270036700.S1	Betónový žlab š.500 mm, dĺžky 500 mm	ks	100,000	10,77	1 077,00
37	K	274313311.S1	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10	m3	2,500	145,77	364,43
	W		50*50*1 "podtlakní betón pod betónovým žlabom		2,500		
38	K	936173111.S1	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivdo 20 kg	ks	24,000	21,55	517,20
39	M	311740009700.S1	Oceľová roznášacia doska o rozm. 200x150x10 mm	ks	24,000	4,04	96,96
40	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	50,000		237,50
41	K	941941391.S1	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	150,000	2,35	352,50
42	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	50,000	1,93	96,50
43	K	971056001.S1	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	1 536,000	0,84	1 290,24
	D	99	Presun hmôt HSV				4 717,00
44	K	998212111.S1	Presun hmôt do 20 m	t	269,697	17,49	4 717,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 951,63
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				449,35
45	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,000	0,96	22,08
46	M	1116315200.1	Lak asfaltový ALN-RENO-LAK N v sudoch, alebo ekvivalent	t	0,008	3 485,83	27,89
47	K	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	46,000	1,06	48,76
48	M	1116134600.1	Asfalt izolálny AOSI 85/25 v sudoch do 250kg, alebo ekvivalent	t	0,039	2 767,11	107,92
49	K	711142559.S1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAI-P prítavením	m2	16,560	5,98	99,03
	W		46"(0,18+0,18)		16,560		
50	M	628340000100.S1	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,0 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou alebo ekvivalent	m2	19,872	7,23	143,67
	W		16,56*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		19,872		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 502,28
51	K	767911130.S1	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	46,400	6,30	292,32

Práce menej

[illegible]

Práce naviac

Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2,000	12,49	24,98
4,000	10,77	43,08
32,000	0,96	30,72
0,011	3 485,83	39,04
32,000	1,06	33,92
0,027	2 767,11	75,27
29,400	5,98	175,81
29,400	7,23	212,56
2,000	6,3	12,60

Dodatok č. 1

Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22,000	6,59	144,98
		0,00
		5 355,96
8,910	6,97	62,10
9,980	9,70	96,81
30,700	3,59	110,21
30,700	11,79	361,95
52,000	12,49	649,48
104,000	10,77	1 120,08
2,500	145,77	364,43
24,000	21,55	517,20
24,000	4,04	96,96
50,000	4,75	237,50
150,000	2,35	352,50
50,000	1,93	96,50
1 536,000	0,84	1 290,24
		4 717,00
269,697	17,49	4 717,00
		2 573,89
		1 016,67
55,000	0,96	52,80
0,019	3 485,83	66,93
78,000	1,06	82,68
0,066	2 767,11	183,18
45,960	5,98	274,84
49,272	7,23	356,24
		1 557,22
48,400	6,30	304,92

SO 02 - Oporný múr

Rozpočet stavby

Projektant: MP Construct sro
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	313290002900.S	Pletivo pozinkované pletené štvorcové, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez naplnacieho drôtu	ks	1,856	93,80	174,09
53	K	767912130.S	Montáž naplnacieho drôtu	m	139,200	0,58	80,74
54	M	156140002500.S	Drôt naplniaci pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	1,785	1,41	2,52
55	M	553510009300.S	Naplnák PVC (biely, zelený) pre naplnenie pletiva s naplniacim drôtom	ks	6,000	6,34	38,04
56	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	24,000	17,11	410,64
57	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,0 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	24,000	20,28	486,72
58	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,280	61,48	17,21

Práce Naviac - Nové položky

59	167101152.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3 <i>v úseku prvých 4 dilatčných celkov</i>	m3	2,53
60	132501101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.6 <i>(46,27-16)*0,8*0,5=12,108 m3</i>	m3	204,16
61	132501201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo <i>4*0,5*(2+1,7+1,0)+4*0,45*1,25=11,65</i>	m3	70,90
62	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 <i>geodetické zameranie</i> <i>dĺžka 16 m x výška 1,75 m x hĺbka 1,4m</i>	m3	4,92
63	167101151.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	14,41
64	274321611.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	157,31

Cena celkom	92 660,34
--------------------	------------------

Práce menej

[illegible]

Práce naviac

Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,040	93,80	3,75
2,000	0,58	1,16
0,026	1,41	0,04
1,000	17,11	17,11
1,000	20,28	20,28
15,442	2,53	39,07
12,108	204,16	2 471,97
12,85	70,90	911,07
44,380	4,920	218,35
44,348	14,41	639,05
13,100	157,31	2060,76
67,200	257,61	17 311,35
67,200	51,54	3 463,45
		35 082,54

Dodatok č. 1

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1,896	93,80	177,84
141,200	0,58	81,90
1,811	1,41	2,55
6,000	6,34	38,04
25,000	17,11	427,75
25,000	20,28	507,00
0,280	61,48	17,21
		27 115,15
15,442	2,53	39,07
12,108	204,16	2 471,97
12,850	70,90	911,07
44,380	4,92	218,35
44,348	14,41	639,05
13,100	157,31	2 060,76
67,200	257,61	17 311,39
67,2	51,54	3 463,49
		112 570,77

SO 04 - Komunikácia, stav...

Rozpočet stavby	
-----------------	--

Spracovateľ:

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		143 061,80
		143 061,80
		28 666,61
27,200	1,38	37,54
458,000	1,97	902,26
1 648,000	2,09	3 444,32
388,000	4,34	1 683,92
388,000	4,34	1 683,92
388,000	4,87	1 889,56
408,400	22,66	9 254,34
48,421	0,01	0,49
632,863	11,51	7 284,25
6 400,900	0,12	768,11
27,200	1,73	47,06
289,600	0,12	34,79
579,600	0,01	5,80

Rozpočet stavby							
Stavba: Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025							
Objekt: SO 04 - Komunikácia, stav...							
Miesto: Košice							
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice							
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.				Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	470,000	0,87	408,90
			dĺžka 10 m x 6 m x 2x (na začiatku a na konci úseku)				
15	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	136,000	2,20	299,20
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	136,000	1,15	156,40
17	M	005720001300.S	Osväť tráv - trávové semeno	kg	4,202	8,37	35,17
D 2 Zakladanie							4 946,24
18	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého dŕveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	116,400	33,80	3 934,32
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	565,000	0,90	508,50
20	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	621,500	0,81	503,42
D 5 Komunikácie							58 884,58
21	K	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm)	m2	710,000	11,38	8 079,80
			dĺžka 10 m x 6 m x 2x (na začiatku a na konci úseku)				
22	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmelného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	427,000	19,63	8 382,01
23	K	569231111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	468,000	5,71	2 672,28
24	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	427,000	0,59	251,93
25	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 908,000	0,52	1 512,16
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 648,000	12,41	20 451,68
27	K	577144361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 648,000	10,64	17 534,72
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 940,08
28	K	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,0 m	m	85,000	9,26	787,10
29	M	553550000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	85,000	44,94	3 819,90
30	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	20,000	20,74	414,80
31	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	20,000	14,98	299,60
32	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	6,000	2,88	17,28
33	M	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	6,000	14,98	89,88
34	K	915711212.S1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou dieľacích čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	268,000	1,15	308,20
35	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	539,000	1,73	932,47

Práce menej		
-2,000	20,74	-41,48
-2,000	14,98	-29,96

[illegible]

Dodatok č. 1		
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1 309,750	0,87	1 139,48
136,000	2,20	299,20
136,000	1,15	156,40
4,202	8,37	35,17
		4 946,24
116,400	33,80	3 934,32
945,000	0,90	508,50
1 039,500	0,81	503,42
		76 358,38
1 590,000	11,38	18 094,20
807,000	19,63	15 841,41
468,000	5,71	2 672,28
427,000	0,59	251,93
2 908,000	0,52	1 512,16
1 648,000	12,41	20 451,68
1 648,000	10,64	17 534,72
		18 794,20
137,000	9,26	1 268,62
137,000	44,94	6 156,78
20,000	20,74	414,80
18,000	14,98	269,64
8,000	2,88	23,04
10,000	14,98	149,80
268,000	1,15	308,20
539,000	1,73	932,47

Rozpočet stavby

Stavba:	Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 0205					
Objekt:	SO 04 - Komunikácia, stav...					
Miesto:	Košice					
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice					
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia, a.s.	Spracovateľ:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	91579111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pruhy	m	807,000	0,23	185,61
37	K	91972673.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm	m	275,000	2,88	792,00
38	K	91973511.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	275,000	1,15	316,25
39	K	212312111.S1	Lôžko pre priekopový žlab z betónu prostého	m ³	6,360	0,01	0,06
40	K	93511111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírkou do 500 mm	m	106,000	23,30	2 469,80
41	M	592270000100.S1	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová, rozmer 500/500/180/200 mm	ks	214,120	0,01	2,14
42	K	96105111.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2.4000m³	m ³	1,000	229,60	229,60
43	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	763,696	5,51	4 207,96
	W		1,0*2,5 " búranie 1m3 betónu			2,500	
	W		388*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m			145,500	
	W		1648*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltovej hr. 0,1m			418,592	
	W		388*0,2*2,54 " búrnaná vrstva vozovky asfaltovej hr. 0,2m			197,104	
	W		Súčtet			763,696	
44	K	979082119.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 775,136	0,09	1 059,76
	W		148*13 "vybúraný betón			1 924,000	
	W		615,696*16 "vybúraný asphalt			9 851,136	
	W		Súčtet			11 775,136	
45	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,500	0,01	0,03
	W		1,0*2,5 " búranie 1m3 betónu			2,500	
	W		Súčtet			2,500	
46	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	148,000	0,01	1,48
47	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uhelný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	615,696	0,01	6,16
	W		1648*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltovej hr. 0,1m			418,592	
	W		388*0,2*2,54 " búrnaná vrstva vozovky asfaltovej hr. 0,2m			197,104	
	W		Súčtet			615,696	
D 99			Presun hmôt HSV				13,17
48	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytym asfaltovým akkoľvek dĺžky objektu	t	1 316,859	0,01	13,17

Práce Naviac - Položky podľa ZoD a Nové položky

49	567122114.S	Podklast z kamenivá stmeléného cementom s rospodstretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m ²		15,29
----	-------------	--	----------------	--	-------

dĺžka 210 m * šírka 6,15 (presah CBGM 15 cm na jednu stranu) - minus odpočet úseku výmeny podložia - 380 m²

[illegible]

Práce navyše		
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
911,500	15,29	13 936,84

Dodatok č. 1		
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
807,000	0,23	185,61
275,000	2,88	792,00
275,000	1,15	316,25
6,360	0,01	0,06
106,000	23,30	2 469,80
214,120	0,01	2,14
1,000	229,60	229,60
763,696	5,51	4 207,96
11 775,136	0,09	1 059,76
2,500	0,01	0,03
148,000	0,01	1,48
615,696	0,01	6,16
		13,17
1 316,859	0,01	13,17
14 283,21		
911,500	15,29	13 936,84

SO 04 - Komunikácia, stav...

	Rozpočet stavby
--	-----------------

Spracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50		938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	m2		0,38	
51		167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 do 100 m3	m3		10,65	
			<i>Výpočet pre teleso zemnej krajnice $(33*1,5*0,15)+(177*0,75*0,15)+(210*0,75*0,15)$</i>				
52		569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so ztuhnutím	m3		18,83	
			<i>Výpočet pre teleso zemnej krajnice $(33*1,5*0,15)+(177*0,75*0,15)+(210*0,75*0,15)$</i>				
Cena celkom							96 770,30

Práce menej

Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		-71,44

Práce naviac

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
911,500	0,38	346,37
50,963	10,65	542,75
50,963	18,83	959,62
48 510,17		

Dodatok č. 1

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
911,500	0,38	346,37
50,963	10,65	542,75
50,963	18,83	959,62
		143 061,80