

2025003989

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO
č. objednávateľa: 2025001900
č. zhotoviteľa: ZoD 117/2025/03454
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretý medzi

Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
IBAN: SK67 0200 0000 0045 7173 4356
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len „*objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020 492 111
IČ DPH: SK2020 492 111
IBAN: SK6902 0000 0000 0001107512
V mene ktorého koná: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

(ďalej spoločne aj „*zmluvné strany*“)

za nasledovných podmienok:

I.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 15.07.2025 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. objednávateľa: 2025001900, č. zhotoviteľa ZoD 117/2025/03454 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie diela „Riešenie havarijného úseku

na Kavečianskej ceste“ (ďalej len „Dielo“) a dňa 27.11.2025 bol k zmluve o dielo uzatvorený Dotatok č. 1, č. objednávateľa: 2025003789 (ďalej len „Dodatok č. 1“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že v Dodatku č. 1, Príloha č.1 - Rozpočet v rozpočte stavebného objektu SO 04 Komunikácia, stavebné úpravy došlo k matematickej chybe, ktorá nemá vplyv na celkovú zmluvnú cenu v zmysle Dodatku č. 1 a v rozpočtoch stavebného objektu SO 01 Komunikácia a SO 04 Komunikácia, stavebné úpravy k potrebe úpravy znenia zmluvne dohodnutých položiek týkajúcich sa osadenia, montáže a dodania cestného oceľového zvodidla, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uzatvárajú v súlade s Čl. III. a Čl. XIV. bodom 5. Zmluvy o dielo tento Dotatok č. 2.
3. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

II.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je oprava matematickej chyby v rozpočte stavebného objektu SO 04 Komunikácia, stavebné úpravy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1, pričom opravou matematickej chyby sa celková zmluvná cena v zmysle Dodatku č. 1 nemení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Dodatku č. 1, Príloha č. 1 – Rozpočet sa v rozpočte stavebného objektu SO 01 Komunikácia znenie položiek č. 55 a 56:

55	K	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	139,000	9,26	1 287,14
56	M	553550000100.S	<i>Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet</i>	<i>m</i>	<i>139,000</i>	<i>44,94</i>	<i>6 246,66</i>

nahrádza novým znením týchto položiek s vyššími technickými parametrami (úroveň zachytenia zvodidiel) bez dopadu na dohodnutú jednotkovú cenu:

55	K	911332322.S1	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 4,0 m	m	139,000	9,26	1 287,14
56	M	553550000400.S1	<i>Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 4,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet</i>	<i>m</i>	<i>139,000</i>	<i>44,94</i>	<i>6 246,66</i>

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v Dodatku č. 1, Príloha č. 1 – Rozpočet sa v rozpočte stavebného objektu SO 04 Komunikácia, stavebné úpravy znenie položiek č. 28 a 29:

28	K	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	137,00	9,26	1 268,62
29	M	553550000100.S	<i>Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet</i>	<i>m</i>	<i>137,00</i>	<i>44,94</i>	<i>6 156,78</i>

nahrádza novým znením týchto položiek s vyššími technickými parametrami (úroveň zachytenia zvodidiel) bez dopadu na dohodnutú jednotkovú cenu:

28	K	911332322.S1	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 4,0 m	m	137,00	9,26	1 268,62
29	M	553550000400.S1	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpikov 4,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	137,00	44,94	6 156,78

4. V zmysle ods. 1 až ods. 3 tohto článku Dodatku č. 2 sa v Dodatku č. 1, Príloha č. 1 – Rozpočet, rozpočet pre stavebný objekt SO 01 Komunikácia a pre stavebný objekt SO 04 Komunikácie, stavebné úpravy v celom rozsahu nahrádzajú novými rozpočtami uvedených stavebných objektov, tvoriacich Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté Dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku č. 2 alebo jeho príloh bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie Dodatku č. 2 a jeho príloh.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je:
- Príloha č. 1 – Rozpočet, SO 01 Komunikácia a SO 04 Komunikácie, stavebné úpravy
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok č. 2 je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Poláček, DPA
primátor

..... COLAS Slovakia, a.s. COLAS Slovakia, a.s.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Kód	Cena bez DPH [EUR]
-----	--------------------

Náklady z rozpočtov	372 130,74
----------------------------	-------------------

00	Všeobecné položky	5 761,73
----	-------------------	----------

SO 01	Komunikácia	174 326,07
-------	-------------	------------

SO 02	Oporný múr	92 660,34
-------	------------	-----------

SO 03	Odvodnenie	2 612,30
-------	------------	----------

SO 04	Komunikácia, stav...	96 770,30
-------	----------------------	-----------

ZoD a Dodatok č. 1

Cena bez DPH [EUR]

449 259,44

5 761,73

183 105,61

112 570,77

2 612,30

145 209,03

ZoD a Dodatok č. 2

Cena bez DPH [EUR]

449 259,44

5 761,73

183 105,61

112 570,77

2 612,30

145 209,03

Dodatok č. 2 - SO 01 - Nový typ zvodidla

ROZPOČET

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 01 - Komunikácia

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

MP Construct sro

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							183 105,61
D		HSV	Práce a dodávky HSV				181 948,47
D	1		Zemné práce				38 361,98
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice alebo lesnej hrabanky s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	54,800	1,38	75,62
2	K	938909622.S	Odstránenie nánosov na krajiniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 200 mm, -0,25200 t	m2	226,000	1,97	445,22
3	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 093,000	2,09	2 284,37
4	K	113307244.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	933,000	4,34	4 049,22
5	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	933,000	4,34	4 049,22
6	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, - 0,40000t	m2	933,000	4,87	4 543,71
7	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	423,775	22,66	9 602,74
			dĺžka 25 m x šírka 6,83 m x hĺbka 0,5 m				
8	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	125,229	0,01	1,25
9	K	131501101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 6, do 100 m3	m3	30,000	22,66	679,80
10	K	132401201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5-6 pre akékoľvek množstvo	m3	30,000	45,41	1 362,30
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	699,075	11,51	8 046,35
	VV		54,8 "ornica				
	VV		226*0,15 "odstránenie násosv krajnice				
	VV		933*0,2 "vybúranie podklad. vozovky z kameniva				
	VV		338,4 "výkop pre výmenu podložia				
	VV		Súčet				
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 689,825	0,12	922,78
	VV		54,8*11 "ornica				
	VV		226*0,15*11 "odstránenie násosv krajnice				
	VV		933*0,2*11 "vybúranie podklad. vozovky z kameniva				
	VV		338,4*11 "výkop pre výmenu podložia				
	VV		Súčet				
13	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	54,800	1,73	94,80
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	613,700	0,12	73,64
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 227,400	0,01	12,27
	VV		613,7*2				
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 298,750	0,87	1 129,91

Dodatok č. 2 - SO 01 - Nový typ zvodidla

ROZPOČET

Stavba: Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025
 Objekt: **SO 01 - Komunikácia**
 Miesto: Košice
 Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Projektant: MP Construct sro
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			dĺžka 25 m * šírka 6,83 m				
17	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	274,000	2,20	602,80
18	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	274,000	1,15	315,10
19	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	8,467	8,37	70,87
D 2			Zakladanie				14 002,50
20	K	262402172.S1	Rýchlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm do betónu	m	7,040	0,01	0,07
VV			44*0,16 "vrty kotiev zábradlia 44 ks x dĺžka 0,160 m		7,040		
21	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	279,900	33,80	9 460,62
22	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,000	142,46	569,84
23	K	175101202.S1	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny, vrátane materiálu vhodného na zásyp a zhutnenia	m3	30,000	33,89	1 016,70
24	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,600	19,63	188,45
25	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	9,600	3,89	37,34
26	K	289363213	Zriadenie chemických kotiev do vrtu bez tŕňa	ks	44,000	0,01	0,44
27	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 523,750	0,90	1 371,38
28	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 676,125	0,81	1 357,66
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				12 590,90
29	K	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	9,000	31,12	280,08
30	M	55330110003	Kotva rímsovej dosky	ks	9,000	0,01	0,09
31	K	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,000	235,93	235,93
32	K	317353121	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	3,000	70,41	211,23
33	K	317353221	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	3,000	9,67	29,01
34	K	317361216.1	Výstuž rím zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,116	1 498,04	173,77
35	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37 - čelá priepustu (driek čela a kalová jama)	m3	23,200	163,72	3 798,30
36	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie (driek čela a kalová jama)	m2	86,000	25,75	2 214,50
37	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie (driek čela a kalová jama)	m2	86,000	11,94	1 026,84
38	K	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,854	1 498,04	1 279,33
39	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	14,500	57,62	835,49
40	M	5534610001.1	Zábradlie oceľové dvojmadlové kotvené do betónu vrátane povrchovej úpravy	m	14,500	172,85	2 506,33
D 4			Vodorovné konštrukcie				845,30
41	K	452471101	Podkladová vrstva z plastmalty hr. 5 mm pre kotvenie zábradlia	m2	1,650	0,01	0,02

Dodatok č. 2 - SO 01 - Nový typ zvodidla

ROZPOČET

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 01 - Komunikácia

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

MP Construct sro

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	465513127.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	16,000	52,83	845,28
D 5			Komunikácie				91 629,17
43	K	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm)	m2	3 554,750	11,38	40 453,06
	VV		1128*1,5 "vrstva vozovky ŠD 0-63, hr. 300 mm + rezerva				
	VV		1128*1,5 " výmena podložia ŠD 0-63, hr. 300 mm + rezerva				
	VV		Súčet				
			dĺžka 25 m * šírka 6,83 m				
44	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 196,750	19,63	23 492,20
			dĺžka 25 m * šírka 6,83 m				
45	K	569231111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	216,000	5,71	1 233,36
46	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 026,000	0,59	605,34
47	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 253,000	0,52	651,56
48	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 093,000	12,41	13 564,13
49	K	577144361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 093,000	10,64	11 629,52
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				657,95
50	K	622661326	Náter betónu líca čiel priepustu akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný	m2	46,130	13,81	637,06
51	K	622661324	Náter rimsy akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DI, voči soliam a chloridom	m2	1,250	16,71	20,89
D 8			Rúrové vedenie				4 771,85
52	K	822471111.S	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	m	12,500	53,35	666,88
53	M	592220000550.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 800, dĺžky 2500 mm	ks	5,000	577,09	2 885,45
54	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	9,500	128,37	1 219,52
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 066,17
55	K	911332322.S1	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 4,0 m	m	139,000	9,26	1 287,14
56	M	553550000400.S1	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 4,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	139,000	44,94	6 246,66
57	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	15,000	20,74	311,10
58	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	15,000	14,98	224,70
59	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	9,000	2,88	25,92
60	M	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	9,000	14,98	134,82
61	K	914002813	Tabuľa s evidenčným číslom priepustu - dodávka a montáž	ks	2,000	201,66	403,32

Dodatok č. 2 - SO 01 - Nový typ zvodidla

ROZPOČET

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 01 - Komunikácia

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

MP Construct sro

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	123,000	1,15	141,45
63	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	9,000	1,15	10,35
64	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	252,000	1,73	435,96
65	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	10,000	1,73	17,30
66	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	394,000	0,23	90,62
67	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm	m	140,000	2,88	403,20
68	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	140,000	1,15	161,00
69	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	20,000	4,52	90,40
70	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene	m2	40,000	2,29	91,60
71	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	20,000	3,01	60,20
72	K	961051111.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	4,000	229,60	918,40
73	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	36,000	10,37	373,32
74	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 111,461	5,51	6 124,15
	VV		4,0*2,5 " búranie 4m3 betónu				
	VV		933*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m				
	VV		1093*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m				
	VV		933*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m				
	VV		Súčet				
75	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16 703,751	0,09	1 503,34
	VV		4,0*2,5*13 " búranie 1m3 betónu				
	VV		933*0,15*2,5*13 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m				
	VV		1093*0,1*2,54*16 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m				
	VV		933*0,2*2,54*16 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m				
	VV		Súčet				
76	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,000	0,01	0,10
	VV		4*2,5				
77	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	359,875	0,01	3,60
	VV		4,0*2,5 " búranie 1m3 betónu				
	VV		933*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m				
	VV		Súčet				
78	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	751,586	0,01	7,52

Dodatok č. 2 - SO 01 - Nový typ zvodidla

ROZPOČET

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 01 - Komunikácia

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

MP Construct sro

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	1093*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m				
		VV	933*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m				
		VV	Súčet				
	D	99	Presun hmôt HSV				22,66
79	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 265,982	0,01	22,66
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 156,50
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				657,95
80	K	711112001.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	70,000	1,15	80,50
81	M	1116315200.1	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch, alebo ekvivalent	t	0,025	3 485,83	87,15
82	K	711112002.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	140,000	1,15	161,00
83	M	1116314600.1	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg, alebo ekvivalent	t	0,119	2 767,11	329,29
84	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,144	0,07	0,01
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				498,55
85	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	66,000	2,84	187,44
86	M	552410000400.S	Mreža oceľová pozinkovaná, otvárateľná, uzamykateľná o rozm. 2000 x 2000 mm	ks	1,000	230,47	230,47
87	M	552410000400.S1	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové	ks	7,000	11,52	80,64
	D	783	Nátery				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,64
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				0,64
88	K	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	31,900	0,01	0,32
89	K	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	31,900	0,01	0,32
Celkom bez DPH							183 105,61

Dodatok č. 2 - SO 04 - Nový typ zvodidla

Rozpočet stavby

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 04 - Komunikácia, stav...

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							145 209,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				145 209,03
D	1		Zemné práce				28 666,60
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice alebo lesnej hrabanky s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,200	1,38	37,54
2	K	938909622.S	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 200 mm, -0,25200 t	m2	458,000	1,97	902,26
3	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 648,000	2,09	3 444,32
4	K	113307244.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	388,000	4,34	1 683,92
5	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	388,000	4,34	1 683,92
6	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	388,000	4,87	1 889,56
7	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	408,400	22,66	9 254,34
			napojenie na jestvujúcu komunikáciu				-0,01
			výpočet podľa AD				
8	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	48,421	0,01	0,49
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	632,863	11,51	7 284,25
	VV		27,2 "ornica				
	VV		458*0,15 "odstránenie násosv krajnice				
	VV		388*0,2 "vybúranie podklad. vozovky z kameniva				
	VV		116,4 "výkop pre výmenu podložia				
	VV		Súčet				
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 400,900	0,12	768,11
	VV		27,2*11 "ornica				
	VV		458*0,15*11 "odstránenie násosv krajnice				
	VV		388*0,2*11 "vybúranie podklad. vozovky z kameniva				
	VV		116,4*11 "výkop pre výmenu podložia				
	VV		Súčet				
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,200	1,73	47,06
	VV		27,2 " naloženie ornice				
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	289,900	0,12	34,79
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	579,600	0,01	5,80
	VV		289,8*2,0				
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 309,750	0,87	1 139,48
			dĺžka 10 m x 6 m x 2x (na začiatku a na konci úseku)				

Dodatok č. 2 - SO 04 - Nový typ zvodidla

Rozpočet stavby

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 04 - Komunikácia, stav...

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	136,000	2,20	299,20
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	136,000	1,15	156,40
17	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	4,202	8,37	35,17
D 2			Zakladanie				5 626,82
18	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	116,400	33,80	3 934,32
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	945,000	0,90	850,50
20	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 039,500	0,81	842,00
D 5			Komunikácie				76 358,38
21	K	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm)	m2	1 590,000	11,38	18 094,20
			dĺžka 10 m x 6 m x 2x (na začiatku a na konci úseku)				
22	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	807,000	19,63	15 841,41
23	K	569231111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	468,000	5,71	2 672,28
24	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	427,000	0,59	251,93
25	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 908,000	0,52	1 512,16
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 648,000	12,41	20 451,68
27	K	577144361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 648,000	10,64	17 534,72
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 758,48
28	K	911332322.S1	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 4,0 m	m	137,000	9,26	1 268,62
29	M	553550000400.S1	Zvodiadlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 4,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	137,000	44,94	6 156,78
30	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	18,000	20,74	373,32
31	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	18,000	14,98	269,64
32	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodiadlo	ks	10,000	2,88	28,80
33	M	404490000300.S	Zvodiadlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	10,000	14,98	149,80
34	K	915711212.S1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	268,000	1,15	308,20
35	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	539,000	1,73	932,47
36	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	807,000	0,23	185,61
37	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm	m	275,000	2,88	792,00
38	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	275,000	1,15	316,25
39	K	212312111.S1	Lôžko pre priekopový žľab z betónu prostého	m3	6,360	0,01	0,06

Dodatok č. 2 - SO 04 - Nový typ zvodidla

Rozpočet stavby

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 04 - Komunikácia, stav...

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	935111111.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	106,000	23,30	2 469,80
41	M	592270000100.S1	<i>Tvárnica priekopová a melioračná, betónová, rozmer 500/500/180/200 mm</i>	ks	214,120	0,01	2,14
42	K	961051111.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,000	229,60	229,60
43	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	763,696	5,51	4 207,96
	VV		1,0*2,5 " búranie 1m3 betónu				
	VV		388*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m				
	VV		1648*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m				
	VV		388*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m				
	VV		Súčet				
44	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 775,136	0,09	1 059,76
	VV		148*13 "vybúraný betón				
	VV		615,696*16 "vybúraný asfalt				
	VV		Súčet				
45	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,500	0,01	0,03
	VV		1,0*2,5 " búranie 1m3 betónu				
	VV		Súčet				
46	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	148,000	0,01	1,48
47	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	615,696	0,01	6,16
	VV		1648*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m				
	VV		388*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m				
	VV		Súčet				
	D	99	Presun hmôt HSV				13,17
48	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 316,859	0,01	13,17
Práce Naviac - Položky podľa ZoD a Nové položky							15 785,58
49		567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	911,500	15,29	13 936,84
			<i>dĺžka 210 m * šírka 6,15 (presah CBGM 15 cm na jednu stranu) - minus odpočet úseku výmeny podlažia - 380 m2</i>				
50		938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	911,500	0,38	346,37
51		167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,963	10,65	542,75
			<i>Výpočet pre teleso zemnej krajnice (33*1,5*0,15)+(177*0,75*0,15)+(210*0,75*0,15)</i>				
52		569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	50,963	18,83	959,62
			<i>Výpočet pre teleso zemnej krajnice (33*1,5*0,15)+(177*0,75*0,15)+(210*0,75*0,15)</i>				

Dodatok č. 2 - SO 04 - Nový typ zvodidla

Rozpočet stavby

Stavba:

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

Objekt:

SO 04 - Komunikácia, stav...

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteŕ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Cena celkom							145 209,03