

ZMLUVA O DIELO

č. 2026000146

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 2043
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA - primátor

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
V mene ktorého koná: Ing. Tomáš Saloky - predseda predstavenstva
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

PREAMBULA

- A. Objednávateľ vystupujúci v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) vyhlásil verejné obstarávanie na obstaranie zákazky „Rekonštrukcia budovy detských jaslí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice“, ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 166/2025 zo dňa 18.08.2025 pod označením 13437 - WYP (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- B. So zreteľom na zámer financovania zákazky z externých finančných zdrojov zmluvné strany berú na vedomie osobitné projektové ustanovenia (čl. XIII).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení:

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby **„Rekonštrukcia budovy detských jaslí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10, Košice“** v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou T.D. LINE, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice (ďalej len „**PD**“), príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len „**dielo**“).
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, a to v lehote podľa čl. VI tejto zmluvy (ďalej len „**lehota plnenia**“).
3. Dielo bude vykonané podľa požiadaviek a špecifikácie predmetu zákazky tak, ako ich objednávateľ definoval v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní a v príslušnej prílohe (Špecifikácia diela), ktoré vyjadrujú účel, rozsah a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na dielo a ostatné plnenia tejto zmluvy (ďalej tiež „**požiadavky objednávateľa**“).
4. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve (ďalej len „**zmluvná cena**“). Ak zmluva výslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celková cena za vyhotovenie a dokončenie diela, odstránenie akýchkoľvek väd diela a poskytnutie ostatných plnení na základe zmluvy, vrátane DPH určenej podľa platných právnych predpisov vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade so zmluvou.
5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise predmetu zmluvy alebo ostatných súčiastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním PD, a ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Na účely tejto zmluvy sa **ponukou zhotoviteľa** rozumie ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil a na základe ktorej bol úspešný vo verejnom obstarávaní.
6. Miestom vykonania diela je areál bývalých detských jaslí na ulici Gerlachovská 10, Košice vymedzený pozemkami parc. KN-C č.7264, 7265 a budova súp. č. 866 na pozemku parc. KN-C č. 7265 zapísané na LV č. 11620 v k. ú. Severné Mesto, okres Košice I.
7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia. To neplatí, ak zmeny diela vyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
 - a) so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
 - b) s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle PD,
 - c) s PD diela a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

II. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

Základné podmienky

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované PD, platnými technickými normami (STN, EN; ďalej len „**technické normy**“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „**právne predpisy**“). Technické normy sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zaistí uje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
4. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v tlačenej verzii dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, kópie príslušných povolení pre zhotovenie stavby, kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí. Digitálna forma dokumentov bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Tieto dokumenty zhotoviteľ odsúhlasuje a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú dostatočným podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je uvedená v príslušnej prílohe tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Zhotoviteľ potvrdzuje, že svoju ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravný takého porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávatelom. Pokiaľ vznikne objednávatelovi škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Vlastníkom zhotovovaného diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku objednávatel; zodpovednosť za škody na diele však nesie zhotoviteľ až do prevzatia diela objednávatelom.

Stavebný dozor

8. Objednávateľ poverí osobu za účelom výkonu stavebného dozoru pri vykonávaní diela (ďalej len „**dozor objednávatel'a**“). Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi identifikačné údaje dozoru objednávatel'a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do odovzdania staveniska.
9. Dozor objednávatel'a vykonáva kontrolu prác zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
10. Dozor objednávatel'a plní najmä nasledovné úlohy
 - odovzdanie a prevzatie staveniska,
 - organizovanie a vedenie pracovných porád, najmä počas kontrolných dní,
 - vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
 - predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám PD,

- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrola vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení za účelom odstránenia prípadných väd v PD,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly, atď.),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrola postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí.

Harmonogram prác

11. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží dozoru objednávateľa grafický harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa, ponuke zhotoviteľa a tejto zmluve. Po odovzdaní harmonogramu prác patrí objednávateľovi lehota na preskúmanie harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní; zo závažných dôvodov je objednávateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu, nie však viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskúmanie harmonogramu prác platia primerane podmienky dohodnuté na preskúmanie dokumentácie zhotoviteľa (čl. IV). Po schválení harmonogramu prác objednávateľom sa tento stáva pre zmluvné strany záväzný.
12. Zhotoviteľ vyhotoví harmonogram prác tak, aby zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého diela a vrátane úspešného absolvovania všetkých skúšok a preberacieho konania v súlade s touto zmluvou. Grafická časť harmonogramu prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa požiadaviek objednávateľa, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.
13. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia lehoty plnenia alebo kedykoľvek harmonogram prác nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s harmonogramom prác, zhotoviteľ predloží dozoru objednávateľa revidovaný harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia harmonogramu prác podľa tohto odseku nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie harmonogramu prác zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu lehoty plnenia podľa iného ustanovenia zmluvy.
14. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramu prác.
15. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov oproti harmonogramu prác, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať

od zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle harmonogramu prác budú dodržané.

Kontrolné dni

16. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu prác, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady (tzv. kontrolné dni), na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote plnenia. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

Stavenisko

17. Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä (i) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, (ii) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v na stavenisku nachádza, (iii) miesto a dátum spísania protokolu, (iv) podpisy zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratane v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie stavby na stavenisku tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
19. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí aktualizáciu vyjadrení správcov a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich vlastníckymi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami, pokiaľ si to charakter práce bude vyžadovať. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v PD a vo vyjadreniach správcov inžinierskych sietí; ak z týchto vyjadrení vyplýva povinnosť objednávateľa ako stavebníka uzatvoriť zmluvný vzťah so správcov inžinierskych sietí, zmluvný vzťah uzatvorí zhotoviteľ namiesto objednávateľa.
20. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
21. Zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s odberom elektrickej energie, vody (vodné, stočné), tepla a ďalších médií. Ak sa zhotoviteľ pripojí na odberné miesto, na ktoré je prihlásený objednávateľ, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť náklady spojené s odberom médií pre účely zhotovovania diela, a to spravidla na základe refakturácie.
22. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby (i) bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, (ii) svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, (iii) nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou

prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.

23. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné dopravné-inžinierske opatrenia (najmä vykonanie dočasných dopravných značení, uzávierok pozemných komunikácií a pod.), vrátane ich prerokovania, zabezpečenia povolení príslušných orgánov verejnej správy a realizácie, rešpektujúc požiadavky objednávateľa v záujme minimalizácie obmedzení pre verejnosť.

Stavebný denník

24. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade s právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá objednávateľovi za tým spôsobenú škodu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „**zápisy**“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa, orgánov verejnej správy ako aj ďalších oprávnených osôb k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
25. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh, pričom:
- a) úvodné listy obsahujú:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa PD,
 - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
 - b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.
26. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy dozor objednávateľa, objednávateľ (stavebník), projektant a ďalšie osoby oprávnené podľa stavebného zákona. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak dozor objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
27. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len dozor objednávateľa.

Pokyny objednávateľa

28. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. Pokyny objednávateľa musia mať písomnú formu; ak objednávateľ (prostredníctvom dozoru objednávateľa) vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť zhotoviteľovi do dvoch (2) pracovných dní.
29. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov, ak zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Taktiež je povinný objednávatel'a písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu objednávatel'a. Ak objednávatel' napriek tomu zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi, že na pokyne trvá, zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn objednávatel'a splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu; ak objednávatel' v uvedenej lehote nepotvrdí pokyn, zhotoviteľ jeho pokyn nesplní.

Kontrola a výzva na nápravu

30. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a plnenie akýchkoľvek povinností zhotoviteľ'a na základe tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto zmluvu, objednávatel' je oprávnený vyzvať zhotoviteľ'a, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy v určenej lehote na nápravu, objednávatel' má právo určiť zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu, objednávatel' má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Spresnenie PD

31. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti PD špecifikácie dodávok, ktoré sú v príslušnej časti PD špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol narušený harmonogram prác. Ak tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávatel'om.

Výkon vybraných odborných činností (odborníci)

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej ponuke zhotoviteľ'a (ďalej len „**odborníci**“). Zoznam jednotlivých odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť ponuky zhotoviteľ'a.
33. Ak chce zhotoviteľ nahraďiť niektorého z odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom objednávatel'a. Objednávatel' takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobnosť nového odborníka zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval spôsobilosť pôvodného odborníka. V prípade nahradenia odborníkov je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany aktualizujú zoznam odborníkov o údaje o novom odborníkovi.
34. Ak má byť odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a) a objednávatel' musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi odborníka. Právomoc zástupcu odborníka je rovnaká ako právomoc odborníka.

Osobitné ustanovenia o technickom vybavení

35. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo s technickým vybavením, potrebným na jeho riadny výkon. Zhotoviteľ je počas celej doby plnenia zmluvy povinný používať technické vybavenie, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní a ktoré za týmto účelom identifikoval vo svojej ponuke zhotoviteľ'a (ďalej len „**technické vybavenie**“). Zoznam technického vybavenia s uvedením identifikačných údajov (názov výrobcu, model zariadenia) a čestného vyhlásenia

o disponibilite s požadovaným technickým vybavením predloženým k jednotlivému technickému vybaveniu vo verejnom obstarávaní tvorí prílohu tejto zmluvy.

36. Ak chce zhotoviteľ nahradiť niektoré z technického vybavenia, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhované technické vybavenie musí spĺňať rovnaké požiadavky, ako sú požiadavky, ktorých splnenie preukazovalo technické vybavenie, ktoré sa nahrádza. Splnenie požiadaviek nového technického vybavenia zhotoviteľ preukazuje aktualizovaním identifikačných údajov nového technického vybavenia (názov výrobcu, model zariadenia) a čestného vyhlásenia o disponibilite s požadovaným technickým vybavením predloženým k novému technickému vybaveniu. pre nahradenie technického vybavenia nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene technického vybavenia zmluvné strany aktualizujú prílohu o údaje o novom technickom vybavení.

Osobitné podmienky

37. Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky existujúceho objektu (materská škola), ktorého sa týka zhotovenie diela, zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení (predovšetkým počas školského roka) a nemôže z toho dôvodu namietat nemožnosť riadneho vykonávania diela.

Všeobecné podmienky

38. Zhotoviteľ môže pri zhotovení diela použiť len také stavebné výrobky a materiály, ktorých vlastnosti počas trvania predpokladanej životnosti stavby pri predpoklade bežnej údržby stavby zaručujú jej požadovanú mechanickú pevnosť a stabilitu, požiaru bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Nemožno použiť stavebné výrobky a materiály, vo vzťahu ku ktorým zhotoviteľ nevie preukázať certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov.
39. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
40. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi predpismi.
41. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
42. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať

bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a PD.

43. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia o technickom vybavení, ak boli ustanovené.
44. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov v zákonom ustanovenom rozsahu, najmä predložiť doklady a osobné údaje fyzických osôb alebo údaje právnických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska predloží čestné vyhlásenie objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Postup pred odovzdaním diela

45. Zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle technických noriem, právnych predpisov a PD, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami (organizáciami).
46. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
47. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

Predčasné ukončenie zmluvy

48. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:
- a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
 - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa, kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa smerujúci k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy (ďalej len „**deň ukončenia zmluvy**“),
 - e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom.
49. Ak zhotoviteľ po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy nesplní povinnosti podľa predchádzajúceho odseku, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť odovzdať stavbu a stavenisko v lehote podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že k odovzdaniu diela došlo v 21. deň odo dňa ukončenia zmluvy, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Najneskôr k tomuto dňu

prechádza vlastnícke právo k dielu alebo jeho rozostavanej časti na objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

1. Dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom objednávateľa navrhnuť uskutočnenie zmeny diela formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu diela, pokiaľ objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, môže návrh na zmenu diela predložiť doзору objednávateľa aj priamo zhotoviteľ bez výzvy objednávateľa.
2. Každá zmena môže zahŕňať najmä:
 - a) zmeny v množstve ktorejkoľvek položky prác zahrnutej v zmluve,
 - b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - c) vynechanie niektorej práce,
 - d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - e) zmenu harmonogramu prác.
3. Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto článku zmluvy budú vypracované na náklady zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v ods. 6 tohto článku zmluvy.
4. Keď dozor objednávateľa požiada zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený zhotoviteľ urobiť podľa tejto zmluvy sám, predloží zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia žiadosti doзору objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny doзору objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie diela.
5. Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne doзору objednávateľa.
6. Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:
 - a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, vynechať alebo upraviť;
 - b) ak má tento návrh mať vplyv na harmonogram prác, tak upravený harmonogram prác (vrátane oboznámenia objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez vplyvu na lehotu plnenia; a
 - c) ak má tento návrh mať vplyv na zmluvnú cenu, tak návrh zhotoviteľa na ocenenie (pozitívne či negatívne) zmeny.
7. Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
 - a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v ocenenom výkaze výmer podľa príslušnej prílohy zmluvy (ďalej tiež „rozpočet zmluvnej ceny“) pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v rozpočte zmluvnej ceny;
 - b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením položky uvedenej v rozpočte zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú dozorom objednávateľa;

- c) ak návrh na zmenu obsahuje položku, pre ktorú rozpočet zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku práce rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz (napr. CENEKON, ODIS); ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena.
8. Dozor objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu, v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V prípade pripomienok dozoru objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.
 9. Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako dozor objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis zhotoviteľovi. Ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil zhotoviteľ, zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne zhotoviteľom, predstavuje dodatok k zmluve; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto článku. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania konečnej faktúry na základe protokolu o úplnom vyhotovení diela.
 10. Až do podpisu návrhu na zmenu podľa predchádzajúceho odseku zo strany objednávateľa zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na diele a je povinný pokračovať v plnení zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, zmluvnú cenu alebo harmonogram prác. V takom prípade na túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľa upozorní a vyžiada si od objednávateľa pokyn. V takom prípade objednávateľ pokynom určí, či má zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) objednávateľ rozhodne inak.
 11. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu objednávateľa na zmenu alebo v prípade inej zmeny zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde k zúženiu prác alebo diela, zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj povinnosť tieto práce vykonať, zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody.
 12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.
 13. Zmenu diela (zmenu zmluvy) možno dohodnúť výlučne v súlade so zákonom o VO.

IV. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov a za súlad dokumentácie s touto zmluvou a právnymi predpismi. Súhlas objednávateľa vo vzťahu k dokumentácii zhotoviteľa nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentácii zhotoviteľa nájdú chyby, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené na náklady zhotoviteľa.

2. Každý dokument zhotoviteľa, u ktorého sa podľa tejto zmluvy vyžaduje odsúhlasenie zo strany objednávateľa alebo ak tak určí dozor objednávateľa, bude predložený dozoru objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie, a to 1x v listinnej forme a 1x v elektronickej forme. Objednávateľ odsúhlasí dokument zhotoviteľa v lehote piatich (5) pracovných dní od jej predloženia, ak vyhovuje podmienkam určenými touto zmluvou a stanovenými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním dokumentácie zhotoviteľa vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ.
3. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle harmonogramu prác zhotoviteľ objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane). Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky objednávateľa povahu vytknutých väd, pre ktoré dokument zhotoviteľa nie je v súlade s touto zmluvou.
4. Osobitne je zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti PD (tzv. **dokumentácia na vykonanie prác**, ďalej len „**DVP**“), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v PD. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie dozoru objednávateľa v lehote najmenej desať (10) dní pred začatím vykonávania prác na diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
5. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu skutočnej realizácie stavby** resp. **dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby** v prípade uplatnenia zákona č. 25/2025 Z. z. (ďalej len „**DSRS**“) v súlade s právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. Zhotoviteľ vyhotoví DSRS vrátane dokladovej časti v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať **záverečné stanovisko stavbyvedúceho** o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby vrátane odsúhlasených zmien PD v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.
7. Ak to vyplýva z požiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať úradne overený **geometrický plán** porealizačného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávateľa v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
8. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Dokumentácia v elektronickej podobe sa predkladá na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickej médiu (USB), prípadne sa zmluvné

strany dohodnú na doručení formou uloženia na zdieľanom úložisku v správe objednávateľa.

9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednávateľ preverí, že dielo a k tomu zodpovedajúca dokumentácia zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa zmluvy nemajú vady a spĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. Preberacie konanie končí vydaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „**preberací protokol**“).
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej päť (5) pracovných dní vopred.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho konania tieto doklady a dokumentáciu v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme:
 - a) preberací protokol (návrh),
 - b) certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
 - c) dodacie listy ku všetkým technickým a technologickým zariadeniam,
 - d) príslušné časti stavebného denníka,
 - e) protokoly o úspešnom vykonaní skúšok a meraní,
 - f) doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela,
 - g) prevádzkový poriadok, manuál na starostlivosť a údržbu stavby pre všetky stavebné objekty vrátane technických a technologických zariadení,
 - h) dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS),
 - i) geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby vrátane kontrolného protokolu o meraní priestorovej polohy stavby,
 - j) geodetický elaborát skutočného zhotovenia dokončenej stavby (obsahujúci o. i. aj údaje v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcoch dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení),
 - k) geometrický plán s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu,
 - l) energetický certifikát budovy,
 - m) záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb zabezpečených pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby,
 - n) záverečné stanovisko stavbyvedúceho,
 - o) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť objednávateľovi odovzdané na základe tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, ponuky uchádzača alebo právnych predpisov pre úspešné kolaudačné konanie.
4. Objednávateľ do štrnástich (14) dní od začatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo dokončené v súlade so zmluvou, s výnimkou drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednávateľ uvedie dátum prevzatia diela. Objednávateľ v preberacom protokole určí

alebo sa so zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela.

5. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací protokol najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že zhotoviteľ potvrdil preberací protokol v posledný deň tejto lehoty.
6. Ak bolo súčasťou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodávku médií, zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpísania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné náklady vykoná úkon smerujúci k prepísaniu odberného miesta na objednávateľa, ak objednávateľ zo závažných dôvodov neurčí inak.
7. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s technickými normami, právnymi predpismi, v rozpore s PD alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dôvody neprevzatia diela.
8. Po úplnom odstránení väd diela podľa zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním diela a súvisiacej dokumentácie zhotoviteľa zmluvné strany vyhotovia **protokol o úplnom vyhotovení diela**, ktorým objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním diela. Ak boli v čase vydania preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o úplnom vyhotovení diela podľa predchádzajúcej vety, preberací protokol sa považuje zároveň aj za protokol o úplnom vyhotovení diela.
9. Bez ohľadu na ustanovenia o preberacom konaní je zhotoviteľ zodpovedný za to, že dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie diela (resp. osvedčenia o kolaudácii, ak sa uplatňuje zákona č. 25/2025 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť počas kolaudácie diela vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd diela, ktoré budú zabráňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia (osvedčenia o kolaudácii).
10. Dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do **16 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie preberacieho konania podľa čl. V tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela v prípade podstatného porušenia zmluvy. Prerušenie prác z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na lehotu plnenia.
5. Ak ďalej nie je uvedené inak, zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty plnenia, resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto zmluvy, pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
 - a) príčina, ktorá dáva zhotoviteľovi nárok na predĺženie lehoty podľa osobitného ustanovenia tejto zmluvy a/alebo právnych predpisov,
 - b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa,

- c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť (čl. X),
 - d) dôvody nepredvídateľných fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok, ak ďalej nie je uvedené inak; za nepredvídateľné podmienky sa považujú také podmienky, ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní,
 - e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
7. Termíny stanovené v harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa tohto článku, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. Ak sa prekážky podľa tohto článku vzťahujú len na časť diela, čas plnenia stanovený v harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	3 160 756,27 eur
DPH 23 %:	726 973,94 eur
Cena vrátane DPH:	3 887 730,21 eur

(slovom: tri milióny osemstoosemdesiatšedemstotridsať eur a dvadsaťjeden centov s DPH).
3. Cena bez DPH je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú zmluvnú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dosiaľ nevyfakturovanú časť zmluvnej ceny pomerne znížiť (o výšku DPH).
4. Rozpočet ceny je uvedený v ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa (v príslušnej prílohe zmluvy). Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá zmluvná cena nebola prekročená.
5. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa PD) ako sú napr. colné poplatky, správne poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie

verejného priestranstva, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, náklady na dopravu a pod.

6. Zmluvná cena je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu stavby, ktorý je uvedený v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z PD. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise stavby alebo ostatných súčiastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním výkresovej, popisnej a výkazovej časti PD, ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej zmluvnej ceny odpočítaná.
7. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
8. Zmluvná cena bude uhrádzaná na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré budú obsahovať nasledovné náležitosti:
 - a) náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 - b) číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie,
 - c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona o DPH, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti,
 - e) osobitné náležitosti, ak to vyplýva z osobitných projektových ustanovení (čl. XIII),
 - f) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
9. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, bude zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác objednávateľovi.
10. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
11. Za dátum úhrady zmluvnej ceny sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
12. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
13. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry (vrátane jej povinných príloh) najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči doručenej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová

lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na dielo (resp. jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia **šesťdesiat (60) mesiacov** po podpise protokolu o úplnom vyhotovení diela.
2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa PD, podmienkam zmluvy, technickými normám a právnym predpisom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne alebo zaslaním emailu na emailovú adresu oznámenú zhotoviteľom. Na odstránenie väd zistených a reklamovaných objednávateľom v záručnej dobe nastúpi zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia objednávateľom; v takom prípade je zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inej lehote; ak objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotoviteľ odstráni vadu v primeranej lehote.
5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo resp. časť diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni odstránenia vady zhotoviteľom.
6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd, resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Odstránenie väd diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela.
2. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu však nezaniká, ak objednávateľ neuplatnil návrhy, opravné prostriedky a námietky zhotoviteľa z dôvodu, že zhotoviteľ bezodkladne nezaplatil objednávateľovi s tým spojené náklady (napríklad správne poplatky a pod.).

3. Ak bude ktorákoľvek zmluvná strana v omeškaní so zaplatením finančného záväzku, oprávnená zmluvná strana si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške podľa právnych predpisov.
4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela v lehote plnenia a jeho odovzdaním objednávateľovi, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
5. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny, najmenej však 50,- EUR za každý začatý deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
8. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
9. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
10. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek písomnému napomenutiu objednávateľa v omeškaní s odovzdaním položkovitého rozpočtu ceny na objednávateľom požadovaných zmenách diela, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
11. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
12. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu objednávateľ vytkol, do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
13. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poisťných zmlúv, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
15. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou garanciou podľa tejto zmluvy, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
16. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny.

17. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty určená osobitne, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
18. V prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
19. Ak je v tomto článku zmluvy ustanovená zmluvná pokuta vo výške 0,01 % alebo 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, pričom k náprave nedôjde ani do 30 dní, po uplynutí tejto doby sa zmluvná pokuta zvyšuje na dvojnásobok (t. j. 0,02 % namiesto 0,01 % zo zmluvnej ceny, resp. 0,04 % namiesto 0,02 % zo zmluvnej ceny) za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti.
20. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody v celom rozsahu. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane.
22. Objednávateľ je oprávnený započítať svoje nároky z titulu zmluvných pokút alebo náhrady škody voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
23. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „**mimoriadne udalosti**“), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej

zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Subdodávateľa

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy.
3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.
5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Zápis údajov v registri partnerov verejného sektora

7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Poistenie

9. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním diela povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy až do vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela zriadiť a následne udržiavať v platnosti:
- a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny.
- Tento záväzok sa považuje za splnený aj v prípade všeobecného poistenia týkajúceho sa podnikateľskej činnosti zhotoviteľa (t. j. nevyžaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu diela podľa tejto zmluvy).
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa predchádzajúceho odseku najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný ihneď (písomne alebo emailom) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.
11. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu poistenia tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 9 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
12. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Zábezpeka (banková záruka)

13. Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný v prospech objednávateľa pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej len „**banková záruka**“). Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto zmluvy, najviac však do výšky bankovej záruky.
14. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu predloží objednávateľovi návrh bankovej záruky na vyjadrenie, pričom zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky objednávateľa; ak sa objednávateľ v lehote desiatich (10) pracovných dní od predloženia návrhu nevyjadrí, má sa za to, že voči zneniu bankovej záruky nemá námietky.
15. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne:
- a) až do momentu vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny s DPH;
 - b) po vydaní protokolu o úplnom vyhotovení Diela až do momentu uplynutia doby šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny s DPH.

16. Zhotoviteľ je oprávnený najprv zriadiť bankovú záruku len podľa odseku 15 písm. a) s primeranou dobou platnosti, ktorá však neuplynie skôr ako tridsať (30) dní po lehote plnenia. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) týždne pred uplynutím doby platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie jej doby platnosti o primeranú dobu s prihliadnutím na predpokladaný koniec lehoty, počas ktorej plynie povinnosť zhotoviteľa mať zriadenú bankovú záruku. Namiesto predĺženia doby platnosti môže zhotoviteľ zabezpečiť aj zriadenie novej bankovej záruky; ustanovenie odseku 14 sa použije primerane. Ak zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa tohto odseku, objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku za účelom zabezpečenia povinnosti zhotoviteľa poskytnúť zábezpeku; toto čerpanie bankovej záruky sa považuje za zloženie finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa podľa odseku 20 tohto článku.
17. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu bankovej záruky tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 15 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
18. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade čerpania bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od kedy sa dozvie o čerpaní bankovej záruky, povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky podľa predchádzajúceho odseku. Po doplnení bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto odseku opäť primerane.
19. Objednávateľ vráti alebo odvolá bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od písomného požiadania zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú bankovú záruku.
20. Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa, ktorý mu bude oznámený na základe jeho žiadosti.

Práva duševného vlastníctva

21. Ak je súčasťou plnenia podľa zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva podľa Autorského zákona, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v zmluvnej cene.
22. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
23. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovny predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelenej licencie ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou diela.

Postúpenie a započítanie vzájomných pohľadávok

25. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
26. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez písomného súhlasu objednávateľa.

Všeobecná informačná povinnosť

27. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy.
28. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie zmluvnej povinnosti, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

Doručovanie

29. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „**oznámenie**“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
- a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.
30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr päť (5) dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.

Ochrana osobných údajov

31. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Protikorupčná doložka

32. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnením záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa predstaviteľom objednávateľa rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obciaskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
33. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku.

XII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak v osobitných projektových ustanoveniach (čl. XIII) nie je ustanovené inak.
2. Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami zhotoviteľa.
3. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
6. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledovných prípadoch:
 - a) ak zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy,

- b) ak došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré objednávatel' účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od objednávatel'a, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije,
 - c) ak zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
 - d) ak bol na majetok zhotoviteľ'a vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
7. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľ'om sa považujú najmä:
- a) ak zhotoviteľ' v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov,
 - b) ak zhotoviteľ' ani opakovane nesplní výzvu k náprave,
 - c) ak zhotoviteľ' opustí stavenisko alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak zhotoviteľ' tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),
 - d) ak zhotoviteľ' poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a dopĺňania bankovej záruky, ak mu takáto povinnosť vznikla,
 - e) ak zhotoviteľ' poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a aktualizácie poistenia, ak mu takáto povinnosť vznikla,
 - f) ostatné prípady ustanovené zmluvou.
8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
9. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Zánikom zmluvy najmä nezaniká nárok objednávatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII. OSOBITNÉ PROJEKTOVÉ USTANOVENIA

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávatel' má v procese schvaľovania projektový zámer v súvislosti s financovaním zákazky, pričom na schválenie bude podávať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie zákazky v rámci Výzvy z Programu Slovensko 2021-2027 – Budovanie sociálnej infraštruktúry, Kód výzvy: PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR, , Špecifický cieľ: RSO 4.5 Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionárnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť (EFRR) (ďalej len „projekt“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financované aj z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu (ďalej len „**externé zdroje**“), zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky určené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**zmluva o financovaní**“) uzatvorenou medzi objednávateľom a financujúcim subjektom. Na účely tohto článku sa financujúcim subjektom rozumie aj iný ním poverený orgán, ktorý je oprávnený plniť úlohy financujúceho subjektu.

Účinnosť zmluvy

3. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením (i) podmienky uplynutia dňa, kedy došlo k zverejneniu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a (ii) jednej z nasledujúcich podmienok:
- a) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), financujúci subjekt alebo iný oprávnený orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi;
 - b) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (VO) identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej financujúcim subjektom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky;
 - c) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly oprávneného orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia oznámenia financujúceho subjektu objednávateľovi, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková;
- a to ku dňu splnenia tej z vyššie uvedených kumulatívnych podmienok, ku ktorej splneniu dôjde neskôr, ak nejde o prípad podľa nasledujúceho odseku.
4. Objednávateľ je oprávnený určiť vlastný dátum účinnosti zmluvy (ďalej len „**osobitný dátum účinnosti zmluvy**“); osobitný dátum účinnosti zmluvy nemôže byť určený po uplynutí lehoty uvedenej v nasledovnom odseku. Ak došlo k naplneniu niektorej z podmienok podľa písm. a) až c) predchádzajúceho odseku po odoslaní písomného oznámenia objednávateľa o určení osobitného dátumu účinnosti zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujúci je osobitný dátum účinnosti zmluvy.
5. O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne informovať. Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 180 dní odo dňa jej platnosti, zmluva sa zrušuje.

Osobitné ustanovenia

6. **Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky k zmluve.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny diela (zmeny zmluvy) aj stanovisko financujúceho subjektu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu objednávateľovi neplynú zmluvou ustanovené lehoty týkajúce sa odsúhlasovania návrhu zmeny diela (zmeny zmluvy). V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže dozor objednávateľa vydať pokyn, aby zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady určené v zmluve o financovaní, v metodickej/riadiacej dokumentácii k zmluve o financovaní resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „**osobitné projektové pravidlá**“). Ak osobitné projektové pravidlá neustanovujú inak, uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu financujúcim subjektom.
7. **Fakturácia zmluvnej ceny.** Faktúra, na základe ktorej sa má uhradiť zhotoviteľovi zmluvná cena, musí obsahovať aj tieto náležitosti: presný názov a kód projektu (z ktorého sa projekt spolufinancuje), podľa pokynov a usmernení objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo a zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek financujúceho subjektu na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných usmernení k fakturácii

a následného predkladania žiadosti objednávateľa o platbu na financujúci subjekt bude zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení objednávateľa.

8. **Kontrola financujúcim subjektom.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami (vrátane financujúceho subjektu) na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje objednávateľovi a oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok zmluvy o financovaní, a to najmä počas monitorovacieho obdobia príslušného projektu.
9. **Zodpovednosť zhotoviteľa v prípade korekcie.** V prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u objednávateľa alebo u zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku) dôjde zo strany financujúceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy o financovaní z dôvodu, že financujúci subjekt neuzná financovanie diela alebo akejkoľvek práce na diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii, možno priznať zhotoviteľovi, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.
10. **Ďalšie vymedzenie škody.** Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela financujúcemu subjektu, resp. sankcia uložená objednávateľovi financujúcim subjektom v prípade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.
11. **Povinnosti zhotoviteľa po ukončení projektu, sankcia.** Počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. päť (5) rokov po ukončení projektu podľa osobitných projektových pravidiel je zhotoviteľ povinný bezodkladne na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávateľovi (prípadne v lehote určenej objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávateľovi; zhotoviteľ je povinný najmä podať písomné vyjadrenie a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti podľa tohto odseku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

XIV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa tejto zmluvy a jej aplikácie, rozhodovanie sporu patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky; ak zmluvné strany neurovnajú spor iným spôsobom.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia diela [PD s príslušnými povoleniami k realizácii stavby; príloha môže byť doplnená o vysvetlenia súťažných podkladov podané v rámci procesu verejného obstarávania]
Príloha č. 2: Očenený výkaz výmer (rozpočet diela)
Príloha č. 3: Zoznam odborníkov

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5: Zoznam technického vybavenia

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

Za objednávateľa

19-01-2025

V Košiciach dňa

Za zhotoviteľa

23-10-2025

V Prešove dňa

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor
Mesto Košice

.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/048
Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

JKSO: 801 91
Miesto: Košice
CPV: 45215000-7

ČS: 1264
Dátum: 11.8.2025
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828
IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:
, EaCP s.r.o.

IČO: 47 894 431
IČ DPH: 2024134937

Poznámka:
Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH			3 160 756,27
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	3 160 756,27	726 973,94
Cena s DPH v EUR			3 887 730,21

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	a
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva			
DAG SLOVAKIA, a. s.			
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/048

Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: EaCP s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 160 756,27	3 887 730,21
1	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT	2 905 508,72	3 573 775,73
01	BÚRACIE PRÁCE	153 502,16	188 807,66
02	STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA	1 044 483,58	1 284 714,80
03	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	259 162,80	318 770,24
04	ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA	183 107,33	225 222,02
05	ODKVAPOVÝ CHODNÍK	7 457,65	9 172,91
06	VÝPLNE OTVOROV	240 925,91	296 338,87
07	ELEKTROINŠTALÁCIA	194 051,51	238 683,36
08	BLESKOZVOD	16 373,08	20 138,89
09	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou	233 945,85	287 753,40
10	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody mimo stavby	70 601,91	86 840,35
11	VZDUCHOTECHNIKA	249 515,24	306 903,75
12	ÚSTREDÉ VYKUROVANIE	172 381,73	212 029,53
13	PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE	7 771,14	9 558,50
14	Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)	8 419,51	10 356,00
15	Vonkajší výťah	54 966,35	67 608,61
16	Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS	3 666,06	4 509,25
17	Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie	5 176,91	6 367,60
2	SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY	136 837,87	168 310,58
01	SO.02 Parkovacie plochy a chodníky	93 064,89	114 469,81
02	SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie	26 892,47	33 077,74
03	SO.02 Zdravotechnika	16 880,51	20 763,03
3	SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY	72 019,30	88 583,74
01	01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA	51 201,86	62 978,29
02	02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ	20 817,44	25 605,45
4	SO.04 OPLOTENIE	46 390,38	57 060,17
01	01 - SO.04 Rekonštrukcia oplatenia	46 390,38	57 060,17

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10
Objekt:
1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT
Časť:
01 - BÚRACIE PRÁCE

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Košice	Dátum:	11.08.2025
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44886021
DAG SLOVAKIA, a. s.		IČ DPH:	SK2022857749
Projektant:		IČO:	47221828
T.D.LINE s.r.o.		IČ DPH:	SK2023813990
Spracovateľ:		IČO:	47 894 431
I , EaCP s.r.o.		IČ DPH:	2024134937
Poznámka:			

Cena bez DPH			153 502,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	153 502,16	23,00%	35 305,50
Cena s DPH	v EUR		188 807,66

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - BÚRACIE PRÁCE

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

✓
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

153 502,16

HSV - Práce a dodávky HSV

147 922,52

1 - Zemné práce

19 395,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

309,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

128 216,67

PSV - Práce a dodávky PSV

5 579,64

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

923,67

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

94,20

762 - Konštrukcie tesárske

2 464,69

764 - Konštrukcie klampiarske

797,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 299,74

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - BÚRACIE PRÁCE

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.Ď.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 502,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

147 922,52

D 1

Zemné práce

19 395,94

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	120,960	78,52	9 497,78
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	120,960	19,63	2 374,44
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	120,960	1,96	237,08
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,960	6,54	791,08
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 814,400	2,62	4 753,73
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	120,960	13,09	1 583,37
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	120,960	1,31	158,46

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

309,91

8	K	976071111	Vybúranie zábradlí, -0,0100t	m	29,600	10,47	309,91
---	---	-----------	------------------------------	---	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

128 216,67

9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	879,918	1,96	1 724,64
10	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	9,600	235,57	2 261,47
11	K	962032631.S	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	6,363	104,70	666,21
12	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	94,252	78,52	7 400,67
13	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	172,194	117,79	20 282,73
14	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	196,32	196,32
15	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	845,439	4,58	3 872,11
16	K	965042141.S1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,563	183,22	4 317,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	192,530	6,54	1 259,15
18	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	193,650	10,47	2 027,52
19	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	235,000	1,31	307,85
20	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	441,900	7,85	3 468,92
21	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	1,31	14,41
22	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	60,940	3,93	239,49
23	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	37,700	10,47	394,72
24	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	11,000	1,30	14,30
25	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	31,435	13,09	411,48
26	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	879,918	4,58	4 030,02
27	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 693,608	4,58	7 756,72
28	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,500	19,63	127,60
29	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,500	13,09	85,09
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	869,081	30,46	26 472,21
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 036,215	0,07	912,54
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	869,081	13,09	11 376,27
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 345,405	1,31	5 692,48
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	858,297	24,87	21 345,85
35	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,321	196,31	1 240,88
36	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,434	26,17	89,87
37	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	87,000	2,62	227,94

D PSV Práce a dodávky PSV 5 579,64

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 923,67

38	K	7123008331	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	471,260	1,96	923,67
----	---	------------	---	----	---------	------	--------

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 94,20

39	K	733120841.S	Demontáž komína priemer 250, -0,05289t	m	6,000	15,70	94,20
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 762 Konštrukcie tesárske 2 464,69

40	K	762521812.S	Demontáž Heraklitových dosiek strechy hr. 50 mm, -0,02400 t	m2	471,260	5,23	2 464,69
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 764 Konštrukcie klampiarske 797,34

41	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	171,970	1,96	337,06
42	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	567,000	0,65	368,55
43	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	38,800	1,96	76,05
44	K	764453862.S	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	8,000	1,96	15,68

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 299,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	767122811.S	Demontáž mreží skrutkovaných, -0,01700t	m2	109,080	7,85	856,28
46	K	7671348021	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	m2	66,272	3,93	260,45
47	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	27,983	6,54	183,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 044 483,58
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	1 044 483,58	23,00%	240 231,22
Cena s DPH		v EUR	1 284 714,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10
Objekt: 1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT
Časť: 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Miesto: Košice
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 11.08.2025
Projektant: T.D.LINE s.r.o.
Spracovateľ: EaCP s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 044 483,58

HSV - Práce a dodávky HSV

701 328,03

1 - Zemné práce	48 516,03
2 - Zakladanie	109 370,11
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	141 033,16
4 - Vodorovné konštrukcie	137 709,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	231 896,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 924,28
99 - Presun hmôt HSV	14 877,77

PSV - Práce a dodávky PSV

340 865,29

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 121,54
713 - Izolácie tepelné	20 239,24
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	143,31
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 917,30
762 - Konštrukcie tesárske	3 785,83
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 687,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	97 727,14
771 - Podlahy z dlaždíc	50 089,80
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 910,67
776 - Podlahy povlakové	33 264,39
781 - Obklady	47 531,60
783 - Nátery	719,08
784 - Maľby	19 492,94
787 - Zasklievanie	44 235,19

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 290,26

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 044 483,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

701 328,03

D 1

Zemné práce

48 516,03

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	727,150	18,32	13 321,39
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	727,150	1,31	952,57
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	50,515	26,17	1 321,98
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,515	13,09	661,24
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	777,665	6,54	5 085,93
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	777,665	0,26	202,19
7	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	777,665	6,54	5 085,93
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	777,665	0,26	202,19
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 554,315	0,65	5 560,30
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	777,665	6,54	5 085,93
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	657,576	13,09	8 607,67
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	412,345	5,89	2 428,71

D 2

Zakladanie

109 370,11

13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	240,100	1,31	314,53
14	K	229942113.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 105 do 115 mm	m	380,000	85,05	32 319,00
15	K	229946113.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm	ks	76,000	189,42	14 395,92
16	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	48,020	78,52	3 770,53
17	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	34,809	154,68	5 384,26
18	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	28,409	154,68	4 394,30
19	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	170,280	28,70	4 887,04
20	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	170,280	6,54	1 113,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,714	1 701,34	9 721,46
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI KY50 8/8150/150	t	2,787	1 701,34	4 741,63
23	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	59,851	154,68	9 257,75
24	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	13,352	154,68	2 065,29
25	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	2,382	1 701,34	4 052,59
26	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 XC2	m3	14,100	167,77	2 365,56
27	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	2,536	1 701,34	4 314,60
28	K	331362021.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých zo zvaraných sietí KARI KY49 8/8 100/100	t	0,189	1 701,34	321,55
29	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	124,800	37,87	4 726,18
30	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	124,800	7,85	979,68
31	K	331351108.S	Príplatok za vzopretie dielcového debnenia hranatých stĺpov celej výmery pri výške konštrukcie nad 4 do 6 m	m2	124,800	1,96	244,61

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 141 033,16

32	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	3,078	222,48	684,79
33	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/35 hrúbky 300 mm	m3	129,737	119,62	15 519,14
34	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	5,715	1 701,34	9 723,16
35	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,760	174,31	1 875,58
36	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	86,080	41,92	3 608,47
37	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	86,080	10,47	901,26
38	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	0,340	1 701,34	578,46
39	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	3,431	1 697,93	5 825,60
40	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	39,154	273,78	10 719,58
41	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	143,268	272,74	39 074,91
42	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	10,000	42,66	426,60
43	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	40,000	56,14	2 245,60
44	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	57,45	229,80
45	K	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	18,000	112,42	2 023,56
46	K	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	77,000	132,44	10 197,88
47	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	604,047	49,34	29 803,68
48	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	149,878	41,88	6 276,89
49	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	390,000	3,38	1 318,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 137 709,80

50	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	540,994	39,27	21 244,83
51	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	540,994	9,16	4 955,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	540,994	15,40	8 331,31
53	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	540,994	5,23	2 829,40
54	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	84,887	154,68	13 130,32
55	K	411354235.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	15,000	19,63	294,45
56	M	138310000900	Plech trapézový T-35, kš 1025 mm Classic lesklý hr. 0,5 mm, LINDAB alebo ekvivalent	m2	15,000	19,63	294,45
57	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	5,481	1 701,34	9 325,04
58	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,000	161,22	161,22
59	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	5,105	1 701,34	8 685,34
60	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	591,723	18,56	10 982,38
61	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	591,723	6,54	3 869,87
62	K	413362021.S	Výstuž nosníkov trámov zo zváraných sietí typu KARI KY49 8/8 100/100	t	0,006	1 701,34	10,21
63	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	86,698	161,22	13 977,45
64	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	622,458	32,72	20 366,83
65	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	622,458	9,16	5 701,72
66	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	7,964	1 701,34	13 549,47

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

231 896,88

67	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	330,186	32,72	10 803,69
68	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	593,600	1,96	1 163,46
69	K	612460244.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	593,600	15,70	9 319,52
70	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	5 627,668	2,62	14 744,49
71	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	5 627,668	7,85	44 177,19
72	K	6124603851	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	5 627,668	13,09	73 666,17
73	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1 341,710	1,96	2 629,75
74	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 341,710	6,54	8 774,78
75	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 341,710	10,47	14 047,70
76	K	610991111	Zakrývanie vnútorných výplní okenných otvorov	m2	208,188	2,62	545,45
77	K	631316012.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	92,162	202,85	18 695,06
78	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	25,060	2,62	65,66
79	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	92,162	2,62	241,46
80	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	92,162	2,62	241,46
81	K	631319101.S	Ochranný nástriek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	1 398,340	1,39	1 943,69
82	K	631343721.S	Mazanina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 80 do 120 mm	m3	25,060	202,85	5 083,42
83	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 398,340	1,11	1 552,16
84	M	283290003500	Oddeľovacia fólia	m2	1 538,174	0,22	338,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 002,220	1,31	1 312,91
86	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	250,555	5,03	1 260,29
87	K	632451626	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravnou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 30 mm alebo ekvivalent	m2	99,525	50,12	4 988,19
88	K	625250516	Systém PCI Pecitherm - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl alebo ekvivalent	m	63,600	3,81	242,32
89	K	625250512	Systém PCI Pecitherm - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid alebo ekvivalent	m2	213,020	25,19	5 365,97
90	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	1 002,220	10,67	10 693,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 924,28

91	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 341,710	1,96	2 629,75
92	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 341,710	3,93	5 272,92
93	K	953944112.S	Nastrelenie klinca typu A a B D 6x15 až 60mm	ks	60,000	6,23	373,80
94	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	2 632,000	2,53	6 658,96
95	K	953946216	Systém PCI Pecitherm Klasik - priamy balkónový profil (hliníkový) alebo ekvivalent	m	57,500	19,63	1 128,73
96	K	953946217	Systém PCI Pecitherm Klasik - rohový balkónový profil (hliníkový) alebo ekvivalent	ks	10,000	20,94	209,40
97	K	953946223	Systém PCI Pecitherm Klasik - spojka balkónového profilu (hliníková) alebo ekvivalent	ks	20,000	3,27	65,40
98	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	428,180	2,66	1 138,96
99	K	953996222	Systém PCI - krytka balkónového profilu (PVC) alebo ekvivalent	ks	6,000	4,58	27,48
100	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	32,000	13,09	418,88

D 99 Presun hmôt HSV 14 877,77

101	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 725,959	8,34	14 394,50
102	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 725,959	0,07	120,82
103	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	5 177,877	0,07	362,45

D PSV Práce a dodávky PSV 340 865,29

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 121,54

104	K	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	440,730	1,31	577,36
105	M	245620000500	Náter penetračný živичný PCI Pecimor P, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy alebo ekvivalent	kg	154,256	3,27	504,42
106	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	440,730	8,51	3 750,61
107	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	506,840	5,55	2 812,96
108	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	8,237	56,69	466,96
109	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	8,237	0,07	0,58
110	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	123,555	0,07	8,65

D 713 Izolácie tepelné 20 239,24

111	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 330,540	2,36	3 140,07
112	M	161202	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 30 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	867,993	9,16	7 950,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	161206	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 80 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	98,018	15,29	1 498,70
114	M	161205	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 60 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	275,142	13,06	3 593,35
115	M	161308	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 150 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	152,481	24,45	3 728,16
116	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,854	383,12	327,18
117	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,854	0,07	0,06
118	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	12,810	0,07	0,90
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							143,31
119	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	9,16	27,48
120	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	38,61	115,83
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							1 917,30
121	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny laminátové dosky s povrchovou úpravou HPL, rozmer 480x800 mm	ks	15,000	29,67	445,05
122	M	554950000100.S	Pisoárová deliaca stena, laminátové dosky s povrchovou úpravou HPL, rozmer 480x800 mm	ks	15,000	98,15	1 472,25
D 762 Konštrukcie tesárske							3 785,83
123	K	762431220.S	Montáž obloženia stien doskami z drevotrásných hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	25,200	10,47	263,84
124	M	607930000280.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo upravená akrylpolyuretánovou živickou vo farbe, hrúbky 6 mm	m2	26,208	130,87	3 429,84
125	K	7624950001	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrsky	m2	25,200	1,05	26,46
126	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,228	287,00	65,44
127	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,228	0,03	0,01
128	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	3,420	0,07	0,24
D 763 Konštrukcie - drevostavby							11 687,26
129	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	248,220	35,11	8 715,00
130	K	763138221.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	15,000	39,52	592,80
131	K	763161525.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	38,850	33,71	1 309,63
132	M	590110002500.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 12,5 mm	m2	39,627	3,80	150,58
133	K	763170022.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK podhlády veľkosti nad 0,26 m2	ks	2,000	33,56	67,12
134	M	590160003900.S	Dvierka revízne vývesné šxl 600x600 mm, do sadrokartónových stropov s požiarou odolnosťou EI90	ks	2,000	261,74	523,48
135	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,670	88,43	324,54
136	K	998763391.S	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	3,670	0,07	0,26
137	K	998763394.S	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií mimo staveniska k.d. 1 km	t	55,050	0,07	3,85
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							97 727,14
138	K	7671630359	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	78,500	56,88	4 465,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	5535200029009	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	78,500	221,17	17 361,85
140	K	7672211209	Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	27,500	6,62	182,05
141	M	5535200015009	Zábradlie na schody a podesty, horizontálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné alebo do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	27,500	242,11	6 658,03
142	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	120,700	25,98	3 135,79
143	M	6119300008009	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	m	120,700	98,81	11 926,37
144	K	767330023.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 560 mm do plochej strechy	súb.	10,000	156,88	1 568,80
145	M	611510000309	Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do plochej strechy	ks	10,000	1 327,11	13 271,10
146	M	611510002300.S	Lemovanie pre svetlovod DN 550, systém pre ploché strechy	ks	10,000	429,92	4 299,20
147	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	4 712,400	5,60	26 389,44
148	M	136110001500.S	Plech oceľový hrubý hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,213	1 897,65	404,20
149	M	132210004400.S	Tyč oceľová plochá šxh 50x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,004	1 897,65	7,59
150	M	133210001700.S	Tyč oceľová plochá šxh 120x10 mm, ozn. 11 600, podľa EN ISO E335	t	0,005	1 897,65	9,49
151	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,008	2 000,52	16,00
152	M	145540000901.S	Profil oceľový SHS120*10 zváraný uzavretý štvorcový	t	2,083	2 000,52	4 167,08
153	M	133880001100.S	Oceľový nosník HEA 100, z valcovanej ocele S235JR	m	4,800	31,70	152,16
154	M	133830000100.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 80 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,004	1 897,65	7,59
155	M	136110000300.S	Plech oceľový hrubý hr. 4 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,013	1 897,65	24,67
156	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,006	1 897,65	11,39
157	M	136110000600.S	Plech oceľový hrubý hr. 6 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,156	1 897,65	296,03
158	M	134840000200.S	Tyč oceľová hrubá prierezu UPE 200 mm ozn. 10 370	t	0,832	1 897,65	1 578,84
159	K	767991911.S	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	322,000	3,93	1 265,46
160	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,841	108,14	523,51
161	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	4,841	0,07	0,34
162	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d'. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	72,615	0,07	5,08

50 089,80

D		771	Podlahy z dlaždíc				
163	K	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	686,987	3,27	2 246,45
164	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxh 298x80x9 mm	ks	2 382,000	2,30	5 478,60
165	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	597,380	36,64	21 888,00
166	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxh 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	621,275	13,09	8 132,49
167	K	771541215.S1	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 400 x 400 mm	m2	67,800	36,64	2 484,19
168	M	592460016000.S	Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	70,512	22,09	1 557,61
169	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	145,220	36,64	5 320,86
170	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxh 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	151,029	13,09	1 976,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,667	47,49	981,48
172	K	998771194.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	20,667	0,07	1,45
173	K	998771199.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	310,005	0,07	21,70

D 775 Podlahy vlysové a parketové 1 910,67

174	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy	m2	555,070	1,57	871,46
175	M	283820006700.S	Kročajová izolácia hr. 10 mm, vysoký útlm, vhodná ako deliaca vrstva v podlahových konštrukciách na vytvorenie systému plávajúcich podláh	m2	571,722	1,70	971,93
176	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,434	3,55	65,44
177	K	998775294.S	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	18,434	0,05	0,92
178	K	998775299.S	Podlahy vlysové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	%	18,434	0,05	0,92

D 776 Podlahy povlakové 33 264,39

179	K	776220116.S	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	15,400	9,82	151,23
180	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	3,958	52,35	207,20
181	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	15,400	6,54	100,72
182	M	697590000400.S	Schodová hrana	m	15,708	7,85	123,31
183	K	776541201	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	555,070	10,47	5 811,58
184	M	284110004520.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka do 5 mm	m2	571,722	26,17	14 961,96
185	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	638,331	3,21	2 049,04
186	M	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm	m	644,714	2,49	1 605,34
187	K	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	112,000	3,21	359,52
188	M	611990001500.S	Lišta prechodová narážacia, šírka 30 mm	m	113,120	6,54	739,80
189	K	776583110.S	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	32,600	7,85	255,91
190	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	32,600	7,20	234,72
191	M	697410003556.S	Koberec do fitnes 10mm lepením	m2	34,230	20,94	716,78
192	K	776572220.S	Napínanie kobercov	m2	32,600	5,23	170,50
193	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 002,220	0,85	851,89
194	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 002,220	0,85	851,89
195	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 002,220	3,86	3 868,57
196	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,878	33,66	197,85
197	K	998776194.S	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	5,878	0,07	0,41
198	K	998776199.S	Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	88,170	0,07	6,17

D 781 Obklady 47 531,60

199	K	781445274.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x600 mm	m2	881,445	36,64	32 296,14
200	M	597640002000.S	Obkladačky keramické lxvxhr 198x598x10 mm	m2	934,332	15,05	14 061,70
201	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,684	58,51	1 151,71
202	K	998781194.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	19,684	0,07	1,38
203	K	998781199.S	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	295,260	0,07	20,67

D 783 Nátery 719,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	7,296	9,67	70,55
205	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	7,296	5,59	40,78
206	K	783624300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	28,968	20,98	607,75

D 784 Malby 19 492,94

207	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 666,223	1,31	6 112,75
208	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	881,445	1,31	1 154,69
209	K	784430050.S	Malby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	4 666,223	2,62	12 225,50

D 787 Zasklievanie 44 235,19

210	K	787792312.S	Zasklievanie sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 8 do 12 mm	m2	31,100	165,56	5 148,92
211	M	6341300009001	Bezpečnostné sklo CONEX hr. 8 mm alebo ekvivalent	m2	31,100	689,83	21 453,71
212	K	787792312.S	Zasklievanie sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 8 do 12 mm	m2	17,700	165,56	2 930,41
213	M	6341300009011	Bezpečnostné sklo CONEX hr. 8 mm protipožiarne s odolnosťou D1 alebo ekvivalent	m2	17,700	827,79	14 651,88
214	K	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,003	49,00	49,15
215	K	998787194.S	Zasklievanie, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,003	0,07	0,07
216	K	998787199.S	Zasklievanie, príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	15,045	0,07	1,05

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 290,26

217	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	458,05	458,05
218	K	000300041.S	Geodetické práce - Vypracovanie geometrického plánu s oddelením pozemkov overený na katastrálnom úrade	eur	1,000	654,36	654,36
219	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	654,36	654,36
220	K	000400022.S	Projektové práce - Vypracovanie energetického certifikátu stavby	eur	1,000	523,49	523,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47 894 431

IČ DPH: 2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH			259 162,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	259 162,80	23,00%	59 607,44
Cena s DPH			318 770,24
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

259 162,80

HSV - Práce a dodávky HSV

214 907,74

2 - Zakladanie

1 860,21

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

166 313,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 486,24

99 - Presun hmôt HSV

11 247,52

PSV - Práce a dodávky PSV

44 255,06

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

44 255,06

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: /
s.r.o., EaCP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

259 162,80

D HSV Práce a dodávky HSV

214 907,74

D 2 Zakladanie

1 860,21

1	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 420,010	1,31	1 860,21
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

166 313,77

2	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	1 420,010	3,93	5 580,64
3	K	620991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	208,188	2,62	545,45
4	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM alebo ekvivalent	m2	1 420,010	2,11	2 996,22
5	K	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky "vyrovnanie podkladu nadspotrebou lepidla do 2cm/1bm"	m2	1 420,010	11,78	16 727,72
6	K	622451071a	Nadspotreba kotiev STR U2G podľa ťahovej skúšky - príplatok na kotvy navyše okrajová zóna v zmysle PD alebo ekvivalent	m2	1 420,010	1,31	1 860,21
7	K	622481119a	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením "prekrývanie SM , výstuže diagonál, striedanie izolantov, založenie KZS, ukončenie KZS"	m2	1 420,010	7,88	11 189,68
8	K	625250042	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	767,708	63,97	49 110,28
9	K	625250055	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	22,930	49,18	1 127,70
10	K	625250050	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	162,344	42,15	6 842,80
11	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	380,495	48,16	18 324,64
12	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	113,925	66,57	7 583,99
13	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm PCI MultiTherm M - MW dosky alebo ekvivalent	m2	192,717	45,12	8 695,39
14	K	622462491	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, penetrácia s granulátom Multigrund PGU alebo ekvivalent	m2	1 420,010	1,96	2 783,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	622462592	Vonkajšia omietka stien PCI - príplatok za farebný odtieň tmavší - príplatok na 1 kg omietky Multiputz alebo penetračného náteru Multigrund PGU alebo ekvivalent	m2	1 420,010	0,13	184,60
16	K	622462617	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, silikónová, Multiputz NoBio Z, zatieraná, hr. 2 mm alebo ekvivalent	m2	1 145,699	19,87	22 765,04
17	K	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, mozaiková, Multiputz MP, hr. 1,6 mm alebo ekvivalent	m2	91,140	28,14	2 564,68
18	K	624601211	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm - tmelenie pod klampiarske prvky	m	618,750	4,45	2 753,44
19	K	624601221	Tmelenie škár PUR tmel - tmelenie pod klampiarske prvky	m	618,750	4,45	2 753,44
20	K	624601211a	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm - vnútorných kútov pred omietkou"	m	432,500	4,45	1 924,63

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 486,24
21	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 960,000	6,64	13 014,40
22	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 960,000	1,31	2 567,60
23	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m 10 mesiacov	m2	19 600,000	0,24	4 704,00
24	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	271,860	0,39	106,03
25	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 960,000	1,11	2 175,60
26	K	944945013.S	Montáž zachytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,000	7,85	39,25
27	K	944945193.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia zachytnej striešky nad 2 m	m	50,000	1,96	98,00
28	K	944945813.S	Demontáž zachytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,000	7,85	39,25
29	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	174,000	5,71	993,54
30	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	174,000	2,26	393,24
31	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	98,400	2,32	228,29
32	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	428,180	2,00	856,36
33	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	900,620	1,70	1 531,05
34	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	122,440	2,26	276,71
35	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	84,087	13,09	1 100,70
36	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	84,087	1,31	110,15
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	83,781	30,53	2 557,83
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 256,715	0,07	87,97
39	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	83,781	13,09	1 096,69
40	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	251,343	1,31	329,26
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	83,781	24,87	2 083,63
42	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	83,781	13,09	1 096,69

D		99	Presun hmôt HSV				11 247,52
43	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	88,612	7,38	653,96
44	K	998009194.S	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	88,612	0,07	6,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	998009199.S	Príplatok k cene za zväčšený presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	1 329,180	0,07	93,04
46	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	88,612	118,15	10 469,51
47	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	88,612	0,07	6,20
48	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	265,836	0,07	18,61

D PSV Práce a dodávky PSV 44 255,06

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 44 255,06

49	K	764352613.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	41,000	50,05	2 052,05
50	K	764352664.S	Montáž kruhových kolien z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000	10,18	10,18
51	M	553440068100.S	Koleno lisované hliník farebný 72°, priemer 120 mm	ks	1,000	20,15	20,15
52	K	764352666.S	Montáž objímky skrutkovacej z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	82,000	5,46	447,72
53	M	553440070800.S	Objímka lisovaná hliník farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	82,000	8,66	710,12
54	K	764352812.S	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 280 mm	m	15,800	55,58	878,16
55	K	764352813.S	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	133,600	56,37	7 531,03
56	K	764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	7,000	19,63	137,41
57	M	553440069900.S	Kotlík žlabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 330/120 mm	ks	7,000	12,89	90,23
58	K	764410850.S	Demontáž oplechovania rš od 100 do 1000 mm, - 0,00135t	m	227,250	1,99	452,23
59	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 415 mm	m	76,200	70,97	5 407,91
60	K	764421560.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 520 mm	m	127,450	45,20	5 760,74
61	K	764430550.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 740 mm	m	127,450	63,90	8 144,06
62	K	7644305501.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 820 mm	m	127,450	70,48	8 982,68
63	K	764421530.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	23,600	25,62	604,63
64	K	764430310.S	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	127,500	20,57	2 622,68
65	K	7644215301.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 265 mm	m	9,100	29,77	270,91
66	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,685	191,06	130,88
67	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,685	0,83	0,57
68	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	10,275	0,07	0,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10
Objekt:
1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT
Časť:
04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Košice	Dátum:	11.08.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44886021
	DAG SLOVAKIA, a. s.	IČ DPH:	SK2022857749
Projektant:		IČO:	47221828
	, T.D.LINE s.r.o.	IČ DPH:	SK2023813990
Spracovateľ:		IČO:	47 894 431
	, EaCP s.r.o.	IČ DPH:	2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH			183 107,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	183 107,33	23,00%	42 114,69
Cena s DPH			225 222,02
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

I /
EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

183 107,33

HSV - Práce a dodávky HSV

28 759,21

1 - Zemné práce

5 710,15

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20 796,90

99 - Presun hmôt HSV

2 252,16

PSV - Práce a dodávky PSV

154 348,12

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 460,95

712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny

70 398,79

713 - Izolácie tepelné

64 542,71

762 - Konštrukcie tesárske

4 083,63

764 - Konštrukcie klampiarske

1 222,87

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

141,40

766 - Konštrukcie stolárske

3 400,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 900,58

783 - Nátery

196,20

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **183 107,33**

D HSV Práce a dodávky HSV **28 759,21**

D 1 Zemné práce **5 710,15**

1	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	145,570	4,87	708,93
2	M	005740000115.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov s vytlievajúcou vložkou, hrúbka 25 - 40 mm	m2	152,849	32,72	5 001,22

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **20 796,90**

3	K	631345721.S	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.nad 120 do 240 mm	m3	56,464	222,48	12 562,11
4	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	11,646	177,70	2 069,49
5	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	56,464	109,19	6 165,30

D 99 Presun hmôt HSV **2 252,16**

6	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	156,727	14,16	2 219,25
7	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	156,727	0,07	10,97
8	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	313,454	0,07	21,94

D PSV Práce a dodávky PSV **154 348,12**

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti **3 460,95**

9	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	597,485	1,44	860,38
10	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná BAUDER FSM 600 alebo ekvivalent	m2	687,108	2,70	1 855,19
11	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	376,426	1,24	466,77
12	M	628110000400.S	Separacia fólia BAUDER PE 02 alebo ekvivalent	m2	432,890	0,60	259,73
13	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,910	19,63	17,86
14	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,910	0,07	0,06
15	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	13,650	0,07	0,96

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny **70 398,79**

16	K	7123008411	Očistenie strechy	m2	521,996	3,27	1 706,93
----	---	------------	-------------------	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	712311111.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	680,742	1,64	1 116,42
18	M	213801	Burkolit V - penetračný náter alebo ekvivalent	m2	20,422	1,15	23,49
19	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	605,253	9,82	5 943,58
20	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	696,041	5,55	3 863,03
21	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	521,996	22,90	11 953,71
22	M	213202	Asfaltový pás BauderPLANT E zelený alebo ekvivalent	m2	600,295	9,88	5 930,91
23	M	213303	Asfaltový pás BauderTEC KSA DUO spodný alebo ekvivalent	m2	600,295	7,07	4 244,09
24	K	712370570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, pripevnenie prikotvením	m2	7,768	9,82	76,28
25	M	283290003100.S	Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,8 mm, polyolefin	m2	8,933	13,48	120,42
26	M	311970001100.1	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	25,000	0,39	9,75
27	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	22,890	11,12	254,54
28	M	311990008400.S	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu	m	24,035	8,09	194,44
29	K	712841759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	158,421	22,90	3 627,84
30	M	213303	Asfaltový pás BauderTEC KSA DUO spodný alebo ekvivalent	m2	182,184	7,07	1 288,04
31	M	213202	Asfaltový pás BauderPLANT E zelený alebo ekvivalent	m2	182,184	9,88	1 799,98
32	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	145,570	1,31	190,70
33	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	167,406	8,51	1 424,63
34	K	712370393.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných nopových fólií s presahom pre zelené strechy do 5°	m2	376,426	1,44	542,05
35	M	283230006615.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 60 mm	m2	432,890	17,93	7 761,72
36	K	712960010.S	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	15,000	49,73	745,95
37	M	286630021200.S	Strešná vpusť H240/80, k asfaltovaným pásom	ks	15,000	171,78	2 576,70
38	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	75,000	1,44	108,00
39	K	712973345.S	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam vytvorenie flekov v rohoch	ks	14,000	9,82	137,48
40	M	283290003300.S	Vonkajší/vnútrotný roh z TPO fólie	ks	14,000	5,08	71,12
41	K	712973510.S	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam kotvenie po obvode	m	125,815	9,82	1 235,50
42	M	311420000100.S	Vrut univerzálny k fóliam	ks	755,000	0,17	128,35
43	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	7,768	1,64	12,74
44	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	8,933	1,64	14,65
45	K	712990303.S	Osadenie kontrolnej šachty drenážneho systému odvodnenia pre zelené strechy, výška 100 mm	ks	5,000	35,81	179,05
46	M	283810001551.S	Šachta kontrolná z recyklovaného ABS pre zelené strechy, rozmer 370x370 mm, výška 100 mm	ks	5,000	90,30	451,50
47	K	712990305.S	Osadenie výškového nadstavca kontrolnej šachty drenážneho systému odvodnenia pre zelené strechy, výška 100 mm	ks	20,000	6,54	130,80
48	M	283810001553.S	Modul výškový k šachte kontrolnej z recyklovaného ABS pre zelené strechy, rozmer 370x370 mm, výška 100 mm	ks	20,000	22,90	458,00
49	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	521,996	1,31	383,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	693710001025.S	Textília ochranná nenasiakavá z PP/PE vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 125 g/m2	m2	600,295	0,92	552,27
51	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu - pre zelené strechy	m	96,900	2,68	259,69
52	M	553430005655.S	Lišta kačirková z dierovaného plechu hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 80x100x3000 mm	m	98,838	31,40	3 103,51
53	M	553430005657.S	Spojka lišty kačirkovej hliníková tvaru L pre zelené strechy, vxšxl 78x98x125 mm	ks	33,000	0,33	10,89
54	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	125,815	16,36	2 058,33
55	M	311970002200.S	Turbošrób d 8x130 mm	ks	1 010,000	0,60	606,00
56	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	78,102	11,12	868,49
57	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,497	604,30	3 926,14
58	K	998712194.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,497	0,07	0,45
59	K	998712199.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial.za k.d.i začatých 1000m	t	97,455	0,07	6,82

D 713

Izolácie tepelné

64 542,71

60	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	10,728	3,60	38,62
61	M	631440004500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	10,943	15,05	164,69
62	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	100,652	6,22	626,06
63	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy alebo ekvivalent	m2	102,665	10,47	1 074,90
64	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	7,768	6,22	48,32
65	M	161104	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA, hrúbka 120 mm, ploché strechy alebo ekvivalent	m2	7,923	21,40	169,55
66	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	521,996	7,20	3 758,37
67	M	161108	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA, hrúbka 200 mm, ploché strechy alebo ekvivalent	m2	1 064,872	32,70	34 821,31
68	M	161401	Izolácia na báze PIR PUREN, BauderPIR T 20-150mm alebo ekvivalent	m3	42,804	338,96	14 508,84
69	K	949002612	Prenájom žeriavu - vykládka materiálu na strechu	kpl	1,000	6 313,40	6 313,40
70	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,592	396,49	3 010,15
71	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	7,592	0,07	0,53
72	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	113,880	0,07	7,97

D 762

Konštrukcie tesárske

4 083,63

73	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	24,700	18,98	468,81
74	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,435	588,93	256,18
75	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	10,728	18,98	203,62
76	M	605460002400.S	Dosky hobľované zo smrekú 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	11,801	32,72	386,13
77	K	762341201.1	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	91,950	10,47	962,72
78	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,221	588,93	130,15
79	K	762341251.1	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	24,700	10,47	258,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči	m3	0,062	588,93	36,51
81	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - kĺnce, svorky, fixačné dosky	m3	0,813	82,45	67,03
82	K	762341032.S	Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	10,728	18,98	203,62
83	M	611920006500.1	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, červený smrek, I. trieda	m2	11,586	78,52	909,73
84	K	762421337	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm alebo ekvivalent	m2	7,768	24,21	188,06
85	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,877	13,09	11,48
86	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,877	0,07	0,06
87	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	13,155	0,07	0,92

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 222,87

88	K	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	6,130	28,79	176,48
89	K	764171860	Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m2	10,728	70,08	751,82
90	K	764171879	Krytina LINDAB Click - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	6,130	28,79	176,48
91	K	764171882	Krytina LINDAB Click - štítové lemovanie, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	3,500	28,79	100,77
92	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	13,09	0,71
93	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,054	13,09	0,71
94	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	0,810	19,63	15,90

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 141,40

95	K	765901041	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus od 22° do 35°, na krokvy alebo ekvivalent	m2	10,728	10,37	111,25
96	K	765901341.S	Strešná fólia paronepriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 120 g/m2	m2	10,728	2,66	28,54
97	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	13,09	0,07
98	K	998765194.S	Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,005	13,09	0,07
99	K	998765199.S	Tvrdé krytiny, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,075	19,63	1,47

D 766 Konštrukcie stolárske 3 400,99

100	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	588,93	588,93
101	M	612330000700.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1200 mm pre sv. výšku miestností do 3100 mm	ks	1,000	282,68	282,68
102	K	766672065.S	Montáž parotesnej fólie, manžety pre okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	49,73	348,11
103	M	611380007900.S	Parotesná fólia pre osadenie strešného okna alebo výlezu	ks	7,000	34,42	240,94
104	K	766672070.S	Montáž lemovania so zatepľovacou sadou pre okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	130,87	916,09
105	M	611380002800.S	Lemovanie hliníkové, šxv 550x780 mm, bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	7,000	87,03	609,21
106	M	611380006100.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	59,29	415,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 900,58

107	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	588,93	588,93
108	M	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	1 238,10	1 238,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	767330022.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do plochej strechy	súb.	5,000	122,84	614,20
110	M	611510000200.S	Svetlovod tubusový priemeru do 360 mm do plochej strechy	ks	5,000	441,93	2 209,65
111	M	611510002200.S	Lemovanie pre svetlovod DN 350, systém pre ploché strechy	ks	5,000	253,63	1 268,15
112	M	611510003600.S	Nadstavbový rám, zateplený, do plochej strechy pre svetlovody DN 350	ks	5,000	196,31	981,55
							196,20
D		783	Nátery				
113	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	35,287	5,56	196,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

05 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47 894 431

IČ DPH: 2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH			7 457,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	7 457,65	23,00%	1 715,26
Cena s DPH			9 172,91
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

05 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

✓
EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 457,65

HSV - Práce a dodávky HSV

5 977,17

1 - Zemné práce

3 580,57

2 - Zakladanie

192,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 973,22

99 - Presun hmôt HSV

231,36

PSV - Práce a dodávky PSV

1 480,48

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 480,48

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

05 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: /
EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 457,65
D HSV Práce a dodávky HSV							5 977,17
D 1 Zemné práce							3 580,57
1	K	132111111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	27,183	58,89	1 600,81
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	27,183	2,62	71,22
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	27,183	2,62	71,22
4	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,183	13,09	355,83
5	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	271,830	0,65	176,69
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,183	6,54	177,78
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,929	13,09	640,48
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,305	0,65	29,45
9	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,061	6,54	59,26
10	M	583310003700	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	14,498	27,44	397,83
D 2 Zakladanie							192,02
11	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	54,366	2,62	142,44
12	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA alebo ekvivalent	m2	65,239	0,76	49,58
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 973,22
13	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory 20% výmena	m	90,610	18,32	1 659,98
14	M	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 500x50x200 mm, sivá alebo ekvivalent	ks	191,000	1,64	313,24
D 99 Presun hmôt HSV							231,36
15	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,303	3,83	93,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998222094.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	24,303	1,99	48,36
17	K	998222095.S	Príplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	48,606	1,85	89,92

o PSV Práce a dodávky PSV 1 480,48

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 480,48

18	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	45,305	5,89	266,85
19	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	49,836	1,03	51,33
20	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	45,305	5,89	266,85
21	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE alebo ekvivalent	m2	49,836	1,03	51,33
22	K	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš.125+ 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	90,610	6,54	592,59
23	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie PVC lišty alebo ekvivalent	ks	272,000	0,41	111,52
24	M	553430004400a	Ukončovacia lišta vyrobená z PVC pre nopovú fóliu rš 125 alebo ekvivalent	m	99,671	1,26	125,59
25	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,249	56,69	14,12
26	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,249	0,17	0,04
27	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	3,735	0,07	0,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

06 - VÝPLNE OTVOROV

JKSO: 801 91

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47 894 431

IČ DPH: 2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH			240 925,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	240 925,91	23,00%	55 412,96
Cena s DPH	v EUR		296 338,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

06 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

240 925,91

HSV - Práce a dodávky HSV

3 847,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 847,76

PSV - Práce a dodávky PSV

237 078,15

766 - Konštrukcie stolárske

158 750,76

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

78 327,39

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

06 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto:

Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240 925,91

D HSV Práce a dodávky HSV 3 847,76

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 847,76

1	K	642944121.S	Dodatočná montáž obložkovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000	65,44	916,16
2	M	553310002100.S	Zárubňa obložková šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	14,000	209,40	2 931,60

D PSV Práce a dodávky PSV 237 078,15

D 766 Konštrukcie stolárske 158 750,76

3	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	382,200	21,50	8 217,30
4	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	382,200	2,88	1 100,74
5	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	382,200	2,88	1 100,74
6	M	611410010401.S	Plastové okno trojkridlové O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	38,000	598,32	22 736,16
7	M	611410008700.S	Plastové okno dvojkrídlové O+O, vxš 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	13,000	398,33	5 178,29
8	M	611410010403.S	Plastové okno trojkridlové O+O+S, vxš 1600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil6	ks	3,000	572,99	1 718,97
9	M	611410010404.S	Plastové okno trojkridlové O+O+S, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil6	ks	8,000	579,21	4 633,68
10	M	611410005600.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	199,29	199,29
11	M	611410007100.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	241,95	483,90
12	M	611410005606.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	201,36	1 610,88
13	K	766661422.S	Montáž dverí drevených/presklenných/protipožiarnych do obložkovej zárubne	ks	14,000	58,89	824,46
14	M	611720000100.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PRESKLENNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 1100x2100mm	ks	2,000	2 110,21	4 220,42
15	M	611720000101.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ S OZNAČENÍM S-C OTVÁRAVÉ DYMOTESNÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 1100x1970	ks	3,000	892,83	2 678,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	611720000102.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	4,000	1 961,44	7 845,76
17	M	611720000103.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EW 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 900x1970	ks	2,000	807,17	1 614,34
18	M	611720000104.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PRESKLENNÉ PROTIPOŽIARNE EW 15/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 900x1970	ks	1,000	311,27	311,27
19	M	611720000105.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV.ŠEDÁ 600x1970	ks	1,000	909,72	909,72
20	M	611720000106.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	1,000	2 128,67	2 128,67
21	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	93,000	54,97	5 112,21
22	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	93,000	31,41	2 921,13
23	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	57,000	269,60	15 367,20
24	M	611610002900.S 1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1000-1100 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	7,000	307,55	2 152,85
25	M	611650001140.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené preskenné s požiadavkou PO S-C 1100x2100 mm, požiarne výplň DTD+sklo, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm, dymotesné	ks	2,000	564,06	1 128,12
26	M	611650001140a. S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3-C, šxv 1100x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm	ks	14,000	396,54	5 551,56
27	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarné hliníkové EI 45/D1-C, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, osadené do hliníkovej zárubne	ks	6,000	2 040,16	12 240,96
28	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm	ks	6,000	269,60	1 617,60
29	M	611650001040.S	Dvere vnútorné protipožiarné hliníkové EW 30/D1-C, šxv 700x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, osadené do hliníkovej zárubne	ks	1,000	2 525,63	2 525,63
30	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	130,87	130,87
31	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	31,41	31,41
32	M	611610000400.S	Drevená preskenná stena 1800x2450 mm s jednokridlovými dverami otváracími 900x2450 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL lamino "13d"	ks	1,000	1 701,34	1 701,34
33	K	766662134.S	Montáž presklennej hliníkovej steny, s jednokridlovými dverami, vrátane kovania	ks	3,000	261,74	785,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	58,89	176,67
35	M	611610000400.S 1	Hliníková presklenná stena 1750x2900 mm s jednokrídlovými dverami otváracé 1100x2100 mm, požiarne odolnosť EI45/D3-C, 21S	ks	1,000	5 062,15	5 062,15
36	M	6116100004001.S	Hliníková presklenná stena 1700x2900 mm s jednokrídlovými dverami otváracé 1100x2100 mm, požiarne odolnosť EI45/D3-C, 22S	ks	1,000	4 996,76	4 996,76
37	M	6116100004002.S	Hliníková presklenná stena 1600x2750 mm s jednokrídlovými dverami otváracé 800x1970 mm, požiarne odolnosť EI5/D3-C, 23S	ks	1,000	4 099,07	4 099,07
38	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	43,000	26,17	1 125,31
39	M	549170000400.S	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm	ks	43,000	45,81	1 969,83
40	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	84,000	13,17	1 106,28
41	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	157,440	9,27	1 459,47
42	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	93,000	31,21	2 902,53
43	M	611810000200.S	Zárubňa vnútorná rámová obložková, dĺžka 600-1300 mm, DTD doska, povrch HPL laminát, pre dvere jednokrídlové	ks	93,000	176,55	16 419,15
44	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	157,05	157,05
45	M	611810000500.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, výška 2540 mm, DTD doska, povrch HPL laminát, pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	497,31	497,31
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							78 327,39
46	K	767612101.S	Montáž presklenných stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,940	45,69	4 611,95
47	M	553410066200.S	Čelná stena pre presklenie hliníkovej fasády 8370x3050mm so vstupnými posuvnými dverami 1800x2250mm izolačné trojsklo, 1F	ks	1,000	8 841,98	8 841,98
48	M	553410065200.S	Bočná stena pre presklenie hliníkovej fasády výťahu 2510x3350mm izolačné trojsklo s požiarou odolnosťou EI60/D1, 2F	ks	4,000	2 632,31	10 529,24
49	M	553410065201.S	Bočná stena pre presklenie hliníkovej fasády 2510x3050mm s jednokrídlovými dverami 900x2100 s požiarou odolnosťou S-C, izolačné trojsklo, 3F	ks	1,000	2 361,46	2 361,46
50	M	553410066202.S	Čelná stena pre presklenie hliníkovej fasády výťahu 2100x3350mm izolačné trojsklo s požiarou odolnosťou EI30/D1, 4F	ks	2,000	3 271,81	6 543,62
51	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	105,987	2,88	305,24
52	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	105,987	2,88	305,24
53	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	39,900	32,72	1 305,53
54	M	611410010402.S	Hliníkové okno trojkrídlové s požiarou odolnosťou EI 60/D1-C O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	2 696,24	2 696,24
55	M	611410010402.S 1	Hliníkové okno trojkrídlové s požiarou odolnosťou EI 60/D1-C O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	2 696,24	5 392,48
56	M	611410005500.S	Hliníkové okno jednokrídlové s požiarou odolnosťou EI 45/D1-C OS, vxš 600x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	964,79	2 894,37
57	M	611410007000.S	Hliníkové okno jednokrídlové s požiarou odolnosťou EI 30/D1-C, P, vxš 900x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	633,17	1 266,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	611410010404.S 1	Hliníkové okno s požiarovou odolnosťou EI 30/D3-C trojkridlové O+O+S, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	3 154,56	3 154,56
59	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	39,900	5,67	226,23
60	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	39,900	5,68	226,63
61	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	67,840	32,72	2 219,72
62	M	553410032200.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1100x2480 mm	ks	1,000	1 876,21	1 876,21
63	M	5534100322001.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x2480 mm	ks	1,000	1 876,21	1 876,21
64	M	553410032500.S	Dvere hliníkové dvojkridlové otočné šxv 1950x2480 mm	ks	1,000	3 041,19	3 041,19
65	M	5534100322002.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x2480 mm	ks	2,000	1 797,21	3 594,42
66	M	553410032100.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 900x2480 mm	ks	2,000	1 886,39	3 772,78
67	M	5534100321003.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 900x1970 mm	ks	2,000	1 884,97	3 769,94
68	M	5534100322004.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x1970 mm	ks	1,000	1 644,21	1 644,21
69	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	129,600	2,02	261,79
70	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	129,600	10,10	1 308,96
71	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	129,600	4,04	523,58
72	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	129,600	10,10	1 308,96
73	M	611530061500.S	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	66,000	0,42	27,72
74	K	767657220.S	Montáž vrát zdvíhacích, osadzovaných do ocelevej zárubne z dielov, s plochou 6-9 m2	ks	1,000	445,18	445,18
75	M	553410061200.S	Garážová brána hliníková sekčná s el. pohonom 3000x2900 mm, tep. izolácia LPV panel hr. 42 mm, povrchová úprava napr.nPrelis M alebo ekvivalent, farba prispôbena k fasáde	ks	1,000	1 995,41	1 995,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

MARS ELEKTRO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

194 051,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	194 051,51	23,00%	44 631,85

Cena s DPH

v EUR

238 683,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

MARS ELEKTRO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	194 051,51
Elektromontážne prác - MaR	7 260,21
D2 - silnoprúd	91 766,94
D4 - slaboprúd	2 787,27
RR10F100 - Rozvádzač RH	30 181,69
RR10FDT - Rozvádzač DT	12 595,76
RR10FP01 - Rozvádzač RP01	5 727,35
RR10FP1 - Rozvádzač RP1	10 267,07
RR10FP2 - Rozvádzač RP2	12 546,77
Z200F01 - Ostatné práce	14 367,96
Z200F05 - Ostatné	386,23
HSV - Práce a dodávky HSV	1 859,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 859,49
PSV - Práce a dodávky PSV	35,27
713 - Izolácie tepelné	35,27
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 269,50

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

MARS ELEKTRO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

194 051,51

D Elektromontáž MaR

7 260,21

1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	170,000	2,19	372,30
2	M	345650K211	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50D, svetlosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent alebo ekvivalent	m	170,000	0,48	81,60
3	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	10,000	3,30	33,00
4	M	345710K055	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 25x20 HD (šxv) biela	m	20,000	1,86	37,20
5	M	345718K202	- kryt pre LHD 25x20 : 8913 HB, biely, ohybový 90°	kus	1,000	1,13	1,13
6	M	345718K224	- kryt pre LHD 30x25 : 8935 HB, biely, rohový vnútorný	kus	1,000	1,40	1,40
7	K	210010106	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 80 až 100mm	m	10,000	7,79	77,90
8	M	345711K052	Kanál el-inšt PVC : EKD 80x40 HD (šxv) biely	m	10,000	8,02	80,20
9	M	345718K622	- kryt pre EKD 80x40 : 8503 HB, biely, ohybový 90°	kus	1,000	3,48	3,48
10	M	345718K625	- kryt pre EKD 80x40 : 8505 HB, biely, rohový vnútorný, nastaviteľný (±10°)	kus	1,000	3,55	3,55
11	M	345718K624	- kryt pre EKD 80x40 : 8504/EKD HB, biely, prechodový, odbočovací (T-kus)	kus	8,000	3,55	28,40
12	K	210010311	Montáž krabice do muríva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	3,000	5,10	15,30
13	M	345604K000	Krabica KO odbočná : KU 68-1902 KA [D73x43] s viečkom, vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	3,000	0,56	1,68
14	K	210100120	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	12,000	3,35	40,20
15	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	17,000	3,48	59,16
16	K	210100301	Prípiatok za ukončenie tienenia v plášti kábla	kus	24,000	4,84	116,16
17	K	210111032	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	2,000	14,47	28,94
18	M	345420L282	Zásuvka 1-nás. Plexo™ 66 : 090466, nástenná, kompletná, s viečkom (oc) sivá	kus	2,000	46,29	92,58
19	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	110,000	1,37	150,70
20	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	110,000	1,14	125,40
21	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	10,000	1,52	15,20
22	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	10,000	1,71	17,10
23	K	210860221	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 2-3x1	m	370,000	1,37	506,90
24	M	341661M002	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JYTY 2x1	m	270,000	0,68	183,60
25	M	341661M003	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JYTY 3x1	m	100,000	0,92	92,00
26	K	360410038P	Montáž priestorového teplomeru	kus	3,000	4,08	12,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	405S010008	Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR : QAA24 alebo ekvivalent	kus	3,000	58,98	176,94
28	K	361420115P	Montáž snímača vonkajšej teploty	kus	1,000	8,87	8,87
29	M	405S010033	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C : QAC22 alebo ekvivalent	kus	1,000	48,80	48,80
30	K	361420116P	Montáž príložného snímača teploty	kus	8,000	11,87	94,96
31	M	405S010060	Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130°C : QAD22 alebo ekvivalent	kus	8,000	55,74	445,92
32	M	405SF010081	Vyprac.softvéru podstanice na 1 I/O bod	kus	36,000	60,76	2 187,36
33	M	405SF010082	Oživenie softvér.konfigurácie na I/O bod	kus	36,000	58,89	2 120,04

D2 silnoprúd 91 766,94

34	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	45,000	2,34	105,30
35	M	345650K513	Rúrka el-inšt PVC ohybná SUPER MONOFLEX 25 : 1225 L50D, tmavosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent	m	45,000	0,85	38,25
36	K	210010004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	m	15,000	2,49	37,35
37	M	345650K514	Rúrka el-inšt PVC ohybná SUPER MONOFLEX 32 : 1232 L25D, tmavosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent	m	15,000	1,20	18,00
38	K	210010007	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D63 (d55)mm	m	15,000	3,08	46,20
39	M	345658K003	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 63 : KF 09063 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená alebo ekvivalent	m	15,000	1,77	26,55
40	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	457,000	2,62	1 197,34
41	M	345600K006	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/D KA [D71x45] vodorovne spojitelná, sivá	kus	457,000	0,21	95,97
42	K	210010312	Montáž krabice do muríva KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	1,000	6,14	6,14
43	M	345604K040	Krabica KO odbočná : KO 97/5 KA [D103x50] s viečkom, sivá	kus	1,000	1,85	1,85
44	K	210010321	Montáž krabice do muríva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	79,000	11,16	881,64
45	M	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 KA [D73x43] s viečkom a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojovateľná, sivá	kus	79,000	0,51	40,29
46	K	210010322	Montáž krabice do muríva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	158,000	15,30	2 417,40
47	M	345608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA [D103x50] s viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2), sivá	kus	158,000	9,68	1 529,44
48	K	210010511P	Montáž zväzkového držiaka káblov	kus	1 700,000	0,72	1 224,00
49	M	345951O051	Držiak kovový GRIP M 15, zväzkový 2207028 : 2031 M 15 FS, pre 15x kábel (3x1,5mm2) montáž na stenu, strop, zinkovaný alebo ekvivalent	kus	1 700,000	0,84	1 428,00
50	K	210020952	Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5	kus	14,000	2,53	35,42
51	M	404960320	Orientačný štítok na stenu ON 736621	kus	14,000	5,33	74,62
52	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	44,000	8,70	382,80
53	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	2,000	10,34	20,68
54	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	30,000	12,32	369,60
55	K	210100152	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	3,000	2,16	6,48
56	K	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	112,000	2,42	271,04
57	K	210100161	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	kus	4,000	2,55	10,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	210100162	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 10-16 mm ²	kus	2,000	2,68	5,36
59	K	210100176	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm ²	kus	7,000	2,03	14,21
60	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	10,000	2,68	26,80
61	K	210100178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm ²	kus	2,000	2,94	5,88
62	K	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	45,000	8,76	394,20
63	M	345350A231	Spínač rad.1 Tango® : 3559A-A06940 B, zapustený, s krytom, bez rámy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	45,000	11,69	526,05
64	K	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	45,000	9,37	421,65
65	M	345363A231	Prepínač rad.5 Tango® : 3559A-A05940 B, zapustený, s krytom, bez rámy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	45,000	18,88	849,60
66	K	210110004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	42,000	9,96	418,32
67	M	345374A231	Prepínač rad.6 Tango® : 3559A-A06940 B, zapustený, s krytom, bez rámy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	42,000	12,52	525,84
68	K	210110005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	kus	16,000	9,97	159,52
69	M	345369A231	Prepínač rad.5B (6+6) Tango® : 3559A-A52940 B, zapustený, s krytom, bez rámy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	6,000	18,51	111,06
70	M	345377A231	Prepínač rad.7 Tango® : 3559A-A07940 B, zapustený, s krytom, bez rámy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	10,000	7,93	79,30
71	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	280,000	1,15	322,00
72	K	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	kus	14,000	9,42	131,88
73	M	345350L113	Spínač rad.1 Plexo™ IP55 : 069851, zapustený, kompletný, biele alebo ekvivalent	kus	14,000	6,52	91,28
74	K	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.5	kus	6,000	11,78	70,68
75	M	345369L113	Prepínač rad.5B (6+6) Plexo™ IP55 : 069855, zapustený, kompletný, biele alebo ekvivalent	kus	6,000	19,07	114,42
76	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	6,000	11,78	70,68
77	M	345374L113	Prepínač rad.6 Plexo™ IP55 : 069851, zapustený, kompletný, biele alebo ekvivalent	kus	6,000	19,07	114,42
78	K	210110501	Montáž, vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	kus	1,000	12,77	12,77
79	M	3580822P02	Spínač vačkový 3P/ 25A zapustený, s krabicou S 25 JEP 1103 B4, IP65, vypínač, čierny	kus	1,000	35,34	35,34
80	K	210110507	Montáž, prepínač vačkový S 63V 01 P0-P1	kus	1,000	19,92	19,92
81	M	3580823P02	Spínač vačkový 3P/ 32A zapustený, s krabicou K 32 JEP 1103 B4, IP65, vypínač, čierny	kus	1,000	40,57	40,57
82	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	287,000	9,37	2 689,19
83	M	345400A221	Zásuvka 1-nás. Tango® : 5518A-A2349 B, s krytom, bez rámy (bez oc) biela alebo ekvivalent	kus	287,000	6,73	1 931,51
84	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	62,000	1,15	71,30
85	M	345532A221	Rámik 2-násobný Tango® : 3901A-B20 B, vodorovný, biela alebo ekvivalent	kus	66,000	3,55	234,30
86	M	345533A221	Rámik 3-násobný Tango® : 3901A-B30 B, vodorovný, biela alebo ekvivalent	kus	31,000	5,42	168,02
87	K	210220330	Montáž, zásuvka na pripojenie svorky na vyrovnanie potenciálu, pre zdravotníctvo	kus	5,000	2,81	14,05
88	M	3549091A01	Zásuvka 2-nás na vyrovnanie potenciálu Reflex SI : 2095 UC-214, pre uhlové zdierky, s krytom, bez rámy, alpská biela alebo ekvivalent	kus	5,000	45,06	225,30
89	M	345531A961	Rámik 1-násobný Reflex SI : 2511-214, alpská biela alebo ekvivalent	kus	5,000	2,53	12,65
90	K	210111032	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	14,000	14,47	202,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	345420L107	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 069622, zapustená, bez rámy (SS) s viečkom (oc) béžová alebo ekvivalent	kus	14,000	9,54	133,56
92	K	210111103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	3,000	11,77	35,31
93	M	358000D810	Zásuvka priemyselná 16A/400V zapustená, s krabicou (3P+N+PE) 5-pól : IZV 1653, IP44, sivá	kus	3,000	28,23	84,69
94	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	14,000	8,21	114,94
95	M	345380L151	Stop tlačidlo. rad. 1/0 Plexo™ IP55 : 069547, zapustený, s krytom, bez rámy, žltý s červ. tlačidlom alebo ekvivalent	kus	12,000	66,47	797,64
96	M	345541L012	Rámik 1-násobný IP55 Plexo™ 069692, pre zapustenú montáž, béžový alebo ekvivalent	kus	12,000	3,61	43,32
97	M	3581350X01	Núdzové a požiarne STOP tlačidlo, GW42201, 1x NO 3A / 240V, 1x NC 3A / 240V, IP55 alebo ekvivalent	kus	1,000	49,55	49,55
98	K	210180205P	Montáž UPS, uvedenie do prevádzky, dokumentácia, zaškolenie, protokol.	kus	1,000	2 748,32	2 748,32
99	M	358782F101	Záložný zdroj Riello UPS Sentryum S3M 15 ACT S1 (15 kVA/ 6 min.) 3f/1f alebo ekvivalent	kus	1,000	13 781,50	13 781,50
100	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	26,46	26,46
101	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71	51,71
102	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	2,000	99,36	198,72
103	K	210200004	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompakt)	kus	153,000	10,44	1 597,32
104	K	210201005.S	Zapojenie svetidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	153,000	10,34	1 582,02
105	M	348FM11001	LED svetidlo prisadené MODUS LED BRS3KO300V1/ND, 1x14W, 1400lm, IP40 alebo ekvivalent	kus	89,000	36,46	3 244,94
106	M	348FM11002	LED svetidlo prisadené MODUS LED BRS3KO300V1/ND (mikrov. senzor), 1x14W, 1400lm, IP40 alebo ekvivalent	kus	3,000	60,45	181,35
107	M	348FM12001	LED svetidlo prisadené MODUS LED BRBS3KO300V0/ND, 1x9W, 850lm, IP44 alebo ekvivalent	kus	52,000	39,05	2 030,60
108	M	348FM12002	LED svetidlo prisadené MODUS LED BRBS3KO300V1/ND, 1x14W, 1300lm, IP44 alebo ekvivalent	kus	9,000	35,99	323,91
109	K	210200607	Montáž, LED svetidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	kus	98,000	10,44	1 023,12
110	K	210201005.S	Zapojenie svetidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	98,000	10,34	1 013,32
111	M	348FM21001	LED svetidlo prisadené MODUS LED KSL2000M3KS/ND, 20W, 2500lm, 3000K, IP40 alebo ekvivalent	kus	32,000	82,86	2 651,52
112	M	348FM21003	LED svetidlo prisadené MODUS LED KSL4000M3KS/ND, 41W, 5000lm, 3000K, IP40 alebo ekvivalent	kus	66,000	97,98	6 466,68
113	K	210200652	Montáž, LED svetidlo, prisadený panel IP54-66, 300x1200 (mm)	kus	13,000	10,44	135,72
114	K	210201010.S	Zapojenie svetidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	13,000	10,34	134,42
115	M	348FM31004	LED svetidlo prisadené MODUS PL5000M2W3/ND, 40W/5500lm, 3000K, IP65 alebo ekvivalent	kus	13,000	98,66	1 282,58
116	K	210200039	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44, netvalé, osvetlenie, núdzový režim, prisadené nástenné	kus	32,000	10,44	334,08
117	K	210201001.S	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	32,000	10,34	330,88
118	M	348S00183P	Svetidlo núdzové MULTITREND-3xLED, NM-M / 1h alebo ekvivalent	kus	32,000	45,33	1 450,56
119	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	22,000	2,55	56,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	210192578	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 70-95mm ²	kus	1,000	12,47	12,47
121	M	3543116501	V svorka 38x28, 95mm ²	kus	1,000	6,45	6,45
122	M	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm ² alebo ekvivalent	kus	4,000	1,03	4,12
123	M	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	4,000	1,03	4,12
124	M	3549092V12	Svorka uzemňovacia, nerezová : ZS 4 N 1/2", s nerez. maticou, na 1/2" kov. rúry, pre vodič 2,5÷4mm ² (pre vodov. batérie)	kus	18,000	1,58	28,44
125	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	2,000	25,52	51,04
126	K	210220326	Montáž, krabica pre ekvipotenciálnu svorkovnicu, pod omietku	kus	2,000	0,94	1,88
127	M	3549090O20	Prípojnicca potenciálového vyrovnania 5015065 : 1809 UP, v krabici, pod omietku	kus	1,000	9,72	9,72
128	M	3549090O41	Prípojnicca potenciálového vyrovnania 5015545 : 1804 UP, v krabici, pod omietku	kus	1,000	26,65	26,65
129	K	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené, bez pripojenia	m	920,000	3,34	3 072,80
130	M	341023E097	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J1x4 RM B2ca-s1,d0,a1	m	500,000	1,96	980,00
131	M	341023E098	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J1x6 RM B2ca-s1,d0,a1	m	145,000	2,77	401,65
132	M	341023N511	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) alebo ekvivalent	m	45,000	5,23	235,35
133	M	341023N513	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) alebo ekvivalent	m	230,000	7,09	1 630,70
134	K	210880201	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	250,000	1,24	310,00
135	M	341216E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	250,000	1,54	385,00
136	K	210880205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	2 640,000	1,37	3 616,80
137	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	1 620,000	1,54	2 494,80
138	M	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	590,000	1,66	979,40
139	M	341228E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1	m	430,000	1,69	726,70
140	K	210880206	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	2 600,000	1,52	3 952,00
141	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	2 600,000	2,58	6 708,00
142	K	210880207	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x4	m	20,000	1,57	31,40
143	M	341216E130	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	4,02	80,40
144	K	210880208	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16	m	70,000	1,64	114,80
145	M	341216E140	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x6 B2ca-s1,d0,a1	m	50,000	6,28	314,00
146	M	341216E150	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x10 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	10,99	219,80
147	K	210880209	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x1,5	m	160,000	1,52	243,20
148	M	341216E210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 4x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	160,000	2,50	400,00
149	K	210880216	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	250,000	1,64	410,00
150	M	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	250,000	3,94	985,00
151	K	210880217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	80,000	1,66	132,80
152	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	6,15	123,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	60,000	9,16	549,60
154	K	210880218	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHHX 5x10-16	m	15,000	1,73	25,95
155	M	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	14,59	218,85

D D4 slaboprúd 2 787,27

156	K	210010001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	m	15,000	2,17	32,55
157	M	345650K201	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50, svetlosivá alebo ekvivalent	m	15,000	0,30	4,50
158	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	200,000	2,34	468,00
159	M	345650K211	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50D, svetlosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent alebo ekvivalent	m	200,000	0,48	96,00
160	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	10,000	2,62	26,20
161	M	345600K006	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/D KA [D71x45] vodorovne spojitelná, sivá	kus	10,000	0,21	2,10
162	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	10,000	11,37	113,70
163	M	374305A081	Zásuvka dátová Tango 2xRJ45 cat.6A STP, s krytom, bez rámička biela alebo ekvivalent	kus	10,000	53,38	533,80
164	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	10,000	1,15	11,50
165	K	220280221	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5	m	15,000	1,40	21,00
166	M	341610E002	Kábel Cu telekomunikačný, drôtené žily, tieneny : SYKFY 2x2x0,5	m	15,000	0,52	7,80
167	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	440,000	1,40	616,00
168	M	341812I761	Kábel dátový F/FTP - CAT 6A, tieneny : Belden 10GXE01, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, modrý alebo ekvivalent	m	440,000	1,01	444,40
169	K	220490041	Montáž DT s možnosťou otvárania dverí	kus	1,000	337,65	337,65
170	M	382190T001	Domáci audio (2-BUS) telefón Elegant : 4FP 211 03.201 (tlač EZ + 6x tlač) vyzváňanie elektronicky s reguláciou, biely alebo ekvivalent	kus	1,000	72,07	72,07

D RR10F100 Rozvádzač RH 30 181,69

171	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	2 978,00	2 978,00
172	M	357001E2063	Rozvodnica kovová BP-U-DWB-800/12-EIS - 7x35=245MD, biela, 7xDIN lišta, 7xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z) alebo ekvivalent	kus	1,000	2 767,22	2 767,22
173	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	7,000	16,86	118,02
174	M	357038C035	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 19x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH357, možnosť skracovať (57MD)	kus	6,000	54,30	325,80
175	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	153,000	32,44	4 963,32
176	M	3584402C20	Odpínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 100A : A9S65391, 415V-AC (3MD) alebo ekvivalent	kus	1,000	155,10	155,10
177	M	3585441C27	Cievka, spúšť podpäťová A9A26969 : Acti9 iMNx, nezávislá od napájacieho napätia, 220÷240V-AC (1MD) alebo ekvivalent	kus	1,000	30,01	30,01
178	M	3585106C24	Istič 1-pólový A9F07106 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 6/1/C	kus	5,000	9,41	47,05
179	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	14,000	7,25	101,50
180	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	7,000	6,88	48,16
181	M	3585106C29	Istič 1-pólový A9F07120 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 20/1/C	kus	1,000	7,25	7,25
182	M	3585106C30	Istič 1-pólový A9F07125 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 25/1/C	kus	1,000	12,24	12,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	M	3585106C33	Istič 1-pólový A9F07150 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 50/1/C	kus	1,000	19,55	19,55
184	M	3585306C28	Istič 3-pólový A9F07316 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 16/3/C	kus	3,000	24,83	74,49
185	M	3585306C29	Istič 3-pólový A9F07320 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 20/3/C	kus	1,000	28,92	28,92
186	M	3585306C30	Istič 3-pólový A9F07325 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 25/3/C	kus	1,000	29,71	29,71
187	M	3585306C31	Istič 3-pólový A9F07332 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 32/3/C	kus	2,000	28,77	57,54
188	M	3585306C32	Istič 3-pólový A9F07340 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 40/3/C	kus	1,000	42,68	42,68
189	M	3585306C33	Istič 3-pólový A9F07350 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 50/3/C	kus	1,000	53,36	53,36
190	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
191	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	24,000	49,22	1 181,28
192	M	3585552A37	Chránič prúdový s ističom 4-pól 10kA : DS204 M AC-C16/0,03 (6MD)	kus	4,000	155,46	621,84
193	M	3585605A04	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól A05093 : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 260V-AC; 75kA (6MD)	kus	1,000	379,40	379,40
194	M	3585801C61	Stýkač inštalačný 1-pól modulový Acti9 » iCT 16A (1-0) : A9C22511 (1MD) 220V-AC/50Hz (DO)	kus	5,000	42,82	214,10
195	M	3585816C73	Stýkač inštalačný 2-pól modulový Acti9 » iCT 63A (2-0) : A9C21862 (2MD) 220V+240V-AC/50Hz (DO+MO)	kus	1,000	160,27	160,27
196	M	3584411L17	Spínač súmrakový modulový : 412654, astronomický týždenný » 1 kanál » 56 programov (2MD)	kus	1,000	163,49	163,49
197	M	3584404C12	Prepínač modulový páčkový Acti9 » iSSW 20A : A9E18073, 250V-AC (1MD) - (1Z/V) 3 polohy 1-0-2	kus	1,000	40,70	40,70
198	M	3584420C14	Tlačidlo 2-nás modulové Acti9 » iPB : A9E18034, 20A/250V-AC (1MD) - (1Z+1V) zelené, červené	kus	1,000	43,23	43,23
199	M	382208T012	Napájací sieťový pre digitálny (2-BUS) systém : 4FP 672 49, pre 120 účastníkov s priamou voľbou (4MD)	kus	2,000	112,04	224,08
200	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	97,000	2,26	219,22
201	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	97,000	0,86	83,42
202	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm2	kus	13,000	2,96	38,48
203	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm2) hnedá	kus	13,000	0,85	11,05
204	K	210192573	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 10mm2	kus	3,000	3,65	10,95
205	M	357037D037	Svorka radová : RS 10/7 (0,35÷10mm2) hnedá	kus	3,000	146,58	439,74
206	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	6,000	0,56	3,36
207	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	12,000	0,38	4,56
208	K	210192579	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 120-150mm2	kus	5,000	17,85	89,25
209	M	357037D131	Svorka radová : RS 120/1 (2,5÷120mm2) modrá	kus	1,000	14,30	14,30
210	M	357037D134	Svorka radová : RS 120/4 (2,5÷120mm2) zelená	kus	1,000	14,30	14,30
211	M	357037D137	Svorka radová : RS 120/7 (2,5÷120mm2) hnedá	kus	3,000	14,30	42,90
212	M	357037D144	Príložka : PRS/25/4, pre svorky RS 25, zelená	kus	1,000	1,90	1,90
213	M	357037D150	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	2,000	0,38	0,76
214	K	220300914	Pásik 2x10 svoriek, na kov	kus	2,000	8,27	16,54
215	M	357510K102	Montážny držiak LSA PLUS - M5	kus	1,000	8,57	8,57
216	M	357510K201	Rozpojovacia lišta LSA PLUS 2/10	kus	2,000	9,10	18,20
217	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	28,000	500,48	14 013,44

12 595,76

D RR10FDT Rozvádzač DT

218	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	1 234,78	1 234,78
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
219	M	357001E2081	Rozvodnica kovová BPM-O-600/7 - 4x24=96MD, šedá, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP55 (P)	kus	1,000	1 062,87	1 062,87
220	K	210021001	Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, profilový, alebo kruhový do 100x100 mm	kus	1,000	20,47	20,47
221	K	210021011	Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, kruhový, bez závitů P16-21	kus	16,000	6,15	98,40
222	K	210192722	Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvádzačoch (lepený)	kus	16,000	1,69	27,04
223	M	3581391C02	Nosič štítkov 30x40mm pre Harmony® : ZBZ 32, pre štítky [8x27]mm, kruhová obruba, štandard alebo ekvivalent	kus	16,000	0,97	15,52
224	M	3581391C31	Hárak A4 (76ks) so štítkami 8x27mm Harmony® : ZBY 4100, samolepiace, pre nosiče ZBZ-32 a ZBZ-34 [30x40mm] alebo ekvivalent	sada	1,000	11,77	11,77
225	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojavací	kus	1,000	16,86	16,86
226	M	357038C014	Lišta prepojavacia hrebeňová 1-pól. 24x(L1) 100A » Acti 9 : A9XPH124, možnosť skracovať (24MD)	kus	1,000	33,94	33,94
227	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	27,000	32,44	875,88
228	M	3584400C05	Vypínač modulový Acti9 » iSW 1-pól 20A : A9S60120, 250V-AC (1MD)	kus	1,000	12,76	12,76
229	M	3585106C24	Istič 1-pólový A9F07106 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 6/1/C	kus	4,000	9,41	37,64
230	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	8,000	7,25	58,00
231	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	1,000	6,88	6,88
232	M	3585801C61	Stýkač inštalčný 1-pól modulový Acti9 » iCT 16A (1-0) : A9C22511 (1MD) 220V-AC/50Hz (DO)	kus	8,000	42,82	342,56
233	M	358782C004	Transformátor bezpečnostný iTR : A9A15222 (5MD) 230/12-24V-AC, 63VA	kus	1,000	112,71	112,71
234	K	210140202	Montáž a zapojenie otočného ovládača pom. obvodov (so zámkom) do panelu, do skrinky	kus	8,000	9,11	72,88
235	M	3581304C03	Ovládač otočný 3-polohový Harmony® : XB5 AD33, čierna rukoväť, 3 pevné pozície 45° (22) alebo ekvivalent	kus	8,000	11,29	90,32
236	K	210140421	Montáž a zapojenie signálky so svet. zdrojom, bez transformátora, do panelu, do skrinky	kus	8,000	13,44	107,52
237	M	3581307C22	Signálka Harmony® : XB5 AVM3, integrovaná LED 240V-AC, kruhová, zelená alebo ekvivalent	kus	8,000	29,29	234,32
238	K	360420102	Montáž tranzistorového regulátora TERM II	kus	2,000	26,63	53,26
239	M	405S016190	Kompaktná podstanica Desigo PX, BACnet/LON, 18Ui, 4Di, 6AO, 8DO; : PXC36.1.D alebo ekvivalent	kus	1,000	226,68	226,68
240	M	405S016220	Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s graf. displejom, rozhr. RS232 pre pripojenie na HMI rozhr. regulátora: PXM10 alebo ekvivalent	kus	1,000	682,88	682,88
241	M	3749031L61	Path kábel RJ45/RJ45 tieneny Cat6 F/UTP : 632760 (FTP) modrý, dĺžka 1m	kus	1,000	4,03	4,03
242	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	33,000	2,26	74,58
243	M	357037D010	Svorka radová : RS 2,5/0 (0,35+4mm2) prírodná	kus	24,000	0,86	20,64
244	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35+4mm2) hnedá	kus	9,000	0,86	7,74
245	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm2	kus	3,000	2,96	8,88
246	M	357037D020	Svorka radová : RS 6/0 (0,35+6mm2) prírodná	kus	24,000	1,36	32,64
247	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35+6mm2) modrá	kus	1,000	1,36	1,36
248	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35+6mm2) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
249	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35+6mm2) hnedá	kus	1,000	0,85	0,85
250	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5+10, hnedá	kus	1,000	0,56	0,56
251	M	357037D040	Príložka : PRS/0, pre svorky RS 2,5+10, prírodná	kus	1,000	0,20	0,20
252	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	4,000	0,38	1,52
253	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	14,000	500,39	7 005,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D RR10FP01			Rozvádzač RP01				5 727,35
254	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	501,18	501,18
255	M	357003C007	Rozvodnica plastová Mini Pragma : MIP22212 » 2x12=24MD, biela, s plnými bielymi dverami, IP40 (Z) alebo ekvivalent	kus	1,000	1 397,19	1 397,19
256	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	2,000	16,86	33,72
257	M	357038C012	Lišta prepojovacia hrebeňová 1-pól. 12x(L1) 100A » Acti 9 : A9XPH112, možnosť skracovať (12MD) alebo ekvivalent	kus	2,000	58,66	117,32
258	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1- modul (1MD)	kus	13,000	32,44	421,72
259	M	3584400C05	Vypínač modulový Acti9 » iSW 1-pól 20A : A9S60120, 250V-AC (1MD)	kus	1,000	12,76	12,76
260	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	6,000	65,61	393,66
261	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	6,000	49,22	295,32
262	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	12,000	2,26	27,12
263	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	12,000	0,86	10,32
264	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm2	kus	3,000	2,96	8,88
265	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35÷6mm2) modrá	kus	1,000	1,36	1,36
266	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35÷6mm2) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
267	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm2) hnedá	kus	1,000	0,85	0,85
268	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	2,000	0,56	1,12
269	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	4,000	0,38	1,52
270	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	5,000	500,39	2 501,95
D RR10FP1			Rozvádzač RP1				10 267,07
271	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	973,30	973,30
272	M	357001E2051	Rozvodnica kovová BP-U-3S-600/7 - 4x24=96MD, biela, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z)	kus	1,000	643,25	643,25
273	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	4,000	16,86	67,44
274	M	357038C034	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 8x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH324, možnosť skracovať (24MD)	kus	4,000	58,66	234,64
275	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1- modul (1MD)	kus	53,000	32,44	1 719,32
276	M	3584402C16	Odpínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 63A : A9S65363, 415V-AC (3MD)	kus	1,000	29,32	29,32
277	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	2,000	7,25	14,50
278	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	2,000	6,88	13,76
279	M	3585306C28	Istič 3-pólový A9F07316 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 16/3/C	kus	3,000	24,83	74,49
280	M	3585306C29	Istič 3-pólový A9F07320 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 20/3/C	kus	3,000	28,92	86,76
281	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
282	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	10,000	49,22	492,20
283	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	60,000	2,26	135,60
284	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	60,000	0,86	51,60
285	K	210192573	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 10mm2	kus	5,000	3,65	18,25
286	M	357037D031	Svorka radová : RS 10/1 (0,35÷10mm2) modrá	kus	1,000	1,30	1,30
287	M	357037D034	Svorka radová : RS 10/4 (0,35÷10mm2) zelená	kus	1,000	1,30	1,30
288	M	357037D037	Svorka radová : RS 10/7 (0,35÷10mm2) hnedá	kus	3,000	146,58	439,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
289	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5-10, hnedá	kus	3,000	0,56	1,68
290	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	6,000	0,38	2,28
291	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	10,000	500,39	5 003,90

D RR10FP2 Rozvádzač RP2 12 546,77

292	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	1 089,51	1 089,51
293	M	357001E2052	Rozvodnica kovová BP-U-DWB-600/7-EIS - 4x24=96MD, biela, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z)	kus	1,000	902,25	902,25
294	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	4,000	16,86	67,44
295	M	357038C034	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 8x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH324, možnosť skracovať (24MD)	kus	4,000	58,66	234,64
296	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	45,000	32,44	1 459,80
297	M	3584402C07	Vypínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 32A : A9S60332, 415V-AC (2MD)	kus	1,000	33,03	33,03
298	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigì 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
299	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigì 16/C/030-AC (2MD)	kus	17,000	49,22	836,74
300	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm ²	kus	42,000	2,26	94,92
301	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35+4mm ²) hnedá	kus	42,000	0,86	36,12
302	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm ²	kus	5,000	2,96	14,80
303	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35+6mm ²) modrá	kus	1,000	1,36	1,36
304	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35+6mm ²) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
305	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35+6mm ²) hnedá	kus	3,000	0,85	2,55
306	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5-10, hnedá	kus	3,000	0,56	1,68
307	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	6,000	0,38	2,28
308	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	15,000	500,39	7 505,85

D Z200F01 Ostatné práce 14 367,96

309	K	211010002	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muriva	kus	80,000	0,92	73,60
310	K	210290903.S	Vŕtanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	ks	574,000	3,68	2 112,32
311	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	750,000	1,05	787,50
312	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	1 404,000	0,20	280,80
313	K	94994771	Posuvné hliníkové lešenie pre montáž svetidiel	kpl	1,000	1 986,34	1 986,34
314	K	971035131	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	kus	70,000	4,40	308,00
315	K	971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	kus	20,000	7,21	144,20
316	K	971035151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	30,000	9,82	294,60
317	K	971042141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 30 cm	kus	4,000	9,80	39,20
318	K	973031616	Vysek. kapiex pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	727,000	2,43	1 766,61
319	K	973031619	Vysek. kapiex pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x 10 cm	kus	1,000	5,39	5,39
320	K	974061010	Vyrežanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	500,000	3,68	1 840,00
321	K	974061020	Vyrežanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	180,000	3,73	671,40
322	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	120,000	20,29	2 434,80
323	K	213290153	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	80,000	20,29	1 623,20

D Z200F05 Ostatné 386,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
324	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	128,74	386,23
D HSV			Práce a dodávky HSV	1 859,49			
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 859,49			
325	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,244	47,39	106,34
326	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,244	30,53	68,51
327	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,660	0,07	2,36
328	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,244	21,43	48,09
329	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,244	2,43	5,45
330	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,244	222,78	499,92
331	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	2,244	503,04	1 128,82
D PSV			Práce a dodávky PSV	35,27			
D 713			Izolácie tepelné	35,27			
332	K	713531070.S	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,12-0,16 m2, zaplnenie protipožiarnou penou EI60-120	ks	1,000	35,27	35,27
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	4 269,50			
333	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	50,000	85,39	4 269,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

08 - BLESKOZVOD

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

MARS ELEKTRO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 373,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 373,08	23,00%	3 765,81
Cena s DPH	v EUR		20 138,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

08 - BLESKOZVOD

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

MARS ELEKTRO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 373,08

210F001 - Elektromontážne práce

8 198,59

D1 - Elektromontážne práce spolu:

0,00

460F020 - Zemné práce

4 659,90

D2 - Zemné práce spolu:

0,00

Z200F01 - Ostatné práce

2 146,76

D3 - Ostatné práce spolu:

0,00

Z200F05 - Ostatné

386,23

D4 - Ostatné spolu:

981,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

981,60

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

08 - BLESKOZVOD

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.
Spracovateľ: MARS ELEKTRO s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 373,08
0 210F001 Elektromontážne práce							8 198,59
1	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	230,000	2,58	593,40
2	K	210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	30,000	2,24	67,20
3	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	162,000	1,99	322,38
4	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	140,000	3,59	502,60
5	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	133,000	2,25	299,25
6	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	300,000	5,93	1 779,00
7	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	41,000	7,34	300,94
8	K	210220105	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, Nerez drôt D8mm	m	50,000	5,48	274,00
9	M	3549001A40	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (nerez A2) D8 [0,40kg/m]	kg	20,000	45,06	901,20
10	M	3549012A04	Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-4, klinec (5x140+200)mm, s hmoždinkou	kus	65,000	1,27	82,55
11	M	3549020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka (140x100x77)mm	kus	280,000	1,15	322,00
12	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	12,000	22,97	275,64
13	M	3549030A31	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	kus	11,000	10,55	116,05
14	M	3549032A31	Tyč zachytávacia (nerez A2) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	kus	1,000	48,66	48,66
15	M	3549030A41	- betónový štvorcový podstavec 350x350 (mm) ku zachytávacej tyči JP a OB, tyče max do 2m (FeZn) 3m (Al)	kus	12,000	11,48	137,76
16	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	31,000	1,83	56,73
17	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8)	kus	24,000	0,65	15,60
18	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	10,000	0,86	8,60
19	M	3549044A30	Svorka pripájacia (nerez A2) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	1,000	3,49	3,49
20	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	kus	20,000	1,39	27,80
21	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	54,000	5,08	274,32
22	M	3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)11	kus	11,000	2,36	25,96
23	M	3549044A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (nerez A2) : SJ 01 (4xM8)	kus	1,000	4,17	4,17
24	M	3549040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	18,000	1,26	22,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	3549044A10	Svorka krížová (nerez A2) : SK (4xM8)	kus	4,000	3,87	15,48
26	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	18,000	1,54	27,72
27	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	8,000	1,82	14,56
28	M	3549040A79	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8)	kus	6,000	3,51	21,06
29	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muríva	kus	8,000	8,51	68,08
30	M	3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	kus	8,000	8,17	65,36
31	M	3549060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muríva (150mm)	kus	16,000	1,18	18,88
32	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	4,21	33,68
33	M	3549071A02	Štítok označovaci (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	8,000	0,77	6,16
34	K	210020951	Montáž výstražnej tabuľky, smaltovaná A3-A4	kus	8,000	5,73	45,84
35	M	548230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	kus	8,000	8,34	66,72
36	K	210220463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	kus	8,000	161,56	1 292,48
37	K	250010711	Montáž : Zariadenia členité náter ostatný 2-zložkový	m2	2,000	29,22	58,44
38	M	246276170	Farba asfaltová izolačná na vodné stavby A2005	kg	1,000	2,15	2,15

D D1 Elektromontážne práce spolu: 0,00

D 460F020 Zemné práce 4 659,90

39	K	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	160,000	22,44	3 590,40
40	K	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	160,000	4,95	792,00
41	K	460520014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	50,000	5,55	277,50

D D2 Zemné práce spolu: 0,00

D Z200F01 Ostatné práce 2 146,76

42	K	94994771.S2	Kľbová plošina pre demontáž a montáž bleskozvodu	kpl	1,000	487,90	487,90
43	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach	eur	8,000	28,79	230,32
44	K	971033151	Výbúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1,000	8,24	8,24
45	K	213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	40,000	20,29	811,60
46	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	30,000	20,29	608,70

D D3 Ostatné práce spolu: 0,00

D Z200F05 Ostatné 386,23

47	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	128,74	386,23
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

D D4 Ostatné spolu: 981,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 981,60

48	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	32,72	981,60
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

09 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			233 945,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	233 945,85	23,00%	53 807,55
Cena s DPH			287 753,40
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

09 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	233 945,85
HSV - Práce a dodávky HSV	11 845,44
1 - Zemné práce	10 582,70
4 - Vodorovné konštrukcie	1 262,74
PSV - Práce a dodávky PSV	217 261,74
713 - Izolácie tepelné	11 752,80
722 - Zdravotechnika - vodovod	0,00
D1 - Vnútorný vodovod	69 327,07
721 - Zdravotechnika - kanalizácia	0,00
D2 - Vnútorná kanalizácia	22 097,18
D3 - Vonkajšia kanalizácia - splašková (pod stavbou v základoch)	7 250,29
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	0,00
D4 - Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo	26 365,05
D5 - WC pre dospelých + príslušenstvo	45 052,70
D6 - Pisoár / Urinál	2 626,80
D7 - Drez + príslušenstvo	2 415,71
D8 - Výlevka + príslušenstvo	2 005,96
D9 - Vaňa + príslušenstvo	904,72
D10 - Sprchový žľab + príslušenstvo	12 927,31
D11 - Protizápachové uzávierky - celý objekt	3 711,85
D12 - Automatická práčka, umývačka riadu - iba pripojenie	189,60
D13 - Požiarný hydrant - výmena	1 278,63
D14 - Požiarné potrubie - uhlíková oceľ	4 513,11
D15 - Hygiena ostatné + príslušenstvo	4 842,96
M - Práce a dodávky M	4 838,67
46-M - Práce ostatné, demontážne a sekacie	4 838,67

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

09 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

233 945,85

D HSV Práce a dodávky HSV 11 845,44

D 1 Zemné práce 10 582,70

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	150,000	32,72	4 908,00
2	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	18,000	78,52	1 413,36
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	18,000	6,54	117,72
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	48,000	5,89	282,72
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	150,000	5,89	883,50
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,000	39,26	1 177,80
7	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	55,000	32,72	1 799,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 262,74

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,000	71,98	1 079,70
9	K	899912103	Montáž chráničiek	kpl	26,000	6,54	170,04
10	M	1422609500	Chráničky cez základ DN podľa projektu (DN do 250). Narezať na jednotlivé rozmery priamo na stavbe	m	26,000	0,50	13,00

D PSV Práce a dodávky PSV 217 261,74

D 713 Izolácie tepelné 11 752,80

11	K	713482111	Montáž izolačných trubíc, vnút. priemer potrubia do 38	m	1 420,000	4,89	6 943,80
12	M	2837741520	Izolácia potrubia hr. 9mm, pre potrubie 16x2	m	220,000	0,34	74,80
13	M	2837741525	Izolácia potrubia hr. 13mm, pre potrubie 20x2	m	740,000	0,64	473,60
14	M	2837741552	Izolácia potrubia hr. 19mm, pre potrubie 26x3	m	250,000	1,43	357,50
15	M	2837741565	Izolácia potrubia hr. 25mm, pre potrubie 32x3	m	210,000	2,30	483,00
16	K	713482112	Montáž izolačných trubíc, vnút. priemer potrubia 42-70	m	224,000	5,48	1 227,52
17	M	izo 20mm	Izolácia potrubia hr. 20mm, pre potrubie uhlíková oceľ 35x1,5 - tubolit DG	m	8,000	1,69	13,52
18	M	izo 25mm	Izolácia potrubia hr. 25mm, pre potrubie uhlíková oceľ 42x1,5 - tubolit DG	m	8,000	2,67	21,36
19	M	izo 30mm	Izolácia potrubia hr. 30mm, pre potrubie uhlíková oceľ 54x1,5 - tubolit DG	m	8,000	4,62	36,96
20	M	iz. 30mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.30mm, pre potrubie 40x3,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	35,000	5,20	182,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	iz. 35mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.35mm, pre potrubie 50x4 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	40,000	8,62	344,80
22	M	iz. 40mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.40mm, pre potrubie 63x4,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	40,000	10,02	400,80
23	M	iz. 50mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 75x5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	85,000	13,72	1 166,20
24	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,400	52,45	20,98
25	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,400	14,91	5,96

D 722 Zdravotechnika - vodovod 0,00

D D1 Vnútný vodovod 69 327,07

26	K	16x2	Potrubie plastlinikové HERZ 16x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	220,000	18,27	4 019,40
27	K	20x2	Potrubie plastlinikové HERZ 20x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	740,000	21,03	15 562,20
28	K	26x3	Potrubie plastlinikové HERZ 26x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	250,000	26,49	6 622,50
29	K	32x3	Potrubie plastlinikové HERZ 32x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	210,000	30,32	6 367,20
30	K	40x3,5	Potrubie plastlinikové HERZ 40x3,5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	35,000	42,42	1 484,70
31	K	50x4	Potrubie plastlinikové HERZ 50x4 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	79,54	3 181,60
32	K	63x4,5	Potrubie plastlinikové HERZ 63x4,5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	116,20	4 648,00
33	K	75x5	Potrubie plastlinikové HERZ 75x5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	85,000	218,99	18 614,15
34	M	RAD700	Kotviace spony Hilly, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	771,49	771,49
35	M	Hilli-04	Protipožiarna pena Hilli	ks	5,000	40,64	203,20
36	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	1 620,000	2,62	4 244,40
37	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	1 620,000	1,91	3 094,20
38	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	688,130	0,75	514,03

D 721 Zdravotechnika - kanalizácia 0,00

D D2 Vnútna kanalizácia 22 097,18

39	K	32	Potrubie plastové, kanalizačné d32_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	10,000	26,80	268,00
40	K	40	Potrubie plastové, kanalizačné d40_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	10,000	27,74	277,40
41	K	721171503	Potrubie plastové, kanalizačné d50_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	137,000	28,67	3 927,79
42	K	721171306	Potrubie plastové, kanalizačné d75_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	71,000	26,99	1 916,29
43	K	721171308	Potrubie plastové, kanalizačné d110_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	311,000	33,03	10 272,33
44	K	721274103	Nadstrešná odvetrávacia hlavica, d110 (materiál + montáž + tvarovky)	ks	20,000	29,56	591,20
45	M	čk75	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d75	ks	15,000	7,49	112,35
46	M	čk110	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d110	ks	40,000	8,95	358,00
47	M	PV 50	Prívzdušňovací ventil pre umývadlo (d50/40)	ks	20,000	24,85	497,00
48	M	PV 75	Podomietková prívzdušňovacia hlavica d75	ks	8,000	71,26	570,08
49	M	VP 75	Vpusť podlahová d75	ks	2,000	62,61	125,22
50	M	VP 110	Vpusť podlahová d110	ks	7,000	62,61	438,27
51	M	RAD700	Kotviace spony Hilly, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	850,67	850,67
52	M	Hilli-04	Protipožiarna pena Hilli	ks	5,000	40,64	203,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	662,21	662,21
54	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	559,000	1,45	810,55
55	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	218,806	0,99	216,62
D D3			Vonkajšia kanalizácia - splašková (pod stavbou v základoch)				7 250,29
56	K	d110	Potrubie plastové, kanalizačné d 110_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	24,93	1 994,40
57	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	24,76	1 980,80
58	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	75,000	31,80	2 385,00
59	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	549,34	549,34
60	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	235,000	1,45	340,75
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				0,00
D D4			Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo				26 365,05
61	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	45,000	52,72	2 372,40
62	M	6420110450	Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jíka - dizajn výber podľa investora	ks	45,000	36,30	1 633,50
63	K	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových - senzorových	ks	45,000	20,65	929,25
64	M	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Umývadlová bezdotyková stojančeková batéria	ks	45,000	386,48	17 391,60
65	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	90,000	38,87	3 498,30
66	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	90,000	4,07	366,30
67	M	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)	pár	45,000	3,86	173,70
D D5			WC pre dospelých + príslušenstvo				45 052,70
68	K	725219401.1	Montáž WC z bieleho diturvitu	súb	28,000	32,06	897,68
69	K	725219450	Montáž Geberit Duofix pre závesné WC	kpl	28,000	107,42	3 007,76
70	M	Geberit Duofix	Závesný set Geberit Duofix - obsahuje WC závesné z bieleho diturvitu + sedátko, modul Geberit Duofix	ks	28,000	658,65	18 442,20
71	M	Senzor	Tlačidlo a ovládací mechanizmus pre WC Geberit - typ Senzor ASS 3M - elektrické senzorové bezdotykové prevedenie	ks	28,000	688,28	19 271,84
72	M	Senzor zdroj	Napájanie Senzoru z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 - pre 1 až 5 senzorov	ks	14,000	182,91	2 560,74
73	K	725819401.1	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka	súb	28,000	27,09	758,52
74	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	28,000	4,07	113,96
D D6			Pisoár / Urinál				2 626,80
75	K	725219401.2	Montáž Pisoár/Urinálu z bieleho diturvitu	súb	2,000	32,10	64,20
76	M	P1	Pisoár/Urinál závesný z bieleho diturvitu	ks	2,000	550,87	1 101,74
77	K	725819401.2	Montáž ventilu rohového G 1/2" + 1x nástenka	súb	2,000	27,09	54,18
78	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	2,000	4,07	8,14
79	M	G1	Montážny prvok pre zavesenie urinálu	ks	2,000	365,95	731,90
80	K	H12589	Montáž elektronického splachovača + napojiť na elektriku	ks	2,000	30,81	61,62
81	M	UH09512	Elektronický senzorový / bezdotykový podomietkový splachovač pre pisoár - (napojiť na elektriku AC/DC-230V/24V)	ks	2,000	302,51	605,02
D D7			Drez + príslušenstvo				2 415,71
82	K	725219401.3	Montáž drezu bez výtokovej armatúry z nerez na skrutky do muriva	súb	11,000	29,60	325,60
83	M	6420110450.1	Nerezový drez - štandard - dizajn výber podľa investora	ks	11,000	52,75	580,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	725829600.1	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	11,000	20,65	227,15
85	M	5514700110.1	Výtokové armatúry výber podľa investora - Drezová jednopáková batéria	ks	11,000	26,87	295,57
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	22,000	38,87	855,14
87	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	22,000	4,07	89,54
88	M	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)	pár	11,000	3,86	42,46
D D8			Výlevka + príslušenstvo				2 005,96
89	K	725219401.4	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrútky do muríva	súb	2,000	39,31	78,62
90	M	6420110450.2	Výlevka Jíka	ks	2,000	203,18	406,36
91	K	725829600.2	Montáž batérií	ks	2,000	12,55	25,10
92	M	5514700110.2	Výtokové armatúry výber podľa investora - batéria zo steny	ks	2,000	33,44	66,88
93	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	4,000	12,37	49,48
94	K	725219450.1	Montáž Geberit Duofix pre závesnú výlevku	kpl	2,000	86,24	172,48
95	M	G1.1	Montážny prvok Geberit Duofix pre výlevku s batériou zo steny	ks	2,000	603,52	1 207,04
D D9			Vaňa + príslušenstvo				904,72
96	K	725219401.5	Montáž vane bez výtokovej armatúry z smaltovaného plechu alt. Plastu.	súb	2,000	91,53	183,06
97	M	6420110450.3	Vaňa štandard - dizajn výber podľa investora	ks	2,000	283,89	567,78
98	K	725829600.3	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	2,000	16,08	32,16
99	M	5514700110.3	Výtokové armatúry výber podľa investora - Vaňová / Sprchová batéria s ružicou	ks	2,000	48,49	96,98
100	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	2,000	12,37	24,74
D D10			Sprchový žľab + príslušenstvo				12 927,31
101	K	montáž	Montáž sprchového žľabu	súb	17,000	55,36	941,12
102	M	SŽ	Sprchový žľab (plochý) - štandard - bočný vývod - dizajn výber podľa investora	ks	17,000	628,40	10 682,80
103	K	725829600.3	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	17,000	16,08	273,36
104	M	5514700110.4	Výtokové armatúry výber podľa investora - Sprchová batéria s ružicou - dažď	ks	17,000	35,86	609,62
105	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	17,000	24,73	420,41
D D11			Protizápachové uzávierky - celý objekt				3 711,85
106	K	komplet	Protizápachová uzávierka (drez, umývadlo ,sprcha)	kpl	130,000	28,27	3 675,10
107	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,751	1,00	36,75
D D12			Automatická práčka, umývačka riadu - iba pripojenie				189,60
108	K	725219401.6	Montáž sifónu	ks	3,000	13,19	39,57
109	M	721274106	Zápachová uzávierka (sifón) pre automatickú práčku (AP). Odvod kondenzátu, HL 406 (405), d40/d50	ks	2,000	50,01	100,02
110	M	721274106.1	Zápachová uzávierka (sifón) pre umývačku riadu (UR). Odvod kondenzátu, HL 406 (405), d40/d50	ks	1,000	50,01	50,01
D D13			Požiarny hydrant - výmena				1 278,63
111	K	DEM.001	Demontáž starého hydrantu	kpl	3,000	8,55	25,65
112	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	kpl	3,000	29,63	88,89
113	M	Hydrant D25	Hydrantové zariadenie s tvarovo stálou hadicou PH-Stabil (hadicový navíjak) D25/30 s 30 m dlhou hadicou - DN25. Hydrantová skriňa 650x650x285mm-zabudovaná. Súčasťou dodávky je aj ventil guľový ventil DN25 (mosadzný) a požiarná prúdnica. Prevedenie skrine	kpl	3,000	387,38	1 162,14
114	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	12,767	0,15	1,95
D D14			Požiarné potrubie - uhlíková oceľ				4 513,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	35x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 35x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	46,13	369,04
116	K	42x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 42x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	55,83	446,64
117	K	54x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 54x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	68,00	544,00
118	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do 2"	ks	5,000	10,81	54,05
119	M	5518400345	Armatúry závitové - voda Filter závitový 2", Herz	ks	1,000	46,67	46,67
120	M	551900355	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN50	ks	3,000	42,70	128,10
121	M	Honeywell-01	Zábrana proti spätnému vtoku (oddeľovač prúdov), Honeywell BA 295 (prevedenie A) - DN50 (2")	ks	1,000	1 038,47	1 038,47
122	K	1651320324	Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - osadenie a aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami	kpl	1,000	595,47	595,47
123	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	25,000	45,94	1 148,50
124	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	24,000	2,62	62,88
125	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	24,000	1,91	45,84
126	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	44,797	0,75	33,45
D D15 Hygiena ostatné + príslušenstvo							4 842,96
127	K	montáž.1	Montáž dávkovača mydla na stenu	ks	4,000	9,61	38,44
128	M	dezinfekcia	Dezinfekčný stojan s spray bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie	ks	4,000	1 051,41	4 205,64
129	M	dávkovač	Dávkovacie zariadenie bezdotykové (nerezové) - dávkovač mydlového roztoku	ks	4,000	149,72	598,88
D M Práce a dodávky M							4 838,67
D 46-M Práce ostatné, demontážne a sekacie							4 838,67
130	K	demontáž	Demontáž s odvozom na skládku - WC	ks	30,000	11,96	358,80
131	K	demontáž.1	Demontáž s odvozom na skládku - UM (aj batérie)	ks	30,000	2,54	76,20
132	K	demontáž.2	Demontáž s odvozom na skládku - PIS	ks	10,000	11,96	119,60
133	K	100	Sekanie drážok do muriva 90% / betón 10%	m	280,000	8,78	2 458,40
134	K	1000000001	Vŕtanie / Sekanie otvorov pre ZTI potrubie do stropu / steny - jadrové vŕtanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	súb	1,000	1 825,67	1 825,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

10 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody
mimo stavby

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 601,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	70 601,91	23,00%	16 238,44
Cena s DPH			86 840,35
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

10 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody
mimo stavby

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	70 601,91
HSV - Práce a dodávky HSV	25 102,83
1 - Zemné práce	21 180,35
4 - Vodorovné konštrukcie	3 922,48
PSV - Práce a dodávky PSV	45 499,08
721 - Zdravotechnika - kanalizácia	0,00
D1 - Vonkajšia kanalizácia - splašková (mimo základov stavby)	5 253,86
D2 - Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby)	13 665,17
D3 - Kanalizácia - ostatné objekty	26 580,05

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

10 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody mimo stavby

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 601,91

D HSV Práce a dodávky HSV

25 102,83

D 1 Zemné práce

21 180,35

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	300,000	32,72	9 816,00
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	13,09	157,08
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	30,000	78,52	2 355,60
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	30,000	6,54	196,20
5	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	50,000	6,54	327,00
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	98,000	5,89	577,22
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	305,000	5,89	1 796,45
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,000	39,26	2 355,60
9	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	110,000	32,72	3 599,20

D 4 Vodorovné konštrukcie

3 922,48

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,000	71,98	1 799,50
11	K	452311121	Betón - podklad pod šachty a nádrže + obbetónovanie (ak by bola šachta plastová)	m3	9,000	183,22	1 648,98
12	K	899721111	Vyhľadávaci / signalizačný vodič - uložený nad plastové potrubie	m	200,000	2,37	474,00

D PSV Práce a dodávky PSV

45 499,08

D 721 Zdravotechnika - kanalizácia

0,00

D D1 Vonkajšia kanalizácia - splašková (mimo základov stavby)

5 253,86

13	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	15,000	28,79	431,85
14	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	30,000	39,26	1 177,80
15	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	50,000	56,28	2 814,00
16	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	677,26	677,26
17	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	95,000	1,61	152,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D2			Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby)				13 665,17
18	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	20,000	28,79	575,80
19	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	39,26	3 140,80
20	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	56,28	2 251,20
21	K	d250	Potrubie plastové, kanalizačné d 250_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	70,000	65,44	4 580,80
22	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	1 128,77	1 128,77
23	M	LSS	Lapač strešných splavenín DN 110/125 UNI	ks	9,000	183,30	1 649,70
24	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	210,000	1,61	338,10

D D3			Kanalizácia - ostatné objekty				26 580,05
25	K	montáž 02	Osadenie nádrže / lapačov	kpl	1,000	628,19	628,19
26	M	LA-TU	Lapač tukov OTP-07 - Maximálny prietok (kapacita): q= 7 l/s (výrobca Lapoly.cz) Objem lapáku: 2,75 m3, Objem kalového priestoru: 0,71 m3, Objem zachyteného tuku: 0,28 m3	kpl	1,000	4 055,73	4 055,73
27	K	montáž 03	Osadenie šachty - veľkoobjemová do 25m3	kpl	1,000	464,60	464,60
28	M	ZN-20	Zberná nádrž na dažďovú vodu, V=20m3	ks	1,000	6 542,30	6 542,30
29	K	montáž 04	Osadenie šachty - priemer 1000mm	kpl	1,000	477,68	477,68
30	M	RŠ-1000	Kanalizačná šachta - revízná, priemer 1000mm (dno, šachta, hrdlo, poklop)	ks	1,000	2 031,85	2 031,85
31	K	montáž	Montáž vodovodných armatúr	ks	3,000	129,56	388,68
32	M	U80	Uzáver pre pitnú vodu DN80 do vodomernej šachty - umiestnenie v šachta	ks	2,000	288,97	577,94
33	M	Qn10	Vodomer pre pitnú vodu - 6/4" - Qn10 (Qmax=20m3/h) - umiestnenie v šachta	ks	1,000	270,91	270,91
34	M	F80	Filter pre pitnú vodu DN80	ks	1,000	189,63	189,63
35	K	M	Potrubie vodovodné - (hlavný privod do objektu) - HDPE 90x8,2 (DN75) - SDR11 - PN16 - PE100 - RC bezobsypové v zemi (materiál + montáž)	m	22,000	45,81	1 007,82
36	M	ČŠ	Čistiaca šachta - priemer d600 (priame šachtové dno + šachta + poklop)	ks	8,000	1 243,09	9 944,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

11 - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			249 515,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	249 515,24	23,00%	57 388,51
Cena s DPH			306 903,75
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

11 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

249 515,24

M - Práce a dodávky M

249 515,24

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

D1 - Izolácie - tepelné a protipožiarne

14 830,12

D2 - VZT jednotky - vetranie a rekuperácia Kuchyňa / Jedáleň / Fitness

192 175,64

D3 - Kondenzačná jednotka

9 470,70

D4 - Vetranie CHUC a chránených predsiení

33 038,78

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

11 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

249 515,24

o M Práce a dodávky M 249 515,24

o 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

o D1 Izolácie - tepelné a protipožiarne 14 830,12

1	K	montáž iz.	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (hranaté potrubie) - poschodie 1.PP	m2	100,000	20,16	2 016,00
2	M	TI_40	Technická izolácia protipožiarne, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm - zároveň slúži aj ako tepelná izolácia. Pre hranaté potrubie - poschodie 1.PP.	m2	100,000	30,23	3 023,00
3	K	montáž iz..1	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (kruhové potrubie) - poschodie 2.NP	m2	32,000	20,16	645,12
4	M	TI_40.1	Technická izolácia protipožiarne, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm - zároveň slúži aj ako tepelná izolácia. Pre kruhové spiro potrubie - poschodie 2.NP.	m2	32,000	30,23	967,36
5	M	Knauf_D5	Vysokoteplotné lepidlo Knauf Firestop Fix (1bal=6kg)	bal	12,000	130,87	1 570,44
6	M	NT_D3	Navarovacie trne - pre prichytenie protipožiarnej izolácie k stene potrubia	ks	2 500,000	0,20	500,00
7	K	713481111	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (kruhové potrubie a hranaté potrubie)	m2	85,000	16,12	1 370,20
8	M	izo 30-32	Technická izolácia tepelná - hr. 30 (32) mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia - pre privodné a odvodné potrubie do VZT jednotky Atrea - z exteriéru po VZT jednotku	m2	85,000	45,15	3 837,75
9	K	713481111.1	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (kruhové potrubie)	m2	25,000	16,12	403,00
10	M	izo 9	Technická izolácia tepelná - hr. 9mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia - pre privodné a odvodné potrubie do VZT jednotky Atrea - z exteriéru po VZT jednotku	m2	25,000	19,89	497,25

o D2 VZT jednotky - vetranie a rekuperácia Kuchyňa / Jedáleň / Fitness 192 175,64

11	K	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,000	2 613,58	2 613,58
12	M	Atrea DUPLEX	VZT - ATREA Duplex 8000 Multi V - stojata 51/0 - jednotka bude dodaná v dieloch. Špecifikácia: DUPLEX 8000 Multi-V / 51/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K5 - B.LM24A - T.3 - CHF.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-	kpl	1,000	38 659,92	38 659,92
13	K	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,000	2 613,58	2 613,58
14	M	Atrea DUPLEX.1	VZT - ATREA Duplex 1500 Multi Eco - V - stojata 50/0 - jednotka bude dodaná v dieloch. Špecifikácie jednotky: DUPLEX 1500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - S7.C -	kpl	1,000	24 777,52	24 777,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	1,000	483,75	483,75
16	M	Atrea DUPLEX.2	VZT - ATREA Duplex 570 EC5 - podstropná Specifikace jednotky: DUPLEX 570 EC5.aM-CL.CF - Coarse 90% (G4) rámečkový - Coarse 90% (G4) rámečkový + P.EDO-1,30 + EDO-0,50 - aTouch - ANS	kpl	1,000	6 870,31	6 870,31
17	K	Atrea TPV.01	Montáž vetracieho a odsávacieho stropu do kuchyne a výdajne jedla.	m2	50,000	20,16	1 008,00
18	M	Atrea strop TPV	Vetrací a odsávací strop do kuchyne a výdajne jedla. Atrea TPV. Plocha stropu A=50m2. Presné technické parametre stropu sú uvedené v projekte aj s rozkreslením a kladačským plánom stropu. Označenie dodávky: Atrea Z45746. Označenie zákazky C22003870 / ZS28	kpl	1,000	58 108,01	58 108,01
19	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	330,000	26,20	8 646,00
20	M	VZT potrubie	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	200,000	51,57	10 314,00
21	M	tvarovky	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 40% z plochy potrubia	m2	130,000	57,31	7 450,30
22	K	Spiro - montáž	Kompletizácia a montáž kruhového potrubia - potrubie + tvarovky	m	332,000	15,45	5 129,40
23	M	VZT potrubie.1	Spiro potrubie, priemer 100mm (rúra+tvarovky)	m	50,000	6,99	349,50
24	M	VZT potrubie.2	Spiro potrubie, priemer 125mm (rúra+tvarovky)	m	130,000	8,20	1 066,00
25	M	VZT potrubie.3	Spiro potrubie, priemer 160mm (rúra+tvarovky)	m	92,000	9,27	852,84
26	M	VZT potrubie.4	Spiro potrubie, priemer 200mm (rúra+tvarovky)	m	20,000	11,35	227,00
27	M	VZT potrubie.5	Spiro potrubie, priemer 250mm (rúra+tvarovky)	m	25,000	14,04	351,00
28	M	VZT potrubie.6	Spiro potrubie, priemer 280mm (rúra+tvarovky)	m	15,000	17,00	255,00
29	M	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia, sifóny pre kondenz	kpl	1,000	2 889,04	2 889,04
30	K	2400800100	Montáž ventilátora	ks	40,000	30,91	1 236,40
31	M	ventilátor	Vortice Quatro Super T - HCS (filter, spätná klapka, časovač, hygroskop - regulator vlhkosti)	ks	40,000	301,67	12 066,80
32	M	PŽ	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 250mm x výška 250mm, so sítom	ks	1,000	56,01	56,01
33	M	PŽ.1	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 400mm x výška 400mm, so sítom	ks	2,000	80,17	160,34
34	M	PŽ.2	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 1000mm x výška 630mm, so sítom	ks	2,000	181,58	363,16
35	M	RH 100	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø100	ks	2,000	15,86	31,72
36	M	RH 125	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø125	ks	6,000	16,26	97,56
37	M	RH 160	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø160	ks	4,000	17,07	68,28
38	M	RH 200	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø200	ks	1,000	18,14	18,14
39	M	RH 250	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø250	ks	2,000	22,17	44,34
40	M	RH 280	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø280	ks	1,000	23,38	23,38
41	M	tlmič hluku	Tlmič hluku THP10 - 1000 / 5, rozmer 1000x710mm - L=1m	ks	2,000	356,55	713,10
42	M	tlmič hluku.1	Tlmič hluku THP10 - 400 / 2, rozmer 400x500mm - L=1m	ks	2,000	226,08	452,16
43	M	tlmič hluku.2	Tlmič hluku kruhový - Ø250, L=1m	ks	2,000	142,97	285,94
44	M	RK	Regulačná klapka Systemair, typ RK-600x400 (A typ - na mieru)	ks	1,000	134,25	134,25
45	M	RK.1	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø160	ks	7,000	29,74	208,18
46	M	RK.2	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø315	ks	1,000	44,42	44,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	výustka	Prívodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-200x100-R1-UR-H-1	ks	8,000	29,07	232,56
48	M	výustka.1	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-500x150-R1-UR-H-1	ks	2,000	46,75	93,50
49	M	výustka.2	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-800x300-R1-UR-H-1	ks	2,000	98,04	196,08
50	M	výustka.3	Prívodná - vírivá výustka Systemair VVKR-A-S-400x8-SW - pretlaková komora Systemair PB-VVK-S-300-160-S-H-D1-xx. Horizontálne pripojenie Ø160 + regulačná klapka RK-Ø160. Výška pretlakovej komory 240mm.	ks	7,000	76,90	538,30
51	M	revízne dvierka	Revízne dvierka do SDK podhľadu - prístup ku regulačnej klapke a k požiarnej klapke. Rozmer dvierok prispôbiť priamo na stavbe.	ks	10,000	45,81	458,10
52	M	PK-900x400	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 900x400 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ príloha	ks	2,000	497,40	994,80
53	M	PK-355x250	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 355x250 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ príloha	ks	1,000	262,70	262,70
54	M	PK-315x250	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 315x250 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ príloha	ks	1,000	267,07	267,07
55	M	PK-250x200	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 250x200 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo + príloha	ks	2,000	231,80	463,60

D D3

Kondenzačná jednotka

9 470,70

56	M	Pol1	Vonkajšia kondenzačná jednotka výrobcu LG (zdroj tepla / chladu). Typ jednotky UUD3.U30, chladiivo R32. Napájanie 3f/50Hz/400V, P=6,0kW, kábel CYKY 5Cx2,5mm2. Rozmer jednotky ŠxVxH 950x1380x330mm. Hmotnosť 90kg. Max. chladiaci výkon 15,77kW, max. vykurovac	kpl	1,000	5 747,39	5 747,39
57	M	KM113.07(27)UU	Dokúpiť komunikačný modul / Prevodník signálov 0-10V - riadenie vonkajšej inverterovej kondenzačnej jednotky. Názov komunikačný modul KM113.07(27) UU (verzia Outdoor). (resp. ekvivalent) + modul obmedzenia výkonu	ks	1,000	479,65	479,65
58	K	1000000001	Vŕtanie otvorov pre VZT potrubie do stropu / steny - jadrové vŕtanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	ks	40,000	19,63	785,20
59	K	1000000002	Sekacie práce do betónu a tehly (opcia - v prípade potreby)	súb	1,000	392,62	392,62
60	K	drážkovanie	Drážkovanie do muriva frézovaním - pre vedenie a osadenie káblov a vodičov alternatívne vedenie káblov v SDK konštrukcii	m	100,000	7,85	785,00
61	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,000	240,53	240,53
62	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	250,000	1,75	437,50
63	M	Aspen 1	Čerpadielko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre VZT jednotku	ks	3,000	143,65	430,95
64	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení na stavbe (objekte)	%	92,988	1,85	171,86

D D4

Vetracie CHUC a chránených predsieni

33 038,78

65	K	montáž iz. 2	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (hranaté potrubie)	m2	50,000	20,16	1 008,00
----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	TI_40.2	Technická izolácia protipožiarná, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm. Pre hranaté potrubie.	m2	50,000	30,23	1 511,50
67	K	montáž iz..3	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarné (kruhovú potrubie)	m2	56,000	20,16	1 128,96
68	M	TI_40.3	Technická izolácia protipožiarná, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm. Pre kruhovú potrubie.	m2	56,000	30,23	1 692,88
69	M	Knauf_D5	Vysokoteplotné lepidlo Knauf Firestop Fix (1bal=6kg)	bal	5,000	130,87	654,35
70	M	NT_D3	Navarovacie tŕne - pre prichytenie protipožiarnej izolácie k stene potrubia	ks	1 800,000	0,20	360,00
71	K	713481111.03	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné exteriér, (hranaté / kruhovú potrubie)	m2	43,000	28,22	1 213,46
72	M	izo_80	Technická izolácia tepelná - hr. 80mm, minerálna vlna do exteriéru	m2	43,000	37,56	1 615,08
73	M	Anticor CLAD	Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladký UV odolný povrch (ochrana tepelnej izolácie na streche)	m2	43,000	20,02	860,86
74	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	35,000	26,20	917,00
75	M	VZT potrubie	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	21,000	51,57	1 082,97
76	M	tvarovky	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 40% z plochy potrubia	m2	14,000	57,31	802,34
77	K	Spiro - montáž	Kompletizácia a montáž kruhového potrubia - potrubie + tvarovky	m	60,000	15,45	927,00
78	M	VZT potrubie.4	Spiro potrubie, priemer 200mm (rúra+tvarovky)	m	20,000	11,35	227,00
79	M	VZT potrubie.5	Spiro potrubie, priemer 250mm (rúra+tvarovky)	m	25,000	14,04	351,00
80	M	VZT potrubie.7	Spiro potrubie, priemer 400mm (rúra+tvarovky)	m	15,000	24,25	363,75
81	M	doplňky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia, sifóny pre kondenz	kpl	1,000	2 889,04	2 889,04
82	K	montáž	Montáž ventilátora	ks	4,000	50,39	201,56
83	M	ventilátor.1	Ventilátor pre vetranie CHUC-B, typ SystemAir MUB 042 500 E4 Sileo + dokúpiť S-ET10. Parametre ventilátora - 1f/230V/50Hz, P=1,2 kW, I=5,32A, IP 54, rozmer 670x670mm, hmotnosť 64kg, max. 60°C	kpl	2,000	1 738,08	3 476,16
84	M	ventilátor.2	Ventilátor pre vetranie CHUC-B, typ SystemAir MUB 042 400 EV Sileo + dokúpiť S-ET10. Parametre ventilátora - 1f/230V/50Hz, P=0,47 kW, I=2,37A, IP 54, rozmer 670x670mm, hmotnosť 64kg, max. 60°C	kpl	2,000	1 385,02	2 770,04
85	M	striežka WSD	Striežka pre ventilátory MUB - hliníková - typ WSD-MUB 042 (pre ventilátor na streche a pri výľahu)	ks	2,000	208,62	417,24
86	M	PŽ.3	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 560mm x výška 560mm, so sitom, alternatívne je možné použiť Sacie koleno 45° s ochranným pletivom - typ Systemair WEG-MUB 042 (na prívrade pred ventilátor MUB) - ventilátor v exteriéri na streche a pri výľahu	ks	2,000	116,87	233,74
87	M	PŽ.4	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 560mm x výška 560mm, so sitom, (na prívrade pred ventilátor MUB) - ventilátor v interiéri pod stropom (pred ventilátor MUB)	ks	2,000	118,80	237,60
88	M	RKT	Regulačná klapka - RKT 560x560 (tesná) so servopohonom, typ serva Belimo NM 230A s pružinou NF230An	kpl	4,000	395,02	1 580,08
89	M	RKT.1	Regulačná klapka - RKT 400x500 (tesná) so servopohonom, typ serva Belimo NM 230A s pružinou NF230An	kpl	1,000	349,64	349,64
90	K	OC konštrukcia	Ocelová konštrukcia pre ukotvenie potrubia a ventilátora MUB - umiestnenej na streche (materiál+práca)	kpl	1,000	1 276,55	1 276,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	OC konštrukcia.1	Ocelová konštrukcia pre ukotvenie potrubia a ventilátora MUB -- umiestnenie na terase vedľa výťahu (materiál+práca)	kpl	1,000	1 276,55	1 276,55
92	M	elektrika	Požiarný hlásič nástenný - IP55	ks	9,000	47,21	424,89
93	M	výustka.4	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-400x400-UR-H-AN	ks	8,000	63,46	507,68
94	M	RK.3	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø200	ks	8,000	31,48	251,84
95	M	RK.4	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø250 so sevopohonom Belimo 230V	ks	4,000	198,95	795,80
96	M	M250	Mriežka Ø250 - ukončenie potrubí Ø250 - pod stropom 2.NP (na odvode)	ks	5,000	14,28	71,40
97	M	M400	Mriežka Ø400 - ukončenie potrubia Ø400 - pod stropom 2.NP a v 1.PP pri výťahu (na prívode)	ks	2,000	23,86	47,72
98	M	VFK-250	Výfukový kus kovový - skosený kus VFK Ø250 s mriežkou	ks	5,000	22,17	110,85
99	M	PŽ.5	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 400mm x výška 500mm, so sitom	ks	1,000	91,76	91,76
100	K	drážkovanie	Drážkovanie do muriva frézovaním - pre vedenie a osadenie káblov a vodičov alternatívne vedenie káblov v SDK konštrukcii	m	100,000	7,85	785,00
101	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	86,24	258,72
102	K	998735194.1	Priplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,000	89,59	268,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

12 - ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

JKSO: 012025

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			172 381,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	172 381,73	23,00%	39 647,80
Cena s DPH			212 029,53
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

12 - ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

172 381,73

PSV - Práce a dodávky PSV

115 674,41

713 - Izolácie tepelné

13 633,05

D1 - Protipožiarne izolácie - miestnosti kde sa použijú sú popísané v projekte a v technickej správe časť

3 076,34

733 - Ústredné vykurovanie

782,20

D2 - Príslušenstvo technickej miestnosti

19 390,95

732 - Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry

9 803,75

D3 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

68 988,12

D4 - Podlahové vykurovanie

47 100,84

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

13 955,06

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

18 538,01

M - Práce a dodávky M

9 606,48

21-M - Elektromontáže

5 469,09

46-M - Práce ostatné, demontážne a sekacie

4 137,39

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

12 - ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.Ď.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

172 381,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

115 674,41

D 713

Izolácie tepelné

13 633,05

1	K	7134821111	Montáž izolačných trubíc, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	2 485,000	4,89	12 151,65
2	M	iz. 9mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 9mm, pre potrubie 16x2	m	2 200,000	0,34	748,00
3	M	iz. 13mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 13mm, pre potrubie 20x2	m	25,000	0,64	16,00
4	M	iz. 19mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 19mm, pre potrubie 26x3	m	80,000	1,43	114,40
5	M	iz. 32mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 32mm, pre potrubie 32x3	m	180,000	3,35	603,00

D D1

Protipožiarne izolácie - miestnosti kde sa použijú sú popísané v projekte a v technickej s

3 076,34

6	M	iz. 20mm	Tepelná a protipožiarne izolácia potrubia hr. 20mm, pre potrubie 26x3	m	20,000	3,17	63,40
7	M	iz. 30mm	Tepelná a protipožiarne izolácia potrubia hr. 30mm, pre potrubie 32x3	m	90,000	5,46	491,40
8	K	7134821112	Montáž tepelno-izolačných trubíc, priemer potrubia 40-70	m	155,000	5,48	849,40
9	M	iz. 40mm	Tepelná a protipožiarne izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.40mm, pre potrubie 40x3,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	55,000	8,09	444,95
10	M	iz. 50mm	Tepelná a protipožiarne izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 50x4 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	55,000	11,61	638,55
11	M	iz. 50mm.1	Tepelná a protipožiarne izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 63x4,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	30,000	12,20	366,00
12	M	iz. 50mm.2	Tepelná a protipožiarne izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 75x5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	15,000	13,72	205,80
13	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,250	52,45	13,11
14	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,250	14,91	3,73

D 733

Ústredné vykurovanie

782,20

15	K	1000000011	Demontáž oceleového potrubia	m	600,000	0,65	390,00
16	K	1000000012	Demontáž vykurovacích telies	ks	100,000	0,65	65,00
17	K	1000000014	Demontáž zásobníkov, akumulčných nádob, tlakových nádob - ostatných komponentov kotolne	kpl	5,000	65,44	327,20

D D2

Príslušenstvo technickej miestnosti

19 390,95

18	K	montáž	Montáž nádob - zásobníka teplej vody	ks	2,000	170,79	341,58
19	M	ZTV-1000	Zásobník TUV HP-A SF/E 1000 l, monovalentný - výmenník 3,7 m2, obj.č. 1001021000	ks	2,000	4 424,79	8 849,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	ZTV-1000.1	Tepelná izolácia pre HP-A SF/E 1000, UltraShell 100 mm - obj.č. 3001021009	ks	2,000	98,15	196,30
21	K	732331622	Montáž - expanzná tlaková nádoba s membránou pre vykurovanie a ohrev TV	ks	2,000	80,09	160,18
22	M	24863	Flamco expanzná nádoba pre TUV Airfix P 150/10bar - pre ohrev TV, obj.č. 24863	ks	2,000	409,37	818,74
23	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	2,000	7,25	14,50
24	M	27110	Flamco poistný ventil Prescor B 3/4" x 1" / 6 bar (do 150kW), obj.č. 27110	ks	2,000	12,20	24,40
25	K	montáž Flamco	Montáž aktívneho odľučovača a odkalovača	ks	1,000	147,23	147,23
26	M	31042	Flamco Flamcovent Clean Smart DN80F/10bar, aktívny odľučovač vzduchu a kalov s magnetom, prírubový	ks	1,000	1 561,31	1 561,31
27	K	732111406	Združený rozdeľovač a zberač - montáž	ks	3,000	33,75	101,25
28	M	Herz	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám Herz, DN32 - 2. okružový, (do 155kW)	ks	2,000	416,17	832,34
29	M	Herz.1	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám Herz, DN32 - 4. okružový, (do 155kW)	ks	1,000	586,31	586,31
30	K	732421101	Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice	ks	8,000	30,81	246,48
31	M	Herz.2	Čerpadlová skupina, typ Herz Pumpfix Mix DN32, kvs=10m3/hod, čerpadlo Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12	ks	3,000	780,00	2 340,00
32	M	Herz.3	Čerpadlová skupina, typ Herz Pumpfix Direkt DN32, čerpadlo Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12	ks	5,000	616,41	3 082,05
33	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	2,000	7,25	14,50
34	M	Flamco	Uzatvarací ventil pre expanzné nádoby	ks	2,000	37,10	74,20

D 732			Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry	9 803,75			
35	K	734209102	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000	5,21	145,88
36	M	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil Herz 1/2" so spätným ventilom	ks	20,000	8,43	168,60
37	M	5517400251	Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút Herz, DN15	ks	10,000	4,69	46,90
38	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"	ks	4,000	6,43	25,72
39	M	5517400253	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20	ks	4,000	6,31	25,24
40	M	4221102900	Ventil spätný, DN 20mm	ks	2,000	4,49	8,98
41	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1"	ks	8,000	7,01	56,08
42	M	dn15	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN15	ks	2,000	4,61	9,22
43	M	dn20	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20	ks	2,000	6,31	12,62
44	M	dn25	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25	ks	4,000	9,49	37,96
45	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	8,38	16,76
46	M	1245304	Gulový kohút podľa KS s pákovým ovládačom DN32, Herz	ks	2,000	15,69	31,38
47	K	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN40 (6/4")	ks	7,000	10,81	75,67
48	M	Herz Profi40	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40 (6/4")	ks	6,000	22,80	136,80
49	M	Herz F 40	Armatúry závitové - Filter závitový Herz DN40	ks	1,000	22,47	22,47
50	K	komplet	Montáž armatúr / regulačný ventil / čerpadlo / merač tepla / ostatne	kpl	1,000	1 073,15	1 073,15
51	M	Herz.4	Gulový kohút Herz - DN32	ks	4,000	15,69	62,76
52	M	Herz.5	Gulový kohút Herz - DN50	ks	10,000	34,24	342,40
53	M	Herz.6	Gulový kohút Herz - DN65	ks	4,000	80,77	323,08
54	M	Herz.7	Regulačný ventil Herz DN 65 Herz Stromax GM-4217	ks	1,000	349,25	349,25
55	M	Herz.8	Regulátor diferenčného tlaku Herz RTD-80 (Herz 4007)	ks	2,000	1 639,83	3 279,66
56	M	Herz.9	Medziprírubová klapka Herz, DN80	ks	2,000	89,99	179,98
57	M	Herz.10	Filter 100micron, Herz DN80 - prírubový	ks	1,000	188,23	188,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	merač	MT - merač tepla SHARKY 775 - DN50, qp=15, 270 mm G 5/4" Ø 6 mm/3 m 105 °C wM-Bus/OMS TCh (MWh), 2ks Mosadzné teplomerové puzdro Ø 6,0 mm, 85 mm (pre DN 25 - DN50)	ks	1,000	1 328,94	1 328,94
59	M	Grundfos	Cirkulačné čerpadlo - Grundfos ALPFA 1-25-65-N-180, U=230V, P=40W - nereзовé	ks	2,000	703,23	1 406,46
60	M	Herz.11	Prechod ocel / plastlinik - vstup do objektu	ks	2,000	99,33	198,66
61	K	montáž.1	Montáž teplomer / manometer	ks	4,000	16,67	66,68
62	M	TE	Teplomer + pripojenie jímka	ks	2,000	23,48	46,96
63	M	MA	Manometer + pripojenie	ks	2,000	68,63	137,26

D D3 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 68 988,12

64	K	733167020	Rúrka HERZ - HT (tyč) 16x2 - materiál aj montáž	m	2 250,000	19,65	44 212,50
65	K	733167022	Rúrka HERZ - HT (tyč) 20x2 - materiál aj montáž	m	25,000	20,99	524,75
66	K	733167023	Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3 - materiál aj montáž	m	80,000	26,44	2 115,20
67	K	733167033	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3 - materiál aj montáž	m	200,000	30,24	6 048,00
68	K	733167034	Rúrka HERZ - HT (tyč) 40x3,5 - materiál aj montáž	m	47,000	42,34	1 989,98
69	K	733167035	Rúrka HERZ - HT (tyč) 50x4 - materiál aj montáž	m	45,000	79,36	3 571,20
70	K	733167035.1	Rúrka HERZ - HT (tyč) 63x4,5 - materiál aj montáž	m	30,000	115,95	3 478,50
71	K	733167035.2	Rúrka HERZ - HT (tyč) 75x5 - materiál aj montáž	m	15,000	218,71	3 280,65
72	M	RAD700	Kotviace spony Hilti, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	1 279,25	1 279,25
73	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	5,000	40,64	203,20
74	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 555,000	0,82	2 095,10
75	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm	m	92,000	1,01	92,92
76	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 12m	t	0,900	80,83	72,75
77	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,900	26,80	24,12

D D4 Podlahové vykurovanie 47 100,84

78	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	220,000	5,21	1 146,20
79	M	1609803	G 3/4-16x2 - prechodka na plastové potrubie pre napojenie vykurovacích telies	ks	220,000	3,19	701,80
80	K	OR 16x2	Ochranná rúrka (plastová flexibilná chránička) pre potrubie 16x2	m	200,000	0,76	152,00
81	K	Herz 16x2	Plast hliníkové potrubie Herz FH 16x2 v kotúči (PV), (materiál aj montáž) - podlahovka	m	1 650,000	2,05	3 382,50
82	K	733161111a	Montáž a osadenie rozdeľovača a skrinky	ks	3,000	37,69	113,07
83	M	Compact Floor 03	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 3 okruhy, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	508,70	508,70
84	M	Compact Floor 07	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 7 okruhov, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	630,61	630,61
85	M	Compact Floor 10	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 10 okruhov, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	722,41	722,41
86	M	skrinka 750	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač Rozdeľovač Compact Floor Light SK, šírka 750mm (hĺbka 150-190mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8570 50)	ks	1,000	120,40	120,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	skrinka 900	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač Rozdeľovač Compact Floor Light SK, šírka 900mm (hĺbka 150-190mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8570 51)	ks	2,000	156,52	313,04
88	K	734209119.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	6,000	7,01	42,06
89	M	5517400256	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 s motýlikovým ovládačom, (obj.č. 1221113)	ks	6,000	19,93	119,58
90	K	montáž	Montáž nopova platna	ks	180,000	9,54	1 717,20
91	M	3F03003	Noppová platňa Herz 1400/800/23 mm (bez izolácie) (11,2 m ²), (obj.č. 3F03003). Zvyšná skladba izolácie o hr. 90mm pod platňou Combítap nie je predmetom špecifikácie UK. Musí byť vyšpecifikovaná v stavebnej časti.	m2	180,000	13,01	2 341,80
92	M	doplnky 1	Kotviace prvky a manžety s gumou pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	985,80	985,80
93	M	Herz 3F08002	Okrajový izolačný a tlmiaci pás Herz RDS 8/160 MK (bal 100m), (obj.č. 3F08002)	m	280,000	0,92	257,60
94	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 650,000	0,82	1 353,00
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							13 955,06
95	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	380,000	5,21	1 979,80
96	M	1609803	G 3/4-16x2 - prechodka na plastové potrubie pre napojenie vykurovacích telies	ks	380,000	3,19	1 212,20
97	K	734209112TH	Montáž termostatickej hlavice	ks	95,000	4,12	391,40
98	M	Herz HerzCules	Termostatická hlavica Herz - HerzCules	ks	95,000	52,40	4 978,00
99	K	Montáž.2	Montáž regulačného ventilu Herz Stromax, vloženie regulačného ventilu, nastavenie hodnoty prednastavenia ventilu	ks	11,000	5,95	65,45
100	M	Herz Stromax	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM-LF 2013, DN15 - LF - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č.1 4217 30)	ks	1,000	63,21	63,21
101	M	Herz Stromax.1	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM-MF 2013, DN15 - MF - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č.1 4217 31)	ks	3,000	63,21	189,63
102	M	Herz Stromax.2	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM 2013, DN20 - - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č.1 4217 32)	ks	7,000	72,24	505,68
103	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	95,000	5,21	494,95
104	M	1778441	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN15, jednobodové pripojenie rebríkových radiátorov	ks	10,000	33,90	339,00
105	M	1369491	Pripájací H kus Herz TS-3000 rohové, R 1/2 x G 3/4, napojenie radiátora zospodu, 2 rúrková sústava, s prednastavením,	ks	85,000	13,73	1 167,05
106	K	733161111	Montáž a osadenie rozdeľovača a skrinky	ks	8,000	16,79	134,32
107	M	RaZ - 8 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 8-okruhov (obj.č. 1 8634 18)	ks	2,000	113,18	226,36
108	M	RaZ - 11 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 11-okruhov (obj.č. 1 8634 21)	ks	2,000	144,05	288,10
109	M	RaZ - 12 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 12-okruhov (obj.č. 1 8634 22)	ks	4,000	149,69	598,76
110	M	Herz 900	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 900mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 20)	ks	1,000	97,77	97,77
111	M	Herz 1050	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 1050mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 25)	ks	6,000	108,58	651,48
112	M	Herz 1200	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 1200mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 30)	ks	1,000	108,57	108,57
113	K	734209119.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	16,000	7,01	112,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	5517400256	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 s motýlikovým ovládačom, (obj.č. 1221113)	ks	16,000	19,93	318,88
115	K	998733101.1	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	t	0,300	80,83	24,25
116	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,300	26,80	8,04
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							18 538,01
117	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	85,000	8,55	726,75
118	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa panelového s odvzdušnením	ks	85,000	39,26	3 337,10
119	M	V101	KORAD 20VKP 500/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	75,03	75,03
120	M	V102	KORAD 21VKP 300/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	89,80	179,60
121	M	V103	KORAD 21VKP 500/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	145,48	145,48
122	M	V104	KORAD 21VKP 600/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	104,66	209,32
123	M	V105	KORAD 21VKP 600/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	115,86	115,86
124	M	V106	KORAD 21VKP 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	152,01	152,01
125	M	V107	KORAD 21VKP 900/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	206,78	206,78
126	M	V108	KORAD 22VKP 500/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	118,32	118,32
127	M	V109	KORAD 22VKP 600/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	12,000	113,58	1 362,96
128	M	V110	KORAD 22VKP 600/500 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	116,04	580,20
129	M	V111	KORAD 22VKP 600/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	7,000	126,91	888,37
130	M	V112	KORAD 22VKP 600/700 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	137,77	688,85
131	M	V113	KORAD 22VKP 600/800 (bez povrchovej úpravy)	ks	12,000	148,63	1 783,56
132	M	V114	KORAD 22VKP 600/900 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	159,51	638,04
133	M	V115	KORAD 22VKP 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	10,000	170,34	1 703,40
134	M	V116	KORAD 22VKP 600/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	181,21	362,42
135	M	V117	KORAD 22VKP 600/1200 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	192,08	960,40
136	M	V118	KORAD 22VKP 600/1300 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	202,96	811,84
137	M	V119	KORAD 22VKP 900/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	173,85	173,85
138	M	V120	KORAD 22VKP 900/700 (bez povrchovej úpravy)	ks	3,000	190,16	570,48
139	M	V121	KORAD 22VKP 900/800 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	206,46	206,46
140	M	V122	KORAD 22VKP 900/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	255,32	1 021,28
141	K	735159514r	Montáž vykurovacieho telesa rebríkového	ks	10,000	16,61	166,10
142	M	4845503010	HDR 1300/450 (RAL 9001)	ks	5,000	53,08	265,40
143	M	4845503011	HDR 1850/450 (RAL 9001)	ks	4,000	73,34	293,36
144	M	4845413450	HDR 1850/750 (RAL 9001)	ks	1,000	94,24	94,24
145	M	4845413450.1	Držiak ku kúpeľňovému radiátoru	ks	10,000	1,31	13,10
146	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	6,500	75,59	491,34
147	K	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	6,500	30,17	196,11
D M Práce a dodávky M							9 606,48
D 21-M Elektromontáže							5 469,09
148	K	210	Uvedenie strojovne do prevádzky, oživenie, zapojenie prekáblovania	hod	3,000	1 156,03	3 468,09
149	M	B800	Káblovanie - materiál (typy káblov uvedené v PD)	m	300,000	6,67	2 001,00
D 46-M Práce ostatné, demontážne a sekacie							4 137,39
150	K	1000000001	Vítanie otvorov pre UK potrubie do stropu / steny - jadrové vítanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	súb	1,000	1 978,00	1 978,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	1000000002	Sekacie práce do betónu a tehly (opcia - v prípade potreby)	súb	1,000	2 159,39	2 159,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

13 - PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 771,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 771,14	23,00%	1 787,36
Cena s DPH	v EUR		9 558,50

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

13 - PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 771,14

HSV - Práce a dodávky HSV

3 554,35

1 - Zemné práce

3 292,59

4 - Vodorovné konštrukcie

261,76

PSV - Práce a dodávky PSV

3 419,24

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

D1 - Zdravotechnika - plynovod v skrinke plynomera

1 435,95

D2 - Zdravotechnika - plynovod objektu

1 443,47

D3 - Zdravotechnika - plynovod v zemi

539,82

M - Práce a dodávky M

797,55

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

136,65

95-M - Revízie

660,90

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

13 - PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 771,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 554,35

D 1

Zemné práce

3 292,59

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,000	32,72	523,52
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,000	13,09	209,44
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - ručný výkop bez strojov	m3	20,000	78,53	1 570,60
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	10,000	6,54	65,40
5	K	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	10,000	7,36	73,60
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - po odstránení šachiet	m3	15,000	5,89	88,35
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	36,000	5,89	212,04
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,000	39,26	549,64

D 4

Vodorovné konštrukcie

261,76

9	M	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,000	65,44	261,76
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 419,24

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

D D1

Zdravotechnika - plynovod v skrinke plynomera

1 435,95

10	M	723150371	Chránička DN63 - zo skrinky plynomera	m	2,000	27,47	54,94
11	K	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	súb	1,000	46,59	46,59
12	M	5419411500	Regulátor tlaku plynu RTP-B25, DN25 (Qmax=25,0m3/hod)	ks	1,000	252,70	252,70
13	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 1" (DN25) - do skrinky plynomera	ks	1,000	8,72	8,72
14	M	5517540001	Guľový kohút pre plyn DN 25 - do skrinky plynomera	ks	1,000	21,95	21,95
15	K	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 6/4" (DN40)	ks	1,000	13,32	13,32
16	M	5517540003	Guľový kohút pre plyn DN 40 - do skrinky plynomera	ks	1,000	53,21	53,21
17	M	3882122101	Plynomerná skrinka	ks	1,000	978,27	978,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	40,96	6,14
19	K	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,150	0,76	0,11
D D2 Zdravotechnika - plynovod objektu							1 443,47
20	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	15,000	21,40	321,00
21	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	10,000	25,02	250,20
22	K	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	5,000	29,29	146,45
23	K	723120206	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	10,000	32,19	321,90
24	K	21027100r	Obojstranné utesnenie chráničky	ks	4,000	5,89	23,56
25	K	723150364a	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chráničky	kpl	4,000	32,16	128,64
26	K	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí	ks	3,000	15,67	47,01
27	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, priama armatúra, dimenzia do G1" (DN25)	ks	3,000	8,83	26,49
28	M	GV15	Guľový kohút pre plyn DN 15 - na odkukové potrubie	ks	1,000	8,68	8,68
29	M	GV25	Guľový kohút pre plyn DN 25 - pred spotrebiče	ks	2,000	21,95	43,90
30	K	723239104.1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, priama armatúra, dimenzia do G 6/4" (DN40)	ks	1,000	11,90	11,90
31	M	GV32	Guľový kohút pre plyn DN 32 - pred spotrebiče	ks	1,000	33,42	33,42
32	M	GV40	Guľový kohút pre plyn DN 40 - pred spotrebiče	ks	1,000	53,21	53,21
33	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,650	40,96	26,62
34	K	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,650	0,76	0,49
D D3 Zdravotechnika - plynovod v zemi							539,82
35	K	230202003	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvarovaných elektrotvarovkami do D40	m	30,000	4,25	127,50
36	M	2861130800b	HDPE rúry tlakové pre rozvod plynu - PE 100 , SDR11, d50x4,6 - potrubie RC	m	30,000	3,60	108,00
37	M	2861618300a	Prechodka Frialen USTM 50x4,6 / DN40 (PE / ocel) - elektrotvarovka	ks	2,000	93,23	186,46
38	K	230203603r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	3,000	15,27	45,81
39	K	230320122	Tlaková skúška	m	55,000	1,31	72,05
D M Práce a dodávky M							797,55
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							136,65
40	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	1,49	44,70
41	M	2830002000	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	30,000	0,30	9,00
42	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí CY 4,0mm2	m	35,000	2,37	82,95
D 95-M Revízie							660,90
43	K	950506007r	Domové plynovody - východzia revízia	hod	5,000	132,18	660,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

14 - Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 419,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 419,51	23,00%	1 936,49
Cena s DPH	v EUR		10 356,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

14 - Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 419,51
HSV - Práce a dodávky HSV	3 100,79
1 - Zemné práce	3 028,24
4 - Vodorovné konštrukcie	65,44
8 - Rúrové vedenie	7,11
PSV - Práce a dodávky PSV	3 865,67
723 - Zdravotechnika - plynovod - Montáž	949,37
D1 - Demontáž / skrátenie pripojovacieho plynovodu	2 916,30
M - Práce a dodávky M	1 453,05
23-M - Montáže potrubia	1 447,68
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	5,37

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

14 - Plynifikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.Ď.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 419,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 100,79

D 1

Zemné práce

3 028,24

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	32,72	392,64
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	13,09	157,08
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	20,000	78,52	1 570,40
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	32,000	6,54	209,28
5	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	32,000	7,36	235,52
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	5,89	117,80
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	32,000	5,89	188,48
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,000	39,26	157,04

D 4

Vodorovné konštrukcie

65,44

9	M	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	65,44	65,44
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

7,11

10	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí CY 4,0mm2	m	3,000	2,37	7,11
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 865,67

D 723

Zdravotechnika - plynovod - Montáž

949,37

11	M	723150371	Chránička DN50	m	2,000	21,40	42,80
12	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 1" (DN25) - do skrinky plynomera	ks	1,000	8,72	8,72
13	M	5517540001	Gul'ový kohút pre plyn DN 25 - do skrinky plynomera	ks	1,000	21,95	21,95
14	K	723261914	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	súb	1,000	34,22	34,22
15	M	388212210r	Plynomer, typ BK-G10 T,Qn=10m3/h, Qmax=16m3/h, vývod DN40 (v kompetencii SPP)	ks	1,000	837,50	837,50
16	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	40,96	4,10
17	K	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,100	0,76	0,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D1			Demontáž / skrátenie pripojovacieho plynovodu				2 916,30
18	K	skrátenie	Skrátenie / prekládka / demontáž pripojovacieho plynovodu na pozemku investora. Pripojovací plynovod bude skrátený a po ukončení na hranici pozemku investora. Dĺžka skrátenia / demontáže je L=22m.	m	22,000	130,87	2 879,14
19	K	demontáž	Demontáž existujúceho regulátora tlaku plynu RTP-B25	ks	1,000	12,43	12,43
20	K	demontáž.1	Demontáž existujúcej plynovej skrinky	ks	1,000	24,73	24,73
D M			Práce a dodávky M				1 453,05
D 23-M			Montáže potrubia				1 447,68
21	K	230202003	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami do D40	m	3,000	4,25	12,75
22	M	2861130800b	HDPE rúry tlakové pre rozvod plynu - PE 100 , SDR11, d32x3	m	3,000	1,82	5,46
23	M	2861618300a	Prechodka Frialen USTM d32/DN25 (PE / ocel) - elektrotvarovka	ks	1,000	74,86	74,86
24	K	230203603r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	3,000	15,27	45,81
25	K	230320122	Tlaková skúška	m	20,000	65,44	1 308,80
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				5,37
26	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	3,000	1,49	4,47
27	M	2830002000	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	3,000	0,30	0,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

15 - Vonkajší výťah

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47 894 431

IČ DPH: 2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH			54 966,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	54 966,35	23,00%	12 642,26
Cena s DPH			67 608,61
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

15 - Vonkajší výťah

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.Ď.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 966,35

M - Práce a dodávky M

54 966,35

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

54 966,35

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

15 - Vonkajší výťah

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

~ , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							54 966,35
D	M		Práce a dodávky M				54 966,35
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				54 966,35
1	K	330030044.S	Osobný výťah podľa špecifikácie v technickej správe	ks	1,000	54 966,35	54 966,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

16 - Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

Spracovateľ:

MARS ELEKTRO s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			3 666,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	3 666,06	23,00%	843,19
Cena s DPH			4 509,25
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

16 - Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

MARS ELEKTRO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 666,06
210F001 - Elektromontážne práce	1 809,51
460F020 - Zemné práce	478,51
Z200F01 - Ostatné práce	365,22
Z200F05 - Ostatné	279,86
Z300F001 - Hodinové zúčtovacie sadzby	732,96

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

16 - Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.Ď.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

MARS ELEKTRO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 666,06

D		210F001	Elektromontážne práce				1 809,51
1	K	210101158	Montáž káblovej koncovky pre 1kV celoplastové káble do 4x240 mm ²	kus	2,000	33,45	66,90
2	M	354350R004	Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV : EPKT-0063-L12, so skrútkovými kábovými okami, 4x [120÷240]mm ²	sada	2,000	124,32	248,64
3	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71	51,71
4	M	357515H952	Skriňa rozpojovacia, plastová SR6 DIN1 VV 4x400A/3x160A P2, pilierová, IP44/2X	kus	1,000	1 343,95	1 343,95
5	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	9,000	3,35	30,15
6	M	3585701016	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 00) - OEZ:40513 : PNA00 125A gG	kus	3,000	4,82	14,46
7	M	3585702015	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ:40440 : PNA1 200A gG	kus	6,000	8,95	53,70

D		460F020	Zemné práce				478,51
8	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m ²	0,500	33,95	16,98
9	K	460080101P	Betónový chodník, cesta - rozbúranie	m ³	0,250	33,95	8,49
10	K	460070214	Jama pre kábový objekt 49040, zemina tr.4	kus	1,000	168,00	168,00
11	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m ³	0,500	570,08	285,04

D		Z200F01	Ostatné práce				365,22
12	K	213290153	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	18,000	20,29	365,22

D		Z200F05	Ostatné				279,86
13	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	93,29	279,86

D		Z300F001	Hodinové zúčtovacie sadzby				732,96
14	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	45,81	732,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10
Objekt:
1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT
Časť:
17 - Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

JKSO:
Miesto: Košice

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:
T.D.LINE s.r.o.

Spracovateľ:
MARS ELEKTRO s.r.o.

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11.08.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

IČO: 47221828
IČ DPH: SK2023813990

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 176,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 176,91	23,00%	1 190,69
Cena s DPH			6 367,60
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10
Objekt: 1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT
Časť: 17 - Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Miesto:	Košice	Dátum:	11.08.2025
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice	Projektant:	T.D.LINE s.r.o.
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	MARS ELEKTRO s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 176,91
210F001 - Elektromontážne práce	2 716,14
460F020 - Zemné práce	1 287,83
Z200F01 - Ostatné práce	243,48
Z200F05 - Ostatné	196,50
Z300F001 - Hodinové zúčtovacie sadzby	732,96

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

17 - Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: MARS ELEKTRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 176,91

D 210F001 Elektromontážne práce 2 716,14

1	K	210100103	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji, zapojenie 1x70 mm2	kus	8,000	8,57	68,56
2	K	210101155	Montáž káblovej koncovky (eprosín) pre 1kV celoplastové káble 4x 50-70 mm2	kus	2,000	37,36	74,72
3	M	354350R002	Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so skrútkovými káblovými okami, 4x [25+70]mm2	sada	2,000	77,36	154,72
4	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71	51,71
5	M	3575350H082	Rozvádzač elektromerový, ER ER 1.0 F403 100A P2 70/70 TN-C ZEM (VSE) pílerový, IP44/20	kus	1,000	1 940,11	1 940,11
6	K	210900549	Montáž, vodič Al inštalačný, uložený pevne H07V-A-R (AY) 70	m	8,000	3,02	24,16
7	M	341100M357	Kábel 1-žilový Al 750V, lano (AY) : H07V-A-R 70 BK (RM) čierne	m	6,000	6,87	41,22
8	M	341100M360	Kábel 1-žilový Al 750V, lano (AY) : H07V-A-R 70 GNYE (RM) zel/zlté	m	2,000	1,82	3,64
9	K	210900604	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x70	m	30,000	5,12	153,60
10	M	341410M430	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x70	m	30,000	6,79	203,70

D 460F020 Zemné práce 1 287,83

11	K	460010023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,015	242,57	3,64
12	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	0,500	33,95	16,98
13	K	460080101P	Betónový chodník, cesta - rozbúranie	m3	0,250	33,95	8,49
14	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	15,000	32,09	481,35
15	K	460420373	Zriadenie kábl. lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	15,000	6,92	103,80
16	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	15,000	1,10	16,50
17	K	460510201	Kanál z betónových žlabov, neasfaltovaný TK1	m	5,000	8,36	41,80
18	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	15,000	8,04	120,60
19	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	7,500	5,55	41,63
20	K	460070214	Jama pre káblový objekt 49040, zemina tr.4	kus	1,000	168,00	168,00
21	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,500	570,08	285,04

D Z200F01 Ostatné práce 243,48

22	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	12,000	20,29	243,48
----	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	-------	--------

D Z200F05 Ostatné 196,50

23	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	65,50	196,50
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

D Z300F001 Hodinové zúčtovacie sadzby 732,96

24	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	45,81	732,96
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10
Objekt:
2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY
Časť:
01 - SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

JKSO:
Miesto: Košice

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:
T.D.LINE s.r.o.

Spracovateľ:
EaCP s.r.o.

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11.08.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

IČO: 47221828
IČ DPH: SK2023813990

IČO: 47 894 431
IČ DPH: 2024134937

Cena bez DPH		93 064,89	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	93 064,89	23,00%	21 404,92
Cena s DPH		v EUR	114 469,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

01 - SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

93 064,89

PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

93 064,89

1 - Zemné práce

9 727,89

2 - Zakladanie

4 088,68

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

330,51

5 - Komunikácie

50 010,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 907,61

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

01 - SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 064,89

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY HSV

93 064,89

D 1 Zemné práce

9 727,89

1	K	121101103 272	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	126,300	1,44	181,87
2	K	122201102 001	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	233,166	6,54	1 524,91
3	K	132201101 272	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	29,774	78,52	2 337,85
4	K	132201109 272	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	29,774	19,63	584,46
5	K	162701105 272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	253,326	13,09	3 316,04
6	K	180402113 S	Založenie trávniku parkového výsevom	m2	231,005	1,83	422,74
7	M	005724100 MAT	Zmes trávna parková rekreačná	kg	11,553	13,83	159,78
8	K	181101102 272	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	823,000	0,65	534,95
9	K	181301102 001	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	231,005	2,88	665,29

D 2 Zakladanie

4 088,68

10	K	212752125 271	Tratívdry z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	165,410	14,30	2 365,36
11	K	212971110.0 002	Položenie geotextílie	m2	820,630	1,05	861,66
12	M	693A00102 MAT	Geotextília TATRATEX T - 300	m2	820,630	1,05	861,66

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

330,51

13	K	327591111 015	Zhotovenie výplne a protimrazových klínov za oporami z ilu	m3	8,271	39,96	330,51
----	---	---------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

50 010,20

14	K	561252311 221	Podklad zo zeminy v trase stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 150 mm	m2	64,090	65,42	4 192,77
15	K	564211111.0 221	Valcovaný vápenec za mokra 0/4 hr. 50 mm	m2	190,710	3,93	749,49
16	K	564231111.0 221	Valcovaný vápenec za mokra 0/32 hr. 100 mm	m2	190,710	6,54	1 247,24
17	K	564752111 221	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	565,830	27,62	15 628,22
18	K	564851111 221	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	m2	254,800	14,98	3 816,90
19	K	564861114 221	Podklad zo štrkodrtie hr. 230 mm	m2	565,830	14,72	8 329,02
20	K	596811111 272	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ľaženého	m2	64,090	15,70	1 006,21
21	K	592456200 MAT	Dlažba betónová HBB 50/50/6	m2	64,090	14,40	922,90
22	M	592462382.0 MAT	Dlažba betónová hr.80mm	m2	565,830	11,86	6 710,74
23	K	596811111.0 272	Kladenie betónovej dlažby	m2	565,830	13,09	7 406,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 907,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	914001111 221	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	19,63	58,89
25	M	404420116.0 MAT	Značka dopravná	kus	3,000	52,35	157,05
26	M	404459610 MAT	Stĺpik A1 60/5 hladký drážkový	m	9,000	15,70	141,30
27	K	914511112 221	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	3,000	13,09	39,27
28	K	915711111 221	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	56,100	6,54	366,89
29	K	915719111 221	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	m	56,100	1,31	73,49
30	K	915721111 221	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	130,87	130,87
31	K	915729111 221	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	17,61	17,61
32	K	916311123 221	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	189,920	15,70	2 981,74
33	M	592174910 MAT	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	kus	189,920	5,23	993,28
34	K	916561111 221	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	218,910	15,70	3 436,89
35	M	59217A101 MAT	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm	kus	218,910	1,64	359,01
36	K	917862111 221	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	85,740	15,70	1 346,12
37	M	592174100 MAT	Obrubník chodníkový ABO 13-10	kus	85,740	4,32	370,40
38	K	979131415 272	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	253,326	26,17	6 629,54
39	K	998223011 221	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	819,241	14,41	11 805,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10
Objekt:
2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY
Časť:
02 - SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Košice	Dátum:	11.08.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44886021
	DAG SLOVAKIA, a. s.	IČ DPH:	SK2022857749
Projektant:		IČO:	47221828
	, T.D.LINE s.r.o.	IČ DPH:	SK2023813990
Spracovateľ:		IČO:	47 894 431
	, EaCP s.r.o.	IČ DPH:	2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH			26 892,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	26 892,47	23,00%	6 185,27
Cena s DPH	v EUR		33 077,74

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

02 - SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 892,47

210F001 - Elektromontážne práce

11 907,79

D1 - Elektromontážne práce spolu:

946,25

Altánok - bleskozvod

532,87

D3 - elektroinštalácia

413,38

210F001AZ - Altánok

730,61

460F020 - Zemné práce

8 564,76

Z200F01 - Ostatné práce

1 716,65

Z200F05 - Ostatné

801,61

Z300F001 - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 224,80

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

02 - SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 892,47
D 210F001 Elektromontážne práce							11 907,79
1	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	340,000	1,81	615,40
2	M	345658K013	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 AA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, oranžová	m	340,000	0,68	231,20
3	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	13,000	3,48	45,24
4	K	210100129	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	kus	14,000	2,55	35,70
5	K	210202014	Montáž, LED svetidlo parkové, architektonické	kus	13,000	79,09	1 028,17
6	K	210201005.S	Zapojenie svetidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	13,000	10,34	134,42
7	M	348410A001	Svetidlo parkové IP65, na vrchol stĺpa [D60] LED 28W, 2254lm, 4000K » BARCELONA LED : CR1604.282N, čierne, číry kryt alebo ekvivalent	kus	5,000	207,86	1 039,30
8	M	348414A012	Svetidlo stĺpkové bez zdrojaTRIO 407360142 COOPER vonkajší stĺpik v 1000 mm 1xE27 IP44 antracit + LED žiarovka E27/13W/1521lm, alebo ekvivalent	kus	8,000	168,17	1 345,36
9	K	210204011	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	5,000	124,72	623,60
10	M	316720E102	Stožiar osvetľovací (ocel) kužeľový : STK 60/40/3K12, výška nad zemou 4m, vrchol D60, zinkovaný alebo ekvivalent	kus	5,000	291,06	1 455,30
11	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	5,000	39,14	195,70
12	M	357990D011	Svorkovnica stožiarová priechodzia : SS P.16.4/1, pre 1 poistku 5x20 (keramika) pre káble 4x 16÷25mm2, IP20	kus	5,000	33,15	165,75
13	M	920AM05452	Poistka keramická "T" 189140/10A : 1708021	kus	5,000	0,64	3,20
14	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	15,000	2,58	38,70
15	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	9,300	1,99	18,51
16	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	150,000	3,59	538,50
17	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	143,000	2,25	321,75
18	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	13,000	1,83	23,79
19	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	kus	13,000	1,26	16,38
20	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	12,000	1,37	16,44
21	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	12,000	0,72	8,64
22	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	120,000	1,52	182,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	120,000	1,09	130,80
24	K	210810048	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x6-16	m	290,000	4,83	1 400,70
25	M	341203M130	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	m	290,000	2,83	820,70
26	K	220280221	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5	m	170,000	1,40	238,00
27	M	341633H038	Kábel Cu telekomunikačný, drôtené žily, tieneny : SYKFE 5x2x0,8	m	170,000	2,89	491,30
28	K	220320306	Montáž elektricky ovládaného zámku EZ	kus	2,000	13,66	27,32
29	M	382209T101	Zámok elektrický : 4FN 877 01, bez aretácie (6-8V-AC) krátky	kus	2,000	35,14	70,28
30	K	220320307	Montáž hlasitého vrátnika EV	kus	2,000	18,47	36,94
31	M	382195T152	Modul elektrického vrátnika AUDIO 2-BUS GUARD-EV2 : 4FN 230 35 (2 tlač-2 menovky + tlač podsvietenia) alebo ekvivalent	kus	2,000	117,05	234,10
32	M	382199T211	Modul tlačidlový (2-BUS) GUARD-TT5 : 4FN 230 36 (5 tlač - 5 menoviek, bez tlač podsvietenia) alebo ekvivalent	kus	2,000	57,64	115,28
33	M	382213T601	Lišta zámková GUARD (4+n) : 4FK 203 08, povinný koncový, zaistovací modulov EV a TT alebo ekvivalent	kus	2,000	45,66	91,32
34	M	382213T606	Doska montážna horizontálna GUARD : 4FF 062 12, pod omietku, na omietku, pre 2 moduly EV, TT alebo ekvivalent	kus	2,000	83,80	167,60

o D1 Elektromontážne práce spolu: 946,25

o Altánok bleskozvod 532,87

35	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	10,000	2,58	25,80
36	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	6,200	1,99	12,34
37	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	25,000	3,59	89,75
38	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	24,000	2,25	54,00
39	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	25,000	5,93	148,25
40	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	3,400	7,34	24,96
41	M	3549011A11	Podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 18, vrul (D8x80 +110)mm	kus	4,000	1,28	5,12
42	M	3549021A61	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23 vyt, na plechové strechy, vytočená (80 v.110)mm	kus	30,000	0,79	23,70
43	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	5,000	1,83	9,15
44	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8) mosadzné matice	kus	3,000	1,26	3,78
45	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	14,000	5,08	71,12
46	M	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	2,000	1,14	2,28
47	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	4,000	1,40	5,60
48	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	2,000	1,65	3,30
49	M	3549040A43	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami	kus	2,000	1,06	2,12
50	M	3549040A79	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8)	kus	4,000	3,19	12,76
51	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	2,000	3,56	7,12
52	M	3549071A01	Štítko označovacie (FeZn) : f711124, bez označenia	kus	2,000	0,71	1,42
53	K	250010711	Montáž : Zariadenia členité náter ostatný 2-zložkový	m ²	1,000	29,22	29,22
54	M	246276170	Farba asfaltová izolačná na vodné stavby A2005	kg	0,500	2,15	1,08

o D3 elektroinštalácia 413,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	1,000	22,37	22,37
56	M	345620D201	Krabica KR rozvodná IP43 uzalvorená : 6456-12 [70x70x40] 4x pružná priechodka G49 (4x3/4mm ²) sivý plast	kus	1,000	2,58	2,58
57	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	1,000	11,78	11,78
58	M	345374L132	Prepínač rad.6 Plexo™ IP55 : 069711, nástenný, kompletný, sivý	kus	1,000	7,80	7,80
59	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	13,30	13,30
60	M	345420L132	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 069731, nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	1,000	8,28	8,28
61	K	210200651	Montáž, LED svetidlo, prísadený panel IP54-66, 300x600 (mm)	kus	3,000	10,89	32,67
62	K	210201005.S	Zapojenie svetidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3,000	10,34	31,02
63	M	348FM31002	LED svetidlo prísadené MODUS PL2500M1N3/ND, 20W/2700lm, 3000K, IP65	kus	3,000	51,11	153,33
64	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	38,000	1,37	52,06
65	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	35,000	0,72	25,20
66	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	3,000	0,73	2,19
67	K	210290361P	Montáž príchytka jednonásobnej	kus	35,000	1,43	50,05
68	M	345950F001	Káblová príchytka prtláčná, D6+16mm : OBI 3853843 / 15kusov	balenie	3,000	0,25	0,75

D 210F001AZ Altánok 730,61

69	K	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	25,000	22,46	561,50
70	K	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	25,000	4,95	123,75
71	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m ²	9,000	5,04	45,36

D 460F020 Zemné práce 8 564,76

72	K	460050714	Jama pre stožiar VO do 2 m3, strojne, zemina tr.4	m3	6,000	72,71	436,26
73	K	460100023	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 300x1500mm	kus	8,000	137,69	1 101,52
74	K	460100026	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 500x1200mm	kus	5,000	207,31	1 036,55
75	K	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	8,000	20,43	163,44
76	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	140,000	29,15	4 081,00
77	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	140,000	0,99	138,60
78	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	140,000	7,30	1 022,00
79	K	460510201	Kanáľ z betónových žlabov, neasfaltovaný TK1	m	5,000	7,60	38,00
80	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m ²	70,000	5,04	352,80
81	K	460650021	Vozovka z betónu, jedna vrstva 5cm	m ²	5,000	32,35	161,75
82	K	460680044	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 60cm	kus	2,000	16,42	32,84

D Z200F01 Ostatné práce 1 716,65

83	K	210290903.S	Vítanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	ks	6,000	17,33	103,98
84	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	6,000	0,12	0,72
85	K	94994771.S1	Kĺbová plošina pre montáž svetidiel na stožiar	kpl	1,000	554,95	554,95
86	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach	eur	5,000	28,79	143,95
87	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	45,000	20,29	913,05

D Z200F05 Ostatné 801,61

88	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	267,20	801,61
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

D Z300F001 Hodinové zúčtovacie sadzby 2 224,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	55,62	2 224,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

03 - SO.02 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

47221828

IČ DPH:

SK2023813990

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 880,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 880,51	23,00%	3 882,52
Cena s DPH			20 763,03
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

03 - SO.02 Zdravotechnika

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 880,51

HSV - Práce a dodávky HSV

2 970,31

1 - Zemné práce

2 610,41

4 - Vodorovné konštrukcie

359,90

PSV - Práce a dodávky PSV

13 910,20

721 - Zdravotechnika - kanalizácia

0,00

D1 - Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby - iba parkovisko a pripojenie po šachte)

1 149,26

D2 - Kanalizácia - ostatné objekty

12 760,94

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

03 - SO.02 Zdravotechnika

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 880,51

D HSV Práce a dodávky HSV 2 970,31

D 1 Zemné práce 2 610,41

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	37,000	32,72	1 210,64
2	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	4,440	78,52	348,63
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	4,440	6,54	29,04
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	11,840	5,89	69,74
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	37,000	5,89	217,93
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	7,400	39,26	290,52
7	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	13,567	32,72	443,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 359,90

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,000	71,98	359,90
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 13 910,20

D 721 Zdravotechnika - kanalizácia 0,00

D D1 Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby - iba parkovisko a pripojenie po 1 149,26

9	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	20,000	40,05	801,00
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	20,000	1,61	32,20
11	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	316,06	316,06

D D2 Kanalizácia - ostatné objekty 12 760,94

12	K	montáž 01	Osadenie šachty - priemer 300mm	kpl	1,000	86,38	86,38
13	M	FSN1	Filtračná / sedimentačná šachty, priemer 300mm s filtračným záchytným košom - pre odvodnody z parkoviska	kpl	1,000	1 429,78	1 429,78
14	K	montáž 01.1	Osadenie nádrže / lapačov	kpl	1,000	628,19	628,19
15	M	LA-O	Lapač olejov - GSOL-2/10 - odľučovač ľahkých kvapalín NS10 (výrobca Lapoly.cz)	kpl	1,000	5 339,59	5 339,59
16	K	montáž	Montáž odvodňovacích žľabov cestných	m	30,000	29,64	889,20
17	M	CŽ	Liniový odvodňovací žľab - Hauraton (odvodnenie parkoviska)	m	30,000	146,26	4 387,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

01 - 01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47 894 431

IČ DPH: 2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH		51 201,86	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	51 201,86	23,00%	11 776,43
Cena s DPH		62 978,29	
		v EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

01 - 01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: /
EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	51 201,86
HSV - Práce a dodávky HSV	29 555,77
1 - Zemné práce	1 161,35
2 - Zakladanie	2 168,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	766,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 269,56
99 - Presun hmôt HSV	1 189,39
PSV - Práce a dodávky PSV	20 285,25
762 - Konštrukcie tesárske	10 848,73
764 - Konštrukcie klampiarske	6 718,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	457,45
771 - Podlahy z dlaždíc	2 260,50
M - Práce a dodávky M	1 360,84
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 360,84

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

01 - 01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 201,86

D HSV Práce a dodávky HSV

29 555,77

D 1 Zemné práce

1 161,35

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a tístia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	38,250	1,31	50,11
2	K	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	15,300	58,89	901,02
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,300	6,54	100,06
4	K	166101101.S	Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4	m3	15,300	7,20	110,16

D 2 Zakladanie

2 168,73

5	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	33,224	1,31	43,52
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,645	71,98	478,31
7	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	6,645	154,68	1 027,85
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,299	28,74	209,77
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,299	9,16	66,86
10	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,041	167,77	342,42

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

766,74

11	K	625250511	Systém PCI Pecitherm - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 1K alebo ekvivalent	m2	33,224	20,46	679,76
12	K	631319161.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	6,645	13,09	86,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 269,56

13	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	52,000	29,69	1 543,88
14	M	PQA156-02t	Parková lavička POTIQOA, dĺžka 1,8m, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškoveho vypalovaného laku, sedadlo i operadlo tropické drevo bez povrch. úpravy, opierky pod ruky po stranách alebo ekvivalent	ks	10,000	1 083,46	10 834,60
15	M	LBQ500t	Parková lavička VERA polkruh okolo stromu, s polomerom 2,5 m s operadlom, sedadlo z masív. dosiek a lamiel z tropického dreva bez povrch. úpravy alebo ekvivalent	ks	1,000	6 355,16	6 355,16
16	M	NNK165r	Odpadkový kôš NANUK 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy bez striešky alebo ekvivalent	ks	4,000	913,49	3 653,96
17	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	251,27	251,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	BOH925	Piknikové sedenie RAUTSTER pre 6 osôb s úpravou pre vozíčkarov, oceľ. konštrukcia s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, doska z dreva alebo ekvivalent	ks	1,000	1 630,69	1 630,69
D 99			Presun hmôt HSV				1 189,39
19	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	45,207	26,03	1 176,74
20	K	998011018.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	45,207	0,07	3,16
21	K	998011019.S	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	135,621	0,07	9,49
D PSV			Práce a dodávky PSV				20 285,25
D 762			Konštrukcie tesárske				10 848,73
22	K	762137121.S	Montáž debnenia stien montáž oplotenia z dielcov na predom osadené stĺpiky	m2	19,750	38,74	765,12
23	M	553570027400.S	Diel drevený pohľadový farba hnedá, rozmer 2470x1000 a 1850x1000 mm	ks	9,000	202,85	1 825,65
24	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	295,820	18,98	5 614,66
25	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	2,684	637,69	1 711,56
26	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	2,485	82,45	204,89
27	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,846	392,62	724,78
28	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,846	0,07	0,13
29	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	27,690	0,07	1,94
D 764			Konštrukcie klampiarske				6 718,57
30	K	764171261	Krytina LINDAB - čelo hrebenáča, sklon strechy od 30° do 45° alebo ekvivalent	ks	12,000	9,36	112,32
31	K	764171264	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy od 30° do 45° alebo ekvivalent	m	17,000	28,79	489,43
32	K	764171266	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	17,000	45,15	767,55
33	K	764171860	Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m2	45,000	70,08	3 153,60
34	K	764171877	Krytina LINDAB Click - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° do 45° alebo ekvivalent	m	8,500	34,68	294,78
35	K	764171883	Krytina LINDAB Click - štítové lemovanie, sklon strechy 30° do 45° alebo ekvivalent	m	12,000	28,79	345,48
36	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	4,600	37,95	174,57
37	K	764751121.S	Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	37,95	75,90
38	K	764751131.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	23,56	47,12
39	K	764761121.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	8,100	41,88	339,23
40	K	764761231.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	2,000	23,56	47,12
41	K	764762112.S	Montáž hákov k žľabom pododkvapovým polkruhovým pozink farebný, r.š. 250-400 mm	ks	34,000	7,85	266,90
42	M	553440002400	Hák žľabový s príchytým jazýčkom K21 LINDAB dl. 210 mm na DN 125 mm alebo ekvivalent	ks	34,000	6,94	235,96
43	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,262	458,05	120,01
44	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,262	458,05	120,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	3,930	32,72	128,59
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							457,45
46	K	767871224.S	Montáž papuče stĺpa s vyvŕtaním a uchytením k betónovej doske pomocou chemickej kotvy	ks	10,000	28,79	287,90
47	M	311490000800.S	Papuča stĺpa 150x150 vrátane chemickej kotvy a skrutiek k uchyteniu	ks	10,000	16,36	163,60
48	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,176	32,72	5,76
49	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,176	0,07	0,01
50	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2,640	0,07	0,18
D 771 Podlahy z dlaždíc							2 260,50
51	K	771551040.S	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	38,250	36,64	1 401,48
52	M	592460016000.S	Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	39,780	20,34	809,13
53	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,140	355,23	49,73
54	K	998771194.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,140	0,07	0,01
55	K	998771199.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2,100	0,07	0,15
D M Práce a dodávky M							1 360,84
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 360,84
56	K	460300101.S	Vŕtanie jamy pre stožiar, kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 55 cm	ks	52,000	26,17	1 360,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

02 - 02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 817,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	20 817,44	23,00%	4 788,01
Cena s DPH			25 605,45
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

02 - 02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENE

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

~ , EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 817,44

HSV - Práce a dodávky HSV

20 817,44

1 - Zemné práce

20 132,46

99 - Presun hmôt HSV

684,98

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

02 - 02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ

Miesto:

Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 817,44
D HSV Práce a dodávky HSV							20 817,44
D 1 Zemné práce							20 132,46
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	2 164,600	0,25	541,15
2	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	365,000	2,39	872,35
3	K	112201101.S	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	23,000	16,66	383,18
4	K	184802111.S	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	2 164,600	0,16	346,34
5	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	10,823	13,22	143,08
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 164,600	0,43	930,78
7	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	3,463	0,52	1,80
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	l	173,168	22,90	3 965,55
9	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 164,600	1,45	3 138,67
10	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	66,886	13,63	911,66
11	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 164,600	3,28	7 099,89
12	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 164,600	0,09	194,81
13	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	80,000	7,08	566,40
14	M	026520002200.S	Krik listnatý stálezelený napr. Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerasus	ks	80,000	12,96	1 036,80
D 99 Presun hmôt HSV							684,98
15	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	l	173,852	3,73	648,47
16	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	173,852	0,07	12,17
17	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	347,704	0,07	24,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10
Objekt:
4 - SO.04 OPLOTENIE
Časť:
01 - 01 - SO.04 Rekonštrukcia oplozenia

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Košice	Dátum:	11.08.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44886021
	DAG SLOVAKIA, a. s.	IČ DPH:	SK2022857749
Projektant:		IČO:	47221828
	, T.D.LINE s.r.o.	IČ DPH:	SK2023813990
Spracovateľ:		IČO:	47 894 431
	, EaCP s.r.o.	IČ DPH:	2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH			46 390,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	46 390,38	23,00%	10 669,79
Cena s DPH			57 060,17
v EUR			

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

4 - SO.04 OPLOTENIE

Časť:

01 - 01 - SO.04 Rekonštrukcia oplotenia

Miesto:

Košice

Dátum:

11.08.2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 390,38

HSV - Práce a dodávky HSV

23 605,75

2 - Zakladanie

4 750,41

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 011,53

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 451,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 626,97

99 - Presun hmôt HSV

765,21

PSV - Práce a dodávky PSV

22 295,20

762 - Konštrukcie tesárske

274,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 858,21

783 - Nátery

8 162,96

M - Práce a dodávky M

489,43

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

489,43

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

4 - SO.04 OPLOTENIE

Časť:

01 - 01 - SO.04 Rekonštrukcia opлотenia

Miesto: Košice

Dátum: 11.08.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 390,38

D HSV Práce a dodávky HSV

23 605,75

D 2 Zakladanie 4 750,41

1	K	289902121.S	Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	163,364	19,63	3 206,84
2	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	163,364	1,31	214,01
3	K	289902121.S	Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	44,640	19,63	876,28
4	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	44,640	1,31	58,48
5	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,721	187,38	135,10
6	K	275352111.S	Debnenie stien základových pätiiek, zabudované	m2	9,608	27,03	259,70

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 9 011,53

7	K	311311915.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25	m3	9,972	174,31	1 738,22
8	K	3113218231	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m2	152,516	13,09	1 996,43
9	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	125,700	32,82	4 125,47
10	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	125,700	9,16	1 151,41

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 451,63

11	K	612401916.S	Príplatok za zaoblenie zvislých hrán a kútov omietok vnútorných stien a pilierov	m2	26,816	3,93	105,39
12	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	152,516	1,05	160,14
13	M	585520003200	Spojovací mostík na cementovej báze PCI Pericem Grund, na potery alebo ekvivalent	kg	762,580	0,82	625,32
14	K	632451622	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	10,848	20,61	223,58
15	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	163,364	1,70	277,72
16	K	6224914041	Fasádny náter akrylátový, dvojnásobný	m2	163,364	9,88	1 614,04
17	K	632451622	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	44,640	20,61	920,03
18	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM alebo ekvivalent	m2	44,640	1,85	82,58
19	K	622491341	Fasádna farba akrylátová, PCI Multitop FA, dvojnásobná alebo ekvivalent	m2	44,640	9,92	442,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 626,97

20	K	962071711.S	Vybúranie betónových stĺpov, -0,2500000t	ks	17,000	104,70	1 779,90
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,015	30,53	1 069,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	525,225	0,07	36,77
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,015	19,63	687,34
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,015	1,96	68,63
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,015	24,87	870,82
26	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	35,015	3,27	114,50
							765,21
D 99			Presun hmôt HSV				
27	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	29,084	26,03	757,06
28	K	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	29,084	0,07	2,04
29	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	87,252	0,07	6,11
							22 295,20
o PSV			Práce a dodávky PSV				
D 762			Konštrukcie tesárske				
30	K	7629638301	Rozoberanie oplatenia bez priečnikov, z drôtovej siete 0,01700 t	m	41,900	6,54	274,03
							13 858,21
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
31	K	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	83,800	6,54	548,05
32	K	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	2,000	19,63	39,26
33	K	767920820.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	19,63	19,63
34	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním	m	14,400	2,66	38,30
35	K	767141917.S	Oprava stien doplnkové práce - zváranie uholníkového rámu	ks	144,000	8,64	1 244,16
36	K	7679162401	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky vo výške do 2,0 m	m	83,800	19,33	1 619,85
37	K	767920030.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	43,33	43,33
38	M	553510011140.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 3,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL + elektrozámok s diaľkovým ovládaním 3ks ovládačov	ks	1,000	1 923,95	1 923,95
39	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	2,000	78,52	157,04
40	M	553510010100	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005 + elektrozámok s diaľkovým ovládaním 3ks ovládačov	ks	2,000	1 112,41	2 224,82
41	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,754	67,67	51,02
42	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,364	67,67	24,63
43	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,754	32,12	24,22
44	K	7679141301	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 2,0 m	m	41,900	14,20	594,98
45	M	GP430003	AXYLE CD 1,53/2,50m - RAL6005 alebo ekvivalent	ks	16,000	78,52	1 256,32
46	K	338171213.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	ks	17,000	19,96	339,32
47	M	553510029800	Stĺpik AXIS, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX alebo ekvivalent	ks	17,000	88,99	1 512,83
48	M	553510031000.S	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	17,000	35,99	611,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	592330002700	Betónový panel lxvxhr 2515x500x35 mm, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva, DIRICKX alebo ekvivalent	ks	16,000	96,19	1 539,04
50	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním	m	17,000	2,66	45,22
51	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,364	0,07	0,03
52	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	5,460	0,07	0,38
D 783 Nátery							8 162,96
53	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	125,700	3,38	424,87
54	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	125,700	4,25	534,23
55	K	783221900.S	Oprava náterov kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	125,700	6,03	757,97
56	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	125,700	10,22	1 284,65
57	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	216,132	3,38	730,53
58	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	216,132	4,25	918,56
59	K	783221900.S	Oprava náterov kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	216,132	6,03	1 303,28
60	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	216,132	10,22	2 208,87
D M Práce a dodávky M							489,43
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							489,43
61	K	460300101.S	Vŕtanie jamy pre stožiar, kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 55 cm	ks	17,000	28,79	489,43

Zoznam odborníkov

P.č.	Odborník (titul, meno, priezvisko)	Pozícia odborníka	Kvalifikácia odborníka
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky (% / eur bez DPH)
1.	AV GAST s.r.o. Hečkova 4, 040 17 Košice IČO: 31 711 642		D + M vzduchotechnika	7,89 % 249 515,24 eur

Ing. Tomáš Saloky,  predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Zoznam technického vybavenia

P.č.	Technické vybavenie	Názov výrobcu	Model
1.	Lešenie	PIONART Grzegorz Sztobryn	Fasádne lešenie

Čestne vyhlasujem, že disponujem vyššie uvedeným technickým vybavením.

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.