

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2026000146

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:**Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Košice**
 Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
 IČO: 00691135
 V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA , primátor

(ďalej len „**Objednávateľ**“)**a****Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a.s
 Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
 IČO: 44 886 021
 V mene ktorého koná: Ing. Tomáš Saloky – predseda predstavenstva
 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)**PREAMBULA**

Dňa **19.01.2026** bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. **2026000146** (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia budovy detských jaslí na zariadenie pre seniorov**“.

Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu sa vyskytli okolnosti vyžadujúce si zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplnujúcich prác navyše v čase uzatvorenia Zmluvy.

Dôvodom uzavretia dodatku č. 1 k „Zmluve o dielo č. 2026000146 je nutnosť zmeny projektovej dokumentácie s dopadom na rozpočet stavby, čím dôjde k odstráneniu dôvodu zamietnutia ŽoNFP, ktorým bol nesúlad PD s povinnou prílohou č. 13 Základné štandardy univerzálneho navrhovania objektov sociálnych služieb (výzva PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR), čím projekt nesplnil podmienky poskytnutia príspevku č. 11 Podmienka súladu so zásadami univerzálneho navrhovania a č. 13 Podmienka plnenia technických požiadaviek a vnútorného prostredia budov.

Uvedené zmeny majú dopad na rozpočet a to navyše/menej práce:

1. Zmena tvaru vstupnej bezbarierovej rampy.

2. Zmena uloženia vane v umyvárni.
3. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnostiach 1.18 a 1.19.
4. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnostiach 1.13, 1.14 a 1.15.
5. Zmena šírky vstupných dverí v miestnosti 1.44.
6. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnostiach 0.15 a 0.16.
7. Zmena šírky dverí miestnosti 0.17, 0.18 a 0.19 a zmena šírky chodby.
8. Zmena osadenia dverí v miestnosti 0.01.
9. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnostiach č. 2.06, 2.07 a 2.08.
10. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnosti 2.10.
11. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnosti 2.13.
12. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnosti 2.16 a demontáž dverí a zamurovanie otvoru po dverách.
13. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnosti 2.19.
14. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnostiach 2.21, 2.22 a zmena podlahovej plochy miestnosti 2.20.
15. Zmena rozmiestnenia zariadení predmetov v miestnosti 2.27.
16. Zmena – doplnenie zvýšených záhonov.

Položky sú vyznačené v prílohe č.1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela, ponuka)

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v súlade s čl. XIII. bodom 5. Zmluvy o dielo v spojení s § 18 zákona o verejnom obstarávaní v nasledovnom znení:

I. PREDMET DODATKU

1. V článku VI. CENA DIELA sa bod 1 mení a znie nasledovne:
 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v prílohe č. 1 zmluvy je dojednaná v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:
 Cena diela bez DPH: 3 171 521,77 EUR
 (slovom: tri milióny sto sedemdesiatjeden tisíc päťstodvadsaťjeden eur a sedemdesiatsedem centov)
 DPH 23 %: 729 450,01 EUR
 (slovom: sedemstodvadsaťdeväť tisíc štyristopäťdesiat eur a jeden cent)
 Cena diela vrátane DPH: 3 900 971,78 EUR
 (slovom: tri milióny deväťstotisíc deväťstosedemdesiatjeden eur a osemdesiatsedem centov)

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli o nahradení Prílohy č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela, ponuka) o Práce naviac, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 1. Prílohou Dodatku č. 1 je aj Dôvodová správa k zmenovým listom.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné body a ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa

Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor
Mesto Košice

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/048
Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

JKSO: 91801
Miesto: Košice
CPV: 45215000-7

ČS: 1264
Dátum: 6.2.2026
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828
IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:
, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431
IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:
Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný overiť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH	3 171 521,77
--------------	--------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	3 171 521,77	729 450,01

Cena s DPH	v	EUR	3 900 971,78
------------	---	-----	--------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
	DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/048

Stavba: ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: EaCP s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 171 521,77	3 900 971,78
1	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT	2 905 508,72	3 573 775,73
01	BÚRACIE PRÁCE	153 502,16	188 807,66
02	STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA	1 044 483,58	1 284 714,80
03	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	259 162,80	318 770,24
04	ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA	183 107,33	225 222,02
05	ODKVAPOVÝ CHODNÍK	7 457,65	9 172,91
06	VÝPLNE OTVOROV	240 925,91	296 338,87
07	ELEKTROINŠTALÁCIA	194 051,51	238 683,36
08	BLESKOZVOD	16 373,08	20 138,89
09	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou	233 945,85	287 753,40
10	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody mimo stavby	70 601,91	86 840,35
11	VZDUCHOTECHNIKA	249 515,24	306 903,75
12	ÚSTREDÉ VYKUROVANIE	172 381,73	212 029,53
13	PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE	7 771,14	9 558,50
14	Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)	8 419,51	10 356,00
15	Vonkajší výťah	54 966,35	67 608,61
16	Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS	3 666,06	4 509,25
17	Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie	5 176,91	6 367,60
2	SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY	136 837,87	168 310,58
01	SO.02 Parkovacie plochy a chodníky	93 064,89	114 469,81
02	SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie	26 892,47	33 077,74
03	SO.02 Zdravotechnika	16 880,51	20 763,03
3	SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY	72 019,30	88 583,74
01	01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA	51 201,86	62 978,29
02	02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ	20 817,44	25 605,45
4	SO.04 OPLOTENIE	46 390,38	57 060,17
01	01 - SO.04 Rekonštrukcia oplatenia	46 390,38	57 060,17
5	Dodatok č. 1	10 765,50	13 241,57
1	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1	8 761,02	10 776,05
02	STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA- rev.1	2 023,60	2 489,03
01	Odpočet	-1 193,66	-1 468,20
02	Prípočet	3 217,26	3 957,23
06	VÝPLNE OTVOROV- rev.1	-696,65	-856,88
01	Odpočet	-7 975,49	-9 809,85
02	Prípočet	7 278,84	8 952,97
09	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou- rev.1	7 434,07	9 143,91
01	Odpočet	-4 730,26	-5 818,22
02	Prípočet	12 164,33	14 962,13
3	SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY - rev.1	2 004,48	2 465,51
02	02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENÉ- rev.1	2 004,48	2 465,51
02	Prípočet	2 004,48	2 465,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - BÚRACIE PRÁCE

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

153 502,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	153 502,16	23,00%	35 305,50

Cena s DPH

v EUR

188 807,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - BÚRACIE PRÁCE

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

153 502,16

HSV - Práce a dodávky HSV

147 922,52

1 - Zemné práce

19 395,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

309,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

128 216,67

PSV - Práce a dodávky PSV

5 579,64

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

923,67

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

94,20

762 - Konštrukcie tesárske

2 464,69

764 - Konštrukcie klampiarske

797,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 299,74

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

01 - BÚRACIE PRÁCE

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 502,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

147 922,52

D 1

Zemné práce

19 395,94

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	120,960	78,52	9 497,78
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	120,960	19,63	2 374,44
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	120,960	1,96	237,08
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,960	6,54	791,08
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 814,400	2,62	4 753,73
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	120,960	13,09	1 583,37
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	120,960	1,31	158,46

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

309,91

8	K	976071111	Vybúranie zábradlí, -0,0100t	m	29,600	10,47	309,91
---	---	-----------	------------------------------	---	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

128 216,67

9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	879,918	1,96	1 724,64
10	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	9,600	235,57	2 261,47
11	K	962032631.S	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	6,363	104,70	666,21
12	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarbetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	94,252	78,52	7 400,67
13	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	172,194	117,79	20 282,73
14	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	196,32	196,32
15	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	845,439	4,58	3 872,11
16	K	965042141.S1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,563	183,22	4 317,21
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	192,530	6,54	1 259,15
18	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	193,650	10,47	2 027,52
19	K	968061112.S	Vývesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	235,000	1,31	307,85
20	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	441,900	7,85	3 468,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	1,31	14,41
22	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	60,940	3,93	239,49
23	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	37,700	10,47	394,72
24	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	11,000	1,30	14,30
25	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	31,435	13,09	411,48
26	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	879,918	4,58	4 030,02
27	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 693,608	4,58	7 756,72
28	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,500	19,63	127,60
29	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,500	13,09	85,09
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	869,081	30,46	26 472,21
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 036,215	0,07	912,54
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	869,081	13,09	11 376,27
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 345,405	1,31	5 692,48
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	858,297	24,87	21 345,85
35	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,321	196,31	1 240,88
36	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,434	26,17	89,87
37	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	87,000	2,62	227,94

D PSV Práce a dodávky PSV 5 579,64

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 923,67

38	K	7123008331	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	471,260	1,96	923,67
----	---	------------	---	----	---------	------	--------

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 94,20

39	K	733120841.S	Demontáž komína priemer 250, -0,05289t	m	6,000	15,70	94,20
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 762 Konštrukcie tesárske 2 464,69

40	K	762521812.S	Demontáž Heraklitových dosiek strechy hr. 50 mm, - 0,02400 t	m2	471,260	5,23	2 464,69
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 764 Konštrukcie klampiarske 797,34

41	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	171,970	1,96	337,06
42	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	567,000	0,65	368,55
43	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	38,800	1,96	76,05
44	K	764453862.S	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	8,000	1,96	15,68

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 299,74

45	K	767122811.S	Demontáž mreží skrutkovaných, -0,01700t	m2	109,080	7,85	856,28
46	K	7671348021	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	66,272	3,93	260,45
47	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	27,983	6,54	183,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

1 044 483,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 044 483,58	23,00%	240 231,22

Cena s DPH

v EUR

1 284 714,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 044 483,58

HSV - Práce a dodávky HSV

701 328,03

1 - Zemné práce	48 516,03
2 - Zakladanie	109 370,11
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	141 033,16
4 - Vodorovné konštrukcie	137 709,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	231 896,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 924,28
99 - Presun hmôt HSV	14 877,77

PSV - Práce a dodávky PSV

340 865,29

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 121,54
713 - Izolácie tepelné	20 239,24
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	143,31
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 917,30
762 - Konštrukcie tesárske	3 785,83
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 687,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	97 727,14
771 - Podlahy z dlaždíc	50 089,80
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 910,67
776 - Podlahy povlakové	33 264,39
781 - Obklady	47 531,60
783 - Nátery	719,08
784 - Maľby	19 492,94
787 - Zasklievanie	44 235,19

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 290,26

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 044 483,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

701 328,03

D 1

Zemné práce

48 516,03

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	727,150	18,32	13 321,39
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	727,150	1,31	952,57
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	50,515	26,17	1 321,98
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	50,515	13,09	661,24
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	777,665	6,54	5 085,93
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	777,665	0,26	202,19
7	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	777,665	6,54	5 085,93
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	777,665	0,26	202,19
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 554,315	0,65	5 560,30
10	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	777,665	6,54	5 085,93
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	657,576	13,09	8 607,67
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	412,345	5,89	2 428,71

D 2

Zakladanie

109 370,11

13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	240,100	1,31	314,53
14	K	229942113.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 105 do 115 mm	m	380,000	85,05	32 319,00
15	K	229946113.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm	ks	76,000	189,42	14 395,92
16	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	48,020	78,52	3 770,53
17	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	34,809	154,68	5 384,26
18	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	28,409	154,68	4 394,30
19	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	170,280	28,70	4 887,04
20	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	170,280	6,54	1 113,63
21	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,714	1 701,34	9 721,46
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI KY50 8/8150/150	t	2,787	1 701,34	4 741,63
23	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	59,851	154,68	9 257,75
24	K	275321411.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	13,352	154,68	2 065,29
25	K	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	t	2,382	1 701,34	4 052,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 XC2	m3	14,100	167,77	2 365,56
27	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	2,536	1 701,34	4 314,60
28	K	331362021.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých zo zváraných sietí KARI KY49 8/8 100/100	t	0,189	1 701,34	321,55
29	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	124,800	37,87	4 726,18
30	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	124,800	7,85	979,68
31	K	331351108.S	Priplatok za vzopretie dielcového debnenia hranatých stĺpov celej výmery pri výške konštrukcie nad 4 do 6 m	m2	124,800	1,96	244,61

D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie	141 033,16			
32	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	3,078	222,48	684,79
33	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/35 hrúbky 300 mm	m3	129,737	119,62	15 519,14
34	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	5,715	1 701,34	9 723,16
35	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,760	174,31	1 875,58
36	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	86,080	41,92	3 608,47
37	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	86,080	10,47	901,26
38	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	0,340	1 701,34	578,46
39	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	3,431	1 697,93	5 825,60
40	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	39,154	273,78	10 719,58
41	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	143,268	272,74	39 074,91
42	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	10,000	42,66	426,60
43	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	40,000	56,14	2 245,60
44	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	57,45	229,80
45	K	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	18,000	112,42	2 023,56
46	K	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	77,000	132,44	10 197,88
47	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	604,047	49,34	29 803,68
48	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	149,878	41,88	6 276,89
49	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	390,000	3,38	1 318,20

D 4			Vodorovné konštrukcie	137 709,80			
50	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	540,994	39,27	21 244,83
51	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	540,994	9,16	4 955,51
52	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	540,994	15,40	8 331,31
53	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	540,994	5,23	2 829,40
54	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	84,887	154,68	13 130,32
55	K	411354235.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	15,000	19,63	294,45
56	M	138310000900	Plech trapézový T-35, kš 1025 mm Classic lesklý hr. 0,5 mm, LINDAB alebo ekvivalent	m2	15,000	19,63	294,45
57	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	5,481	1 701,34	9 325,04
58	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,000	161,22	161,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI KY 50 8/8150/150	t	5,105	1 701,34	8 685,34
60	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	591,723	18,56	10 982,38
61	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	591,723	6,54	3 869,87
62	K	413362021.S	Výstuž nosníkov trámov zo zvarovaných sietí typu KARI KY49 8/8 100/100	t	0,006	1 701,34	10,21
63	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	86,698	161,22	13 977,45
64	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	622,458	32,72	20 366,83
65	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	622,458	9,16	5 701,72
66	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	7,964	1 701,34	13 549,47

D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	231 896,88			
67	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	330,186	32,72	10 803,69
68	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	593,600	1,96	1 163,46
69	K	612460244.S	Vnútorná omiетка stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	593,600	15,70	9 319,52
70	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	5 627,668	2,62	14 744,49
71	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	5 627,668	7,85	44 177,19
72	K	6124603851	Vnútorná omiетка stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	5 627,668	13,09	73 666,17
73	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1 341,710	1,96	2 629,75
74	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 341,710	6,54	8 774,78
75	K	611460383.S	Vnútorná omiетка stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 341,710	10,47	14 047,70
76	K	610991111	Zakrývanie vnútorných výplní okenných otvorov	m2	208,188	2,62	545,45
77	K	631316012.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	92,162	202,85	18 695,06
78	K	631319153.S	Príplatok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	25,060	2,62	65,66
79	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	92,162	2,62	241,46
80	K	631319151.S	Príplatok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	92,162	2,62	241,46
81	K	631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	1 398,340	1,39	1 943,69
82	K	631343721.S	Mazanina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 80 do 120 mm	m3	25,060	202,85	5 083,42
83	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 398,340	1,11	1 552,16
84	M	283290003500	Oddeľovacia fólia	m2	1 538,174	0,22	338,40
85	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 002,220	1,31	1 312,91
86	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	250,555	5,03	1 260,29
87	K	632451626	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravnou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 30 mm alebo ekvivalent	m2	99,525	50,12	4 988,19
88	K	625250516	Systém PCI Pecitherm - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl alebo ekvivalent	m	63,600	3,81	242,32
89	K	625250512	Systém PCI Pecitherm - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid alebo ekvivalent	m2	213,020	25,19	5 365,97
90	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	1 002,220	10,67	10 693,69

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 924,28			
91	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 341,710	1,96	2 629,75
92	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 341,710	3,93	5 272,92
93	K	953944112.S	Nastrelenie klinca typu A a B D 6x15 až 60mm	ks	60,000	6,23	373,80
94	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	2 632,000	2,53	6 658,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	953946216	Systém PCI Pecitherm Klasik - priamy balkónový profil (hliníkový) alebo ekvivalent	m	57,500	19,63	1 128,73
96	K	953946217	Systém PCI Pecitherm Klasik - rohový balkónový profil (hliníkový) alebo ekvivalent	ks	10,000	20,94	209,40
97	K	953946223	Systém PCI Pecitherm Klasik - spojka balkónového profilu (hliníková) alebo ekvivalent	ks	20,000	3,27	65,40
98	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	428,180	2,66	1 138,96
99	K	953996222	Systém PCI - krytka balkónového profilu (PVC) alebo ekvivalent	ks	6,000	4,58	27,48
100	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/45/190 mm	ks	32,000	13,09	418,88
D 99 Presun hmôt HSV							14 877,77
101	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 725,959	8,34	14 394,50
102	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 725,959	0,07	120,82
103	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	5 177,877	0,07	362,45
D PSV Práce a dodávky PSV							340 865,29
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							8 121,54
104	K	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	440,730	1,31	577,36
105	M	245620000500	Náter penetračný živичný PCI Pecimor P, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy alebo ekvivalent	kg	154,256	3,27	504,42
106	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	440,730	8,51	3 750,61
107	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	506,840	5,55	2 812,96
108	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	8,237	56,69	466,96
109	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	8,237	0,07	0,58
110	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	123,555	0,07	8,65
D 713 Izolácie tepelné							20 239,24
111	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 330,540	2,36	3 140,07
112	M	161202	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 30 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	867,993	9,16	7 950,82
113	M	161206	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 80 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	98,018	15,29	1 498,70
114	M	161205	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 60 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	275,142	13,06	3 593,35
115	M	161308	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA TE, hrúbka 150 mm, podlahy alebo ekvivalent	m2	152,481	24,45	3 728,16
116	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,854	383,12	327,18
117	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,854	0,07	0,06
118	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	12,810	0,07	0,90
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							143,31
119	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	9,16	27,48
120	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	38,61	115,83
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							1 917,30
121	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny laminátové dosky s povrchovou úpravou HPL, rozmer 480x800 mm	ks	15,000	29,67	445,05
122	M	554950000100.S	Písoárová deliaca stena, laminátové dosky s povrchovou úpravou HPL, rozmer 480x800 mm	ks	15,000	98,15	1 472,25
D 762 Konštrukcie tesárske							3 785,83
123	K	762431220.S	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	25,200	10,47	263,84
124	M	607930000280.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo upravená akryl/polyuretánovou živickou vo farbe, hrúbky 6 mm	m2	26,208	130,87	3 429,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	7624950001	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrtky	m2	25,200	1,05	26,46
126	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,228	287,00	65,44
127	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,228	0,03	0,01
128	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	3,420	0,07	0,24
D 763			Konštrukcie - drevostavby				11 687,26
129	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	248,220	35,11	8 715,00
130	K	763138221.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	15,000	39,52	592,80
131	K	763161525.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	38,850	33,71	1 309,63
132	M	590110002500.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 12,5 mm	m2	39,627	3,80	150,58
133	K	763170022.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlády veľkosti nad 0,26 m2	ks	2,000	33,56	67,12
134	M	590160003900.S	Dvierka revízne vývesné šxl 600x600 mm, do sadrokartónových stropov s požiarou odolnosťou EI90	ks	2,000	261,74	523,48
135	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,670	88,43	324,54
136	K	998763391.S	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	3,670	0,07	0,26
137	K	998763394.S	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartónových konštrukcií mimo staveniska k.d. 1 km	t	55,050	0,07	3,85
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				97 727,14
138	K	7671630359	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	78,500	56,88	4 465,08
139	M	5535200029009	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	78,500	221,17	17 361,85
140	K	7672211209	Montáž zábradli schodísk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	27,500	6,62	182,05
141	M	5535200015009	Zábradlie na schody a podesty, horizontálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné alebo do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	27,500	242,11	6 658,03
142	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	120,700	25,98	3 135,79
143	M	6119300008009	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	m	120,700	98,81	11 926,37
144	K	767330023.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 560 mm do plochej strechy	súb.	10,000	156,88	1 568,80
145	M	611510000309	Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do plochej strechy	ks	10,000	1 327,11	13 271,10
146	M	611510002300.S	Lemovanie pre svetlovod DN 550, systém pre ploché strechy	ks	10,000	429,92	4 299,20
147	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	4 712,400	5,60	26 389,44
148	M	136110001500.S	Plech oceľový hrubý hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,213	1 897,65	404,20
149	M	132210004400.S	Týč oceľová plochá šxh 50x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,004	1 897,65	7,59
150	M	133210001700.S	Týč oceľová plochá šxh 120x10 mm, ozn. 11 600, podľa EN ISO E335	t	0,005	1 897,65	9,49
151	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,008	2 000,52	16,00
152	M	145540000901.S	Profil oceľový SHS120*10 zváraný uzavretý štvorcový	t	2,083	2 000,52	4 167,08
153	M	133880001100.S	Oceľový nosník HEA 100, z valcovanej ocele S235JR	m	4,800	31,70	152,16
154	M	133830000100.S	Týč oceľová stredná prierezu IPE 80 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,004	1 897,65	7,59
155	M	136110000300.S	Plech oceľový hrubý hr. 4 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,013	1 897,65	24,67
156	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,006	1 897,65	11,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	M	136110000600.S	Plech oceľový hrubý hr. 6 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,156	1 897,65	296,03
158	M	134840000200.S	Tyč oceľová hrubá prierezu UPE 200 mm ozn. 10 370	t	0,832	1 897,65	1 578,84
159	K	767991911.S	Ostatné opravy samostatným zvaráním	m	322,000	3,93	1 265,46
160	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,841	108,14	523,51
161	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	4,841	0,07	0,34
162	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	72,615	0,07	5,08
D 771 Podlahy z dlaždíc							50 089,80
163	K	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	686,987	3,27	2 246,45
164	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	2 382,000	2,30	5 478,60
165	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	597,380	36,64	21 888,00
166	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	621,275	13,09	8 132,49
167	K	771541215.S1	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 400 x 400 mm	m2	67,800	36,64	2 484,19
168	M	592460016000.S	Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	70,512	22,09	1 557,61
169	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	145,220	36,64	5 320,86
170	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	151,029	13,09	1 976,97
171	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,667	47,49	981,48
172	K	998771194.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	20,667	0,07	1,45
173	K	998771199.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	310,005	0,07	21,70
D 775 Podlahy vlysové a parketové							1 910,67
174	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy	m2	555,070	1,57	871,46
175	M	283820006700.S	Kročajová izolácia hr. 10 mm, vysoký útlm, vhodná ako deliaca vrstva v podlahových konštrukciách na vytvorenie systému plávajúcich podláh	m2	571,722	1,70	971,93
176	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,434	3,55	65,44
177	K	998775294.S	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	18,434	0,05	0,92
178	K	998775299.S	Podlahy vlysové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	%	18,434	0,05	0,92
D 776 Podlahy povlakové							33 264,39
179	K	776220116.S	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	15,400	9,82	151,23
180	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	3,958	52,35	207,20
181	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	15,400	6,54	100,72
182	M	697590000400.S	Schodová hrana	m	15,708	7,85	123,31
183	K	776541201	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	555,070	10,47	5 811,58
184	M	284110004520.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka do 5 mm	m2	571,722	26,17	14 961,96
185	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšť soklových	m	638,331	3,21	2 049,04
186	M	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm	m	644,714	2,49	1 605,34
187	K	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	112,000	3,21	359,52
188	M	611990001500.S	Lišta prechodová narážacia, šírka 30 mm	m	113,120	6,54	739,80
189	K	776583110.S	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	32,600	7,85	255,91
190	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	32,600	7,20	234,72
191	M	697410003556.S	Koberec do fitness 10mm lepením	m2	34,230	20,94	716,78
192	K	776572220.S	Napínanie kobercov	m2	32,600	5,23	170,50
193	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 002,220	0,85	851,89
194	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 002,220	0,85	851,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 002,220	3,86	3 868,57
196	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,878	33,66	197,85
197	K	998776194.S	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	5,878	0,07	0,41
198	K	998776199.S	Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	88,170	0,07	6,17
D 781			Obklady				47 531,60
199	K	781445274.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x600 mm	m2	881,445	36,64	32 296,14
200	M	597640002000.S	Obkladačky keramické lxvxhr 198x598x10 mm	m2	934,332	15,05	14 061,70
201	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,684	58,51	1 151,71
202	K	998781194.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	19,684	0,07	1,38
203	K	998781199.S	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	295,260	0,07	20,67
D 783			Nátery				719,08
204	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	7,296	9,67	70,55
205	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	7,296	5,59	40,78
206	K	783624300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	28,968	20,98	607,75
D 784			Maľby				19 492,94
207	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 666,223	1,31	6 112,75
208	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	881,445	1,31	1 154,69
209	K	784430050.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	4 666,223	2,62	12 225,50
D 787			Zasklievanie				44 235,19
210	K	787792312.S	Zasklievanie sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 8 do 12 mm	m2	31,100	165,56	5 148,92
211	M	6341300009001	Bezpečnostné sklo CONEX hr. 8 mm alebo ekvivalent	m2	31,100	689,83	21 453,71
212	K	787792312.S	Zasklievanie sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 8 do 12 mm	m2	17,700	165,56	2 930,41
213	M	6341300009011	Bezpečnostné sklo CONEX hr. 8 mm protipožiarna s odolnosťou D1 alebo ekvivalent	m2	17,700	827,79	14 651,88
214	K	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,003	49,00	49,15
215	K	998787194.S	Zasklievanie, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,003	0,07	0,07
216	K	998787199.S	Zasklievanie, príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	15,045	0,07	1,05
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 290,26
217	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	458,05	458,05
218	K	000300041.S	Geodetické práce - Vypracovanie geometrického plánu s oddelením pozemkov overený na katastrálnom úrade	eur	1,000	654,36	654,36
219	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	654,36	654,36
220	K	000400022.S	Projektové práce - Vypracovanie energetického certifikátu stavby	eur	1,000	523,49	523,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH			259 162,80
---------------------	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	259 162,80	23,00%	59 607,44

Cena s DPH	v EUR	318 770,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

259 162,80

HSV - Práce a dodávky HSV

214 907,74

2 - Zakladanie

1 860,21

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

166 313,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 486,24

99 - Presun hmôt HSV

11 247,52

PSV - Práce a dodávky PSV

44 255,06

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

44 255,06

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

03 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							259 162,80
D HSV Práce a dodávky HSV							214 907,74
D 2 Zakladanie							1 860,21
1	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 420,010	1,31	1 860,21
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							166 313,77
2	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	1 420,010	3,93	5 580,64
3	K	620991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	208,188	2,62	545,45
4	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM alebo ekvivalent	m2	1 420,010	2,11	2 996,22
5	K	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky "vyrovnanie podkladu nadspotrebou lepidla do 2cm/1bm"	m2	1 420,010	11,78	16 727,72
6	K	622451071a	Nadspotreba kotiev STR U2G podľa ťahovej skúšky - príplatok na kotvy navyše okrajová zóna v zmysle PD alebo ekvivalent	m2	1 420,010	1,31	1 860,21
7	K	622481119a	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením "prekrývanie SM , výstuže diagonál, striedanie izolantov, založenie KZS, ukončenie KZS"	m2	1 420,010	7,88	11 189,68
8	K	625250042	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	767,708	63,97	49 110,28
9	K	625250055	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	22,930	49,18	1 127,70
10	K	625250050	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	162,344	42,15	6 842,80
11	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	380,495	48,16	18 324,64
12	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent	m2	113,925	66,57	7 583,99
13	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm PCI MultiTherm M - MW dosky alebo ekvivalent	m2	192,717	45,12	8 695,39
14	K	622462491	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, penetrácia s granulátom Multigrund PGU alebo ekvivalent	m2	1 420,010	1,96	2 783,22
15	K	622462592	Vonkajšia omietka stien PCI - príplatok za farebný odtieň tmavší - príplatok na 1 kg omietky Multiputz alebo penetračného náteru Multigrund PGU alebo ekvivalent	m2	1 420,010	0,13	184,60
16	K	622462617	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, silikónová, Multiputz NoBio Z, zatieraná, hr. 2 mm alebo ekvivalent	m2	1 145,699	19,87	22 765,04
17	K	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, mozaiková, Multiputz MP, hr. 1,6 mm alebo ekvivalent	m2	91,140	28,14	2 564,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	624601211	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm - tmelenie pod klampiarske prvky	m	618,750	4,45	2 753,44
19	K	624601221	Tmelenie škár PUR tmel - tmelenie pod klampiarske prvky	m	618,750	4,45	2 753,44
20	K	624601211a	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm - vnútorných kútov pred omietkou"	m	432,500	4,45	1 924,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35 486,24

21	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 960,000	6,64	13 014,40
22	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 960,000	1,31	2 567,60
23	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m 10 mesiacov	m2	19 600,000	0,24	4 704,00
24	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	271,860	0,39	106,03
25	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 960,000	1,11	2 175,60
26	K	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,000	7,85	39,25
27	K	944945193.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	50,000	1,96	98,00
28	K	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,000	7,85	39,25
29	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	174,000	5,71	993,54
30	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	174,000	2,26	393,24
31	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	98,400	2,32	228,29
32	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	428,180	2,00	856,36
33	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	900,620	1,70	1 531,05
34	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	122,440	2,26	276,71
35	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	84,087	13,09	1 100,70
36	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	84,087	1,31	110,15
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	83,781	30,53	2 557,83
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 256,715	0,07	87,97
39	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	83,781	13,09	1 096,69
40	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	251,343	1,31	329,26
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	83,781	24,87	2 083,63
42	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	83,781	13,09	1 096,69

D 99 Presun hmôt HSV 11 247,52

43	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	88,612	7,38	653,96
44	K	998009194.S	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	88,612	0,07	6,20
45	K	998009199.S	Príplatok k cene za zväčšený presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	1 329,180	0,07	93,04
46	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	88,612	118,15	10 469,51
47	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	88,612	0,07	6,20
48	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	265,836	0,07	18,61

D PSV Práce a dodávky PSV 44 255,06

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 44 255,06

49	K	764352613.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	41,000	50,05	2 052,05
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	764352664.S	Montáž kruhových kolien z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000	10,18	10,18
51	M	553440068100.S	Koleno lisované hliník farebný 72°, priemer 120 mm	ks	1,000	20,15	20,15
52	K	764352666.S	Montáž objímky skrutkovacej z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	82,000	5,46	447,72
53	M	553440070800.S	Objímka lisovaná hliník farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	82,000	8,66	710,12
54	K	764352812.S	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 280 mm	m	15,800	55,58	878,16
55	K	764352813.S	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	133,600	56,37	7 531,03
56	K	764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	7,000	19,63	137,41
57	M	553440069900.S	Kotlík žlabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 330/120 mm	ks	7,000	12,89	90,23
58	K	764410850.S	Demontáž oplechovania rš od 100 do 1000 mm, - 0,00135t	m	227,250	1,99	452,23
59	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 415 mm	m	76,200	70,97	5 407,91
60	K	764421560.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 520 mm	m	127,450	45,20	5 760,74
61	K	764430550.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 740 mm	m	127,450	63,90	8 144,06
62	K	7644305501.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 820 mm	m	127,450	70,48	8 982,68
63	K	764421530.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	23,600	25,62	604,63
64	K	764430310.S	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	127,500	20,57	2 622,68
65	K	7644215301.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 265 mm	m	9,100	29,77	270,91
66	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,685	191,06	130,88
67	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,685	0,83	0,57
68	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	10,275	0,07	0,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLACIA STRESNEHO PLÁŠŤA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

183 107,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	183 107,33	23,00%	42 114,69

Cena s DPH

v EUR

225 222,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

183 107,33

HSV - Práce a dodávky HSV

28 759,21

1 - Zemné práce

5 710,15

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20 796,90

99 - Presun hmôt HSV

2 252,16

PSV - Práce a dodávky PSV

154 348,12

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 460,95

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

70 398,79

713 - Izolácie tepelné

64 542,71

762 - Konštrukcie tesárske

4 083,63

764 - Konštrukcie klampiarske

1 222,87

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

141,40

766 - Konštrukcie stolárske

3 400,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 900,58

783 - Nátery

196,20

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

04 - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRESNEHO PLÁŠŤA

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

183 107,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 759,21

D 1

Zemné práce

5 710,15

1	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	145,570	4,87	708,93
2	M	005740000115.S	Rohož vegetačná z rozhodníkov s vytlievajúcou vložkou, hrúbka 25 - 40 mm	m2	152,849	32,72	5 001,22

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20 796,90

3	K	631345721.S	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.nad 120 do 240 mm	m3	56,464	222,48	12 562,11
4	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	11,646	177,70	2 069,49
5	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	56,464	109,19	6 165,30

D 99

Presun hmôt HSV

2 252,16

6	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	156,727	14,16	2 219,25
7	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	156,727	0,07	10,97
8	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	313,454	0,07	21,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

154 348,12

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

3 460,95

9	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	597,485	1,44	860,38
10	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná BAUDER FSM 600 alebo ekvivalent	m2	687,108	2,70	1 855,19
11	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	376,426	1,24	466,77
12	M	628110000400.S	Separčná fólia BAUDER PE 02 alebo ekvivalent	m2	432,890	0,60	259,73
13	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,910	19,63	17,86
14	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,910	0,07	0,06
15	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	13,650	0,07	0,96

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

70 398,79

16	K	7123008411	Očistenie strechy	m2	521,996	3,27	1 706,93
17	K	712311111.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	680,742	1,64	1 116,42
18	M	213801	Burkolit V - penetračný náter alebo ekvivalent	m2	20,422	1,15	23,49
19	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	605,253	9,82	5 943,58
20	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	696,041	5,55	3 863,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	521,996	22,90	11 953,71
22	M	213202	Asfaltový pás BauderPLANT E zelený alebo ekvivalent	m2	600,295	9,88	5 930,91
23	M	213303	Asfaltový pás BauderTEC KSA DUO spodný alebo ekvivalent	m2	600,295	7,07	4 244,09
24	K	712370570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, pripevnenie prikotvením	m2	7,768	9,82	76,28
25	M	283290003100.S	Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,8 mm, polyolefin	m2	8,933	13,48	120,42
26	M	311970001100.1	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	25,000	0,39	9,75
27	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	22,890	11,12	254,54
28	M	311990008400.S	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu	m	24,035	8,09	194,44
29	K	712841759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	158,421	22,90	3 627,84
30	M	213303	Asfaltový pás BauderTEC KSA DUO spodný alebo ekvivalent	m2	182,184	7,07	1 288,04
31	M	213202	Asfaltový pás BauderPLANT E zelený alebo ekvivalent	m2	182,184	9,88	1 799,98
32	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	145,570	1,31	190,70
33	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	167,406	8,51	1 424,63
34	K	712370393.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných nopových fólií s presahom pre zelené strechy do 5°	m2	376,426	1,44	542,05
35	M	283230006615.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 60 mm	m2	432,890	17,93	7 761,72
36	K	712960010.S	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	15,000	49,73	745,95
37	M	286630021200.S	Strešná vpust' H240/80, k asfaltovaným pásom	ks	15,000	171,78	2 576,70
38	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	75,000	1,44	108,00
39	K	712973345.S	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliám vytvorenie flekov v rohoch	ks	14,000	9,82	137,48
40	M	283290003300.S	Vonkajší/vnútrotný roh z TPO fólie	ks	14,000	5,08	71,12
41	K	712973510.S	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliám kotvenie po obvode	m	125,815	9,82	1 235,50
42	M	311420000100.S	Vrut univerzálny k fóliám	ks	755,000	0,17	128,35
43	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	7,768	1,64	12,74
44	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	8,933	1,64	14,65
45	K	712990303.S	Osadenie kontrolnej šachty drenážneho systému odvodnenia pre zelené strechy, výška 100 mm	ks	5,000	35,81	179,05
46	M	283810001551.S	Šachta kontrolná z recyklovaného ABS pre zelené strechy, rozmer 370x370 mm, výška 100 mm	ks	5,000	90,30	451,50
47	K	712990305.S	Osadenie výškového nadstavca kontrolnej šachty drenážneho systému odvodnenia pre zelené strechy, výška 100 mm	ks	20,000	6,54	130,80
48	M	283810001553.S	Modul výškový k šachte kontrolnej z recyklovaného ABS pre zelené strechy, rozmer 370x370 mm, výška 100 mm	ks	20,000	22,90	458,00
49	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	521,996	1,31	683,81
50	M	693710001025.S	Textília ochranná nenasiakavá z PP/PE vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 125 g/m2	m2	600,295	0,92	552,27
51	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu - pre zelené strechy	m	96,900	2,68	259,69
52	M	553430005655.S	Lišta kačirková z dierovaného plechu hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 80x100x3000 mm	m	98,838	31,40	3 103,51
53	M	553430005657.S	Spojka lišty kačirkovej hliníková tvaru L pre zelené strechy, vxšxl 78x98x125 mm	ks	33,000	0,33	10,89
54	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	125,815	16,36	2 058,33
55	M	311970002200.S	Turbošrób d 8x130 mm	ks	1 010,000	0,60	606,00
56	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	78,102	11,12	868,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,497	604,30	3 926,14
58	K	998712194.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6,497	0,07	0,45
59	K	998712199.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial.za k.d.i začatých 1000m	t	97,455	0,07	6,82
D 713 Izolácie tepelné							64 542,71
60	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	10,728	3,60	38,62
61	M	631440004500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	10,943	15,05	164,69
62	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	100,652	6,22	626,06
63	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy alebo ekvivalent	m2	102,665	10,47	1 074,90
64	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	7,768	6,22	48,32
65	M	161104	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA, hrúbka 120 mm, ploché strechy alebo ekvivalent	m2	7,923	21,40	169,55
66	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	521,996	7,20	3 758,37
67	M	161108	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA, hrúbka 200 mm, ploché strechy alebo ekvivalent	m2	1 064,872	32,70	34 821,31
68	M	161401	Izolácia na báze PIR PUREN, BauderPIR T 20-150mm alebo ekvivalent	m3	42,804	338,96	14 508,84
69	K	949002612	Prenájom žeriavu - vykládka materiálu na strechu	kpl	1,000	6 313,40	6 313,40
70	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,592	396,49	3 010,15
71	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	7,592	0,07	0,53
72	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	113,880	0,07	7,97
D 762 Konštrukcie tesárske							4 083,63
73	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	24,700	18,98	468,81
74	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,435	588,93	256,18
75	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	10,728	18,98	203,62
76	M	605460002400.S	Dosky hobľované zo smrek 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	11,801	32,72	386,13
77	K	762341201.1	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	91,950	10,47	962,72
78	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,221	588,93	130,15
79	K	762341251.1	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	24,700	10,47	258,61
80	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,062	588,93	36,51
81	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	0,813	82,45	67,03
82	K	762341032.S	Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	10,728	18,98	203,62
83	M	611920006500.1	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, červený smrek, I. trieda	m2	11,586	78,52	909,73
84	K	762421337	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm alebo ekvivalent	m2	7,768	24,21	188,06
85	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,877	13,09	11,48
86	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,877	0,07	0,06
87	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	13,155	0,07	0,92
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 222,87
88	K	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	6,130	28,79	176,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	764171860	Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m2	10,728	70,08	751,82
90	K	764171879	Krytina LINDAB Click - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	6,130	28,79	176,48
91	K	764171882	Krytina LINDAB Click - štitové lemovanie, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	3,500	28,79	100,77
92	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	13,09	0,71
93	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,054	13,09	0,71
94	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	0,810	19,63	15,90
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				141,40
95	K	765901041	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus od 22° do 35°, na krokvy alebo ekvivalent	m2	10,728	10,37	111,25
96	K	765901341.S	Strešná fólia paronepriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 120 g/m2	m2	10,728	2,66	28,54
97	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	13,09	0,07
98	K	998765194.S	Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,005	13,09	0,07
99	K	998765199.S	Tvrdé krytiny, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,075	19,63	1,47
D 766			Konštrukcie stolárske				3 400,99
100	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	588,93	588,93
101	M	612330000700.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1200 mm pre sv. výšku miestnosti do 3100 mm	ks	1,000	282,68	282,68
102	K	766672065.S	Montáž parotesnej fólie, manžety pre okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	49,73	348,11
103	M	611380007900.S	Parotesná fólia pre osadenie strešného okna alebo výlezu	ks	7,000	34,42	240,94
104	K	766672070.S	Montáž lemovania so zatepľovacou sadou pre okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	130,87	916,09
105	M	611380002800.S	Lemovanie hliníkové, šxv 550x780 mm, bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	7,000	87,03	609,21
106	M	611380006100.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna okná, výlezy, svetlovody	ks	7,000	59,29	415,03
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				6 900,58
107	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	588,93	588,93
108	M	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	1 238,10	1 238,10
109	K	767330022.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do plochej strechy	súb.	5,000	122,84	614,20
110	M	611510000200.S	Svetlovod tubusový priemeru do 360 mm do plochej strechy	ks	5,000	441,93	2 209,65
111	M	611510002200.S	Lemovanie pre svetlovod DN 350, systém pre ploché strechy	ks	5,000	253,63	1 268,15
112	M	611510003600.S	Nadstavbový rám, zateplený, do plochej strechy pre svetlovody DN 350	ks	5,000	196,31	981,55
D 783			Nátery				196,20
113	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	35,287	5,56	196,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

05 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

7 457,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 457,65	23,00%	1 715,26

Cena s DPH

v EUR

9 172,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

05 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

-, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 457,65

HSV - Práce a dodávky HSV

5 977,17

1 - Zemné práce

3 580,57

2 - Zakladanie

192,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 973,22

99 - Presun hmôt HSV

231,36

PSV - Práce a dodávky PSV

1 480,48

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 480,48

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

05 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 457,65
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 977,17
D	1	Zemné práce					3 580,57
1	K	132111111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	27,183	58,89	1 600,81
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	27,183	2,62	71,22
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	27,183	2,62	71,22
4	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,183	13,09	355,83
5	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	271,830	0,65	176,69
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,183	6,54	177,78
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,929	13,09	640,48
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,305	0,65	29,45
9	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,061	6,54	59,26
10	M	583310003700	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	14,498	27,44	397,83
D	2	Zakladanie					192,02
11	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	54,366	2,62	142,44
12	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA alebo ekvivalent	m2	65,239	0,76	49,58
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 973,22
13	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory 20% výmena	m	90,610	18,32	1 659,98
14	M	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 500x50x200 mm, sivá alebo ekvivalent	ks	191,000	1,64	313,24
D	99	Presun hmôt HSV					231,36
15	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	24,303	3,83	93,08
16	K	998222094.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	24,303	1,99	48,36
17	K	998222095.S	Príplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	48,606	1,85	89,92
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 480,48
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					1 480,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	45,305	5,89	266,85
19	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	49,836	1,03	51,33
20	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	45,305	5,89	266,85
21	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE alebo ekvivalent	m2	49,836	1,03	51,33
22	K	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - stenová lišta z HPP rš.125+ 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	90,610	6,54	592,59
23	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie PVC lišty alebo ekvivalent	ks	272,000	0,41	111,52
24	M	553430004400a	Ukončovacia lišta vyrobená z PVC pre nopovú fóliu rš 125 alebo ekvivalent	m	99,671	1,26	125,59
25	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,249	56,69	14,12
26	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,249	0,17	0,04
27	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	3,735	0,07	0,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

06 - VÝPLNE OTVOROV

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH			240 925,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	240 925,91	23,00%	55 412,96
Cena s DPH			296 338,87
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

06 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

240 925,91

HSV - Práce a dodávky HSV

3 847,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 847,76

PSV - Práce a dodávky PSV

237 078,15

766 - Konštrukcie stolárske

158 750,76

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

78 327,39

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

06 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240 925,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 847,76

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 847,76

1	K	642944121.S	Dodatočná montáž obložkovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000	65,44	916,16
2	M	553310002100.S	Zárubňa obložková šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	14,000	209,40	2 931,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

237 078,15

D 766

Konštrukcie stolárske

158 750,76

3	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	382,200	21,50	8 217,30
4	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	382,200	2,88	1 100,74
5	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	382,200	2,88	1 100,74
6	M	611410010401.S	Plastové okno trojkrídlové O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	38,000	598,32	22 736,16
7	M	611410008700.S	Plastové okno dvojkrídlové O+O, vxš 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	13,000	398,33	5 178,29
8	M	611410010403.S	Plastové okno trojkrídlové O+O+S, vxš 1600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil6	ks	3,000	572,99	1 718,97
9	M	611410010404.S	Plastové okno trojkrídlové O+O+S, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil6	ks	8,000	579,21	4 633,68
10	M	611410005600.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	199,29	199,29
11	M	611410007100.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	241,95	483,90
12	M	611410005606.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	201,36	1 610,88
13	K	766661422.S	Montáž dverí drevených/presklenných/protipožiarnych do obložkovej zárubne	ks	14,000	58,89	824,46
14	M	611720000100.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PRESKLENNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 1100x2100mm	ks	2,000	2 110,21	4 220,42
15	M	611720000101.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ S OZNAČENÍM S-C OTVÁRAVÉ DYMOTESNÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 1100x1970	ks	3,000	892,83	2 678,49
16	M	611720000102.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	4,000	1 961,44	7 845,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	611720000103.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EW 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 900x1970	ks	2,000	807,17	1 614,34
18	M	611720000104.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PRESKLENNÉ PROTIPOŽIARNE EW 15/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 900x1970	ks	1,000	311,27	311,27
19	M	611720000105.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 45/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 600x1970	ks	1,000	909,72	909,72
20	M	611720000106.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	1,000	2 128,67	2 128,67
21	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	93,000	54,97	5 112,21
22	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	93,000	31,41	2 921,13
23	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	57,000	269,60	15 367,20
24	M	611610002900.S 1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000-1100 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	7,000	307,55	2 152,85
25	M	611650001140.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené presklenené s požiadavkou PO S-C 1100x2100 mm, požiarne výplň DTD+sklo, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm, dymotesné	ks	2,000	564,06	1 128,12
26	M	611650001140a. S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3-C, šxv 1100x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm	ks	14,000	396,54	5 551,56
27	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarne hliníkové EI 45/D1-C, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, osadené do hliníkovej zárubne	ks	6,000	2 040,16	12 240,96
28	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,2 mm	ks	6,000	269,60	1 617,60
29	M	611650001040.S	Dvere vnútorné protipožiarne hliníkové EW 30/D1-C, šxv 700x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, osadené do hliníkovej zárubne	ks	1,000	2 525,63	2 525,63
30	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	130,87	130,87
31	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	31,41	31,41
32	M	611610000400.S	Drevená presklenná stena 1800x2450 mm s jednokrídlovými dverami otváracími 900x2450 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL lamino "13d"	ks	1,000	1 701,34	1 701,34
33	K	766662134.S	Montáž presklennej hliníkovej steny, s jednokrídlovými dverami, vrátane kovania	ks	3,000	261,74	785,22
34	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	58,89	176,67
35	M	611610000400.S 1	Hliníková presklenná stena 1750x2900 mm s jednokrídlovými dverami otváracími 1100x2100 mm, požiarne odolnosť EI45/D3-C, 21S	ks	1,000	5 062,15	5 062,15
36	M	6116100004001. S	Hliníková presklenná stena 1700x2900 mm s jednokrídlovými dverami otváracími 1100x2100 mm, požiarne odolnosť EI45/D3-C, 22S	ks	1,000	4 996,76	4 996,76
37	M	6116100004002. S	Hliníková presklenná stena 1600x2750 mm s jednokrídlovými dverami otváracími 800x1970 mm, požiarne odolnosť EI5/D3-C, 23S	ks	1,000	4 099,07	4 099,07
38	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	43,000	26,17	1 125,31
39	M	549170000400.S	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm	ks	43,000	45,81	1 969,83
40	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	84,000	13,17	1 106,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	157,440	9,27	1 459,47
42	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových obložkových pre dvere jednokridlové	ks	93,000	31,21	2 902,53
43	M	611810000200.S	Zárubňa vnútorná rámová obložková, dĺžka 600-1300 mm, DTD doska, povrch HPL laminát, pre dvere jednokridlové	ks	93,000	176,55	16 419,15
44	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	157,05	157,05
45	M	611810000500.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1250-1850 mm, výška 2540 mm, DTD doska, povrch HPL laminát, pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	497,31	497,31
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							78 327,39
46	K	767612101.S	Montáž presklenných stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,940	45,69	4 611,95
47	M	553410066200.S	Čelná stena pre presklenie hliníkovej fasády 8370x3050mm so vstupnými posuvnými dverami 1800x2250mm izolačné trojsklo, 1F	ks	1,000	8 841,98	8 841,98
48	M	553410065200.S	Bočná stena pre presklenie hliníkovej fasády výťahu 2510x3350mm izolačné trojsklo s požiarou odolnosťou EI60/D1, 2F	ks	4,000	2 632,31	10 529,24
49	M	553410065201.S	Bočná stena pre presklenie hliníkovej fasády 2510x3050mm s jednokridlovými dverami 900x2100 s požiarou odolnosťou S-C, izolačné trojsklo, 3F	ks	1,000	2 361,46	2 361,46
50	M	553410066202.S	Čelná stena pre presklenie hliníkovej fasády výťahu 2100x3350mm izolačné trojsklo s požiarou odolnosťou EI30/D1, 4F	ks	2,000	3 271,81	6 543,62
51	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	105,987	2,88	305,24
52	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	105,987	2,88	305,24
53	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	39,900	32,72	1 305,53
54	M	611410010402.S	Hliníkové okno trojkrídlové s požiarou odolnosťou EI 60/D1-C O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	2 696,24	2 696,24
55	M	611410010402.S 1	Hliníkové okno trojkrídlové s požiarou odolnosťou EI 60/D1-C O+O+S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	2 696,24	5 392,48
56	M	611410005500.S	Hliníkové okno jednokridlové s požiarou odolnosťou EI 45/D1-C OS, vxš 600x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	964,79	2 894,37
57	M	611410007000.S	Hliníkové okno jednokridlové s požiarou odolnosťou EI 30/D1-C, P, vxš 900x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	633,17	1 266,34
58	M	611410010404.S 1	Hliníkové okno s požiarou odolnosťou EI 30/D3-C trojkrídlové O+O+S, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	3 154,56	3 154,56
59	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	39,900	5,67	226,23
60	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	39,900	5,68	226,63
61	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	67,840	32,72	2 219,72
62	M	553410032200.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1100x2480 mm	ks	1,000	1 876,21	1 876,21
63	M	5534100322001.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x2480 mm	ks	1,000	1 876,21	1 876,21
64	M	553410032500.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 1950x2480 mm	ks	1,000	3 041,19	3 041,19
65	M	5534100322002.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x2480 mm	ks	2,000	1 797,21	3 594,42
66	M	553410032100.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 900x2480 mm	ks	2,000	1 886,39	3 772,78
67	M	5534100321003.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 900x1970 mm	ks	2,000	1 884,97	3 769,94
68	M	5534100322004.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1000x1970 mm	ks	1,000	1 644,21	1 644,21
69	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	129,600	2,02	261,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	129,600	10,10	1 308,96
71	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	129,600	4,04	523,58
72	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	129,600	10,10	1 308,96
73	M	611530061500.S	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	66,000	0,42	27,72
74	K	767657220.S	Montáž vrát zdvihačích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou 6-9 m2	ks	1,000	445,18	445,18
75	M	553410061200.S	Garážová brána hliníková sekčná s el. pohonom 3000x2900 mm, tep. izolácia LPV panel hr. 42 mm, povrchová úprava napr.nPrelis M alebo ekvivalent, farba prispôsobená k fasáde	ks	1,000	1 995,41	1 995,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

194 051,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	194 051,51	23,00%	44 631,85

Cena s DPH

v EUR

238 683,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

✓
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

194 051,51

Elektromontážne prác - MaR	7 260,21
D2 - silnoprúd	91 766,94
D4 - slaboprúd	2 787,27
RR10F100 - Rozvádzač RH	30 181,69
RR10FDT - Rozvádzač DT	12 595,76
RR10FP01 - Rozvádzač RP01	5 727,35
RR10FP1 - Rozvádzač RP1	10 267,07
RR10FP2 - Rozvádzač RP2	12 546,77
Z200F01 - Ostatné práce	14 367,96
Z200F05 - Ostatné	386,23
HSV - Práce a dodávky HSV	1 859,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 859,49
PSV - Práce a dodávky PSV	35,27
713 - Izolácie tepelné	35,27
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 269,50

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

07 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

194 051,51

D Elektromontáže MaR

7 260,21

1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	170,000	2,19	372,30
2	M	345650K211	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50D, svetlosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent alebo ekvivalent	m	170,000	0,48	81,60
3	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	10,000	3,30	33,00
4	M	345710K055	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 25x20 HD (šxv) biela	m	20,000	1,86	37,20
5	M	345718K202	- kryt pre LHD 25x20 : 8913 HB, biely, ohybový 90°	kus	1,000	1,13	1,13
6	M	345718K224	- kryt pre LHD 30x25 : 8935 HB, biely, rohový vnútorný	kus	1,000	1,40	1,40
7	K	210010106	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 80 až 100mm	m	10,000	7,79	77,90
8	M	345711K052	Kanál el-inšt PVC : EKD 80x40 HD (šxv) biely	m	10,000	8,02	80,20
9	M	345718K622	- kryt pre EKD 80x40 : 8503 HB, biely, ohybový 90°	kus	1,000	3,48	3,48
10	M	345718K625	- kryt pre EKD 80x40 : 8505 HB, biely, rohový vnútorný, nastaviteľný (±10°)	kus	1,000	3,55	3,55
11	M	345718K624	- kryt pre EKD 80x40 : 8504/EKD HB, biely, prechodový, odbočovací (T-kus)	kus	8,000	3,55	28,40
12	K	210010311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	3,000	5,10	15,30
13	M	345604K000	Krabica KO odbočná : KU 68-1902 KA [D73x43] s viečkom, vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	3,000	0,56	1,68
14	K	210100120	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	12,000	3,35	40,20
15	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	17,000	3,48	59,16
16	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia v plášti kábla	kus	24,000	4,84	116,16
17	K	210111032	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	2,000	14,47	28,94
18	M	345420L282	Zásuvka 1-nás. Plexo™ 66 : 090466, nástenná, kompletná, s viečkom (oc) sivá	kus	2,000	46,29	92,58
19	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	110,000	1,37	150,70
20	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	110,000	1,14	125,40
21	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	10,000	1,52	15,20
22	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	10,000	1,71	17,10
23	K	210860221	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 2-3x1	m	370,000	1,37	506,90
24	M	341661M002	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JYTY 2x1	m	270,000	0,68	183,60
25	M	341661M003	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JYTY 3x1	m	100,000	0,92	92,00
26	K	360410038P	Montáž priestorového teplomeru	kus	3,000	4,08	12,24
27	M	405S010008	Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR : QAA24 alebo ekvivalent	kus	3,000	58,98	176,94
28	K	361420115P	Montáž snímača vonkajšej teploty	kus	1,000	8,87	8,87
29	M	405S010033	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C : QAC22 alebo ekvivalent	kus	1,000	48,80	48,80
30	K	361420116P	Montáž príložného snímača teploty	kus	8,000	11,87	94,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	405S010060	Príložený snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130°C : QAD22 alebo ekvivalent	kus	8,000	55,74	445,92
32	M	405SF010081	Vyprac.softvéru podstanice na 1 I/O bod	kus	36,000	60,76	2 187,36
33	M	405SF010082	Oživenie softvér.konfigurácie na I/O bod	kus	36,000	58,89	2 120,04

D D2 silnoprúd 91 766,94

34	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	45,000	2,34	105,30
35	M	345650K513	Rúrka el-inšt PVC ohybná SUPER MONOFLEX 25 : 1225 L50D, tmavosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent	m	45,000	0,85	38,25
36	K	210010004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	m	15,000	2,49	37,35
37	M	345650K514	Rúrka el-inšt PVC ohybná SUPER MONOFLEX 32 : 1232 L25D, tmavosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent	m	15,000	1,20	18,00
38	K	210010007	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D63 (d55)mm	m	15,000	3,08	46,20
39	M	345658K003	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 63 : KF 09063 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená alebo ekvivalent	m	15,000	1,77	26,55
40	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	457,000	2,62	1 197,34
41	M	345600K006	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/D KA [D71x45] vodorovne spojitelná, sivá	kus	457,000	0,21	95,97
42	K	210010312	Montáž krabice do muríva KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	1,000	6,14	6,14
43	M	345604K040	Krabica KO odbočná : KO 97/5 KA [D103x50] s viečkom, sivá	kus	1,000	1,85	1,85
44	K	210010321	Montáž krabice do muríva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	79,000	11,16	881,64
45	M	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 KA [D73x43] s viečkom a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojuvateľná, sivá	kus	79,000	0,51	40,29
46	K	210010322	Montáž krabice do muríva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	158,000	15,30	2 417,40
47	M	345608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA [D103x50] s viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2), sivá	kus	158,000	9,68	1 529,44
48	K	210010511P	Montáž zväzkového držiaka káblov	kus	1 700,000	0,72	1 224,00
49	M	345951O051	Držiak kovový GRIP M 15, zväzkový 2207028 : 2031 M 15 FS, pre 15x kábel (3x1,5mm2) montáž na stenu, strop, zinkovaný alebo ekvivalent	kus	1 700,000	0,84	1 428,00
50	K	210020952	Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5	kus	14,000	2,53	35,42
51	M	404960320	Orientačný štítok na stenu ON 736621	kus	14,000	5,33	74,62
52	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	44,000	8,70	382,80
53	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	2,000	10,34	20,68
54	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	30,000	12,32	369,60
55	K	210100152	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	3,000	2,16	6,48
56	K	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	112,000	2,42	271,04
57	K	210100161	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	kus	4,000	2,55	10,20
58	K	210100162	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 10-16 mm2	kus	2,000	2,68	5,36
59	K	210100176	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	kus	7,000	2,03	14,21
60	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	10,000	2,68	26,80
61	K	210100178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	2,000	2,94	5,88
62	K	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	45,000	8,76	394,20
63	M	345350A231	Spínač rad.1 Tango® : 3559A-A06940 B, zapustený, s krytom, bez rámy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	45,000	11,69	526,05
64	K	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	45,000	9,37	421,65
65	M	345363A231	Prepínač rad.5 Tango® : 3559A-A05940 B, zapustený, s krytom, bez rámy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	45,000	18,88	849,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	210110004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	42,000	9,96	418,32
67	M	345374A231	Prepínač rad.6 Tango® : 3559A-A06940 B, zapustený, s krytom, bez rámpy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	42,000	12,52	525,84
68	K	210110005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	kus	16,000	9,97	159,52
69	M	345369A231	Prepínač rad.5B (6+6) Tango® : 3559A-A52940 B, zapustený, s krytom, bez rámpy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	6,000	18,51	111,06
70	M	345377A231	Prepínač rad.7 Tango® : 3559A-A07940 B, zapustený, s krytom, bez rámpy, IP44, biela alebo ekvivalent	kus	10,000	7,93	79,30
71	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	280,000	1,15	322,00
72	K	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	kus	14,000	9,42	131,88
73	M	345350L113	Spínač rad.1 Plexo™ IP55 : 069851, zapustený, kompletný, béžový alebo ekvivalent	kus	14,000	6,52	91,28
74	K	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.5	kus	6,000	11,78	70,68
75	M	345369L113	Prepínač rad.5B (6+6) Plexo™ IP55 : 069855, zapustený, kompletný, béžový alebo ekvivalent	kus	6,000	19,07	114,42
76	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	6,000	11,78	70,68
77	M	345374L113	Prepínač rad.6 Plexo™ IP55 : 069851, zapustený, kompletný, béžový alebo ekvivalent	kus	6,000	19,07	114,42
78	K	210110501	Montáž, vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	kus	1,000	12,77	12,77
79	M	3580822P02	Spínač vačkový 3P/ 25A zapustený, s krabicou S 25 JEP 1103 B4, IP65, vypínač, čierny	kus	1,000	35,34	35,34
80	K	210110507	Montáž, prepínač vačkový S 63V 01 P0-P1	kus	1,000	19,92	19,92
81	M	3580823P02	Spínač vačkový 3P/ 32A zapustený, s krabicou K 32 JEP 1103 B4, IP65, vypínač, čierny	kus	1,000	40,57	40,57
82	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	287,000	9,37	2 689,19
83	M	345400A221	Zásuvka 1-nás. Tango® : 5518A-A2349 B, s krytom, bez rámpy (bez oc) biela alebo ekvivalent	kus	287,000	6,73	1 931,51
84	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	62,000	1,15	71,30
85	M	345532A221	Rámik 2-násobný Tango® : 3901A-B20 B, vodorovný, biela alebo ekvivalent	kus	66,000	3,55	234,30
86	M	345533A221	Rámik 3-násobný Tango® : 3901A-B30 B, vodorovný, biela alebo ekvivalent	kus	31,000	5,42	168,02
87	K	210220330	Montáž, zásuvka na pripojenie svorky na vyrovnanie potenciálu, pre zdravotníctvo	kus	5,000	2,81	14,05
88	M	3549091A01	Zásuvka 2-nás na vyrovnanie potenciálu Reflex SI : 2095 UC-214, pre uhlové zdierky, s krytom, bez rámpy, alpská biela alebo ekvivalent	kus	5,000	45,06	225,30
89	M	345531A961	Rámik 1-násobný Reflex SI : 2511-214, alpská biela alebo ekvivalent	kus	5,000	2,53	12,65
90	K	210111032	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	14,000	14,47	202,58
91	M	345420L107	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 069622, zapustená, bez rámpy (SS) s viečkom (oc) béžová alebo ekvivalent	kus	14,000	9,54	133,56
92	K	210111103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	3,000	11,77	35,31
93	M	358000D810	Zásuvka priemyselná 16A/400V zapustená, s krabicou (3P+N+PE) 5-pól : IZV 1653, IP44, sivá	kus	3,000	28,23	84,69
94	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	14,000	8,21	114,94
95	M	345380L151	Stop tlačidlo. rad.1/0 Plexo™ IP55 : 069547, zapustený, s krytom, bez rámpy, žltý s červ.tlačidlom alebo ekvivalent	kus	12,000	66,47	797,64
96	M	345541L012	Rámik 1-násobný IP55 Plexo™ 069692, pre zapustenú montáž, béžový alebo ekvivalent	kus	12,000	3,61	43,32
97	M	3581350X01	Núdzové a požiarne STOP tlačidlo, GW42201, 1x NO 3A / 240V, 1x NC 3A / 240V, IP55 alebo ekvivalent	kus	1,000	49,55	49,55
98	K	210180205P	Montáž UPS, uvedenie do prevádzky, dokumentácia, zaškolenie, protokol.	kus	1,000	2 748,32	2 748,32
99	M	358782F101	Záložný zdroj Riello UPS Sentryum S3M 15 ACT S1 (15 kVA/ 6 min.) 3f/1f alebo ekvivalent	kus	1,000	13 781,50	13 781,50
100	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	26,46	26,46
101	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71	51,71
102	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	2,000	99,36	198,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	210200004	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompakt)	kus	153,000	10,44	1 597,32
104	K	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	153,000	10,34	1 582,02
105	M	348FM11001	LED svietidlo prisadené MODUS LED BRS3KO300V1/ND, 1x14W, 1400lm, IP40 alebo ekvivalent	kus	89,000	36,46	3 244,94
106	M	348FM11002	LED svietidlo prisadené MODUS LED BRSB3KO300V1/ND (mikrovl.senzor), 1x14W, 1400lm, IP40 alebo ekvivalent	kus	3,000	60,45	181,35
107	M	348FM12001	LED svietidlo prisadené MODUS LED BRSB3KO300V0/ND, 1x9W, 850lm, IP44 alebo ekvivalent	kus	52,000	39,05	2 030,60
108	M	348FM12002	LED svietidlo prisadené MODUS LED BRSB3KO300V1/ND, 1x14W, 1300lm, IP44 alebo ekvivalent	kus	9,000	35,99	323,91
109	K	210200607	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	kus	98,000	10,44	1 023,12
110	K	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	98,000	10,34	1 013,32
111	M	348FM21001	LED svietidlo prisadené MODUS LED KSL2000M3KS/ND, 20W, 2500lm, 3000K, IP40 alebo ekvivalent	kus	32,000	82,86	2 651,52
112	M	348FM21003	LED svietidlo prisadené MODUS LED KSL4000M3KS/ND, 41W, 5000lm, 3000K, IP40 alebo ekvivalent	kus	66,000	97,98	6 466,68
113	K	210200652	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP54-66, 300x1200 (mm)	kus	13,000	10,44	135,72
114	K	210201010.S	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	13,000	10,34	134,42
115	M	348FM31004	LED svietidlo prisadené MODUS PL5000M2W3/ND, 40W/5500lm, 3000K, IP65 alebo ekvivalent	kus	13,000	98,66	1 282,58
116	K	210200039	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, netrvalé, osvetlenie, núdzový režim, prisadené nástenné	kus	32,000	10,44	334,08
117	K	210201001.S	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	32,000	10,34	330,88
118	M	3488S00183P	Svietidlo núdzové MULTITREND-3xLED, NM-M / 1h alebo ekvivalent	kus	32,000	45,33	1 450,56
119	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	22,000	2,55	56,10
120	K	210192578	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 70-95mm2	kus	1,000	12,47	12,47
121	M	3543116501	V svorka 38x28, 95mm2	kus	1,000	6,45	6,45
122	M	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5-16mm2 alebo ekvivalent	kus	4,000	1,03	4,12
123	M	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	4,000	1,03	4,12
124	M	3549092V12	Svorka uzemňovacia, nerezová : ZS 4 N 1/2", s nerez. maticou, na 1/2" kov. rúry, pre vodič 2,5-4mm2 (pre vodov. batérie)	kus	18,000	1,58	28,44
125	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	2,000	25,52	51,04
126	K	210220326	Montáž, krabica pre ekvipotenciálnu svorkovnicu, pod omietku	kus	2,000	0,94	1,88
127	M	3549090O20	Prípojnice potenciálového vyrovnania 5015065 : 1809 UP, v krabici, pod omietku	kus	1,000	9,72	9,72
128	M	3549090O41	Prípojnice potenciálového vyrovnania 5015545 : 1804 UP, v krabici, pod omietku	kus	1,000	26,65	26,65
129	K	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	920,000	3,34	3 072,80
130	M	341023E097	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J1x4 RM B2ca-s1,d0,a1	m	500,000	1,96	980,00
131	M	341023E098	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J1x6 RM B2ca-s1,d0,a1	m	145,000	2,77	401,65
132	M	341023N511	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) alebo ekvivalent	m	45,000	5,23	235,35
133	M	341023N513	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) alebo ekvivalent	m	230,000	7,09	1 630,70
134	K	210880201	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	250,000	1,24	310,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	341216E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	250,000	1,54	385,00
136	K	210880205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	2 640,000	1,37	3 616,80
137	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	1 620,000	1,54	2 494,80
138	M	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	590,000	1,66	979,40
139	M	341228E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1	m	430,000	1,69	726,70
140	K	210880206	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	2 600,000	1,52	3 952,00
141	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	2 600,000	2,58	6 708,00
142	K	210880207	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x4	m	20,000	1,57	31,40
143	M	341216E130	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	4,02	80,40
144	K	210880208	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16	m	70,000	1,64	114,80
145	M	341216E140	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x6 B2ca-s1,d0,a1	m	50,000	6,28	314,00
146	M	341216E150	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x10 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	10,99	219,80
147	K	210880209	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x1,5	m	160,000	1,52	243,20
148	M	341216E210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 4x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	160,000	2,50	400,00
149	K	210880216	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	250,000	1,64	410,00
150	M	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	250,000	3,94	985,00
151	K	210880217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	80,000	1,66	132,80
152	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	6,15	123,00
153	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	60,000	9,16	549,60
154	K	210880218	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	15,000	1,73	25,95
155	M	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	14,59	218,85

D	D4	slaboprúd					2 787,27
156	K	210010001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	m	15,000	2,17	32,55
157	M	345650K201	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50, svetlosivá alebo ekvivalent	m	15,000	0,30	4,50
158	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	200,000	2,34	468,00
159	M	345650K211	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 16 : 1416E K50D, svetlosivá, so zaťahovacím drôtom alebo ekvivalent alebo ekvivalent	m	200,000	0,48	96,00
160	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	10,000	2,62	26,20
161	M	345600K006	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/D KA [D71x45] vodorovne spojitelná, sivá	kus	10,000	0,21	2,10
162	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	10,000	11,37	113,70
163	M	374305A081	Zásuvka dátová Tango 2xRJ45 cat.6A STP, s krytom, bez rámička biela alebo ekvivalent	kus	10,000	53,38	533,80
164	M	345531A221	Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 B, biela alebo ekvivalent	kus	10,000	1,15	11,50
165	K	220280221	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5	m	15,000	1,40	21,00
166	M	341610E002	Kábel Cu telekomunikačný, drôtené žily, tienený : SYKFY 2x2x0,5	m	15,000	0,52	7,80
167	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	440,000	1,40	616,00
168	M	341812I761	Kábel dátový F/FTP - CAT 6A, tienený : Belden 10GXE01, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, modrý alebo ekvivalent	m	440,000	1,01	444,40
169	K	220490041	Montáž DT s možnosťou otvárania dveri	kus	1,000	337,65	337,65
170	M	382190T001	Domáci audio (2-BUS) telefón Elegant : 4FP 211 03.201 (tlač EZ + 6x tlač) vyzváňanie elektronicky s reguláciou, biely alebo ekvivalent	kus	1,000	72,07	72,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	2 978,00	2 978,00
172	M	357001E2063	Rozvodnica kovová BP-U-DWB-800/12-EIS - 7x35=245MD, biela, 7xDIN lišta, 7xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z) alebo ekvivalent	kus	1,000	2 767,22	2 767,22
173	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	7,000	16,86	118,02
174	M	357038C035	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 19x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH357, možnosť skracovať (57MD)	kus	6,000	54,30	325,80
175	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	153,000	32,44	4 963,32
176	M	3584402C20	Odpínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 100A : A9S65391, 415V-AC (3MD) alebo ekvivalent	kus	1,000	155,10	155,10
177	M	3585441C27	Cievka, spúšť podpäťová A9A26969 : Acti9 iMNx, nezávislá od napájacieho napätia, 220÷240V-AC (1MD) alebo ekvivalent	kus	1,000	30,01	30,01
178	M	3585106C24	Istič 1-pólový A9F07106 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 6/1/C	kus	5,000	9,41	47,05
179	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	14,000	7,25	101,50
180	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	7,000	6,88	48,16
181	M	3585106C29	Istič 1-pólový A9F07120 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 20/1/C	kus	1,000	7,25	7,25
182	M	3585106C30	Istič 1-pólový A9F07125 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 25/1/C	kus	1,000	12,24	12,24
183	M	3585106C33	Istič 1-pólový A9F07150 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 50/1/C	kus	1,000	19,55	19,55
184	M	3585306C28	Istič 3-pólový A9F07316 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 16/3/C	kus	3,000	24,83	74,49
185	M	3585306C29	Istič 3-pólový A9F07320 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 20/3/C	kus	1,000	28,92	28,92
186	M	3585306C30	Istič 3-pólový A9F07325 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 25/3/C	kus	1,000	29,71	29,71
187	M	3585306C31	Istič 3-pólový A9F07332 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 32/3/C	kus	2,000	28,77	57,54
188	M	3585306C32	Istič 3-pólový A9F07340 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 40/3/C	kus	1,000	42,68	42,68
189	M	3585306C33	Istič 3-pólový A9F07350 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 50/3/C	kus	1,000	53,36	53,36
190	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigí 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
191	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigí 16/C/030-AC (2MD)	kus	24,000	49,22	1 181,28
192	M	3585552A37	Chránič prúdový s ističom 4-pól 10kA : DS204 MAC-C16/0,03 (6MD)	kus	4,000	155,46	621,84
193	M	3585605A04	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól A05093 : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 260V-AC; 75kA (6MD)	kus	1,000	379,40	379,40
194	M	3585801C61	Stýkač inštalčný 1-pól modulový Acti9 » iCT 16A (1-0) : A9C22511 (1MD) 220V-AC/50Hz (DO)	kus	5,000	42,82	214,10
195	M	3585816C73	Stýkač inštalčný 2-pól modulový Acti9 » iCT 63A (2-0) : A9C21862 (2MD) 220V÷240V-AC/50Hz (DO+MO)	kus	1,000	160,27	160,27
196	M	3584411L17	Spínač súmrakový modulový : 412654, astronomický týždenný » 1 kanál » 56 programov (2MD)	kus	1,000	163,49	163,49
197	M	3584404C12	Prepínač modulový páčkový Acti9 » iSSW 20A : A9E18073, 250V-AC (1MD) - (1Z/V) 3 polohy 1-0-2	kus	1,000	40,70	40,70
198	M	3584420C14	Tlačidlo 2-nás modulové Acti9 » iPB : A9E18034, 20A/250V-AC (1MD) - (1Z+1V) zelené, červené	kus	1,000	43,23	43,23
199	M	382208T012	Napájač sieťový pre digitálny (2-BUS) systém : 4FP 672 49, pre 120 účastníkov s priamou voľbou (4MD)	kus	2,000	112,04	224,08
200	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	97,000	2,26	219,22
201	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	97,000	0,86	83,42
202	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm2	kus	13,000	2,96	38,48
203	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm2) hnedá	kus	13,000	0,85	11,05
204	K	210192573	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 10mm2	kus	3,000	3,65	10,95
205	M	357037D037	Svorka radová : RS 10/7 (0,35÷10mm2) hnedá	kus	3,000	146,58	439,74
206	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	6,000	0,56	3,36
207	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	12,000	0,38	4,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	K	210192579	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 120-150mm ²	kus	5,000	17,85	89,25
209	M	357037D131	Svorka radová : RS 120/1 (2,5÷120mm ²) modrá	kus	1,000	14,30	14,30
210	M	357037D134	Svorka radová : RS 120/4 (2,5÷120mm ²) zelená	kus	1,000	14,30	14,30
211	M	357037D137	Svorka radová : RS 120/7 (2,5÷120mm ²) hnedá	kus	3,000	14,30	42,90
212	M	357037D144	Príložka : PRS/25/4, pre svorky RS 25, zelená	kus	1,000	1,90	1,90
213	M	357037D150	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	2,000	0,38	0,76
214	K	220300914	Pásik 2x10 svoriek, na kov	kus	2,000	8,27	16,54
215	M	357510K102	Montážny držiak LSA PLUS - M5	kus	1,000	8,57	8,57
216	M	357510K201	Rozpojovacia lišta LSA PLUS 2/10	kus	2,000	9,10	18,20
217	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	28,000	500,48	14 013,44

d RR10FDT Rozvádzač DT 12 595,76

218	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	1 234,78	1 234,78
219	M	357001E2081	Rozvodnica kovová BPM-O-600/7 - 4x24=96MD, šedá, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP55 (P)	kus	1,000	1 062,87	1 062,87
220	K	210021001	Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, profilový, alebo kruhový do 100x100 mm	kus	1,000	20,47	20,47
221	K	210021011	Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, kruhový, bez závitů P16-21	kus	16,000	6,15	98,40
222	K	210192722	Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvádzačoch (lepený)	kus	16,000	1,69	27,04
223	M	3581391C02	Nosič štítkov 30x40mm pre Harmony® : ZBZ 32, pre štítky [8x27]mm, kruhová obruba, štandard alebo ekvivalent	kus	16,000	0,97	15,52
224	M	3581391C31	Hárak A4 (76ks) so štítkami 8x27mm Harmony® : ZBY 4100, samolepiace, pre nosiče ZBZ-32 a ZBZ-34 [30x40mm] alebo ekvivalent	sada	1,000	11,77	11,77
225	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	1,000	16,86	16,86
226	M	357038C014	Lišta prepojovacia hrebeňová 1-pól. 24x(L1) 100A » Acti 9 : A9XPH124, možnosť skracovať (24MD)	kus	1,000	33,94	33,94
227	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	27,000	32,44	875,88
228	M	3584400C05	Vypínač modulový Acti9 » iSW 1-pól 20A : A9S60120, 250V-AC (1MD)	kus	1,000	12,76	12,76
229	M	3585106C24	Istič 1-pólový A9F07106 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 6/1/C	kus	4,000	9,41	37,64
230	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	8,000	7,25	58,00
231	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	1,000	6,88	6,88
232	M	3585801C61	Stýkač inštalovaný 1-pól modulový Acti9 » iCT 16A (1-0) : A9C22511 (1MD) 220V-AC/50Hz (DO)	kus	8,000	42,82	342,56
233	M	358782C004	Transformátor bezpečnostný iTR : A9A15222 (5MD) 230/12-24V-AC, 63VA	kus	1,000	112,71	112,71
234	K	210140202	Montáž a zapojenie otočného ovládača pom. obvodov (so zámkom) do panelu, do skrinky	kus	8,000	9,11	72,88
235	M	3581304C03	Ovládač otočný 3-polohový Harmony® : XB5 AD33, čierna rukoväť, 3 pevné pozície 45° (2Z) alebo ekvivalent	kus	8,000	11,29	90,32
236	K	210140421	Montáž a zapojenie signálky so svet. zdrojom, bez transformátora, do panelu, do skrinky	kus	8,000	13,44	107,52
237	M	3581307C22	Signálka Harmony® : XB5 AVM3, integrovaná LED 240V-AC, kruhová, zelená alebo ekvivalent	kus	8,000	29,29	234,32
238	K	360420102	Montáž tranzistorového regulátora TERM II	kus	2,000	26,63	53,26
239	M	405S016190	Kompaktná podstanica Desigo PX, BACnet/LON, 18UI, 4DI, 6AO, 8DO; : PXC36.1.D alebo ekvivalent	kus	1,000	226,68	226,68
240	M	405S016220	Ovládaci panel (HMI) malý pre desigo PX s graf. displejom, rozhr. RS232 pre pripojenie na HMI rozhr. regulátora: PXM10 alebo ekvivalent	kus	1,000	682,88	682,88
241	M	3749031L61	Path kábel RJ45/RJ45 tienový Cat6 F/UTP : 632760 (FTP) modrý, dĺžka 1m	kus	1,000	4,03	4,03
242	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm ²	kus	33,000	2,26	74,58
243	M	357037D010	Svorka radová : RS 2,5/0 (0,35÷4mm ²) prírodná	kus	24,000	0,86	20,64
244	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm ²) hnedá	kus	9,000	0,86	7,74
245	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm ²	kus	3,000	2,96	8,88
246	M	357037D020	Svorka radová : RS 6/0 (0,35÷6mm ²) prírodná	kus	24,000	1,36	32,64
247	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35÷6mm ²) modrá	kus	1,000	1,36	1,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
248	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35÷6mm2) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
249	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm2) hnedá	kus	1,000	0,85	0,85
250	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	1,000	0,56	0,56
251	M	357037D040	Príložka : PRS/0, pre svorky RS 2,5÷10, prírodná	kus	1,000	0,20	0,20
252	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	4,000	0,38	1,52
253	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	14,000	500,39	7 005,46

D RR10FP01 Rozvádzač RP01 5 727,35

254	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	501,18	501,18
255	M	357003C007	Rozvodnica plastová Mini Pragma : MIP22212 » 2x12=24MD, biela, s plnými bielymi dverami, IP40 (Z) alebo ekvivalent	kus	1,000	1 397,19	1 397,19
256	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	2,000	16,86	33,72
257	M	357038C012	Lišta prepojovacia hrebeňová 1-pól. 12x(L1) 100A » Acti 9 : A9XPH112, možnosť skracovať (12MD) alebo ekvivalent	kus	2,000	58,66	117,32
258	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	13,000	32,44	421,72
259	M	3584400C05	Vypínač modulový Acti9 » iSW 1-pól 20A : A9S60120, 250V-AC (1MD)	kus	1,000	12,76	12,76
260	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	6,000	65,61	393,66
261	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	6,000	49,22	295,32
262	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	12,000	2,26	27,12
263	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	12,000	0,86	10,32
264	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm2	kus	3,000	2,96	8,88
265	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35÷6mm2) modrá	kus	1,000	1,36	1,36
266	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35÷6mm2) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
267	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm2) hnedá	kus	1,000	0,85	0,85
268	M	357037D047	Príložka : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	2,000	0,56	1,12
269	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	4,000	0,38	1,52
270	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	5,000	500,39	2 501,95

D RR10FP1 Rozvádzač RP1 10 267,07

271	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	973,30	973,30
272	M	357001E2051	Rozvodnica kovová BP-U-3S-600/7 - 4x24=96MD, biela, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z)	kus	1,000	643,25	643,25
273	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojovací	kus	4,000	16,86	67,44
274	M	357038C034	Lišta prepojovacia hrebeňová 3-pól. 8x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH324, možnosť skracovať (24MD)	kus	4,000	58,66	234,64
275	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	53,000	32,44	1 719,32
276	M	3584402C16	Odpínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 63A : A9S65363, 415V-AC (3MD)	kus	1,000	29,32	29,32
277	M	3585106C26	Istič 1-pólový A9F07110 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 10/1/C	kus	2,000	7,25	14,50
278	M	3585106C28	Istič 1-pólový A9F07116 - 10kA (1MD) Acti9 » iC60H 16/1/C	kus	2,000	6,88	13,76
279	M	3585306C28	Istič 3-pólový A9F07316 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 16/3/C	kus	3,000	24,83	74,49
280	M	3585306C29	Istič 3-pólový A9F07320 - 10kA (3MD) Acti9 » iC60H 20/3/C	kus	3,000	28,92	86,76
281	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
282	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	10,000	49,22	492,20
283	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	60,000	2,26	135,60
284	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm2) hnedá	kus	60,000	0,86	51,60
285	K	210192573	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 10mm2	kus	5,000	3,65	18,25
286	M	357037D031	Svorka radová : RS 10/1 (0,35÷10mm2) modrá	kus	1,000	1,30	1,30
287	M	357037D034	Svorka radová : RS 10/4 (0,35÷10mm2) zelená	kus	1,000	1,30	1,30
288	M	357037D037	Svorka radová : RS 10/7 (0,35÷10mm2) hnedá	kus	3,000	146,58	439,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
289	M	357037D047	Príloška : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	3,000	0,56	1,68
290	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	6,000	0,38	2,28
291	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	10,000	500,39	5 003,90

D		RR10FP2	Rozvádzač RP2				12 546,77
292	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	1 089,51	1 089,51
293	M	357001E2052	Rozvodnica kovová BP-U-DWB-600/7-EIS - 4x24=96MD, biela, 4xDIN lišta, 4xKr.doska, 3xN/PE, IP30 (Z)	kus	1,000	902,25	902,25
294	K	210192553P	Montáž, hrebeň prepojavací	kus	4,000	16,86	67,44
295	M	357038C034	Lišta prepojavacia hrebeňová 3-pól. 8x(L1;L2;L3) 100A » Acti 9 : A9XPH324, možnosť skracovať (24MD)	kus	4,000	58,66	234,64
296	K	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	kus	45,000	32,44	1 459,80
297	M	3584402C07	Vypínač modulový Acti9 » iSW 3-pól 32A : A9S60332, 415V-AC (2MD)	kus	1,000	33,03	33,03
298	M	3585521C63	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31610 » Acti9 iDPN N Vigi 10/C/030-AC (2MD)	kus	4,000	65,61	262,44
299	M	3585521C65	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 6kA : A9D31616 » Acti9 iDPN N Vigi 16/C/030-AC (2MD)	kus	17,000	49,22	836,74
300	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm ²	kus	42,000	2,26	94,92
301	M	357037D017	Svorka radová : RS 2,5/7 (0,35÷4mm ²) hnedá	kus	42,000	0,86	36,12
302	K	210192572	Montáž, svorkovnica radová pre vodič 4-6mm ²	kus	5,000	2,96	14,80
303	M	357037D021	Svorka radová : RS 6/1 (0,35÷6mm ²) modrá	kus	1,000	1,36	1,36
304	M	357037D024	Svorka radová : RS 6/4 (0,35÷6mm ²) zelená	kus	1,000	1,36	1,36
305	M	357037D027	Svorka radová : RS 6/7 (0,35÷6mm ²) hnedá	kus	3,000	0,85	2,55
306	M	357037D047	Príloška : PRS/7, pre svorky RS 2,5÷10, hnedá	kus	3,000	0,56	1,68
307	M	357037D050	Zvierka koncová : RSD 88, na TS35	kus	6,000	0,38	2,28
308	M	357F111002	Príslušenstvo rozvádzača (ranžír, pomocný materiál)	kus	15,000	500,39	7 505,85

D		Z200F01	Ostatné práce				14 367,96
309	K	211010002	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvítanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muriva	kus	80,000	0,92	73,60
310	K	210290903.S	Vítanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	ks	574,000	3,68	2 112,32
311	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvítanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	750,000	1,05	787,50
312	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	kus	1 404,000	0,20	280,80
313	K	94994771	Posuvné hliníkové lešenie pre montáž svetidiel	kpl	1,000	1 986,34	1 986,34
314	K	971035131	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	kus	70,000	4,40	308,00
315	K	971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	kus	20,000	7,21	144,20
316	K	971035151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	30,000	9,82	294,60
317	K	971042141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 30 cm	kus	4,000	9,80	39,20
318	K	973031616	Výsek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	727,000	2,43	1 766,61
319	K	973031619	Výsek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x 10 cm	kus	1,000	5,39	5,39
320	K	974061010	Výrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	500,000	3,68	1 840,00
321	K	974061020	Výrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	180,000	3,73	671,40
322	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	120,000	20,29	2 434,80
323	K	213290153	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	80,000	20,29	1 623,20

D		Z200F05	Ostatné				386,23
324	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	128,74	386,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 859,49
---	--	-----	---------------------	--	--	--	----------

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 859,49
325	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,244	47,39	106,34
326	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,244	30,53	68,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
327	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,660	0,07	2,36
328	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,244	21,43	48,09
329	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,244	2,43	5,45
330	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,244	222,78	499,92
331	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	2,244	503,04	1 128,82
D PSV			Práce a dodávky PSV				35,27
D 713			Izolácie tepelné				35,27
332	K	713531070.S	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,12-0,16 m2, zaplnenie protipožiarnou penou EI60-120	ks	1,000	35,27	35,27
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				4 269,50
333	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	hod	50,000	85,39	4 269,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

08 - BLESKOZVOD

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

16 373,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	16 373,08	23,00%	3 765,81

Cena s DPH

v EUR

20 138,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

08 - BLESKOZVOD

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 373,08

210F001 - Elektromontážne práce

8 198,59

D1 - Elektromontážne práce spolu:

0,00

460F020 - Zemné práce

4 659,90

D2 - Zemné práce spolu:

0,00

Z200F01 - Ostatné práce

2 146,76

D3 - Ostatné práce spolu:

0,00

Z200F05 - Ostatné

386,23

D4 - Ostatné spolu:

981,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

981,60

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

08 - BLESKOZVOD

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 373,08

D		210F001	Elektromontážne práce				8 198,59
1	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	230,000	2,58	593,40
2	K	210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	30,000	2,24	67,20
3	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	162,000	1,99	322,38
4	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	140,000	3,59	502,60
5	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	133,000	2,25	299,25
6	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	300,000	5,93	1 779,00
7	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	41,000	7,34	300,94
8	K	210220105	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, Nerez drôt D8mm	m	50,000	5,48	274,00
9	M	3549001A40	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (nerez A2) D8 [0,40kg/m]	kg	20,000	45,06	901,20
10	M	3549012A04	Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-4, klínc (5x140+200)mm, s hmoždinkou	kus	65,000	1,27	82,55
11	M	3549020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka (140x100x77)mm	kus	280,000	1,15	322,00
12	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	12,000	22,97	275,64
13	M	3549030A31	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	kus	11,000	10,55	116,05
14	M	3549032A31	Tyč zachytávacia (nerez A2) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	kus	1,000	48,66	48,66
15	M	3549030A41	- betónový štvorcový podstavec 350x350 (mm) ku zachytávacej tyči JP a OB, tyče max do 2m (FeZn) 3m (Al)	kus	12,000	11,48	137,76
16	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	31,000	1,83	56,73
17	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s prílohou (2xM8)	kus	24,000	0,65	15,60
18	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	10,000	0,86	8,60
19	M	3549044A30	Svorka pripájacia (nerez A2) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	1,000	3,49	3,49
20	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	kus	20,000	1,39	27,80
21	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	54,000	5,08	274,32
22	M	3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)11	kus	11,000	2,36	25,96
23	M	3549044A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (nerez A2) : SJ 01 (4xM8)	kus	1,000	4,17	4,17
24	M	3549040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	18,000	1,26	22,68
25	M	3549044A10	Svorka križová (nerez A2) : SK (4xM8)	kus	4,000	3,87	15,48
26	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	18,000	1,54	27,72
27	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	8,000	1,82	14,56
28	M	3549040A79	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8)	kus	6,000	3,51	21,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muríva	kus	8,000	8,51	68,08
30	M	3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	kus	8,000	8,17	65,36
31	M	3549060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muríva (150mm)	kus	16,000	1,18	18,88
32	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	4,21	33,68
33	M	3549071A02	Štítok označovací (FeZn) : F711124/x, s označením	kus	8,000	0,77	6,16
34	K	210020951	Montáž výstražnej tabuľky, smaltovaná A3-A4	kus	8,000	5,73	45,84
35	M	548230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	kus	8,000	8,34	66,72
36	K	210220463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	kus	8,000	161,56	1 292,48
37	K	250010711	Montáž : Zariadenia členité náter ostatný 2-zložkový	m2	2,000	29,22	58,44
38	M	246276170	Farba asfaltová izolačná na vodné stavby A2005	kg	1,000	2,15	2,15

D D1 Elektromontážne práce spolu: 0,00

D 460F020 Zemné práce 4 659,90

39	K	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	160,000	22,44	3 590,40
40	K	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	160,000	4,95	792,00
41	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	50,000	5,55	277,50

D D2 Zemné práce spolu: 0,00

D Z200F01 Ostatné práce 2 146,76

42	K	94994771.S2	Kíbová plošina pre demontáž a montáž bleskozvodu	kpl	1,000	487,90	487,90
43	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach	eur	8,000	28,79	230,32
44	K	971033151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1,000	8,24	8,24
45	K	213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	40,000	20,29	811,60
46	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	30,000	20,29	608,70

D D3 Ostatné práce spolu: 0,00

D Z200F05 Ostatné 386,23

47	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	128,74	386,23
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

D D4 Ostatné spolu: 981,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 981,60

48	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	32,72	981,60
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

09 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH	233 945,85
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	233 945,85	23,00%	53 807,55

Cena s DPH	v EUR	287 753,40
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

09 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

233 945,85

HSV - Práce a dodávky HSV

11 845,44

1 - Zemné práce

10 582,70

4 - Vodorovné konštrukcie

1 262,74

PSV - Práce a dodávky PSV

217 261,74

713 - Izolácie tepelné

11 752,80

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

D1 - Vnútorný vodovod

69 327,07

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

D2 - Vnútorná kanalizácia

22 097,18

D3 - Vonkajšia kanalizácia - splašková (pod stavbou v základoch)

7 250,29

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

D4 - Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo

26 365,05

D5 - WC pre dospelých + príslušenstvo

45 052,70

D6 - Pisoár / Urinál

2 626,80

D7 - Drez + príslušenstvo

2 415,71

D8 - Výlevka + príslušenstvo

2 005,96

D9 - Vaňa + príslušenstvo

904,72

D10 - Sprchový žľab + príslušenstvo

12 927,31

D11 - Protizápachové uzávierky - celý objekt

3 711,85

D12 - Automatická práčka, umývačka riadu - iba pripojenie

189,60

D13 - Požiarný hydrant - výmena

1 278,63

D14 - Požiarné potrubie - uhlíková oceľ

4 513,11

D15 - Hygiena ostatné + príslušenstvo

4 842,96

M - Práce a dodávky M

4 838,67

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

4 838,67

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

09 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vnútorné rozvody a rozvody pod stavbou

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

233 945,85

D HSV Práce a dodávky HSV 11 845,44

D 1 Zemné práce 10 582,70

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	150,000	32,72	4 908,00
2	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	18,000	78,52	1 413,36
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	18,000	6,54	117,72
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	48,000	5,89	282,72
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	150,000	5,89	883,50
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,000	39,26	1 177,80
7	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	55,000	32,72	1 799,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 262,74

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,000	71,98	1 079,70
9	K	899912103	Montáž chráničiek	kpl	26,000	6,54	170,04
10	M	1422609500	Chráničky cez základ DN podľa projektu (DN do 250). Narezať na jednotlivé rozmery priamo na stavbe	m	26,000	0,50	13,00

D PSV Práce a dodávky PSV 217 261,74

D 713 Izolácie tepelné 11 752,80

11	K	713482111	Montáž izolačných trubíc, vnút. priemer potrubia do 38	m	1 420,000	4,89	6 943,80
12	M	2837741520	Izolácia potrubia hr. 9mm, pre potrubie 16x2	m	220,000	0,34	74,80
13	M	2837741525	Izolácia potrubia hr. 13mm, pre potrubie 20x2	m	740,000	0,64	473,60
14	M	2837741552	Izolácia potrubia hr. 19mm, pre potrubie 26x3	m	250,000	1,43	357,50
15	M	2837741565	Izolácia potrubia hr. 25mm, pre potrubie 32x3	m	210,000	2,30	483,00
16	K	713482112	Montáž izolačných trubíc, vnút. priemer potrubia 42-70	m	224,000	5,48	1 227,52
17	M	izo 20mm	Izolácia potrubia hr. 20mm, pre potrubie uhlíková oceľ 35x1,5 - tubolit DG	m	8,000	1,69	13,52
18	M	izo 25mm	Izolácia potrubia hr. 25mm, pre potrubie uhlíková oceľ 42x1,5 - tubolit DG	m	8,000	2,67	21,36
19	M	izo 30mm	Izolácia potrubia hr. 30mm, pre potrubie uhlíková oceľ 54x1,5 - tubolit DG	m	8,000	4,62	36,96
20	M	iz. 30mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.30mm, pre potrubie 40x3,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	35,000	5,20	182,00
21	M	iz. 35mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.35mm, pre potrubie 50x4 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	40,000	8,62	344,80
22	M	iz. 40mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.40mm, pre potrubie 63x4,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	40,000	10,02	400,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	iz. 50mm	Tepelná izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr. 50mm, pre potrubie 75x5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	85,000	13,72	1 166,20
24	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,400	52,45	20,98
25	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,400	14,91	5,96
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00
D D1			Vnútorný vodovod				69 327,07
26	K	16x2	Potrubie plasthliníkové HERZ 16x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	220,000	18,27	4 019,40
27	K	20x2	Potrubie plasthliníkové HERZ 20x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	740,000	21,03	15 562,20
28	K	26x3	Potrubie plasthliníkové HERZ 26x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	250,000	26,49	6 622,50
29	K	32x3	Potrubie plasthliníkové HERZ 32x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	210,000	30,32	6 367,20
30	K	40x3,5	Potrubie plasthliníkové HERZ 40x3,5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	35,000	42,42	1 484,70
31	K	50x4	Potrubie plasthliníkové HERZ 50x4 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	79,54	3 181,60
32	K	63x4,5	Potrubie plasthliníkové HERZ 63x4,5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	116,20	4 648,00
33	K	75x5	Potrubie plasthliníkové HERZ 75x5 mm (materiál + montáž + tvarovky)	m	85,000	218,99	18 614,15
34	M	RAD700	Kotviace spony Hilti, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	771,49	771,49
35	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	5,000	40,64	203,20
36	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	1 620,000	2,62	4 244,40
37	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	1 620,000	1,91	3 094,20
38	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	688,130	0,75	514,03
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00
D D2			Vnútorná kanalizácia				22 097,18
39	K	32	Potrubie plastové, kanalizačné d32_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	10,000	26,80	268,00
40	K	40	Potrubie plastové, kanalizačné d40_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	10,000	27,74	277,40
41	K	721171503	Potrubie plastové, kanalizačné d50_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	137,000	28,67	3 927,79
42	K	721171306	Potrubie plastové, kanalizačné d75_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	71,000	26,99	1 916,29
43	K	721171308	Potrubie plastové, kanalizačné d110_vnútro (materiál + montáž + tvarovky)	m	311,000	33,03	10 272,33
44	K	721274103	Nadstrešná odvetrávacia hlavica, d110 (materiál + montáž + tvarovky)	ks	20,000	29,56	591,20
45	M	čk75	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d75	ks	15,000	7,49	112,35
46	M	čk110	Čistiaci kus, priamy, vnútorný, d110	ks	40,000	8,95	358,00
47	M	PV 50	Prívzdušňovací ventil pre umývadlo (d50/40)	ks	20,000	24,85	497,00
48	M	PV 75	Podomietková prívzdušňovacia hlavica d75	ks	8,000	71,26	570,08
49	M	VP 75	Vpusť podlahová d75	ks	2,000	62,61	125,22
50	M	VP 110	Vpusť podlahová d110	ks	7,000	62,61	438,27
51	M	RAD700	Kotviace spony Hilti, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	850,67	850,67
52	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	5,000	40,64	203,20
53	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	662,21	662,21
54	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch voľou do DN 160	m	559,000	1,45	810,55
55	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	218,806	0,99	216,62
D D3			Vonkajšia kanalizácia - splašková (pod stavbou v základoch)				7 250,29
56	K	d110	Potrubie plastové, kanalizačné d 110_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	24,93	1 994,40
57	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	24,76	1 980,80
58	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	75,000	31,80	2 385,00
59	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	549,34	549,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	235,000	1,45	340,75
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
D D4			Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo				26 365,05
61	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	45,000	52,72	2 372,40
62	M	6420110450	Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora	ks	45,000	36,30	1 633,50
63	K	725829600	Montáž batérii umývadlových do jedného otvoru, pákových - senzorových	ks	45,000	20,65	929,25
64	M	5514700110	Výtokové armatúry výber podľa investora - Umývadlová bezdotyková stojančeková batéria	ks	45,000	386,48	17 391,60
65	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	90,000	38,87	3 498,30
66	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	90,000	4,07	366,30
67	M	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)	pár	45,000	3,86	173,70
D D5			WC pre dospelých + príslušenstvo				45 052,70
68	K	725219401.1	Montáž WC z bieleho diturvitu	súb	28,000	32,06	897,68
69	K	725219450	Montáž Geberit Duofix pre závesné WC	kpl	28,000	107,42	3 007,76
70	M	Geberit Duofix	Závesný set Geberit Duofix - obsahuje WC závesné z bieleho diturvitu + sedátko, modul Geberit Duofix	ks	28,000	658,65	18 442,20
71	M	Senzor	Tlačidlo a ovládací mechanizmus pre WC Geberit - typ Senzor ASS 3M - elektrické senzorové bezdotykové prevedenie	ks	28,000	688,28	19 271,84
72	M	Senzor zdroj	Napájanie Senzoru z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 - pre 1 až 5 senzorov	ks	14,000	182,91	2 560,74
73	K	725819401.1	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka	súb	28,000	27,09	758,52
74	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	28,000	4,07	113,96
D D6			Pisoár / Urinál				2 626,80
75	K	725219401.2	Montáž Pisoár/Urinálu z bieleho diturvitu	súb	2,000	32,10	64,20
76	M	P1	Pisoár/Urinál závesný z bieleho diturvitu	ks	2,000	550,87	1 101,74
77	K	725819401.2	Montáž ventilu rohového G 1/2" + 1x nástenka	súb	2,000	27,09	54,18
78	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	2,000	4,07	8,14
79	M	G1	Montážny prvok pre zavesenie urinálu	ks	2,000	365,95	731,90
80	K	H12589	Montáž elektronického splachovača + napojíť na elektriku	ks	2,000	30,81	61,62
81	M	UH09512	Elektronický senzorový / bezdotykový podomietkový splachovač pre pisoár - (napojíť na elektriku AC/DC-230V/24V)	ks	2,000	302,51	605,02
D D7			Drez + príslušenstvo				2 415,71
82	K	725219401.3	Montáž drezu bez výtokovej armatúry z nerez na skrutky do muriva	súb	11,000	29,60	325,60
83	M	6420110450.1	Nerezový drez - štandard - dizajn výber podľa investora	ks	11,000	52,75	580,25
84	K	725829600.1	Montáž batérii umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	11,000	20,65	227,15
85	M	5514700110.1	Výtokové armatúry výber podľa investora - Drezová jednopáková batéria	ks	11,000	26,87	295,57
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	súb	22,000	38,87	855,14
87	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	22,000	4,07	89,54
88	M	5514100501	Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)	pár	11,000	3,86	42,46
D D8			Výlevka + príslušenstvo				2 005,96
89	K	725219401.4	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000	39,31	78,62
90	M	6420110450.2	Výlevka Jika	ks	2,000	203,18	406,36
91	K	725829600.2	Montáž batérii	ks	2,000	12,55	25,10
92	M	5514700110.2	Výtokové armatúry výber podľa investora - batéria zo steny	ks	2,000	33,44	66,88
93	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	4,000	12,37	49,48
94	K	725219450.1	Montáž Geberit Duofix pre závesnú výlevku	kpl	2,000	86,24	172,48
95	M	G1.1	Montážny prvok Geberit Duofix pre výlevku s batériou zo steny	ks	2,000	603,52	1 207,04
D D9			Vaňa + príslušenstvo				904,72
96	K	725219401.5	Montáž vane bez výtokovej armatúry z smaltovaného plechu alt. Plastu.	súb	2,000	91,53	183,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	6420110450.3	Vaňa štandard - dizajn výber podľa investora	ks	2,000	283,89	567,78
98	K	725829600.3	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	2,000	16,08	32,16
99	M	5514700110.3	Výtokové armatúry výber podľa investora - Vaňová / Sprchová batéria s ružicou	ks	2,000	48,49	96,98
100	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	2,000	12,37	24,74
D D10 Sprchový žlab + príslušenstvo							12 927,31
101	K	montáž	Montáž sprchového žlabu	súb	17,000	55,36	941,12
102	M	SŽ	Sprchový žlab (plochý) - štandard - bočný vývod - dizajn výber podľa investora	ks	17,000	628,40	10 682,80
103	K	725829600.3	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	17,000	16,08	273,36
104	M	5514700110.4	Výtokové armatúry výber podľa investora - Sprchová batéria s ružicou - dážď	ks	17,000	35,86	609,62
105	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	17,000	24,73	420,41
D D11 Protizápachové uzávierky - celý objekt							3 711,85
106	K	komplet	Protizápachová uzávierka (drez, umývadlo ,sprcha)	kpl	130,000	28,27	3 675,10
107	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,751	1,00	36,75
D D12 Automatická práčka, umývačka riadu - iba pripojenie							189,60
108	K	725219401.6	Montáž sifónu	ks	3,000	13,19	39,57
109	M	721274106	Zápachová uzávierka (sifón) pre automatickú práčku (AP). Odvod kondenzátu, HL 406 (405), d40/d50	ks	2,000	50,01	100,02
110	M	721274106.1	Zápachová uzávierka (sifón) pre umývačku riadu (UR). Odvod kondenzátu, HL 406 (405), d40/d50	ks	1,000	50,01	50,01
D D13 Požiarný hydrant - výmena							1 278,63
111	K	DEM.001	Demontáž starého hydrantu	kpl	3,000	8,55	25,65
112	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	kpl	3,000	29,63	88,89
113	M	Hydrant D25	Hydrantové zariadenie s tvarovo stálou hadicou PH-Stabil (hadicový naviják) D25/30 s 30 m dlhou hadicou - DN25. Hydrantová skriňa 650x650x285mm-zabudovaná. Súčasťou dodávky je aj ventil guľový ventil DN25 (mosadzný) a požiarná prúdnicia. Prevedenie skrine	kpl	3,000	387,38	1 162,14
114	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	12,767	0,15	1,95
D D14 Požiarné potrubie - uhlíková oceľ							4 513,11
115	K	35x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 35x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	46,13	369,04
116	K	42x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 42x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	55,83	446,64
117	K	54x1,5	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ vo vnútri / z vonku pozinkovaná 54x1,5 (materiál + montáž + tvarovky)	m	8,000	68,00	544,00
118	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do 2"	ks	5,000	10,81	54,05
119	M	5518400345	Armatúry závitové - voda Filter závitový 2", Herz	ks	1,000	46,67	46,67
120	M	551900355	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN50	ks	3,000	42,70	128,10
121	M	Honeywell-01	Zábrana proti spätnému vtoku (oddeľovač prúdov), Honeywell BA 295 (prevedenie A) - DN50 (2")	ks	1,000	1 038,47	1 038,47
122	K	1651320324	Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - osadenie a aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami	kpl	1,000	595,47	595,47
123	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	25,000	45,94	1 148,50
124	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	24,000	2,62	62,88
125	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	24,000	1,91	45,84
126	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	44,797	0,75	33,45
D D15 Hygiena ostatné + príslušenstvo							4 842,96
127	K	montáž.1	Montáž dávkovača mydla na stenu	ks	4,000	9,61	38,44
128	M	dezinfekcia	Dezinfekčný stojan s spray bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie	ks	4,000	1 051,41	4 205,64
129	M	dávkovač	Dávkovacie zariadenie bezdotykové (nerezové) - dávkovač mydlového roztoku	ks	4,000	149,72	598,88
D M Práce a dodávky M							4 838,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				4 838,67
130	K	demontáž	Demontáž s odvozom na skládku - WC	ks	30,000	11,96	358,80
131	K	demontáž.1	Demontáž s odvozom na skládku - UM (aj batérie)	ks	30,000	2,54	76,20
132	K	demontáž.2	Demontáž s odvozom na skládku - PIS	ks	10,000	11,96	119,60
133	K	100	Sekanie drážok do muriva 90% / betón 10%	m	280,000	8,78	2 458,40
134	K	1000000001	Vŕtanie / Sekanie otvorov pre ZTI potrubie do stropu / steny - jadrové vŕtanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	súb	1,000	1 825,67	1 825,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

10 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody mimo stavby

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH			70 601,91
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	70 601,91	23,00%	16 238,44

Cena s DPH	v EUR	86 840,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

10 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody mimo stavby

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 601,91

HSV - Práce a dodávky HSV

25 102,83

1 - Zemné práce

21 180,35

4 - Vodorovné konštrukcie

3 922,48

PSV - Práce a dodávky PSV

45 499,08

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

D1 - Vonkajšia kanalizácia - splašková (mimo základov stavby)

5 253,86

D2 - Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby)

13 665,17

D3 - Kanalizácia - ostatné objekty

26 580,05

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

10 - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD A KANALIZÁCIA vonkajšie rozvody mimo stavby

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 70 601,91

D HSV Práce a dodávky HSV 25 102,83

D 1 Zemné práce 21 180,35

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	300,000	32,72	9 816,00
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	13,09	157,08
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	30,000	78,52	2 355,60
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	30,000	6,54	196,20
5	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	50,000	6,54	327,00
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	98,000	5,89	577,22
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	305,000	5,89	1 796,45
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,000	39,26	2 355,60
9	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	110,000	32,72	3 599,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 922,48

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,000	71,98	1 799,50
11	K	452311121	Betón - podklad pod šachty a nádrže + obbetónovanie (ak by bola šachta plastová)	m3	9,000	183,22	1 648,98
12	K	899721111	Vyhľadávací / signalizačný vodič - uložený nad plastové potrubie	m	200,000	2,37	474,00

D PSV Práce a dodávky PSV 45 499,08

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

D D1 Vonkajšia kanalizácia - splašková (mimo základov stavby) 5 253,86

13	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	15,000	28,79	431,85
14	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	30,000	39,26	1 177,80
15	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	50,000	56,28	2 814,00
16	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	677,26	677,26
17	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	95,000	1,61	152,95

D D2 Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby) 13 665,17

18	K	d125	Potrubie plastové, kanalizačné d 125_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	20,000	28,79	575,80
19	K	d150	Potrubie plastové, kanalizačné d 150_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	80,000	39,26	3 140,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	40,000	56,28	2 251,20
21	K	d250	Potrubie plastové, kanalizačné d 250_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	70,000	65,44	4 580,80
22	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	1 128,77	1 128,77
23	M	LSS	Lapač strešných splavenín DN 110/125 UNI	ks	9,000	183,30	1 649,70
24	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	210,000	1,61	338,10

D		D3	Kanalizácia - ostatné objekty	26 580,05			
25	K	montáž 02	Osadenie nádrže / lapačov	kpl	1,000	628,19	628,19
26	M	LA-TU	Lapač tukov OTP-07 - Maximálny prietok (kapacita): q= 7 l/s (výrobca Lapoly.cz) Objem lapaču: 2,75 m3, Objem kalového priestoru: 0,71 m3, Objem zachyteného tuku: 0,28 m3	kpl	1,000	4 055,73	4 055,73
27	K	montáž 03	Osadenie šachty - veľkoobjemová do 25m3	kpl	1,000	464,60	464,60
28	M	ZN-20	Zberná nádrž na dažďovú vodu, V=20m3	ks	1,000	6 542,30	6 542,30
29	K	montáž 04	Osadenie šachty - priemer 1000mm	kpl	1,000	477,68	477,68
30	M	RŠ-1000	Kanalizačná šachta - revízna, priemer 1000mm (dno, šachta, hrdlo, poklop)	ks	1,000	2 031,85	2 031,85
31	K	montáž	Montáž vodovodných armatúr	ks	3,000	129,56	388,68
32	M	U80	Uzáver pre pitnú vodu DN80 do vodomernej šachty - umiestnenie v šachta	ks	2,000	288,97	577,94
33	M	Qn10	Vodomer pre pitnú vodu - 6/4" - Qn10 (Qmax=20m3/h) - umiestnenie v šachta	ks	1,000	270,91	270,91
34	M	F80	Filter pre pitnú vodu DN80	ks	1,000	189,63	189,63
35	K	M	Potrubie vodovodné - (hlavný prívod do objektu) - HDPE 90x8,2 (DN75) - SDR11 - PN16 - PE100 - RC bezobsypové v zemine (materiál + montáž)	m	22,000	45,81	1 007,82
36	M	ČŠ	Čistiaca šachta - priemer d600 (priame šachtové dno + šachta + poklop)	ks	8,000	1 243,09	9 944,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

11 - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

249 515,24

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
249 515,24

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
57 388,51

Cena s DPH

v EUR

306 903,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

11 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

249 515,24

M - Práce a dodávky M

249 515,24

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

D1 - Izolácie - tepelné a protipožiarne

14 830,12

D2 - VZT jednotky - vetranie a rekuperácia Kuchyňa / Jedáleň / Fitness

192 175,64

D3 - Kondenzačná jednotka

9 470,70

D4 - Vetranie CHUC a chránených predsiení

33 038,78

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

11 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **249 515,24**

D M Práce a dodávky M 249 515,24

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

D D1 Izolácie - tepelné a protipožiarne 14 830,12

1	K	montáž iz.	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (hranaté potrubie) - poschodie 1.PP	m2	100,000	20,16	2 016,00
2	M	TI_40	Technická izolácia protipožiarne, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm - zároveň slúži aj ako tepelná izolácia. Pre hranaté potrubie - poschodie 1.PP.	m2	100,000	30,23	3 023,00
3	K	montáž iz..1	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (kruhové potrubie) - poschodie 2.NP	m2	32,000	20,16	645,12
4	M	TI_40.1	Technická izolácia protipožiarne, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm - zároveň slúži aj ako tepelná izolácia. Pre kruhové spiro potrubie - poschodie 2.NP.	m2	32,000	30,23	967,36
5	M	Knauf_D5	Vysokoteplotné lepidlo Knauf Firestop Fix (1bal=6kg)	bal	12,000	130,87	1 570,44
6	M	NT_D3	Navarovacie tme - pre prichytenie protipožiarej izolácie k stene potrubia	ks	2 500,000	0,20	500,00
7	K	713481111	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (kruhové potrubie a hranaté potrubie)	m2	85,000	16,12	1 370,20
8	M	izo 30-32	Technická izolácia tepelná - hr. 30 (32) mm, syntetický kaučuk, samolep, AL fólia - pre privodné a odvodné potrubí do VZT jednotky Atrea - z exteriéru po VZT jednotku	m2	85,000	45,15	3 837,75
9	K	713481111.1	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (kruhové potrubie)	m2	25,000	16,12	403,00
10	M	izo 9	Technická izolácia tepelná - hr. 9mm, syntetický kaučuk, samolep, AL fólia - pre privodné a odvodné potrubí do VZT jednotky Atrea - z exteriéru po VZT jednotku	m2	25,000	19,89	497,25

D D2 VZT jednotky - vetranie a rekuperácia Kuchyňa / Jedáleň / Fitness 192 175,64

11	K	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,000	2 613,58	2 613,58
12	M	Atrea DUPLEX	VZT - ATREA Duplex 8000 Multi V - stojata 51/0 - jednotka bude dodaná v dieloch. Špecifikácia: DUPLEX 8000 Multi-V / 51/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K5 - B.LM24A - T.3 - CHF.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-	kpl	1,000	38 659,92	38 659,92
13	K	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,000	2 613,58	2 613,58
14	M	Atrea DUPLEX.1	VZT - ATREA Duplex 1500 Multi Eco - V - stojata 50/0 - jednotka bude dodaná v dieloch. Špecifikácie jednotky: DUPLEX 1500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - S7.C -	kpl	1,000	24 777,52	24 777,52
15	K	montáž VZT J..1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	1,000	483,75	483,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	Atrea DUPLEX.2	VZT - ATREA Duplex 570 EC5 - podstropná Specifikace jednotky: DUPLEX 570 EC5.aM-CL.CF - Coarse 90% (G4) rámečkový - Coarse 90% (G4) rámečkový + P.EDO-1,30 + EDO-0,50 - aTouch - ANS	kpl	1,000	6 870,31	6 870,31
17	K	Atrea TPV.01	Montáž vetracieho a odsávacieho stropu do kuchyne a výdajne jedla.	m2	50,000	20,16	1 008,00
18	M	Atrea strop TPV	Vetrací a odsávací strop do kuchyne a výdajne jedla. Atrea TPV. Plocha stropu A=50m2. Presné technické parametre stropu sú uvedené v projekte aj s rozkreslením a kladačským plánom stropu. Označenie dodávky: Atrea Z45746. Označenie zákazky C22003870 / ZS28	kpl	1,000	58 108,01	58 108,01
19	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	330,000	26,20	8 646,00
20	M	VZT potrubie	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	200,000	51,57	10 314,00
21	M	tvarovky	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 40% z plochy potrubia	m2	130,000	57,31	7 450,30
22	K	Spiro - montáž	Kompletizácia a montáž kruhového potrubia - potrubie + tvarovky	m	332,000	15,45	5 129,40
23	M	VZT potrubie.1	Spiro potrubie, priemer 100mm (rúra+tvarovky)	m	50,000	6,99	349,50
24	M	VZT potrubie.2	Spiro potrubie, priemer 125mm (rúra+tvarovky)	m	130,000	8,20	1 066,00
25	M	VZT potrubie.3	Spiro potrubie, priemer 160mm (rúra+tvarovky)	m	92,000	9,27	852,84
26	M	VZT potrubie.4	Spiro potrubie, priemer 200mm (rúra+tvarovky)	m	20,000	11,35	227,00
27	M	VZT potrubie.5	Spiro potrubie, priemer 250mm (rúra+tvarovky)	m	25,000	14,04	351,00
28	M	VZT potrubie.6	Spiro potrubie, priemer 280mm (rúra+tvarovky)	m	15,000	17,00	255,00
29	M	doplňky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia, sifóny pre kondenz	kpl	1,000	2 889,04	2 889,04
30	K	2400800100	Montáž ventilátora	ks	40,000	30,91	1 236,40
31	M	ventilátor	Vortice Quatro Super T - HCS (filter, spätná klapka, časovač, hygroskop - regulator vlhkosti)	ks	40,000	301,67	12 066,80
32	M	PŽ	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 250mm x výška 250mm, so sitom	ks	1,000	56,01	56,01
33	M	PŽ.1	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 400mm x výška 400mm, so sitom	ks	2,000	80,17	160,34
34	M	PŽ.2	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 1000mm x výška 630mm, so sitom	ks	2,000	181,58	363,16
35	M	RH 100	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø100	ks	2,000	15,86	31,72
36	M	RH 125	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø125	ks	6,000	16,26	97,56
37	M	RH 160	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø160	ks	4,000	17,07	68,28
38	M	RH 200	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø200	ks	1,000	18,14	18,14
39	M	RH 250	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø250	ks	2,000	22,17	44,34
40	M	RH 280	Nadstrešná protidažďová striežka s mriežkou - Ø280	ks	1,000	23,38	23,38
41	M	tlmič hluku	Tlmič hluku THP10 - 1000 / 5, rozmer 1000x710mm - L=1m	ks	2,000	356,55	713,10
42	M	tlmič hluku.1	Tlmič hluku THP10 - 400 / 2, rozmer 400x500mm - L=1m	ks	2,000	226,08	452,16
43	M	tlmič hluku.2	Tlmič hluku kruhový - Ø250, L=1m	ks	2,000	142,97	285,94
44	M	RK	Regulačná klapka Systemair, typ RK-600x400 (A typ - na mieru)	ks	1,000	134,25	134,25
45	M	RK.1	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø160	ks	7,000	29,74	208,18
46	M	RK.2	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø315	ks	1,000	44,42	44,42
47	M	výustka	Prívodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova- A-1-2-200x100-R1-UR-H-1	ks	8,000	29,07	232,56
48	M	výustka.1	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova- A-1-2-500x150-R1-UR-H-1	ks	2,000	46,75	93,50
49	M	výustka.2	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova- A-1-2-800x300-R1-UR-H-1	ks	2,000	98,04	196,08
50	M	výustka.3	Prívodná - vŕivá výustka Systemair VVKR-A-S-400x8- SW - pretlaková komora Systemair PB-VVK-S-300-160- S-H-D1-xx. Horizontálne pripojenie Ø160 + regulačná klapka RK-Ø160. Výška pretlakovej komory 240mm.	ks	7,000	76,90	538,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	revízne dvierka	Revízne dvierka do SDK podhľadu - prístup ku regulačnej klapke a k požiarnej klapke. Rozmer dvierok prispôbiť priamo na stavbe.	ks	10,000	45,81	458,10
52	M	PK-900x400	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 900x400 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ prílohy	ks	2,000	497,40	994,80
53	M	PK-355x250	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 355x250 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ prílohy	ks	1,000	262,70	262,70
54	M	PK-315x250	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 315x250 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo+ prílohy	ks	1,000	267,07	267,07
55	M	PK-250x200	Požiarne klapka Systemair, typ FDS - 3G - 250x200 - H0, požadovaná charakteristika EI45 / A1. Požiarne klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyžiadanie 100°C). + príslušenstvo + prílohy	ks	2,000	231,80	463,60

D		D3	Kondenzačná jednotka	9 470,70			
56	M	Pol1	Vonkajšia kondenzačná jednotka výrobcu LG (zdroj tepla / chladu). Typ jednotky UUD3.U30, chladiivo R32. Napájanie 3f/50Hz/400V, P=6,0kW, kábel CYKY 5Cx2,5mm2. Rozmer jednotky 8xVxH 950x1380x330mm. Hmotnosť 90kg. Max. chladiaci výkon 15,77kW, max. vykurovac	kpl	1,000	5 747,39	5 747,39
57	M	KM113.07(27)UU	Dokúpiť komunikačný modul / Prevodník signálov 0-10V - riadenie vonkajšej inverterovej kondenzačnej jednotky. Názov komunikačný modul KM113.07(27) UU (verzia Outdoor). (resp. ekvivalent) + modul obmedzenia výkonu	ks	1,000	479,65	479,65
58	K	1000000001	Vŕtanie otvorov pre VZT potrubie do stropu / steny - jadrové vŕtanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	ks	40,000	19,63	785,20
59	K	1000000002	Sekacie práce do betónu a tehly (opcia - v prípade potreby)	súb	1,000	392,62	392,62
60	K	drážkovanie	Drážkovanie do muriva frézovaním - pre vedenie a osadenie káblov a vodičov alternatívne vedenie káblov v SDK konštrukcii	m	100,000	7,85	785,00
61	K	998735194	Montáž dátového káblovania	kpl	1,000	240,53	240,53
62	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	250,000	1,75	437,50
63	M	Aspen 1	Čerpadielko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre VZT jednotku	ks	3,000	143,65	430,95
64	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení na stavbe (objekte)	%	92,988	1,85	171,86

D		D4	Vetranie CHUC a chránených predsiení	33 038,78			
65	K	montáž iz..2	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (hranaté potrubie)	m2	50,000	20,16	1 008,00
66	M	TI_40.2	Technická izolácia protipožiarne, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm. Pre hranaté potrubie.	m2	50,000	30,23	1 511,50
67	K	montáž iz..3	Montáž technických izolácií - izolácie protipožiarne (kruhové potrubie)	m2	56,000	20,16	1 128,96
68	M	TI_40.3	Technická izolácia protipožiarne, EI45/A1, odolnosť 45min, hrúbka 40mm. Pre kruhové potrubie.	m2	56,000	30,23	1 692,88
69	M	Knauf_D5	Vysokoteplotné lepidlo Knauf Firestop Fix (1bal=6kg)	bal	5,000	130,87	654,35
70	M	NT_D3	Navarovacie trne - pre prichytenie protipožiarnej izolácie k stene potrubia	ks	1 800,000	0,20	360,00
71	K	713481111.03	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné exteriér, (hranaté / kruhové potrubie)	m2	43,000	28,22	1 213,46
72	M	izo_80	Technická izolácia tepelná - hr. 80mm, minerálna vlna do exteriéru	m2	43,000	37,56	1 615,08
73	M	Anticor CLAD	Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladký UV odolný povrch (ochrana tepelnej izolácie na streche)	m2	43,000	20,02	860,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	montáž potrubia	Kompletizácia a montáž potrubia + aj montáž izolácie Poznámka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 1,1mm do obvodu 8000mm	m2	35,000	26,20	917,00
75	M	VZT potrubie	Štvorhranné potrubie - pozinkované	m2	21,000	51,57	1 082,97
76	M	tvarovky	Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 40% z plochy potrubia	m2	14,000	57,31	802,34
77	K	Spiro - montáž	Kompletizácia a montáž kruhového potrubia - potrubie + tvarovky	m	60,000	15,45	927,00
78	M	VZT potrubie.4	Spiro potrubie, priemer 200mm (rúra+tvarovky)	m	20,000	11,35	227,00
79	M	VZT potrubie.5	Spiro potrubie, priemer 250mm (rúra+tvarovky)	m	25,000	14,04	351,00
80	M	VZT potrubie.7	Spiro potrubie, priemer 400mm (rúra+tvarovky)	m	15,000	24,25	363,75
81	M	doplnky	Závesný mechanizmus, závitové tyče, spojovacie prvky a ostatné montážne prvky pre uchytenie a spájanie potrubia, sifóny pre kondenz	kpl	1,000	2 889,04	2 889,04
82	K	montáž	Montáž ventilátora	ks	4,000	50,39	201,56
83	M	ventilátor.1	Ventilátor pre vetranie CHUC-B, typ SystemAir MUB 042 500 E4 Sileo + dokúpiť S-ET10. Parametre ventilátora - 1f/230V/50Hz, P=1,2 kW, I=5,32A, IP 54, rozmer 670x670mm, hmotnosť 64kg, max. 60°C	kpl	2,000	1 738,08	3 476,16
84	M	ventilátor.2	Ventilátor pre vetranie CHUC-B, typ SystemAir MUB 042 400 EV Sileo + dokúpiť S-ET10. Parametre ventilátora - 1f/230V/50Hz, P=0,47 kW, I=2,37A, IP 54, rozmer 670x670mm, hmotnosť 64kg, max. 60°C	kpl	2,000	1 385,02	2 770,04
85	M	striekačka WSD	Striekačka pre ventilátory MUB - hliníková - typ WSD-MUB 042 (pre ventilátor na streche a pri výťahu)	ks	2,000	208,62	417,24
86	M	PŽ.3	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 560mm x výška 560mm, so sitom, alternatívne je možné použiť Sacie koleno 45° s ochranným pletivom - typ Systemair WEG-MUB 042 (na privode pred ventilátor MUB) - ventilátor v exteriéri na streche a pri výťahu	ks	2,000	116,87	233,74
87	M	PŽ.4	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 560mm x výška 560mm, so sitom, (na privode pred ventilátor MUB) - ventilátor v interiéri pod stropom (pred ventilátor MUB)	ks	2,000	118,80	237,60
88	M	RKT	Regulačná klapka - RKT 560x560 (tesná) so servopohonom, typ serva Belimo NM 230A s pružinou NF230An	kpl	4,000	395,02	1 580,08
89	M	RKT.1	Regulačná klapka - RKT 400x500 (tesná) so servopohonom, typ serva Belimo NM 230A s pružinou NF230An	kpl	1,000	349,64	349,64
90	K	OC konštrukcia	Ocelová konštrukcia pre ukotvenie potrubia a ventilátora MUB - umiestnenie na streche (materiál+práca)	kpl	1,000	1 276,55	1 276,55
91	K	OC konštrukcia.1	Ocelová konštrukcia pre ukotvenie potrubia a ventilátora MUB -- umiestnenie na terase vedľa výťahu (materiál+práca)	kpl	1,000	1 276,55	1 276,55
92	M	elektrika	Požiarový hlásič nástenný - IP55	ks	9,000	47,21	424,89
93	M	výustka.4	Odvodná - hranatá výustka Systemair Imos - typ Nova-A-1-2-400x400-UR-H-AN	ks	8,000	63,46	507,68
94	M	RK.3	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø200	ks	8,000	31,48	251,84
95	M	RK.4	Regulačná klapka Systemair, typ RK-Ø250 so servopohonom Belimo 230V	ks	4,000	198,95	795,80
96	M	M250	Mriežka Ø250 - ukončenie potrubí Ø250 - pod stropom 2.NP (na odvode)	ks	5,000	14,28	71,40
97	M	M400	Mriežka Ø400 - ukončenie potrubia Ø400 - pod stropom 2.NP a v 1.PP pri výťahu (na privode)	ks	2,000	23,86	47,72
98	M	VFK-250	Výfukový kus kovový - skosený kus VFK Ø250 s mriežkou	ks	5,000	22,17	110,85
99	M	PŽ.5	Protidažďová žalúzia Systemair Imos PŽ AL šírka 400mm x výška 500mm, so sitom	ks	1,000	91,76	91,76
100	K	drážkovanie	Drážkovanie do muriva frézovaním - pre vedenie a osadenie káblov a vodičov alternatívne vedenie káblov v SDK konštrukcii	m	100,000	7,85	785,00
101	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	86,24	258,72
102	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,000	89,59	268,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

12 - ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

172 381,73

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
172 381,73

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
39 647,80

Cena s DPH

v EUR

212 029,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

12 - ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

172 381,73

PSV - Práce a dodávky PSV

115 674,41

713 - Izolácie tepelné

13 633,05

D1 - Protipožiarne izolácie - miestnosti kde sa použijú sú popísané v projekte a v technickej správe časť

3 076,34

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

782,20

D2 - Príslušenstvo technickej miestnosti

19 390,95

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

9 803,75

D3 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

68 988,12

D4 - Podlahové vykurovanie

47 100,84

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

13 955,06

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

18 538,01

M - Práce a dodávky M

9 606,48

21-M - Elektromontáže

5 469,09

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

4 137,39

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

12 - ÚSTREDÉ VYKUROVANIE

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

172 381,73

D PSV Práce a dodávky PSV 115 674,41

D 713 Izolácie tepelné 13 633,05

1	K	7134821111	Montáž izolačných trubíc, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	2 485,000	4,89	12 151,65
2	M	iz. 9mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 9mm, pre potrubie 16x2	m	2 200,000	0,34	748,00
3	M	iz. 13mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 13mm, pre potrubie 20x2	m	25,000	0,64	16,00
4	M	iz. 19mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 19mm, pre potrubie 26x3	m	80,000	1,43	114,40
5	M	iz. 32mm	Tepelná izolácia potrubia hr. 32mm, pre potrubie 32x3	m	180,000	3,35	603,00

D D1 Protipožiarna izolácie - miestnosti kde sa použijú sú popísané v projekte a v technickej s 3 076,34

6	M	iz. 20mm	Tepelná a protipožiarna izolácia potrubia hr. 20mm, pre potrubie 26x3	m	20,000	3,17	63,40
7	M	iz. 30mm	Tepelná a protipožiarna izolácia potrubia hr. 30mm, pre potrubie 32x3	m	90,000	5,46	491,40
8	K	7134821112	Montáž tepelno-izolačných trubíc, priemer potrubia 40-70	m	155,000	5,48	849,40
9	M	iz. 40mm	Tepelná a protipožiarna izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.40mm, pre potrubie 40x3,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	55,000	8,09	444,95
10	M	iz. 50mm	Tepelná a protipožiarna izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 50x4 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	55,000	11,61	638,55
11	M	iz. 50mm.1	Tepelná a protipožiarna izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 63x4,5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	30,000	12,20	366,00
12	M	iz. 50mm.2	Tepelná a protipožiarna izolácia minerálna vlna s AL fóliou (skruže), hr.50mm, pre potrubie 75x5 (Rockwool 800 alebo KnaufInsulation KPS 041 AluR)	m	15,000	13,72	205,80
13	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,250	52,45	13,11
14	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,250	14,91	3,73

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 782,20

15	K	1000000011	Demontáž ocelového potrubia	m	600,000	0,65	390,00
16	K	1000000012	Demontáž vykurovacích telies	ks	100,000	0,65	65,00
17	K	1000000014	Demontáž zásobníkov, akumulačných nádob, tlakových nádob - ostatných komponentov kotolne	kpl	5,000	65,44	327,20

D D2 Príslušenstvo technickej miestnosti 19 390,95

18	K	montáž	Montáž nádob - zásobníka teplej vody	ks	2,000	170,79	341,58
19	M	ZTV-1000	Zásobník TUV HP-A SF/E 1000 I, monovalentný - výmenník 3,7 m2, obj.č. 1001021000	ks	2,000	4 424,79	8 849,58
20	M	ZTV-1000.1	Tepelná izolácia pre HP-A SF/E 1000, UltraShlell 100 mm - obj.č. 3001021009	ks	2,000	98,15	196,30
21	K	732331622	Montáž - expanzná tlaková nádoba s membránou pre vykurovanie a ohrev TV	ks	2,000	80,09	160,18
22	M	24863	Flamco expanzná nádoba pre TUV Airfix P 150/10bar - pre ohrev TV, obj.č. 24863	ks	2,000	409,37	818,74
23	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	2,000	7,25	14,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	27110	Flamco poistný ventil Prescor B 3/4" x 1" / 6 bar (do 150kW), obj.č. 27110	ks	2,000	12,20	24,40
25	K	montáž Flamco	Montáž aktívneho odlučovača a odkalovača	ks	1,000	147,23	147,23
26	M	31042	Flamco Flamcovent Clean Smart DN80F/10bar, aktívny odlučovač vzduchu a kalov s magnetom, prírubový	ks	1,000	1 561,31	1 561,31
27	K	732111406	Združený rozdeľovač a zbierač - montáž	ks	3,000	33,75	101,25
28	M	Herz	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám Herz, DN32 - 2. okružový, (do 155kW)	ks	2,000	416,17	832,34
29	M	Herz.1	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám Herz, DN32 - 4. okružový, (do 155kW)	ks	1,000	586,31	586,31
30	K	732421101	Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice	ks	8,000	30,81	246,48
31	M	Herz.2	Čerpadlová skupina, typ Herz Pumpfix Mix DN32, kvs=10m3/hod, čerpadlo Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12	ks	3,000	780,00	2 340,00
32	M	Herz.3	Čerpadlová skupina, typ Herz Pumpfix Direkt DN32, čerpadlo Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12	ks	5,000	616,41	3 082,05
33	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	2,000	7,25	14,50
34	M	Flamco	Uzatvarací ventil pre expanzné nádoby	ks	2,000	37,10	74,20
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				9 803,75
35	K	734209102	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000	5,21	145,88
36	M	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil Herz 1/2" so spätným ventilom	ks	20,000	8,43	168,60
37	M	5517400251	Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút Herz, DN15	ks	10,000	4,69	46,90
38	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"	ks	4,000	6,43	25,72
39	M	5517400253	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20	ks	4,000	6,31	25,24
40	M	4221102900	Ventil spätný, DN 20mm	ks	2,000	4,49	8,98
41	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1"	ks	8,000	7,01	56,08
42	M	dn15	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN15	ks	2,000	4,61	9,22
43	M	dn20	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20	ks	2,000	6,31	12,62
44	M	dn25	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25	ks	4,000	9,49	37,96
45	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	8,38	16,76
46	M	1245304	Gulový kohút podľa KS s pákovým ovládačom DN32, Herz	ks	2,000	15,69	31,38
47	K	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN40 (6/4")	ks	7,000	10,81	75,67
48	M	Herz Profi40	Gulový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40 (6/4")	ks	6,000	22,80	136,80
49	M	Herz F 40	Armatúry závitové - Filter závitový Herz DN40	ks	1,000	22,47	22,47
50	K	komplet	Montáž armatúr / regulačný ventil / čerpadlo / merač tepla / ostatné	kpl	1,000	1 073,15	1 073,15
51	M	Herz.4	Gulový kohút Herz - DN32	ks	4,000	15,69	62,76
52	M	Herz.5	Gulový kohút Herz - DN50	ks	10,000	34,24	342,40
53	M	Herz.6	Gulový kohút Herz - DN65	ks	4,000	80,77	323,08
54	M	Herz.7	Regulačný ventil Herz DN 65 Herz Stromax GM-4217	ks	1,000	349,25	349,25
55	M	Herz.8	Regulátor diferenčného tlaku Herz RTD-80 (Herz 4007)	ks	2,000	1 639,83	3 279,66
56	M	Herz.9	Medziprírubová klapka Herz, DN80	ks	2,000	89,99	179,98
57	M	Herz.10	Filter 100micron, Herz DN80 - prírubový	ks	1,000	188,23	188,23
58	M	merač	MT - merač tepla SHARKY 775 - DN50, qp=15, 270 mm G 5/4" Ø 6 mm/3 m 105 °C wM-Bus/OMS TCh (MWh), 2ks Mosadzné teplomerové puzdro Ø 6,0 mm, 85 mm (pre DN 25 - DN50)	ks	1,000	1 328,94	1 328,94
59	M	Grundfos	Cirkulačné čerpadlo - Grundfos ALPFA 1-25-65-N-180, U=230V, P=40W - nerezové	ks	2,000	703,23	1 406,46
60	M	Herz.11	Prechod ocel / plastliník - vstup do objektu	ks	2,000	99,33	198,66
61	K	montáž.1	Montáž teplomer / manometer	ks	4,000	16,67	66,68
62	M	TE	Teplomer + pripojenie jímka	ks	2,000	23,48	46,96
63	M	MA	Manometer + pripojenie	ks	2,000	68,63	137,26
D D3			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				68 988,12
64	K	733167020	Rúrka HERZ - HT (tyč) 16x2 - materiál aj montáž	m	2 250,000	19,65	44 212,50
65	K	733167022	Rúrka HERZ - HT (tyč) 20x2 - materiál aj montáž	m	25,000	20,99	524,75
66	K	733167023	Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3 - materiál aj montáž	m	80,000	26,44	2 115,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	733167033	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3 - materiál aj montáž	m	200,000	30,24	6 048,00
68	K	733167034	Rúrka HERZ - HT (tyč) 40x3,5 - materiál aj montáž	m	47,000	42,34	1 989,98
69	K	733167035	Rúrka HERZ - HT (tyč) 50x4 - materiál aj montáž	m	45,000	79,36	3 571,20
70	K	733167035.1	Rúrka HERZ - HT (tyč) 63x4,5 - materiál aj montáž	m	30,000	115,95	3 478,50
71	K	733167035.2	Rúrka HERZ - HT (tyč) 75x5 - materiál aj montáž	m	15,000	218,71	3 280,65
72	M	RAD700	Kotviace spony Hilti, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	1 279,25	1 279,25
73	M	Hilti-04	Protipožiarna pena Hilti	ks	5,000	40,64	203,20
74	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 555,000	0,82	2 095,10
75	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm	m	92,000	1,01	92,92
76	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 12m	t	0,900	80,83	72,75
77	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,900	26,80	24,12

D		D4	Podlahové vykurovanie	47 100,84			
78	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	220,000	5,21	1 146,20
79	M	1609803	G 3/4-16x2 - prechodka na plastové potrubie pre napojenie vykurovacích telies	ks	220,000	3,19	701,80
80	K	OR 16x2	Ochranná rúrka (plastová flexibilná chránička) pre potrubie 16x2	m	200,000	0,76	152,00
81	K	Herz 16x2	Plast hliníkové potrubie Herz FH 16x2 v kotúči (PV), (materiál aj montáž) - podlahovka	m	1 650,000	2,05	3 382,50
82	K	733161111a	Montáž a osadenie rozdeľovača a skrinky	ks	3,000	37,69	113,07
83	M	Compact Floor 03	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 3 okruhy, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	508,70	508,70
84	M	Compact Floor 07	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 7 okruhov, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	630,61	630,61
85	M	Compact Floor 10	Rozdeľovač Compact Floor Light SK - pre podlahové vykurovanie s prietokomerom so zmiešavaním a integrovaným obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para RS15/6, DN 25, 3,0 l/min - 10 okruhov, výrobca Herz. Obsahuje aj ventil RL5 a TS-90 DN20.	ks	1,000	722,41	722,41
86	M	skrinka 750	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač Rozdeľovač Compact Floor Light SK, šírka 750mm (hĺbka 150-190mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8570 50)	ks	1,000	120,40	120,40
87	M	skrinka 900	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač Rozdeľovač Compact Floor Light SK, šírka 900mm (hĺbka 150-190mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8570 51)	ks	2,000	156,52	313,04
88	K	734209119.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	6,000	7,01	42,06
89	M	5517400256	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 s motýlikovým ovládačom, (obj.č. 1221113)	ks	6,000	19,93	119,58
90	K	montáž	Montáž nopova platna	ks	180,000	9,54	1 717,20
91	M	3F03003	Noppová platňa Herz 1400/800/23 mm (bez izolácie) (11,2 m ²), (obj.č. 3F03003). Zvyšná skladba izolácie o hr. 90mm pod platňou Combipod nie je predmetom špecifikácie UK. Musí byť vyšpecifikovaná v stavebnej časti.	m2	180,000	13,01	2 341,80
92	M	doplnky 1	Kotviace prvky a manžety s gumou pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	985,80	985,80
93	M	Herz 3F08002	Okrajový izolačný a tlmiaci pás Herz RDS 8/160 MK (bal 100m), (obj.č. 3F08002)	m	280,000	0,92	257,60
94	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 650,000	0,82	1 353,00

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	13 955,06			
95	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	380,000	5,21	1 979,80
96	M	1609803	G 3/4-16x2 - prechodka na plastové potrubie pre napojenie vykurovacích telies	ks	380,000	3,19	1 212,20
97	K	734209112TH	Montáž termostatickej hlavice	ks	95,000	4,12	391,40
98	M	Herz HerzCules	Termostatická hlavica Herz - HerzCules	ks	95,000	52,40	4 978,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	Montáž.2	Montáž regulačného ventilu Herz Stromax, vloženie regulačného ventilu, nastavenie hodnoty prednastavenia ventilu	ks	11,000	5,95	65,45
100	M	Herz Stromax	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM-LF 2013, DN15 - LF - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č. 1 4217 30)	ks	1,000	63,21	63,21
101	M	Herz Stromax.1	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM-MF 2013, DN15 - MF - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č. 1 4217 31)	ks	3,000	63,21	189,63
102	M	Herz Stromax.2	Regulačný stúpačkový ventil Herz Stromax 4217-GM 2013, DN20 - - s meracími ventilčekmi + prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie (obj.č. 1 4217 32)	ks	7,000	72,24	505,68
103	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	95,000	5,21	494,95
104	M	1778441	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN15, jednobodové pripojenie rebríkových radiátorov	ks	10,000	33,90	339,00
105	M	1369491	Pripájací H kus Herz TS-3000 rohové, R 1/2 x G 3/4, napojenie radiátora zospodu, 2 rúrková sústava, s prednastavením,	ks	85,000	13,73	1 167,05
106	K	733161111	Montáž a osadenie rozdeľovača a skrinky	ks	8,000	16,79	134,32
107	M	RaZ - 8 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 8-okruhov (obj.č. 1 8634 18)	ks	2,000	113,18	226,36
108	M	RaZ - 11 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 11-okruhov (obj.č. 1 8634 21)	ks	2,000	144,05	288,10
109	M	RaZ - 12 okruhov	Rozdeľovač - zberač - okruh radiátory, výrobca Herz, nerezový, 12-okruhov (obj.č. 1 8634 22)	ks	4,000	149,69	598,76
110	M	Herz 900	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 900mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 20)	ks	1,000	97,77	97,77
111	M	Herz 1050	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 1050mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 25)	ks	6,000	108,58	651,48
112	M	Herz 1200	Rozvodná skriňa pre rozdeľovač, šírka 1200mm (hĺbka 110mm), výrobca Herz, (obj.č. 1 8569 30)	ks	1,000	108,57	108,57
113	K	734209119.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	16,000	7,01	112,16
114	M	5517400256	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 s motýlikovým ovládačom, (obj.č. 1221113)	ks	16,000	19,93	318,88
115	K	998733101.1	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	t	0,300	80,83	24,25
116	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,300	26,80	8,04
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							18 538,01
117	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	85,000	8,55	726,75
118	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa panelového s odvzdušnením	ks	85,000	39,26	3 337,10
119	M	V101	KORAD 20VKP 500/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	75,03	75,03
120	M	V102	KORAD 21VKP 300/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	89,80	179,60
121	M	V103	KORAD 21VKP 500/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	145,48	145,48
122	M	V104	KORAD 21VKP 600/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	104,66	209,32
123	M	V105	KORAD 21VKP 600/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	115,86	115,86
124	M	V106	KORAD 21VKP 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	152,01	152,01
125	M	V107	KORAD 21VKP 900/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	206,78	206,78
126	M	V108	KORAD 22VKP 500/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	118,32	118,32
127	M	V109	KORAD 22VKP 600/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	12,000	113,58	1 362,96
128	M	V110	KORAD 22VKP 600/500 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	116,04	580,20
129	M	V111	KORAD 22VKP 600/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	7,000	126,91	888,37
130	M	V112	KORAD 22VKP 600/700 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	137,77	688,85
131	M	V113	KORAD 22VKP 600/800 (bez povrchovej úpravy)	ks	12,000	148,63	1 783,56
132	M	V114	KORAD 22VKP 600/900 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	159,51	638,04
133	M	V115	KORAD 22VKP 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	10,000	170,34	1 703,40
134	M	V116	KORAD 22VKP 600/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	181,21	362,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	V117	KORAD 22VKP 600/1200 (bez povrchovej úpravy)	ks	5,000	192,08	960,40
136	M	V118	KORAD 22VKP 600/1300 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	202,96	811,84
137	M	V119	KORAD 22VKP 900/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	173,85	173,85
138	M	V120	KORAD 22VKP 900/700 (bez povrchovej úpravy)	ks	3,000	190,16	570,48
139	M	V121	KORAD 22VKP 900/800 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	206,46	206,46
140	M	V122	KORAD 22VKP 900/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	255,32	1 021,28
141	K	735159514r	Montáž vykurovacieho telesa rebrikového	ks	10,000	16,61	166,10
142	M	4845503010	HDR 1300/450 (RAL 9001)	ks	5,000	53,08	265,40
143	M	4845503011	HDR 1850/450 (RAL 9001)	ks	4,000	73,34	293,36
144	M	4845413450	HDR 1850/750 (RAL 9001)	ks	1,000	94,24	94,24
145	M	4845413450.1	Držiak ku kúpeľňovému radiátoru	ks	10,000	1,31	13,10
146	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	6,500	75,59	491,34
147	K	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	6,500	30,17	196,11

D M Práce a dodávky M 9 606,48

D 21-M Elektromontáže 5 469,09

148	K	210	Uvedenie strojovne do prevádzky, oživenie, zapojenie prekáblovania	hod	3,000	1 156,03	3 468,09
149	M	B800	Káblovanie - materiál (typy káblov uvedené v PD)	m	300,000	6,67	2 001,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 137,39

150	K	1000000001	Vítanie otvorov pre UK potrubie do stropu / steny - jadrové vítanie (opcia - v prípade potreby) - paušálna položka. Počty otvor identifikovať priamo na stavbe.	súb	1,000	1 978,00	1 978,00
151	K	1000000002	Sekacie práce do betónu a tehly (opcia - v prípade potreby)	súb	1,000	2 159,39	2 159,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

13 - PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

7 771,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	7 771,14	23,00%	1 787,36

Cena s DPH

v EUR

9 558,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

13 - PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 771,14

HSV - Práce a dodávky HSV

3 554,35

1 - Zemné práce

3 292,59

4 - Vodorovné konštrukcie

261,76

PSV - Práce a dodávky PSV

3 419,24

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

D1 - Zdravotechnika - plynovod v skrinke plynomera

1 435,95

D2 - Zdravotechnika - plynovod objektu

1 443,47

D3 - Zdravotechnika - plynovod v zemi

539,82

M - Práce a dodávky M

797,55

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

136,65

95-M - Revízie

660,90

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

13 - PLYNOFIKÁCIA - OPZ ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 771,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 554,35
D	1		Zemné práce				3 292,59
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,000	32,72	523,52
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,000	13,09	209,44
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	20,000	78,53	1 570,60
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	10,000	6,54	65,40
5	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	10,000	7,36	73,60
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - po odstránení šachiet	m3	15,000	5,89	88,35
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	36,000	5,89	212,04
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,000	39,26	549,64
D	4		Vodorovné konštrukcie				261,76
9	M	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,000	65,44	261,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 419,24
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				0,00
D	D1		Zdravotechnika - plynovod v skrinke plynomera				1 435,95
10	M	723150371	Chránička DN63 - zo skrinky plynomera	m	2,000	27,47	54,94
11	K	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	súb	1,000	46,59	46,59
12	M	5419411500	Regulátor tlaku plynu RTP-B25, DN25 (Qmax=25,0m3/hod)	ks	1,000	252,70	252,70
13	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 1" (DN25) - do skrinky plynomera	ks	1,000	8,72	8,72
14	M	5517540001	Guľový kohút pre plyn DN 25 - do skrinky plynomera	ks	1,000	21,95	21,95
15	K	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 6/4" (DN40)	ks	1,000	13,32	13,32
16	M	5517540003	Guľový kohút pre plyn DN 40 - do skrinky plynomera	ks	1,000	53,21	53,21
17	M	388212210t	Plynomerná skrinka	ks	1,000	978,27	978,27
18	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	40,96	6,14
19	K	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,150	0,76	0,11
D	D2		Zdravotechnika - plynovod objektu				1 443,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	723120203	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	15,000	21,40	321,00
21	K	723120204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	10,000	25,02	250,20
22	K	723120205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	5,000	29,29	146,45
23	K	723120206	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 (aj rezerva a odpad) - materiál + montáž	m	10,000	32,19	321,90
24	K	21027100r	Obojstranné utesnenie chráničky	ks	4,000	5,89	23,56
25	K	723150364a	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chráničky	kpl	4,000	32,16	128,64
26	K	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí	ks	3,000	15,67	47,01
27	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, priama armatúra, dimenzia do G1" (DN25)	ks	3,000	8,83	26,49
28	M	GV15	Guľový kohút pre plyn DN 15 - na odľukové potrubie	ks	1,000	8,68	8,68
29	M	GV25	Guľový kohút pre plyn DN 25 - pred spotrebiče	ks	2,000	21,95	43,90
30	K	723239104.1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, priama armatúra, dimenzia do G 6/4" (DN40)	ks	1,000	11,90	11,90
31	M	GV32	Guľový kohút pre plyn DN 32 - pred spotrebiče	ks	1,000	33,42	33,42
32	M	GV40	Guľový kohút pre plyn DN 40 - pred spotrebiče	ks	1,000	53,21	53,21
33	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,650	40,96	26,62
34	K	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,650	0,76	0,49
D D3			Zdravotechnika - plynovod v zemi				539,82
35	K	230202003	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvarovaných elektrotvarovkami do D40	m	30,000	4,25	127,50
36	M	2861130800b	HDPE rúry tlakové pre rozvod plynu - PE 100 , SDR11, d50x4,6 - potrubie RC	m	30,000	3,60	108,00
37	M	2861618300a	Prechodka Frialen USTM 50x4,6 / DN40 (PE / ocel) - elektrotvarovka	ks	2,000	93,23	186,46
38	K	230203603r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	3,000	15,27	45,81
39	K	230320122	Tlaková skúška	m	55,000	1,31	72,05
D M			Práce a dodávky M				797,55
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				136,65
40	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	1,49	44,70
41	M	2830002000	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	30,000	0,30	9,00
42	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí CY 4,0mm2	m	35,000	2,37	82,95
D 95-M			Revízie				660,90
43	K	950506007r	Domové plynovody - východia revízia	hod	5,000	132,18	660,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

14 - Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavieb a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

8 419,51

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

8 419,51

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 936,49

Cena s DPH

v EUR

10 356,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

14 - Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

-, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 419,51

HSV - Práce a dodávky HSV

3 100,79

1 - Zemné práce

3 028,24

4 - Vodorovné konštrukcie

65,44

8 - Rúrové vedenie

7,11

PSV - Práce a dodávky PSV

3 865,67

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

949,37

D1 - Demontáž / skrátenie pripojovacieho plynovodu

2 916,30

M - Práce a dodávky M

1 453,05

23-M - Montáže potrubia

1 447,68

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

5,37

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

14 - Plynofikácia - pripojovací plynovod (prekládka skrinky a RTP a skrátenie pripojovacieho plynovodu)

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 419,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 100,79

D 1

Zemné práce

3 028,24

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	32,72	392,64
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	13,09	157,08
3	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	20,000	78,52	1 570,40
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	32,000	6,54	209,28
5	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	32,000	7,36	235,52
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	5,89	117,80
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	32,000	5,89	188,48
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,000	39,26	157,04

D 4

Vodorovné konštrukcie

65,44

9	M	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	65,44	65,44
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

7,11

10	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí CY 4,0mm2	m	3,000	2,37	7,11
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 865,67

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

949,37

11	M	723150371	Chránička DN50	m	2,000	21,40	42,80
12	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohút priamy, ventil G 1" (DN25) - do skrinky plynomera	ks	1,000	8,72	8,72
13	M	5517540001	Gulový kohút pre plyn DN 25 - do skrinky plynomera	ks	1,000	21,95	21,95
14	K	723261914	Montáž plynomera s odvzdušnením a odsúkúšaním	súb	1,000	34,22	34,22
15	M	388212210r	Plynomer, typ BK-G10 T, Qn=10m3/h, Qmax=16m3/h, vývod DN40 (v kompetencii SPP)	ks	1,000	837,50	837,50
16	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	40,96	4,10
17	K	998723294	Plynovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,100	0,76	0,08

D D1

Demontáž / skrátenie pripojovacieho plynovodu

2 916,30

18	K	skrátenie	Skrátenie / prekládka / demontáž pripojovacieho plynovodu na pozemku investora. Pripojovací plynovod bude skrátený a po ukončení na hranici pozemku investora. Dĺžka skrátenia / demontáže je L=22m.	m	22,000	130,87	2 879,14
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	demontáž	Demontáž existujúceho regulátora tlaku plynu RTP-B25	ks	1,000	12,43	12,43
20	K	demontáž.1	Demontáž existujúcej plynovej skrinky	ks	1,000	24,73	24,73
D M			Práce a dodávky M	1 453,05			
D 23-M			Montáže potrubia	1 447,68			
21	K	230202003	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami do D40	m	3,000	4,25	12,75
22	M	2861130800b	HDPE rúry tlakové pre rozvod plynu - PE 100 , SDR11, d32x3	m	3,000	1,82	5,46
23	M	2861618300a	Prechodka Frialen USTM d32/DN25 (PE / oceľ) - elektrotvarovka	ks	1,000	74,86	74,86
24	K	230203603r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	3,000	15,27	45,81
25	K	230320122	Tlaková skúška	m	20,000	65,44	1 308,80
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5,37			
26	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	3,000	1,49	4,47
27	M	2830002000	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	3,000	0,30	0,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

15 - Vonkajší výťah

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

54 966,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	54 966,35	23,00%	12 642,26

Cena s DPH

v EUR

67 608,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

15 - Vonkajší výťah

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

- , EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 966,35

M - Práce a dodávky M

54 966,35

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

54 966,35

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Cast:

15 - Vonkajší výt'ah

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: _____, EaCP
S.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							54 966,35
D	M		Práce a dodávky M				54 966,35
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				54 966,35
1	K	330030044.S	Osobný výťah podľa špecifikácie v technickej správe	ks	1,000	54 966,35	54 966,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

16 - Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

3 666,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 666,06	23,00%	843,19

Cena s DPH

v EUR

4 509,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

16 - Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 666,06

210F001 - Elektromontážne práce

1 809,51

460F020 - Zemné práce

478,51

Z200F01 - Ostatné práce

365,22

Z200F05 - Ostatné

279,86

Z300F001 - Hodinové zúčtovacie sadzby

732,96

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

16 - Napojenie na elektrickú sieť - výmena RIS

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 666,06

D 210F001

Elektromontážne práce

1 809,51

1	K	210101158	Montáž káblovej koncovky pre 1kV celoplastové káble do 4x240 mm2	kus	2,000	33,45	66,90
2	M	354350R004	Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV : EPKT-0063-L12, so skrútkovými kábovými okami, 4x [120+240]mm2	sada	2,000	124,32	248,64
3	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71	51,71
4	M	357515H952	Skriňa rozpojovacia, plastová SR6 DIN1 VV 4x400A/3x160A P2, pilierová, IP44/2X	kus	1,000	1 343,95	1 343,95
5	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	9,000	3,35	30,15
6	M	3585701O16	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 00) - OEZ:40513 : PNA00 125A gG	kus	3,000	4,82	14,46
7	M	3585702O15	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ:40440 : PNA1 200A gG	kus	6,000	8,95	53,70

D 460F020

Zemné práce

478,51

8	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	0,500	33,95	16,98
9	K	460080101P	Betónový chodník, cesta - rozbúranie	m3	0,250	33,95	8,49
10	K	460070214	Jama pre kábový objekt 49040, zemina tr.4	kus	1,000	168,00	168,00
11	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,500	570,08	285,04

D Z200F01

Ostatné práce

365,22

12	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	18,000	20,29	365,22
----	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	-------	--------

D Z200F05

Ostatné

279,86

13	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	93,29	279,86
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

D Z300F001

Hodinové zúčtovacie sadzby

732,96

14	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	45,81	732,96
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

17 - Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

5 176,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	5 176,91	23,00%	1 190,69

Cena s DPH

v EUR

6 367,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

17 - Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 176,91

210F001 - Elektromontážne práce

2 716,14

460F020 - Zemné práce

1 287,83

Z200F01 - Ostatné práce

243,48

Z200F05 - Ostatné

196,50

Z300F001 - Hodinové zúčtovacie sadzby

732,96

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

17 - Napojenie na elektrickú sieť - odberné elektrické zariadenie

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 176,91
D 210F001 Elektromontážne práce							2 716,14
1	K	210100103	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji, zapojenie 1x70 mm2	kus	8,000	8,57	68,56
2	K	210101155	Montáž káblovej koncovky (eprosin) pre 1kV celoplastové káble 4x 50-70 mm2	kus	2,000	37,36	74,72
3	M	354350R002	Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so skrutkovými kábovými okami, 4x [25÷70]mm2	sada	2,000	77,36	154,72
4	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	51,71	51,71
5	M	3575350H082	Rozvádzač elektromerový, ER ER 1.0 F403 100A P2 70/70 TN-C ZEM (VSE) pilierový, IP44/20	kus	1,000	1 940,11	1 940,11
6	K	210900549	Montáž, vodič Al inštalačný, uložený pevne H07V-A-R (AY) 70	m	8,000	3,02	24,16
7	M	341100M357	Kábel 1-žilový Al 750V, lano (AY) : H07V-A-R 70 BK (RM) čierne	m	6,000	6,87	41,22
8	M	341100M360	Kábel 1-žilový Al 750V, lano (AY) : H07V-A-R 70 GNYE (RM) zel/zlté	m	2,000	1,82	3,64
9	K	210900604	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x70	m	30,000	5,12	153,60
10	M	341410M430	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x70	m	30,000	6,79	203,70
D 460F020 Zemné práce							1 287,83
11	K	460010023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,015	242,57	3,64
12	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	0,500	33,95	16,98
13	K	460080101P	Betónový chodník, cesta - rozbúranie	m3	0,250	33,95	8,49
14	K	460200264	Kábové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	15,000	32,09	481,35
15	K	460420373	Zriadenie kábl ľožka š.45/10cm, piesok, tehly	m	15,000	6,92	103,80
16	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	15,000	1,10	16,50
17	K	460510201	Kanál z betónových žlabov, neasfaltovaný TK1	m	5,000	8,36	41,80
18	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	15,000	8,04	120,60
19	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	7,500	5,55	41,63
20	K	460070214	Jama pre kábový objekt 49040, zemina tr.4	kus	1,000	168,00	168,00
21	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,500	570,08	285,04
D Z200F01 Ostatné práce							243,48
22	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	12,000	20,29	243,48
D Z200F05 Ostatné							196,50
23	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	65,50	196,50
D Z300F001 Hodinové zúčtovacie sadzby							732,96
24	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	45,81	732,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

01 - SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH	93 064,89
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	93 064,89	23,00%	21 404,92

Cena s DPH	v EUR	114 469,81
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

01 - SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

93 064,89

PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

93 064,89

1 - Zemné práce

9 727,89

2 - Zakladanie

4 088,68

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

330,51

5 - Komunikácie

50 010,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 907,61

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

01 - SO.02 Parkovacie plochy a chodníky

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 93 064,89

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY HSV 93 064,89

D 1 Zemné práce 9 727,89

1	K	121101103 272	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	126,300	1,44	181,87
2	K	122201102 001	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	233,166	6,54	1 524,91
3	K	132201101 272	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	29,774	78,52	2 337,85
4	K	132201109 272	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	29,774	19,63	584,46
5	K	162701105 272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	253,326	13,09	3 316,04
6	K	180402113.S	Založenie trávnik parkového výsevom	m2	231,005	1,83	422,74
7	M	005724100 MAT	Zmes trávna parková rekreačná	kg	11,553	13,83	159,78
8	K	181101102 272	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	823,000	0,65	534,95
9	K	181301102 001	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	231,005	2,88	665,29

D 2 Zakladanie 4 088,68

10	K	212752125 271	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	165,410	14,30	2 365,36
11	K	212971110.0 002	Položenie geotextílie	m2	820,630	1,05	861,66
12	M	693A00102 MAT	Geotextílie TATRATEX T - 300	m2	820,630	1,05	861,66

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 330,51

13	K	327591111 015	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami z ílu	m3	8,271	39,96	330,51
----	---	---------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 50 010,20

14	K	561252311 221	Podklad zo zeminy v trase stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 150 mm	m2	64,090	65,42	4 192,77
15	K	564211111.0 221	Valcovany vápenec za mokra 0/4 hr. 50 mm	m2	190,710	3,93	749,49
16	K	564231111.0 221	Valcovany vápenec za mokra 0/32 hr. 100 mm	m2	190,710	6,54	1 247,24
17	K	564752111 221	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	565,830	27,62	15 628,22
18	K	564851111 221	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	m2	254,800	14,98	3 816,90
19	K	564861114 221	Podklad zo štrkodrtie hr. 230 mm	m2	565,830	14,72	8 329,02
20	K	596811111 272	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	64,090	15,70	1 006,21
21	K	592456200 MAT	Dlažba betónová HBB 50/50/6	m2	64,090	14,40	922,90
22	M	592462382.0 MAT	Dlažba betónová hr.80mm	m2	565,830	11,86	6 710,74
23	K	596811111.0 272	Kladenie betónovej dlažby	m2	565,830	13,09	7 406,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 907,61

24	K	914001111 221	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	19,63	58,89
25	M	404420116.0 MAT	Značka dopravná	kus	3,000	52,35	157,05
26	M	404459610 MAT	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový	m	9,000	15,70	141,30
27	K	914511112 221	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	3,000	13,09	39,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	915711111 221	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	56,100	6,54	366,89
29	K	915719111 221	Příplatok za reflexnú úpravu balotinová, deliace čiary š. 120 mm	m	56,100	1,31	73,49
30	K	915721111 221	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	130,87	130,87
31	K	915729111 221	Příplatok za reflexnú úpravu balotinová, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	17,61	17,61
32	K	916311123 221	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	189,920	15,70	2 981,74
33	M	592174910 MAT	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	kus	189,920	5,23	993,28
34	K	916561111 221	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	218,910	15,70	3 436,89
35	M	59217A101 MAT	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm	kus	218,910	1,64	359,01
36	K	917862111 221	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	85,740	15,70	1 346,12
37	M	592174100 MAT	Obrubník chodníkový ABO 13-10	kus	85,740	4,32	370,40
38	K	979131415 272	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	253,326	26,17	6 629,54
39	K	998223011 221	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	819,241	14,41	11 805,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

02 - SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH			26 892,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	26 892,47	23,00%	6 185,27
Cena s DPH		v EUR	33 077,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

02 - SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 892,47

210F001 - Elektromontážne práce

11 907,79

D1 - Elektromontážne práce spolu:

946,25

Altánok - bleskozvod

532,87

D3 - elektroinštalácia

413,38

210F001AZ - Altánok

730,61

460F020 - Zemné práce

8 564,76

Z200F01 - Ostatné práce

1 716,65

Z200F05 - Ostatné

801,61

Z300F001 - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 224,80

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

02 - SO.02.3 Vonkajšie elektrické rozvody a osvetlenie

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 892,47

D	210F001	Elektromontážne práce					11 907,79
1	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	340,000	1,81	615,40
2	M	345658K013	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 AA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, oranžová	m	340,000	0,68	231,20
3	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	13,000	3,48	45,24
4	K	210100129	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	kus	14,000	2,55	35,70
5	K	210202014	Montáž, LED svietidlo parkové, architektonické	kus	13,000	79,09	1 028,17
6	K	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	13,000	10,34	134,42
7	M	348410A001	Svietidlo parkové IP65, na vrchol stĺpa [D60] LED 28W, 2254lm, 4000K » BARCELONA LED : CR1604.282N, čierne, číry kryt alebo ekvivalent	kus	5,000	207,86	1 039,30
8	M	348414A012	Svietidlo stĺpkové bez zdroja TRIO 407360142 COOPER vonkajší stĺpik v 1000 mm 1xE27 IP44 antracit + LED žiarovka E27/13W/1521lm, alebo ekvivalent	kus	8,000	168,17	1 345,36
9	K	210204011	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	5,000	124,72	623,60
10	M	316720E102	Stožiar osvetľovací (oceľ) kužeľový : STK 60/40/3K12, výška nad zemou 4m, vrchol D60, zinkovaný alebo ekvivalent	kus	5,000	291,06	1 455,30
11	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	5,000	39,14	195,70
12	M	357990D011	Svorkovnica stožiarová prechodzia : SS P.16.4/1, pre 1 poistku 5x20 (keramika) pre káble 4x 16+25mm2, IP20	kus	5,000	33,15	165,75
13	M	920AM05452	Poistka keramická "T" 189140/10A : 1708021	kus	5,000	0,64	3,20
14	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	15,000	2,58	38,70
15	M	3549000A01	Kruhovýbleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	9,300	1,99	18,51
16	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	150,000	3,59	538,50
17	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	143,000	2,25	321,75
18	K	210220301	Montážbleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	13,000	1,83	23,79
19	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	kus	13,000	1,26	16,38
20	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	12,000	1,37	16,44
21	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	12,000	0,72	8,64
22	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	120,000	1,52	182,40
23	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	120,000	1,09	130,80
24	K	210810048	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x6-16	m	290,000	4,83	1 400,70
25	M	341203M130	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	m	290,000	2,83	820,70
26	K	220280221	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5	m	170,000	1,40	238,00
27	M	341633H038	Kábel Cu telekomunikačný, drôtené žily, tieneny : SYKFE 5x2x0,8	m	170,000	2,89	491,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	kus	2,000	13,66	27,32
29	M	382209T101	Zámok elektrický : 4FN 877 01, bez aretácie (6-8V-AC) krátky	kus	2,000	35,14	70,28
30	K	220320307	Montáž hlasitého vrátnika EV	kus	2,000	18,47	36,94
31	M	382195T152	Modul elektrického vrátnika AUDIO 2-BUS GUARD-EV2 : 4FN 230 35 (2 tlač-2 menovky + tlač podsvietenia) alebo ekvivalent	kus	2,000	117,05	234,10
32	M	382199T211	Modul tlačidlový (2-BUS) GUARD-TT5 : 4FN 230 36 (5 tlač - 5 menoviek, bez tlač podsvietenia) alebo ekvivalent	kus	2,000	57,64	115,28
33	M	382213T601	Lišta zámková GUARD (4+n) : 4FK 203 08, povinný koncový, zaisťovací modulov EV a TT alebo ekvivalent	kus	2,000	45,66	91,32
34	M	382213T606	Doska montážna horizontálna GUARD : 4FF 062 12, pod omietku, na omietku, pre 2 moduly EV, TT alebo ekvivalent	kus	2,000	83,80	167,60

D D1 Elektromontážne práce spolu: 946,25

D	Altánok	bleskozvod					532,87
35	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	10,000	2,58	25,80
36	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	6,200	1,99	12,34
37	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	25,000	3,59	89,75
38	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	24,000	2,25	54,00
39	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	25,000	5,93	148,25
40	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	3,400	7,34	24,96
41	M	3549011A11	Podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 18, vrut (D8x80 +110)mm	kus	4,000	1,28	5,12
42	M	3549021A61	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23 vyt, na plechové strechy, vytočená (80 v.110)mm	kus	30,000	0,79	23,70
43	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	5,000	1,83	9,15
44	M	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	kus	3,000	1,26	3,78
45	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	14,000	5,08	71,12
46	M	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	2,000	1,14	2,28
47	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	4,000	1,40	5,60
48	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	2,000	1,65	3,30
49	M	3549040A43	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami	kus	2,000	1,06	2,12
50	M	3549040A79	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8)	kus	4,000	3,19	12,76
51	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	2,000	3,56	7,12
52	M	3549071A01	Štítko označovacie (FeZn) : f711124, bez označenia	kus	2,000	0,71	1,42
53	K	250010711	Montáž : Zariadenia členité náter ostatný 2-zložkový	m2	1,000	29,22	29,22
54	M	246276170	Farba asfaltová izolačná na vodné stavby A2005	kg	0,500	2,15	1,08

D D3 elektroinštalácia 413,38

55	K	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	1,000	22,37	22,37
56	M	345620D201	Krabica KR rozvodná IP43 uzatvorená : 6456-12 [70x70x40] 4x pružná priechodka G49 (4x3/4mm2) sivý plast	kus	1,000	2,58	2,58
57	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	1,000	11,78	11,78
58	M	345374L132	Prepínač rad.6 Plexo™ IP55 : 069711, nástenný, kompletný, sivý	kus	1,000	7,80	7,80
59	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	13,30	13,30
60	M	345420L132	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 069731, nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	1,000	8,28	8,28
61	K	210200651	Montáž, LED svetidlo, prísadený panel IP54-66, 300x600 (mm)	kus	3,000	10,89	32,67
62	K	210201005.S	Zapojenie svetidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3,000	10,34	31,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	348FM31002	LED svetidlo prisadené MODUS PL2500M1N3/ND, 20W/2700lm, 3000K, IP65	kus	3,000	51,11	153,33
64	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	38,000	1,37	52,06
65	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	35,000	0,72	25,20
66	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	3,000	0,73	2,19
67	K	210290361P	Montáž príchytka jednonásobnej	kus	35,000	1,43	50,05
68	M	345950F001	Káblová príchytka priťahčná, D6+16mm : OBI 3853843 / 15kusov	balenie	3,000	0,25	0,75

D 210F001AZ Altánok 730,61

69	K	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	25,000	22,46	561,50
70	K	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	25,000	4,95	123,75
71	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	9,000	5,04	45,36

D 460F020 Zemné práce 8 564,76

72	K	460050714	Jama pre stožiar VO do 2 m3, strojne, zemina tr.4	m3	6,000	72,71	436,26
73	K	460100023	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 300x1500mm	kus	8,000	137,69	1 101,52
74	K	460100026	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 500x1200mm	kus	5,000	207,31	1 036,55
75	K	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	8,000	20,43	163,44
76	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	140,000	29,15	4 081,00
77	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	140,000	0,99	138,60
78	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	140,000	7,30	1 022,00
79	K	460510201	Kanál z betónových žlabov, neasfaltovaný TK1	m	5,000	7,60	38,00
80	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	70,000	5,04	352,80
81	K	460650021	Vozovka z betónu, jedna vrstva 5cm	m2	5,000	32,35	161,75
82	K	460680044	Prerazenie murívom v betón múre hrúbky 60cm	kus	2,000	16,42	32,84

D Z200F01 Ostatné práce 1 716,65

83	K	210290903.S	Vítanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	ks	6,000	17,33	103,98
84	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	6,000	0,12	0,72
85	K	94994771.S1	Kĺbová plošina pre montáž svetidiel na stožiar	kpl	1,000	554,95	554,95
86	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach	eur	5,000	28,79	143,95
87	K	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	45,000	20,29	913,05

D Z200F05 Ostatné 801,61

88	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	3,000	267,20	801,61
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

D Z300F001 Hodinové zúčtovacie sadzby 2 224,80

89	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	55,62	2 224,80
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

03 - SO.02 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH	16 880,51
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 880,51	23,00%	3 882,52

Cena s DPH	v EUR	20 763,03
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

03 - SO.02 Zdravotechnika

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 880,51

HSV - Práce a dodávky HSV

2 970,31

1 - Zemné práce

2 610,41

4 - Vodorovné konštrukcie

359,90

PSV - Práce a dodávky PSV

13 910,20

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

D1 - Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby - iba parkovisko a pripojenie po šachtu)

1 149,26

D2 - Kanalizácia - ostatné objekty

12 760,94

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

2 - SO.02 PARKOVACIE PLOCHY A CHODNÍKY

Časť:

03 - SO.02 Zdravotechnika

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 880,51
D HSV Práce a dodávky HSV							2 970,31
D 1 Zemné práce							2 610,41
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	37,000	32,72	1 210,64
2	K	139711101.S	Výkop ryhy šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-ručný výkop bez strojov	m3	4,440	78,52	348,63
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	4,440	6,54	29,04
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	11,840	5,89	69,74
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	37,000	5,89	217,93
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,400	39,26	290,52
7	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	13,567	32,72	443,91
D 4 Vodorovné konštrukcie							359,90
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,000	71,98	359,90
D PSV Práce a dodávky PSV							13 910,20
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							0,00
D D1 Vonkajšia kanalizácia - dažďová (mimo základov stavby - iba parkovisko a pripojenie po							1 149,26
9	K	d200	Potrubie plastové, kanalizačné d 200_vonkajšky (materiál + montáž + tvarovky)	m	20,000	40,05	801,00
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 160	m	20,000	1,61	32,20
11	M	721171rez	Ostatné tvarovky, pätkové kolena, kolena, spojky, odbočky - zvyšné tvarovky sú započítané v cene potrubia	kpl	1,000	316,06	316,06
D D2 Kanalizácia - ostatné objekty							12 760,94
12	K	montáž 01	Osadenie šachty - priemer 300mm	kpl	1,000	86,38	86,38
13	M	FSN1	Filtračná / sedimentačná šachty, priemer 300mm s filtračným záchytným košom - pre odvodnedy z parkoviska	kpl	1,000	1 429,78	1 429,78
14	K	montáž 01.1	Osadenie nádrže / lapačov	kpl	1,000	628,19	628,19
15	M	LA-O	Lapač olejov - GSOL-2/10 - odlučovač ľahkých kvapalin NS10 (výrobca Lapoly.cz)	kpl	1,000	5 339,59	5 339,59
16	K	montáž	Montáž odvodňovacích žľabov cestných	m	30,000	29,64	889,20
17	M	CŽ	Liniový odvodňovací žľab - Hauraton (odvodnenie parkoviska)	m	30,000	146,26	4 387,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

01 - 01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

51 201,86

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
51 201,86

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
11 776,43

Cena s DPH

v EUR

62 978,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

01 - 01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 201,86

HSV - Práce a dodávky HSV

29 555,77

1 - Zemné práce

1 161,35

2 - Zakladanie

2 168,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

766,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 269,56

99 - Presun hmôt HSV

1 189,39

PSV - Práce a dodávky PSV

20 285,25

762 - Konštrukcie tesárske

10 848,73

764 - Konštrukcie klampiarske

6 718,57

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

457,45

771 - Podlahy z dlaždíc

2 260,50

M - Práce a dodávky M

1 360,84

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 360,84

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

01 - 01 - ALTÁNOK A ZARIADENIA

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 201,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 555,77

D 1

Zemné práce

1 161,35

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	38,250	1,31	50,11
2	K	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	15,300	58,89	901,02
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,300	6,54	100,06
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	15,300	7,20	110,16

D 2

Zakladanie

2 168,73

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	33,224	1,31	43,52
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,645	71,98	478,31
7	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	6,645	154,68	1 027,85
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,299	28,74	209,77
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,299	9,16	66,86
10	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,041	167,77	342,42

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

766,74

11	K	625250511	Systém PCI Pecitherm - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 1K alebo ekvivalent	m2	33,224	20,46	679,76
12	K	631319161.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	6,645	13,09	86,98

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 269,56

13	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	52,000	29,69	1 543,88
14	M	PQA156-02t	Parková lavička POTIQUOA, dĺžka 1,8m, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypalovaného laku, sedadlo i operadlo tropické drevo bez povrch. úpravy, opierky pod ruky po stranách alebo ekvivalent	ks	10,000	1 083,46	10 834,60
15	M	LBQ500t	Parková lavička VERA polkruh okolo stromu, s polomerom 2,5 m s operadlom, sedadlo z masív. dosiek a lamiel z tropického dreva bez povrch. úpravy alebo ekvivalent	ks	1,000	6 355,16	6 355,16
16	M	NNK165r	Odpadkový kôš NANUK 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy bez striešky alebo ekvivalent	ks	4,000	913,49	3 653,96
17	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	251,27	251,27
18	M	BOH925	Piknikové sedenie RAUTSTER pre 6 osôb s úpravou pre vozičkárov, oceľ. konštrukcia s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovaným lakom, doska z dreva alebo ekvivalent	ks	1,000	1 630,69	1 630,69

D 99

Presun hmôt HSV

1 189,39

19	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	45,207	26,03	1 176,74
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	45,207	0,07	3,16
21	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	135,621	0,07	9,49

D PSV Práce a dodávky PSV 20 285,25

D 762 Konštrukcie tesárske 10 848,73

22	K	762137121.S	Montáž debnenia stien montáž oplatenia z dielcov na predom osadené stĺpiky	m2	19,750	38,74	765,12
23	M	553570027400.S	Diel drevený pohľadový farba hnedá, rozmer 2470x1000 a 1850x1000 mm	ks	9,000	202,85	1 825,65
24	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	295,820	18,98	5 614,66
25	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hoblované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	2,684	637,69	1 711,56
26	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	2,485	82,45	204,89
27	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,846	392,62	724,78
28	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,846	0,07	0,13
29	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	27,690	0,07	1,94

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 718,57

30	K	764171261	Krytina LINDAB - čelo hrebenáča, sklon strechy od 30° do 45° alebo ekvivalent	ks	12,000	9,36	112,32
31	K	764171264	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy od 30° do 45° alebo ekvivalent	m	17,000	28,79	489,43
32	K	764171266	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m	17,000	45,15	767,55
33	K	764171860	Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m2	45,000	70,08	3 153,60
34	K	764171877	Krytina LINDAB Click - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45° alebo ekvivalent	m	8,500	34,68	294,78
35	K	764171883	Krytina LINDAB Click - štítové lemovanie, sklon strechy 30° od 45° alebo ekvivalent	m	12,000	28,79	345,48
36	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	4,600	37,95	174,57
37	K	764751121.S	Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	37,95	75,90
38	K	764751131.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	23,56	47,12
39	K	764761121.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	8,100	41,88	339,23
40	K	764761231.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	2,000	23,56	47,12
41	K	764762112.S	Montáž hákov k žlabom pododkvapovým polkruhovým pozink farebný, r.š. 250-400 mm	ks	34,000	7,85	266,90
42	M	553440002400	Hák žlabový s príchytým jazýčkom K21 LINDAB dl. 210 mm na DN 125 mm alebo ekvivalent	ks	34,000	6,94	235,96
43	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,262	458,05	120,01
44	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,262	458,05	120,01
45	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	3,930	32,72	128,59

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 457,45

46	K	767871224.S	Montáž papuče stĺpa s vyvŕtaním a uchytením k betónovej doske pomocou chemickej kotvy	ks	10,000	28,79	287,90
47	M	311490000800.S	Papuča stĺpa 150x150 vrátane chemickej kotvy a skrutiek k uchyteniu	ks	10,000	16,36	163,60
48	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,176	32,72	5,76
49	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,176	0,07	0,01
50	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2,640	0,07	0,18

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 260,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	771551040.S	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	38,250	36,64	1 401,48
52	M	592460016000.S	Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	39,780	20,34	809,13
53	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,140	355,23	49,73
54	K	998771194.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,140	0,07	0,01
55	K	998771199.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2,100	0,07	0,15
D M			Práce a dodávky M				1 360,84
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 360,84
56	K	460300101.S	Vŕtanie jamy pre stožiar, kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 55 cm	ks	52,000	26,17	1 360,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

02 - 02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENE

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

20 817,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	20 817,44	23,00%	4 788,01

Cena s DPH

v EUR

25 605,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

02 - 02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENE

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 817,44

HSV - Práce a dodávky HSV

20 817,44

1 - Zemné práce

20 132,46

99 - Presun hmôt HSV

684,98

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY

Časť:

02 - 02 - SADOVÁ ÚPRAVA ZELENE

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

- , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 817,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 817,44

D 1

Zemné práce

20 132,46

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstí s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	2 164,600	0,25	541,15
2	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	365,000	2,39	872,35
3	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	23,000	16,66	383,18
4	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	2 164,600	0,16	346,34
5	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	10,823	13,22	143,08
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 164,600	0,43	930,78
7	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	3,463	0,52	1,80
8	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	173,168	22,90	3 965,55
9	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 164,600	1,45	3 138,67
10	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	66,886	13,63	911,66
11	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 164,600	3,28	7 099,89
12	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 164,600	0,09	194,81
13	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	80,000	7,08	566,40
14	M	026520002200.S	Krík listnatý stálezelený napr. Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerasus	ks	80,000	12,96	1 036,80

D 99

Presun hmôt HSV

684,98

15	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	173,852	3,73	648,47
16	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	173,852	0,07	12,17
17	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	347,704	0,07	24,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

4 - SO.04 OPLOTENIE

Časť:

01 - 01 - SO.04 Rekonštrukcia oplozenia

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

ČS:

Dátum: 06.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH			46 390,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	46 390,38	23,00%	10 669,79
Cena s DPH		v EUR	57 060,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

4 - SO.04 OPLOTENIE

Časť:

01 - 01 - SO.04 Rekonštrukcia oplotenia

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 390,38

HSV - Práce a dodávky HSV

23 605,75

2 - Zakladanie

4 750,41

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 011,53

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 451,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 626,97

99 - Presun hmôt HSV

765,21

PSV - Práce a dodávky PSV

22 295,20

762 - Konštrukcie tesárske

274,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 858,21

783 - Nátery

8 162,96

M - Práce a dodávky M

489,43

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

489,43

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

4 - SO.04 OPLOTENIE

Časť:

01 - 01 - SO.04 Rekonštrukcia oplozenia

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 390,38

D HSV Práce a dodávky HSV

23 605,75

D 2 Zakladanie

4 750,41

1	K	289902121.S	Očistenie alebo osekávanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	163,364	19,63	3 206,84
2	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	163,364	1,31	214,01
3	K	289902121.S	Očistenie alebo osekávanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	44,640	19,63	876,28
4	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	44,640	1,31	58,48
5	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,721	187,38	135,10
6	K	275352111.S	Debnenie stien základových pätiiek, zabudované	m2	9,608	27,03	259,70

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

9 011,53

7	K	311311915.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25	m3	9,972	174,31	1 738,22
8	K	3113218231	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m2	152,516	13,09	1 996,43
9	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	125,700	32,82	4 125,47
10	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	125,700	9,16	1 151,41

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 451,63

11	K	612401916.S	Príplatok za zaoblenie zvislých hrán a kútov omietok vnútorných stien a pilierov	m2	26,816	3,93	105,39
12	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	152,516	1,05	160,14
13	M	585520003200	Spojovací mostík na cementovej báze PCI Pericem Grund, na potery alebo ekvivalent	kg	762,580	0,82	625,32
14	K	632451622	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	10,848	20,61	223,58
15	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	163,364	1,70	277,72
16	K	6224914041	Fasádny náter akrylátový, dvojnásobný	m2	163,364	9,88	1 614,04
17	K	632451622	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravou maltou PCI Polycrét K 30 Rapid hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	44,640	20,61	920,03
18	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM alebo ekvivalent	m2	44,640	1,85	82,58
19	K	622491341	Fasádna farba akrylátová, PCI Multitop FA, dvojnásobná alebo ekvivalent	m2	44,640	9,92	442,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 626,97

20	K	962071711.S	Vybúranie betónových stĺpov, -0,2500000t	ks	17,000	104,70	1 779,90
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,015	30,53	1 069,01
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	525,225	0,07	36,77
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,015	19,63	687,34
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,015	1,96	68,63
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,015	24,87	870,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	35,015	3,27	114,50
D 99 Presun hmôt HSV							765,21
27	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	29,084	26,03	757,06
28	K	998011015.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	29,084	0,07	2,04
29	K	998011019.S	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	87,252	0,07	6,11
D PSV Práce a dodávky PSV							22 295,20
D 762 Konštrukcie tesárske							274,03
30	K	7629638301	Rozoberanie oplozenia bez priečnikov, z drôtenej siete 0,01700 t	m	41,900	6,54	274,03
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							13 858,21
31	K	767914830.S	Demontáž oplozenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	83,800	6,54	548,05
32	K	767920810.S	Demontáž vrat a vratok na oplozenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	2,000	19,63	39,26
33	K	767920820.S	Demontáž vrat a vratok na oplozenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	19,63	19,63
34	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním	m	14,400	2,66	38,30
35	K	767141917.S	Oprava stien doplnkové práce - zvarovanie uholníkového rámu	ks	144,000	8,64	1 244,16
36	K	7679162401	Montáž oplozenia rámového, na oceľové stĺpiky vo výške do 2,0 m	m	83,800	19,33	1 619,85
37	K	767920030.S	Montáž vrat a vratok k panelovému oplozeniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	43,33	43,33
38	M	553510011140.S	Bránka dvojkridlová, šxv 3,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL + elektrozámok s diaľkovým ovládaním 3ks ovládačov	ks	1,000	1 923,95	1 923,95
39	K	767920110.S	Montáž vrat a vratok k oplozeniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	2,000	78,52	157,04
40	M	553510010100	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005 + elektrozámok s diaľkovým ovládaním 3ks ovládačov	ks	2,000	1 112,41	2 224,82
41	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,754	67,67	51,02
42	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,364	67,67	24,63
43	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,754	32,12	24,22
44	K	7679141301	Montáž oplozenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 2,0 m	m	41,900	14,20	594,98
45	M	GP430003	AXYLE CD 1,53/2,50m - RAL6005 alebo ekvivalent	ks	16,000	78,52	1 256,32
46	K	338171213.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	ks	17,000	19,96	339,32
47	M	553510029800	Stĺpik AXIS, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX alebo ekvivalent	ks	17,000	88,99	1 512,83
48	M	553510031000.S	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	17,000	35,99	611,83
49	M	592330002700	Betónový panel lxvxhr 2515x500x35 mm, podhrabová doska pre oplozenie z pletiva, DIRICKX alebo ekvivalent	ks	16,000	96,19	1 539,04
50	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním	m	17,000	2,66	45,22
51	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,364	0,07	0,03
52	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	5,460	0,07	0,38
D 783 Nátery							8 162,96
53	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	125,700	3,38	424,87
54	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	125,700	4,25	534,23
55	K	783221900.S	Oprava náterov kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	125,700	6,03	757,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	125,700	10,22	1 284,65
57	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	216,132	3,38	730,53
58	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	216,132	4,25	918,56
59	K	783221900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	216,132	6,03	1 303,28
60	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	216,132	10,22	2 208,87
D M Práce a dodávky M							489,43
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							489,43
61	K	460300101.S	Vŕtanie jamy pre stožiar, kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 55 cm	ks	17,000	28,79	489,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

ČS:

Dátum: 06.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

-1 193,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	-1 193,66	23,00%	-274,54

Cena s DPH

v EUR

-1 468,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 193,66

HSV - Práce a dodávky HSV

-709,18

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

-709,18

PSV - Práce a dodávky PSV

-484,48

775 - Podlahy vlysové a parketové

-18,96

776 - Podlahy povlakové

-97,37

781 - Obklady

-368,15

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 193,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-709,18
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				-709,18
41	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	-0,270	272,74	-73,64
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
43	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	-3,000	56,14	-168,42
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
47	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	-2,575	49,34	-127,05
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
48	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	-8,120	41,88	-340,07
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-484,48
D	775		Podlahy vlysové a parketové				-18,96
174	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy	m2	-5,710	1,57	-8,96
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
175	M	283820006700.S	Kročajová izolácia hr. 10 mm, vysoký útlm, vhodná ako deliaca vrstva v podlahových konštrukciách na vytvorenie systému plávajúcich podláh	m2	-5,881	1,70	-10,00
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	776		Podlahy povlakové				-97,37
183	K	776541201	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	-5,710	10,47	-59,78
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
185	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	-6,567	3,21	-21,08
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
186	M	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm	m	-6,632	2,49	-16,51
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	781		Obklady				-368,15
199	K	781445274.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x600 mm	m2	-7,000	36,64	-256,48
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
200	M	597640002000.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x598x10 mm	m2	-7,420	15,05	-111,67
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

I , T.D.LINE s.r.o.

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

3 217,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 217,26	23,00%	739,97

Cena s DPH

v EUR

3 957,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 217,26

HSV - Práce a dodávky HSV

829,99

2 - Zakladanie

449,05

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

229,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

151,14

PSV - Práce a dodávky PSV

2 387,27

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 668,30

771 - Podlahy z dlaždíc

718,97

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 217,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				829,99
D	2		Zakladanie				449,05
16	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,200	78,52	94,22
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
17	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,927	154,68	143,39
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
19	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,000	28,70	172,20
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
20	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,000	6,54	39,24
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				229,80
44	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	57,45	229,80
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				151,14
89	K	625250512	Systém PCI Pecitherm - rýchlotužná hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid alebo ekvivalent	m2	6,000	25,19	151,14
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 387,27
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 668,30
138	K	7671630359	Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	6,000	56,88	341,28
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
139	M	5535200029009	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	6,000	221,17	1 327,02
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	771		Podlahy z dlaždíc				718,97
163	K	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	6,567	3,27	21,47
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
164	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	22,985	2,30	52,87
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
165	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	5,710	36,64	209,21
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	5,939	13,09	77,74
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
167	K	771541215.S1	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 400 x 400 mm	m2	6,000	36,64	219,84
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
168	M	592460016000.S	Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x60 mm, farebná	m2	6,240	22,09	137,84
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

ČS:

Dátum: 06.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

IČO: 47221828

IČ DPH: SK2023813990

IČO: 47894431

IČ DPH: SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

-7 975,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	-7 975,49	23,00%	-1 834,36

Cena s DPH

v EUR

-9 809,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

-, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-7 975,49

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 975,49

766 - Konštrukcie stolárske

-7 975,49

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 975,49

D PSV

Práce a dodávky PSV

-7 975,49

D 766

Konštrukcie stolárske

-7 975,49

16	M	611720000102.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	-3,000	1 961,44	-5 884,32
----	---	----------------	--	----	--------	----------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

18	M	611720000104.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PRESKLENNÉ PROTIPOŽIARNE EW 15/D3-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁÁ 900x1970	ks	-1,000	311,27	-311,27
----	---	----------------	---	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

21	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	-5,000	54,97	-274,85
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

22	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	-5,000	31,41	-157,05
----	---	----------------	--	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

23	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	-5,000	269,60	-1 348,00
----	---	----------------	---	----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

7 278,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	7 278,84	23,00%	1 674,13

Cena s DPH

v EUR

8 952,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

- , EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 278,84

PSV - Práce a dodávky PSV

7 278,84

766 - Konštrukcie stolárske

7 278,84

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 278,84

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 278,84

D 766

Konštrukcie stolárske

7 278,84

15	M	611720000101.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ S OZNAČENÍM S-C OTVÁRAVÉ DYMOTESNÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT HPL FARBA SV. ŠEDÁ 1100x1970	ks	1,000	892,83	892,83
----	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

20	M	611720000106.S	VNÚTORNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, PLNÉ PROTIPOŽIARNE EI 45/D1-C OTVÁRAVÉ SO SAMOZATVÁRAČOM OSADENÉ DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE	ks	3,000	2 128,67	6 386,01
----	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

-4 730,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	-4 730,26	23,00%	-1 087,96

Cena s DPH

v EUR

-5 818,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-4 730,26

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 730,26

D4 - Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo

-585,89

D5 - WC pre dospelých + príslušenstvo

-1 517,57

D6 - Písoár / Urinál

-2 626,80

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

01 - Odpočet

Miesto: Košice

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant: T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: , EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 730,26

D PSV Práce a dodávky PSV -4 730,26

D D4 Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo -585,89

61 K 725219401 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva súb -1,000 52,72 -52,72

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

62 M 6420110450 Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora ks -1,000 36,30 -36,30

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

63 K 725829600 Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových - senzorových ks -1,000 20,65 -20,65

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

64 M 5514700110 Výtokové armatúry výber podľa investora - Umývadlová bezdotyková stojančeková batéria ks -1,000 386,48 -386,48

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

65 K 725819401 Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka súb -2,000 38,87 -77,74

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

66 M 5514100500 Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm ks -2,000 4,07 -8,14

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

67 M 5514100501 Pripojenie voda - pancierova hadička (pár) pár -1,000 3,86 -3,86

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

D D5 WC pre dospelých + príslušenstvo -1 517,57

68 K 725219401.1 Montáž WC z bieleho diturvitu súb -1,000 32,06 -32,06

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

69 K 725219450 Montáž Geberit Duofix pre závesné WC kpl -1,000 107,42 -107,42

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

70 M Geberit Duofix Závesný set Geberit Duofix - obsahuje WC závesné z bieleho diturvitu + sedátko, modul Geberit Duofix ks -1,000 658,65 -658,65

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

71 M Senzor Tlačidlo a ovládaci mechanizmus pre WC Geberit - typ Senzor ASS 3M - elektrické senzorové bezdotykové prevedenie ks -1,000 688,28 -688,28

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

73 K 725819401.1 Montáž ventilu rohového G 1/2 + 1x nástenka súb -1,000 27,09 -27,09

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

74 M 5514100500 Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm ks -1,000 4,07 -4,07

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

D D6 Pisoár / Urinál -2 626,80

75 K 725219401.2 Montáž Pisoár/Urinálu z bieleho diturvitu súb -2,000 32,10 -64,20

P Poznámka k položke:
Položka zo ZoD

76 M P1 Pisoár/Urinál závesný z bieleho diturvitu ks -2,000 550,87 -1 101,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
77	K	725819401.2	Montáž ventilu rohového G 1/2" + 1x nástenka	súb	-2,000	27,09	-54,18
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
78	M	5514100500	Ventíl rohový mosadzný G 1/2" - chróm	ks	-2,000	4,07	-8,14
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
79	M	G1	Montážny prvok pre zavesenie urinálu	ks	-2,000	365,95	-731,90
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
80	K	H12589	Montáž elektronického splachovača + napojiť na elektriku	ks	-2,000	30,81	-61,62
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
81	M	UH09512	Elektronický senzorový / bezdotykový podomietkový splachovač pre pisoár - (napojiť na elektriku AC/DC-230V/24V)	ks	-2,000	302,51	-605,02
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

12 164,33

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
12 164,33

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
2 797,80

Cena s DPH

v EUR

14 962,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o. ě,

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 164,33

HSV - Práce a dodávky HSV

538,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

538,72

PSV - Práce a dodávky PSV

11 625,61

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 847,30

D8 - Výlevka + príslušenstvo

6 017,88

D10 - Sprchový žľab + príslušenstvo

760,43

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

1 - SO.01 HLAVNÝ OBJEKT - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

, EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 164,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				538,72
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				538,72
1	K	953991411.S	Osadenie hmoždiniek vrátane vyvŕtania do betónu D do 10 mm	ks	208,000	2,54	528,32
P			Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
2	M	311310000100.S	Hmoždinka dlhá, sivá M 6x50 mm	ks	208,000	0,05	10,40
P			Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 625,61
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				4 847,30
3	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	34,000	4,31	146,54
P			Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
4	M	H3897250000001	UNIVERSUM madlo toaletné sklopné 80cm, biele	ks	34,000	114,63	3 897,42
P			Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
5	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	18,000	4,63	83,34
P			Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
6	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	18,000	40,00	720,00
P			Poznámka k položke: Nová položka - Cenekon				
D	D8		Výlevka + príslušenstvo				6 017,88
89	K	725219401.4	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	6,000	39,31	235,86
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
90	M	6420110450.2	Výlevka Jíka	ks	6,000	203,18	1 219,08
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
91	K	725829600.2	Montáž batérií	ks	6,000	12,55	75,30
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
92	M	5514700110.2	Výtokové armatúry výber podľa investora - batéria zo steny	ks	6,000	33,44	200,64
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
93	K	725819401.3	Nástenka pre osadenie batérie	ks	12,000	12,37	148,44
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
94	K	725219450.1	Montáž Geberit Duofix pre závesnú výlevku	kpl	6,000	86,24	517,44
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
95	M	G1.1	Montážny prvok Geberit Duofix pre výlevku s batériou zo steny	ks	6,000	603,52	3 621,12
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
D	D10		Sprchový žľab + príslušenstvo				760,43
101	K	montáž	Montáž sprchového žľabu	súb	1,000	55,36	55,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
102	M	SŽ	Sprchový žľab (plochý) - štandard - bočný vývod - dizajn výber podľa investora	ks	1,000	628,40	628,40
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
103	K	725829600.3	Montáž batérií sprchových / vaňových	ks	1,000	16,08	16,08
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
104	M	5514700110.4	Výtokové armatúry výber podľa investora - Sprchová batéria s ružicou - dážď	ks	1,000	35,86	35,86
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				
105	K	725819401.3.1	Nástenka pre osadenie batérie	ks	1,000	24,73	24,73
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

, T.D.LINE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47221828

SK2023813990

Spracovateľ:

, EaCP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

47894431

SK2024134937

Poznámka:

Výkaz výmer je vypracovaný v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby pred realizáciou je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať.

Cena bez DPH

2 004,48

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
2 004,48

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
461,03

Cena s DPH

v EUR

2 465,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
, EaCP
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 004,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 004,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 004,48

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV, GERLACHOVSKÁ10

Objekt:

5 - Dodatok č. 1

Časť:

3 - SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY - rev.1

Úroveň 4:

02 - Prípočet

Miesto:

Košice

Dátum:

06.02.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11, Košice

Projektant:

T.D.LINE s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

/
EaCP
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 004,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 004,48

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 004,48

1	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	3,000	31,16	93,48
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Nová položka - Cenekon

2	M	8596173015214	Zvýšený záhon	ks	3,000	637,00	1 911,00
---	---	---------------	---------------	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
Nová položka - Cenekon