

1026000764

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2025000748

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

### Zmluvné strany:

#### Objednávateľ:

Názov: **Mesto Košice**  
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice  
IČO: 00691135  
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA , primátor  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Box Park, s.r.o.**  
Sídlo: Rosná 20, 040 01 Košice – mestská časť Juh  
IČO: 50673289  
V mene ktorého koná: Dušan Zábrel, konateľ  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 40616/V  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

### PREAMBULA

Dňa 13.03.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 2025000748 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Športová hala Angels aréna – úprava okolia**“.

Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti vyžadujúce si zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplňujúcich prác navyše nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy.

Práce navyše a práce menej súvisia s :

1. Nutnosť vykonávať ručné výkopy
2. Rozšírenie šachty fontány
3. Stabilizácia stavebnej jamy pre osadenie vsakovacieho objektu
4. Predpolie budovy – zmena skladby

5. Rozšírenie plochy dlažby v smere od Kuzmányho ulice
6. Zámena štrbinových žľabov za žľaby s liatinovým roštom
7. Výšková zmena existujúcich poklopov
8. Zmena rozvodu pitnej vody SO 07 a rozvodu NN SO 09 z dôvodu napojenia studne na systém
9. Vypustenie preložky radiča CSS

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo v súlade s čl. XII. bodom 5. Zmluvy o dielo v spojení s § 18 zákona o verejnom obstarávaní v nasledovnom znení:

## I. PREDMET DODATKU

1. V článku V. CENA DIELA sa bod 1 mení a znie nasledovne :

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v prílohe č. 1 zmluvy je dojednaná v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH:                    1 285 655,69 EUR  
(slovom: milión dvestoosemdesiatpäť tisíc šesťsto päťdesiatpäť eur a šesťdesiatdeväť centov)

DPH 23 %:                                295 700,79 EUR  
(slovom: dvestodevät'desiatpäť tisíc sedemsto eur a sedemdesiatdeväť centov)

Cena diela vrátane DPH:            1 581 356,48 EUR  
(slovom: milión päťstoosemdesiatjeden tisíc trisťpäťdesiatšesť eur a štyridsaťosem centov )

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dotedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na doplnení Prílohy č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela, ponuka) o Práce navyše, práce menej, ktoré tvoria Zmenové listy č.1,č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6.

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné body a ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.

**Objednávateľ**

V Košiciach

07-04-2026

Dňa .....

**Zhotoviteľ**

V Košiciach

07-04-2026

Dňa .....

---

Za Mesto Košice  
Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

---

Za Box Park, s.r.o.  
Dušan Zábrel, konateľ

# ZMENOVY LIST č.1

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b>		<b>ZHOTOVITEĽ</b>	
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice		Box Park, s.r.o., Rosná 20, 040 01 Košice	
IČO: 00691135		IČO: 50 673 289	
IČ DPH: SK2021186904		IČ DPH: SK212 041 8894	
<b>Projekt:</b>			
"Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry"			
<b>Číslo zákazky:</b>			
Číslo zmluvy: 2025000748, zverejnená dňa 14.03.2025			
<b>Predmet zmeny: SO 01 - Priprava uzemia</b>			
SO 01.7 Preložka radiča CSS			
SO 01.1 Priprava uzemia - búracie práce			
<b>Popis zmeny:</b>			
<b>Vypustenie preložky radiča CSS</b>			
Nerealizovanie preložky radiča CSS z dôvodu vysokej pravdepodobnosti porúch v signalizačných zariadení pri nadváhaní kabeľáže v dôležitom dopravnom uzle			
<b>Vypustenie častí búracích prác z dôvodu využitia existujúcej studne</b>			
Existujúca studňa nebola zasypaná, ale využitá a zapojená do systému zachytávania vody, preto sa nerealizovali			
<b>Celková cena zmeny :</b>		<b>-30 884,01 € s DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>			
Zmena zapríčinená:	Projektantom:	Počas realizácie:	X Objednávateľom:
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor	
Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>		Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>	
Podpis zástupcu PROJEKTANTA			
Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>			
Distribúcia originálov:	Objednávateľ	X	Zhotoviteľ
Počet originálov: 4			X
	Technický dozor	X	Projektant
			X
Prílohy: <b>Príloha č. 1 - Položkový rozpočet</b>			

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 36  
Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

JKSO:  
Miesto: Košice

ČS:  
Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135  
IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:  
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289  
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-25 108,95</b>
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	-25 108,95	-5 775,06
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>-30 884,01</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 36  
Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

JKSO:  
Miesto: Košice

ČS:  
Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135  
IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:  
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289  
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-25 108,95
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	-25 108,95	-5 775,06
Cena s DPH v EUR			-30 884,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia  
Objekt:  
SO 01 - Príprava územia  
Časť:  
**SO 01.1 - Príprava územia - búracie práce**

JKSO:  
Miesto: Košice

ČS:  
Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135  
IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:  
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289  
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-9 648,60**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	-9 648,60	23,00%	-2 219,18

---

**Cena s DPH** **v EUR -11 867,78**

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 01 - Príprava územia

Časť:

**SO 01.1 - Príprava územia - búracie práce**

Miesto:

Košice

Dátum:

24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-9 648,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 648,60
D	1		Zemné práce				-8 505,43
0	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	137,500	-18,52	-2 546,50
0	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	259,875	-22,93	-5 958,93
	VV		137,5*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		259,875		
D	2		Zakladanie				-1 143,17
0	K	273321301	Betón železový základových dosiek triedy C16/20 bez výstuže	m3	4,536	-112,50	-510,30
	VV		"horná doska" (PI*(1,9*1,9))*0,4		4,536		
	VV		Súčet		4,536		
0	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,969	-21,51	-128,39
	VV		(PI*3,8)*0,5"výška"		5,969		
0	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,969	-6,76	-40,35
	VV		(PI*3,8)*0,5"výška"		5,969		
0	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	44,800	-10,36	-464,13
	VV		(4*4)*2"vrstvy"*1,4"prekrytie"		44,800		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 01 - Príprava územia

Časť:

SO 01.7 - Preložka radiča CSS

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135

IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289

IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-15 460,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	-15 460,35	23,00%	-3 555,88

**Cena s DPH**

**v EUR**

**-19 016,23**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 01 - Príprava územia

Časť:

SO 01.7 - Preložka radiča CSS

Miesto:

Košice

Dátum:

24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-15 460,35</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 460,35
D	1		Zemné práce				-283,86
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,000	-3,60	-64,80
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	18,000	-3,60	-64,80
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,000	-3,04	-54,72
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	18,000	-4,30	-77,40
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,000	-1,23	-22,14
D	4		Vodorovné konštrukcie				-343,44
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	18,000	-6,56	-118,08
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	18,000	-6,30	-113,40
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	18,000	-6,22	-111,96
D	5		Komunikácie				-832,92
10	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	23,508	-1,30	-30,56
11	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	70,524	-1,02	-71,93
12	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	23,508	-14,50	-340,87
13	K	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	18,360	-19,60	-359,86
14	K	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	1,800	-16,50	-29,70
D	99		Presun hmôt HSV				-179,00
15	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	20,044	-2,63	-52,72
16	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	20,044	-6,30	-126,28
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				-4 432,80
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	277,000	-1,20	-332,40
18	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	554,000	-1,60	-886,40
19	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	11,000	-1,60	-17,60
20	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	3,000	-1,60	-4,80
21	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	6,000	-1,60	-9,60
22	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	3,000	-3,00	-9,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210100268	Ukončenie celoplastových káblov TCEKEZE zmrašť. záklopkou alebo páskou 5Px1 mm2	KUS	2,000	-3,00	-6,00
24	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	6,000	-3,00	-18,00
25	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	12,000	-5,00	-60,00
26	K	210101261.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm2 pre vonkajšie práce	ks	29,000	-10,00	-290,00
27	K	345820040658.S	Spojka SVCZ 10-S Cu duplo s medenými spojkami	bal	29,000	-10,00	-290,00
28	K	210220010	Označenie zemniaceho páska - štítk "blesk"	ks	1,000	-2,00	-2,00
29	K	210251313	Ukofajnenie radiča CSS	ks	1,000	-20,00	-20,00
30	K	210800126.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 7x2,5	m	35,000	-1,60	-56,00
31	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	70,000	-1,60	-112,00
32	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	105,000	-1,60	-168,00
33	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	105,000	-1,60	-168,00
34	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	140,000	-1,60	-224,00
35	K	210812227	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x2,5/2,5	m	105,000	-1,60	-168,00
36	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	-2,00	-10,00
37	K	210850344	Signálny a oznamovací kábel /v mm/ voľne uložený TCEKEZE 5P 1	m	35,000	-1,60	-56,00
40	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	-25,00	-375,00
42	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	-20,00	-500,00
43	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	-20,00	-400,00
44	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	-10,00	-250,00
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				-867,52
45	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	3,600	-14,20	-51,12
46	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	KM	0,030	-200,00	-6,00
47	K	460070133	Jama pre skrinku koordinácie v zemine triedy 3	ks	1,000	-136,00	-136,00
48	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	0,800	-128,30	-102,64
49	K	460200254	Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	30,000	-14,20	-426,00
50	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	2,000	-3,60	-7,20
51	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	30,000	-0,71	-21,30
52	K	460560254	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	30,000	-3,67	-110,10
53	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	3,600	-1,99	-7,16
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				-3 837,00
54	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	22,000	-2,00	-44,00
55	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žlabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	385,000	-2,00	-770,00
56	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	18,000	-2,00	-36,00
57	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	6,000	-2,00	-12,00
58	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	8,000	-2,00	-16,00
59	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	45,000	-2,00	-90,00
60	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	105,000	-2,00	-210,00
61	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	105,000	-2,00	-210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	140,000	-2,00	-280,00
63	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	58,000	-2,00	-116,00
64	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripravenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	29,000	-2,00	-58,00
65	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	11,000	-2,00	-22,00
66	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	29,000	-10,00	-290,00
67	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	1,000	-10,00	-10,00
68	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	35,000	-2,00	-70,00
69	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	-20,00	-20,00
70	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	2,000	-2,00	-4,00
71	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	1,000	-2,00	-2,00
72	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	9,000	-2,00	-18,00
73	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	3,000	-2,00	-6,00
74	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	4,000	-2,00	-8,00
75	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	1,000	-2,00	-2,00
76	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	9,000	-2,00	-18,00
77	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	3,000	-2,00	-6,00
78	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	4,000	-2,00	-8,00
79	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	11,000	-5,00	-55,00
80	K	220300471	Forma káblová pre káble TCEKEZE na kábli do 5 P 1.0	ks	2,000	-5,00	-10,00
81	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	-1,00	-12,00
82	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	-1,00	-6,00
83	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	-1,00	-8,00
84	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	1,000	-20,00	-20,00
85	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	-50,00	-50,00
86	K	220960181.1	Montáž skrine KOO CSS, osadenie, zatahnutie káblov, zapojenie svorkovnic	KUS	1,000	-300,00	-300,00
87	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	-20,00	-20,00
88	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	-300,00	-300,00
89	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	9,000	-30,00	-270,00
90	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	3,000	-30,00	-90,00
91	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	4,000	-30,00	-120,00
92	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu	KUS	3,000	-30,00	-90,00
93	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 5Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	-10,00	-10,00
94	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú	ks	1,000	-50,00	-50,00
95	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola	ks	1,000	-50,00	-50,00
96	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	-50,00	-50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	OST		Ostatné				0,00
D	A		DODÁVKY CSS				-4 237,16
97	K	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 5 P 1	m	35,700	-9,08	-324,16
98	K	3570116200	Elektro skrinka KOO CSS vrátane základu	ks	1,000	-175,00	-175,00
99	K	581531100	Piesok technický netriedený	t	3,240	-21,30	-69,01
100	K	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	1,000	-25,00	-25,00
101	K	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	-0,10	-5,00
102	K	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	0,800	-139,20	-111,36
103	K	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	-95,00	-95,00
104	K	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	392,700	-2,12	-832,52
105	K	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	35,700	-1,62	-57,83
106	K	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	8,000	-25,30	-202,40
107	K	M10900001R	Svorka SP-1	ks	2,000	-1,30	-2,60
108	K	283002000R	Fólia červená v m	M	35,700	-0,09	-3,21
109	K	3410350109	CYKY-J 19x1,5/2,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	107,100	-5,23	-560,13
110	K	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5/2,5 mm2	m	142,800	-6,45	-921,06
111	K	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	107,100	-3,75	-401,63
112	K	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5/2,5 mm2	m	107,100	-1,32	-141,37
113	K	341110002800	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	107,100	-1,45	-155,30
114	K	341110001200	Kábel medený CYKY 4Bx10 mm2	m	35,700	-4,33	-154,58
D	VRN		VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				-446,65
117	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	23,508	-19,00	-446,65

# ZMENOVY LIST č.2

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> Box Park, s.r.o., Rosná 20, 040 01 Košice IČO: 50 673 289 IČ DPH: SK212 041 8894				
<b>Projekt:</b> "Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“					
<b>Číslo zákazky:</b>					
<b>Číslo zmluvy:</b> 2025000748, zverejnená dňa 14.03.2025					
<b>Predmet zmeny:</b> <b>SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie</b> SO 02.1 Spevnené plochy a komunikácie SO 02.2 Električková zastávka					
<b>Popis zmeny:</b> <b>Rozšírenie plochy dlažby v smere od Kuzmányho ulice</b> Nerealizovaním stavebného objektu SO 02.2 električková zastávka, ktorá mala byť realizovaná z vlastných zdrojov mesta, vzniká väčšia plocha zadaždenia smerom od Kuzmányho ulice, nakoľko električková zastávka mala byť podľa pôvodného návrhu širšia. Čím sa výmera spevnených plôch zväčší o 36,673 m <sup>2</sup> . <b>Nutnosť vykonávať ručné výkopy</b> Pri zemných prácach boli zhotoviteľom vykonané sondy v plánovanom území. Na základe týchto sond a skutočného vytyčenia sietí dotknutých správcov sietí na mieste sa zistilo, že podzemné siete neodpovedajú vyjadreniam správcov sietí. V čase projektovania bola známa poloha sietí na základe vyjadrenia správcov sietí. Vzhľadom na zistenú presnú polohu sietí, bolo nevyhnutné zabezpečiť ochranu podzemných sietí pri výkopových prácach, a to v súlade s ich ochranným pásmom a v zmysle s STN. Z dôvodu, aby nedošlo k poškodeniu týchto sietí, bola nevyhnutná zámena strojových výkopov za ručné. <b>Predpolie budovy</b> Z dôvodu plytko uložených káblov v mieste predpolia Športovej haly Angels arény bolo potrebné prepracovať výkres „Úprava spádovania plochy pred vstupom“, na pôvodné spády bolo uvažované so skladbou spevnených plôch v celkovej hrúbke 58 cm, ktorú nie je možné zrealizovať kvôli káblom. Rovnako sa objavili pätky stĺpov, ktorých rozmer a výškové osadenie sa nedalo pod asfaltom v čase projektovania predpokladať. Na základe týchto skutočností bola zmenená skladba spevnených plôch v celom predpolí. <b>Zámena štrbinových žľabov za žľaby s liatinovými roštami</b> Z dôvodu plytko uložených káblov na severnej, južnej a východnej strane Športovej haly - Angels arény sa zmenila možná hĺbka uloženia žľabov. Štrbinové žľaby sú vysoké 60 cm a dochádza ku kolízii s existujúcimi vedeniami (uložené v hĺbke cca 30 cm). Z toho dôvodu generálny projektant vypracoval nový výkres č. 03 – Vzorové rezy pre objekt SO 02.1 Úprava spevnenej plochy, kde zamenil štrbinové žľaby za žľaby s liatinovým roštom, výška pri týchto žľaboch je 30 cm, čo je aj hĺbka uloženia káblov. Trieda zaťaženia žľabov ostáva rovnaká.					
<b>Celková cena zmeny : 26 497,24 € s DPH</b>					
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>					
Zmena zapríčinená:	Projektantom:	Počas realizácie:	<input checked="" type="checkbox"/>	Objednávateľom:	<input type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>					
Podpis zástupcu <b>ZHOTOVITEĽA</b>			Podpis zástupcu : <b>OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor</b>		
Dátum a podpis: ..... <b>12 5 -03- 2025</b>			Dátum a podpis: ..... <b>12 5 -03- 2025</b>		
Podpis zástupcu <b>PROJEKTANTA</b>					
Dátum a podpis: ..... <b>12 5 -03- 2025</b>					

Distribúcia originálov:	Objednávateľ	X	Zhotoviteľ	X	Technický dozor	X	Projektant	X
Počet originálov:	4							
Prílohy:	<b>Príloha č. 1 - Položkový rozpočet</b> <b>Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia</b>							

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 36  
Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

JKSO:  
Miesto: Košice

ČS:  
Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135  
IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:  
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289  
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 542,47

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	21 542,47	4 954,77

Cena s DPH v EUR 26 497,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 36

Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>21 542,47</b>	<b>26 497,24</b>
SO 02	Spevnené plochy a komunikácie	21 542,47	26 497,24
SO 02.1	Spevnené plochy a komunikácie - navyše práce	59 709,43	73 442,60
SO 02.1 (1)	Spevnené plochy a komunikácie - menej práce	-10 844,14	-13 338,29
SO 02.2	Električková zastávka - menej práce	-27 322,82	-33 607,07

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie

Časť:

SO 02.1 - Spevnené plochy a komunikácie - navyše práce

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO:

00691135

IČ DPH:

SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>59 709,43</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	59 709,43	23,00%	13 733,17
<b>Cena s DPH</b>			<b>73 442,60</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie

Časť:

**SO 02.1 - Spevnené plochy a komunikácie - navyše práce**

Miesto:

Košice

Dátum:

24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>59 709,43</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 709,43
D	1		Zemné práce				16 229,61
0	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t - dlažba v parku nad vsakovacími blokmi	m <sup>2</sup>	144,500	2,50	361,25
0	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím - ručné výkopy	m <sup>3</sup>	225,739	40,16	9 065,68
	W		(-492,3*0,32)		-157,536		
	W		1047,2*0,366		383,275		
	W		Súčet		225,739		
0	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	65,702	48,42	3 181,29
0	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	291,461	2,44	711,16
	W		448,997-157,536		291,461		
	W		Súčet		291,461		
0	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	72,250	4,55	328,74
0	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm - štrk pod dlažbu v parku	t	130,050	19,85	2 581,49
	W		144,5*0,5*1,8		130,050		
D	2		Zakladanie				65,65
12	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m <sup>2</sup>	36,673	0,84	30,81
	W		36,673		36,673		
13	M	6936651400	TKANINY VIGOŇOVÉ, TEXTÍLIE NETKANÉ Geotextílie Tatrutex PP 400	m <sup>2</sup>	36,673	0,95	34,84
D	5		Komunikácie				40 901,16
19	K	564861112.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m <sup>2</sup>	36,673	6,51	238,74
	W		36,673		36,673		
	W		Súčet		36,673		
23	K	564962112.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK (minerálny betón) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m <sup>2</sup>	36,673	5,61	205,74
0	K	567133825.SR	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm - ručne	m <sup>2</sup>	492,300	25,92	12 760,42
24	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitém baranením a so zmetením prebytočného materiálu na krajinu, do lôžka drobných z kameňa, do lôžka z kameniva ťaženého	m <sup>2</sup>	36,673	18,50	678,45
	W		81,495*0,45		36,673		
	W		Súčet		36,673		
25	M	583810000200.S	Kocka dlažbová drobná z vyvetých hornín, veľkosť 100 mm	m <sup>2</sup>	37,040	38,10	1 411,22
	W		36,673*1,01		37,040		
0	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm - dlažba v parku nad vsakovacími blokmi	m <sup>2</sup>	144,500	21,57	3 116,87
32	K	899201111.S	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	157,000	13,60	2 135,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	592270118500	Liatinový kryt s pozdĺžnymi pásnicami, pozinkovaný, tr. D 400, lxšxv 500x199x20 mm, k odvodňovaciemu žlabu Faserfix KS 150, HAURATON	ks	116,000	175,47	20 354,52
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 942,89
57	M	11081	HAURATON FASERFIX KS 150, uzavretá čelná stena z pozinkovanej ocele, typ 01, dxšxv=-x210x220 mm, art: 11081	ks	8,000	115,00	920,00
0	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	93,500	10,94	1 022,89
D 99 Presun hmôt HSV							570,12
63	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	380,082	1,50	570,12

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie

Časť:

**SO 02.1 (1) - Spevnené plochy a komunikácie - menej práce - menej práce**

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO:

00691135

IČ DPH:

SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-10 844,14</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	-10 844,14	23,00%	-2 494,15

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>-13 338,29</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie

Časť:

SO 02.1 (1) - Spevnené plochy a komunikácie - menej práce - menej práce

Miesto:

Košice

Dátum:

24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-10 844,14</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 844,14
D	1		Zemné práce				-10 844,14
1	K	122202202.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	229,678	-2,40	-551,23
3	K	132201101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodnením výkopu na príľahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100	m3	65,702	-15,60	-1 024,95
		vv	"hĺbenie rýh pre žľaby				
		vv	(83+25+64,50+8)*0,7*0,52		65,702		
		vv	Súčet		65,702		
5	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	147,690	-1,88	-277,66
		vv	492,3*0,3		147,690		
		vv	Súčet		147,690		
6	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatýc	m3	1 033,830	-0,10	-103,38
		vv	147,690*7		1 033,830		
		vv	Súčet		1 033,830		
7	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	147,690	-3,95	-583,38
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	280,611	-11,03	-3 095,14
33	M	458	HAURATON Kryt s pozdĺž. štrbinou, pozink, tr.D400, asymetr., FASERFIX/RE CYFIX STANDARD 150, výška štrbiny 200 mm, dxšxv=1000x206x188 mm, art:458	ks	116,000	-44,90	-5 208,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie

Časť:

SO 02.2 - Električková zastávka - menej práce

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO:

00691135

IČ DPH:

SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-27 322,82</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	-27 322,82	23,00%	-6 284,25
<b>Cena s DPH</b>			<b>-33 607,07</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie

Časť:

SO 02.2 - Električková zastávka - menej práce

Miesto:

Košice

Dátum:

24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-27 322,82</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-27 012,31
D	1		Zemné práce				-3 212,61
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2 -0,260 t	m2	181,500	-2,50	-453,75
	WV		"navrhovaná zastávka - figuračný plán				
	WV		181,50		181,500		
	WV		Súčet		181,500		
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajinok, obrubníkov stojatých -,145 t	m	57,000	-1,56	-88,92
	WV		"Figuračný plán, časť v rámci zastávky				
	WV		75-18		57,000		
	WV		Súčet		57,000		
3	K	122202202.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	63,525	-2,40	-152,46
	WV		181,50*0,35		63,525		
	WV		Súčet		63,525		
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	31,763	-0,55	-17,47
	WV		"50% lepivosť				
	WV		63,525*0,5		31,763		
	WV		Súčet		31,763		
5	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	63,525	-1,45	-92,11
	WV		"ako položka č. 3				
	WV		63,525		63,525		
	WV		Súčet		63,525		
6	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatýc	m3	444,675	-0,45	-200,10
	WV		"7 km do 10 km vzdialenosti				
	WV		7*63,525		444,675		
	WV		Súčet		444,675		
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	104,414	-7,56	-789,37
	WV		"zemina pol. č.3				
	WV		63,525		63,525		
	WV		"búranie dlažba 181,50*0,06=10,89, štrk 181,50*0,15=27,23 ,obrubníky 56*0,15*0,26+0,59=2,77 m3 (0,59 - betónové lôžko)				
	WV		181,50*0,06+181,50*0,15+56*0,15*0,26+0,59		40,889		
	WV		Súčet		104,414		
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	120,698	-11,00	-1 327,68
	WV		" ako pol. č.3, m3=1,9 t				
	WV		63,525*1,9		120,698		
	WV		Súčet		120,698		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	181101102.S	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	181,500	-0,50	-90,75
	W		"výmera - figuračný plán				
	W		181,50		181,500		
	W		Súčet		181,500		
	D	2	Zakladanie				-342,13
10	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	181,500	-0,95	-172,43
	W		"Plocha zastávky- figuračný plán				
	W		181,50		181,500		
	W		Súčet		181,500		
11	M	693110005560.S	Geotextília polyesterová netkaná 400 g/m2	m2	199,650	-0,85	-169,70
	W		"plochy zastávky +10% na presahy				
	W		181,5*1,1		199,650		
	W		Súčet		199,650		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				-7 106,61
12	K	465921411.S	Ukladanie dlažby z betónových alebo železobet. dosiek a tvárnic na sucho, na plochách vodorovných alebo v sklone hmotnosti nad 60 do 200 kg s vyplnením škár pieskom	m2	135,788	-15,20	-2 063,98
	W		"veľkoformátová dlažba , figuračný plán				
	W		181,50		181,500		
	W		"odpočítanie slepeckej dlažby pozdĺž zastávky, výstražný pás 40 cm, vodiaci pás 40 cm				
	W		-55*0,4-2,14*0,4		-22,856		
	W		-55*0,4-2,14*0,4		-22,856		
	W		Súčet		135,788		
13	M	P 128	Veľkoformátová dlažba 1000x500x120 mm, biela, dvojvrstvová, vibrolisovaná	ks	298,734	-16,88	-5 042,63
	W		"ako položka č.12- 135,788, jedna dlaždica 0,5 m2, stratné 10% (dorezávanie)				
	W		135,788/0,5*1,1		298,734		
	W		Súčet		298,734		
	D	5	Komunikácie				-5 553,42
14	K	564811111.S	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	181,500	-2,10	-381,15
	W		"výmera odčítaná autocadom, figuračný plán				
	W		181,50		181,500		
	W		Súčet		181,500		
15	K	564861112.S	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	181,500	-6,51	-1 181,57
	W		"výmera odčítaná autocadom, figuračný plán				
	W		181,50		181,500		
	W		Súčet		181,500		
16	K	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK (minerálny betón) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	181,500	-10,90	-1 978,35
	W		"ako pol. č. 14 - 181,50				
	W		181,50		181,500		
	W		Súčet		181,500		
17	K	596911332.S	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným hr. 80 mm	m2	45,712	-12,30	-562,26
	W		"hmatové úpravy pozdĺž zastávky, výstražný pás 40 cm a vodiaci pás 40 cm široký				
	W		55*0,4+2,14*0,4		22,856		
	W		55*0,4+2,14*0,4		22,856		
	W		Súčet		45,712		
18	M	B8KC	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 8 cm dlažba NOPKOVÁ 20x20x8 cm ČERVENÁ	m2	22,856	-22,60	-516,55
	W		"hmatové úpravy - výstražný pás š. 40 cm				
	W		55*0,4+2,14*0,4		22,856		
	W		Súčet		22,856		
19	M	B8KDC	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 8 cm dlažba DRAŽKOVÁ 20x20x8 cm ČERVENÁ	m2	22,856	-24,00	-548,54
	W		"hmatové úpravy , vodiaci pás š. 40 cm				
	W		55*0,4+2,14*0,4		22,856		
	W		Súčet		22,856		
20	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hrúbky nad 60 mm	m	110,000	-3,50	-385,00
	W		"dorezávanie slepeckej dlažby pri okrajoch				
	W		55*2		110,000		
	W		Súčet		110,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-10 463,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	914501121.S	Osadenie a montáž stĺpika cestných zvislých dopravných značiek dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	-18,60	-18,60
	W		"Jestvujúci označník				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
22	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	57,000	-12,30	-701,10
	W		"Zastávkový obrubník pozdĺž zastávky, figuračný plán 56 + 1				
	W		prechodový				
	W		56+1		57,000		
	W		Súčet		57,000		
26	M	P 127	Zastávkový obrubník betónový 100x40x33 cm	m	56,000	-140,50	-7 868,00
	W		"zastávkový obrubník priamy- figuračný plán				
	W		56		56,000		
	W		Súčet		56,000		
27	M	PC 140	Zastávkový obrubník pravý 310/250	ks	1,000	-140,50	-140,50
	W		"zastávkový obrubník pravý, figuračný plán				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	56,001	-1,01	-56,56
	W		"vybúranie dlažby v rámci zastávky, výmera-figuračný plán, betón m3 = 2,1 t				
	W		181,50*0,06*2,1		22,869		
	W		"vybúranie obrubníkov v rámci zastávky, výmera-figuračný plán 56 +1 prechodový, betón m3 = 2,1 t				
	W		((57*0,15*0,26)+0,59)*2,1		5,907		
	W		"vybúranie štrku pod dláždenou plochou v rámci zastávky				
	W		181,50*0,15		27,225		
	W		Súčet		56,001		
24	K	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	504,009	-0,30	-151,20
	W		"9 km do vzdialenosti 10 km				
	W		9*56,001		504,009		
	W		Súčet		504,009		
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	56,001	-3,20	-179,20
	W		"hmotnosť vyrátaná programom CENKROS 4				
	W		56,001		56,001		
	W		Súčet		56,001		
28	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,346	-75,20	-778,02
	W		"lôžko pod zastávkový obrubník, výmera ako pol. č. 22				
	W		57*0,33*0,55		10,346		
	W		Súčet		10,346		
29	K	936941314.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami	ks	1,000	-550,00	-550,00
	W		"osadenie jestvujúceho prístrešku				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
30	K	966006132.S	Odstránenie značiek, s uložením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zásypom jám a jeho zhutnením dopravných alebo orientačných so stĺpikmi s betónovými pätkami -0,082 t	ks	1,000	-20,00	-20,00
	W		"Jestvujúci označník				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				-334,36
31	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	222,904	-1,50	-334,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-310,51
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-310,51
32	K	767996805.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií nad 500 kg -0,001t	kg	500,000	-0,62	-310,00
	W		"existujúci prístrešok (kg)				
	W		500		500,000		
	W		Súčet		500,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	-22,17	-0,51

# ZMENOVY LIST č.3

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> Box Park, s.r.o., Rosná 20, 040 01 Košice IČO: 50 673 289 IČ DPH: SK212 041 8894							
<b>Projekt:</b>								
"Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry"								
<b>Číslo zákazky:</b>								
<b>Číslo zmluvy:</b> 2025000748, zverejnená dňa 14.03.2025								
<b>Predmet zmeny:</b> <b>SO 05 - Vodné plochy</b> SO 05 Vodné plochy - ASR								
<b>Popis zmeny:</b>								
<b>Rozšírenie šachty fontány</b> V projekte bolo uvažované, že existujúca šachta na strane od Kuzmányho ulice, bude čiastočne vybúraná a následne zasypaná. Pri jej búraní bol odhalený výdatný prítok vody. Objednávateľ z tohto dôvodu objednal hydrogeologický prieskum (viď príloha). Na základe tohto prieskumu a následne environmentálneho hľadiska, udržania vody v území a zlepšenia klimatických podmienok, objednávateľ rozhodol o využití tohto zdroja vody. Z technologického hľadiska bolo nevyhnutné vybudovať teleso studne a navrhnutie dodatočnej technológie na napojenie do sústavy retenčných nádrží (príloha PD Angels Aréna – Úpravy. Revízia Studňa). Dodatočná technológia bude umiestnená v šachte fontány, jej navrhovaná veľkosť podľa projektovej dokumentácie nie je dostačujúca, preto je potrebné danú šachtu rozšíriť.								
<b>Celková cena zmeny :</b> <span style="float: right;"><b>5 845,24 € s DPH</b></span>								
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>								
Zmena zapríčinená:	Projektantom:	Počas realizácie:	<input checked="" type="checkbox"/>	Objednávateľom:				
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>								
Podpis zástupcu <b>ZHOTOVITEĽA</b>			Podpis zástupcu : <b>OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor</b>					
Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>			Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>					
Podpis zástupcu <b>PROJEKTANTA</b>								
Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>								
Distribúcia originálov:	Objednávateľ	<input checked="" type="checkbox"/>	Zhotoviteľ	<input checked="" type="checkbox"/>	Technický dozor	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4								
Prílohy: <b>Príloha č. 1 - Položkový rozpočet</b> <b>Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia</b>								

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 36  
Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - navyac práce - úprava

JKSO:  
Miesto: Košice

ČS:  
Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135  
IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:  
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289  
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 752,23

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	4 752,23	1 093,01

Cena s DPH v EUR 5 845,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 36

Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - navyac práce - úprava

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>4 752,23</b>	<b>5 845,24</b>
SO 05	Vodné plochy	4 752,23	5 845,24
SO 05	Vodné plochy - ASR	4 752,23	5 845,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - navyac práce - úprava

Objekt:

SO 05 - Vodné plochy

Časť:

SO 05 - Vodné plochy - ASR

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135

IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289

IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 752,23</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 752,23	23,00%	1 093,01
<b>Cena s DPH</b>			<b>5 845,24</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - navyiac práce - úprava

Objekt:

SO 05 - Vodné plochy

Časť:

**SO 05 - Vodné plochy - ASR**

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 752,23</b>
2	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	17,000	12,30	209,10
	vv		117,700-100,7		17,000		
4	K	131201109	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení nezapažených jám	m3	18,180	0,56	10,18
	vv		30,210-12,03		18,180		
7	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 20 m	m3	17,000	1,62	27,54
9	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	17,000	2,44	41,48
	vv		93,310-76,31		17,000		
10	K	171201202	Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku	m3	17,000	0,78	13,26
12	K	271573011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku frakcie 0-32 mm	m3	1,000	43,23	43,23
13	K	273351217	Debnenie základových dosiek tradičné - zhotovenie	m2	2,000	21,51	43,02
14	K	273351218	Debnenie základových dosiek tradičné - odstránenie	m2	2,000	6,76	13,52
15	K	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	1,000	112,50	112,50
16	K	273361821	Výstuž základových dosiek oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	0,549	1 873,54	1 028,57
	vv		1,646-1,097		0,549		
17	M	319399001	Príplatok za vodostavebný betón	m3	1,000	6,30	6,30
18	K	273321511	Betón základových dosiek železový triedy C30/37	m3	3,500	125,50	439,25
19	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, s veľkosťou oka 150x150 mm	m2	12,000	7,67	92,04
20	K	273321301	Betón železový základových dosiek triedy C16/20 bez výstuže	m3	1,000	112,50	112,50
21	K	341321610	Betón stien nosných železový triedy C 30/37	m3	1,000	158,61	158,61
22	K	341351105	Debnenie nosných stien dvojstranné zhotovenie	m2	10,000	26,81	268,10
23	K	341351106	Debnenie nosných stien dvojstranné odstránenie	m2	10,000	7,41	74,10
24	K	341361821	Výstuž stien z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,778	1 002,95	780,30
25	K	311271302	PREMAC Murivo nosné 250 x 500 x 250 mm s betónovou výplňou hrúbky 250 mm	m3	0,400	212,45	84,98
26	K	311361825	Premac Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,030	860,30	25,81
27	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových železový triedy C30/37	m3	1,500	161,38	242,07
28	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	6,000	16,73	100,38
29	K	411351102	Debnenie stropov doskových - odstránenie	m2	6,000	6,41	38,46
32	K	411361821	Výstuž stropov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	0,214	1 894,81	405,49
34	M	283017040906	Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu, hrúbka 80 mm 1250 x 600 mm	M2	0,250	8,25	2,06
35	M	283017040901	Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu, hrúbka 20 mm 1250 x 600 mm	M2	0,250	4,30	1,08
40	K	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické betónové výšky do 6 m	t	15,996	15,50	247,94
41	K	711462301	SCHOMBURG Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na vodorovnej ploche	m2	5,690	14,96	85,12
42	K	711463301	SCHOMBURG Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na zvislej ploche	m2	2,900	15,60	45,24

# ZMENOVY LIST č.4

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> Box Park, s.r.o., Rosná 20, 040 01 IČO: 50 673 289 IČ DPH: SK212 041 8894
<b>Projekt:</b>	
"Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“	
<b>Číslo zákazky:</b>	
<b>Číslo zmluvy:</b> 2025000748, zverejnená dňa 14.03.2025	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie	
<b>Popis zmeny:</b>	
<b>Stabilizácia stavebnej jamy pre osadenie vsakovacieho objektu</b> Pri zemných prácach boli vykonané sondy, na základe týchto sond bola určená presná poloha sietí dotknutých správcov sietí (viď bod č. 1 dôvodovej správy). Z dôvodu bezpečnosti pracovníkov bola nevyhnutná úprava projektovej dokumentácie proti zosuvu pri výkopových prácach po celej dĺžke podzemných vedení. Zabezpečenie voči zosuvu bolo nevyhnutné vykonať aj s ohľadom na prípadne prívalové dažde počas realizácie stavebných prác. Zabezpečenie sa vykonalo dočasným záporovým pažením celej stavebnej jamy na západnej strane, ktoré bolo navrhnuté a podložené statickým výpočtom. Pred začatím výkopových prác boli zrealizované záporové steny po obidvoch stranách výkopu pomocou predom vŕtaných a betónovaných ocelových zápor prierezu HEA 120 a HEA 180 v osovej vzdialenosti 1,5m, ktoré sú vyplnené pažinami z dreva hr. 80 mm. Záporové steny sú v navrhovaných rozstupoch vystužené vzperami typu CHS rôzneho prierezu. Z dôvodu týchto zabezpečení sa zväčšil celkový objem výkopovej zeminu, ktorú bolo nevyhnutné umiestniť na medziskládku a následne použiť na spätný zásyp. Ďalej za účelom zabezpečenia plynulej a bezpečnej manipulácie s materiálmi a výkopovou zeminou, a s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti pri práci v danom území, je nevyhnutné využitie hydraulického ruky. Na zmenu postupu výkopových prác nadväzujú aj nepredvídané geodetické práce. Vznik daných prác mal za následok odpočet položiek uvažovaných vo výkaze výmer súvisiacich s pažením jám a rýh v danom území pre zariadenia objektu SO 06.	
<b>Výšková zmena existujúcich poklopov</b> <span style="float: right;">V riešenom území sa nachádzajú pôvodné poklopy rozvodov a sietí. Pri zrealizovaní spevnených plôch by boli všetky pôvodné poklopy kvôli výškovým pomerom na stavbe utopené, alebo vysoko z dôvodu nepredpokladaného plytkého, alebo hlbokého uloženia podzemných vedení (eli, kanalizácia, ZTI) pod aktuálnym terénom. Podľa projektovej dokumentácie majú byť pôvodné poklopy v jednej rovine s novou výškou skladiet spevnených plôch, z toho dôvodu je pôvodné poklopy v území nutné demontovať a prispôbiť do budúcich výšok navrhovaných skladiet. Pri utopených poklopoch je potrebné poklop demontovať a</span>	
<b>Celková cena zmeny :</b> <span style="font-size: 1.2em;"><b>145 284,11 € s DPH</b></span>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>	
Zmena zapríčinená:	Projektantom: <input type="checkbox"/> Počas realizácie <input checked="" type="checkbox"/> Objednávatelom: <input type="checkbox"/>
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>	
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA    Dátum a podpis: ..... <span style="color: blue; font-weight: bold;">25-03-2026</span>	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor    Dátum a podpis: ..... <span style="color: blue; font-weight: bold;">25-03-2026</span>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA    Dátum a podpis: ..... <span style="color: blue; font-weight: bold;">25-03-2026</span>	.....
Distribúcia originálov:	Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	

Prílohy:	Príloha č. 1 - Položkový rozpočet Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia
----------	---

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 36

Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - naviac práce - úprava

JKSO:  
Miesto: Košice

ČS:  
Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135  
IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:  
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289  
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 117,16

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	118 117,16	27 166,95

Cena s DPH v EUR 145 284,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 36

Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - naviac práce - úprava

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>118 117,16</b>	<b>145 284,11</b>
SO 06	Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - naviac práce	122 738,81	150 968,74
SO 06 (1)	Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - menej práce	-4 621,65	-5 684,63

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - navyac práce - úprava

Objekt:

SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - navyac práce

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135

IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289

IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**122 738,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	122 738,81	23,00%	28 229,93

**Cena s DPH**

**v EUR**

**150 968,74**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - navyiac práce - úprava

Objekt:

SO 06 - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - navyiac práce

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>122 738,81</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				92 818,86
D	1		Zemné práce				30 228,29
0	K	115101204.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l	hod	123,000	17,97	2 210,31
0	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	106,300	15,59	1 657,22
0	K	131101202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	276,708	8,13	2 249,64
0	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	184,472	14,83	2 735,72
0	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	184,472	2,16	398,46
0	K	R1	Montáž rozperných rúr bezšvových do zapaženej jamy	bm	77,650	12,32	956,65
0	K	R2	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	bm	77,650	3,54	274,88
0	M	141110009300.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 5 mm, ozn. 11 353.0	m	59,375	27,61	1 639,34
	W		19*1,5*1,25		35,625		
	W		2*2*1,25		5,000		
	W		10*1,5*1,25		18,750		
	W		Súčet		59,375		
0	M	142110003300.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 194 mm, hr. steny 5,6 mm, ozn.11 353.0	m	13,469	71,52	963,30
	W		10,775*1,25		13,469		
0	M	142110002800.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 168 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0	m	24,000	68,97	1 655,28
0	K	R3	Montáž záporového paženia z fošien a hranolov rozmerov 80-120 mm	m3	19,892	179,02	3 561,07
	W		12,97*3,3*0,12		5,136		
	W		12,97*3,3*0,1		4,280		
	W		10,775*3,3*2*0,1		7,112		
	W		5,6*2,9*0,1		1,624		
	W		6*2,9*0,1		1,740		
	W		Súčet		19,892		
0	K	R4	Odstránenie záporového paženia z fošien	m3	19,892	25,84	514,01
0	M	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 100 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	19,950	411,62	8 211,82
0	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	461,180	4,50	2 075,31
0	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	461,180	2,44	1 125,28
D	2		Zakladanie				34 425,06
0	K	264321111.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	192,800	115,02	22 175,86
	W		4,8*31		148,800		
	W		4,4*10		44,000		
	W		Súčet		192,800		
0	K	R5	Príplatok za vrty, pr. vrtu 245-550 hĺbky do 5m - centrovanie, betónovanie vrtu	m	192,800	19,39	3 738,39
0	K	273321111.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	27,282	112,90	3 080,14
	W		0,09*46		4,140		
	W		82,65*1,4*0,2		23,142		
	W		Súčet		27,282		
0	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	156,900	21,51	3 374,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV 78,45*2*1		156,900		
0	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	156,900	6,76	1 060,64
24	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	115,710	8,60	995,11
			VV 82,65*1,4		115,710		
			VV Súčet		115,710		
D	8		Rúrové vedenie				5 942,64
53	M	286610037000.S	Šachtové dno s prítokom DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	275,42	275,42
55	M	286610045400.S	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	1,000	416,33	416,33
56	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	18,57	37,14
58	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	83,27	83,27
0	K	895970007.S	Montáž bočnej dosky k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	102,000	1,07	109,14
0	M	LF110750W	Aquacell bočná doska 1200x400 (pal 56 ks)	ks	102,000	16,70	1 703,40
0	K	895970008.S	Montáž dna k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	72,000	1,50	108,00
0	M	LF110600W	Aquacell spodná doska 1200x600 (pal 56 ks)	ks	72,000	22,00	1 584,00
77	K	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	4,000	23,99	95,96
75	M	286610027800.S	Predĺženie vínovcové DN 315 PP, dĺžka 6 m, SN 4, pre PP revízne šachty	ks	2,000	162,81	325,62
73	M	LF110700W	Aquacell nátok 315/200	ks	2,000	34,60	69,20
74	M	LF1108WS	Aquacell šachtový adaptér 315	ks	4,000	159,00	636,00
76	M	552410001900.S	Poklop liatinový s teleskopickou rúrou l=375 mm, DN 315	ks	4,000	124,79	499,16
68	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	266,710	0,00	0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 886,91
0	K	919794470.S3	Úprava výšky existujúceho poklopu od 0,5 m2 do 1 m2	ks	23,000	278,83	6 413,09
0	K	919794475.S	Úprava výšky existujúceho poklopu od 1 m2 do 1,5 m2	ks	11,000	311,38	3 425,18
0	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m, alebo auto s mechanickou rukou	hod	115,500	54,09	6 247,40
72	K	971036003.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	395,000	0,67	264,65
69	K	971036007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	125,000	0,83	103,75
70	K	971036015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	110,000	1,42	156,20
71	K	971036018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	152,000	1,82	276,64
D	99		Presun hmôt HSV				5 335,96
0	K	998003111.S	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihel, zápor, štetových a tabuľkových stien ocel.	t	112,265	47,53	5 335,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 919,95
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				29 919,95
0	K	767991911.S	Ostatné opravy samostatným zvaraním	m	61,390	12,24	751,41
0	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	8 404,176	2,20	18 489,19
			VV 12*83,3		999,600		
			VV 179,520*35,5		6 372,960		
			VV 51,84*19,9		1 031,616		
			VV Súčet		8 404,176		
0	M	133880001110.S	Oceľový nosník HEA 120, z valcovanej ocele S235JR	m	51,840	23,77	1 232,24
			VV 9*4,8*1,2		51,840		
0	M	133880001140.S	Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR	m	179,520	42,77	7 678,07
			VV 6*4,8*1,2		34,560		
			VV 9*4,8*1,2		51,840		
			VV 7*4,8*1,2		40,320		
			VV 10*4,4*1,2		52,800		
			VV Súčet		179,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	134870001200.S	Oceľový nosník HEA 300, z valcovanej ocele S235JR	m	12,000	147,42	1 769,04

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - navyiac práce - úprava

Objekt:

SO 06 (1) - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - monej práce

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135

IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289

IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-4 621,65</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	-4 621,65	23,00%	-1 062,98
<b>Cena s DPH</b>			<b>-5 684,63</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia - naviac práce - úprava

Objekt:

SO 06 (1) - Zariadenie a rozvod dažďovej kanalizácie - menej práce

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-4 621,65</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-4 621,65
D	1		Zemné práce				-2 430,83
1	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	-255,161	3,60	-918,58
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	-255,161	0,56	-142,89
3	K	131301103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	-170,107	3,72	-632,80
4	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	-170,107	0,58	-98,66
13	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-425,268	1,50	-637,90
D	8		Rúrové vedenie				-2 190,82
32	K	871314044.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	87,570	-1,26	-110,34
33	M	286140011200.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 150 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	14,595	-42,27	-616,93
37	K	871354046.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200	m	141,260	-1,41	-199,18
38	M	286140011300.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 200 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	23,543	-53,16	-1 251,55
39	K	871364048.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 250	m	0,880	-1,51	-1,33
40	M	286140011400.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 250 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	0,147	-78,14	-11,49

# ZMENOVY LIST č.5

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> Box Park, s.r.o., Rosná 20, 040 01 IČO: 50 673 289 IČ DPH: SK212 041 8894								
<b>Projekt:</b> "Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“									
<b>Číslo zákazky:</b>									
<b>Číslo zmluvy:</b> 2025000748, zverejnená dňa 14.03.2025									
<b>Predmet zmeny:</b> SO 07 - Zariadenie a rozvod pitná voda									
<b>Popis zmeny:</b> <b>Zmena rozvodu pitnej vody – SO 07 z dôvodu napojenia studne na systém</b> Na základe zmeny a doplnenia projektovej dokumentácie z bodu č. 2 dôvodovej správy, sa doplnil objekt SO 07 o technológiu napojenia do navrhovaného systému. Po vypracovaní hydrogeologického prieskumu u(viď príloha) a udržania environmentálneho hľadiska so zadržiavaním vody v území a zlepšenia klimatických podmienok je nevyhnutné dopojiť teleso studne dodatočnou technológiou do sústavy retenčných nádrží (príloha PD Angels Aréna – Úpravy. Revízia Studňa) ku ktorým sú potrebné nové rozvody vody pre fungovanie celého systému.									
<b>Celková cena zmeny :</b> <span style="font-size: 1.2em;">9 758,46 € s DPH</span>									
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>									
Zmena zapríčinená:	Projektantom:								
Počas realizácie <input checked="" type="checkbox"/>	Objednávateľom:								
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>									
Podpis zástupcu <b>ZHOTOVITEĽA</b>  Dátum a podpis: <span style="color: blue;">29-03-2026</span> .....	Podpis zástupcu : <b>OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor</b>  .. Dátum a podpis: <span style="color: blue;">29-03-2026</span> ....								
Podpis zástupcu <b>PROJEKTANTA</b>  Dátum a podpis: .....  <span style="color: blue;">25-03-2026</span>	..								
Distribúcia originálov:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">Objednávateľ</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">x</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">Zhotoviteľ</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">x</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">Technický dozor</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">x</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">Projektant</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">x</td> </tr> </table>	Objednávateľ	x	Zhotoviteľ	x	Technický dozor	x	Projektant	x
Objednávateľ	x	Zhotoviteľ	x	Technický dozor	x	Projektant	x		
Počet originálov: 4									
Prílohy: <b>Príloha č. 1 - Položkový rozpočet</b> <b>Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia</b>									

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 36  
Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

JKSO:  
Miesto: Košice

ČS:  
Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135  
IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:  
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289  
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 933,71
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	7 933,71	1 824,75
Cena s DPH v EUR			9 758,46

9

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 36

Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>7 933,71</b>	<b>9 758,46</b>
SO 07		9 940,75	12 227,12
SO 07 (1)	Zariadenie a rozvod pitná voda - menej práce	-2 007,04	-2 468,66

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 07 - Zariadenie a rozvod pitná voda - navyac práce

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO:

00691135

IČ DPH:

SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 940,75</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	9 940,75	23,00%	2 286,37
<b>Cena s DPH</b>			<b>12 227,12</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 07 - Zariadenie a rozvod pitná voda - navyac práce

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 940,75</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 242,65
D	1		Zemné práce				720,86
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	69,447	9,90	687,53
	VV		211,323-141,876		69,447		
	VV		Súčet		69,447		
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	69,447	0,48	33,33
D	8		Rúrové vedenie				2 038,71
23	K	871181058.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 40x2,4 mm	m	223,040	1,10	245,34
	VV		246,72-23,680		223,040		
	VV		Súčet		223,040		
24	M	286130030800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m	m	223,040	0,82	182,89
0	K	871264200.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 100	m	7,300	12,60	91,98
31	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	7,000	8,90	62,30
36	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	123,500	4,55	561,93
	VV		259,22-135,720		123,500		
	VV		Súčet		123,500		
37	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	123,500	1,30	160,55
	VV		259,22-135,720		123,500		
	VV		Súčet		123,500		
0	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	7,300	1,98	14,45
38	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	93,00	186,00
0	K	895983217.S	Montáž kanalizačného vpustu so zvislým odtokom DN 110 z liatiny	ks	1,000	22,71	22,71
0	M	286630039740.S	Vtok liatinový, vertikálny odtok DN 110, zápachová uzávierka	ks	1,000	237,30	237,30
0	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	45,28	45,28
0	M	3404812	Liatinový rošt . D 400 kN, pre vpust	ks	1,000	151,00	151,00
41	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	120,000	0,59	70,80
	VV		260-140		120,000		
	VV		Súčet		120,000		
42	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	123,500	0,05	6,18
	VV		259,22-135,720		123,500		
	VV		Súčet		123,500		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				163,16
0	K	971056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	75,000	0,88	66,00
	VV		5*15		75,000		
0	K	971056006.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t	cm	75,000	0,98	73,50
	VV		5*15		75,000		
0	K	971056012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	15,000	1,46	21,90
	VV		1*15		15,000		
0	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,015	17,55	0,26
0	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,135	0,51	0,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,015*9 "Prepočítané koeficientom množstva		0,135		
0	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,015	15,22	0,23
0	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,015	80,00	1,20
	D	99	Presun hmôt HSV				319,92
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	470,474	0,68	319,92
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 698,10
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 014,22
44	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	9,550	25,60	244,48
	VV		10-0,450		9,550		
	VV		Súčet		9,550		
0	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	6,000	44,61	267,66
0	K	722172114.S	Potrubie z plastických rúr HDPE D 40 mm - PN16, polyfúznym zvarovaním, vrát. tvaroviek	m	15,000	21,72	325,80
45	K	722130219.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100	m	0,600	0,00	0,00
	VV		0,3*2		0,600		
	VV		Súčet		0,600		
0	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	10,000	7,82	78,20
	VV		8+2		10,000		
0	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	34,25	274,00
0	M	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	40,21	80,42
46	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	6,38	12,76
47	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,02	23,02
48	M	551110007600.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	30,96	30,96
0	K	722221205.S	Montáž tlakového elmagnet. ventilu G 5/4	ks	2,000	7,99	15,98
0	M	7605300-00	MAGNETICKY VENTIL dn32	ks	2,000	104,07	208,14
49	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	8,60	8,60
50	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	67,15	67,15
51	K	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4	ks	1,000	28,60	28,60
52	M	TBDSP1611.01.4 0Q60	Vodomer MN-Qn 6 - 11 x 11 260 mm	ks	1,000	98,50	98,50
0	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	31,000	2,25	69,75
	VV		15+10+6		31,000		
0	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	31,000	1,65	51,15
53	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	16,131	8,00	129,05
	VV		23,13-6,999		16,131		
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				4 683,88
0	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	3,000	53,77	161,31
0	M	4144936	Sub-TWI 5 305 FS (1-230 V, 50 Hz)	ks	1,000	573,00	573,00
0	M	4144962	Sub-TWI 5-SE 305 FS, Rp11, 1ph, 0.75kW	ks	2,000	681,00	1 362,00
0	M	2025973	Sací tlaková hadice 11" SE, PN 10, 1,5m	ks	3,000	64,00	192,00
0	K	724211112.S	Montáž tlakových nádob horizontálnych (bez rozdielu objemu) vertikálnych	súb.	3,000	33,74	101,22
0	M	4223289	Tlaková nádoba 80L-10B-VT-V-G1"	ks	3,000	124,00	372,00
0	M	2024961	Plovúci jemný sací filter F 11"	ks	2,000	64,00	128,00
0	K	724232111.S	Montáž príslušenstva ovládací spínač tlakový	ks	3,000	34,35	103,05
0	M	2502050	Tlakové spínání WVA až 10 ba	ks	3,000	556,00	1 668,00
0	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	46,606	0,50	23,30

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 07 (1) - Zariadenie a rozvod pitná voda - menej práce

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

IČO:

00691135

IČ DPH:

SK2021186904

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-2 007,04</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	-2 007,04	23,00%	-461,62	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>-2 468,66</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

**SO 07 (1) - Zariadenie a rozvod pitná voda - menej práce**

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-2 007,04</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 989,70
D	1		Zemné práce				-369,60
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	147,840	-2,50	-369,60
	VV		110,72*1,1+23,68*1,1		147,840		
	VV		Súčet		147,840		
D	4		Vodorovné konštrukcie				-635,71
18	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	147,840	-4,30	-635,71
D	5		Komunikácie				-635,71
19	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm-použije sa pôvodná	m2	147,840	-4,30	-635,71
D	8		Rúrové vedenie				-348,68
27	K	871221062.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvého PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 63x3,8 mm	m	98,220	-1,56	-153,22
28	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	98,220	-1,99	-195,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-17,34
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				-17,34
45	K	722130219.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100	m	0,600	-28,90	-17,34
	VV		0,3*2		0,600		
	VV		Súčet		0,600		

# ZMENOVY LIST č.6

<b>OBJEDNÁVATEĽ</b> Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice IČO: 00691135 IČ DPH: SK2021186904	<b>ZHOTOVITEĽ</b> Box Park, s.r.o., Rosná 20, 040 01 IČO: 50 673 289 IČ DPH: SK212 041 8894
<b>Projekt:</b> "Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“	
<b>Číslo zákazky:</b>	
<b>Číslo zmluvy:</b> 2025000748, zverejnená dňa 14.03.2025	
<b>Predmet zmeny:</b> SO 09 - Zariadenie a rozvod NN	
<b>Popis zmeny:</b> <b>Zmena rozvodu NN - SO 09 z dôvodu napojenia studne na systém</b> Na základe zmeny a doplnenia projektovej dokumentácie z bodu č. 2 dôvodovej správy, sa doplnil objekt SO 09 o technológiu napojenia do navrhovaného systému. Po vypracovaní hydrogeologického prieskumu (viď príloha) a udržania environmentálneho hľadiska so zadržiavaním vody v území a zlepšenia klimatických podmienok je nevyhnutné dopojiť teleso studne dodatočnou technológiou do sústavy retenčných nádrží (príloha PD Angels Aréna – Úpravy. Revízia Studňa) ku ktorým sú potrebné nové rozvody NN a technológia pre fungovanie celého systému.	
<b>Celková cena zmeny : 15 448,7 € s DPH</b>	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <b>žiadne</b>	
Zmena zapríčinená:	Projektantom:
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>nie</b>	Počas realizácie: <input checked="" type="checkbox"/> X
Objednávatelom:	Objednávatelom:
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu : OBJEDNÁVATEĽA - Stavebný dozor
Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>	Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>
Podpis zástupcu PROJEKTANTA	Podpis zástupcu :
Dátum a podpis: ..... <b>25-03-2026</b>	Dátum a podpis: .....
Distribúcia originálov:	Objednávatel' x
Počet originálov: 4	Zhotoviteľ' x
Prílohy:	Technický dozor x
Príloha č. 1 - Položkový rozpočet	Projektant x
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia	

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 36  
Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

JKSO:  
Miesto: Košice

ČS:  
Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:  
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135  
IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:  
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289  
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 559,92

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	12 559,92	2 888,78

Cena s DPH v EUR 15 448,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 36

Stavba: Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>12 559,92</b>	<b>15 448,70</b>
SO 09	Zariadenie a rozvod NN	13 123,92	16 142,42
SO 09 (1)	Zariadenie a rozvod NN	-564,00	-693,72

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 09 - Zariadenie a rozvod NN

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO:

00691135

IČ DPH:

SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>13 123,92</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	13 123,92	23,00%	3 018,50
<b>Cena s DPH</b>			<b>16 142,42</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 09 - Zariadenie a rozvod NN

Miesto: Košice

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>13 123,92</b>
D	D2		SO 09.2 Odberné elektrické zariadenie				320,85
0	K	174101001.S3	Asfaltovanie povrchu a úprava	m	9,000	35,65	320,85
D	D3		SO 09.3 Rozvody NN				12 803,07
0	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej	m	325,000	7,98	2 593,50
0	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej	m	325,000	3,00	975,00
0	K	581530000300.S	Piesok	m3	22,750	35,00	796,25
0	K	283230008000.S	Výstražná fólia	m	9,000	0,12	1,08
0	K	345710006210.S	Chránička KSX PEG 32	m	970,000	3,70	3 589,00
0	K	357120001910.S 31	Podružný rozvádzač PR01 + Študňa podľa PD	ks	1,000	1 728,00	1 728,00
18	K	357120001910.S 3.1	Podružný rozvádzač PR02 podľa PD	ks	1,000	448,00	448,00
20	K	341110002100.S	Kábel CYKY-J 5x4	m	5,000	4,54	22,70
0	K	341110000200.S	Kábel CYKY-O 2x2,5 mm2	m	130,000	3,87	503,10
0	K	341110000700.S	Kábel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	100,000	3,66	366,00
0	K	341110000800.S	Kábel CYKY-O 3x2,5 mm2	m	85,000	3,67	311,95
0	K	374810000400	Kábel D03VV-F 3x0,75/3,2	m	120,000	3,16	379,20
22	K	374410016800.S	Hladinový spínač	ks	2,000	48,00	96,00
23	K	374410018300.S	Hladinová sonda	sada	10,000	24,00	240,00
24	K	HZS000114.S	Revízia	kpl	1,000	300,00	300,00
25	K	aa	Podružný materiál	%	5,000	90,66	453,29

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 09 (1) - Zariadenie a rozvod NN

JKSO:

Miesto: Košice

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135

IČ DPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289

IČ DPH: SK2120418894

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-564,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	-564,00	23,00%	-129,72
<b>Cena s DPH</b>			<b>-693,72</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Športová hala Angels aréna - úprava okolia

Objekt:

SO 09 (1) - Zariadenie a rozvod NN

Miesto:

Košice

Dátum:

24. 3. 2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-564,00</b>
D	D1		SO 09.1 NN prípojka				0,00
D	D2		SO 09.2 Odborné elektrické zariadenie				0,00
D	D3		SO 09.3 Rozvody NN				-564,00
17	K	357120001910.S 3	Podružný rozvádzač PR01 podľa PD	ks	1,000	-448,00	-448,00
19	K	341110000900.S	Kábel CYKY-J 3x4	m	40,000	-2,90	-116,00