

2026 00154

**Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO**

Č .Zhotoviteľa ZoD 220/2025/03454

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorene podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:**Objednávateľ:**

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
Číslo účtu (IBAN): SK
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.,
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020 492 111
IČ DPH: SK2020 492 111
Číslo účtu (IBAN): SK65 0900 0000 0051 6091 6328
V mene ktorého koná: predstavenstvo spoločnosti
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:Sa, , vložka č.:10798/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

PREAMBULA

- A. Dňa 08.04.2026 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. Zhotoviteľa ZoD 220/2025/03454 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Parkovacie plochy, Košice, Srbská ul.“ (ďalej len „Dielo“).
- B. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe zmeny rozsahu diela z dôvodu výmeny nevyhovujúceho podlažia, zmluvné strany za dodržania ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom III. a Článkom XIII. bodom 5. Zmluvy o dielo tento Dodatok.

I. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena rozsahu Diela podľa aktualizovaného oceneného výkazu výmer (rozpočtu diela), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena rozsahu Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli pri zhotovovaní

Dielo vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo. Navyiac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) sa ruší a nahrádza sa aktualizovaným Oceneným výkazom výmer (rozpočtom diela), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Zmluva o dielo odkazuje na rozpočet, myslí sa tým aktualizovaný Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok VII. bod 2. Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 je nasledovná:

Cena bez DPH: 168 346,34,- eur

DPH 23 %: 38 719,66,- eur

Cena vrátane DPH: 207 066,00,- eur

(slovom: dvestosedemtisícšesťdesiatšesť EUR a 00/100 centov).“

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – aktualizovaný Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela).
4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávatel' a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa

V Košiciach dňa 2.7.2026

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

Za zhotoviteľa

V Košiciach, dňa 2.7.2026

predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Parkovacie plochy, Košice, Srbská ul.

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Košice, Srbská ul.

		Zmluva o dielo		Naviac práce		Menej práce		Dodatok č.1	
Kód	Popis	Cena celkom	DPH	Cena celkom s DPH	Cena celkom	Cena celkom	DPH	Cena celkom s DPH	
1	SO 001 - Komunikácie a spevnené plochy	102 599,73	23 597,94	126 197,67	38 323,69	0,00		140 923,42	32 412,39
2	SO 002 - Dažďová kanalizácia	18 400,54	4 232,12	22 632,66				18 400,54	4 232,12
3	Ochrana existujúceho VN kábla	9 022,38	2 075,15	11 097,53				9 022,38	2 075,15
Celkom		130 022,65	29 905,21	159 927,86	38 323,69	0,00		168 346,34	38 719,66
									207 066,00

ROZPOČET

Stavba: Parkovacie plochy, Košice, Srbská ul.
Objekt: SO 001 - Komunikácie a spávaná plochy

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Košice, Srbská ul.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce						
1	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	726,540	0,18	130,78
		(271,1+120,2+325,5)*1,05-26,1		726,540		
2	113202111.S	Výhranie obrúb kamenných, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	89,400	4,86	434,48
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	101,400	7,86	797,00
		43,1+58,3		101,400		
4	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prísľáho, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	58,300	23,64	1378,21
5	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého dŕveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	58,300	14,28	832,52
6	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	145,308	1,28	185,99
		726,54*0,2		145,308		
7	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	187,125	5,38	1002,99
		(271,1*0,3+120,2*0,17+325,5*0,27)*1,05-26,1*0,48		187,125		
8	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepvosť horniny 3	m ³	93,563	0,27	25,26
		187,125 * 0,5		93,563		
9	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	7,353	44,14	324,56
		38,7*0,19		7,353		
10	132201109.S	Príplatok k cene za lepvosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	3,677	0,51	1,88
		7,353 * 0,5		3,677		
11	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	0,640	67,14	42,97
		5*0,4*0,4*0,8		0,640		
12	133201209	Príplatok k cenám za lepvosť horniny tr.3	m ³	0,320	9,09	2,91
		0,64 * 0,5		0,320		
13	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	340,426	3,88	1320,85
14	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a zaťažených 1000 m	m ³	340,426	0,41	139,57
15	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	340,426	1,71	582,13
16	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	340,426	0,39	132,77
17	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	636,087	11,23	7143,26
		340,426*1,8+23,32		636,087		
18	174101001.S	Zásep sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	5,031	4,78	24,05
		38,7*0,13		5,031		
19	59331002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	9,056	18,27	165,45
		5,031*1,8		9,056		
20	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuŕnením	m ²	752,640	0,53	398,90
		(271,1+120,2+325,5)*1,05		752,640		
2 Zakladanie						
21	212755266.S	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	38,700	8,10	313,47
22	286120012200	Rúra pínosťenná drenážna, RAUDRIL RAIL PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná	m	39,454	21,30	840,37
		podľa normy STN EN 1401				
		38,68 * 1,02		39,454		
4 Vodorovné konštrukcie						
23	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v chvorení výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,548	70,14	108,58
		38,7*0,4*0,1		1,548		
5 Komunikácie						
24	564851111.S	Podklad zo štrkodŕviny s rozprestretím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 150 mm - ochranná vrstva chodníkov a podkladná vrstva parkovísk	m ²	451,670	7,59	3428,18
		120,19*1,05+325,47		451,670		
25	564861111	Podklad zo štrkodŕviny s rozprestretím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 200 mm - ochranná vrstva komunikácií a parkovísk	m ²	626,388	8,62	5399,46
		(271,09+325,47)*1,05		626,388		
26	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, a rozprestretím a zhuŕnením CBGM C 8/10 22, po zhuŕnení hr. 120 mm - podkladná vrstva chodníkov	m ²	120,100	16,12	1937,46
27	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, a rozprestretím a zhuŕnením CBGM C 8/10 22, po zhuŕnení hr. 160 mm - podkladná vrstva komunikácií	m ²	271,000	17,80	4849,80
28	573131103.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	316,460	0,76	242,03
29	573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	271,000	0,58	157,23
30	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 50 mm	m ²	47,370	18,51	876,82
31	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 60 mm	m ²	271,000	18,21	4936,55
32	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 70 mm	m ²	271,000	16,82	4550,73

Naviac práce - podložie		Naviac práce - zvýšený objem vybudovanej siete	
Množstvo celkom	Celková cena	Množstvo celkom	Celková cena
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	555,556	13 133,33
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
119,314	639,52	0,00	0,00
271,1*0,2+325,5*0,2			
59,657	16,11	0,00	0,00
119,314*0,5		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
119,314	462,94	0,00	0,00
119,314	48,92	0,00	0,00
119,314	204,03	0,00	0,00
119,314	46,53	0,00	0,00
214,765	2 411,81	0,00	0,00
119,314*1,8			
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
596,570	316,18	0,00	0,00
271,1+325,5			
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Parkovacie plochy, Košice, Srbská ul.
50 001 - Komunikačné a zpevnené plochy

Indvateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Staviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Adresa: Košice, Srbská ul.

Zmluva o dielo

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
33	59691143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	120,190	19,81	2380,96
34	592460017300	Dlažba betónová CITYTOP systémová s fázou, rozmer 200x200x60 mm, zivá	m2	122,594	19,31	2387,20
		120,19 * 1,02		122,594		
35	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tváríc hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ľuženeho, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	325,470	18,02	6157,80
36	592460017900	Dlažba betónová ekologická systémová s fázou s 4 cm škúrou, rozmer 200x200x60 mm, zivá	m2	331,979	24,01	7970,62
		325,47 * 1,02		331,979		

Naviac práce - podložie		Naviac práce - zvýšený objem výbúrnej súte	
Množstvo celkom	Celková cena	Množstvo celkom	Celková cena
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	-------------------------------------

		Osadenie konštrukcie a práce-buranie				
37	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	26,60	212,60
38	404410033920	Regulačná značka ZDZ 202 "Služba prednost' v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	42,80	42,80
39	404410037445	Regulačná značka ZDZ 270 "Zákaz zastavenia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,02	24,02
40	404410037570	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1-420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	24,03	72,09
41	404410112335	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V1-420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,03	24,03
42	404410178836	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	16,92	33,84
43	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnéj značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	9,000	10,30	97,80
44	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	21,000	11,69	245,49
45	404440000100.S	Uchyt na stĺpik, d 60 mm, kĺžový, Zn	ks	16,000	3,90	62,40
46	404490008500.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,90	5,40
47	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodičiek platní šírky 400 mm	m	8,500	62,73	407,75
48	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	132,000	1,03	135,96
49	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šírky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	4,000	15,75	63,00
		2*2		4,000		
50	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiaru, vodiace pružky	m	132,000	0,38	50,16
51	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	4,000	2,95	11,80
		2*2		4,000		
52	910302111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 a betónu oporu	m	275,400	17,91	4932,41
		135,2+11,6+3,2+1,6+38,6+65,2		275,400		
53	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ľxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	138,000	0,76	1346,88
54	592170003600	Obrubník cestný so skosením, ľxšxv 250x150x250 mm, sivá	ks	48,000	3,56	170,88
55	592170004100	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 2 m, ľxšxv 780x150x250 mm, sivá	ks	5,000	19,62	98,10
56	592170003900	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, ľxšxv 390x150x250 mm, sivá	ks	5,000	11,80	59,00
57	592170003500	Obrubník rovinný, ľxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	49,000	7,12	284,80
58	592170002900	Obrubník parkový, ľxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	87,000	3,87	336,69
59	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajiny alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	15,973	82,61	1319,53
		275,4*0,058		15,973		
60	935141223.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	38,700	50,12	2287,94
61	592000000003	Odvodňovací žlab, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m	ks	39,000	85,21	3323,19
62	592000000004	Štrbinový kryt pre KS 150, C 250, štrbinový 9 mm, čierny	ks	78,000	135,21	10548,38
		39*2		78,000		
63	592000000005	Arelieta k ľadovým krytom	ks	78,000	16,12	1257,36
		39*2		78,000		
64	935141202.S	Osadenie vpusť pre odvodňovací žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	26,95	53,90
65	592000000006	Žlabový vpust KS 150, s pozinkovaným košom na nečistoty	ks	2,000	165,36	370,72
66	592000000007	Uzavretá čelná stena z pozinkovanej ocele, typ 01	ks	2,000	39,40	78,80
67	979084210	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	74,751	12,01	942,61
68	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	74,751	10,09	754,24
69	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykliáciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	13,118	0,25	121,34
70	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykliáciu - zmes z betónu, tehál, dlaždíc, obkladátek a keramiky (17 01 07)	t	12,903	30,00	388,89
71	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykliáciu - bitúmenová zmes (17 03 02)	t	25,350	27,00	684,45

[illegible]

99 Presun hmot HSV

72	008225111	Presun hmot pro poznamku komunikaciu a letisko s krytym asfaltovým sjezdom dĺžky objektu	845,342	0,82	524,11
----	-----------	--	---------	------	--------

	0,00		0,00
--	------	--	------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

VÝKON		Geodetické práce				
73	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred a počas výstavby, výškové merania, vŕtanie priesorovej polohy stavby	kol	1,000	250,00	250,00

	0.00		0.00
--	------	--	------

ROZPOČET

Stavba: Parkovacie plochy, Košice, Srbská ul.
Objekt: SO 001 - Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Košice, Srbská ul.

Zmluva o dielo

Naviac práce - podlažie

Naviac práce - zvýšený objem vybraných súč
--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
74	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho a) plánovaného vedenia	kpl	1,000	550,00	550,00
75	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyholovenia stavby	kpl	1,000	250,00	250,00
76	000300041	Geodetické práce - geometrický plán overený KO OÚ	kpl	1,000	3500,00	3500,00

Množstvo celkom	Celková cena
	0,00
	0,00
	0,00

Množstvo celkom	Celková cena
	0,00
	0,00
	0,00

VRN04 Projektové práce						
77	000400013.S	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	kpl	1,000	1200,00	1200,00
78	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizovateľnej dokumentácie	kpl	1,000	410,00	410,00
79	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zholovenia stavby	kpl	1,000	410,00	410,00
80	000400041	Projektové práce - náklady na projekt organizácie dopravy	kpl	1,000	650,00	650,00
81	000400032.S	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	kpl	1,000	50,00	50,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

VRN06 Zariadenie staveniska						
82	000500024	Prevádzkové dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	265,00	265,00

	0,00
--	------

	0,00
--	------

VRN10 Inžinierska činnosť						
83	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	kpl	1,000	2100,00	2100,00

	0,00
--	------

	0,00
--	------

Nové Položky						
NP	280971442.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	m2		0,16	
NP	280971211.S	Zholovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	m2		0,99	

506,570	5 464,58
590,570	590,60

	0,00
	0,00

NP	693110002000.S	Geotextília netkaná 200 g/m2	m2		1,82	
----	----------------	------------------------------	----	--	------	--

271,1+325,5	626,399
590,570+1,05	1 140,05

	0,00
	0,00

NP	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-83 mm po zhut.hř. 200 mm	m2		16,52	
----	-------------	---	----	--	-------	--

271,1+325,5	9 855,34
-------------	----------

	0,00
--	------

Celkom

102 599,73

21 196,61

17 127,08

CÍ LIST ROZPOČTU

ba:

Parkovacie plochy, Košice, Srbská ul.

jekt:

SO 002 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Obec Košice - Juh, k.ú. Košice - Južné Mesto, par.

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			18 400,54
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	18 400,54	23,00%	4 232,12
Cena s DPH			22 632,66
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Parkovacie plochy, Košice, Srbská ul.

Objekt:

SO 002 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Košice, Srbská ul.

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: 0

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 400,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 120,54

D 1

Zemné práce

5 530,45

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	71,000	9,69	687,99
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	23,666	1,17	27,69
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,000	14,81	1 332,90
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,000	0,91	27,30
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,050	5,01	245,74
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	343,350	0,50	171,68
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	49,050	4,21	206,50
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,050	0,86	42,18
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,195	11,23	1 046,58
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	109,500	4,78	523,41
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,000	23,30	372,80
12	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	28,800	17,28	497,66
13	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	34,00	170,00
14	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	9,000	19,78	178,02

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

51,08

15	K	386921123.Sr	Montáž odľučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 10 l/s	ks	1,000	51,08	51,08
16	M	KL101S	Odľučovač ropných látok KL 10/1 sll, KLARTEC	ks	1,000	0,00	0,00
17	M	1000100090	Skrúž 1000/1000/90, KLARTEC	ks	2,000	0,00	0,00
18	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	ks	2,000	0,00	0,00
19	M	600A151	Poklop liatinový DN 600, A15 kN, KLARTEC	ks	2,000	0,00	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 735,07

20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,150	40,13	327,06
21	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	39,43	118,29
22	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,000	39,43	1 182,90
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,650	164,34	106,82

D 8

Rúrové vedenie

10 674,65

24	K	871354206	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 200	m	32,000	56,17	1 797,44
25	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	4,000	6,54	26,16
26	M	IF262000W	IN SITU spojka 200	ks	4,000	16,56	66,24
27	K	877354078.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 200	ks	1,000	6,54	6,54

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
296540147800	Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	9,20	9,20
892262131.S	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	3,000	45,22	135,66
K 892354111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200	m	32,000	3,96	126,72
K 894170127.S	Montáž filtra pre nádrže na dažďovú vodu	ks	1,000	10,73	10,73
M LF100500	Azura Filter 200 pre šachtu	ks	1,000	91,20	91,20
33 K 894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	60,47	60,47
34 M LF110830W	Aquacell šachtový adaptér 425	ks	1,000	420,91	420,91
35 M RP000430	TEGRA 425 - Vlnovcová šachťová rúra ID425 x 3000	ks	1,000	280,12	280,12
36 M RF000340	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	1,000	245,20	245,20
37 M RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	1,000	68,12	68,12
38 M RF000010	Betonový konus 425	ks	1,000	67,12	67,12
39 K 894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	108,63	325,89
40 M RF240000	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/200x90°	ks	1,000	420,19	420,19
41 M RF210000	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/200x0°	ks	1,000	395,81	395,81
42 M RF210001	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/200xK	ks	1,000	413,20	413,20
43 M RF999900	TEGRA 600 - Tesnenie šacht. rúry 600	ks	3,000	37,70	113,10
44 M RF600000	TEGRA 600/1000NG- Betónový roznášací prstenec 1100/680/150	ks	3,000	94,30	282,90
45 M RF730000	Liatinový poklop D600 Wavin D400	ks	3,000	403,90	1 211,70
46 M RP060000	TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	6,000	0,00	0,00
47 K 895970003.Sr	Montáž vsakovacieho bloku 1200x600x400 mm vrátane geotextílie	m3	7,490	58,53	438,39
48 M LF110000W	Aquacell vsakovací blok 1200x600x400 (pal 28 ks)	ks	26,000	72,73	1 890,98
49 M LF110600W	Aquacell spodná doska 1200x600 (pal 56 ks)	ks	26,000	34,50	897,00
50 M LF110750W	Aquacell bočná doska 1200x400 (pal 56 ks)	ks	18,000	41,18	741,24
51 M LF110700W	Aquacell nátok 315/200	ks	1,000	60,18	60,18
52 M Geotextília PP200	Azura Geotextília PP 200g 5,0x100m	m2	56,000	1,29	72,24
D 99	Presun hmôt HSV				129,29
53 K 998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	118,616	1,09	129,29
D VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				280,00
54 K 000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	280,00	280,00

ROZPOČET

Stavba: Parkovacie plochy, Košice, Srbská ulica
Súbor: Ochrana existujúceho VN kábla
Časť:
JKSO:

Stavebník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	D	M		Práce a dodávky M				
2	D	21-M		Elektromontáže				
3	K	921	210010124	Rúrika ochranná z HDPE, uložená voľne vnútorne do D 200 mm	m	8,00	61,20	489,60
4	M	MAT	3450705360	Kábelová chránička KSX-PE 160x9,1 PIPELIFE s vloženým lankom	bm	8,00	81,20	649,60
5	M	MAT	3450705375	Spojka pre KSX-PE 160x9,1 PIPELIFE	ks	3,00	13,20	39,60
6	K	921	210901015	Silový kábel 22 000 V (v mm2) voľne uložený NA2XS2Y 150	m	24,00	9,12	218,88
7	M	MAT	3410205600	Kábel silový 22000V - NA2XS2Y 150	m	24,00	16,20	388,80
8	K	921	210950202	Pripíratok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	24,00	4,95	119,80
9	K	921	210100252	Spájanie celoplastových káblov 22kV podzemnou spojkou 4x150 mm2	ks	2,00	8,50	17,00
10	M	MAT	2830165500	VN spojka MXSU-24C1XU-3HL	ks	2,00	20,80	41,60
11	K	921	210192722	Marker - označnik trasy VN - osadenie	Kus	4,00	40,12	160,48
12	M	MAT	3543800100	Marker - označnik trasy VN	Kus	4,00	180,90	723,60
13	K	PK	21-M	Podružný materiál	%	5,00	60,00	300,00
14	K	PK	MN	Nosný materiál-stralné	%	5,00	260,00	1 300,00
15	K	PK	MSD	Mimimistavenisková doprava	%	5,00	92,00	460,00
16	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				
17	K	946	460010011	Výčinenie trasy vorkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (liež v obci)	km	0,006	1 200,00	7,20
18	K	946	460200684	Hlbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	8,00	44,20	353,60
19	K		132201209	Pripíratok za lepiivosť pri hlbení rýh	m	8,00	11,20	89,60
20	K	460420022		Zriadenie, rekonšt. káblového lžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 20 cm	m	8,00	48,120	384,96
21	M	MAT	5831214500	Piesok/štrk/drvina vápencová zmes 0-4 vč. dopravy 1m3 - 1,8t/m3	t	1,80	23,20	41,76
22	K	946	919735111	Rezanie exist.asfaltového krytu (hrúbka cca 6-10cm) uvažuje sa 8cm	m	2,25	5,20	11,70
23	K	946	113107141	Odstranenie asfaltového krytu	m2	1,20	7,60	9,12
24	K	946	961043111	Buranie betónového základu (hrúbka cca 6-10cm)	m2	1,20	22,80	27,36
25	K	946	979081111	Odvoz sutiny na sklادku do 1km	t	0,50	12,90	6,45
26	K	946	979081121	-/- za každý ďalší km	t	0,50	3,90	1,95
27	K	946	979089012	Poplatok za skladovanie	t	0,50	35,20	17,60
28	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	8,00	6,00	48,00
29	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	8,00	6,20	49,60
30	K	946	460560684	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhuh. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	0,00	20,80	0,00
31	K	946	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	4,00	1,80	7,20
32	K		460490051	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál (mimo tehál)	ks	2,00	40,80	81,60
33	M	MAT	5893230700	Belón B-15 cem. portl.jr. do 22mm.spr. nad 100mm	m3	1,20	180,30	216,36
34	K	946	572942112	Vyspravenie krytu z asfaltobetónu	m2	1,20	290,30	348,36
35	D	OST		Ostatné				0,00
36	K	HZS	HZS000414	Výčinenie sietí	sub.	1,00	350,00	350,00
37	K	HZS		Geodetické porealizačné zameranie 1x dig.3x analog.	sub.	1,00	450,00	450,00
38	K	HZS		Porealizačná projektová dokumentácia	sub.	1,00	860,00	860,00
39	K	HZS		Revízie	sub.	1,00	720,00	720,00
Celkom								9 022,38

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.